## Жұмыстар/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы

## №15 шарты

**Талдықорған қаласы** **31.03.2014 жыл**

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын **«Талдықорғанқаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі** (15.08.2013 жылғы № 946-1907-01-ММ мемлекеттік тіркеу куәлігі) атынан, 14.01.2014 жылғы Талдықорған қаласы әкімінің №6-ө өкімінің негізінде әрекет ететін, бөлім басшысы Амиров Н.К.бір тараптан және бұдан әрі **өнім беруші** деп аталатын **«Гордорстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (30.04.2010 жылғы №6408-1907-ЖШС мемлекеттік тіркеу куәлігі) атынан 22.04.2010 жылғы құрылтайшылардың шешімімен бекітілген Жарғының негізінде әрекет ететін директор Ивкин В.В. екінші тараптан, 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-тарауының 32-бабының 2-тармағы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 қаулысымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесі» (бұдан әрі – Ереже) және Мемлекеттік сатып алу (электронды конкурс тәсілімен) қорытындылары туралы 31.03.2014 жылғы н/ж хаттамасының негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мынадай төмендегі келісімге келді:

1. Өнім беруші **154 792 000** (Бір жүз елу төрт миллион жеті жүз тоқсан екі мың) теңге 00 тиын мөлшердегі сомаға (бұдан әрі – Шарттың бағасы), оның ішінде ҚҚС сомасы 16 584 857 (Он алты миллион бес жүз сексен төрт мың сегіз жүз елу жеті) теңге 00 тиын,011 ерекшілік – 141 474 000 (Бір жүз қырық бір миллион төрт жүз жетпіс төрт мың), 015 ерекшелік – 13 318 000 (Он үш миллион үш жүз он сегіз мың),. 2013 жылғы 23 желтоқсандағы № 93 қалалық мәслихат шешімімен 485004011422, 485004015422бюджеттік бағдарламаға сәйкес **«Талдықорған қаласының Өтенай ауылындағы Бейбітшілік көшесіжол теліміне күрделі жөндеу»** бойынша жұмыстарды Өнім берушінің конкурстық өтініміне және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына сәйкес санда және сапада 31.10.2014 ж. мерзіміне дейін көрсетуді (жеткізуді) міндетіне алады, ал Тапсырыс беруші қабылдауды және төлеуді міндетіне алады.

2. Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерге ақыны 30.11.2014 ж. мерзіміне дейін, төмендегі бағдарлама бойынша төлейді:

485 – Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

004 – Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

422 – Жолдарды күрделі жөндеу

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт.

4.Көрсетілетін қызметтер үшін төлем төмендегі кестемен жүзеге асырылады.

5. Тараптар бір-бірінен орындалған міндеттемелер нәтижелері орындалған жұмыстар мен қызметтердің актілері және шот-фактураларға сәйкес қабылданады.

6. Ақы төлеу нысаны аударым.

7. Төлеу мерзімі:

| № | Айлар | 011 | 015 |
|---|---|---|---|
| 1 | Сәуір 3% | 4 244 220 | 399 540 |
| 2 | Шілде | 42 442 200 | 3 995 400 |
| 3 | Тамыз | 42 442 200 | 3 995 400 |
| 4 | Қыркүйек | 38 197 980 | 3 595 860 |
| 5 | Қазан* | 14 147 400 (7 739 600*+6 407 800) | 1 331 800 |
| | **Барлығы** | **141 474 000** | **13 318 000** |

*Орындалғанжұмыстарүшінтапсырысберушіменмердігерарасындағы5% түпкіліктіесепайырысужұмыстардыаяқтағаннанжәнетапсырысберушіаумақтыққазынашылықбөлімшесінемемлекеттікқабылдаукомиссиясының қолқойылғанактісінұсынғаннанкейінжүргізіледі

7.1 Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасы тең көлемінде шегерген сомамен реттеледі.

7.2 Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті. Шарт бойынша 3% көлемінде.

8. Жұмыс пен қызмет көрсету техникалық ерекшелікке сәйкес орындалады.

9. Өнім беруші Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бөлігінде талап ету құқықтарының туындауына келтіретін іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген кепілді ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берілмейді.

10. Өнім беруші құқылы:

1) атқарған жұмыс пен көрсетілген қызметтер үшін уақытында және толық көлемде төлем ақы алу;

2) көрсетілген қызметтің сапасына баға беру және талдау комиссиясының жұмысына қатысу;

3) комиссия актілерімен танысу.

11. Өнім беруші екі жақтың келісімімен осы шарт бойынша міндеттемесін мерзімінен бұрын орындау мүмкіндігі бар.

12. Өнім берушінің міндеттері:

1) жұмыс пен көрсетілген қызметтердің барлық түрлеріне негіздемесін қосып есептемесін беру;

2) Шартта қарастырылған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің толығымен орындалуын қамтамасыз ету;

3) келісім бойынша көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды тапсырушының графигіне сәйкес келісімге қол қойылғаннан кейін 5 күнтізбелі күннен кем емес уақытта орындау;

4) Тапсырыс берушінің талаптарына және санитарлы нормаларға сәйкес жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) сапалы және уақытылы орындау;

5) Тапсырыс берушіге төлем кестесіне сәйкес 20-на дейін атқарылған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін, сондай-ақ Шарттың орындалуын тексеру үшін керекті құжаттамаларды ұсыну

6) Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру бағдарламасына сәйкес 16 жұмыс орнын құру.

13. Тапсырыс беруші осы Шарттың орындалуын тексеру үшін керекті мәліметтерді толық көлемде және уақытылы алуына құқылы.

14. Тапсырыс берушінің міндеттері:

1) орындалған жұмыс көлемдерін қабылдап және ай сайын ұсынылған № 2 нысандағы орындалған жұмыс актілері бойынша толық есеп айырысуын жүргізу;

2) көрсетілген қызмет үшін Өнім берушінің шығындарын уақытылы өтеу.

15. Осы шарт бойынша міндеттемелердің біркелкі орындалуы (төлем кестесіне сәйкес) екі жақтың келісімімен жүргізіледі.

16. Егер тізімде қарастырылмаған жұмыстар жүргізілсе, екі жақтың қатысуымен хронометраж жолы арқылы қосымша калькуляция құру керек.

17. Өнім беруші қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

18. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаны өзгертпеу шартымен сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

2) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау үдерісінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгертпеу шартымен, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі;

3) егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үдерісінде осыған ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде жол беріледі;

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

19. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.

20. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.

21. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиіс.

22. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері Тауарларға (қызметтерге, жұмыстарға), егер бұл техникалық ерекшелікте айтылса, олардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізуі мүмкін. Осы сынақтарға жұмсалатын барлық шығыстарды Өнім беруші жүктейді. Техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушіге қандай түрдегі тексеру мен сынақ талап етілетіндігі, сондай-ақ олар қай жерде жүргізілуге тиіс екендігі көрсетіледі. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттарға арналған өзінің өкілдері туралы жазбаша түрде және уақытылы хабардар етуге тиіс.

23. Техникалық бақылау мен сынақ Өнім берушінің немесе оның қосалқы мердігерінің (лерінің) аумағында, тауарларды/қызметтерді жеткізу орнында және/немесе соңғы пунктінде жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім берушінің немесе оның қосалқы мердігерінің (лерінің) аумағында жүргізілсе, Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз сызбаларға және

өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық қажетті құралдар берілетін және жәрдем көрсетілетін болады.

24. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауарлар/қызметтер техникалық ерекшелікке жауап бермесе, Тапсырыс беруші олардан бас тарта алады және Өнім беруші ақаулы тауарды не алмастырады не Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес қажетті өзгерістер енгізеді.

25. Жоғарыда көрсетілгендердің бір де бір тармағы Өнім берушіні осы Шарт бойынша кепілдіктерден немесе басқа да міндеттемелерден босатпайды.

26. Өнім берушіге Көрсетілген қызметтері ақы төлеу осы Шарттың 6 және 7-тармақтарында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізілетін болады.

27. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқулар немесе өзгерістер (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиеу, орау әдістері, жеткізу орны немесе өнім беруші көрсететін Қызметтер және т.б.) Шарттың құжаттарына жіберілмейді.

28. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша тауарлардың/қызметтердің кез келген бөлігін беру үшін қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың бағасы немесе беру кестесі немесе сол немесе өзгелері тиісті түрде түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Осы бап шеңберінде Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сауалдары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде көрсетілуге тиіс.

29. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс.

30. Өнім беруші Тапсырыс берушіге, егер бұл конкурстық өтінімнің құжаттарында айтылса, осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмесін беруге тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Өнім берушіні Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

31. Тауарларды беруді және Қызметтерді көрсетуді Өнім беруші бағалар кестесінде көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиіс.

32. Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешіктіру оған жүктелетін мынадай санкцияларға әкелуі мүмкін: Шартты орындауды қамтамасыз етуді ұстап немесе тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттың күшін жою.

33. Егер Шарты орындау кезеңінде Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері (лері) кез келген сәтте Тауарларды уақтылы жеткізуге және қызметтерді көрсетуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тез арада кешігу фактісі, оның шамамен ұзақтығы және себебі (тері) туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиіс және өзінің қалауы бойынша Өнім берушінің Шартты орындау мерзімін ұзарта алады: бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шарттың мәтініне түзетулер енгізу жолымен қол қойылуы тиіс.

34. Егер Өнім беруші тауарларды Шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.

35. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтірместен, Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады:

а) егер Өнім беруші Қызметтердің бөлігін немесе барлығын Шартта көзделген мерзімде (дерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде бере алмаса;

б) егер Өнім беруші Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса.

36. Өнім беруші, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жағдайларының нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуден айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.

37. Осы Шарттың мақсаты үшін "форс-мажор" Өнім берушінің есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

38. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін жүргізеді.

39. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.

40. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.

41. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

42. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Өнім берушіге мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемін талап ету құқығына ие емес.

43. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.

44. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

44-1. Отандық тауар өндірушілермен немесе отандық қызметтерді көрсетушілермен шарт жасалған жағдайда, шарт алдын ала ақы төлеу және тауарларды жеткізгені не қызметтерді көрсеткені үшін толық ақы төлеу туралы шартты қамтуы тиіс. Бұл ретте толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерді орындаған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

45. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының резиденті емеспен жасасқан жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.

46. Шарт мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жасалады. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс.

47.Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуға тиіс.

48. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

49. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.

50. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.

51. Әлеуетті өнім беруші (мердігер) конкурстық өтінімге (бар болған кезде) қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді міндетіне алады.

52. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Өнім беруші белгіленген тәртіппен келісілген өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шарттар көзделуі мүмкін.

53. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркеуден өткізгеннен кейін. Шарт 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін күшінде.

54. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

| | |
|---|---|
| **Тапсырыс беруші** | **Өнім беруші** |
| «ЖК және АЖ бөлімі» ММ | «Гордорстрой » ЖШС |
| Талдықорған қаласы | Талдықорған қаласы |
| Абай көшесі 241, тел 210625, 242345 | Ярославский көшесі 2, тел. 214172, 244089 |
| БСН 130 840 011 397 | БСН 000 440 004 393 |
| ЖСК KZ41 0701 03KS N092 2000 | ЖСК KZ84 8560 0000 0000 4301 |
| БСК KKMFKZ2A | БСК KCJBKZKX |
| Коды 12 ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ | Бенефициар коды 17 Талдықорған қ. |
| | «БанкЦентрКредит» АҚ |
| **«ЖК және АЖБ» ММ басшысы** | **Директор** |
| _____**Амиров Н.К.** | _____**Ивкин В.В.** |

# Счет-фактура № 28 от 20.05.14 (1)

**Поставщик: ТОО "Гордорстрой"** **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 31.03.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган** **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган за май | тенге | 1 | 19 451 403,57 | 19 451 403,57 | 12% | 2 334 168,43 | 21 785 572,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **19 451 403,57** | | **2 334 168,43** | **21 785 572,00** | | |

**Директор: Ивкин В. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

гл. бухгалтер

*(должность)*

**гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.**

Елена

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241** — **130840011397**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** — **000440004393**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 15 от 31.03.2014 г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| **17** | **20.05.2014** | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу, в KZT | стоимость, в KZT | сумма НДС, в KZT | стоимость с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган за май | | тенге | 1 | 19 451 403,57 | 19 451 403,57 | 2 334 168,43 | 21 785 572,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 19 451 403,57 | 2 334 168,43 | 21 785 572,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ивкин В.В.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган" / подпись / Амиров Н.К.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

**Заказчик:** ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
**БИН** 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Полная сметная стоимость **154 792 000**

**Подрядчик:** ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
**ИИК** KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

## АКТ Ф - 3
## выполненных работ за МАЙ месяц 2014 года
## Договор № 15 от 31.03.2014 года

| № п/п | Наименование и виды выполняемых работ | ед. изм | Всего по договору | Стоимость выполненных работ с начало года, тенге | Аванс | | | Ранее заактивиров. сумму | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц | Объем выполненных работ по настоящему акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | Сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшиллик с. Отенай г. Талдыкорган | тенге | 154 792 000 | 21 785 572 | 4 643 760 | 634 531 | 4 009 229 | - | 21 151 041 | 21 785 572 |
| | в том числе НДС | | | | | | | - | | 2 334 168,43 |
| | **Итого** | | **154 792 000** | | | | | **-** | **21 151 041** | **21 785 572** |

**Заказчик:**
Начальник ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н. К.

**Технадзор:**
ТЕХНАДЗОР Балтабаев Д.В.
_____ Балтабаев Д.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

# Акт
## выполненных работ за МАЙ месяц 2014 года
## Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Подготовительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 95-1-1 | Востановление оси трассы 2 категории сложности<br>*км* | 1,48 | 7097 | | 10504 | | | | |
| | | **Раздел 2 Демонтаж существующих дорожных знаков** | | | | | | | | |
| 2 | Е27-83-1 (ДМ) | Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;<br>*шт* | 4 | 406,08<br>303,75 | 102,33<br>19,75 | 1624<br>1215 | 409<br>79 | 1721<br>133 | 1,92<br>0,077 | 8<br>– |
| 3 | П9-29-1 | Погрузка знаков демонтируемых<br>*т* | 0,08 | 27,1<br>– | 27,1<br>18,97 | 2<br>– | 2<br>2 | 2<br>100 | –<br>0,03984 | –<br>– |
| 4 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза<br>*т* | 0,08 | 76,6<br>– | 76,6<br>15,32 | 6<br>– | 6<br>1 | 1<br>100 | –<br>0,03217 | –<br>– |
| | | **Раздел 3 Демонтаж существующих малых искуственных сооружений** | | | | | | | | |
| 5 | Е1-12-2 | Разработка прогала в насыпи из грунтов 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | 16,86 | 21,3 | 20,46 | 359 | 345 | 125 | 0,00584 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 грунта* | | 0,84 | 6,8 | 14 | 115 | 97 | 0,0254 | – |
| 6 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 3,37 | 262,72 | – | 885 | – | 1000 | 1,848 | 6 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 885 | – | 113 | – | – |
| 7 | Е30-54-1 (ДМ | Демонтаж железобетонных конструкция СН РК 8.02-05-2002 п. 2.8 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 14,2 | 4545 | 2961 | 64539 | 42046 | 36433 | 9,44 | 134 |
| | | *м3* | | 1584 | 769,86 | 22493 | 10932 | 109 | 2,632 | 37 |
| 8 | Е30-7-1 (ДМ) | Демонтаж монолитного бетона СН РК 8.02-05-2002 п.2.8 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 4,2 | 773,07 | 425,67 | 3247 | 1788 | 2073 | 2,04 | 9 |
| | | *м3* | | 347,4 | 105,48 | 1459 | 443 | 109 | 0,3472 | 1 |
| 9 | Е22-8-8 (ДМ) | Демонтаж стальных труб диаметром 300 мм СН РК 8.02-05-2002 п.2.8 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,01709 | 109054,3 | 51544,3 | 1864 | 881 | 1711 | 302,4 | 5 |
| | | *км трубопровода* | | 57510 | 19471,05 | 983 | 333 | 130 | 95,1 | 2 |
| 10 | Е22-8-11 (ДМ) | Демонтаж стальных труб диаметром 500 мм СН РК 8.02-05-2002 п. 2.8 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,07356 | 166421,06 | 69221,06 | 12242 | 5092 | 12481 | 514,2 | 38 |
| | | *км трубопровода* | | 97200 | 33318 | 7150 | 2451 | 130 | 162,726 | 12 |
| 11 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 50,5 | 27,1 | 27,1 | 1369 | 1369 | 958 | – | – |
| | | *т* | | – | 18,97 | – | 958 | 100 | 0,03984 | 2 |
| 12 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза | 50,5 | 76,6 | 76,6 | 3868 | 3868 | 774 | – | – |
| | | *т* | | – | 15,32 | – | 774 | 100 | 0,03217 | 2 |
| | | **Раздел 4 Корчевка деревьев** | | | | | | | | |
| 13 | Е1-195-1 | Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания | 20 | 41,73 | 34,3 | 835 | 686 | 281 | 0,0515 | 1 |
| | | *дерево* | | 7,43 | 12,61 | 149 | 252 | 70 | 0,0412 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | П9-9-1 | Погрузка деревьев<br>*т* | 2,03 | 164,3<br>– | 164,3<br>115,01 | 334<br>– | 334<br>233 | 233<br>100 | –<br>0,24152 | –<br>– |
| 15 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза<br>*т* | 2,03 | 76,6<br>– | 76,6<br>15,32 | 155<br>– | 155<br>31 | 31<br>100 | –<br>0,03217 | –<br>– |
| | | **Раздел 5 Демонтаж существующей дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 16 | Е27-101-2 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см<br>*м2* | 3345 | 337,31<br>10,05 | 326,99<br>13,81 | 1128302<br>33617 | 1093782<br>46194 | 106149<br>133 | 0,0581<br>0,0554 | 194<br>185 |
| | | **Раздел 6 Планировочные и укрепительные работы** | | | | | | | | |
| 17 | Е1-87-6 | Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными тяжелыми грейдерами<br>*м2 спланированной поверхности* | 8427 | 0,27<br>– | 0,27<br>0,13 | 2275<br>– | 2275<br>1096 | 1063<br>97 | –<br>0,00048 | –<br>4 |
| 18 | Е1-131-3 | Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т<br>*м3 уплотненного грунта* | 1685 | 18,22<br>– | 18,22<br>6,33 | 30701<br>– | 30701<br>10666 | 10346<br>97 | –<br>0,02069 | –<br>35 |
| 19 | Е1-131-6 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см<br>*м3 уплотненного грунта* | 1685 | 0,54<br>– | 0,54<br>0,19 | 910<br>– | 910<br>320 | 310<br>97 | –<br>0,00061 | –<br>1 |
| | | **Раздел 7 Устройство дорожной одежды от развилки до ул. Жамбула** | | | | | | | | |
| 20 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы<br>*м3 материала основания в плотном теле* | 28,24 | 640,82<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 18097<br>604 | 2083<br>330 | 1242<br>133 | 0,144<br>0,041 | 4<br>1 |
| 21 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий<br>*м бортового камня* | 796 | 548,32<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 436463<br>86509 | 5277<br>1401 | 116920<br>133 | 0,698<br>0,0061 | 556<br>5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 30-3-10 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400<br>*м3* | 42,984 | 24700 | | 1061705 | | | | |
| | **Раздел 8 Устройство ж/б трубы диам.0,5** | | | | | | | | |
| 23 Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>*м3 грунта* | 99,6 | 23,36<br>1,28 | 22,08<br>5,56 | 2327<br>127 | 2199<br>554 | 661<br>97 | 0,00888<br>0,0193 | 1<br>2 |
| 24 Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; kзпр1=1,2;<br>*м3 грунта* | 9,9 | 262,72<br>262,72 | –<br>– | 2601<br>2601 | –<br>– | 2939<br>113 | 1,848<br>– | 18<br>– |
| 25 Е30-60-1 | Устройство гравийно-песчаной подготовки<br>*м3* | 35,52 | 1347,41<br>254,25 | 516,53<br>137,7 | 47860<br>9031 | 18347<br>4891 | 15175<br>109 | 1,63<br>0,48 | 58<br>17 |
| 26 Е30-54-1 | Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м<br>*м3* | 21,09 | 6589,26<br>1980 | 3701,25<br>962,33 | 138967<br>41758 | 78059<br>20296 | 67639<br>109 | 11,8<br>3,29 | 249<br>69 |
| 27 30-23-20 | Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59) блок № 10<br>*шт* | 111 | 11200 | | 1243200 | | | | |
| 28 Е30-53-2 | Монтаж смотровых блоков<br>*м3* | 5,92 | 959,58<br>247,5 | 630<br>163,8 | 5681<br>1465 | 3730<br>970 | 2654<br>109 | 1,5<br>0,56 | 9<br>3 |
| 29 30-23-145 | Смотровой блок<br>*шт* | 16 | 12400 | | 198400 | | | | |
| 30 1-1-457 | Пакля пропитанная<br>*кг* | 29,95 | 195 | | 5840 | | | | |
| 31 Е30-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной<br>*м2* | 292,1 | 317,87<br>102,83 | 13,7<br>5,04 | 92850<br>30037 | 4002<br>1472 | 34345<br>109 | 0,605<br>0,0246 | 177<br>7 |
| 32 Е30-78-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной<br>*м2* | 65,8 | 1084,93<br>157,5 | 20,67<br>7,61 | 71388<br>10364 | 1360<br>501 | 11843<br>109 | 0,91<br>0,0372 | 60<br>2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 41,6 | 6,48 | 6,48 | 270 | 270 | 84 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 87 | 97 | 0,00806 | – |
| 34 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 41,6 | 21,55 | 4,52 | 896 | 188 | 687 | 0,108 | 4 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 708 | – | 97 | – | – |

**Раздел 9 Устройство резервных а/ц труб диам. 0,15 м в две нити для прокладки кабеля**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 6,4 | 23,36 | 22,08 | 150 | 141 | 43 | 0,00888 | – |
| | | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 8 | 36 | 97 | 0,0193 | – |
| 36 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 1,2 | 262,72 | – | 315 | – | 356 | 1,848 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 315 | – | 113 | – | – |
| 37 | Е30-60-1 | Устройство гравийно-песчаной подготовки | 0,75 | 1347,41 | 516,53 | 1011 | 387 | 320 | 1,63 | 1 |
| | | *м3* | | 254,25 | 137,7 | 191 | 103 | 109 | 0,48 | – |
| 38 | Е23-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | 0,03 | 465331,02 | 1733,92 | 13960 | 52 | 2404 | 361 | 11 |
| | | *км трубопровода* | | 60966 | 650,25 | 1829 | 20 | 130 | 3,17 | – |
| 39 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 5,34 | 6,48 | 6,48 | 35 | 35 | 11 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 11 | 97 | 0,00806 | – |
| 40 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 5,34 | 21,55 | 4,52 | 115 | 24 | 88 | 0,108 | 1 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 91 | – | 97 | – | – |

**Раздел 10 Устройство а/ц труб диам.0,5 на съездах**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 12,8 | 23,36 | 22,08 | 299 | 283 | 84 | 0,00888 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 16 | 71 | 97 | 0,0193 | – |
| 42 Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 1,3 | 262,72 | – | 342 | – | 386 | 1,848 | 2 |
| | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 342 | – | 113 | – | – |
| 43 Е30-60-1 | Устройство гравийно-песчаной подготовки | 2 | 1347,41 | 516,53 | 2695 | 1033 | 855 | 1,63 | 3 |
| | *м3* | | 254,25 | 137,7 | 509 | 275 | 109 | 0,48 | 1 |
| 44 Е22-2-8 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 500 мм с соединением асбестоцементными муфтами | 0,025 | 3577570,95 | 79821,07 | 89439 | 1996 | 4783 | 693 | 17 |
| | *км трубопровода* | | 117000 | 30152,25 | 2925 | 754 | 130 | 147,27 | 4 |
| 45 Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 3,2 | 6,48 | 6,48 | 21 | 21 | 7 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 7 | 97 | 0,00806 | – |
| 46 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 3,2 | 21,55 | 4,52 | 69 | 14 | 52 | 0,108 | – |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 54 | – | 97 | – | – |

**Раздел 11 Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 444 | 32,24 | 30,77 | 14315 | 13662 | 4203 | 0,00984 | 4 |
| | *м3 грунта* | | 1,42 | 8,34 | 630 | 3703 | 97 | 0,02853 | 13 |
| 48 П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600; | 710,4 | 76,6 | 76,6 | 54417 | 54417 | 10883 | – | – |
| | *т* | | – | 15,32 | – | 10883 | 100 | 0,03217 | 23 |
| 49 Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 30,1 | 262,72 | – | 7908 | – | 8936 | 1,848 | 56 |
| | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 7908 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е27-9-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков<br>*м3 лотка* | 62,9 | 2645,39<br>515,25 | 1053,54<br>267,3 | 166395<br>32409 | 66268<br>16813 | 65465<br>133 | 3,23<br>1,08 | 203<br>68 |
| 51 | 30-18-159 | Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм<br>*м* | 740 | 1410 | | 1043400 | | | | |
| 52 | Е30-60-1 | Устройство гравийно-песчаной подушки<br>*м3* | 59,2 | 1347,41<br>254,25 | 516,53<br>137,7 | 79767<br>15052 | 30579<br>8152 | 25292<br>109 | 1,63<br>0,48 | 96<br>28 |
| | **Раздел 12 Устройство тротуаров** | | | | | | | | | |
| 53 | Е27-34-2 | Установка поребрика<br>*м бортового камня* | 575 | 548,32<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 315284<br>62491 | 3812<br>1012 | 84459<br>133 | 0,698<br>0,0061 | 401<br>4 |
| 54 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300<br>*м3* | 9,2 | 23900 | | 219880 | | | | |
| 55 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы<br>*м3 материала основания в плотном теле* | 115 | 640,82<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 73694<br>2459 | 8481<br>1342 | 5055<br>133 | 0,144<br>0,041 | 17<br>5 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | | **6674077** | **1481369** | | | **2345** |
| | | | | | | **378398** | **148564** | | | **534** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | 4803802 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 643563 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | | 96534 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | | 322 | | | | |
| | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | | 49242 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 441383 | | | | |
| | **Всего** | | | | | **7759023** | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %) | | | | | 111579 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 51326 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 312 | | | | |

# Счет-фактура № 62 от 16.06.14 (1)

**Поставщик: ТОО "Гордорстрой"** **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 31.03.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган** **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган за июнь | тенге | 1 | 40 739 118,75 | 40 739 118,75 | 12% | 4 888 694,25 | 45 627 813,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **40 739 118,75** | | **4 888 694,25** | **45 627 813,00** | | |

**Директор: Ивкин В. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

гл. бухгалтер

*(должность)*

Трапезникова Е.Д.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241** — **130840011397**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** — **000440004393**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 15 от 31.03.2014 г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| **25** | **16.06.2014** | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу, в KZT | стоимость, в KZT | сумма НДС, в KZT | стоимость с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган за июнь | | тенге | 1 | 40 739 118,75 | 40 739 118,75 | 4 888 694,25 | 45 627 813,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 40 739 118,75 | 4 888 694,25 | 45 627 813,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ивкин В. В.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган" / подпись / Амиров Н.К.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

**Заказчик:** ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
**БИН** 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Полная сметная стоимость **154 792 000**

**Подрядчик:** ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
**ИИК** KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

## АКТ Ф - 3
## выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2014 года
## Договор № 15 от 31.03.2014 года

| № п/п | Наименование и виды выполняемых работ | ед. изм | Всего по договору | Стоимость выполненных работ с начало года, тенге | Аванс | | | Ранее заактивиров. сумму | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **июнь** месяц (тенге) | Объем выполненных работ по настоящему акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | Сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган | тенге | 154 792 000 | 67 413 385 | 4 643 760 | 1 328 966 | 2 680 263 | 21 785 572 | 44 298 847 | 45 627 813 |
| | в том числе НДС | | | | | | | 2 334 168,43 | | 4 888 694,25 |
| | **Итого** | | **154 792 000** | | | | | **21 785 572** | **44 298 847** | **45 627 813** |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н. К.

**Технадзор:**
ТЕХНАДЗОР
_____ Балтабаев Д.
Балтабаев Д.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

# Акт

## выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2014 года

## Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Демонтаж существующей дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 1 | Е27-101-2 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см<br>*м2* | 4255 | 337,31 | 326,99 | 1435254 | 1391342 | 135028 | 0,0581 | 247 |
| | | | | 10,05 | 13,81 | 42763 | 58762 | 133 | 0,0554 | 236 |
| | | **Планировочные и укрепительные работы** | | | | | | | | |
| 2 | Е1-87-6 | Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными тяжелыми грейдерами<br>*м2 спланированной поверхности* | 1847 | 0,27 | 0,27 | 499 | 499 | 233 | – | – |
| 3 | Е1-131-3 | Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т<br>*м3 уплотненного грунта* | 369,4 | – | 0,13 | – | 240 | 97 | 0,00048 | 1 |
| | | | | 18,22 | 18,22 | 6730 | 6730 | 2268 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-131-6 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см | | – | 6,33 | – | 2338 | 97 | 0,02069 | 8 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | 369,4 | 0,54 | 0,54 | 199 | 199 | 68 | – | – |
| | | | | – | 0,19 | – | 70 | 97 | 0,00061 | – |
| | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | |
| | **От развилки до ул.Жамбула** | | | | | | | | | |
| 5 | Е27-26-1 | Устройство оснований толщиной 12 см из фрезированного материала с добавкой щебня фракции 5-20,20-40 мм 40% | | | | | | | | |
| | | *м2 основания* | 5975 | 40,46 | 34,3 | 241749 | 204943 | 117692 | 0,0398 | 238 |
| 6 | 30-8-36 | | | 6,01 | 8,8 | 35910 | 52580 | 133 | 0,03015 | 180 |
| | | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм | | | | | | | | |
| | | *м3* | 367,3 | 1470 | | 539931 | | | | |
| 7 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | | | | | | | | |
| | | *т* | 4,732 | 40097,59 | 339,59 | 189742 | 1607 | 887 | 0,58 | 3 |
| | | | | – | 140,94 | – | 667 | 133 | 0,58 | 3 |
| 8 | Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ | | | | | | | | |
| | | *м2 покрытия* | 5975 | 386,64 | 15,35 | 2310174 | 91716 | 87416 | 0,0336 | 201 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 35492 | 30234 | 133 | 0,01766 | 106 |
| 9 | Е27-54-3 | Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; | | | | | | | | |
| | | *м2 покрытия* | 23900 | 45,38 | – | 1084582 | – | 318 | 0,00009 | 2 |
| | | | | 0,01 | – | 239 | – | 133 | – | – |
| 10 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | | | | | | | | |
| | | *т* | 1,168 | 40097,59 | 339,59 | 46834 | 397 | 219 | 0,58 | 1 |
| | | | | – | 140,94 | – | 165 | 133 | 0,58 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ<br>*м2 покрытия* | 5975 | 483,37 | 15,35 | 2888136 | 91716 | 87416 | 0,0336 | 201 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 35492 | 30234 | 133 | 0,01766 | 106 |
| 12 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы<br>*м3 материала основания в плотном теле* | 27,17 | 640,82 | 73,75 | 17411 | 2004 | 1194 | 0,144 | 4 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 581 | 317 | 133 | 0,041 | 1 |
| 13 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий<br>*м бортового камня* | 766 | 548,32 | 6,63 | 420013 | 5079 | 112514 | 0,698 | 535 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 83249 | 1348 | 133 | 0,0061 | 5 |
| 14 | 30-3-10 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400<br>*м3* | 41,364 | 24700 | | 1021691 | | | | |
| | **От ул. Жамбула до ул. Байконур** | | | | | | | | | |
| 15 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы<br>*м3 материала основания в плотном теле* | 6,21 | 640,82 | 73,75 | 3979 | 458 | 273 | 0,144 | 1 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 133 | 72 | 133 | 0,041 | – |
| 16 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий<br>*м бортового камня* | 175 | 548,32 | 6,63 | 95956 | 1160 | 25705 | 0,698 | 122 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 19019 | 308 | 133 | 0,0061 | 1 |
| 17 | 30-3-10 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400<br>*м3* | 9,45 | 24700 | | 233415 | | | | |
| | **Устройство пересечений и примыкай** | | | | | | | | | |
| 18 | Е27-26-1 | Устройство оснований толщиной 12 см из фрезированного материала с добавкой щебня фракции 5-20,20-40 мм 40% | 1715 | 40,46 | 34,3 | 69389 | 58825 | 33781 | 0,0398 | 68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 6,01 | 8,8 | 10307 | 15092 | 133 | 0,03015 | 52 |
| 19 | 30-8-36 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм | 105,4 | 1470 | | 154938 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 20 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 1,369 | 40097,59 | 339,59 | 54894 | 465 | 257 | 0,58 | 1 |
| | | *т* | | – | 140,94 | – | 193 | 133 | 0,58 | 1 |
| 21 | Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ | 1715 | 386,64 | 15,35 | 663088 | 26325 | 25090 | 0,0336 | 58 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 10187 | 8678 | 133 | 0,01766 | 30 |
| 22 | Е27-54-3 | Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; | 6860 | 45,38 | – | 311307 | – | 92 | 0,00009 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | – | 69 | – | 133 | – | – |
| 23 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,34 | 40097,59 | 339,59 | 13633 | 115 | 64 | 0,58 | – |
| | | *т* | | – | 140,94 | – | 48 | 133 | 0,58 | – |
| 24 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 1715 | 483,37 | 15,35 | 828980 | 26325 | 25090 | 0,0336 | 58 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 10187 | 8678 | 133 | 0,01766 | 30 |
| | **Устройство ж/б труб d-0.5м** | | | | | | | | | |
| 25 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 47,5 | 23,36 | 22,08 | 1110 | 1049 | 315 | 0,00888 | – |
| | | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 61 | 264 | 97 | 0,0193 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта* | 4,7 | 262,72 | – | 1235 | – | 1396 | 1,848 | 9 |
| | | | | 262,72 | – | 1235 | – | 113 | – | – |
| 27 | Е30-60-1 | Устройство гравийно-песчаной подготовки *м3* | 16,96 | 1347,41 | 516,53 | 22852 | 8760 | 7245 | 1,63 | 28 |
| | | | | 254,25 | 137,7 | 4312 | 2335 | 109 | 0,48 | 8 |
| 28 | Е30-54-1 | Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м *м3* | 10,07 | 6589,26 | 3701,25 | 66354 | 37272 | 32297 | 11,8 | 119 |
| | | | | 1980 | 962,33 | 19939 | 9691 | 109 | 3,29 | 33 |
| 29 | 30-23-20 | Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59) блок № 10 *шт* | 53 | 11200 | | 593600 | | | | |
| 30 | Е30-53-2 | Монтаж смотровых блоков *м3* | 2,59 | 959,58 | 630 | 2485 | 1632 | 1161 | 1,5 | 4 |
| | | | | 247,5 | 163,8 | 641 | 424 | 109 | 0,56 | 1 |
| 31 | 30-23-145 | Смотровой блок *шт* | 7 | 12400 | | 86800 | | | | |
| 32 | 1-1-457 | Пакля пропитанная *кг* | 14,3 | 195 | | 2789 | | | | |
| 33 | Е30-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2* | 139,5 | 317,87 | 13,7 | 44343 | 1911 | 16402 | 0,605 | 84 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 14345 | 703 | 109 | 0,0246 | 3 |
| 34 | Е30-78-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2* | 31,4 | 1084,93 | 20,67 | 34067 | 649 | 5652 | 0,91 | 29 |
| | | | | 157,5 | 7,61 | 4946 | 239 | 109 | 0,0372 | 1 |
| 35 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта* | 19,8 | 6,48 | 6,48 | 128 | 128 | 41 | – | – |
| | | | | – | 2,1 | – | 42 | 97 | 0,00806 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | E1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | |
| | | *м3 уплотненного грунта* | 19,8 | 21,55 | 4,52 | 427 | 89 | 327 | 0,108 | 2 |
| | | | | 17,03 | – | 337 | – | 97 | – | – |
| | | **Устройство а/ц труб д-0,5 м на съездах** | | | | | | | | |
| 37 | E1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 23,04 | 23,36 | 22,08 | 538 | 509 | 152 | 0,00888 | – |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 29 | 128 | 97 | 0,0193 | – |
| 38 | E1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 2,3 | 262,72 | – | 604 | – | 683 | 1,848 | 4 |
| | | | | 262,72 | – | 604 | – | 113 | – | – |
| 39 | E30-60-1 | Устройство гравийно-песчаной подготовки | | | | | | | | |
| | | *м3* | 3,6 | 1347,41 | 516,53 | 4851 | 1860 | 1538 | 1,63 | 6 |
| | | | | 254,25 | 137,7 | 915 | 496 | 109 | 0,48 | 2 |
| 40 | E22-2-8 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 500 мм с соединением асбестоцементными муфтами | | | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | 0,045 | 3577570,95 | 79821,07 | 160991 | 3592 | 8609 | 693 | 31 |
| | | | | 117000 | 30152,25 | 5265 | 1357 | 130 | 147,27 | 7 |
| 41 | E1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 5,7 | 6,48 | 6,48 | 37 | 37 | 12 | – | – |
| | | | | – | 2,1 | – | 12 | 97 | 0,00806 | – |
| 42 | E1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | *м3 уплотненного грунта* | 5,7 | 21,55 | 4,52 | 123 | 26 | 94 | 0,108 | 1 |
| | | | | 17,03 | – | 97 | – | 97 | – | – |
| | | **Устройство продольных арыков из ж/б блоков(лотков)** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | *м3 грунта* | 30 | 32,24 | 30,77 | 967 | 923 | 284 | 0,00984 | – |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 43 | 250 | 97 | 0,02853 | 1 |
| 44 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600; | *т* | 48 | 76,6 | 76,6 | 3677 | 3677 | 735 | – | – |
| | | | | | – | 15,32 | – | 735 | 100 | 0,03217 | 2 |
| 45 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | *м3 грунта* | 5,2 | 262,72 | – | 1366 | – | 1544 | 1,848 | 10 |
| | | | | | 262,72 | – | 1366 | – | 113 | – | – |
| 46 | Е27-9-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков | *м3 лотка* | 4,25 | 2645,39 | 1053,54 | 11243 | 4478 | 4424 | 3,23 | 14 |
| | | | | | 515,25 | 267,3 | 2190 | 1136 | 133 | 1,08 | 5 |
| 47 | 30-18-159 | Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм | *м* | 50 | 1410 | | 70500 | | | | |
| 48 | Е30-60-1 | Устройство гравийно-песчаной подушки | *м3* | 4 | 1347,41 | 516,53 | 5390 | 2066 | 1709 | 1,63 | 7 |
| | | | | | 254,25 | 137,7 | 1017 | 551 | 109 | 0,48 | 2 |
| | | **Устройство тротуаров** | | | | | | | | | |
| 49 | Е27-34-2 | Установка поребрика | *м бортового камня* | 554 | 548,32 | 6,63 | 303769 | 3673 | 81375 | 0,698 | 387 |
| | | | | | 108,68 | 1,76 | 60209 | 975 | 133 | 0,0061 | 3 |
| 50 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 | *м3* | 8,864 | 23900 | | 211850 | | | | |
| 51 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | *м3 материала основания в плотном теле* | 255,5 | 640,82 | 73,75 | 163730 | 18843 | 11232 | 0,144 | 37 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21,38 | 11,67 | 5463 | 2982 | 133 | 0,041 | 10 |
| **Устройство съездов во дворы** | | | | | | | | | |
| 52 | E27-14-2 | | | | | | | | |
| | | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 23 | 640,82 | 73,75 | 14739 | 1696 | 1011 | 0,144 | 3 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 492 | 268 | 133 | 0,041 | 1 |
| 53 | E27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 77 | 390,85 | – | 30095 | – | 2535 | 0,144 | 11 |
| | | *м2 покрытия* | | 24,75 | – | 1906 | – | 133 | – | – |
| 54 | E27-55-2 | Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000; | 308 | 61,46 | – | 18930 | – | 1631 | 0,0232 | 7 |
| | | *м2 покрытия* | | 3,98 | – | 1226 | – | 133 | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **14492114** | **2002775** | | | **2534** |
| | | | | | | **410266** | **232612** | | | **841** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 12079078 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 838009 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 125701 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 419 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 919807 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **16249930** | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %) | | | | 233999 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 107640 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 655 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 162499 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 65000 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **16711428** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **39940313** |
| - материалы, тенге | 28868996 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2637886 |
| Налог (2 %) | 798806 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **40739119** |
| НДС (12 %) | 4888694 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **45627813** |

Заказчик-

Представитель технадзора

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Генподрядчик

"ГОРДОРСТРОЙ"

# Счет-фактура № 80 от 21.07.14 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой"** (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 31.03.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган за июль | тенге | 1 | 28 006 390,18 | 28 006 390,18 | 12% | 3 360 766,82 | 31 367 157,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **28 006 390,18** | | **3 360 766,82** | **31 367 157,00** | | |

**Директор: Ивкин В. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

гл. бухгалтер

*(должность)*

Трапезникова Е.Д.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

клиент

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241** — **130840011397**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** — **000440004393**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 15 от 31.03.2014 г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 31 | 21.07.2014 | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу, в KZT | стоимость, в KZT | сумма НДС, в KZT | стоимость с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган за июль | | тенге | 1 | 28 006 390,18 | 28 006 390,18 | 3 360 766,82 | 31 367 157,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 28 006 390,18 | 3 360 766,82 | 31 367 157,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ивкин В.В.
*должность* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган" / подпись / Амиров Н.К.
*должность* *расшифровка подписи*

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

**Заказчик:** ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
**БИН** 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
**Подрядчик:** ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
**ИИК** KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
**Наименование строительства и его адрес:** **Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган**

# Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за **июль** 2014 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник наименован. | Источник код | Организационно-правовая форма наименован | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 31.03.2014 | | | | |

| Наименование объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за **июль**) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган | **98 780 542** | 28 006 390,18 | 11 488 387 | 11 488 387 | | | | | 3 360 766,82 | 31 367 157 |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган"

_____ Амиров Н. К.
2014 год

**Технадзор:**

ТЕХНАДЗОР Балтабаев Д.Б.

_____ Балтабаев Д.
2014 год

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Гордорстрой"

_____ Ивкин В.В.
2014 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

# Акт
## выполненных работ за И Ю Л Ь месяц 2014 года
## Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Демонтаж существующей дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 1 | Е27-101-2 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см<br>*м2* | 828 | 337,31<br>10,05 | 326,99<br>13,81 | 279293<br>8321 | 270748<br>11435 | 26275<br>133 | 0,0581<br>0,0554 | 48<br>46 |
| | | **Планировочные и укрепительные работы** | | | | | | | | |
| 2 | Е1-87-6 | Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными тяжелыми грейдерами<br>*м2 спланированной поверхности* | 12293 | 0,27<br>– | 0,27<br>0,13 | 3319<br>– | 3319<br>1598 | 1550<br>97 | –<br>0,00048 | –<br>6 |
| 3 | Е1-131-3 | Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т<br>*м3 уплотненного грунта* | 2458,6 | 18,22<br>– | 18,22<br>6,33 | 44796<br>– | 44796<br>15563 | 15096<br>97 | –<br>0,02069 | –<br>51 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-131-6 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см<br>*м3 уплотненного грунта* | 2458,6 | 0,54<br>– | 0,54<br>0,19 | 1328<br>– | 1328<br>467 | 453<br>97 | –<br>0,00061 | –<br>2 |
| | | **Устройство дорожной одежды от развилки до ул. Жамбула** | | | | | | | | |
| 5 | Е27-26-1 | Устройство оснований толщиной 12 см из фрезированного материала с добавкой щебня фракции 5-20,20-40 мм 40%<br>*м2 основания* | 3746 | 40,46<br>6,01 | 34,3<br>8,8 | 151563<br>22513 | 128488<br>32965 | 73786<br>133 | 0,0398<br>0,03015 | 149<br>113 |
| 6 | 30-8-36 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм<br>*м3* | 230,34 | 1470 | | 338600 | | | | |
| 7 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов<br>*т* | 2,968 | 40097,59<br>– | 339,59<br>140,94 | 119010<br>– | 1008<br>418 | 556<br>133 | 0,58<br>0,58 | 2<br>2 |
| 8 | Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ<br>*м2 покрытия* | 3746 | 386,64<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 1448353<br>22251 | 57501<br>18955 | 54804<br>133 | 0,0336<br>0,01766 | 126<br>66 |
| 9 | Е27-54-3 | Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;<br>*м2 покрытия* | 14984 | 45,38<br>0,01 | –<br>– | 679974<br>150 | –<br>– | 200<br>133 | 0,00009<br>– | 1<br>– |
| 10 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов<br>*т* | 0,732 | 40097,59<br>– | 339,59<br>140,94 | 29351<br>– | 249<br>103 | 137<br>133 | 0,58<br>0,58 | –<br>– |
| 11 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ<br>*м2 покрытия* | 3746 | 483,37<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 1810704<br>22251 | 57501<br>18955 | 54804<br>133 | 0,0336<br>0,01766 | 126<br>66 |
| 12 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 18,66 | 640,82 | 73,75 | 11958 | 1376 | 821 | 0,144 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 материала основания в плотном теле* | | | | | | | | |
| | | | 21,38 | 11,67 | 399 | 218 | 133 | 0,041 | 1 |
| 13 Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 526 | 548,32 | 6,63 | 288416 | 3487 | 77262 | 0,698 | 367 |
| | *м бортового камня* | | | | | | | | |
| | | | 108,68 | 1,76 | 57166 | 926 | 133 | 0,0061 | 3 |
| 14 30-3-10 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 | 28,404 | 24700 | | 701579 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | **Устройство дорожной одежды от ул. Жамбула до ул. Байконур** | | | | | | | | |
| 15 Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 221,8 | 640,82 | 73,75 | 142134 | 16358 | 9749 | 0,144 | 32 |
| | *м3 материала основания в плотном теле* | | | | | | | | |
| | | | 21,38 | 11,67 | 4742 | 2588 | 133 | 0,041 | 9 |
| 16 Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 1,075 | 40097,59 | 339,59 | 43105 | 365 | 202 | 0,58 | 1 |
| | *т* | | | | | | | | |
| 17 Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ | 1344 | – | 140,94 | – | 152 | 133 | 0,58 | 1 |
| | *м2 покрытия* | | 386,64 | 15,35 | 519644 | 20630 | 19663 | 0,0336 | 45 |
| | | | 5,94 | 5,06 | 7983 | 6801 | 133 | 0,01766 | 24 |
| 18 Е27-54-3 | Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; | 5376 | 45,38 | – | 243963 | – | 72 | 0,00009 | – |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 0,01 | – | 54 | – | 133 | – | – |
| 19 Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,239 | 40097,59 | 339,59 | 9583 | 81 | 45 | 0,58 | – |
| | *т* | | | | | | | | |
| 20 Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 1344 | – | 140,94 | – | 34 | 133 | 0,58 | – |
| | *м2 покрытия* | | 483,37 | 15,35 | 649649 | 20630 | 19663 | 0,0336 | 45 |
| | | | 5,94 | 5,06 | 7983 | 6801 | 133 | 0,01766 | 24 |
| 21 Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 4,44 | 640,82 | 73,75 | 2845 | 327 | 196 | 0,144 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 материала основания в плотном теле* | | | | | | | | |
| | | | 21,38 | 11,67 | 95 | 52 | 133 | 0,041 | – |
| 22 Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 125 | 548,32 | 6,63 | 68540 | 829 | 18361 | 0,698 | 87 |
| | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 13585 | 220 | 133 | 0,0061 | 1 |
| 23 30-3-10 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 | 6,75 | 24700 | | 166725 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | **Устройство пересечений и примыканий** | | | | | | | | |
| 24 Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 190,8 | 640,82 | 73,75 | 122268 | 14072 | 8387 | 0,144 | 27 |
| | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 4079 | 2227 | 133 | 0,041 | 8 |
| 25 Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,539 | 40097,59 | 339,59 | 21613 | 183 | 101 | 0,58 | – |
| | *т* | | – | 140,94 | – | 76 | 133 | 0,58 | – |
| 26 Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ | 676 | 386,64 | 15,35 | 261369 | 10377 | 9890 | 0,0336 | 23 |
| | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 4015 | 3421 | 133 | 0,01766 | 12 |
| 27 Е27-54-3 | Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; | 2704 | 45,38 | – | 122708 | – | 36 | 0,00009 | – |
| | *м2 покрытия* | | 0,01 | – | 27 | – | 133 | – | – |
| 28 Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,134 | 40097,59 | 339,59 | 5373 | 46 | 25 | 0,58 | – |
| | *т* | | – | 140,94 | – | 19 | 133 | 0,58 | – |
| 29 Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 676 | 483,37 | 15,35 | 326758 | 10377 | 9890 | 0,0336 | 23 |
| | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 4015 | 3421 | 133 | 0,01766 | 12 |
| 30 Е27-63-11 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см | 136 | 80,62 | 20,36 | 10964 | 2769 | 1839 | 0,0317 | 4 |
| | *м2 покрытия полосы и обочин* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4,79 | 5,38 | 651 | 732 | 133 | 0,02033 | 3 |
| **Устройство ж/б труб Д=0,5** | | | | | | | | | | |
| 31 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 42 | 23,36 | 22,08 | 981 | 927 | 279 | 0,00888 | – |
| | | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 54 | 234 | 97 | 0,0193 | 1 |
| 32 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | 4,3 | 262,72 | – | 1130 | – | 1277 | 1,848 | 8 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 1130 | – | 113 | – | – |
| 33 | Е30-60-1 | Устройство гравийно-песчаной подготовки | 15,04 | 1347,41 | 516,53 | 20265 | 7769 | 6426 | 1,63 | 25 |
| | | *м3* | | 254,25 | 137,7 | 3824 | 2071 | 109 | 0,48 | 7 |
| 34 | Е30-54-1 | Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | 8,93 | 6589,26 | 3701,25 | 58842 | 33052 | 28640 | 11,8 | 105 |
| | | *м3* | | 1980 | 962,33 | 17681 | 8594 | 109 | 3,29 | 29 |
| 35 | 30-23-20 | Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59) блок № 10 | 47 | 11200 | | 526400 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 36 | Е30-53-2 | Монтаж смотровых блоков | 2,59 | 959,58 | 630 | 2485 | 1632 | 1161 | 1,5 | 4 |
| | | *м3* | | 247,5 | 163,8 | 641 | 424 | 109 | 0,56 | 1 |
| 37 | 30-23-145 | Смотровой блок | 7 | 12400 | | 86800 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 38 | Е23-24-1 | Установка люка-решетки | 18 | 244,67 | 35,42 | 4404 | 638 | 5213 | 1,31 | 24 |
| | | *шт* | | 209,25 | 13,5 | 3767 | 243 | 130 | 0,07 | 1 |
| 39 | 11-4-20 | Люк-решетка | 18 | 12400 | | 223200 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 40 | Е30-7-1 | Устройство монолитных фундаментов под люка решетки | 0,54 | 9308,61 | 532,08 | 5027 | 287 | 332 | 2,55 | 1 |
| | | *м3* | | 434,25 | 131,85 | 234 | 71 | 109 | 0,434 | – |
| 41 | 1-1-457 | Пакля пропитанная | 12,7 | 195 | | 2477 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *кг* | | | | | | | |
| 42 | Е30-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 123,6 | 317,87 | 13,7 | 39289 | 1693 | 14533 | 0,605 | 75 |
| | | *м2* | | 102,83 | 5,04 | 12710 | 623 | 109 | 0,0246 | 3 |
| 43 | Е30-78-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | 27,9 | 1084,93 | 20,67 | 30270 | 577 | 5021 | 0,91 | 25 |
| | | *м2* | | 157,5 | 7,61 | 4394 | 212 | 109 | 0,0372 | 1 |
| 44 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 17,72 | 6,48 | 6,48 | 115 | 115 | 36 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 37 | 97 | 0,00806 | – |
| 45 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 17,72 | 21,55 | 4,52 | 382 | 80 | 293 | 0,108 | 2 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 302 | – | 97 | – | – |
| | | **Устройство тротуаров** | | | | | | | | |
| 46 | Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 643 | 390,85 | – | 251317 | – | 21166 | 0,144 | 93 |
| | | *м2 покрытия* | | 24,75 | – | 15914 | – | 133 | – | – |
| 47 | Е27-55-2 | Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000; | 2572 | 61,46 | – | 158075 | – | 13615 | 0,0232 | 60 |
| | | *м2 покрытия* | | 3,98 | – | 10237 | – | 133 | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **10036944** | **713615** | | | **1532** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **251168**<br>9072164 | **140656** | | | **493** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 501855 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 75278 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 251 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 632328 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **11171127** |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %) | 160864 |
| - сметная заработная плата, тенге | 73997 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 450 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 111711 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 44685 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **11488387** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **27457245** |
| - материалы, тенге | 21682472 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1667013 |
| Налог (2 %) | 549145 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **28006390** |
| НДС (12 %) | 3360767 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **31367157** |

Заказчик

Генподрядчик

Представитель технадзора

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

"ГОРДОРСТРОЙ"

# Счет-фактура № 96 от 19.08.14 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой"** (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 31.03.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган за август | тенге | 1 | 30 349 582,14 | 30 349 582,14 | 12% | 3 641 949,86 | 33 991 532,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **30 349 582,14** | | **3 641 949,86** | **33 991 532,00** | | |

**Директор: Ивкин В. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

гл. бухгалтер

*(должность)*

Трапезникова Е.Д.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 5*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241** — **130840011397**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** — **000440004393**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 15 от 31.03.2014 г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| **40** | **19.08.2014** | | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу, в KZT | стоимость, в KZT | сумма НДС, в KZT | стоимость с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган за август | | тенге | 1 | 30 349 582,14 | 30 349 582,14 | 3 641 949,86 | 33 991 532,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 30 349 582,14 | 3 641 949,86 | 33 991 532,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ивкин В. В.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган" / Амиров Н.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П

ТЕХНАДЗОР Балтабаев Д.Б.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

**Заказчик:** ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
**БИН** 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
**Подрядчик:** ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
**ИИК** KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
**Наименование строительства и его адрес:** **Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган**

# Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за **август** 2014 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник наименован. | Источник код | Организационно-правовая форма наименован | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 31.03.2014 | | | | |

| Наименование объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (**за август**) без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган | **132 772 074** | 30 349 582,14 | 12 449 578 | 12 449 578 | | | | | 3 641 949,86 | 33 991 532 |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "ОПТ и АД г.Талдыкорган"
_____ Амиров Н.К.
2014 год

**Технадзор:**
_____ Балтабаев Д.
2014 год

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2014 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

# Акт
## выполненных работ за А В Г У С Т месяц 2014 года
## Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 От развилки до ул. Жамбула** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е27-26-1 | Устройство оснований толщиной 12 см из фрезированного материала с добавкой щебня фракции 5-20,20-40 мм 40%<br>*м2 основания* | 233 | 40,46<br>6,01 | 34,3<br>8,8 | 9427<br>1400 | 7992<br>2050 | 4589<br>133 | 0,0398<br>0,03015 | 9<br>7 |
| 2 | 30-8-36 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм<br>*м3* | 14,33 | 1470 | | 21065 | | | | |
| 3 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов<br>*т* | 0,185 | 40097,59<br>– | 339,59<br>140,94 | 7418<br>– | 63<br>26 | 35<br>133 | 0,58<br>0,58 | –<br>– |
| 4 | Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ<br>*м2 покрытия* | 233 | 386,64<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 90087<br>1384 | 3577<br>1179 | 3409<br>133 | 0,0336<br>0,01766 | 8<br>4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е27-54-3 | Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия* | 932 | 45,38 | – | 42294 | – | 12 | 0,00009 | – |
| 6 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов *т* | 0,046 | 0,01<br>40097,59 | –<br>339,59 | 9<br>1844 | –<br>16 | 133<br>8 | –<br>0,58 | –<br>– |
| 7 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия* | 233 | –<br>483,37 | 140,94<br>15,35 | –<br>112625 | 6<br>3577 | 133<br>3409 | 0,58<br>0,0336 | –<br>8 |
| 8 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле* | 5,39 | 5,94<br>640,82 | 5,06<br>73,75 | 1384<br>3454 | 1179<br>398 | 133<br>237 | 0,01766<br>0,144 | 4<br>1 |
| 9 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня* | 152 | 21,38<br>548,32 | 11,67<br>6,63 | 115<br>83345 | 63<br>1008 | 133<br>22327 | 0,041<br>0,698 | –<br>106 |
| 10 | 30-3-10 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3* | 8,208 | 108,68<br>24700 | 1,76 | 16519<br>202738 | 268 | 133 | 0,0061 | 1 |

**Раздел 2 от ул. Жамбула до ул. Байконур**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле* | 147,5 | 640,82 | 73,75 | 94521 | 10878 | 6484 | 0,144 | 21 |
| 12 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов *т* | 0,725 | 21,38<br>40097,59 | 11,67<br>339,59 | 3154<br>29071 | 1721<br>246 | 133<br>136 | 0,041<br>0,58 | 6<br>– |
| 13 | Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия* | 894 | –<br>386,64 | 140,94<br>15,35 | –<br>345656 | 102<br>13723 | 133<br>13079 | 0,58<br>0,0336 | –<br>30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Е27-54-3 | Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия* | 3576 | 5,94<br>45,38 | 5,06<br>– | 5310<br>162279 | 4524<br>– | 133<br>48 | 0,01766<br>0,00009 | 16<br>– |
| 15 Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов *т* | 0,161 | 0,01<br>40097,59 | –<br>339,59 | 36<br>6456 | –<br>55 | 133<br>31 | –<br>0,58 | –<br>– |
| 16 Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия* | 894 | –<br>483,37 | 140,94<br>15,35 | –<br>432133 | 23<br>13723 | 133<br>13079 | 0,58<br>0,0336 | –<br>30 |
| 17 Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле* | 20,86 | 5,94<br>640,82 | 5,06<br>73,75 | 5310<br>13368 | 4524<br>1538 | 133<br>916 | 0,01766<br>0,144 | 16<br>3 |
| 18 Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня* | 588 | 21,38<br>548,32 | 11,67<br>6,63 | 446<br>322412 | 243<br>3898 | 133<br>86369 | 0,041<br>0,698 | 1<br>410 |
| 19 30-3-10 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3* | 31,752 | 108,68<br>24700 | 1,76 | 63904<br>784274 | 1035 | 133 | 0,0061 | 4 |

**Раздел 3 Устройство пересечения и примыкания**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле* | 176 | 640,82<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 112784<br>3763 | 12980<br>2054 | 7737<br>133 | 0,144<br>0,041 | 25<br>7 |
| 21 Е27-26-1 | Устройство оснований толщиной 12 см из фрезированного материала с добавкой щебня фракции 5-20,20-40 мм 40% *м2 основания* | 363,02 | 40,46<br>6,01 | 34,3<br>8,8 | 14688<br>2182 | 12452<br>3195 | 7151<br>133 | 0,0398<br>0,03015 | 14<br>11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30-8-36 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм<br>*м3* | 22,4 | 1470 | | 32928 | | | | |
| 23 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов<br>*т* | 1,152 | 40097,59<br>– | 339,59<br>140,94 | 46192<br>– | 391<br>162 | 215<br>133 | 0,58<br>0,58 | 1<br>1 |
| 24 | Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ<br>*м2 покрытия* | 1441 | 386,64<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 557148<br>8560 | 22119<br>7291 | 21082<br>133 | 0,0336<br>0,01766 | 48<br>25 |
| 25 | Е27-54-3 | Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;<br>*м2 покрытия* | 5764 | 45,38<br>0,01 | –<br>– | 261570<br>58 | –<br>– | 77<br>133 | 0,00009<br>– | 1<br>– |
| 26 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов<br>*т* | 0,286 | 40097,59<br>– | 339,59<br>140,94 | 11468<br>– | 97<br>40 | 53<br>133 | 0,58<br>0,58 | –<br>– |
| 27 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ<br>*м2 покрытия* | 1441 | 483,37<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 696536<br>8560 | 22119<br>7291 | 21082<br>133 | 0,0336<br>0,01766 | 48<br>25 |
| | **Раздел 4 Устройство ж/б труб Д=0,5 м** | | | | | | | | | |
| 28 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>*м3 грунта* | 64,9 | 23,36<br>1,28 | 22,08<br>5,56 | 1516<br>83 | 1433<br>361 | 431<br>97 | 0,00888<br>0,0193 | 1<br>1 |
| 29 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;<br>*м3 грунта* | 6,1 | 262,72<br>262,72 | –<br>– | 1603<br>1603 | –<br>– | 1811<br>113 | 1,848<br>– | 11<br>– |
| 30 | Е30-60-1 | Устройство гравийно-песчаной подготовки<br>*м3* | 23,04 | 1347,41 | 516,53 | 31044 | 11901 | 9844 | 1,63 | 38 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е30-54-1 | | | 254,25 | 137,7 | 5858 | 3173 | 109 | 0,48 | 11 |
| | Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | 13,68 | 6589,26 | 3701,25 | 90141 | 50633 | 43874 | 11,8 | 161 |
| | *м3* | | 1980 | 962,33 | 27086 | 13165 | 109 | 3,29 | 45 |
| 32 | 30-23-20 | 72 | 11200 | | 806400 | | | | |
| | Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59) блок № 10 | 4,07 | 959,58 | 630 | 3905 | 2564 | 1825 | 1,5 | 6 |
| | *шт* | | 247,5 | 163,8 | 1007 | 667 | 109 | 0,56 | 2 |
| 33 | Е30-53-2 | 11 | 12400 | | 136400 | | | | |
| | Монтаж смотровых блоков | 26 | 244,67 | 35,42 | 6361 | 921 | 7530 | 1,31 | 34 |
| | *м3* | | 209,25 | 13,5 | 5441 | 351 | 130 | 0,07 | 2 |
| 34 | 30-23-145 | 26 | 12400 | | 322400 | | | | |
| | Смотровой блок | 0,78 | 9308,61 | 532,08 | 7261 | 415 | 482 | 2,55 | 2 |
| | *шт* | | 434,25 | 131,85 | 339 | 103 | 109 | 0,434 | – |
| 35 | Е23-24-1 | 19,39 | 195 | | 3781 | | | | |
| | Установка люка-решетки | 189,5 | 317,87 | 13,7 | 60236 | 2596 | 22281 | 0,605 | 115 |
| | *шт* | | 102,83 | 5,04 | 19486 | 955 | 109 | 0,0246 | 5 |
| 36 | 11-4-20 | 42,7 | 1084,93 | 20,67 | 46327 | 883 | 7685 | 0,91 | 39 |
| | Люк-решетка | | 157,5 | 7,61 | 6725 | 325 | 109 | 0,0372 | 2 |
| | *комплект* | 22 | 548,32 | 6,63 | 12063 | 146 | 3232 | 0,698 | 15 |
| 37 | Е30-7-1 | | 108,68 | 1,76 | 2391 | 39 | 133 | 0,0061 | – |
| | Устройство монолитных фундаментов под люка решетки | 1,144 | 24700 | | 28257 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 38 | 1-1-457 | | | | | | | | |
| | Пакля пропитанная | | | | | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 39 | Е30-78-3 | | | | | | | | |
| | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | | | | | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 40 | Е30-78-2 | | | | | | | | |
| | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | | | | | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 41 | Е27-34-2 | | | | | | | | |
| | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | | | | | | | | |
| | *м бортового камня* | | | | | | | | |
| 42 | 30-3-10 | | | | | | | | |
| | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | *м3* | 27 | 6,48 | 6,48 | 175 | 175 | 55 | – | – |
| | | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 57 | 97 | 0,00806 | – |
| 44 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | *м3 уплотненного грунта* | 27 | 21,55 | 4,52 | 582 | 122 | 446 | 0,108 | 3 |
| | | | | | 17,03 | – | 460 | – | 97 | – | – |
| 45 | Е6-1-1 | Омоноличивание | *м3* | 2,86 | 7807,57 | 66,01 | 22330 | 189 | 663 | 1,35 | 4 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 560 | 71 | 105 | 0,1218 | – |

**Раздел 5 Устройство резервных а/ц труб Д=0,15 м в две нитки для прокладки кабеля**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | *м3 грунта* | 6,4 | 23,36 | 22,08 | 150 | 141 | 43 | 0,00888 | – |
| | | | | | 1,28 | 5,56 | 8 | 36 | 97 | 0,0193 | – |
| 47 | Е30-60-1 | Устройство гравийно-песчаной подготовки | *м3* | 0,75 | 1347,41 | 516,53 | 1011 | 387 | 320 | 1,63 | 1 |
| | | | | | 254,25 | 137,7 | 191 | 103 | 109 | 0,48 | – |
| 48 | Е23-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | *км трубопровода* | 0,03 | 465331,02 | 1733,92 | 13960 | 52 | 2404 | 361 | 11 |
| | | | | | 60966 | 650,25 | 1829 | 20 | 130 | 3,17 | – |
| 49 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | *м3 грунта* | 5,33 | 6,48 | 6,48 | 35 | 35 | 11 | – | – |
| | | | | | – | 2,1 | – | 11 | 97 | 0,00806 | – |
| 50 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | *м3 уплотненного грунта* | 5,33 | 21,55 | 4,52 | 115 | 24 | 88 | 0,108 | 1 |
| | | | | | 17,03 | – | 91 | – | 97 | – | – |

**Раздел 6 Устройств а/ц труб Д=0,5 на съездах**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 66,56 | 23,36 | 22,08 | 1555 | 1470 | 441 | 0,00888 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 85 | 370 | 97 | 0,0193 | 1 |
| 52 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 6,6 | 262,72 | – | 1734 | – | 1959 | 1,848 | 12 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 1734 | – | 113 | – | – |
| 53 | Е30-60-1 | Устройство гравийно-песчаной подготовки | 10,4 | 1347,41 | 516,53 | 14013 | 5372 | 4443 | 1,63 | 17 |
| | | *м3* | | 254,25 | 137,7 | 2644 | 1432 | 109 | 0,48 | 5 |
| 54 | Е22-2-8 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 500 мм с соединением асбестоцементными муфтами | 0,13 | 3577570,95 | 79821,07 | 465084 | 10377 | 24869 | 693 | 90 |
| | | *км трубопровода* | | 117000 | 30152,25 | 15210 | 3920 | 130 | 147,27 | 19 |
| 55 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 16,58 | 6,48 | 6,48 | 107 | 107 | 34 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 35 | 97 | 0,00806 | – |
| 56 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 16,58 | 21,55 | 4,52 | 357 | 75 | 274 | 0,108 | 2 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 282 | – | 97 | – | – |

**Раздел 7 Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 837 | 32,24 | 30,77 | 26985 | 25754 | 7925 | 0,00984 | 8 |
| | | *м3 грунта* | | 1,42 | 8,34 | 1189 | 6981 | 97 | 0,02853 | 24 |
| 58 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза | 1339,6 | 76,6 | 76,6 | 102613 | 102613 | 20523 | – | – |
| | | *т* | | – | 15,32 | – | 20523 | 100 | 0,03217 | 43 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | E1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | 62,3 | 262,72 | – | 16367 | – | 18495 | 1,848 | 115 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 16367 | – | 113 | – | – |
| 60 | E27-9-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков | 118,575 | 2645,39 | 1053,54 | 313677 | 124924 | 123412 | 3,23 | 383 |
| | | *м3 лотка* | | 515,25 | 267,3 | 61096 | 31695 | 133 | 1,08 | 128 |
| 61 | 30-18-159 | Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм | 1395 | 1410 | | 1966950 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 62 | E30-60-1 | Устройство гравийно-песчаной подушки | 111,6 | 1347,41 | 516,53 | 150371 | 57645 | 47678 | 1,63 | 182 |
| | | *м3* | | 254,25 | 137,7 | 28374 | 15367 | 109 | 0,48 | 54 |
| | | **Раздел 8 Устройство тротуаров** | | | | | | | | |
| 63 | E27-34-2 | Установка поребрика | 1545 | 548,32 | 6,63 | 847154 | 10243 | 226938 | 0,698 | 1078 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 167911 | 2719 | 133 | 0,0061 | 9 |
| 64 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 | 24,72 | 23900 | | 590808 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 65 | E27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 54,55 | 640,82 | 73,75 | 34957 | 4023 | 2398 | 0,144 | 8 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 1166 | 637 | 133 | 0,041 | 2 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **10626566** | **546070** | | | **3101** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **491310**<br>9589189 | **140092** | | | **481** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 793979 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 119097 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 397 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 685229 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **12105774** |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %) | 174323 |
| - сметная заработная плата, тенге | 80189 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 488 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 121058 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 48423 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **12449578** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **29754492** |
| - материалы, тенге | 22918162 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2390404 |
| Налог (2 %) | 595090 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **30349582** |
| НДС (12 %) | 3641950 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **33991532** |

Заказчик-

Генподрядчик - "ГОРДОРСТРОЙ"

Представитель технадзора

ТЕХНАДЗОР
Балгабаев Д.Б.

# Счет-фактура № 139 от 23.09.14 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой"** (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 31.03.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган за сентябрь | тенге | 1 | 8 592 814,29 | 8 592 814,29 | 12% | 1 031 137,71 | 9 623 952,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **8 592 814,29** | | **1 031 137,71** | **9 623 952,00** | | |

**Директор: Ивкин В. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

М.П.

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

гл. бухгалтер

*(должность)*

Трапезникова Е.Д.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241** — **130840011397**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** — **000440004393**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 15 от 31.03.2014 г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| **59** | **23.09.2014** | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу, в KZT | стоимость, в KZT | сумма НДС, в KZT | стоимость с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган за сентябрь | | тенге | 1 | 8 592 814,29 | 8 592 814,29 | 1 031 137,71 | 9 623 952,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 8 592 814,29 | 1 031 137,71 | 9 623 952,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ивкин В. В.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган" / / Амиров Н. К.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

**Заказчик:** ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
**БИН** 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
**Подрядчик:** ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
**ИИК** KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган**

# Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014 года

| Код | Код | Договор | | Источник | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован. | код | наименован | код |
| | | 15 | 31.03.2014 | | | | |

| Наименование объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (**за сентябрь**) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган | **142 396 026** | 8 592 814,29 | 3 524 823 | 3 524 823 | | | | | 1 031 137,71 | 9 623 952 |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н.К.
2014 год

**Технадзор:**
_____ Балтабаев Д.
2014 год

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2014 год

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

# Акт
## выполненных работ за С Е Н Т Я Б Р Ь месяц 2014 года
## Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Водосливы** | | | | | | | | |
| 1 | Е30-60-1 | Устройство гравийно-песчаной подготовки | 1,52 | 1347,41 | 516,53 | 2048 | 785 | 649 | 1,63 | 2 |
| | | *м3* | | 254,25 | 137,7 | 386 | 209 | 109 | 0,48 | 1 |
| 2 | Е23-1-4 | Бетонирование дна водослива | 1,06 | 9641,5 | 453,79 | 10220 | 481 | 549 | 1,514 | 2 |
| | | *м3 основания* | | 228,15 | 169,88 | 242 | 180 | 130 | 0,83 | 1 |
| 3 | Е27-34-2 | Установка поребрика | 66,6 | 548,32 | 6,63 | 36518 | 442 | 9782 | 0,698 | 46 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 7238 | 117 | 133 | 0,0061 | – |
| 4 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 | 1,066 | 23900 | | 25477 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 5 | Е23-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | 0,065 | 465331,02 | 1733,92 | 30247 | 113 | 5207 | 361 | 23 |
| | | *км трубопровода* | | 60966 | 650,25 | 3963 | 42 | 130 | 3,17 | – |
| | | **Раздел 2 Устройство тротуаров** | | | | | | | | |
| 6 | Е27-34-2 | Установка поребрика | 113,4 | 548,32 | 6,63 | 62179 | 752 | 16657 | 0,698 | 79 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 12324 | 200 | 133 | 0,0061 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300<br>*м3* | 1,814 | 23900 | | 43355 | | | | |
| 8 Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы<br>*м3 материала основания в плотном теле* | 280,45 | 640,82<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 179718<br>5996 | 20683<br>3273 | 12328<br>133 | 0,144<br>0,041 | 40<br>11 |
| 9 Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см<br>*м2 покрытия* | 2179 | 390,85<br>24,75 | –<br>– | 851662<br>53930 | –<br>– | 71727<br>133 | 0,144<br>– | 314<br>– |
| 10 Е27-55-2 | Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;<br>*м2 покрытия* | 8716 | 61,46<br>3,98 | –<br>– | 535685<br>34690 | –<br>– | 46138<br>133 | 0,0232<br>– | 202<br>– |
| **Раздел 3 Устройство съездов во дворы** | | | | | | | | | |
| 11 Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы<br>*м3 материала основания в плотном теле* | 241,99 | 640,82<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 155072<br>5174 | 17847<br>2824 | 10637<br>133 | 0,144<br>0,041 | 35<br>10 |
| 12 Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см<br>*м2 покрытия* | 810 | 390,85<br>24,75 | –<br>– | 316589<br>20048 | –<br>– | 26664<br>133 | 0,144<br>– | 117<br>– |
| 13 Е27-55-2 | Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;<br>*м2 покрытия* | 3240 | 61,46<br>3,98 | –<br>– | 199130<br>12895 | –<br>– | 17150<br>133 | 0,0232<br>– | 75<br>– |
| **Раздел 4 Устройство посадочных площадок** | | | | | | | | | |
| 14 Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы<br>*м3 материала основания в плотном теле* | 19,25 | 640,82 | 73,75 | 12336 | 1420 | 847 | 0,144 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21,38 | 11,67 | 412 | 225 | 133 | 0,041 | 1 |
| 15 | Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см<br>*м2 покрытия* | 77 | 390,85<br>24,75 | –<br>– | 30095<br>1906 | –<br>– | 2535<br>133 | 0,144<br>– | 11<br>– |
| 16 | Е27-55-2 | Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;<br>*м2 покрытия* | 308 | 61,46<br>3,98 | –<br>– | 18930<br>1226 | –<br>– | 1631<br>133 | 0,0232<br>– | 7<br>– |
| 17 | Е27-34-2 | Установка Бордюра<br>*м бортового камня* | 44,7 | 548,32<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 24510<br>4858 | 296<br>79 | 6566<br>133 | 0,698<br>0,0061 | 31<br>– |
| 18 | 30-3-10 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400<br>*м3* | 2,012 | 24700 | | 49696 | | | | |
| | | **Раздел 5 Устройство автобусных площадок** | | | | | | | | |
| 19 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы<br>*м3 материала основания в плотном теле* | 3,31 | 640,82<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 2121<br>71 | 244<br>39 | 146<br>133 | 0,144<br>0,041 | –<br>– |
| 20 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий<br>*м бортового камня* | 93,4 | 548,32<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 51213<br>10151 | 619<br>164 | 13719<br>133 | 0,698<br>0,0061 | 65<br>1 |
| 21 | 30-3-10 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400<br>*м3* | 4,203 | 24700 | | 103814 | | | | |
| 22 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы<br>*м3 материала основания в плотном теле* | 10,5 | 640,82<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 6729<br>224 | 774<br>123 | 462<br>133 | 0,144<br>0,041 | 2<br>– |
| 23 | Е27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм<br>*м2 основания* | 70 | 299,45<br>6,01 | 34,3<br>8,8 | 20962<br>421 | 2401<br>616 | 1379<br>133 | 0,0398<br>0,03015 | 3<br>2 |
| 24 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,052 | 40097,59 | 339,59 | 2085 | 18 | 9 | 0,58 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | |
| | | | | – | 140,94 | – | 7 | 133 | 0,58 | – |
| 25 | Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ | 70 | 386,64 | 15,35 | 27065 | 1075 | 1024 | 0,0336 | 2 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 416 | 354 | 133 | 0,01766 | 1 |
| 26 | Е27-54-3 | Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; | 280 | 45,38 | – | 12706 | – | 4 | 0,00009 | – |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 0,01 | – | 3 | – | 133 | – | – |
| 27 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,013 | 40097,59 | 339,59 | 521 | 4 | 3 | 0,58 | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 140,94 | – | 2 | 133 | 0,58 | – |
| 28 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 70 | 483,37 | 15,35 | 33836 | 1075 | 1024 | 0,0336 | 2 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 416 | 354 | 133 | 0,01766 | 1 |
| | | **Раздел 6 Подъем люков** | | | | | | | | |
| 29 | Е27-18-4 | Разборка асфальтобетонных покрытий вокруг люков | 2,8 | 408,11 | 169,61 | 1143 | 475 | 903 | 1,55 | 4 |
| | | *м3 конструкции* | | | | | | | | |
| | | | | 238,5 | 4,07 | 668 | 11 | 133 | 0,0136 | – |
| 30 | Е30-35-4 | Демонтаж ж/б плит -крышек коммунальных колодцев ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0; | 0,212 | 1149,47 | 445,67 | 244 | 94 | 189 | 4,144 | 1 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 703,8 | 114,6 | 149 | 24 | 109 | 0,424 | – |
| 31 | Е23-24-1 (ДМ | Демонтаж люка ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0; | 38 | 195,74 | 28,34 | 7438 | 1077 | 8802 | 1,048 | 40 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 167,4 | 10,8 | 6361 | 410 | 130 | 0,056 | 2 |
| 32 | П9-29-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках ktpm1=0; | 7,2 | 27,1 | 27,1 | 195 | 195 | 137 | – | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 18,97 | – | 137 | 100 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 П8-16-1 | Транспортировка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 16 км, 1 класс груза ктрм1=0; | 7,2 | 114,5 | 114,5 | 824 | 824 | 165 | – | – |
| | *т* | | – | 22,9 | – | 165 | 100 | – | – |
| 34 Е30-35-4 | Укладка ж/б плит-крышек коммунальных колодцев | 0,212 | 2829,63 | 557,08 | 600 | 118 | 237 | 5,18 | 1 |
| | *м3* | | 879,75 | 143,26 | 187 | 30 | 109 | 0,53 | – |
| 35 30-18-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | 0,212 | 16700 | | 3540 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 36 Е23-24-1 | Установка люков | 38 | 277,87 | 35,42 | 10559 | 1346 | 11005 | 1,31 | 50 |
| | *шт* | | 209,25 | 13,5 | 7952 | 513 | 130 | 0,07 | 3 |
| 37 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 3 | 8060 | | 24180 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| 38 Е11-2-9 | Омоноличивание бетоном В 15 | 6,08 | 8274,45 | – | 50309 | – | 4240 | 3,66 | 22 |
| | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 3447 | – | 123 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2943551** | **53158** | | | **1179** |
| | | | | | **195754** | **10098** | | | **35** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 2694643 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 272515 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 40877 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 136 | | | | |
| | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 307542 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 211416 | | | | |
| | **Всего** | | | | **3427482** | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %) | | | | 49356 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 22704 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 138 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 34275 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 13710 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **3524823** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **8424327** |
| - материалы, тенге | 6440197 |
| - сметная заработная плата, тенге | 758629 |
| Налог (2 %) | 168487 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **8592814** |
| НДС (12 %) | 1031138 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **9623952** |

Заказчик -

Генподрядчик - "ГОРДОРСТРОЙ"

Представитель технадзора

ТЕХНАДЗОР
Балгабаев Д.Б.

# Счет-фактура № 192 от 22.10.14 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой"** (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 31.03.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган за октябрь | тенге | 1 | 11 067 833,93 | 11 067 833,93 | 12% | 1 328 140,07 | 12 395 974,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **11 067 833,93** | | **1 328 140,07** | **12 395 974,00** | | |

**Директор: Ивкин В. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

гл. бухгалтер

*(должность)*

Трапезникова Е.Д.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241** — **130840011397**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** — **000440004393**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 15 от 31.03.2014 г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 73 | 22.10.2014 | | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу, в KZT | стоимость, в KZT | сумма НДС, в KZT | стоимость с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган за октябрь | | тенге | 1 | 11 067 833,93 | 11 067 833,93 | 1 328 140,07 | 12 395 974,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 11 067 833,93 | 1 328 140,07 | 12 395 974,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение Перечень документации

Сдал (Исполнитель): Директор / Ивкин В. В. /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ГОРДОРСТРОЙ

Принял (Заказчик): Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган" / Амиров Н.К. /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ТЕХНАДЗОР Б... 5.

Технадзор: Балтабаев Д.

Казахстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

**Заказчик:** ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
**БИН** 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
**Подрядчик:** ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
**ИИК** KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
**Наименование строительства и его адрес:** **Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган**

# Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014 года

| Код | | Код | | Договор | | Источник | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименован. | код | наименован | код |
| | | | | 15 | 31.03.2014 | | | | |

| Наименование объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (**за октябрь**) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган | **154 792 000** | 11 067 833,94 | 4 540 091 | 4 540 091 | | | | | 1 328 140,07 | 12 395 974 |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н.К.
2014 год

**Технадзор:**
ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.
_____ Балтабаев.Д.
2014 год

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2014 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

# Акт
## выполненных работ за О К Т Я Б Р Ь месяц 2014 года
## Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| 1 | Е27-14-2 | Устройство пресыпных берм из песчано-гравийной смеси, дресвы | 22,6 | 640,82 | 73,75 | 14483 | 1667 | 994 | 0,144 | 3 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 483 | 264 | 133 | 0,041 | 1 |
| 2 | Е27-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 87 | 747,86 | 146,19 | 65064 | 12719 | 61844 | 3,2 | 278 |
| | | *шт* | | 506,25 | 28,22 | 44044 | 2455 | 133 | 0,11 | 10 |
| 3 | Е30-3-2 | Устройство подушек песчаных под фундаменты | 13,3 | 805,32 | 33,87 | 10711 | 450 | 3997 | 1,94 | 26 |
| | | *м3* | | 263,25 | 12,47 | 3501 | 166 | 109 | 0,0609 | 1 |
| 4 | Е6-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 24,6 | 9467,75 | 95,97 | 232907 | 2361 | 20871 | 4,9 | 121 |
| | | *м3* | | 771,75 | 36,25 | 18985 | 892 | 105 | 0,1771 | 4 |
| 5 | Е6-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 0,1829 | 18837,97 | 11119,34 | 3445 | 2034 | 2259 | 42,5 | 8 |
| | | *т* | | 7560 | 4200,75 | 1383 | 768 | 105 | 20,52 | 4 |
| 6 | 4-1-8 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм | 0,0878 | 44700 | | 3925 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *т* | | | | | | | |
| 7 | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм | 0,095 | 50800 | | 4826 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | |
| 8 | 99-1-1(пл)ТО | Стойка СКМ 2.30К=70,000; | 210 | 444 | | 93240 | | | | |
| | | | *м* | | | | | | | |
| 9 | 99-1-2(пл)Ар | Стойка СКМ 3.40К=8,000; | 16 | 554 | | 8864 | | | | |
| | | | *м* | | | | | | | |
| 10 | Е6-1-1 | Омоноличивание стоек | 6,04 | 8042,17 | 66,01 | 48575 | 399 | 1400 | 1,35 | 8 |
| | | | *м3* | 195,75 | 24,93 | 1182 | 151 | 105 | 0,1218 | 1 |
| 11 | 99-1-3(пл)ТО | А900 | 26 | 2192 | | 56992 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | |
| 12 | 99-1-4(пл)ТО | 700х700 | 57 | 2837 | | 161709 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | |
| 13 | 99-1-5(пл)ТО | 700 х 1050 | 4 | 3379 | | 13516 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Разметка проезжей части** | | | | | | | | | |
| 14 | Е27-65-1 | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м | 1,63 | 10970,65 | 1692,25 | 17882 | 2758 | 2346 | 3,18 | 5 |
| | | | *км линии* | 450 | 632,07 | 734 | 1030 | 133 | 2,85 | 5 |
| 15 | Е27-65-6 | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 | 0,59 | 8763,55 | 1692,25 | 5170 | 998 | 850 | 3,18 | 2 |
| | | | *км линии* | 450 | 632,07 | 266 | 373 | 133 | 2,85 | 2 |
| 16 | Е27-65-4 | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 | 0,39 | 6556,45 | 1692,25 | 2557 | 660 | 563 | 3,18 | 1 |
| | | | *км линии* | 450 | 632,07 | 176 | 247 | 133 | 2,85 | 1 |
| 17 | Е27-65-5 | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 | 0,08 | 10970,65 | 1692,25 | 878 | 135 | 116 | 3,18 | – |
| | | | *км линии* | 450 | 632,07 | 36 | 51 | 133 | 2,85 | – |
| 18 | Е11-21-1 | Нанесение разметки 1.13, 1.14.1 | 49,4 | 657,98 | 48,65 | 32504 | 2403 | 7096 | 0,6 | 30 |
| | | | *м2 покрытия* | 98,55 | 18,23 | 4868 | 901 | 123 | 0,089 | 4 |

## Раздел 3 Наружное электроосвещение

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е33-204-1 (Д | Демонтаж опор ОМ-1 СН РК 8.02-05-2002 п-2.8 ктрр1=0,6; ктрм1=7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; | 30 | 2468,63 | 1281,98 | 74059 | 38459 | 51161 | 7,2 | 216 |
| | | *опора* | | 1186,65 | 437,51 | 35600 | 13125 | 105 | 16,38 | 491 |
| 20 | Е33-115-2 (Д | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; | 30 | 523,28 | 423,38 | 15698 | 12701 | 5414 | 0,603 | 18 |
| | | *светильник* | | 99,9 | 71,96 | 2997 | 2159 | 105 | 0,243 | 7 |
| 21 | Е33-108-1 (Д | Отсоединение проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; | 1,84 | 2116,73 | 1293,23 | 3895 | 2380 | 2269 | 4,83 | 9 |
| | | *км линии* | | 823,5 | 350,84 | 1515 | 646 | 105 | 1,335 | 2 |
| 22 | Е1-149-2 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы | 50 | 209,01 | 180,88 | 10451 | 9044 | 4015 | 0,196 | 10 |
| | | *яма* | | 28,13 | 54,63 | 1407 | 2732 | 97 | 0,213 | 11 |
| 23 | Е33-204-1 | Установка стальных опор ОМ-1, ОМ-2 | 50 | 4490,83 | 1831,4 | 224542 | 91570 | 136646 | 12 | 600 |
| | | *опора* | | 1977,75 | 625,01 | 98888 | 31251 | 105 | 2,34 | 117 |
| 24 | 2-1-41 | Конструкции стальные из одного профиля | 5,6312 | 147100 | | 828350 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 25 | Е6-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 20 | 9233,15 | 95,97 | 184663 | 1919 | 16968 | 4,9 | 98 |
| | | *м3* | | 771,75 | 36,25 | 15435 | 725 | 105 | 0,1771 | 4 |
| 26 | Е33-115-2 | Установка светильников с люминесцентными лампами | 50 | 1745,38 | 1411,25 | 87269 | 70563 | 30075 | 2,01 | 101 |
| | | *светильник* | | 333 | 239,85 | 16650 | 11993 | 105 | 0,81 | 41 |
| 27 | 99-1-1(пл)(пг | Светодиодный уличный светильник СКУ-80 | 50 | 16080 | | 804000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 100 | 330,1 | 24,1 | 33010 | 2410 | 11258 | 0,7 | 70 |
| | | *шт* | | 116 | 2,5 | 11600 | 250 | 95 | 0,015 | 2 |
| 29 | Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм | 155 | 51,7 | 2,8 | 8014 | 434 | 4095 | 0,16 | 25 |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27,5 | 0,3 | 4263 | 47 | 95 | 0,002 | – |
| 30 Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 300 | 27,7 | 2,1 | 8310 | 630 | 5757 | 0,1 | 30 |
| | *м кабеля* | | 19,7 | 0,5 | 5910 | 150 | 95 | 0,003 | 1 |
| 31 16-1-323 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 1,5 мм2 | 0,3 | 13700 | | 4110 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 32 Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 1,62 | 218,93 | – | 355 | – | 401 | 1,54 | 2 |
| | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 355 | – | 113 | – | – |
| 33 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 1,56 | 134,1 | – | 209 | – | 236 | 0,972 | 2 |
| | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 209 | – | 113 | – | – |
| 34 Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 1 | 36,7 | 27,8 | 37 | 28 | 15 | 0,06 | – |
| | *м кабеля* | | 8,8 | 6,9 | 9 | 7 | 95 | 0,04 | – |
| 35 Ц8-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 1 | 27,5 | 4 | 28 | 4 | 19 | 0,12 | – |
| | *м кабеля* | | 19,3 | 0,7 | 19 | 1 | 95 | 0,004 | – |
| 36 Ц8-147-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | 25 | 23,2 | 2,1 | 580 | 53 | 400 | 0,1 | 3 |
| | *м кабеля* | | 16,5 | 0,3 | 413 | 8 | 95 | 0,002 | – |
| 37 16-1-137 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 | 0,025 | 122300 | | 3058 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 38 Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 1 | 32,4 | 23,7 | 32 | 24 | 14 | 0,06 | – |
| | *м кабеля* | | 8,6 | 5,9 | 9 | 6 | 95 | 0,034 | – |
| 39 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75 | 0,008 | 9720 | | 78 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 40 Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы просеяной землей | 0,06 | 122,18 | – | 7 | – | 8 | 0,885 | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 122,18 | – | 7 | – | 113 | – | – |
| 41 | Е33-108-1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов | 1,457 | 7259,41 | 4310,78 | 10577 | 6281 | 5988 | 16,1 | 23 |
| | | *км линии* | | 2745 | 1169,46 | 3999 | 1704 | 105 | 4,45 | 6 |
| 42 | 99-1-1(пл)(пг | СИПс-4 4*16 | 1451 | 63 | | 91413 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 43 | 16-7-107 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,006 | 36800 | | 221 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 44 | Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | | *шт* | | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,013 | – |
| 45 | 80-1-3(пл)(пг | СА4-Э704-Т2 | 1 | 4569 | | 4569 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 46 | Е21-24-1 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 518,13 | 31 | 518 | 31 | 438 | 2,3 | 2 |
| | | *шт* | | 393,75 | 12,29 | 394 | 12 | 108 | 0,06 | – |
| 47 | 80-1-4(пл)(пг | ЯУО 9602-3674УЗ | 1 | 16385 | | 16385 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 48 | 99-1-6(пл)(пг | Анкерный зажим SO 243 | 12 | 186 | | 2232 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 49 | 99-1-7(пл)(пг | Бандажный крюк SOT 29 | 54 | 390 | | 21060 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 50 | 99-1-8(пл)(пг | Бандажная лента СОТ 37 | 86,4 | 131 | | 11318 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 51 | 99-1-9(пл)(пг | Скрепа СОТ 36 | 108 | 29 | | 3132 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 52 | 99-1-10(пл)(г | Прокалывающий зажим SLIP 22.1 | 16 | 443 | | 7088 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 53 | 99-1-11(пл)(г | Прокалывающий зажим SLIP 22.127 | 50 | 435 | | 21750 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 54 | 99-1-12(пл)(г | Предохранитель SV 29-25 | 50 | 1001 | | 50050 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 55 | 99-1-12(пл)(г | Концевые колпачки РК 99.025 | 16 | 92 | | 1472 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 99-1-13(пл)(г | Поддерживающий зажим SO 239 | 42 | 441 | | 18522 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 57 | 99-1-14(пл)(г | Кабельный наконечник с болтами со срывной головкой SAL 1.27 | 4 | 459 | | 1836 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 58 | Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 2 | 501,2 | 13,2 | 1002 | 26 | 436 | 1 | 2 |
| | | *шт* | | 227 | 2,3 | 454 | 5 | 95 | 0,013 | – |
| 59 | 18-1-10 | Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А | 2 | 343 | | 686 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | **Раздел 4 ВЛ-10 кВ** | | | | | | | | | |
| 60 | Е33-103-1 | Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) (промежуточная ПоБ10-4) | 1 | 1534,11 | 878,23 | 1534 | 878 | 790 | 3,06 | 3 |
| | | *опора* | | 506,25 | 246,42 | 506 | 246 | 105 | 1,03 | 1 |
| 61 | Е33-103-2 | Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) (концевая двухстоечная КтБ10-25) | 1 | 3155,76 | 1990,26 | 3156 | 1990 | 1613 | 5,98 | 6 |
| | | *опора* | | 985,5 | 549,9 | 986 | 550 | 105 | 2,29 | 2 |
| 62 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 3 | 16400 | | 49200 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 63 | Е33-109-8 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов свыше 35 мм2 | 0,07 | 16247,86 | 2248,36 | 1137 | 157 | 999 | 72,5 | 5 |
| | | *км линии* | | 12757,5 | 828 | 893 | 58 | 105 | 4,04 | – |
| 64 | 99-1-1(пл)(пг | Провод СИП 3 1*50 | 70 | 61 | | 4270 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 65 | 99-1-1(пл)(пг | Спиральная вязка SO 115.5085 | 2 | 3707 | | 7414 | | | | |
| | | *компл* | | | | | | | | |
| 66 | 99-1-2(пл)(пг | Штыревой изолятор SDI37 | 6 | 2290 | | 13740 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 67 | 99-1-3(пл)(пг | Натяжной изолятор SDI.150 | 3 | 2713 | | 8139 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 68 | 99-1-4(пл)(пг | Натяжной зажим SO236 | 3 | 7158 | | 21474 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 99-1-12(пл)Т | Хомут Х-1 | *шт* | 4 | 239 | | 956 | | | | |
| 70 | 99-1-13(пл)Т | Крепление подкоса У 1 | *шт* | 1 | 1380 | | 1380 | | | | |
| 71 | 99-1-14(пл)Т | Проводник заземляющий ЗП-6 | *шт* | 2 | 96 | | 192 | | | | |
| 72 | 99-1-15(пл)Т | Траверса ТМ-8 | *м* | 2 | 4124 | | 8248 | | | | |
| 73 | 99-1-16(пл)Т | Надставка ТС-2 | *шт* | 2 | 2917 | | 5834 | | | | |
| 74 | 99-1-17(пл)Э | Зажим плашечный SL 37.2 | *шт* | 2 | 236 | | 472 | | | | |
| 75 | 99-1-18(пл)Э | Изолированный кожух SP 15 | *шт* | 2 | 102 | | 204 | | | | |
| 76 | 99-1-19(пл)Э | Зажим прокалывающий SL 25.2 | *шт* | 3 | 857 | | 2571 | | | | |
| 77 | 99-1-20(пл)Э | SP 16 изолированный кожух | *шт* | 3 | 204 | | 612 | | | | |
| 78 | 99-1-21(пл)И | Скоба СК-7 | *шт* | 3 | 150 | | 450 | | | | |
| | **Раздел 5 ТП-10/04 КВ** | | | | | | | | | | |
| 79 | Е33-116-3 | Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов | *комплект* | 1 | 2263,89 | 769,89 | 2264 | 770 | 1703 | 7,42 | 7 |
| | | | | | 1386 | 236,48 | 1386 | 236 | 105 | 1,03 | 1 |
| 80 | 80-1-1(пл)(пг | Разъединитель трехполюсный с приводом ПРНЗ-10 РЛНД-10/100 | *шт* | 1 | 18690 | | 18690 | | | | |
| 81 | 99-1-1(пл)(пг | Кронштейн РА-1 | *шт* | 1 | 1680 | | 1680 | | | | |
| 82 | 99-1-2(пл)(пг | Кронштейн РА-2 | *шт* | 1 | 385 | | 385 | | | | |
| 83 | 99-1-2(пл)(пг | Кронштейн РА-3 | *шт* | 6 | 1276 | | 7656 | | | | |
| 84 | 99-1-2(пл)(пг | Кронштейн РА-5 | *шт* | 1 | 271 | | 271 | | | | |
| 85 | 99-1-2(пл)(пг | Хомут Х7 | *шт* | 1 | 186 | | 186 | | | | |
| 86 | 99-1-2(пл)(пг | Хомут Х8 | | 2 | 191 | | 382 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| 87 | 99-1-2(пл)(пг | Заземляющий проводник ЗП-1 | 10 | 155 | | 1550 | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 88 | 30-14-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) | 0,44 | 16600 | | 7304 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| 89 | Е33-117-1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам | 1 | 2238,1 | 1743,1 | 2238 | 1743 | 996 | 3 | 3 |
| | | *подстанция* | | 495 | 454,41 | 495 | 454 | 105 | 1,81 | 2 |
| 90 | Е33-117-2 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам | 1 | 4098,19 | 1460,06 | 4098 | 1460 | 2766 | 12,1 | 12 |
| | | *подстанция* | | 2191,5 | 441,68 | 2192 | 442 | 105 | 1,9 | 2 |
| 91 | 80-1-2(пл)ТО | КТПГ-25 КВ | 1 | 120042 | | 120042 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 92 | 75-3-1 | Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1 | 1 | 117500 | | 117500 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 93 | Е22-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами | 0,008 | 386924,67 | 1984,82 | 3095 | 16 | 485 | 270 | 2 |
| | | *км трубопровода* | | 45900 | 749,25 | 367 | 6 | 130 | 3,66 | – |
| 94 | Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали | 40 | 61,9 | 3,3 | 2476 | 132 | 889 | 0,14 | 6 |
| | | *м* | | 23 | 0,4 | 920 | 16 | 95 | 0,002 | – |
| 95 | Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 20 | 330,1 | 24,1 | 6602 | 482 | 2252 | 0,7 | 14 |
| | | *шт* | | 116 | 2,5 | 2320 | 50 | 95 | 0,015 | – |
| 96 | Ц8-158-15 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 2 | 273,2 | – | 546 | – | 380 | 1 | 2 |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 200 | – | 400 | – | 95 | – | – |
| 97 | 16-10-23 | Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, тип КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2 | 2 | 13200 | | 26400 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 98 | Ц8-407-3 | Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 2,5 | 183,6 | 92,6 | 459 | 232 | 208 | 0,4 | 1 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 63 | 24,5 | 158 | 61 | 95 | 0,143 | – |
| 99 | 8-6-65 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57*3 мм | 2,5 | 279 | | 698 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 100 | 99-1-50(пл)(г | Бандажная лента SO 79.1 | 5 | 594 | | 2970 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 101 | Е33-116-1 | Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов | 1 | 2476,72 | 1756,72 | 2477 | 1757 | 970 | 3,76 | 4 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 616,5 | 306,68 | 617 | 307 | 105 | 1,06 | 1 |
| 102 | 75-6-112 | Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) | 3 | 599 | | 1797 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Всего прямые затраты** | **3794750** | **272763** | **1759** |
| | | **287189** | **74547** | **724** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | 2955822 | | |
| | оборудования, тенге | 278983 | | |
| | Накладные расходы, тенге | 391941 | | |
| | - заработная плата, тенге | 58823 | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | 196 | | |
| | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | 20859 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 235727 | | |
| | **Всего** | **4422418** | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %) | 59665 | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | 27448 | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | 167 | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 41434 | | |

| | |
|---|---|
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 16574 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **4540091** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **10850818** |
| - материалы, тенге | 7064415 |
| - оборудование, тенге | 666769 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1209383 |
| Налог (2 %) | 217016 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **11067834** |
| НДС (12 %) | 1328140 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **12395974** |

Заказчик -

Генподрядчик - "ГОРДОРСТРОЙ"

Представитель технадзора

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Казахстан Республикасы Алм.обл. Талдықорған қ. Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

| | |
|---|---|
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 77485 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 30994 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **7979081** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **19070004** |
| - материалы, тенге | 11481087 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1872089 |
| Налог (2 %) | 381400 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **19451404** |
| НДС (12 %) | 2334168 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **21785572** |

Заказчик-

Генподрядчик -

Представитель технадзора

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

# АКТ №30
# ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «20» 10 2014 г. г. Талдыкорган
(место нахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «09» 02 2009 г. № 3-80

(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

***Председателя комиссии:***
**Булдыбаев К.Н.** — Заместитель акима города Талдыкорган

***Заместитель председателя :***
**Узенбаев Г.А.** — Государственный архитектурно-строительный инспектор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области»

***Членов комиссии – представители:***
**Баулыков К.Б.** — Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган»

**Амиров Н.К.** — Руководитель ГУ «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган»

**Калиев М. М.** — Руководитель Государственного Учреждения «Отдела жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган»

**Шаяхметов А.К.** — Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Талдыкорган»

| | |
|---|---|
| **Мухаметжан Ш.Б.** | Начальник Государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ г. Талдыкорган» |
| **Бояров Р.Т** | Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям г. Талдыкорган |
| **Асимкулов Е.А.** | Руководитель Республиканского государственного учреждения «Талдыкорганское городское управление по защите прав потребителей» |
| **Ким В.Ф.** | Начальник ГГКП «Жетысу Водоканал» |
| **Онгарбаев Б.С.** | Начальник ТК «РЭС» |
| **Жанибеков С.С.** | Начальник ЦТО МС Алматинской областной дирекции телекоммуникаций АО «Казактелеком» |
| **Ахимбеков М.А.** | Начальник ГГКП «Талдыкоргантеплосервис» |
| **Акжаркенова Р.Х.** | Председатель общественного объединения инвалидов-опорников «Ерлік» |
| **Калыков М.Б.** | Директор ТОО «Жилищная служба г. Талдыкорган» (технадзор) |
| **Миникаев К.Г.** | Директор ТОО «ОНТ-NP» (генеральный проектировщик) |
| **Ивкин В. В.** | Директор ТОО «Гордорстрой» (генподрядчик ) |
| **Дигант Д.И.** | Директор ТОО «СпецСантехСтрой-1» (субподрядчик) |

**УСТАНОВИЛА:**

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ « Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.» и *ТОО «Гордорстрой»*
Предъявлено к приемке в эксплуатацию: Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган
*(наименование объекта и вид строительства,(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение )*

По адресу: г. Талдыкорган с. Отенай ул. Бейбитшилик

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления)
Договор № 15 от 31.03.2014 г.о выполнении подрядных работ «Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган»
и в соответствии с разрешением на производство строительно- монтажных работ
*-ордер № 20 от «31» марта 2014 года* выданный ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган»
*-входящий регистрационный номер уведомления ЗТ – 15 – 1у – 249 от 07 апреля 2014 года* выданный ГУ «Департамент ГАСК и Л по Алматинской области»
(наименование органа выдавшего разрешения)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Гордорстрой
(наименование организации)
выполнившим Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган
(виды работ)
и субподрядными организациями: ТОО «СпецСантехСтрой-1»,
(наименование организаций)
ТОО «СпецСантехСтрой-1»
выполнившим : Устройство наружного электроосвещения
(вид работ)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком:
*ТОО «ОНТ-NP» МКЛ № 00732*
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
Выполнившим: разработку проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган»

6. Строительство осуществлялось по проекту: Заключение № 18-0543/13 от 28.08.2013 г. по рабочему проекту Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам):

7.Проектно- сметная документация утверждена
*ГУ «*Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган*»*

*(наименование организации утвердившего(переутвердившего) документацию на объект)*

Приказ № 4 п-ө от «28» 08 2013 г.

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ апрель 2014 г.; Окончание работ октябрь 2014 г.
Продолжительность строительства, месяц:
по норме или по ПОС _____7 месяцев _____: фактическое 7 месяцев _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *Журнал производства работ,сертификаты качества, акты выполненных работ, акты скрытых работ, исполнительная схема,ПСД,РП, заключение рабочей комиссии*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложение к настоящему акту.

10.Предъявленнй к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

***выполнены согласно проекта***

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении_____ к акту.

15.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

| Виды работ | Единица измерения | Объем работы | Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| Устройство покрытия на проезжей части | м2 | 16024 | |
| Устройство покрытия на тротуарах | м2 | 2822 | |
| Устройство освещения | шт. | 50 | |

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 154 792,249 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ (по договору) 154 792,000 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

**Решение Государственной приемочной комиссии:**

Предъявленный к приемке объект: Капитальный ремонт ул. Бейбитшилик с. Отенай г. Талдыкорган

(наименование объекта)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:**

Председатель Государственной приемочной комиссии: **Булдыбаев К.Н.**

(подпись, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: **Узенбаев Г.А.**

(подпись, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии : **Баулыков К.Б**

(подпись, печать)

**Амиров Н.К.**

(подпись, печать)

**Калиев М. М.**

(подпись, печать)

**Шаяхметов А.К.**

(подпись, печать)

**Мухаметжан Ш.Б.**

(подпись, печать)

**Бояров Р.Т**

(подпись, печать)

**Асимкулов Е.А.**

(подпись, печать)

**Ким В.Ф.**

(подпись, печать)

**Онгарбаев Б.С.**

(подпись, печать)

**Жанибеков С.С.**

(подпись, печать)

**Ахимбеков М.А.**

(подпись, печать)

**Акжаркенова Р.Х.**

(подпись, печать)

**Калыков М.Б.**

(подпись, печать)

**Миникаев К.Г.**

(подпись, печать)

**Ивкин В. В.**

(подпись, печать)

**Дигант Д.И.**

(подпись, печать)

**Примечание**: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.