ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
(наименование организации)

Форма 4

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки - Уличное освещение и устройство тротуара по улице М.Абенова в городе Туркестан

Наименование объекта - ВКЛЮЧИТЬ

Объект номер - 2-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

(Локальный сметный расчет)

на включить

Основание: ГП

Сметная стоимость	6099,388	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2854	чел.-ч
Сметная заработная плата	570,158	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ								
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38 6-10кв/с траверсами**	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		шт		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	**С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линии электропередачи,длина 11,2м, марка СВ110-1**	1	17600,00	--	17600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	**Прайс-лист стр.4**	**Стоимость траверсы ТМ73 3-х метровый**	2	16813,93	--	33628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	**Прайс-лист стр.4**	**Стоимость траверсы**	1	11209,29	--	11209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	**Прайс-лист стр.4**	**Изолятор ШФ 10**	12	560,46	--	6726	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**70697**	**878**			**3**
			Тенге			**506**	**246**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**51563**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**51563**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3094**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**54656**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**19134**				
		Материалы -	Тенге			**150**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**753**			
		Местные материалы -	Тенге			**17600**				
		Накладные расходы -	Тенге			**790**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**119**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1195**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21120**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**871**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**75776**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**871**			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 0,4кВ								
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
6	**Прайс-лист**	**Часовой механизм ТЭ-15 ИЭК**	**1**	**4756,47**	**--**	**4756**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Прайс-лист**	**Счетчик 3-х фазный CE 303 S 34745 JPQ2VZ PLC 1111 код ТН ВЭД 9028301900**	**1**	**24286,79**	**--**	**24287**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Е0107-42-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**2**	**344,70**	**172,69**	**689**	**345**	**382**	**0,48**	**1**
		шт		**76,28**	**60,21**	**153**	**120**	**140**	**0,24**	**--**
9	**С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/**	**2**	**9090,00**	**--**	**18180**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**47913**	**345**			**1**
			Тенге			**153**	**120**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**24287**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**24287**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4756**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4756**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5042				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18869				
	Всего заработная плата -		Тенге				273			
	Местные материалы -		Тенге			18371				
		Накладные расходы -	Тенге			382				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			49735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				330			
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
10	**Ц0108-594-1**	**Светильник с диодными лампами**	48	269,90	98,00	12955	4704	6886	0,76	36
		шт		122,00	29,00	5856	1392	95	0,17	8
11	**СПрайс-лист**	**Светильник ДКУ Победа LED -100ШБ1/К50 10100Lm GALAD**	48	19616,25	--	941580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	**Е0133-108-1**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	0,2	7259,41	4310,78	1452	862	822	16,10	3
		1км		2745,00	1169,46	549	234	105	4,45	1
13	**С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20ь ГОСТ Р 52373-2005**	0,2	55345,00	--	11069	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			967056	5566			40
			Тенге			6405	1626			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			967056				
	Материалы -		Тенге			2436				
	Всего заработная плата -		Тенге				8031			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			952649				
		Накладные расходы -	Тенге			7708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58486				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1033250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1033250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9187			
		РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ								
14	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной до 20 см**	821,0581	1705,88	73,75	1400630	60556	36090	0,14	118
		м3		21,38	11,67	17554	9581	133	0,04	34
15	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из Бетона кл В-15**	66,82	6258,19	66,01	418172	4411	15483	1,35	90
		м3		195,75	24,93	13080	1666	105	0,12	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1818802	64967			208
			Тенге			30634	11247			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1818802				
		Материалы -	Тенге			8714				
		Всего заработная плата -	Тенге				41881			
		Местные материалы -	Тенге			1714487				
		Накладные расходы -	Тенге			51573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7736			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1982597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				49617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1982597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				49617			
		РАЗДЕЛ 5.ИРРИГАЦИЯ								
16	E0137-74-3	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	285,78	1926,32	958,90	550504	274034	433759	5,38	1537
		м3		933,75	331,09	266847	94619	120	1,25	359
17	E0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	144	33,67	32,10	4849	4623	1941	0,01	2
		м3		1,57	12,33	226	1775	97	0,05	7
18	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	118,71	6,48	6,48	769	769	242	--	--
		м3		--	2,10	--	250	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0137-74-3	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных иосушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**								
			26,4	1926,32	958,90	50855	25315	40070	5,38	142
		м3		933,75	331,09	24651	8741	120	1,25	33
20	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм**								
			240	2030,00	--	487200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0137-74-12	**Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**								
			46,056	1462,80	658,74	67371	30339	42348	3,01	139
		м3		537,75	228,49	24767	10523	120	0,88	40
22	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные**								
			46,056	24500,00	--	1128372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-46	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**								
			46,056	-134,00	--	-6172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-45	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**								
			46,056	-250,00	--	-11514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			2272234	335080			1820
			Тенге			316491	115908			440
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2272234				
	Всего заработная плата -		Тенге				432398			
	Местные материалы -		Тенге			1620663				
		Накладные расходы -	Тенге			518360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77754			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2958030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2519
		Сметная заработная плата -	Тенге				510152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2958030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2519
		Сметная заработная плата -	Тенге				510152			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5176701	406836			2072
			Тенге			354189	129147			493
	Стоимость оборудования -		Тенге			24287				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			24287				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1023375				
	Материалы -		Тенге			2436				
	Всего заработная плата -		Тенге				8031			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1008968				
		Накладные расходы -	Тенге			7708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61865				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1092948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9187			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4129039				
	Материалы -		Тенге			8864				
	Всего заработная плата -		Тенге				475305			
	Местные материалы -		Тенге			3371121				
		Накладные расходы -	Тенге			571106				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85666			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4982153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2801
		Сметная заработная плата -	Тенге				560971			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6099388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2854
		Сметная заработная плата -	Тенге				570158			

ТОО Проектно-строительный институт КазНур
Главный Инженер проекта А.Албай