ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан**
(наименование организации)

"УТВЕРЖДАЮ"
Наименование стройки - Уличное освещение и устройство тротуара по улице М.Абенова в городе Туркестан
Наименование объекта - ИСКЛЮЧИТЬ

Объект номер - 2-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4
(Локальный сметный расчет)

на ИСКЛЮЧИТЬ

Основание: ГП

Сметная стоимость	6099,388	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4439	чел.-ч
Сметная заработная плата	840,61	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кВ								
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
1	**Прайс-лист**	**Счетчик 3-х фазный СА4У-Э412 100А**	**1**	**3082,55**	--	**3083**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		сети 0,4кВ								
2	**С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**0,75264**	**69895,00**	--	**52606**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**55688**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**3083**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**3083**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**52606**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**52606**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3156**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**55762**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**58845**				
		РАЗДЕЛ 2. СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ /24шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	24	1065,02	925,52	25560	22212	9462	0,89	21
		котлован		139,50	235,98	3348	5664	105	0,92	22
4	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой из бетона кл.В10	12,96	5971,19	132,50	77387	1717	3827	1,48	19
		м3		231,75	49,50	3003	642	105	0,24	3
5	Е0109-17-1	Установка опор наружного освещения из стальных труб	5,90292	4646,85	2285,57	27430	13492	11670	9,35	55
		тн		1579,50	617,13	9324	3643	90	2,34	14
6	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,90292	542,84	144,52	3204	853	1554	1,34	8
		т		292,50	--	1727	--	90	--	--
7	Прайс-лист	Опора граненная коническая ОГК-10 L-10000мм	24	24286,79	--	582883	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист	Кронштейн серия 1"Стандарт" однорожковый с вылетом 1,5м К1-1,5-1,5-Ф1	24	5029,23	--	120702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,4839	172800,00	--	256418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	2,57	154200,00	--	396294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	288	20,14	0,23	5800	66	5184	0,12	34
		шт		19,91	0,09	5734	26	90	--	--
12	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,04223	149300,00	--	6305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	5,90292	2680,92	2005,12	15825	11836	4233	2,14	13
		т		360,00	322,92	2125	1906	105	1,04	6
14	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали,размер 50х50х5мм	72	170,60	21,60	12283	1555	10390	0,90	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		149,00	2,90	10728	209	95	0,02	1
15	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,67896	47200,00	--	32047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	180	30,30	2,80	5454	504	4754	0,16	29
		м		27,50	0,30	4950	54	95	--	--
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5-6 мм	0,04032	41200,00	--	1661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-399-1	Провод для подключения светильника	96	10,00	4,50	960	432	565	0,03	3
		м		4,90	1,30	470	125	95	0,01	1
19	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,096	10001,00	--	960	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	72	758,30	283,00	54598	20376	35705	2,48	179
		шт		441,00	81,00	31752	5832	95	0,47	34
21	С151703-8	Светильники тип ЖКУ07-100-001-УХЛ1	72	6490,00	--	467280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист	Лампы ртутные ДНаТ-100 Е40	72	419,23	--	30184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
23	СПрайс-лист	Бандажная лентаСОТ 37	38	160,29	--	6091	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс-лист	Крюк SOT 29	19	477,52	--	9073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист	Патрон для предохранителей SV 29.25	48	1224,80	--	58790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист	Предохранитель SVV 1.06	48	1619,37	--	77730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист	Зажим ответвительный SLIP 22.1	48	541,78	--	26006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2300925**	**73044**			**426**
			Тенге			**73161**	**18100**			**81**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1485040**				
		Материалы -	Тенге			**2527**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**54120**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1411746**				
		Накладные расходы -	Тенге			**51414**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7712**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**92187**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1628642**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**337**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61832**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**126738**				
		Материалы -	Тенге			**1864**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**16688**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7966**				
		Местные материалы -	Тенге			**72666**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17522**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2628**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8656**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**152916**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19316**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**689147**				
		Материалы -	Тенге			**5239**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**20453**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**652712**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18408**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2761**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42453**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**750008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23214**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2531566**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**551**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104362**			
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ								
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S= м2								
28	**Е0127-56-1**	**Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см**	**3802**	**211,95**	**12,52**	**805824**	**47599**	**214514**	**0,24**	**924**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		38,03	4,39	144590	16698	133	0,02	67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			805824	47599			924
			Тенге			144590	16698			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			805824				
		Всего заработная плата -	Тенге				161288			
		Местные материалы -	Тенге			613635				
		Накладные расходы -	Тенге			214514				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61220				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1081558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1098
		Сметная заработная плата -	Тенге				193465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1081558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1098
		Сметная заработная плата -	Тенге				193465			
		РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ								
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S= м2								
29	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 7см**	**42,43**	**1409,76**	**68,13**	**59816**	**2891**	**1927**	**0,14**	**6**
		м3		21,38	12,76	907	541	133	0,04	2
30	**Е0127-57-2**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**606,18**	**100,06**	**42,08**	**60654**	**25508**	**58233**	**0,38**	**231**
		м2		57,38	14,85	34783	9002	133	0,07	44
31	**С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм**	**606,18**	**1100,00**	**--**	**666798**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**468**	**391,29**	**6,63**	**183124**	**3103**	**68740**	**0,70**	**327**
		м		108,68	1,76	50862	822	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300марки БР100.20.8**								
			7,48	**24000,00**	**--**	**179520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1149913**	**31502**			**564**
			Тенге			**86552**	**10365**			**49**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1149913**				
	Материалы -		Тенге			**8752**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**96917**			
	Местные материалы -		Тенге			**1023107**				
		Накладные расходы -	Тенге			**128900**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19335**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**76729**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1355542**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**677**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116252**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1355542**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**677**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116252**			
		РАЗДЕЛ 5.ИРРИГАЦИЯ								
34	**Е0137-74-3**	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных иосушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**								
			285,78	**2020,60**	**958,90**	**577447**	**274034**	**433759**	**5,38**	**1537**
		м3		**933,75**	**331,09**	**266847**	**94619**	**120**	**1,25**	**359**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**577447**	**274034**			**1537**
			Тенге			**266847**	**94619**			**359**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**577447**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**361466**			
	Местные материалы -		Тенге			**36565**				
		Накладные расходы -	Тенге			**433759**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**217**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**65064**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60672**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1071878**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**426530**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1071878**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**426530**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4889797**	**426179**			**3451**
			Тенге			**571150**	**139782**			**556**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3083**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3083**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1537646**				
	Материалы -		Тенге			**2527**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54120**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1464351**				
		Накладные расходы -	Тенге			**51414**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7712**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**95344**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1684404**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**337**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61832**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2659922**				
	Материалы -		Тенге			**10616**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**636360**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7966**				
	Местные материалы -		Тенге			**1745974**				
		Накладные расходы -	Тенге			**794695**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**397**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**119204**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**207277**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3661894**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3982**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**755564**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**689147**				
	Материалы -		Тенге			**5239**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20453**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**652712**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18408**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2761**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42453**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**750008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23214**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6099388**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4439**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**840610**			

ТОО Проектно-строительный институт Казпур
Главный Инженер проекта А.Албай