ДОГОВОР ПОДРЯДА №2

с. Новоишимское «02» июня 2010г.

ТОО «Биржан сал-Степняк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Искаков А.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «МГА-Дорстрой», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мовсесян М.А., действующий на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству асфальтированного покрытия на току, расположенного на территории ТОО в с. Буденное

1.2. Объем работ: 6735,5 (шесть тысяч семьсот тридцать пять,5) м2.

1.3. Стоимость Работ за 1 $м^2$ - 2 000 (две тысячи) тенге.

1.4. Общая стоимость Работ, составляющих предмет настоящего договора, определена по соглашению сторон и составляет 13 471 000 (тринадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) тенге.

2. Права и обязанности сторон

2.1.Заказчик обязуется своевременно оплачивать Работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. Подрядчик обязуется приступить к Работе не позднее 5-ти календарных дней с момента поступления предоплаты указанной в п.3.1 на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Подрядчик обязуется выполнять Работу за свой риск.

2.4. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.5. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.6. Подрядчик обязуется закончить Работу не позднее «06» июля 2010года

2.7. Подрядчик имеет право сдать Работу досрочно по соглашению с Заказчиком.

3. Порядок расчетов по договору

3.1.Заказчиком производится 50% предоплата в сумме 6 700 000 (шесть миллионов семьсот тысяч) тенге за выполняемые работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком по факту выполнения Работ после подписания сторонами акта выполненных Работ, но не позднее 20 ноября 2010 года.

4. Ответственности сторон

4.1.В случае невыполнения Работ в количестве и с надлежащим качеством, указанных в настоящем договоре, в срок указанный в п. 2.6. настоящего договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы настоящего договора, и пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, что не освобождает его от исполнения обязательств по договору.

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

5. Гарантийные обязательства

5.1.Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные Работы на объектах Заказчика. Срок гарантии составляет 2 (два) года.

6. Форс – мажор

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – наводнения, землетрясения, постановлений правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7. Срок действия договора

7.1.Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.

9. Изменение условий договора

9.1.Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РК или по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершенны в письменной форме.

10.Прочие условия договора

10.1.Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

10.2.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из каждой сторон.

11.Реквизиты и подписи сторон

Заказчик	**Подрядчик**
ТОО «Биржан сал Степняк»	ТОО «МГА-Дорстрой»
СКО, р-н им.Г.Мусрепова	СКО, р-н им.Г.Мусрепова
с.Буденное	с.Новоишимское
РНН 482000210664	РНН 482000212649
ИИК KZ636010251000052932	KZ19319S010003126944
АО «Народный банк Казахстана»	СКО Филиал «БТА-Банк»
г.Петропавловск	г.Петропавловск
БИК HSBKKZKX	БИК ABKZKZKX
_____ Искаков А.Б.	_____ М.А.Мовсесян.
М.П.	М.П.

ЗАКАЗЧИК: ***ТОО Биржан сал-Степняк***
ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "МГА-ДОРСТРОЙ"***

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по устройству асфальтобетонного покрытия
за июль 2010 года

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Основная з/плата дор.раб	Затраты на экспл. машин	В т.ч. з/п машинов		Основная з/плата дор.раб	Затраты на экспл. машин	В т.ч. з/п машинов			за единиц. изм.	за единиц. изм.	всего	всего
1	Справка Заг.	Щебень естественный с доставкой	м3	673,6	447,93				301726									
2	СП и Р на ТР и Сод. в ценах 2001 г. п. 100-2	Уплотнение гравийных оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами массой 8-10 т (20 проходов по одному следу)	100 м2	67,355	532,86		532,86	287,28	35891		35891	19350	133	25736	1,12	75	6,04	407
3	СП и Р п. 6.0-10-4	Разравнивание материала щебеночного основания автогрейдером ДЗ-180	м/час	54	1387,45		1387,5	299,3	74922		74922	16162	133	21495			16,72	903
4	Е0127-72-1 к=1,2	Розлив битума жидкого перед устройством покрытия	т	4,94	243,1	41,58	201,52	66,44	1201	205	3919	328	133	709	0,229	0,229	1	1
5	нам	Стоимость битума жидкого	т	5,08	48712				247457									
6	Е0127-53-4	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см	м2	6735,50	24,54	5,96	15,35	5,06	165289	158170	407366	134285	133	388965	0,03	0,02	237	124
7	нам	Стоимость горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси	т	814,02	6664				5424629									
8	0-10-2 Тех. ЧЕ1.5	Дополнительный транспорт битума	т	11,683	1405			583,00	16415		64696	26851	133	35712	0,0000	1,0000		12
		ИТОГО:							6267530	158375	586794	196976		472617	1	76	261	1447
		Накладные расходы							472617								0	
		- заработная плата на НР								70893						0		
		ИТОГО с накладными расходами:							6740147	426244					1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							404406							76		
		ИТОГО:							7144553									
		Выслуга лет 1 %							71446									
		Дополнительные отпуска 0.4 %							28578									
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года							7244577	426244								
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен			7244577	x	1,823	=	13206864									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							264136									
		ИТОГО:							13471000									
		НДС 12%							0									
		ИТОГО по акту:							**13 471 000**									

Заказчик
ТОО «Биржан сал Степняк» _____ Б.А.Искаков.

Подрядчик
ТОО «МГА-Дорстрой» _____ М.А.Мовсесян.

Счет-фактура № 5 от 7 июля 2010 г.

Дата оборота по реализации:

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000609, от 16.07.2010

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 482000210664, БИН: 040240004343, ИНН/КПП: , Товарищество с ограниченной ответственностью Биржан сал-Степняк,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, р-н им.Г.Мусрепова, с.Буденное

(РНН, БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Биржан сал-Степняк

РНН, БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: РНН: 482000210664, БИН: 040240004343, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, р-н им.Г.Мусрепова, с.Буденное

ИИК получателя: KZ636010251000052932, в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство асфальтобетонного покрытия	м2	6 735,5	2 000,00	13 471 000,00	Без НДС		13 471 000,00		
Всего по счету:					**13 471 000,00**			**13 471 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.