ДОГОВОР ПОДРЯДА № 14

с. Новоишимское «01» октября 2012г.

ТОО компания «Аманат ЛТД», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице коммерческого директора Раимбекова Д.С., действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «МГА-Дорстрой», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мовсесян М.А., действующий на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству асфальтобетонного покрытия с основанием на территории ТОО.
1.1. Объем работ: 545 (пятьсот сорок пять) м2.
1.2. Стоимость Работ за 1 $м^2$ - 2 800 (две тысячи восемьсот) тенге.
1.3. Общая стоимость Работ, составляющих предмет настоящего договора, определена по соглашению сторон и составляет 1 526 000 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч) тенге.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать Работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2. Подрядчик обязуется приступить к Работе не позднее 5-ти календарных дней с момента подписания договора и предоплаты, указанной в п.3.1 на расчетный счет Подрядчика.
2.3. Подрядчик обязуется выполнять Работу за свой риск.
2.4. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
2.5. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.
2.6. Подрядчик обязуется закончить Работу не позднее «05» октября 2012 года.
2.7. Подрядчик имеет право сдать Работу досрочно по соглашению с Заказчиком.

3. Порядок расчетов по договору

3.1. Заказчиком производится предоплата 50% в сумме 763 000 (семьсот шестьдесят три тысячи) тенге за выполняемые работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.2.Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком по факту выполнения Работ после подписания сторонами акта выполненных Работ, но не позднее 30 октября 2012 года.

4. Ответственности сторон

4.1. Риск случайной гибели объекта Работ или его части по ходу Работ несет Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику на 2-ой день после заявления Подрядчика о завершении Работ и подписания акта выполненных работ.
4.2. В случае невыполнения Работ в количестве и с надлежащим качеством, указанных в настоящем договоре, в срок указанный в п. 2.6. настоящего договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы настоящего договора, и пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, что не освобождает его от исполнения обязательств по договору.

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные Работы на объектах Заказчика. Срок гарантии составляет 2 (два)года.

6. Форс – мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – наводнения, землетрясения, постановлений правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.

9. Прочие условия договора

9.1.Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РК или по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершенны в письменной форме.

9.2.Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

9.3.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из каждой сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик	**Подрядчик**
ТОО «Аманат ЛТД»	ТОО «МГА-Дорстрой»
г.Караганда, р-н им.Казыбек Би	СКО, р-н им.Г.Мусрепова
ул. Ержанова,46	с.Новоишимское
РНН 302000010985	РНН 482000212649
ИИК KZ7784902KZ001467662	KZ19319S010003126944
КФ АО «Нурбанк»	СКО Филиал «БТА-Банк»
г.Караганда	г.Петропавловск
БИК NURSKZKX	БИК ABKZKZKX
_____ Раимбеков Д.С.	_____ М.А.Мовсесян.

ЗАКАЗЧИК: *ТОО "Аманат ЛТД"*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "МГА-ДОРСТРОЙ"*

ФОРМА 2

АКТ
приемки выполненных работ
по устройству асфальтированного покрытия
за октябрь 2012 года

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 160-1	Уплотнение гравийных оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами массой 5-6 т (25 проходов по одному следу)	100 м2	5,45	773,9		773,9	446,76	4218		4218	2435	133	3238	1,46	8	7,88	43		
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 112-3	Укладка горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси вручную при толщине слоя до 50 мм	100 м2	5,45	1508,17	1508,2			8219,53	8219,53			133	10932	9,48	51,67				
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 114-1	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т)	100 м2	5,45	637,53		637,53	343,71	3474,54		3474,54	1873,22	133	2491	1,34	7	7,22	39,37		
4	СН РК 8.02-05-2002 сборник 27 табл. 27-66-6	Разогревание битума в котлах, вместимостью 400 л	т	0,44	5930,77	1253,3	4677,52	1525,5	2586	546	2039	665	133	1611	13,91	6				
5	СН РК 8.02-05-2002 сборник 27 табл. 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,44	339,59		339,59	140,94	148,06		148,06	61,45	133	82	1,16	0,51				
6	Бух.справка	Асфальтобетонная смесь горячего типа Б-1 (1м2=0,121т)	т	65,9	6628,01				437084,15											
7	Бух.справка	Битум нефтяной дорожный (1м2=0,0008т)	т	0,436	36347,15				15847,36											
8	СН РК 8.02-04-2002 Часть1 Автоперевозки Табл.10	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами Камаз 5511 на расстояние 3км.	т	65,9	35,53				2343,03											
9	0-24-3	Работа а/м Камаз 55111 в процессе работы	м/час	20	771,93		771,93	220,50	15439		772	221	133	293	1,00	20,00	15,3	306		
10	0-24-2	Камаз 55111 в наряде	ч/час	14,6	220,50		220,50	220,50	3219		3219	3219	133	4282	1					
11	0-10-19	Холостой пробег самоходного катка	м/час	1	510,26		510,26	306,00	510		510	306	133	407	1,00	1	1,10	1		
12	0-10-4	Автогрейдер GR-215	м/час	15,76	1758,88		1758,88	299,3	27720		27720	4717	133	6274	1,00	16	31,36	494		
		ИТОГО прямых затрат:							520808	8766	42101	13497		29610	31,35	110,26		883,65		
		Накладные расходы							29610											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							550419											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							33025											
		ИТОГО:							583444											
		Доставка рабочих к месту работ 2,5%							14586											
		ИТОГО:							598030											
		Выслуга лет 1%							5980											
		Дополнительные отпуска 0,4%							2392											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							606402											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1618/775			606402	*	2,088		1266168											

		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							25323												
		ИТОГО:							1291491												
		НДС 12%							154979												
		ИТОГО с НДС							1446470												
		Дизельное топливо	л		883,65	*	90,00		79530												
		Бензин	л		0	*	90,00		0												
		ИТОГО по расчету на объем	**545**	**м2**					**1526000**												
		на единицу	**1**	**м2**					**2800**												

Заказчик:
Директор
ТОО "Аманат АТД"
Раимбеков Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "МГА-Дорстрой"
М.А.Мовсесян

Счет-фактура № 52 от 3 октября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000609, от 16.07.2010 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл, г.Караганда, ул.Ержанова, дом № 46

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000010985, БИН: 950340001550, Аманат ЛТД ТОО,Республика Казахстан, Карагандинская обл, г.Караганда, ул.Ержанова, дом № 46 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Аманат ЛТД ТОО **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000010985, БИН: 950340001550, Республика Казахстан, Карагандинская обл, г.Караганда, ул.Ержанова, дом № 46 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ7784902KZ001467662, в банке АО Нурбанк г.Петропавловск, БИК NURSKZKX (10б)

№п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство асфальтобетонного покрытия	м2	545	2 500,00	1 362 500,00	12%	163 500,00	1 526 000,00	0	
Всего по счету:					**1 362 500,00**		**163 500,00**	**1 526 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

"МГА-Дорстрой" МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.