САРАПТАМА **ЭКСПЕРТИЗА**

ҚР ИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА



Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті
төрағасының орынбасары
_____ С.А. Аблалиев

Алматы облысы
Алакөл, Еңбекшіқазақ, Жамбыл,
Райымбек аудандарындағы
автомобиль жолдарын орташа жөндеу
бойынша техникалық құжаттамаға

2015 жылғы «24» шілде № 39

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқсармасы» ММ

Астана 2015 ж.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИР РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МИР РК
_____ Аблалиев С.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 39 от «24» июля 2015г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог
Алакольского, Енбекшиказахского, Жамбылского, Раймбекского района
Алматинскойобласти

Заказчик:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Астана 2015 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

Средний ремонт автомобильной дороги «Ушарал-Камыскала», км 0-6,3 Алакольского района Алматинской области.

Средний ремонт автомобильной дороги «Бесколь-Жайпак», км 0-12 Алакольского района Алматинской области.

Средний ремонт автомобильной дороги «Приканальная БАК», км 100-126,6 Енбекшиказахского района Алматинской области

Средний ремонт автомобильной дороги «Актерек-Чильбастау-Отар-Красногорка», км 9-55 Жамбылского района Алматинской области

Средний ремонт автомобильной дороги «Саржас-Карасаз-Текес», км 54-63 Райымбекского района Алматинской области

Средний ремонт автомобильной дороги «Саржас-Карасаз-Текес, подъезд к с. Сарыбастау», км 0-17 Райымбекского района Алматинской области

Средний ремонт автомобильной дороги «Нарынкол-Сумбе», км 0-37 Райымбекского района Алматинской области

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Инвестор, источники финансирования: бюджетные средства
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость.

Комплектность представленной документации:
- пояснительная записка;
- техническое задание;
- сметная документация;
- дефектная ведомость;
- ведомость объемов работ;
- схема доставки материалов;
- фото существующей автомобильной дороги.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Средний ремонт автомобильной дороги «Ушарал-Камыскала», км 0-6,3:

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
- восстановление слоя износа из асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонт исскуственных сооружений;
- обустройство дороги.

Средний ремонт автомобильной дороги «Бесколь-Жайпак», км 0-12:

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
- восстановление слоя износа из асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонт исскуственных сооружений;
- обустройство дороги.

Средний ремонт автомобильной дороги «Приканальная БАК», км 100-126,6:

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
- восстановление слоя износа из асфальтобетонной смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонт исскуственных сооружений;
- обустройство дороги.

Средний ремонт автомобильной дороги «Актерек-Чильбастау-Отар-Красногорка», км 9-55:

- ликвидация пучинистых участков;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонт исскуственных сооружений;
- обустройство дороги.

Средний ремонт автомобильной дороги «Саржас-Карасаз-Текес», км 54-63:

- ликвидация пучинистых участков;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонт исскуственных сооружений;
- обустройство дороги.

Средний ремонт автомобильной дороги «Саржас-Карасаз-Текес, подъезд к с. Сарыбастау», км 0-17:

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонт исскуственных сооружений;
- обустройство дороги.

Средний ремонт автомобильной дороги «Нарынкол-Сумбе», км 0-37:

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонт исскуственных сооружений;
- обустройство дороги.

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта автомобильных дорог Алакольского, Енбекшиказахского, Жамбылского, Раймбекского района Алматинской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

Средний ремонт автомобильной дороги «Ушарал-Камыскала», км 0-6,3:

Протяженность - 6,3 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 40 310,06 тыс. тенге
- Сметная стоимость (в ценах 2015 г.) - 117 769,72 тыс. тенге

Средний ремонт автомобильной дороги «Бесколь-Жайпак», км 0-12:

Протяженность - 12 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 68 273,21 тыс. тенге
- Сметная стоимость (в ценах 2015 г.) - 199 466,73 тыс. тенге

Средний ремонт автомобильной дороги «Приканальная БАК», км 100-126,6:

Протяженность - 26,6 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 85 352,38 тыс. тенге
- Сметная стоимость (в ценах 2015 г.) - 249 365,15 тыс. тенге

Средний ремонт автомобильной дороги «Актерек-Чильбастау-Отар-Красногорка», км 9-55:

Протяженность - 46 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 298 677,12 тыс. тенге
- Сметная стоимость (в ценах 2015 г.) - 872 613,85 тыс. тенге

Средний ремонт автомобильной дороги «Саржас-Карасаз-Текес», км 54-63:

Протяженность - 9 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 27 081,6 тыс. тенге
- Сметная стоимость (в ценах 2015 г.) - 79 121,5 тыс. тенге

Средний ремонт автомобильной дороги «Саржас-Карасаз-Текес, подъезд к с. Сарыбастау», км 0-17:

Протяженность - 17 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 48 618,01 тыс. тенге
- Сметная стоимость (в ценах 2015 г.) - 142 042,18 тыс. тенге

Средний ремонт автомобильной дороги «Нарынкол-Сумбе», км 0-37:

Протяженность - 37 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 109 836,47 тыс. тенге
- Сметная стоимость (в ценах 2015 г.) - 320 897,8 тыс. тенге

Заместитель председателя комиссии:

Шымырбаев Г.З. _____

Члены экспертной группы:

Жумагулов Е.М. _____

Утепбергенов К.Е. _____

Беркутбаев Р.Ж. _____

5 б. нөмірленіп, байланды

Қолы

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «АИС Проект», г. Алматы, ул. Толе би, 304, офис 302. БИН 050340008728

А К Т за июль 2015 года
Выполненных работ к Договору № 61 от 07 апреля 2015 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка технической документаций на средний ремонт автомобильной дороги "Саржас-Карасаз-Текес", км 54-63 Райымбекского района Алматинской области	тенге	2 128 500,00	2 128 500,00	63 855,00	2 018 783,50	109 716,50	3 291,50	106 425,00
	Всего по акту:		2 128 500,00	2 128 500,00	63 855,00	2 018 783,50	109 716,50	3 291,50	106 425,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Поставщик:
Генеральный директор ТОО "АИС Проект"
_____ **Абишев Р.В.**
М.П.

Счет-фактура № 72 от 30 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340008728, Республика Казахстан, Алматы, Толе би, дом № 304, к.302
ИИК поставщика: KZ229261802157484000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договору №61 от 07.04.2015г
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340008728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект",Республика Казахстан, Алматы, Толе би, дом № 304, к.302
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка технической документаций на средний ремонт автомобильной дороги "Саржас-Карасаз-Текес", км 54-63 Райымбекского района Алматинской	шт	1	97 961,16	97 961,16	12%	11 755,34	109 716,50	0	
Всего по счету:					**97 961,16**		**11 755,34**	**109 716,50**		

Руководитель: Абишев Р. В.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Волохова Е. И.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

АИС Проект МП №1

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) -