Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Жамбыл облысы №79 2016-11-25

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Кушербаев Ерик Аубакирович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан жарғысы негізінде әрекет ететін Аралбаев Конысбек Нурадинович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-11-10 № 816145 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **024-015-431** «Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округінің есептік квартал 031, реттік нөмері 154 орналасқан жеміс-жидек сақтайтын қойма, жылы жай, тұрғын үй, қарқынды бағын газдандыру»;

2.2 Жұмыстар - Жамбыл облысы Меркі аудына Меркі ауылдық округінің есептік квартал 031, реттік номері 154 орналасқан жеміс-жидек сақтайтын қойма, жылы жай, тұрғын үй, қарқынды бағын газдандыру Жобасы бойынша орындалады, онда Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округі бар.
Бас жобалаушы - "Әулие -Ата -Газ Монтаж Проект" ЖШС-і.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 11 326 219.02 (он бір миллион үш жүз жиырма алты мың екі жүз он тоғыз тенге екі тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 1 213 523.47 тенге (бір миллион екі жүз он үш мың бес жүз жиырма үш тенге қырық жеті тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
024 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 8 600 000.00 (сегіз миллион алты жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады
024 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 726 219.02 (екі миллион жеті жүз жиырма алты мың екі жүз он тоғыз тенге екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
024 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4) 3.6. Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының 5%-ын ұстап қалады (бұдан әрі – Түпкілікті ақы төлеу). 3.7. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді және жұмыс комиссиясының актісі ұсынылғанға дейін. 3.8. Мердігер Тапсырыс берушінің шотына, уақытша ғимараттар мен имараттардың сомасын 15% көлемінде кері қайтарады. Қайтару тәртібі, Мердігердің жасаған жұмыс көлеміне немесе келісім-шартта қарастырылған барлық сомасын, әр ай сайын жоғарыда көрсетілген фактіге сәйкес төлейді.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 258 000.00 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ740705022791751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 258 000.00 (екі жүз елу сегіз мың тенге нөл тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Келісім шарттың 9.3 тармағында, 4 және 6 тармақшаларын қоспағандағы шарттарын нақты бұзған жағдайда, тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу келісім шарттың орындауын қамтамасыз етуді қайтармайды. Өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бөлігінде талап ету құқықтарының туындауын келтіріп шығаратын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген кепілді ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берілмейді. 8) Телімде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс. 9) Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс нысанынан кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

9) 10) Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады. 11) Мердігер ақауларды жою кезеңін қоса алғанда, жұмыстар басталған күннен жұмыстар толық аяқталғанға дейінгі кезеңге Тапсырыс берушінің атына сақтандырумен жабуды қамтамасыз етеді. Сақтандыру нысаны: азаматтық-құқықтық жауапкершілік; пайдалануға берілгеннен кейінгі тапсырыс берушінің алдындағы кепілдік міндеттемелер (осы сертификат жұмыстар аяқталғаннан кейін ұсынуға болады). Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушімен 10 жұмыс күні ішінде Мердігерге сақтандыру сертификаты ұсынылуы тиіс. Мердігер талап етілетін сертификаттарды ұсынуы тиіс. Мердігер Тапсырыс берушінің келісімінсіз сақтандыру шарттарын ешқандай өзгерте алмайды.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

5) 5) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігер Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеу; 6) Тапсырыс беруші Мердігерге нысанның құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді. 7) Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлері, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, азаматтық соғыс, бүліктер, тәртіпсіздіктер (егер онда Тапсырыс берушінің жұмысшылары қатысса) тәуекелі үшін жауапты болады. Сондай-ақ, Мердігер тапқан және конкурстық құжаттамада көрсетілмеген топырақтың уытты және жарылғыш нәрселермен улануы және егер осы табылғандар жұмыстардың орындалуына тікелей әсер ететін болса да Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады. 8) 9) Сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс (кепілдеме міндеттемелері орындалған соң, қаражат көздері қайтарылады). 10) Келісім шартта көрсетілген міндеттемелер орындалмаған жағдайда, жүктелген жауапкершіліктерден басқа, міндеттемелерді орындамаған Тараптардың бірінші басшылары дербес жауапкершілік алады. Жауапкершіліктер төмендегідей құрамда жүктеледі:

6) 1) Нысанды қолданысқа уақтылы тапсырмағаны және жұмыстарды атқару кестесіне сәйкес жұмыстар орындалмаған жағдайда: А) 10,0 млн. теңгеге дейін жұмыстар атқарылмаған жағдайда, атқарылмаған жұмыстың соммасының 2 % мөлшерінде айыппұл. Б) 10,0 млн. теңгеден жоғары жұмыстар атқарылмаған жағдайда, атқарылмаған жұмыстың соммасының 1,5 % мөлшерінде айыппұл, бірақ 2% пайыздан төмен емес. Мердігердің атқарылған жұмыстары үшін Мердігердің шотына төлемді 25 жұмыс күні ішінде аудармағаны үшін: А) уақтылы төлем жасалмағанның сомманың 0,1 % мөлшерінде айыппұл. 11) Топырақтан, тастардан, бетондардан құрылымдармен негіздерді орналастыруда және де басқа сыртқы жұмыстар, ҚНжЕ талаптарын есепке ала отырып орындалуы керек ҚНжЕ 3.02.01, ҚНжЕ 3.03.01 және ҚНжЕ 3.04.01 және де басқа да құрылы нормалары мен ережелеріне сәйкес 12) Жердегі құрылымдармен негіздерді орналыстыру, өндірістік жұмыстың жобасыз жіберілмейді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5.6 5.6. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзімін өзгертуге алып келеді: 1) Мемлекеттік бюджеттің өзгеруінен жылдық қаржыландыру өзгерген жағдайда, сондай-ақ келісілген келісім сомасы өзгермеген жағдайда, сонымен қатар жұмыстың сметалық құны және сол бойынша тиесілі өзгертулерді мемлекеттік сараптамадан өткізілген жобалық-сметалық құжаттамаларына ; 2) Келісімді орындау бойынша Тапсырыс берушінің немесе Мердігердің лауазымды тұлғасына қылмыстық іс қозғалған жағдайда; 3) Тапсырыс беруші нысанның барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті; 4) Тапсырыс беруші Мердігерге Шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бір ақауларға нұсқамаса, онда сынақ өткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың шарттық мерзіміне қосылады 5) Нысанда бірнеше мердігерлер болса, Тапсырыс берушінің басқа мердігерлер үшін жасаған жұмыстар кестесі осы Шарт бойынша Мердігердің жұмыстарды орындау мерзіміне келеңсіз әсер етсе.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 2;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 2.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жағдайда орындалды деп саналады.

6.3 6.3. Егер мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады. 6.4. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

6.4 6.5. Мердігер бес жұмыс күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады. 6.6. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс. 6.7. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 жыл мерзіміне береді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шартты бұза алады;

2) Мердігер 5 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 5 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, ЖЕЛТОКСАН, 78
БСН 070340004392
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ33070102KSN2101000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 45-25-70
Басшысы Кушербаев Ерик Аубакирович

2016-11-25 15:07:19
Кушербаев Ерик Аубакирович
"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Мердігер:
"Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, АСКАРОВА, 297
БСН/ЖСН 990840000677
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ426010161000166950
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 52-17-05
Басшысы Аралбаев Конысбек Нурадинович

2016-11-25 15:12:22
Аралбаев Конысбек Нурадинович
"Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1050777
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округінің есептік квартал 031, реттік нөмері 154 орналасқан жеміс-жидек сақтайтын қойма, жылы жай, тұрғын үй, қарқынды бағын газдандыру»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2358679	"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по газификации	Работы оп обеспечению газификации здания (помещения, объекта)	«Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округінің есептік квартал 031, реттік нөмері 154 орналасқан жеміс-жидек сақтайтын қойма, жылы жай, тұрғын үй, қарқынды бағын газдандыру»	Жұмыс	1	11326219.02	Жұмысты бастау актісін қол қойған күннен бастап 2,0 ай	Жұмысты бастау актісін қол қойған күннен бастап 2,0 ай	Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке а.о., Мерке а. Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округі (1)	0	8600000
2358679	"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по газификации	Работы оп обеспечению газификации здания (помещения, объекта)	«Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округінің есептік квартал 031, реттік нөмері 154 орналасқан жеміс-жидек сақтайтын қойма, жылы жай, тұрғын үй, қарқынды бағын газдандыру»	Жұмыс	1	11326219.02	Жұмысты бастау актісін қол қойған күннен бастап 2,0 ай	Жұмысты бастау актісін қол қойған күннен бастап 2,0 ай	Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке а.о., Мерке а. Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округі (1)	0	2726219.02

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2358679	"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по газификации	Работы оп обеспечению газификации здания (помещения, объекта)	«Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округінің есептік квартал 031, реттік нөмері 154 орналасқан жеміс-жидек сақтайтын қойма, жылы жай, тұрғын үй, қарқынды бағын газдандыру»	Жұмыс	1	11326219.02	Жұмысты бастау актісін қол қойған күннен бастап 2,0 ай	Жұмысты бастау актісін қол қойған күннен бастап 2,0 ай	Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке а.о., Мерке а. Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округі (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

Жамбылская область №79 2016-11-25

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кушербаев Ерик Аубакирович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Аралбаев Конысбек Нурадинович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-11-10 года № 816145, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике **024-015-431** «Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области».;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Газификация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области, который находится - Меркенского сельского округа Меркенского района Жамбылской области.
Генеральный проектировщик - ТОО "Әулие -Ата -Газ Монтаж Проект".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 11 326 219.02 (одиннадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч двести девятнадцать тенге два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 213 523.47 тенге (один миллион двести тринадцать тысяч пятьсот двадцать три тенге сорок семь тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **024** Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; , по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2016 год 8 600 000.00 (восемь миллионов шестьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **024** Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; , по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 2 726 219.02 (два миллиона семьсот двадцать шесть тысяч двести девятнадцать тенге два тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **024** Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; , по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4) 3.6. Из суммы выполненных Подрядчиком работ от каждого платежа, причитающегося Подрядчику, Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата). 3.7. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов и до представления акта рабочей комиссий. 3.8. Подрядчик обеспечивает возврат 15% от суммы временных зданий и сооружений путем перечисления на расчетный счет Заказчика. Порядок возврата осуществляется ежемесячно по факту оплаты выполненных объемов работ Подрядчику или (либо) сразу всей суммы, предусмотренной договором подряда, до завершения акта рабочей комиссий.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 258 000.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 258 000.00 (двести пятьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ740705022791751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случаях существенных нарушений условий договора указанных в пункте 9.3, за исключением подпунктов 4 и 6, настоящего договора. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом. 8) При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними; 9) Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

9) 10) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; 11) Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов. Объекты страхования: страхование строительно-монтажных рисков; страхование связанные с после пусковыми гарантийными обязательствами перед заказчиком (сертификат страхования может быть представлен после окончании работ). Страховые сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения в течении 10 рабочих дней со дня подписания договора. Подрядчик обязан представить требуемые сертификаты и соблюдать все условия страховых полисов. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5) 6) Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта; 7) Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ; 8) Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. 9) Соблюдать все условия страховых полисов (после исполнения гарантийных обязательств, возвращаются денежные средства). 10) За неисполнение принятых обязательств согласно Договора кроме указанных в Договоре ответственностей первый руководитель Сторон в период, которого произошло не исполнение этих обязательств несет персональную ответственность. В случае, которого устанавливается следующие ответственности: 1) За несвоевременное выполнение работ согласно графика производства работ и не своевременной сдачи объекта в эксплуатацию:
6) А) при сумме не выполнения работ до 10,0 млн.тенге штраф в размере 2 процентов от суммы невыполненных работ; Б) при сумме не выполнения работ от 10,0 млн.тенге штраф в размере 1,5 процентов от суммы невыполненных работ, но не менее 2%. За несвоевременное перечисление денег за выполненные Подрядчиком объемы работ на счет в течение 25 рабочих операционных дней: А) за несвоевременное перечисление штраф в размере 0,1 процентов от суммы от несвоевременно перечисленной суммы 11) При устройстве оснований и фундаментов земляные, каменные, бетонные и другие работы должны выполняться с учетом требований СНиП 3.02.01. СНиП 3.03.01 и СНиП 3.04.01. а также строительных норм по организации строительства. 12) Работы по устройству земляных работ оснований и фундаментов без проекта производства работ (ППР) не допускаются.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

5.6 5.6. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ: 1) в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу; 2) в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика; 3) заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору; 4) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ; 5) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6.3 6.3. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки. 6.4. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение трех дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного трехдневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего трехдневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

6.4 6.5. Подрядчик в течение пяти рабочих дней, со дня подписания договора, представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта. 6.6. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством. 6.7. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию за свой счет.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, ЖЕЛТОКСАН, 78
БИН 070340004392
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070102KSN2101000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 45-25-70
Руководитель Кушербаев Ерик Аубакирович

2016-11-25 15:07:19
Кушербаев Ерик Аубакирович
"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис"
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, АСКАРОВА, 297
БИН/ИИН 990840000677
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ426010161000166950
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 52-17-05
Руководитель Аралбаев Конысбек Нурадинович

2016-11-25 15:12:22
Аралбаев Конысбек Нурадинович
"Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1050777
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области».						
2358679	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"	Работы по газификации	Работы оп обеспечению газификации здания (помещения, объекта)	«Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области».	Работа	1	11326219.02	2,0 месяца со дня подписания акта начала работ	2,0 месяца со дня подписания акта начала работ	Жамбылская область, Меркенский район, Меркенский с.о., с.Мерке на территории Меркенского сельского округа Меркенского района Жамбылской области. (1)	0	8600000

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2358679	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"	Работы по газификации	Работы оп обеспечению газификации здания (помещения, объекта)	«Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области».	Работа	1	11326219.02	2,0 месяца со дня подписания акта начала работ	2,0 месяца со дня подписания акта начала работ	Жамбылская область, Меркенский район, Меркенский с.о., с.Мерке на территории Меркенского сельского округа Меркенского района Жамбылской области. (1)	0	2726219.02
2358679	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"	Работы по газификации	Работы оп обеспечению газификации здания (помещения, объекта)	«Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области».	Работа	1	11326219.02	2,0 месяца со дня подписания акта начала работ	2,0 месяца со дня подписания акта начала работ	Жамбылская область, Меркенский район, Меркенский с.о., с.Мерке на территории Меркенского сельского округа Меркенского района Жамбылской области. (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/1849106

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/1849106

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2016-11-25 № 79 қосымша келісім

Жамбыл облысы №1 2017-01-11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Кушербаев Ерик Аубакирович тұлғасындағы "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Аралбаев Конысбек Нурадинович тұлғасындағы "Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2016-11-25 № 79 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 024 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 8 600 000.00 (сегіз миллион алты жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады 024 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 726 219.02 (екі миллион жеті жүз жиырма алты мың екі жүз он тоғыз тенге екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
2) Келісім Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, ЖЕЛТОКСАН, 78
БСН 070340004392
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ33070102KSN2101000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 45-25-70
Басшысы Кушербаев Ерик Аубакирович

2017-01-10 18:40:55
Кушербаев Ерик Аубакирович
"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Өнім беруші:
"Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, АСКАРОВА, 297
БСН/ЖСН 990840000677
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ426010161000166950
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 52-17-05
Басшысы Аралбаев Конысбек Нурадинович

2017-01-11 17:41:15
Аралбаев Конысбек Нурадинович
"Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1050777
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2358679	"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по газификации	Работы оп обеспечению газификации здания (помещения, объекта)	«Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округінің есептік квартал 031, реттік нөмері 154 орналасқан жеміс-жидек сақтайтын қойма, жылы жай, тұрғын үй, қарқынды бағын газдандыру»	Жұмыс	1	11 326 219.02	Жұмысты бастау актісін қол қойған күннен бастап 2,0 ай	Жұмысты бастау актісін қол қойған күннен бастап 2,0 ай	Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке а.о., Мерке а. Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округі (1)	0	11 326 219.02

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 79 от 2016-11-25

Жамбылская область №1 2017-01-11

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кушербаев Ерик Аубакирович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Аралбаев Конысбек Нурадинович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 79 от 2016-11-25 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 024 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2016 год 8 600 000.00 (восемь миллионов шестьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 024 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 2 726 219.02 (два миллиона семьсот двадцать шесть тысяч двести девятнадцать тенге два тиын) в том числе НДС;
2) Соглашение вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2017-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, ЖЕЛТОКСАН, 78
БИН 070340004392
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070102KSN2101000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 45-25-70
Руководитель Кушербаев Ерик Аубакирович

2017-01-10 18:40:55
Кушербаев Ерик Аубакирович
"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис"
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, АСКАРОВА, 297
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990840000677
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ426010161000166950
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 52-17-05
Руководитель Аралбаев Конысбек Нурадинович

2017-01-11 17:41:15
Аралбаев Конысбек Нурадинович
"Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1050777
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2358679	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"	Работы по газификации	Работы оп обеспечению газификации здания (помещения, объекта)	«Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области».	Работа	1	11 326 219.02	2,0 месяца со дня подписания акта начала работ	2,0 месяца со дня подписания акта начала работ	Жамбылская область, Меркенский район, Меркенский с.о., с.Мерке на территории Меркенского сельского округа Меркенского района Жамбылской области. (1)	0	11 326 219.02

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/2202404

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/2202404

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» Января 2017г.

Заказчик: Комунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области.»

Руководитель: Кушербаев.Е.А

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «20 » Января 2017 г.
ТОО «Газ Сервис», Республика Казахстан, г. Тараз , 080000, ул. Аскарова 297
директор Аралбаева Конысбек Нурадинович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «20» января 2017 г.
ТОО «Бексей Курылыс»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)\

Республика Казахстан. г Тараз , ул Сыпатай батыра, 12 в лице Жолшибекова А П аттестат эксперта АДС и ЖКХ №00903, 00904, 00905. Дата получения 25 марта 2012г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «20» Января 2017 г. ТОО «Әулие-Ата-Газ Монтаж Проект», Республики Казахстан, Гослицензия №13018090, Директор: Батырханов А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Газификация овощехранилища и теплиц, жилого дома интенсивного сада на территории

Меркенского С/О , учетный квартал 031, порядковый номе 154, Меркенского района, Жамбылской области.»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу _____

_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО«Әулие-Ата-Газ Монтаж Проект», Республика Казахстан , Гослицензия № 13018090, проект №36-14

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержден(согласован) КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области.» в лице Руководителя Кушербаева Е. А.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 12. 2016 г.

месяц, год

окончание работ 01. 2017 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:2 месяца

фактически, месяц:1 месяц 21 день

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
- *труба ПЭ100 SDR11 ду-63Х5,8мм протяженностью- 912м*
- *Ст. труба ду-57Х3,0мм протяженностью-157м*
- ГРПШ-400 с РДНК-400
- котел газовый напольный КГСВ-16
- САКЗ-МК-1-32
- плита газовая бытовая 4-х комф.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 11 326 219,02 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 11 130 685,18 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 195 533,84 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 11 326 219,02 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 11 130685,18 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 195 533,84 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию объект: «Газификация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского С/О , учетный квартал 031, порядковый номе 154, Меркенского района, Жамбылской области.»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Коммунальное государственное учереждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области.»Руководитель
Кушербаев Е. А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО «Бексей Курылыс».
Жолшибеков А. П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «Әулие-Ата-Газ Монтаж Проект»
Директор Батырханов А,
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Газ Сервис»
Директор Аралбаев К. Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Бекітемін
Оңтүстік өңірі бойынша «Мемсараптама» РМК филиалы
Филиал басшысы
Ж.С. Мықтыбаев

«Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округінің есептік квартал 031,реттік нөмері 154 орналасқан жеміс-жидек сақтайтын қойма, жылы жай, тұрғын үй, қарқынды бағын газдандыру»
жұмыс жобасы бойынша

09.06.2016 ж. № 19-0211/16

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ
«Совет» шаруа қожалығы

БАС ЖОБАЛАУШЫ
«Әулие-Ата-Газ
Монтаж Проект» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫС СӨЗ

«Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округінің есептік квартал031,реттік нөмері 154 орналасқан жеміс-жидек сақтайтын қойма, жылы жай, тұрғын үй, қарқынды бағын газдандыру» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю
Руководитель филиала
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону
Мыктыбаев Ж.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0211/16 от 09.06.2016 г.

по рабочему проекту
«Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК
Крестьянское хозяйство «Совет»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК
ТОО «Әулие-Ата-Газ Монтаж Проект»

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Газификация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект «**Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области**» разработан в 2015 году.

Настоящее заключение выполнено согласно договору №19-0134 от 19.05.2016 года на экспертизу рабочего проекта между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону и крестьянским хозяйством «Совет» на основании письма №15 от 10.05.2016 года.

2. ЗАКАЗЧИК: Крестьянское хозяйство «Совет».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Әулие-Ата-Газ Монтаж Проект» (г. Тараз), государственная лицензия ГСЛ №13018090 от 11.11.2013 года, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, приложение к лицензии от 11.11.2013 года, категория – II.

ГИП - Абишев Ш. Б., приказ о назначении № 004-К от 04.01.2015 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем крестьянского хозяйства «Совет» от 11.11.2015 года;

постановление №452 от 30.06.2014 года акимата Меркенского района о выдаче арендного земельного участка в частную собственность Калманбетову С. А., площадью 20,0 га для посадки интенсивного сада;

постановление №557 от 30.10.2015 года акимата Меркенского района на право использования земельного участка временного безмоздвенного краткосрочного сроком на 5 лет площадью 0,5867 га, для обслуживания и строительства газоснабжения крестьянского хозяйства;

письмо №06-3452 от 04.12.2015 года КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области» о начале строительства в 2016 году и выделении финансовых средств по социальному проекту «Развитие производственных (индустриальных) инфраструктур» в рамках 2 направления общей программе развития и поддержки бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020» для газификации крестьянского хозяйства «Совет»;

приказ №410 от 01.04.2014 года КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района Жамбылской области» об утверждении порядкового номера земельного участка для посадки интенсивного сада;

письмо №15 от 10.05.2016 года о начале строительства в 2016 году;

архитектурно - планировочное задание №05-47 от 25.11.2014 года на «Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154, Меркенского района Жамбылской области», выданное КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»;

акт выбора земельного участка под газофикацию овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа Меркенского района Жамбылской области составленный комиссионно от 23.09.2015 года;

акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды), выданный Жамбылским филиалом РГП «НПЦзем» от 26.11.2015 года;

письмо №8 от 18.04.2016 года о техническом состоянии конструктивных элементов жилого дома крестьянского хозяйства и года постройки, выданные директором крестьянского хозяйства «Совет»;

отчет об инженерно-геологических изысканиях по рабочему проекту «Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154, Меркенского района Жамбылской области», выполненный ТОО «Изыскатель-Проект» (г. Тараз), государственная лицензия ГСЛ № 005005 от 24.05.2001 года, приложение к лицензии от 24.05.2001 года.

Технические условия:

№ 1884 от 11.06.2015 г. на газофикацию жилого дома для посадки интенсивного сада расположенного на территории Меркенского сельского округа Меркенского района Жамбылской области, выданное ЖПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

ЖПФ АО «КазТрансГаз Аймак», № 21235 от 19.11.2014 года;

КГП «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»;

№В-43 от 07.04.2016г., Отдел газификации и промышленной безопасности, КГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области;

письмо №sesH73-03/00005/2 от 13.05.2016 года РГУ «Меркенское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Жамбылской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» об отсутствии необходимости выдачи санитарно-эпидемиологического заключения по рабочему проекту «Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154, Меркенского района Жамбылской области», выданное РГУ «Меркенское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Жамбылской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»;

заключение государственной экологической экспертизы №KZ62VDC00049104 от 25.05.2016 года по рабочему проекту «Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154, Меркенского района Жамбылской области», выданное КГУ «Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области области.

заключение № 24/1 от 20.05.2015 года в области промышленной безопасности рабочего проекта «Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154, Меркенского района Жамбылской области», выданное ТОО Научно - технический центр «Промышленная технология», аттестат выданный 08.05.2012 года Комитетом по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

заключение № 106 от 18.11.2014 года в области промышленной безопасности рабочего проекта «Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154, Меркенского района Жамбылской области», выданное ТОО Научно - технический центр «Промышленная технология», аттестат выданный 08.05.2012 года Комитетом по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

5.3 Перечень документации представленной на экспертизу

1. Вышеперечисленные исходные данные на проектирование.

2. Альбом. Рабочие чертежи.
3. Книга. Сметная документация.
4. Раздел охраны окружающей среды к рабочему проекту «Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154, Меркенского района Жамбылской области», выполненный индивидуальным предпринимателем Назарбековым Е. Б., государственная лицензия №001012 от 24.05.2007 года, выданная Комитетом экологического регулирования и контроля, Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан;
5. Проект организации строительства.
6. Паспорт объекта.
7. Прайс-листы с альтернативным вариантом, утвержденный заказчиком.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью данного проекта является обеспечение газоснабжением овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа Меркенского района Жамбылской области.

Строительство газопроводов обусловлено необходимостью решения вопроса снабжения населения природным газом (отопления общественных зданий), улучшения жизни и бытовых условий населения, живущего в данном регионе.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Крестьянское хозяйство расположено на южной окраине а. Мерке в сторону санатория «Мерке» Меркенского района Жамбылской области.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический подрайон - III В;
нормативно значение веса снегового покрова - 70 кгс/м²;
нормативное значение ветрового давления - 38 кгс/м²;
температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 26 ºС;
температура воздуха наиболее холодных суток - минус 28 ºС;
абсолютно минимальная температура воздуха - минус 41 ºС;
абсолютно максимальное температура воздуха - плюс 44 ºС;
сейсмичность площадки - 8 баллов.

Климат района – резко-континентальный, с большим колебаниями годовых и суточных температур воздуха.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к предгорной равнине Киргизского Хребта. Рельеф относительно ровный, с уклоном на юг.

Подземные воды в период изысканий до глубины пройденных выработок не вскрыты. Возможно-максимальный уровень грунтовых вод находится глубже 5,0 м от поверхности земли. Грунты до глубины 2,0 м не засолены. По содержанию водорастворимых сульфатов (540-720 мг/кг) для бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 являются слабоагрессивными. По содержанию водорастворимых хлоридов ($0,25SO_4$+Cl=285-345 мг/кг) грунты неагрессивные для железобетонных конструкций.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая.

По классификации грунтов и физико-механическим свойствам выделены следующие инженерно - геологические элементы:

1-ый – супесь просадочная, мощность слоя 0,3-0,4 м.

2-ой – галечниковый грунт с песчаным заполнителем, мощность слоя 2,0-2,1 м.

6.2. Проектные решения

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружный газопровод

Проект газоснабжения выполнен согласно техническим условиям № 1884 от 11.06.2015 года, выданных Жамбылским ПФ АО "КазТрансГаз Аймак".

Уровень ответственности объекта – технически сложный II (нормальный).

Расчетный расход газа составляет - 2,82 м³/ч.

Протяженность газопроводов – 1,078 км.

Точка подключения – существующий подземный стальной газопровод среднего давления в т. ПК0. Давление газа в точке подключения – 3,0 кгс/см², диаметр газопровода в точке подключения – 159 мм. Расчет газопроводов произведен на природный газ с теплотой сгорания 8000 ккал/м³ и удельным весом 0,73 кг/м³. Для снижения давления газа до требуемых параметров на разделе границ участка интенсивного сада предусмотрена установка ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400.

Газопроводы среднего давления запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ГАЗ ПЭ 100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8, диаметром 63х5,8 мм и надземными на опорах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3,0 мм, низкого давления диаметром 38х2,8 мм после ГРПШ до ввода.

Подземные газопроводы прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли.

В качестве защитных футляров на пересечениях с коммуникациями и автодорогами принята труба ПЭ100 SDR11 диаметрами 110х10,0 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. В полости футляра газопровод крепится фиксаторами, концы футляра заделываются монтажной пеной. Для определения наличия газа в футляре предусматривается вывод контрольных трубок под ковер. Узлы входа и выхода подземных газопроводов из земли, переходные соединения "полиэтилен-сталь» на выходе из земли приняты типа "FRIALEN" по чертежам «4/2-04.ВТ-..." УкрГазНИИпроект, г. Киев". После врезки в существующий газопровод предусмотрена подземная установка шарового полиэтиленового крана фирмы "Georg Fisher» в безколодезной установке. Кран оснащен удлиненным штоком узла управления, размещаемый в футляре с выходом под ковер по ТУ 400-28-91-84. В конце трассы газопровода после выхода из земли перед ГРПШ на надземном газопроводе среднего давления предусмотрены установка чугунной задвижки марки 30ч47бк4 диаметром 50 мм, на газопроводе низкого давления после ГРПШ предусмотрена установка шарового кран марки 11ч38п1 диаметром 50 мм.

Сварка полиэтиленовых газопроводов осуществляется муфтами с закладными нагревателями. Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота, входов и выходов газопровода из грунта. Отводы, переходы, тройники для подземного газопровода приняты по "Каталог стыковых фитингов Атырауского завода полиэтиленовых труб" марки ПЭ 100 SDR11; для надземного газопровода по ГОСТ 17375-2001-17379-2001. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, в местах установки арматуры и сооружений, принадлежащих к газопроводу, устанавливается опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения. Вдоль трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка медной проволоки, концы, которые выведены под ковер и сигнальной ленты с надписью: "Осторожно газ". После монтажа и испытания надземный газопровод окрашивается в два слоя эмалевой краски желтого цвета по грунтовке, опоры - в черный цвет, ШРП - в красный. Подземные полиэтиленовые газопроводы среднего давления от 0,05 кгс/см² до 3,0 кгс/см² испытываются на герметичность давлением - 6,0 кгс/см². Продолжительность испытаний - 24 час. Температура наружного воздуха в период

испытания должна быть не ниже - минус 15 °С. Надземные стальные газопроводы среднего давления от 0,05 до 3,0 кгс/см² испытываются на герметичность давлением 4,5 кгс/см². Продолжительность испытаний - 1 час. Надземные стальные газопроводы низкого давления до 0,005 кгс/см² испытываются на герметичность давлением 0,3 кгс/см². Продолжительность испытаний - 1 час. Контроль качества 100% стыков принят ультразвуковым методом. Подземная прокладка полиэтиленового газопровода принята на естественное основание с подсыпкой (10 см) и обсыпкой газопровода песком (20 см). Надземная прокладка газопровода принята на опорах высотой 1,5÷5,0 м из стальных электросварных труб диаметрами 38х2,8…159х4,5 мм, устанавливаемых на фундаментах.

Фундаменты под опоры приняты столбчатыми монолитными бетонными из бетона класса В15, марка по водонепроницаемости W4, по морозостойкости - F50.

Внутреннее газоснабжение

К установке в топочной жилого дома принята бытовой отопительный котел марки «Кебер»" Kc-FB-12,5 производительностью 12,5 кВт с автоматизированной встроенной газовой горелкой низкого давления и бытовая 4-х конфорочная газовая плита ПГ4 в помещении кухни.

Учет расхода газа осуществляется бытовым газовым счетчиком СГБ G-4. На подводе газопровода к котлу установлен кран натяжной муфтовый марки 11ч6бк диаметром 15 мм и комплектная автоматика безопасности, кроме того, для безопасной работы горелки установлен электромагнитный клапан КЗГЭМ диаметром 15 мм в комплекте с устройством автоматического контроля загазованности САКЗ, который предусматривает прекращение подачи газа при погасании пламени и при повышении давления газа выше допустимых пределов. На подводе газопровода к газовой плите установлен кран натяжной муфтовый марки 11ч6бк диаметром 15 мм. Разводящие газопроводы монтируются открыто из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, диаметрами 21х2,5 мм, на сварке и резьбовых соединениях. Уклон газопроводов принят не менее 0,003 к вводу. После испытания газопровод подлежит окраске в два слоя масляной краской в желтый цвет. При пересечении газопроводами стен и перегородок устанавливаются футляры. Проектные решения по газоснабжению подтверждены положительным заключением №106 от 20.05.2015 года, выданное ТОО «Научно-технический центр «Промышленная технология», в области промышленной безопасности.

Проектные решения по системе газоснабжения обеспечат нормальную эксплуатацию объекта, безопасность и комфортность пребывания в помещениях, соблюдения условий труда.

Основные технические показатели проекта:

Расход газа – 2,82 м^3/ч.

Протяженность газопроводов составляет – 1, 078 км, в том числе:

- подземные полиэтиленовые среднего давления диаметром 63х5,8 мм - 0,912 км;
- надземные стальные среднего давления диаметром 57х3,0 мм – 0,157 км;
- надземные стальные низкого давления диаметром 38х2,8 мм – 0,009 км.

6.2.2 Конструктивные решения

Надземные опоры

Проектом предусмотрена наземная прокладка трубопроводов газоснабжения, которая осуществляется по отдельно стоящим металлическим опорам круглого сечения. Общее количество опор – 32 шт.

Размещение опор вдоль трассы, высотные отметки, нумерация и указания по установке подкладных опор подвижных скользящих для трубопроводов разработано в разделе проекта «Газоснабжение».

Основанием фундаментов служит супесь непросадочная со следующими характеристиками сцепление - 22 кПа, угол внутреннего трения - 22^0, расчетное

сопротивление R=250 кПа. Фактическое давление под подошвой фундамента не превышает расчетного сопротивления грунта.

Фундаменты – столбчатые, размером 0,6х0,6 м, 0,55х0,55 м высотой 0,7 м, из бетона класса В15, с водонепроницаемостью W4 и маркой по морозостойкости F50 на шлакопортландцементе.

Металлическая опора состоит из одиночных стоек, выполняемых из труб диаметром 76х3,5 мм, 159х4,5 мм, 38х2,8 мм по ГОСТ 10704-91, и полка под трубопроводы выполнены из швеллера №18, 10, 5 по ГОСТ 8240-89 длиной 150 мм, 100 мм. Высота опор 1,5 м, 3,0 м, 5,0 м от уровня земли. Опирание трубопроводов на металлическую опору предусмотрено через подвижные скользящие, предусмотренные в разделе ГС.

Сварка металлических элементов производится электродами Э-42, высота катета сварных швов – 6 мм.

Антикоррозийная защита

Антикоррозионная защита арматуры в монолитных конструкциях обеспечивается соблюдением, требуемой проектом, толщины защитного слоя бетона.

Фундаменты приняты на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с примесями и шлакопортландцементе.

Предусмотрено окрасить металлические конструкции слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по двум слоям ГФ-021 по ГОСТ 25129-82

Предусмотрена окраска битумной мастикой за два раза поверхностей подземных железобетонных и бетонных конструкции соприкасающихся с грунтом.

Мероприятия по антикоррозийной защите выполняются в соответствии требований СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозий».

Проектные решения обеспечивают прочность, устойчивость несущих конструкций здания и сооружений, нормативную огнезащиту конструкций.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Технику безопасности при производстве строительно - монтажных работ газопроводов в стесненных условиях, вблизи действующих объектов обеспечивает строительно-монтажная организация по согласованию с эксплуатационной организацией. До начала работ генподрядная организация должна разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ и сохранность действующего газопровода. На производство работ повышенной опасности оформляется НАРЯД - ДОПУСК. При строительстве объектов следует руководствоваться СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». В проекте учтены мероприятия охраны труда. Рабочие, привлекаемые к выполнению СМР, должны проходить обучение и инструктаж по безопасным методам труда. Приказом по организации, производящей строительные работы, из числа инженерно - технических работников (руководитель работ) должно быть назначено лицо, ответственное за производство работ. Организация строительных площадок, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. На строительных площадках следует обозначить опасные зоны, соответствующие требованиям ГОСТ 23407-78, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. К опасным зонам относятся: не огражденные ямы, траншеи.

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин устанавливают в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя. На строительной площадке рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с “Инструкцией по проектированию электрического освещения строительных площадок”. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. При проведении огневых работ следует соблюдать следующие меры безопасности:

- не разрешается использовать без изоляции или с поврежденной изоляцией провода, а также применять нестандартные электропредохранители.

- соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов.

- подключение электропроводов к электродержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами.

- провода, подключенные к сварочным аппаратам и другому оборудованию, а также места сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий.

- электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию.

- над передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, цистерной с водой). Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе 50 метров. Находящиеся в указанных пределах строительные конструкции, настилы, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих мате риалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовыми полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться. После окончания работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные места. В соответствии с законом РК от 05.07.96 г. №19-1 «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», Постановлением правительства Республики Казахстан от 19.05.2000 г. № 764 «Об утверждении правил предоставления и формы декларации безопасности промышленного объекта», а также «Правил проведения экспертизы». Декларации безопасности промышленного объекта по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предприятие Заказчика (декларант) обязан заполнить:

- документ, информирующий о характере и масштабах возможных чрезвычайных ситуаций на промышленном объекте и объявляющий о принятых собственником мерах по их предупреждению и ликвидации на этапах ввода в эксплуатацию, его функционирования и вывода из эксплуатации.

6.4 Охрана окружающей среды

При эксплуатации объекта выбросы загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют. Источником загрязнения атмосферного воздуха являются строительные работы. Данные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу носят временный и неорганизованный характер.

По данному разделу выдано заключение №KZ62VDC00049104 от 25.05.2016 года государственной экологической экспертизы рабочего проекта «Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154, Меркенского района Жамбылской области», выданное Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

6.5 Организация строительства

Раздел «Организация строительства» разработан на основании рабочих чертежей, в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2002 "Строительное производство.

Организация строительства предприятий, зданий и сооружений". Нормы продолжительности строительства распределительной газовой сети определены в соответствии со СНиП РК 1.04.03-2008 Часть II. «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», Раздел VI. Непроизводственное строительство п. 2. «Коммунальное хозяйство», п.п. 30. «Распределительная газовая сеть».

Нормативная продолжительность строительства определена согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, здания и сооружений» и составляет 2,0 месяца.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.4.5) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2016 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне 2015 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2015;

сборник сметных цен в текущем уровне 2015 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2015;

сборник тарифных ставок в строительстве 2015 года СТС РК 8.04-07-2015;

сборник сметных цен в текущем уровне 2015 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2015;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2015;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный КГУ «Областной детский противотуберкулезный санаторий управления здравоохранения акимата Жамбылской области» 29.10.2015 года согласно пункту 24 Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2016 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол № 37 от 27 августа 2014 года).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Доля казахстанского содержания материалов, изделий и оборудования использованного в рабочем проекте «Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского с/о учетный квартал 031, порядковый номер 154, Меркенского района Жамбылской области» составляет 96%.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка проектных решений

В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам", утвержденных приказом № 165 от 28 февраля 2015 г. и № 685 от 03.11.2015 г. Министерства Национальной экономики Республики Казахстан, разработчиком проекта установлен II технически несложный уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование и техническими условиями.

Состав и комплектность рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство», МСН 4.03.01-2003 «Газораспределительные системы», СН РК 4.03.01-2011 «Газораспределительные системы», МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб» и "Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", СН РК 4.03.01-2011, СП 42-103-2003, "Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", СН РК 4.01-03-2011, СП 42-103-2003, "Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов".

Конструктивные решения не противоречат требованиям СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

Конструктивные решения соответствуют требованиям строительного проектирования. Принятые мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии не противоречат требованиям СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Материалы и оборудование, используемые для строительства, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, противопожарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям производственного отдела в г. Тараз филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону в рабочий проект

«Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154, Меркенского района Жамбылской области» внесены следующие изменения и дополнения:

Наружное газоснабжение

1. Произведено согласование проекта уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

2. Определен уровень ответственности объекта.

3. Обновлен срок действия технических условии №1884, выданных ЖПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

4. Исключена установка колодца для стальной задвижки, врезка предусмотрена с установкой стальной перемычки, с переходным соединением ПЭ/сталь и установкой подземного ПЭ шарового крана.

5. ПК0+16 – длина футляра принята с учетом откосов дороги.

6. Длина подземного газопровода пересчитана и откорректирована с учетом пропущенных участков.

7. Пронумерованы опоры на планах, количество отредактированы.

Сметная документация

8. Стоимость затрат на экспертизу проекта принята в соответствии с «Расценками по определению стоимости проведения Государственной экспертизы, утвержденным приказом №167 от 28.02.2015 г. Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

9. Откорректированы в локальных сметах расценки в соответствии с проектным решением и замечаниями экспертизы.

10. Стоимость материалов, наименование которых имеется в нормативной базе, принята по нормативной базе.

Таблица № 1

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Примечание: + увеличение - снижение
			заявленные по проекту	рекомендуемые к утверждению	
1.	Протяженность газопровода	км	1,078	1,078	-
2.	Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016 г., в том числе: СМР, оборудование, прочие	млн.тенге	16,943 12,771 0,198 3,974	14,496 10,369 0,220 3,907	-2,447 -2,402 +0,022 -0,067
3.	Продолжительность строительства	мес.	2,0	2,0	-

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость снизилась в текущих ценах 2016 г. на общую сумму 2,447 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект «**Газофикация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории Меркенского сельского округа учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области**» соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1.	Протяженность газопровода	1,078	км
2.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016 года	14,496	млн. тенге
3.	в том числе: СМР	10,369	млн. тенге
4.	оборудование	0,220	млн. тенге
5.	прочие	3,907	млн. тенге
6.	Продолжительность строительства	2,0	месяца

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверенность которых гарантирована крестьянским хозяйством «Совет» в соответствии с условиями договора от 19.05.2016 года №19-0134.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче на проиводство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

8.5. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, строительные материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. «**Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылдық округінің есептік квартал 031,реттік нөмері 154 орналасқан жеміс-жидек сақтайтын қойма, жылы жай, тұрғын үй, қарқынды бағын газдандыру**» жұмыс жобасы сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын заң актілері мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен төмендегі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1.	Газ құбырының ұзындығы	1,078	шақырым
2.	Құрылыстың 2016 жылдағы ағымдағы бағадағы сметалық құны	14,496	млн. теңге
3.	оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	10,369	млн. теңге
4.	жабдықтар	0,220	млн. теңге
5.	тағы басқалары	3,907	млн. теңге
6.	Құрылыстың ұзақтығы	2,0	ай

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 19.05.2016 ж. № 19-0134 шарт талабына сәйкес, тапсырысшымен бекітілген, растығы «Совет» шаруа қожалығы, кепілдендірілген жобалауға арналған бастапқы материалдар (деректер) негізінде берілді.

8.3. Бекітуге және өндіріске ұсынылу кезінде жұмыс жобасының осы сараптама қортындысына сәйкестігі тексеріледі.

8.4. Жұмыс жобасы 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс.

8.5. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастыр-маларын кеңінен пайдалансын.

Директордың орынбасары Ж. Жұмаділ

Өндірістік бөлімінің бастығы Ж. Умралиев

Сарапшылар тобының жетекшісі	Ж. Сыдык
Сарапшы	Қ. Жақсыбаева
Сарапшы	С. Скакбаева
Баға мониторингі бойынша жетекші маман	Б. Ибраев
Жетекші маман	А. Мирзакулова
Әкімшілік бөлімінің бастығы	А. Калыбаева

Калыбаева А.С.

Начальник отдела

Умралиев Ж.

Начальник производственного отдела

Жұмаділ Ж.Ш.

Заместитель директора

Сыдык Ж.К.

Эксперт

Мирзакулова А.С.

Ведущий специалист

Скакбаева С.М.

Эксперт

Ибраев Б.Ж.

Ведущий специалист

Жаксыбаева К.

Эксперт

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Наименование стройки: Газификация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории с/о учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№79	**22.11.2016**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **декабрь** 2016 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметны базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие ополнительны затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газификация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории с/о учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области	3 210 893	2 866 868,75							344 024,25	3 210 893
	К оплате										**3 210 893**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____Кушербаев Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»

_____Аралбаев К.Н.

Форма 4

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Газ-Сервис"**

Договор: **№79 от 22.11.2016 г.**

Наименование **Газификация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории с/о учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области**

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2016 года

На работы **02-01 ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	1504,324	108,06	100,92	162556	151814	56714	0,01	16		
		м3 грунта		7,14	46,37	10743	69754	59,1	0,05	75		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	16,4000	655,180	10743,00
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	74,9200		
1.3	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,05	74,9200		151814,00
		Накладные расходы -		*37,70*		*56714*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,62*			*47573*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6,08*			*9141*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,66*		*17542*	
		Сметная стоимость				*236812*	

2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	48,32651	1301,10	--	62878	--	41512	1,85	89		
		м3 грунта		1301,10	--	62878	--	59,1	--	--		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,85	89,3100	704,060	62878,00			
		Накладные расходы -		*859,00*		*41512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*768,95*				*37161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*90,05*				*4352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,81*		*8351*				
		Сметная стоимость				*112742*				
3	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**109,596**	**3017,21**	**108,66**	**330675**	**11908**	**66084**	**1,02**	**112**
		м3 основания		**699,67**	**28,30**	**76681**	**3101**	**62,1**	**0,04**	**4**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,02	111,7900	685,950	76681,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	3,8400					
3.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	3,8400		11908,00			
3.4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10	120,5600	2008,080	242085,00			
		Накладные расходы -		*602,98*		*66084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*452,07*				*49545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*150,91*				*16540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,62*		*31741*				
		Сметная стоимость				*428500*				
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**96,955546**	**622,14**	**--**	**60320**	**--**	**39824**	**0,97**	**94**
		м3 грунта		**622,14**	**--**	**60320**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	94,2400	640,060	60320,00			
		Накладные расходы -		*410,74*		*39824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*367,68*				*35649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*43,06*				*4175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,63*		*8011*				
		Сметная стоимость				*108155*				
5	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**306,441**	**11,24**	**11,24**	**3444**	**3444**	**929**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**4,12**	**--**	**1263**	**59,1**	**--**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,1600					
5.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	1,1600		3444,00			
		Накладные расходы -		*3,03*		*929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,44*				*746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,59*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,14*		*350*				
		Сметная стоимость				*4722*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	306,441	109,74	44,53	33630	13646	17798	0,11	33
		м3 уплотненного грунта		65,21	21,22	19984	6504	59,1	0,03	8
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	33,1000	603,830	19984,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	8,0400					
6.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	8,0400		13257,00			
6.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	32,1800		388,00			
		Накладные расходы -		*58,08*		*17798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,08*				*15654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,00*				*2144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,43*		*4114*				
		Сметная стоимость				*55542*				
7	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	109,596	182,83	162,91	20037	17855	7084	0,03	3
		м3 грунта		19,84	72,07	2175	7898	59,1	0,08	8
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	2,9600	735,020	2175,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	8,4800					
7.3	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02	1,7000		4107,00			
7.4	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,06	6,7800		13748,00			
7.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0044	1855,760	8,00			
		Накладные расходы -		*64,63*		*7084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,32*				*5953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10,32*				*1131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,80*		*2170*				
		Сметная стоимость				*29290*				
8	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	540,12112	127,59	--	68914	--	2998	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,55*		*2998*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5,55*				*2998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,65*		*5753*				
		Сметная стоимость				*77665*				
9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	109,596	13,07	10,82	1433	1186	478	--	--
		м3 грунта		2,18	3,98	238	436	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,3639	654,100	238,00			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,4044					
9.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	0,0088		16,00			
9.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,3956		1170,00			
9.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0044	1855,760	8,00			
		Накладные расходы -		*4,36*		*478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,64*				*399*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,73*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,39*		*153*				
		Сметная стоимость				*2064*				
10	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**0,4**	**223748,19**	**83121,31**	**89499**	**33249**	**44060**	**179,00**	**72**
		км трубопровода		**139754,25**	**15208,61**	**55902**	**6083**	**62,1**	**21,05**	**8**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	179,00	71,6000	780,750	55902,00			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	8,4200					
10.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,80	7,9200		32151,00			
10.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0600		148,00			
10.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,00	3,2000		412,00			
10.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,3720		424,00			
10.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,0680		112,00			
10.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,0880	215,220	19,00			
10.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,00	3,2000	103,160	330,00			
10.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010,00	404,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*110151,07*		*44060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96231,94*				*38493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13919,14*				*5568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26711,94*		*10685*				
		Сметная стоимость				*144244*				
11	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**921,12**	**522,14**	**--**	**480954**	**--**	**20921**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*22,71*		*20921*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*22,71*				*20921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,59*		*40150*				
		Сметная стоимость				*542025*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	22,088	1889,76	--	41741	--	1816	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,20*		*1816*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*82,20*				*1816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,76*		*3485*				
		Сметная стоимость				*47041*				
13	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	158,57	589,67	--	93504	--	4067	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,65*		*4067*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*25,65*				*4067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,23*		*7806*				
		Сметная стоимость				*105377*				
14	23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	9	375,81	--	3382	--	147	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,35*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16,35*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*282*				
		Сметная стоимость				*3811*				
15	23-040101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	12582,05	--	12582	--	547	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*547,32*		*547*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*547,32*				*547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,35*		*1050*				
		Сметная стоимость				*14180*				
16	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	921,34	--	1843	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,08*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*40,08*				*80*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,91*		*154*				
		Сметная стоимость				*2077*				
17	23-040901-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	4540,87	--	4541	--	198	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*197,53*		*198*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*197,53*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*379,07*		*379*				
		Сметная стоимость				*5118*				
18	23-020303-1903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	1023,68	--	10237	--	445	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,53*		*445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*44,53*				*445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,46*		*855*				
		Сметная стоимость				*11537*				
19	Перечень оборудования п.1	Газорегуляторный пункт ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400	1	135810,00	--	135810	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5907,73*		*5908*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5907,73*				*5908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11337,42*		*11337*				
		Сметная стоимость				*153055*				
20	23-020304-2608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	1534,38	--	26084	--	1135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,75*		*1135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*66,75*				*1135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,09*		*2178*				
		Сметная стоимость				*29396*				
21	23-020101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	24	4043,53	--	97045	--	4221	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,89*		*4221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*175,89*				*4221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,55*		*8101*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*109368*				
22	23-040908-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	1	75816,97	--	75817	--	3298	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3298,04*		*3298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3298,04*				*3298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6329,20*		*6329*				
		Сметная стоимость				*85444*				
23	23-040105-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	1	15424,80	--	15425	--	671	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670,98*		*671*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*670,98*				*671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1287,66*		*1288*				
		Сметная стоимость				*17384*				
24	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,005	381819,66	--	1909	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16609,16*		*83*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16609,16*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31874,31*		*159*				
		Сметная стоимость				*2151*				
25	23-010501-1510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	6,65	520,11	--	3459	--	150	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,62*		*150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*22,62*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,42*		*289*				
		Сметная стоимость				*3898*				
26	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,25	1566,48	--	1958	--	85	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,14*		*85*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*68,14*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,77*		*163*				
		Сметная стоимость				*2207*				
27	23-020303-1903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	5	1023,68	--	5118	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,53*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*44,53*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,46*		*427*				
		Сметная стоимость				*5768*				
28	23-020302-6113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	5	750,85	--	3754	--	163	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,66*		*163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*32,66*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,68*		*313*				
		Сметная стоимость				*4231*				
29	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	400	345,42	15,81	138170	6324	26508	0,14	56
		м		110,57	4,16	44229	1666	42,8	--	2

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	56,0000	789,800	44229,00
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,7600		
29.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,8800		2591,00
29.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	12,5200		1958,00
29.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,8800		1775,00
29.6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00	0,5200	150349,240	78182,00
29.7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0036	222237,600	800,00
29.8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,04	14,8000	583,450	8635,00

		Накладные расходы -		*66,27*		*26508*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,11*				*19643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*17,16*				*6865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,94*		*13174*				
		Сметная стоимость				*177852*				
30	ТПЕРЕЧЕНЬ п.2	**Лента сигнальная**	400	13,47	--	5389	--	234	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,59*		*234*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,59*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,12*		*450*				
		Сметная стоимость				*6073*				
31	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**400**	**196,67**	**89,00**	**78668**	**35601**	**24749**	**0,11**	**44**
		м кабеля		**88,94**	**30,44**	**35575**	**12177**	**42,8**	**0,04**	**16**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	44,0000	808,520	35575,00			
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	16,0000					
31.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	1,5600		4593,00			
31.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	12,8800		27753,00			
31.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	12,8800		107,00			
31.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	1,5600		3147,00			
31.7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0040	145464,460	582,00			
31.8	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00	0,0400	133045,670	5322,00			
31.9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00	0,1600	207,600	33,00			
31.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00	0,0032	281414,940	901,00			
31.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,00	0,0384	1669,740	64,00			
31.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,1640	2673,420	438,00			
31.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00	0,0333	361,080	12,00			
31.14	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,00	0,2400	583,450	140,00			
		Накладные расходы -		*61,87*		*24749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,09*				*20438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10,78*				*4311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,68*		*8273*				
		Сметная стоимость				*111690*				
32	**23-060128-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**0,4**	**270192,87**	**--**	**108077**	**--**	**4701**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11753,39*		*4701*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*11753,39*				*4701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22555,70*		*9022*				
		Сметная стоимость				*121801*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2178853	275027			520
			Тенге			368723	108882			123
	Стоимость оборудования -		Тенге			135810				
	Накладные расходы -		Тенге			5908				
	Сметная прибыль -		Тенге			11337				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			153055				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			330305				
	Материалы -		Тенге			95109				
	Всего заработная плата -		Тенге				93646			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113466				
		Накладные расходы -	Тенге			56192				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					40081		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16111		
		Сметная прибыль -	Тенге			30920				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			417417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				93646			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			835295				
	Материалы -		Тенге			242451				
	Всего заработная плата -		Тенге				383959			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1909				
	Транспортные расходы -		Тенге			68914				
		Накладные расходы -	Тенге			277564				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					231173		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46391		
		Сметная прибыль -	Тенге			89029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1201888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							525
		Сметная заработная плата -	Тенге				383959			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			877444				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			877444				
		Накладные расходы -	Тенге			38169				
		Сметная прибыль -	Тенге			73249				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			988862				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2761222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							643
		Сметная заработная плата -	Тенге				477606			
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			80075				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	Тенге			2841297				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	Тенге			2866869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			344024				
		Итого стоимость выполненных работ	Тенге			3210893				

Заказчик:

Руководитель КГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____Кушербаев Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Газ-Сервис"

ТОО _____Аралбаев К.Н.

Тех.надзор заказчика:
ТОО "Бексей Құрылыс"

_____Жолшыбеков А.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Наименование стройки: Газификация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории с/о учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 22 декабря 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№79	22.11.2016				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **декабрь** 2016 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметны базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительн затраты		
				в уровне 2001 г.							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газификация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории с/о учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области	8 600 000	4 811 702,68							577 404,32	5 389 107
	К оплате										**5 389 107**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____ Кушербаев Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»

_____ Аралбаев К.Н.

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Газ-Сервис"**

Договор: **№79 от 22.11.2016 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Газификация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории с/о учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области**

Акт №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 22 декабря 2016 года

На работы **02-01 ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	626,05041	108,06	100,92	67651	63180	23602	0,01	7
		м3 грунта		7,14	46,37	4471	29029	59,1	0,05	31
		Накладные расходы -		*37,70*		*23602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,66*		*7300*				
		Сметная стоимость				*98554*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,5613583	1301,10	--	22849	--	15085	1,85	32
		м3 грунта		1301,10	--	22849	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*859,00*		*15085*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,81*		*3035*				
		Сметная стоимость				*40969*				
3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	524,148	3017,21	108,66	1581467	56952	316051	1,02	535
		м3 основания		699,67	28,30	366730	14832	62,1	0,04	18
		Накладные расходы -		*602,98*		*316051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,62*		*151801*				
		Сметная стоимость				*2049320*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	137,422196	622,14	--	85496	--	56445	0,97	134
		м3 грунта		622,14	--	85496	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*410,74*		*56445*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,63*		*11355*				
		Сметная стоимость				*153296*				
5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	1021,69954	11,24	11,24	11484	11484	3096	--	--
		Накладные расходы -		--	4,12	--	4210	59,1	--	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,03*		*3096*				
		Сметная стоимость		*1,14*		*1166*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	1021,69954	109,74	44,53	112125	45496	59341	0,11	110
		Накладные расходы -		65,21	21,22	66629	21684	59,1	0,03	27
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,08*		*59341*				
		Сметная стоимость		*13,43*		*13717*				
7	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 грунта	524,148	182,83	162,91	95829	85391	33878	0,03	14
		Накладные расходы -		19,84	72,07	10400	37774	59,1	0,08	41
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,63*		*33878*				
		Сметная стоимость		*19,80*		*10377*				
8	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км т	524,5688	127,59	--	66930	--	2911	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,55*		*2911*				
		Сметная стоимость		*10,65*		*5587*				
9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта	524,148	13,07	10,82	6851	5672	2288	--	2
		Накладные расходы -		2,18	3,98	1140	2086	59,1	--	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,36*		*2288*				
		Сметная стоимость		*1,39*		*731*				
10	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка км трубопровода	0,512	223748,19	83121,31	114559	42558	56397	179,00	92
		Накладные расходы -		139754,25	15208,61	71554	7787	62,1	21,05	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110151,07*		*56397*				
		Сметная стоимость		*26711,94*		*13677*				
						184633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,022	258062,06	104644,98	5677	2302	2684	194,00	4
		км трубопровода		151465,50	19459,27	3332	428	62,1	26,83	1
		Накладные расходы -		*121987,26*		*2684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30403,95*		*669*				
		Сметная стоимость				*9030*				
12	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	22	833,36	10,94	18334	241	10545	0,84	19
		м трубы, уложенной в футляре		682,39	1,37	15013	30	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*479,34*		*10545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,02*		*2310*				
		Сметная стоимость				*31190*				
		Опоры под газопровод Д76х3,5мм-2 шт,159х4,5мм-28шт,38х2,8мм-2шт								
13	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	8,064	2692,67	--	21714	--	14336	4,11	33
		м3 грунта		2692,67	--	21714	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1777,72*		*14336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,63*		*2884*				
		Сметная стоимость				*38933*				
14	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	8,064	19279,69	941,27	155471	7590	20615	4,41	36
		м3		3158,18	235,90	25468	1902	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		*2556,40*		*20615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1746,89*		*14087*				
		Сметная стоимость				*190173*				
15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,389	53,77	1,06	1688	33	545	0,03	1
		м2		26,38	0,16	828	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,35*		*545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,69*		*179*				
		Сметная стоимость				*2411*				
16	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	35,26	1858,75	26,22	65539	925	9927	0,47	17
		м2 поверхности		374,15	4,45	13193	157	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*281,55*		*9927*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,22*		*6037*				
		Сметная стоимость				*81504*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	835,35	16,50	835	16	466	0,88	1
		задвижка или клапан		654,64	8,09	655	8	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*465,79*		*466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,09*		*104*				
		Сметная стоимость				*1405*				
18	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	2	346,12	28,15	692	56	416	0,32	1
		фланец		297,95	--	596	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*208,13*		*416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,34*		*89*				
		Сметная стоимость				*1197*				
19	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	27	1229,18	913,45	33188	24663	9805	0,41	11
		шт.		315,73	162,15	8525	4378	62,1	0,23	6
		Накладные расходы -		*363,14*		*9805*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,39*		*3439*				
		Сметная стоимость				*46432*				
20	11-240206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	2	5570,58	1990,77	11141	3982	4998	3,66	7
		свеча		2824,39	657,99	5649	1316	62,1	0,65	1
		Накладные расходы -		*2498,95*		*4998*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,56*		*1291*				
		Сметная стоимость				*17430*				
21	13-121201-0205 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	1	12605,16	927,25	12605	927	4878	12,00	12
		шт.		10144,32	75,72	10144	76	40,6	0,08	--
		Накладные расходы -		*4878,16*		*4878*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1398,67*		*1399*				
		Сметная стоимость				*18882*				
22	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	2	4935,25	1218,29	9870	2437	3826	2,74	5
		шт.		2164,05	457,08	4328	914	62,1	0,48	1
		Накладные расходы -		*1913,21*		*3826*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*547,88*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14792*				
23	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,08	24209,24	--	1937	--	84	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1053,10*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2020,99*		*162*				
		Сметная стоимость				*2183*				
24	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ковер	6	385,75	--	2315	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,78*		*101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,20*		*193*				
		Сметная стоимость				*2609*				
25	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	1	15659,81	644,09	15660	644	6312	11,20	11
		установка		8744,40	189,11	8744	189	60,4	0,21	--
		Накладные расходы -		*6311,76*		*6312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1757,73*		*1758*				
		Сметная стоимость				*23729*				
26	11-240206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	2	5570,58	1990,77	11141	3982	4998	3,66	7
		свеча		2824,39	657,99	5649	1316	62,1	0,65	1
		Накладные расходы -		*2498,95*		*4998*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,56*		*1291*				
		Сметная стоимость				*17430*				
		Устройство ограждения ГРПШ-400								
27	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	8	1834,42	--	14675	--	9689	2,80	22
		м3 грунта		1834,42	--	14675	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1211,10*		*9689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,64*		*1949*				
		Сметная стоимость				*26313*				
28	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,34	18865,65	629,19	6414	214	911	4,90	2
		м3		3509,09	161,32	1193	55	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2678,24*		*911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1723,51*		*586*				
		Сметная стоимость				*7911*				
29	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	0,3468	110,00	--	38	--	2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,79*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
30	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**0,1464**	**15291,09**	**6925,92**	**2239**	**1014**	**944**	**9,35**	**1**
		т конструкций		**7215,30**	**1882,81**	**1056**	**276**	**60,9**	**2,03**	--
		Накладные расходы -		*6446,93*		*944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1739,04*		*255*				
		Сметная стоимость				*3437*				
31	**21-050201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**0,1464**	**124393,89**	--	**18211**	--	**792**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5411,13*		*792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10384,40*		*1520*				
		Сметная стоимость				*20523*				
32	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00558**	**99121,57**	--	**553**	--	**24**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4311,79*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8274,67*		*46*				
		Сметная стоимость				*623*				
33	**21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**9,9**	**280,02**	--	**2772**	--	**121**	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,18*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,38*		*231*				
		Сметная стоимость				*3124*				
34	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**0,29838**	**107835,29**	**29546,96**	**32176**	**8816**	**16790**	**91,00**	**27**
		т конструкций		**73575,32**	**7590,24**	**21953**	**2265**	**60,9**	**7,34**	**2**
		Накладные расходы -		*56270,86*		*16790*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13128,49*		*3917*				
		Сметная стоимость				*52883*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-130301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	9,9	44,42	1,39	440	14	133	0,02	--
		м2		19,94	0,32	197	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*13,39*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,62*		*46*				
		Сметная стоимость				*618*				
36	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	19,8	45,02	0,81	891	16	222	0,02	--
		м2		16,24	0,16	322	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,24*		*222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,50*		*89*				
		Сметная стоимость				*1203*				
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли (5 шт)								
37	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,2175285	871219,02	238295,90	189515	51836	61624	312,70	68
		т фасонных частей		291154,97	87534,28	63335	19041	62,1	94,30	21
		Накладные расходы -		*283293,77*		*61624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92361,02*		*20091*				
		Сметная стоимость				*271231*				
38	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	20	1229,18	913,45	24584	18269	7263	0,41	8
		шт.		315,73	162,15	6315	3243	62,1	0,23	5
		Накладные расходы -		*363,14*		*7263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,39*		*2548*				
		Сметная стоимость				*34395*				
39	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,5	3017,21	108,66	1509	54	301	1,02	1
		м3 основания		699,67	28,30	350	14	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*602,98*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,62*		*145*				
		Сметная стоимость				*1955*				
40	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,75	16289,98	5,25	12217	4	1728	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2510,58	--	1883	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2304,06*		*1728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1487,52*		*1116*				
		Сметная стоимость				*15061*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	0,765	110,00	--	84	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,79*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*7*				
		Сметная стоимость				*95*				
42	11-220601-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,005	507346,03	155,22	2537	1	353	93,70	--
		км трубопровода		74910,34	40,43	375	--	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*70638,66*		*353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46238,77*		*231*				
		Сметная стоимость				*3121*				
43	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	5	411,59	70,48	2058	352	578	0,15	1
		м шва		116,68	34,12	583	171	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*115,63*		*578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,18*		*211*				
		Сметная стоимость				*2847*				
44	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	512	345,42	15,81	176857	8095	33930	0,14	72
		м		110,57	4,16	56613	2132	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*66,27*		*33930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,94*		*16863*				
		Сметная стоимость				*227650*				
45	ТПЕРЕЧЕНЬ п.2	Лента сигнальная	512	13,47	--	6898	--	300	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,59*		*300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,12*		*576*				
		Сметная стоимость				*7774*				
46	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	520	196,67	89,00	102269	46282	32174	0,11	57
		м кабеля		88,94	30,44	46247	15830	42,8	0,04	21
		Накладные расходы -		*61,87*		*32174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,68*		*10755*				
		Сметная стоимость				*145198*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	23-060128-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,52	270192,87	--	140500	--	6112	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11753,39*		*6112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22555,70*		*11729*				
		Сметная стоимость				*158341*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3270487	493499			1353
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			968202	171156			198
		Материалы -	Тенге			439130				
		Всего заработная плата -	Тенге			123423				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				131043			
		Накладные расходы -	Тенге			147399				
		Сметная прибыль -	Тенге			77393				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			41322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			557845				
		Сметная заработная плата -	Тенге							164
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				131043			
		Материалы -	Тенге			2778968				
		Всего заработная плата -	Тенге			1437279				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				973831			
		Местные материалы -	Тенге			21537				
		Транспортные расходы -	Тенге			2059				
		Накладные расходы -	Тенге			66930				
		Сметная прибыль -	Тенге			736085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			281204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3796257				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1344
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				973831			
		Материалы -	Тенге			34415				
		Всего заработная плата -	Тенге			1575				
		Накладные расходы -	Тенге				25550			
		Сметная прибыль -	Тенге			17734				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			56320				
		Сметная заработная плата -	Тенге							31
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				25550			
		Материалы -	Тенге			17974				
		Всего заработная плата -	Тенге			6271				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8934			
		Накладные расходы -	Тенге			2315				
		Сметная прибыль -	Тенге			6412				
						1951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10					10120
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8934			11
		Сметная заработная плата -	Тенге			4436761				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1139358			1551
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			128666				
		Сметная заработная плата -	Тенге			4565427				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			4606516				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	Тенге			552782				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	Тенге			5159298				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге							
		Итого стоимость выполненных работ с НДС	Тенге							

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Кушербаев Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Газ-Сервис"

Аралбаев К.Н.

Тех.надзор Заказчика:
ТОО "Бексей Құрылыс"

Жолшыбеков А.

1000

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Газ-Сервис"**

Договор: **№79 от 22.11.2016 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Газификация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории с/о учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области**

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 22 декабря 2016 года

На работы **Газоснабжение котельной**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-160301-0302 11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка м трубопровода	15	397,07	12,77	5956,06	191,60	2453,93	0,28	4,21
		Накладные расходы -		227,19	4,96	3407,91	74,45	60,4	0,01	0,09
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,60*		*2454,00*				
		Сметная стоимость		*44,85*		*673,00*				
						9083,00				
2	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое м газопровода	15	326,00	--	4889,98	--	3191,56	0,33	5,00
		Накладные расходы -		315,08	--	4726,27	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,77*		*3192,00*				
		Сметная стоимость		*43,10*		*647,00*				
						8728,00				
3	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окрашиваемой поверхности	1,95	561,28	0,63	1094,49	1,22	583,83	0,65	1,26
		Накладные расходы -		480,57	0,31	937,10	0,61	54,8	0,00	0,00
				299,40		*584,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,85*		*134,00*				
		Сметная стоимость				*1813,00*				
4	С123-040901-0501 23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	1093,16	--	2186,32	--	95,10	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,55*		*95,00*				
		Сметная стоимость		*91,26*		*183,00*				
5	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство установка	1	15659,81	644,09	15659,81	644,09	6311,76	11,20	11,20
		Накладные расходы -		8744,40	189,11	8744,40	189,11	60,4	0,21	0,21
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6311,76*		*6312,00*				
		Сметная стоимость		*1757,73*		*1758,00*				
6	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ прайс листов п.3	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-32 шт	1	21206,84	--	21206,84	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*922,50*		*922,00*				
		Сметная стоимость		*1770,35*		*1770,00*				
7	Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка прибор	1	3310,65	145,27	3310,65	145,27	742,06	1,15	1,15
		Накладные расходы -		877,02	71,84	877,02	71,84	60,4	0,09	0,09
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*742,06*		*742,00*				
		Сметная стоимость		*324,22*		*324,00*				
8	С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные шт.	1	37573,54	--	37573,54	--	1634,45	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1634,45*		*1634,00*				
		Сметная стоимость		*3136,64*		*3137,00*				
9	Е11-190201-0101 11-190201-0101 РСНБ РК 2015	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка	1	4978,29	16,50	4978,29	16,50	3320,21	5,28	5,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1000
		Накладные расходы -		4916,21	8,09	4916,21	8,09	60,4	0,01	0,01
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3320,21*		*3320,00*				
		Сметная стоимость		*663,88*		*664,00*				
10	51-040105-0411 51-040105-0411 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Котел газовый напольный КГСВ-16,тепловая мощность отопительной системы 16 кВт комплект	1	38517,00	--	38517,00	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1675,49*		*1675,00*				
		Сметная стоимость		*3215,40*		*3215,00*				
11	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях шт.	1	775,59	--	775,59	--	371,14	1,00	1,00
		Накладные расходы -		734,86	--	734,86	--	44	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,14*		*371,00*				
		Сметная стоимость		*91,74*		*92,00*				
12	С123-090101-0503 23-090101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом шт.	1	7104,67	--	7104,67	--	309,05	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,05*		*309,00*				
		Сметная стоимость		*593,10*		*593,00*				
13	Е11-160401-0101 11-160401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	0,8	1422,28	24,50	1137,82	19,60	282,72	0,55	0,44
		Накладные расходы -		453,79	8,76	363,03	7,01	60,4	0,01	0,01
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,41*		*283,00*				
		Сметная стоимость		*142,05*		*114,00*				
14	Е11-160401-0104 11-160401-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка м трубопровода	5	2734,17	42,79	13670,83	213,95	2515,51	0,73	3,63
		Накладные расходы -		594,93	14,59	2974,68	72,93	60,4	0,02	0,09
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,10*		*2516,00*				
				258,98		*1295,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*17481,00*				
15	Е11-130301-0404 11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	1,57 м2	66,88	1,06	105,01	1,66	28,14	0,03	0,05
		Накладные расходы -		26,38	0,16	41,42	0,25	54,2	0,00	0,00
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,92*		*28,00*				
		Сметная стоимость		*6,78*		*11,00*				
16	Е11-130301-1703 11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	1,57 м2	227,39	0,81	357,00	1,28	24,81	0,01	0,02
		Накладные расходы -		10,30	0,16	16,16	0,25	54,2	0,00	0,00
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*		*25,00*				
		Сметная стоимость		*19,46*		*31,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			*412,00*				
		Стоимость оборудования -	Тенге			158523,91	1235,17			33,23
		Накладные расходы -	Тенге			27739,07	424,55			0,50
		Сметная прибыль -	Тенге			59723,84				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2597,99				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4985,75				
		Материалы -	Тенге			67307,57				
		Всего заработная плата -	Тенге			45453,80				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40,73				
		Накладные расходы -	Тенге				734,86			
		Сметная прибыль -	Тенге			44678,21				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2314,64				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3821,48				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			51589,92				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				734,86			1,00
		Всего заработная плата -	Тенге			1556,50				
		Накладные расходы -	Тенге			557,65				
		Сметная прибыль -	Тенге				995,81			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			636,78				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			175,46				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			2368,75				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				995,81			1,33
		Всего заработная плата -	Тенге			51789,77				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22362,93				
		Накладные расходы -	Тенге				26432,95			
		Сметная прибыль -	Тенге			2186,32				
			Тенге			18912,86				
						5656,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5				1000
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			76358,84				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				26432,95			31,40
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			197625,08				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге				28163,62			33,73
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			5731				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	Тенге			203356				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	Тенге			205186				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			24622				
		Итого стоимость выполненных работ с НДС	Тенге			229809				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____ **Кушербаев Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ **Аралбаев К.Н.**

Тех.надзор заказчика:
ТОО "Бексей Құрылыс"

_____ **Жолшыбеков А.**

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Наименование стройки: Газификация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории с/о учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 19 января 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№79	**22.11.2016**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **январь** 2017 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметны базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие ополнительны затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газификация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории с/о учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области	11 326 219,02	2 434 124,13							292 094,89	2 726 219,02
	Удержание 5%										566 310,95
	К оплате										**2 159 908,07**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Кушербаев Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»

Аралбаев К.Н.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Стройка: Газификация овощехранилища и теплицы, жилого дома интенсивного сада на территории с/о учетный квартал 031, порядковый номер 154 Меркенского района Жамбылской области

Объект: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Договор подряда (контракт) №79 от 22.11.2016 г.

Акт приемки выполненных работ №01 на 19 января 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-250103-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Укладка по опорам	км трубопровода	0,17	1558970,70	258789
2.	2.	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	8,23	--	1
3.	3.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,10	20689,32	22807
4.	4.	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи. для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	1,15	--	1
5.	5.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,50	69,64	2960
6.	6.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	--	57,27	1
7.	7.	11-240202-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со	врезка	1,00	14619,15	14619

1	2	3	4	5	6	7	8
			снижением давления				
8.	8.	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,50	2745,90	1373
9.	9.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,50	931,26	466
10.	10.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,08	1521,11	122
11.	11.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,56	17659,53	9889
12.	12.	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	0,57	--	1
13.	13.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,04	20689,32	828
14.	14.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04	498033,96	20718
15.	15.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,95	709,46	1383
16.	16.	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т	т конструкций	0,13	336934,59	42589
17.	17.	21-050101-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной	т	0,13	116866,70	15717
18.	18.	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,13	93637,07	11836

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	20,00	138,01	2760
20.	20.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	430303,12	1274
21.	21.	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	3,98	131,19	522
22.	22.	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа	км трубопровода	1,08	612542,72	660321
23.	23.	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа	км трубопровода	1,08	612542,72	660321

ИТОГО: 2343957

В том числе :

Накладные расходы 306702

Сметная прибыль 128096

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	2,9 %	68455		2412412	
		Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	21712		2434124	
		Итого с НДС	12 %	292094,90		2726219,02	

Принял:

Сдал:

Заказчик:

Руководитель КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акиматаЖамбылской области"

_____Кушербаев Е.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____Аралбаев К.Н.

Тех.надзор Заказчика:
ТОО "БексейҚұрылыс"

_____Жолшыбеков А.