САРАПТАМА **ЭКСПЕРТИЗА**

ҚР ИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА

Бекітемін:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті төрағасының орынбасары

_____ С.С. Бармақов

Алматы облысының облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеу бойынша техникалық құжаттамаға

2017 жылғы «26» шілде № 215

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Алматы облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ

Астана қ.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИР РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МИР РК
_____ Бармаков С.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 215 от «26» июля 2017г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог
областного значения
Алматинской области

Заказчик:
ГУ «Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Алматинской области»

Астана 2017 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

Средний ремонт автомобильной дороги «Гр.Р.Уз. – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос ч-з Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр.Р.Кыргызстан», под. к им.Панфилова 0-4,93 км Талгарского района;

Средний ремонт автомобильной дороги «Алматы – Шамалган – Узынагаш – Аккайнар (Прудки) – Талап – граница Кыргызстана» - подъезд к ур.Коклайсай км 3,300-9,020 Карасайского района;

Средний ремонт автомобильной дороги «Коксу – Балпык би (Кировск)» – «Карабулак – Кайнарлы» км 28-46 Ескельдинского района;

Средний ремонт автомобильной дороги «Болек - Аймен» км 0-9,480 Енбекшиказахского района;

Средний ремонт автомобильной дороги «Тонкурус (Ашим) – Кокжар – Голубев Запор (Чимбулак) - Лепсинск (Лепси)» км 0-10 Алакольского района.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Инвестор, источники финансирования: бюджетные средства
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость.

Комплектность представленной документации:
- техническое задание;
- пояснительная записка;
- акт обследования;
- дефектная ведомость;
- фото существующей автодороги;
- ведомость источников получения и способов транспортировки основных материалов;
- схема транспортировки материалов;
- сметная документация;
- ведомость объемов работ;
- схема обустройства автодороги.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Средний ремонт автомобильной дороги «Гр.Р.Уз. – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос ч-з Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр.Р.Кыргызстан», под. к им.Панфилова 0-4,93 км Талгарского района:
- фрезерование существующего покрытия;
- выравнивающий слой;
- устройство покрытия из асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин;
- ремонт водопропускных труб;
- обустройство автомобильной дороги.

Средний ремонт автомобильной дороги «Алматы – Шамалган – Узынагаш – Аккайнар (Прудки) – Талап – граница Кыргызстана» - подъезд к ур.Коклайсай км 3,300-9,020 Карасайского района:
- исправление профиля с добавлением нового материала ЩГПС;
- выравнивающий слой;
- устройство покрытия из асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин;
- устройство подпорной стенки из монолитного бетона;
- ремонт водопропускных труб;
- обустройство автомобильной дороги.

Средний ремонт автомобильной дороги «Коксу – Балпык би (Кировск)» – «Карабулак – Кайнарлы» км 28-46 Ескельдинского района:
- ликвидация пучинистых участков;
- выравнивающий слой;
- устройство покрытия из асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин;
- ремонт водопропускных труб;
- обустройство автомобильной дороги.

Средний ремонт автомобильной дороги «Болек - Аймен» км 0-9,480 Енбекшиказахского района:
- выравнивающий слой;
- устройство покрытия из асфальтобетонной смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин;
- ремонт водопропускных труб;
- обустройство автомобильной дороги.

Средний ремонт автомобильной дороги «Тонкурус (Ашим) – Кокжар – Голубев Запор (Чимбулак) - Лепсинск (Лепси)» км 0-10 Алакольского района:
- ликвидация пучинистых участков;
- выравнивающий слой;

- устройство покрытия из асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин;
- ремонт водопропускных труб;
- обустройство автомобильной дороги.

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта автомобильных дорог областного значения Алматинской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

Средний ремонт автомобильной дороги «Гр.Р.Уз. – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос ч-з Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр.Р.Кыргызстан», под. к им.Панфилова 0-4,93 км Талгарского района:

- Протяженность - 4,930 км;
- Сметная стоимость (в ценах 2018 г.) - 91 590,99 тыс. тенге;

Средний ремонт автомобильной дороги «Алматы – Шамалган – Узынагаш – Аккайнар (Прудки) – Талап – граница Кыргызстана» - подъезд к ур.Коклайсай км 3,300-9,020 Карасайского района:

- Протяженность - 8,250 км;
- Сметная стоимость (в ценах 2018 г.) - 466 557,02 тыс. тенге;

Средний ремонт автомобильной дороги «Коксу – Балпык би (Кировск)» – «Карабулак – Кайнарлы» км 28-46 Ескельдинского района:

- Протяженность - 18,2 км;
- Сметная стоимость (в ценах 2018 г.) - 465 857,09 тыс. тенге;

Средний ремонт автомобильной дороги «Болек - Аймен» км 0-9,480 Енбекшиказахского района:

- Протяженность - 9,480 км;
- Сметная стоимость (в ценах 2018 г.) - 139 482,79 тыс. тенге;

Средний ремонт автомобильной дороги «Тонкурус (Ашим) – Кокжар – Голубев Запор (Чимбулак) - Лепсинск (Лепси)» км 0-10 Алакольского района:

- Протяженность - 10 км;
- Сметная стоимость (в ценах 2018 г.) - 241 686,39 тыс. тенге;

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. в отпуске

Члены экспертной группы:

Жумагулов Е.М. _____

Утепбергенов К.Е. _____

Беркутбаев Р.Ж. _____

5 б. нөмірленіп, байланды

Қолы

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «АИС Проект», г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 16А, офис 803. БИН 050 340 008 728

А К Т за июль 2017 года
Выполненных работ к Договору о государственных закупках услуг № 107 от 31.05.2017 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка технической документации с получением положительного заключения ведомственной экспертизы на средний ремонт а/д "Алматы-Шамалган-Узынагаш-Аккайнар (Прудки)-Талап-граница Кыргызстана"-Подъезд к ур.Коклайсай, км 3,300-9,020 Карасайского р/н. За июль 2017г.	тенге	834 400,00	834 400,00	-	250 320,00	584 080,00	-	584 080,00
	Всего по акту:		834 400,00	834 400,00	-	250 320,00	584 080,00	-	584 080,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика:
_____**Хамитжанов К.К.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО "АИС Проект"
_____**Абишев Р.В.**
М.П.

Счет-фактура № 99 от 28 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340008728, Республика Казахстан, Алматы, мкр.Жетысу-2, д.16А, оф.803

ИИК поставщика: KZ749261802169830000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №107 от 31.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340008728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект",Республика Казахстан, Алматы, мкр.Жетысу-2, д.16А, оф.803

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка технической документации с получением положительного заключения ведомственной экспертизы на средний ремонт а/д "Алматы-Шамалган-Узынагаш-Аккайнар (Прудки)-Талап-граница Кыргызстана"-Подъезд к ур.Коклайсай, км 3,300-9,020 Карасайского р/н. За июль 2017г.	шт	1	521 500,00	521 500,00	12%	62 580,00	584 080,00	0	
Всего по счету:					**521 500,00**		**62 580,00**	**584 080,00**		

Руководитель: Абишев Р. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Волохова Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.