Договор № 62-12

а. Акмол

«19» июля 2012 года

Государственное учреждение «Отдел строительства Целиноградского района», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника **Кожанбекова Серика Караулбековича,** действующего на основании Положения с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Евростандарт-Аква»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице Директора **Жакупова Нурымжана Ермагамбетовича** действующего на основании Устава, с другой стороны.

По бюджетной программе: 006 - «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»,,

по подпрограмме: 011 - «За счет трансфертов из республиканского бюджета»,

по специфике: 421 - «Строительство зданий и сооружений» - по объекту **«Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»** по итогам конкурса (протокол № 71 от 12.07.2012г.) и Закона "О государственных закупках" от 21.07 2007 года №303-III заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Государственное учреждение «Отдел строительства Целиноградского района» по итогам конкурса заключили настоящий Договор о государственных закупках по объекту **«Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»** на выполнение этих работ **на сумму 452 500 000** (четыреста пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч) тенге 00-тиын, (далее - цена Договора).

Договор имеет силу в 2012 году на сумму **89 419 209** (восемьдесят девять миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести девять) тенге 00 тиын (далее – цена Договора на текущий год).

В 2013 году по программе: на сумму 363 080 791 (триста шестьдесят три миллиона восемьдесят тысяч семьсот девяноста одна) тенге 00 тиын.

1) Цены на сопутствующие работы (услуги) должны быть включены в общую стоимость Договора.

2. Работы выполняются по Проекту **«Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка».**

3. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные учреждения;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о государственных закупках;

3) «Субподрядчик» означает лицо или организация, имеющие Договор (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - Целиноградского района Акмолинской области, определенные Заказчиком как подлежащее строительству и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на **«Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка».** Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности работ, означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком, после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

17) «Закон» - Закон РК "О государственных закупках" от 21.07.2007г.№303-III.

18) Правовыми нормами Договора являются Закон РК "О государственных закупках" от 21.07 2007г. №303-III.

4. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в случаях и в размере, указанных в пункте 158 настоящих Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

3) Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в размере 30% от суммы выделенной на 2012 год и суммы на 2013 год.

5. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором и соответствующее утвержденному графику производства работ **до 19 января 2013 года** (при своевременном финансировании).

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Договор о государственных закупках на срок более одного финансового года может быть заключен государственными органами, государственными учреждениями и государственными предприятиями на праве оперативного управления в случае приобретения работ со сроком их завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), предусмотренном в проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу.

При этом заключение таких договоров о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в случаях, вышепредусмотренных, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.

Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, а также юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица могут заключить долгосрочный договор о государственных закупках работ необходимых для выполнения мероприятия со сроком завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), установленном в плане развития (бизнес-плане), утвержденном органом управления или высшим органом указанных лиц.

8.Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8-1. Договор о государственных закупках с отечественными поставщиками работ должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за осуществление работ, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

9. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

10. Договор составляется на казахском и/или русском языках.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

11. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

12. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

1) Заказчик предает проектно-сметную документацию на договорную сумму в течение 10 (десяти) рабочих дней.

2) Заказчик передает земельный участок по акту и разрешение на производства работ в течении 10 (десяти) рабочих дней.

13. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

14. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

15. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

16. Если Заказчик, просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в

течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

17. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

18. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании Договора с Подрядчиком.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также представители технического надзора и авторского надзора всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

23. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

24. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

26. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик, имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

27. **Подрядчик в течение 7 (семи) дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.**

28. Заказчик продлевает срок выполнения работ, а Подрядчик вносит изменения в график производства работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства, погодные условия или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

29. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

30. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

31. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

32. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

33. Форма оплаты: Оплата производится безналичным расчетом денежными средствами.

34. Виды и сроки выплат: Авансовый платеж в размере 30% от суммы Договора на 2012 год, далее Авансовый платеж в размере 30% от суммы Договора на 2013 год, после внесения «Подрядчиком» обеспечения исполнения договора. Дальнейшее финансирование в соответствии с актами выполненных работ и счет- фактуры, подписанными Заказчиком, Подрядчиком и техническим надзором, за вычетом авансового платежа пропорционально к выполненным работам. Также Заказчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Исполнителю часть средств, в сумме 5% от выполненных работ до завершения всех работ по договору. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

1) Заказчик ежемесячно оплачивает за выполненные строительно-монтажные работы согласно по акту ф. 2, и справки ф.3 в течение 5 (пяти) дней. В случае отсутствия у Заказчика каких-либо замечаний к Подрядчику по оказанным актам выполненных работ.

2) В случае не своевременной оплаты за выполненные СМР заказчик оплачивает неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы не оплаты.

3) «Заказчик пропорционально удерживает ранее выплаченный аванс от каждой суммы принятых объемов работ».

4) «Оплата работы производится в пределах девяноста пять процентов от общей суммы договора. Окончательный расчет за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта государственной или рабочей комиссии о вводе его в эксплуатацию»

35. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

36. Окончательная сумма будет выплачена Подрядчику после завершения всех работ, устранения перечня недоделок и Дефектов, и сдачи объекта Государственной комиссии (далее – Окончательная оплата).

37. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов,

снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

38. Подрядчик обнаружив в ходе выполнения договора, неучтенные в проектно-сметной документацией материалы и оборудование, имеет право заменить их на другие через протокол замены с согласия Заказчика и авторов проекта не ухудшая качества технико-экономических показателей.

1) Заказчик согласовывает с проектной организацией любые изменение в проектно-сметной документации.

39. Договор расторгается на любом этапе в случае выявления фактов указанных в пункте 9 статьи 37 «Закона о Государственных закупках».

40. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

41. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 20 (двадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 (пяти) дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

41. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком или в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, приобретенные материалы, затраты на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

42. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

43. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

44. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются

собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

45. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает работы и обеспечивает консервацию Объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

46. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

47. Заказчик не несут ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

48. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

49. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ.В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

49. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

50. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

51. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ.

52. Рабочая комиссия назначается Заказчиком.

53. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

54. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

55. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не осуществляет ввод объекта в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

56. Заказчиком, в случае невыполнения объема работ Подрядчиком согласно утвержденному графику производства работ, начисляется штраф в размере 0,1% от суммы невыполненного объема работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы невыполненного объема. Сумма штрафа перечисляется в бюджет Подрядчиком в течении 10 дней, со дня получения от Заказчика «Уведомления».

57. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

58. При своевременном финансировании подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору.

59. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

60. После подписания Акта государственной приемочной комиссии Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение **8 лет** по устранению дефектов и недоделок, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта (за исключением случаев хищения).

61. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

62. Действие Договора **до 31 декабря 2013года.**

63. Адреса и реквизиты Сторон:

реквизиты «Заказчика»	**реквизиты «Поставщика»**
ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»	**ТОО «Евростандарт-Аква»**
а. Акмол ул. Гагарина,2	**г. Астана ул. Сауран дом 7, кВ 5,**
РНН 031200211862	**РНН 032 600 220 506**
БИН 060140015071	**БИН 040 140 006 534**
ИИК KZ23070103KSN0312000	**ИИК KZ 548 560 000 000 284 880**
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»	**АО «БанкЦентрКредит»**
БИК KKMFKZ2A	**БИК KCJBKZKX**

Начальник отдела
Кожанбеков С.К._____
(подпись)

Директор
Жакупов Н.Е._____
(подпись)

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «12» 12 20 13 г. **Максимовка**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от «12» 12 2013г.
№ 26
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя комиссии – заместитель Акима района

заместителя председателя – представителя государственной архитектурно-

строительной инспекции
строительный инспектор Акимжанов А.М.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

членов комиссии- представителей: заказчика
ГУ «Отдел строительства Целиноградского района Кожанбеков С.К.
(фамилия, имя, отчество)

Органы государственной санитарно- эпидемиологической службы Койшыбаев Ж.Ж.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Органов ЧС Целиноградского района Турмагамбетов Е
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Госинспектор облуправления
охраны окружающей среды по
Целиноградскому району Тойынбеков А.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

представителя местного исполнительного органа
Акимат сельского округа Жумабаев С.Б.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

генерального проектировщика
ТОО «Пальмира Север» Анарбеков А.
(должность) (фамилия, имя, отчество)
Генеральный подрядчик
ТОО «Евростандарт Аква» Жакупов Н.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ТОО «Евростандарт Аква» и ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
(наименование организации)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию: «Реконструкция систем водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Целиноградский район, аульный округ Максимовка, аул Максимовка
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от « » 201 г. №
Аким аульного округа
(наименование органа, выдавшего распоряжение)

и в соответствии с талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

от « » 201 г. №

ГУ «Архитектурно-строительный контроль и лицензирования по Акмолинской области»

(наименование органа, выдавшего распоряжение)

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками ТОО «Евростандарт Аква»

(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении …… к акту)

4. Проектно- сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Пальмира Север»

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении …… к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении …… к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту рабочему проекту (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно- гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно- сметная документация утверждена: нет

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 г.; окончание работ октябрь 2013 года;

при продолжительности строительства, мес.;

по норме или по ПОС месяцев ; фактически: месяца

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь произв.	М2				
Торговая площадь	М2				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период выпуск продукции не предусмотрен

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	**м2**		
Число этажей	**этаж**		
Общий строительный объем	**м3**		

в том числе подземной части	м2		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования (перечень указанных актов приведен в приложении № к настоящему акту) не требуется

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ….. к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ….. к акту.
15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.
16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	объем работ	сроки выполнения
Благоустройство и озеленение			Выполнены

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации либо отчет об оценке: всего млн.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря млн. тенге.
18. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию тыс.тенге, в том числе: стоимость объекта тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.
19. На основании осмотра объектов и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно- строительных (включая объемно- планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: **Реконструкция систем водоснабжения села Максимовка расположенный по адресу: аульный округ Максимовка, аул Максимовка**

Принять в эксплуатацию:

Председатель Государственной приемочной комиссии _____

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Акимжанов А.М.**

Члены государственной приемочной комиссии:

Заказчик _____ **Кожанбеков С.К.**

Гос. санитарно-эпидемиологический надзор _____ **Койшыбаев Ж.Ж.**

Госинспектор облуправления охраны окружающей среды по Целиноградскому району _____ **Тойынбеков А.**

Органы ЧС _____ **Турмагамбетов Е.**

Аким сельского округа _____ **Жумабаев С.Б.**

ТОО «Пальмира Север» _____ **Анарбеков А**

ТОО «Евростандарт Аква» _____ **Жакупов Н**

Форма №КС-3

Заказчик : ГУ " Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 28 августа 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в (сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат на входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»	38118024	38118024	18656393	18656393					4084074	38118024

М.П. **Заказчик:** Начальник ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области" _____ С.К.Кожанбеков

М.П. **Подрядчик:** И.О.Директора ТОО "Евростандарт-Аква" _____ Н.П.Берестюк

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за 28 августа 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	9204,058	50,85	48,38	468026	445292	146954	0,02	184
		м3		2,39	14,07	21998	129501	97	0,05	460
2	E0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	11453,4	30,62	28,79	350703	329743	108321	0,01	115
		м3		1,83	7,92	20960	90711	97	0,03	344
3	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.182 к=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	125,77	289,53		36414	0	41148	2,04	257
		м3		289,53		36414	0	113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	739,28	302,12		223351	0	252387	2,13	1575
		м3		302,12		223351	0	113		0
5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	631,38	289,15	289,15	182564	182564	114293		0
		м3			186,62	0	117828	97	0,86	543
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3+(ранее разработанный для транспорта вотвал)	1115,13	32,56	30,98	36309	34547	11401	0,01	11
		м3		1,53	9,01	1706	10047	97	0,03	33
7	Е010333-А3-1т.ч.таб.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (лишний грунт)	2331,74	35,53	35,53	82847	82847	16579		0
		т			7,11	0	16579	100	0,15	350
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1115,13	3,79	3,24	4226	3613	1731		0
		м3		0,48	1,12	535	1249	97		0
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы +(подсыпка под отмостку колодцев)	58,56	134,10		7853	0	8874	0,97	57
		м3		134,10		7853	0	113		0
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4890	134,10		655749	0	740996	0,97	4743
		м3		134,10		655749	0	113		0
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12430,3	6,83	6,83	84899	84899	22547		0
		м3			1,87	0	23245	97	0,01	124
12	Е0101-28-8к =3 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (20м)	37270,45	3,29	3,29	122620	122620	32537		0
					0,90	0	33543	97		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
13	Е0101-166-1	Засыпка траншей песком вручную +(песком под автороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ. 0,3м)	533,1	122,18		65134	0	73602	0,89	474
		м3		122,18		65134	0	113		0
14	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м +(песком под автороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ. 0,3м)	1125,2	6,01	6,01	6762	6762	1790		0
		м3			1,64	0	1845	97	0,01	11
15	С143008-92	Песок природный	1676	1420,00		2379920	0	0		0
		м3				0	0			0
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19930,44	21,55	4,52	429501	90086	329233	0,11	2192
		м3		17,03		339415	0	97		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5136878	1382972	1902392		9608
			Тенге			1373116	424548			1866
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5136878				
	Всего заработная плата -		Тенге				1797664			
		Накладные расходы -	Тенге			1902392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							574
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				285359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			422356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7461626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12047
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12047
		Сметная заработная плата -	Тенге				2083023			
		РАЗДЕЛ 3. Прокладка наружных сетей водопровода В1								
		Прокладка трубопровода								
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,973	58881,69	25695,31	57292	25002	50455	194,00	189
		км		33075,00	6813,45	32182	6629	130	26,38	26
19	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	97,3	6470,00		629531	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м				0	0			0
20	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,992	78245,00	36133,62	77619	35845	66367	247,00	245
		км		41850,00	9612,90	41515	9536	130	37,30	37
21	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	99,2	12100,00		1200320	0	0		0
		10м				0	0			0
		Колодец - водопроводный полиэтиленовый (Д1500мм 303 шт.)								
73	Ц0107-218-4 прим	Монтаж колодца водопроводного полиэтиленового Д1500мм на общей фундаментной плите, масса 0.6 т	38	8092,00	972,00	307496	36936	193914	32,00	1216
		шт		5490,00	180,00	208620	6840	90	1,04	40
74	С Ценовое предложени е ТОО"КазСвя зьКомплект "	Колодец водопроводный полиэтиленовый Д1500мм	38	177773,88		6755407	0	0		0
		шт				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9027665	97782	310735		1650
			Тенге			282317	23005			102
	Стоимость		Тенге			9027665				
	Материалы -		Тенге			8647566				
	Всего заработная		Тенге				305323			
		Накладные расходы -	Тенге			310735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46610			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			560304				
	ВСЕГО,		Тенге			9898705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1840
		Сметная заработная плата -	Тенге				351933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9898705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1840
		Сметная заработная плата -	Тенге				351933			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:					17360331				
		в том числе СМР	тенге			17360331				
		Временные здания и сооружения 2,48%	тенге			430536				
		Итого СМР:	тенге			17790868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты при производстве работ в зимнее время 3,2*1,05=3,465 %	тенге			616454				
		Затраты за выслугу лет 1%	тенге			177909				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			71163				
		Итого в базовых ценах 2001г.	**тенге**			**18656393**				
		Итого в текущих ценах 2012г. к=1,951	**тенге**			**36398623**				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	тенге			727972				
		Сметная стоимость в ценах 2012г	тенге			**37126596**				
		Всего по акту с учетом понижающего коэффициента к=0,9167 (скидка)				**34033950**				
		НДС 12%	тенге			4084074				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**38118024**				

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"

_____С.К.Кожанбеков

Подрядчик:

Гл инженер ТОО "Евростандарт-Аква" _____ Берестюк Н.П.

Технический надзор _____ В.Е.Котович

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

АКТ № 2
приемки выполненных работ
за 13 сентября 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 Нару жные сети водопровода В1 и наружные сети автоматики к скважинам								
РАЗДЕЛ 1. Рекультивационные работы										
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (растительного слоя в кучи)	29413	9,85	9,85	289718,1	289718,1	76747,34		0
		м3			2,69	0	79120,97	97	0,01	294,13
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение грунта бул ьдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ране е разрыхленных	29413	7,04	7,04	207067,5	207067,5	54778,77		0
		м3			1,92	0	56472,96	97	0,01	294,13
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (растительного)	29413	32,56	30,98	957687,3	911214,7	300712,6	0,01	294,13
		м3		1,53	9,01	45001,89	265011,1	97	0,03	882,39
4	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомо билями-самосвалами /работающими вне карьеров/, рас стояние перевозки 3 км, класс груза 1(растительног о грунта во временный отвал)	35295,6	32,3	32,3	1140048	1140048	228009,6		0
					6,46	0	228009,6	100	0,14	4941,384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунт ов	29413	3,08	2,66	90592,04	78238,58	37660,41	0,00272	80
				0,39	0,93	11471,07	27354,09	97	0,00306	90
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2685112,8**	**2626286,8**	**697909**		**374**
			Тенге			**56473**	**655969**			**6502**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2685112,8				
	Всего заработная плата -		Тенге				712442			
		Накладные расходы -	Тенге			697909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3586002,8				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7220
		Сметная заработная плата -	Тенге				817127,99			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3586002,8**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7220
		Сметная заработная плата -	Тенге				817127,99			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Наружные сети водопровода В1

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6444,265	50,85	48,38	327691	311774	102890	0,02	129
				2,39	14,07	15402	90671	97	0,05	322
		м3								
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8886,06	30,62	28,79	272091	255830	84040	0,01	89
				1,83	7,92	16261	70378	97	0,03	267
		м3								
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	137,55	289,53		39825	0	45002	2,04	281
				289,53		39825	0	113		0
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	389,81	302,12		117769	0	133079	2,13	830
		м3		302,12		117769	0	113		0
5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	602	289,15	289,15	174068	174068	108975		0
		м3			186,62	0	112345	97	0,86	518
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3+(ранее разработанный для транспорта вотвал)	1766,48	32,56	30,98	57517	54726	18060	0,01	18
		м3		1,53	9,01	2703	15916	97	0,03	53
7	Е010333-А3-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	3112,13	35,53	35,53	110574	110574	22127		0
		т			7,11	0	22127	100	0,15	467
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1766,48	3,79	3,24	6695	5723	2742		0
		м3		0,48	1,12	848	1978	97		0
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	107,13	134,10		14366	0	16234	0,97	104
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4129	134,10		553699	0	625680	0,97	4005
		м3		134,10		553699	0	113		0
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13595	6,83	6,83	92854	92854	24660		0
		м3			1,87	0	25423	97	0,01	136
12	Е0101-28-8к =3 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (20м)	40784,65	3,29	3,29	134181	134181	35605		0
		м3			0,90	0	36706	97		0
13	Е0101-166-1	Засыпка траншей песком вручную +(песком под автороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ. 0,3м)	697,03	122,18		85163	0	96234	0,89	620
				122,18		85163	0	113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м +(песком под автороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ. 0,3м)	2090,97	6,01	6,01	12567	12567	3326		0
		м3			1,64	0	3429	97	0,01	21
15	С143008-92	Песок природный	3318,19	1420,00		4711830	0	0		0
		м3				0	0			0
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22315,9	21,55	4,52	480908	100868	368639	0,11	2455
		м3		17,03		380040	0	97		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7191798**	**1253164**	**1687293**		**8530**
			Тенге			**1226076**	**378973**			**1783**
	Стоимость		Тенге			**7191798**				
	Всего заработная		Тенге				**1605049**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1687293**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**516**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**253094**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**532745**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			**9411837**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10829**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1858143**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9411837**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10829**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1858143**			
		РАЗДЕЛ 3. Прокладка наружных сетей водопровода В1								
		Прокладка трубопровода								
18	**Е0122-11-3**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**1,67**	**58881,69**	**25695,31**	**98332**	**42911**	**86598**	**194,00**	**324**
		км		**33075,00**	**6813,45**	**55235**	**11378**	**130**	**26,38**	**44**
19	**С130804-15**	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм**	**167,85**	**6470,00**		**1085990**	**0**	**0**		**0**
		10м				**0**	**0**			**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,3	78245,00	36133,62	101719	46974	86972	247,00	321
		км		41850,00	9612,90	54405	12497	130	37,30	48
21	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	130,94	12100,00		1584374	0	0		0
		10м				0	0			0
		Колодец - водопроводный полиэтиленовый (Д1500мм 303 шт.)								
73	Ц0107-218-4 прим	Монтаж колодца водопроводного полиэтиленового Д1500мм на общей фундаментной плите, масса 0.6 т	34	8092,00	972,00	275128	33048	173502	32,00	1088
		шт		5490,00	180,00	186660	6120	90	1,04	35
74	С Ценовое предложени е ТОО"КазСвя зьКомплект "	Колодец водопроводный полиэтиленовый Д1500мм	34	177773,88		6044312	0	0		0
		шт				0	0			0
		Колодец - водопроводный полиэтиленовый (Д2000мм 3 шт.)								
75	Ц0107-218-5 прим	Монтаж колодца водопроводного полиэтиленового Д2000мм на общей фундаментной плите, масса 0.9 т	1	9035,00	1294,00	9035	1294	5266	33,00	33
		шт		5603,00	248,00	5603	248	90	1,44	1
76	С Ценовое предложени е ТОО"КазСвя зьКомплект "	Колодец водопроводный полиэтиленовый Д2000мм	1	228566,42		228566	0	0		0
		шт				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9427456	124227	352338,03		1766
			Тенге			301903	30243			129
	Стоимость		Тенге			9427455,8				
	Материалы -		Тенге			9001325,6				
	Всего заработная		Тенге				332146			
		Накладные расходы -	Тенге			352338,03				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52851			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586788				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			10366581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**384997**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**10366581**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**1990**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**384997**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:					**23364421**				
		в том числе СМР	тенге			**23364421**				
		Временные здания и сооружения 2,48%	тенге			579438				
		Итого СМР:	тенге			**23943858**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 3,2*1,05=3,465 %	тенге			829655				
		Затраты за выслугу лет 1%	тенге			239439				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			95775				
		Итого в базовых ценах 2001г.	**тенге**			**25108727**				
		Итого в текущих ценах 2012г. к=1,951	**тенге**			**48987127**				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	тенге			979743				
		Сметная стоимость в ценах 2012г	тенге			**49966869**				
		Всего по акту с учетом понижающего коэффициента к=0,9167 (скидка)				**45804629**				
		НДС 12%	тенге			5496555				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**51301185**				

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"
_____С.К.Кожанбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Евростандарт-Аква" _____Н.Е. Жакупов

Технический надзор _____ В.Г.Котович

форма №КС-3

казчик : ГУ " Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"

одрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

аименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 13 сентября 2012года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62-12	от 19.07.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в (сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат на входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
еконструкция сетей доснабжения села Максимовка елиноградского района кмолинской области. орректировка»	89419210	51301185	43765121	25108728					5496556	51301185

М.П. **Заказчик:** Начальник ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области" _____ С.К.Кожанбеков

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "Евростандарт-Аква" _____ Н.Е. Жакупов

Заказчик : ГУ " Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 25 февраля 2013года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62-12	от 19.07.2012г				
		доп. соглашение №1	25.02.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в (сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат на входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»	159447073	159447073	78039388	78039388					17083615	159447073

М.П. **Заказчик:** Начальник ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области" _____ Нурахметов А.В.

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "Евростандарт-Аква" _____ Жакупов Н.Е.

Заказчик: ГУ " Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

АКТ №3
приемки выполненных работ
за 25 февраля 2013 года

П\п	Шифр и № пози-ции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть ед. тенге		Общая стоимость, тенге						Затраты труда чел./час.	
					Всего	Экспл. машин	Всего	з/плата рабочих строи-телей	Эксплутация машин	в т.ч. з/плата машинис-тов	Накладные расход		Рабоч.строителей	
					З/плата рабочих-строителей	в т.ч з/плата машин-в					стоимость	%	на ед.	всего
	Смета 2-1 Наружные сети водопровода В1													
	РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	65200,1	50,85	48,38	3315425	155828	3154381	917365	1040998	97	0,02	1304,00
					2,39	14,07							0,05	3260,01
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3,46 к=1,1	Разработка грунта 2группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	62344,2	30,62	28,79	1908979	114090	1794890	493766	589620	97	0,01	623,44
					1,83	7,92							0,03	1870,33
3	Е0101-164-2 т..п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.182 к=1,2	Разработка грунта 2группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробках, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	884,2	289,53	0	256002	256002	0	0	289283	113	2,04	1803,77
					289,53	0							0	0,00
4	Е0101-164-2 т..п-3.177 к=1,15 т.ч. П-1.55 п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	м3	2884,6	302,12	0	871495	871495	0	0	984790	113	2,13	6144,20
					302,12	0							0	0,00

5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	2166,3	289,15	289,15	626386	0	626386	404275	392147	97	0	0,00
					0	186,62							0,86	1863,02
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 (ранее разработанный для транспорта в отвал)	м3	10111,4	32,56	30,98	329227	15470	313251	91104	103377	97	0,01	101,11
					1,53	9,01							0,03	303,34
7	Е010333-А3-1т.ч.таб.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3км, класс груза 1 (лишний грунт)	м3	19778,6	35,53	35,53	702734	0	702734	140626	140626	100	0	0,00
					0	7,11							0,15	2966,79
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10111,4	3,79	3,24	38322	4853	32761	11325	15693	97	0	0,00
					0,48	1,12							0	0,00
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы +(подсыпка под отмостку колодцев)	м3	345,9	134,1	0	46385	46385	0	0	52415	113	0,97	335,52
					134,1	0							0	0,00
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	м3	29887,8	134,1	0	4007954	4007954	0	0	4528988	113	0,97	28991,17
					134,1	0							0	0,00
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2группы до 5м	м3	85444,2	6,83	6,83	583584	0	583584	159781	154987	97	0	0,00
					0	1,87							0	0,00
12	Е0101-28-8 к=9 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2группы добавлять на каждые 5м (20м)	м3	286400,3	3,29	3,29	942257	0	942257	257760	250027	97	0	0,00
					0	0,9							0	0,00

13	Е0101-166-1	Засыпка траншей песком вручную +(песком под автодороги, на пересечениях с существующими сетями и надтрубой толщ.0,3м)	м3	2756,2	122,18	0	336753	336753	0	0	380530	113	0,89	2453,02
					122,18	0							0	0,00
14	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении грунтов 1 группы до 5м +(песком под автодороги, на пересечениях с существующими сетями и над трубой толщ.0,3)	м3	6788,9	6,01	6,01	40801	0	40801	11134	10800	97	0	0,00
					0	1,64							0,01	67,89
15	С143008-92	Песок природный	м3	9195,34	1420	0	13057383	0	0	0	0			0,00
					0	0								0,00
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8765,1	21,55	4,52	188888	149270	39618	0	144792	97	0,11	964,16
					17,03	0							0	0,00
	РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
		Прокладка трубопровода												
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых из полиэтиленовых труб диам.100мм	км	4,50	58881,69	25695,31	264968	148838	115629	30661	233347	130	194	873,00
					33075	6813,45							26,38	118,71
19	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110мм	10м	454,3	6470		2939321	0	0	0	0			0,00
														0,00
20	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых из полиэтиленовых труб диам.150мм	км	5,45	78245	36133,62	426670	228208	197037	52419	0	130	244	0,00
					41850	9612,9							38,3	0,00
21	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160мм	10м	550,8	12100		6664680	0	0	0	0			0,00
														0,00
22	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых из полиэтиленовых труб диам.200мм	км	0,36	139706,75	90794,12	50294	17415	32686	7050	0	130	286	0,00
					48375	19582,83							84,07	0,00
23	С130804-19	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 180мм	10м	36	15300		550800	0	0	0	0			0,00
														0,00
24	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых из полиэтиленовых труб диам.32-50мм	км	9,696	47611,09	17877,09	461637	287971	173336	45558	0	130	173	0,00
					29700	4698,68							18,1	0,00
25	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50мм	10м	40,15	2130		85520	0	0	0	0			0,00
														0,00
26	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32мм	10м	939,2	999		938261	0	0	0	0			0,00
														0,00
27	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам.400мм	км	0,048	268907,88	115634,5	12908	6048	5550	2097	0	130	662	0,00
					126000	43681,5							213,1	0,00

	С 1308О6-121	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали ВСт2кп-БСт4кп,377х8мм,	10м	48	5220		250560	0	0	0	0			0,00
18														0,00
	Колодец-водопроводный полиэтиленовый (Д1500мм 303шт)													
73	ЦО107-218-4 прим	Монтаж колодца водопроводного полиэтиленового Д1500мм на общей фундаментной плите, масса 0.6т	шт	115	8092	972	930580	631350	111780	20700	586845	90	32	3680,00
					5490	180							1,04	119,60
74	С Ценовое предложение ТОО "Казсвязькомплект"	Колодец водопроводный полиэтиленовый Д1500мм	шт	115	177773,88	0	20443996	0	0	0	0			0,00
					0	0								0,00
	Колодец-водопроводный полиэтиленовый (Д2000мм -3шт)													
75	Ц0107-218-5 прим	Монтаж колодца водопроводного полиэтиленового Д2000мм на общей фундаментной плите, масса 0.9т	шт	2	9035	1294	18070	11206	2588	496	10532	90	32 3	64,00
76					5603	248							1,04 1	2,08
76	С Ценовое предложение ТОО "Казсвязькомплект"	Колодец водопроводный полиэтиленовый Д2000мм	шт	2	228566,42	0	457133	0	0	0	0			0,00
					0	0								0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:					**61272770**	**7277931**	**8866680**	**2645620**	**9899265**			**57843**
		Всего, стоимость оборудования-	тенге											
		Накладные расходы -	тенге				9899265							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	тенге				4270322							
		Итого по акту:	тенге				**75442357**							
		в том числе СМР	тенге				**75442357**							
		Временные здания и сооружения 2,48%	тенге				1519565							
		Итого СМР:	тенге				**76961922**							
		Затраты за выслугу лет 1%	тенге				769619							
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге				307848							
		Итого в базовых ценах 2001г.	**тенге**				**78039388**							
		Итого в текущих ценах 2012г. к=1,951	**тенге**				**152254847**							
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	тенге				3045097							
		Сметная стоимость в ценах 2012г	тенге				**155299944**							

		Всего по акту с учетом понижающего коэффициента к=0,9167 (скидка)					**142363458**							
		НДС 12%	тенге				17083615							
		ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге				**159447073**							

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области" _____ Нурахметов А.В.

Технический надзор : _____ Котович В.Г

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростандарт-Аква" _____ Н.Е. Жакупов

форма №КС-3

Заказчик : ГУ " Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 01 июля 2013года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62-12	19.07.2012г				
		доп.согл.№1	25.02.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в (сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат на входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»	248921348	12624155	121831460	6178736					1352588	12624155

М.П. **Заказчик:** И.О.начальника ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Ш.Жандилдин

М.П. **Подрядчик:** И.О директора ТОО "Евростандарт-Аква" _____ Р.Е. Жакупов

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

АКТ № 5
приемки выполненных работ
за 01 июля 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Наружные сети водопровода В1								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9212,047	50,85	48,38	468433	445679	147081	0,02	184
		м3		2,39	14,07	22017	129614	97	0,05	461
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10000	30,62	28,79	306200	287900	94575	0,01	100
		м3		1,83	7,92	18300	79200	97	0,03	300
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	200	289,53		57906	0	65434	2,04	408
		м3		289,53		57906	0	113		0
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	400	302,12		120848	0	136558	2,13	852
				302,12		120848	0	113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1000	289,15	289,15	289150	289150	181021		0
		м3			186,62	0	186620	97	0,86	860
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3+(ранее разработанный для транспорта вотвал)	1000	32,56	30,98	32560	30980	10224	0,01	10
		м3		1,53	9,01	1530	9010	97	0,03	30
7	Е010333-А3-1т.ч.таб.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (лишний грунт)	2000	35,53	35,53	71060	71060	14220		0
		т			7,11	0	14220	100	0,15	300
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1000	3,79	3,24	3790	3240	1552		0
		м3		0,48	1,12	480	1120	97		0
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5000	134,10		670500	0	757665	0,97	4850
		м3		134,10		670500	0	113		0
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10000	6,83	6,83	68300	68300	18139		0
		м3			1,87	0	18700	97	0,01	100
12	Е0101-28-8к =3 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (20м)	40000	3,29	3,29	131600	131600	34920		0
		м3			0,90	0	36000	97		0
13	Е0101-166-1	Засыпка траншей песком вручную +(песком под автороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ. 0,3м)	300	122,18		36654	0	41419	0,89	267
		м3		122,18		36654	0	113		0
15	С143008-92	Песок природный	926,0207	1420,00		1314949	0	0		0
		м3				0	0			0
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9175,32	21,55	4,52	197728	41472	151568	0,11	1009
				17,03		156256	0	97		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3769678**	**1369381**	**1654377**		**7681**
			Тенге			**1084490**	**474484**			**2051**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3769678**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1558974**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1654377**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**487**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**248156**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**325443**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1807130**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5749498**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1807130**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:					**5749498**				
		в том числе СМР	тенге			**5749498**				
		Временные здания и сооружения 2,48%	тенге			142588				
		Итого СМР:	тенге			**5892086**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 3,2*1,05=3,465 %	тенге			204161				
		Затраты за выслугу лет 1%	тенге			58921				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			23568				
		Итого в базовых ценах 2001г.	**тенге**			**6178736**				
		Итого в текущих ценах 2012г. к=1,951	**тенге**			**12054713**				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	тенге			241094				
		Сметная стоимость в ценах 2012г	тенге			**12295807**				
		Всего по акту с учетом понижающего коэффициента к=0,9167 (скидка)				**11271567**				
		НДС 12%	тенге			1352588				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**12624155**				

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"
_____Кожанбеков С.К.

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "Евростандарт-Аква" _____Берестюк Н.П.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области" _____Е.Н.Лебедева

Технический надзор _____ В.Г.Котович

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3769678**	**1369381**	**1654377**		**7681**
			Тенге			**1084490**	**474484**			**2051**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3769678**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1558974**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1654377**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**487**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**248156**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**325443**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1807130**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5749498**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1807130**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:					**5749498**				
		в том числе СМР	тенге			**5749498**				
		Временные здания и сооружения 2,48%	тенге			142588				
		Итого СМР:	тенге			**5892086**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 3,2*1,05=3,465 %	тенге			204161				
		Затраты за выслугу лет 1%	тенге			58921				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			23568				
		Итого в базовых ценах 2001г.	**тенге**			**6178736**				
		Итого в текущих ценах 2012г. к=1,951	**тенге**			**12054713**				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	тенге			241094				
		Сметная стоимость в ценах 2012г	тенге			**12295807**				
		Всего по акту с учетом понижающего коэффициента к=0,9167 (скидка)				**11271567**				
		НДС 12%	тенге			1352588				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**12624155**				

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"
_____ Кожанбеков С.К.

Подрядчик:
Гл. инженер ТОО "Евростандарт-Аква" _____ Берестюк Н.П.

Технический надзор _____ В.Г.Котович

форма №КС-3

Заказчик : ГУ " Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 02 июля 2013года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62-12	19.07.2012г				
		доп.согл.№1	25.02.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в (сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат на входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»	283955335	35033987	17146950	17146950					3753641	35033987

М.П. **Заказчик:** ИО Начальника ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Ш.Жандилдин

М.П. **Подрядчик:** ИО директора ТОО "Евростандарт-Аква" _____ Р.Е. Жакупов

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

АКТ № 6
приемки выполненных работ
за 02 июля 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Наружные сети водопровода В1								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2703,72	50,85	48,38	137484	130806	43168	0,02	54
		м3		2,39	14,07	6462	38041	97	0,05	135
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5511,57	30,62	28,79	168764	158678	52126	0,01	55
		м3		1,83	7,92	10086	43652	97	0,03	165
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	50,84	289,53		14720	0	16633	2,04	104
		м3		289,53		14720	0	113		0
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	307,255	302,12		92828	0	104896	2,13	654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		302,12		92828	0	113		0
5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	13,01	289,15	289,15	3762	3762	2355		0
		м3			186,62	0	2428	97	0,86	11
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3+(ранее разработанный для транспорта вотвал)	1030,395	32,56	30,98	33550	31922	10535	0,01	10
		м3		1,53	9,01	1577	9284	97	0,03	31
7	Е010333-А3-1т.ч.таб.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (лишний грунт)	1498,215	35,53	35,53	53232	53232	10652		0
		т			7,11	0	10652	100	0,15	225
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1030,395	3,79	3,24	3905	3338	1599		0
		м3		0,48	1,12	495	1154	97		0
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы +(подсыпка под отмостку колодцев)	41,905	134,10		5619	0	6350	0,97	41
		м3		134,10		5619	0	113		0
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1987,5	134,10		266524	0	301172	0,97	1928
		м3		134,10		266524	0	113		0
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5541,7	6,83	6,83	37850	37850	10052		0
		м3			1,87	0	10363	97	0,01	55
12	Е0101-28-8к =3 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (20м)	15049,85	3,29	3,29	49514	49514	13139		0
		м3			0,90	0	13545	97		0
13	Е0101-166-1	Засыпка траншей песком вручную +(песком под автороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ. 0,3м)	51,535	122,18		6297	0	7115	0,89	46
		м3		122,18		6297	0	113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м +(песком под автороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ. 0,3м)	791,165							
				6,01	6,01	4755	4755	1259		0
		м3			1,64	0	1298	97	0,01	8
15	С143008-92	Песок природный	769,085	1420,00		1092101	0	0		0
		м3				0	0			0
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35438,67							
				21,55	4,52	763703	160183	585415	0,11	3898
		м3		17,03		603521	0	97		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2734607	634039	1166465		6790
			Тенге			1008127	130416			631
	Стоимость		Тенге			2734607				
	Всего заработная		Тенге				1138544			
	Местные материалы -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			1166465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174970			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234064				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1313513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4135136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7792
		Сметная заработная плата -	Тенге				1313513			
		РАЗДЕЛ 2. Пересечения с существующими сетями (57 шт.)								
17	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,057							
				20732,90	424,40	1182	24	715	59,30	3
		км		9495,00	159,75	541	9	130	0,78	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1182	24	715		3
			Тенге			541	9			0
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1182				
	Материалы -		Тенге			616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				550			
		Накладные расходы -	Тенге			715				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114				
			Тенге			2011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				658			
		РАЗДЕЛ 3. Прокладка наружных сетей водопровода В1								
		Прокладка трубопровода								
34	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
		шт		231,75	6,75	1391	41	130	0,03	0
35	С130902-53п р	Задвижки(затворы дисковые) параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480,00		38880	0	0		0
		шт				0	0			0
36	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	5430,00		16290	0	0		0
		шт				0	0			0
39	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	45	242,08	6,95	10894	313	8556	0,88	40
		шт		144,00	2,25	6480	101	130	0,01	0
40	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	45	3500,00		157500	0	0		0
		шт				0	0			0
41	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	184	285,00		52440	0	0		0
		шт				0	0			0
44	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	42	231,52	33,52	9724	1408	9951	0,90	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		180,00	2,25	7560	95	130	0,01	0
45	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	42	757,00		31794	0	0		0
		шт				0	0			0
48	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	150	242,08	6,95	36312	1043	28519	0,88	132
		шт		144,00	2,25	21600	338	130	0,01	2
49	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	150	500,00		75000	0	0		0
		шт				0	0			0
52	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	195	242,08	6,95	47206	1355	37074	0,88	172
		шт		144,00	2,25	28080	439	130	0,01	2
53	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	195	597,70	55,80	116552	10881	96437	3,00	585
		шт		536,00	13,50	104520	2633	90	0,08	16
54	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	195	3510,00		684450	0	0		0
		шт				0	0			0
55	Е0122-33-2	Установка чугунных подставок раструбных 125-200 мм	0,415	95357,36	3488,98	39573	1448	3382	32,70	14
		т		4950,00	1318,50	2054	547	130	6,44	3
		Колодец - водопроводный полиэтиленовый (Д1500мм 303 шт.)								
73	Ц0107-218-4 прим	Монтаж колодца водопроводного полиэтиленового Д1500мм на общей фундаментной плите, масса 0.6 т	50	8092,00	972,00	404600	48600	255150	32,00	1600
		шт		5490,00	180,00	274500	9000	90	1,04	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С Ценовое предложени е ТОО"КазСвя зьКомплект "	Колодец водопроводный полиэтиленовый Д1500мм	50							
				177773,88		8888694	0	0		0
		шт				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10612377	65154	440929		2588
			Тенге			446185	13192			75
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10612377				
	Материалы -		Тенге			10101038				
	Всего заработная плата -		Тенге				459377			
		Накладные расходы -	Тенге			440929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66139			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			663198				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11716504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2796
		Сметная заработная плата -	Тенге				525516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11716504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2795,8803
		Сметная заработная плата -	Тенге				525516			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7 Резервуары чистой воды №1 и №2 V								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1096							
				27,84	26,18	30513	28693	9419	0,01	10,96
		м3		1,66	7,20	1819	7891	97	0,03	32,88
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	572							
				30,62	28,79	17515	16468	5410	0,01	5,72
		м3		1,83	7,92	1047	4530	97	0,03	17,16
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	52							
				302,12		15710	0	17753	2,13	110,76
		м3		302,12		15710	0	113		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63737,52	45161,16	32581,5		127,44
			Тенге			18576,36	12421,44			50,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			18576,36	12421,44			50,04
имость общестроительных работ -			Тенге			63737,52				
Всего заработная плата -			Тенге				30997,8			
		Накладные расходы -	Тенге			32581,504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8,874
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4887,226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5779,1415				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			102098,17				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186,354
		Сметная заработная плата -	Тенге				35885,03			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			102098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186,354
		Сметная заработная плата -	Тенге				35885,03			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:					15955749				
		в том числе СМР	тенге			15955749				
		Временные здания и сооружения 2,48%	тенге			395703				
		Итого СМР:	тенге			16351452				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 3,2*1,05=3,465 %	тенге			566578				
		Затраты за выслугу лет 1%	тенге			163515				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			65406				
		Итого в базовых ценах 2001г.	тенге			17146950				
		Итого в текущих ценах 2012г. к=1,951	тенге			33453699				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	тенге			669074				
		Сметная стоимость в ценах 2012г	тенге			34122773				
		Всего по акту с учетом понижающего коэффициента к=0,9167 (скидка)				31280346				
		НДС 12%	тенге			3753642				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			35033987				

Заказчик:

И.о. начальника ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"

_____ Ш.Жандилдин

Подрядчик:

Гл. инженер ТОО "Евростандарт-Аква" _____ Н.П. Берестюк

Технический надзор _____ В.Г.Котович

форма №КС-3

Заказчик : ГУ " Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 03 июля 2013года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62-12	19.07.2012г				
		доп.согл.№1	25.02.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в (сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат на входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»	323748855	39793520	19476444	19476444					4263591	39793520

М.П. **Заказчик:** ИО Начальника ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Ш.Жандилдин

М.П. **Подрядчик:** ИО директора ТОО "Евростандарт-Аква" _____ Р.Е. Жакупов

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

АКТ № 7
приемки выполненных работ
за 03 июля 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на елин.	всего
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Наружные сети водопровода В1								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2703,72	50,85	48,38	137484	130806	43168	0,02	54
		м3		2,39	14,07	6462	38041	97	0,05	135
2	E0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5511,57	30,62	28,79	168764	158678	52126	0,01	55
		м3		1,83	7,92	10086	43652	97	0,03	165
3	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	50,84	289,53		14720	0	16633	2,04	104
		м3		289,53		14720	0	113		0
4	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	307,255	302,12		92828	0	104896	2,13	654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		302,12		92828	0	113		0
5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	13,01	289,15	289,15	3762	3762	2355		0
		м3			186,62	0	2428	97	0,86	11
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3+(ранее разработанный для транспорта вотвал)	1030,395	32,56	30,98	33550	31922	10535	0,01	10
		м3		1,53	9,01	1577	9284	97	0,03	31
7	Е010333-А3-1т.ч.таб.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (лишний грунт)	1498,215	35,53	35,53	53232	53232	10652		0
		т			7,11	0	10652	100	0,15	225
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1030,395	3,79	3,24	3905	3338	1599		0
		м3		0,48	1,12	495	1154	97		0
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы +(подсыпка под отмостку колодцев)	41,905	134,10		5619	0	6350	0,97	41
		м3		134,10		5619	0	113		0
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1987,5	134,10		266524	0	301172	0,97	1928
		м3		134,10		266524	0	113		0
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5541,7	6,83	6,83	37850	37850	10052		0
		м3			1,87	0	10363	97	0,01	55
12	Е0101-28-8к =3 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (20м)	15049,85	3,29	3,29	49514	49514	13139		0
		м3			0,90	0	13545	97		0
13	Е0101-166-1	Засыпка траншей песком вручную +(песком под автороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ. 0,3м)	51,535	122,18		6297	0	7115	0,89	46
		м3		122,18		6297	0	113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м +(песком под автороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ. 0,3м)	791,165	6,01	6,01	4755	4755	1259		0
		м3			1,64	0	1298	97	0,01	8
15	С143008-92	Песок природный	769,085	1420,00		1092101	0	0		0
		м3				0	0			0
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35438,67	21,55	4,52	763703	160183	585415	0,11	3898
		м3		17,03		603521	0	97		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2734607	634039	1013323		6790
			Тенге			1008127	130416			631
	Стоимость		Тенге			2734607				
	Всего заработная		Тенге				1138544			
	Местные материалы -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			1013323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151998			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224876				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1290542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3972805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7792
		Сметная заработная плата -	Тенге				1290542			
		РАЗДЕЛ 3. Прокладка наружных сетей водопровода В1								
		Прокладка трубопровода								
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,637	58881,69	25695,31	37508	16368	33032	194,00	124
		км		33075,00	6813,45	21069	4340	130	26,38	17
19	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	66,33	6470,00		429155	0	0		0
		10м				0	0			0
22	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,169	139706,75	90794,12	23610	15344	14930	286,00	48
		км		48375,00	19582,83	8175	3309	130	84,07	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130804-19	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 180 мм	17,43	15300,00		266679	0	0		0
		10м				0	0			0
24	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	5,5013	47611,09	17877,09	261923	98347	246009	173,00	952
		км		29700,00	4698,68	163389	25849	130	18,10	100
25	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	22,83	2130,00		48628	0	0		0
		10м				0	0			0
26	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	537,78	999,00		537242	0	0		0
		10м				0	0			0
29	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,198	62566,88	6788,50	12388	1344	12417	253,00	50
		км		45675,00	2565,00	9044	508	130	12,52	2
30	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	198,79	363,00		72161	0	0		0
		м				0	0			0
31	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,465	62566,88	6788,50	29094	3157	29161	253,00	118
		км		45675,00	2565,00	21239	1193	130	12,52	6
32	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	155	63,00		9765	0	0		0
		м				0	0			0
33	С130806-165 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,8 мм	310	108,00		33480	0	0		0
						0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
34	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
				231,75	6,75	1391	41	130	0,03	0
		шт								
35	С130902-53п р	Задвижки(затворы дисковые) параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480,00		38880	0	0		0
						0	0			0
		шт								
36	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	5430,00		16290	0	0		0
						0	0			0
		шт								
37	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	7	585,99	36,99	4102	259	3010	1,93	14
				317,25	13,50	2221	95	130	0,07	0
		шт								
38	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	7	11500,00		80500	0	0		0
						0	0			0
		шт								
39	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	45	242,08	6,95	10894	313	8556	0,88	40
				144,00	2,25	6480	101	130	0,01	0
		шт								
40	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	45	3500,00		157500	0	0		0
						0	0			0
		шт								
41	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	184	285,00		52440	0	0		0
						0	0			0
		шт								
42	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	105	156,43	21,43	16425	2250	17199	0,60	63
				126,00		13230	0	130		0
		фланец								
43	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	105	492,00		51660	0	0		0
						0	0			0
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	42	231,52	33,52	9724	1408	9951	0,90	38
		фланец		180,00	2,25	7560	95	130	0,01	0
45	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	42	757,00		31794	0	0		0
		шт				0	0			0
46	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1586	74,06	9,93	117459	15749	129893	0,32	508
		фланец		63,00		99918	0	130		0
47	С130809-70	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1586	1090,00		1728740	0	0		0
		компл				0	0			0
48	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	251	242,08	6,95	60762	1744	47721	0,88	221
		шт		144,00	2,25	36144	565	130	0,01	3
50	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	922,00		922	0	0		0
		шт				0	0			0
51	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	250	395,00		98750	0	0		0
		шт				0	0			0
52	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	195	242,08	6,95	47206	1355	37074	0,88	172
		шт		144,00	2,25	28080	439	130	0,01	2
53	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	195	597,70	55,80	116552	10881	96437	3,00	585
		шт		536,00	13,50	104520	2633	90	0,08	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	195	3510,00		684450	0	0		0
		шт				0	0			0
55	Е0122-33-2	Установка чугунных подставок раструбных 125-200 мм	0,415	95357,36	3488,98	39573	1448	3382	32,70	14
		т		4950,00	1318,50	2054	547	130	6,44	3
56	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	40	18075,87	36,99	723035	1480	15678	1,82	73
		шт		288,00	13,50	11520	540	130	0,07	3
68	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм для гильз	0,404	58881,69	25695,31	23788	10381	20949	194,00	78
		км		33075,00	6813,45	13362	2753	130	26,38	11
69	С130804-102	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 110 мм	4,12	3810,00		15697	0	0		0
		10м				0	0			0
70	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм для гильз	0,116	147942,61	97234,98	17161	11279	10765	296,00	34
		км		49950,00	21436,60	5794	2487	130	91,71	11
71	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	5,09	13400,00		68206	0	0		0
		10м				0	0			0
72	С130804-6	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм		12100,00		0	0	0		0
		10м				0	0			0
		Колодец - водопроводный полиэтиленовый (Д1500мм 303 шт.)								
73	Ц0107-218-4 прим	Монтаж колодца водопроводного полиэтиленового Д1500мм на общей фундаментной плите, масса 0.6 т	21	8092,00	972,00	169932	20412	107163	32,00	672
		шт		5490,00	180,00	115290	3780	90	1,04	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С Ценовое предложени е ТОО"КазСвя зьКомплект "	Колодец водопроводный полиэтиленовый Д1500мм	21	177773,88		3733251	0	0		0
		шт				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9879795	213625	845188		3810
			Тенге			670479	49272			209
	Стоимость		Тенге			9879795				
	Материалы -		Тенге			8995690				
	Всего заработная		Тенге				719752			
		Накладные расходы -	Тенге			845188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126778			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			643499				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			11368482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4220
		Сметная заработная плата -	Тенге				846530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11368482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4220
		Сметная заработная плата -	Тенге				846530			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4 Надскважинная камера. Скваж. 1р, 1э, 2р, 2э. Технологическая часть								
		Технологическая часть								
1	Ц0107-246-2	Насос артезианский с электродвигателем над скважиной марки АТН 8-1-22	4	58500,00	11640,00	234000	46560	35561	39,00	156
		шт		7290,00	2588,04	29160	10352	90	15,01	60
2	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Многоступенчатый скважинный насос SP17-7 400У RP2 1/2" MS4000 P2 4KW Q	4	184464,05		737856	0	0		0
		шт				0	0			0
3	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	4	3089,00	497,00	12356	1988	9055	13,00	52
		шкаф		2273,00	110,00	9092	440	95	0,64	3
4	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Шкаф управления CONTROL SP MP 2041x8,51-11,50A DOL	4	214621,93		858488	0	0		0
		шт				0	0			0
5	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	120	175,20	75,70	21024	9084	10636	0,44	53
		м		72,70	20,60	8724	2472	95	0,12	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Водонепроницаемый кабель KABEL-RUND TML-B 4G4мм2	120	542,01		65041	0	0		0
		м				0	0			0
7	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Скобы для крепления кабеля SCHELLE-KABEL F.3"ROHR	4	2295,35		9181	0	0		0
		шт				0	0			0
8	Ц0108-166-1	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 16 мм2	5	1329,00	20,20	6645	101	6059	7,00	35
		шт		1271,00	4,50	6355	23	95	0,03	0
9	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Кабельная муфта заливная KABEL VERBINDER MO 4x6мм2 RUND D 6-15мм	5	3414,10		17071	0	0		0
		шт				0	0			0
10	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		фланец		96,75		387	0	130		0
11	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Переходной фланец FLA-UBER R2 1/2 DN65 PN16 1.4401	4	27602,14		110409	0	0		0
		шт				0	0			0
12	Ц0108-532-5	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 6 элементов поста	1	672,20	13,20	672	13	329	2,00	2
		шт		344,00	2,30	344	2	95	0,01	0
13	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Пульт управления R100	1	33909,54		33910	0	0		0
		шт				0	0			0
14	Ц0103-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	796,40	64,30	796	64	667	5,00	5
		шт		725,00	15,80	725	16	90	0,09	0
15	С прайс лист ТОО"КазЭнергоАстана"	Таль ручная	1	3140,67		3141	0	0		0
		шт				0	0			0
16	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Стальной трос SEIL-NIRO 5мм 7x19 1.4401 для подъема насоса	80	385,77		30862	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м				0	0			0
17	Ц0108-539-3	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 25 кг (электрод EL1)	4	3577,00	101,00	14308	404	1607	2,00	8
		шт		405,00	18,00	1620	72	95	0,10	0
18	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Электрод EL1 с кабелем 30м для защиты от "сухого хода"	4	17649,16		70597	0	0		0
		шт				0	0			0
19	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты (реле защиты)	4	191,40	7,00	766	28	624	1,00	4
		шт		162,00	2,30	648	9	95	0,01	0
20	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Реле защиты от "сухого хода"	4	12288,28		49153	0	0		0
		шт				0	0			0
21	Ц0111-32-2	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров	4	2456,74	76,18	9827	305	4439	7,00	28
		комплект		1221,75	11,25	4887	45	90	0,07	0
22	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Плавающий датчик уровня в резервуаре	4	2287,64		9151	0	0		0
		шт				0	0			0
23	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	0
24	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Панель управления для 4-х скважинный насосов (4xSP17-7)	1	173791,22		173791	0	0		0
		шт				0	0			0
25	Ц0108-88-2	Плита опорная толщ.10мм 1000х1000мм	1	2483,80	79,80	2484	80	1676	11,00	11
		м2		1744,00	20,30	1744	20	95	0,12	0
26	С12041-129	Плита опорная	0,0785	63800,00		5008	0	0		0
		т				0	0			0
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0785	40200,00		3156	0	0		0
		т				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	4							
				1550,07	19,03	6200	76	636	0,69	3
		м		117,00	7,13	468	29	128	0,03	0
29	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	1							
				482,00		482	0	0		0
		шт				0	0			0
30	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	0,5							
				362,67	4,19	181	2	39	0,34	0
		м		59,85	1,58	30	1	128	0,01	0
31	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,3							
				329,67	4,19	99	1	24	0,34	0
		м		59,85	1,58	18	0	128	0,01	0
32	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1							
				473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
33	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	1							
				3280,00		3280	0	0		0
		шт				0	0			0
34	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1							
				891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
35	С130904-74 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	1							
				14600,00		14600	0	0		0
		шт				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2							
				572,00		1144	0	0		0
		шт				0	0			0
37	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	0
				40,50		41	0	128		0
		комплект								
		Надскважинная камера								
		Колодец - водопроводный (Д2000мм 2 шт.)								
40	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,09							
				16695,30	2104,76	34893	4399	8113	13,90	29
				2362,50	623,48	4938	1303	130	2,48	5
		м3								
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,68							
				133,00		356	0	0		0
						0	0			0
		м3								
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,49	8388,97	66,01	4111	32	114	1,35	1
				195,75	24,93	96	12	105	0,12	0
		м3								
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5							
				133,00		67	0	0		0
						0	0			0
		м3								
44	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5							
				379,00		190	0	0		0
						0	0			0
		м3								
45	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,3	8479,82	100,65	2544	30	58	0,97	0
				146,25	38,03	44	11	105	0,19	0
		м3								
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,306							
				133,00		41	0	0		0
						0	0			0
		м3								
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,306							
				379,00		116	0	0		0
						0	0			0
		м3								
48	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (КЦ20-9, КЦ20-9а, КЦ7-9)	2,67							
				9630,00		25712	0	0		0
						0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
49	С143018-38 К=1,1 к ст-ти	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ20-6, КЦ20-9а	1,04	9603,00		9987	0	0		0
						0	0			0
		м								
50	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытия, кольца опорные и плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП2-20-1)	0,51	28000,00		14280	0	0		0
						0	0			0
		м3								
51	С11011-773	Скобы ходовые	5	221,00		1105	0	0		0
						0	0			0
		шт								
52	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060,00		8060	0	0		0
						0	0			0
		шт								
53	Е0108-4-5	Наклейка на стыках изделий ж/б колодцев гнилостойкой ткани	6,03	669,34	8,23	4036	50	603	0,47	3
				81,68	3,08	493	19	118	0,02	0
		м2								
54	Е0110-55-1	Укладка утепляющих деревянных крышек	0,38	62,59	29,74	24	11	20	0,23	0
				32,85	11,23	12	4	120	0,05	0
		м2								
55	С12065-66	Деревянная утепляющая крышка	0,38	8010,00		3044	0	0		0
						0	0			0
		м2								
56	С11011-821	Ручка-скоба	2	308,00		616	0	0		0
						0	0			0
		шт								
57	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,054	2357,77	100,89	127	5	10	0,85	0
				123,75	38,25	7	2	118	0,18	0
		м3								
58	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	0,54	390,09	25,04	211	14	21	0,14	0
				22,25	9,38	12	5	123	0,05	0
		м2								
59	Е0111-19-4 К=1	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	0,54	72,66	3,11	39	2	3	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,97	1,17	2	1	123	0,01	0
60	С143010-10	**Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II**	0,06							
				5740,00		344	0	0		0
		т				0	0			0
61	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов (упоры)**	1,9	9957,35	95,97	18919	182	1612	4,90	9
		м3		771,75	36,25	1466	69	105	0,18	0
62	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,94							
				133,00		258	0	0		0
		м3				0	0			0
63	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,94							
				379,00		735	0	0		0
		м3				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2638706	63734	83683		407
			Тенге			72267	14977			84
	Стоимость		Тенге			2638706				
	Материалы -		Тенге			2502704				
	Всего заработная		Тенге				87244			
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143420				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			2782126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата -	Тенге				87244			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2782126				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							516
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				87244			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:					18123413				
		в том числе СМР	тенге			18123413				
		Временные здания и сооружения 2,48%	тенге			449461				
		Итого СМР:	тенге			18572873				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 3,2*1,05=3,465 %	тенге			643550				
		Затраты за выслугу лет 1%	тенге			185729				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			74291				
		Итого в базовых ценах 2001г.	**тенге**			19476444				
		Итого в текущих ценах 2012г. к=1,951	**тенге**			37998541				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	тенге			759971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость в ценах 2012г	тенге			**38758512**				
		Всего по акту с учетом понижающего коэффициента к=0,9167 (скидка)				**35529928**				
		НДС 12%	тенге			4263591				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**39793520**				

Заказчик:

И.о. начальника ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"

_____Ш.Жандилдин

Подрядчик:

Гл. инженер ТОО "Евростандарт-Аква" _____Н.П. Берестюк

Технический надзор _____ В.Г.Котович

форма №КС-3

Заказчик : ГУ " Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 03 октября 2013года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62-12	19.07.2012г				
		доп.согл.№1	25.02.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в (сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат на входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»	363080791	4002281	2509728	2509728					428816	4002281

М.П. **Заказчик:** Начальник ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "Евростандарт-Аква" _____ Н.Е Жакупов

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области. Корректировка»

АКТ № 10
приемки выполненных работ
за 03 октября 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 Нару жные сети водопровода В1 и наружные сети						9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Рекультивационные работы										
8	Е0101-25-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группы грунтов д о 10 м (для восстановления растительного слоя)	1013	9,85	9,85	9895,97	9978,05	2643,2209		0
		м3			2,69	0	2724,97	97	0,01	10,13
9	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение грунта бул ьдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ране е разрыхленных (для восстановления растительного с лоя)	1013	7,04	7,04	7088,02	7131,52	1886,6112		0
		м3			1,92	0	1944,96	97	0,01	10,13
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы п невматическими трамбовками	1013	21,55	4,52	21713,95	4578,76	16733,848	0,11	111,43
		м3		17,03		17251,39	0	97		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**38698**	**21688**	**21264**		**111**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**17251**	**4670**			**20**
	Всего заработная плата -		Тенге			38698				
		Накладные расходы -	Тенге				21921			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			21264				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3190			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3598				
			Тенге			63559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**63559**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25111			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Нару жные сети водопровода В1								
РАЗДЕЛ 3. Прокладка наружных сетей водопровода В1										
Прокладка трубопровода										
59	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм км	7,78	8421,75 8032,5		65521 62493	0 0	81241 130	51,5	401 0
60	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	7,58	10382,63 9630		78700 72995	0 0	94894 130	61,8	468 0
61	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм км	0,529	10942,88 9630		5789 5094	0 0	6623 130	61,8	33 0
62	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25 мм км	0,465	8056,68 8032,5		3746 3735	0 0	4856 130	51,5	24 0
63	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 59 мм км	1,03	8154,23 8032,5		8383 8273	0 0	10756 130	51,5	53 0
64	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	19,4	8097,13 8032,5		157084 155831	0 0	202580 130	51,5	999 0
65	Е0122-31-9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 350 мм	0,048	16008,38 12847,5		768 617	0 0	802 130	82,4	4 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**319992**	**0**	**93243**		**1982**
			Тенге			**309038**	**0**			**0**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319992				
	Всего заработная плата -		Тенге				309038			
		Накладные расходы -	Тенге			93243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13986			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			438029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2081
		Сметная заработная плата -	Тенге				323025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**438029**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2081**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323025**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3 Водопроводная насосная станция II подъема. Технологическая часть								
Обвязка насосов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	6	411,46 231,75	17,71 6,75	2469 1391	106 41	1860,3 130	1,4 0,03	8,4 0,18
4	Ц0111-90-7	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 2,5 м2 шт	1	1563,59 1372,5	69,42 20,25	1564 1373	69 20	1253,475 90	8 0,12	8 0,12
5	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм шт	1	1162,49 956,25	5,43 2,25	1162 956	5 2	862,65 90	6 0,01	6 0,01
7	Ц0112-804-2	Клапаны чугунные приемные с одним фланцем на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80-100 мм шт	4	610,6 576	28,7 6,8	2442 2304	115 27	2098,08 90	4 0,04	16 0,16
9	Е0117-7-3	Установка баков металлических для воды массой 1 т бак	1	4871,77 3915	729,52 272,25	4872 3915	730 272	5359,68 128	24 1,34	24 1,34
11	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты (защита от выпадения фазы) шт	1	191,4 162	7 2,3	191 162	7 2	156,085 95	1 0,01	1 0,01
13	Ц0111-32-2	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров комплект	2	2456,74 1221,75	76,18 11,25	4913 2444	152 23	2219,4 90	7 0,07	14 0,14
15	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм м	8	1550,07 117	19,03 7,13	12401 936	152 57	1271,0912 128	0,69 0,03	5,52 0,24
16	Е0116-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 150 мм м	7	2295,17 174,15	27,39 10,26	16066 1219	192 72	1652,3136 128	1,03 0,05	7,21 0,35
17	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм 1счетчик	1	1279,83 292,5	60,08 22,5	1280 293	60 23	403,2 128	1,68 0,11	1,68 0,11
18	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСХ-50 шт	1	14400		14400 0	0 0	0		0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм 1фильтр	1	7553,07 189	91,69 33,75	7553 189	92 34	285,12 128	1,11 0,17	1,11 0,17
20	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	0,5	362,67 59,85	4,19 1,58	181 30	2 1	39,3152 128	0,34 0,01	0,17 0,005
21	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	345,6 128	1,47 0,07	1,47 0,07
22	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	1	3280		3280 0	0 0	0		0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**73248**	**1722**	**17806**		**95**
			Тенге			**15464**	**589**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73248				
	Всего заработная плата -		Тенге				16053			
		Накладные расходы -	Тенге			17806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18724			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**96518**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18724			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5 Электроснабжение и электроосвещение насосной станции II подъема, дизель-генератор

РАЗДЕЛ 1.Приобретение и монтаж электросилового оборудования иматериалов

1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	313,975 95	2 0,08	2 0,08
2	75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3054-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм комплект	1	52000		52000 0	0 0	0		0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0108-544-1	Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2 шт	1	394,9 360	30,2 6,8	395 360	30 7	348,46 95	2 0,04	2 0,04
4	С Прайс листТОО"То рговый дом"Казахс кий свет"	Выключатель автоматический ВА77/29/3р(32А) к-т	1	211,64		212 0	0 0	0		0 0
5	Ц0108-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 25 А шт	6	753,8 236	14,8 2,3	4523 1416	89 14	1358,31 95	1 0,01	6 0,06
6	С Прайс листТОО"То рговый дом"Казахс кий свет"	Выключатель автоматический ВА77/29/1р(20А) к-т	6	76,19		457 0	0 0	0		0 0
7	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	2	862 340	28 4,5	1724 680	56 9	654,55 95	2 0,03	4 0,06
8	С Прайс листТОО"То рговый дом"Казахс кий свет"	Выключатель автоматический ВА77/29/3р(32А) к-т	21	211,64		4444 0	0 0			0 0
9	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ шт	3	493,6 347	18,6 4,5	1481 1041	56 14	1001,775 95	2 0,03	6 0,09
10	С Прайс листТОО"22 0VOLT"	Трансформатор тока ТОП-0,66 20/5а к-т	3	1172,46		3517 0	0 0			0 0
11	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152,285 95	1 0,01	1 0,01
12	С Прайс листТОО"22 0VOLT"	Счетчик 380в 5А шт	1	3174,53		3175 0	0 0			0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0108-530-1 1	Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А пускател	2	796,5 320	19,5 2,3	1593 640	39 5	612,37 95	2 0,01	4 0,02
14	С Прайс листТОО"22 0VOLT"	Пускатель магнитный в комплекте с кнопками IP 40 ПМ12010260 Iнорм 10А шт	1	6349,07		6349 0	0 0			0 0
15	С Прайс листТОО"22 0VOLT"	Пускатель магнитный в комплекте с кнопками IP 54 ПМ12010220 Iнорм 10А шт	1	6349,07		6349 0	0 0			0 0
16	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	2	228,8 205	13,2 2,3	458 410	26 5	393,87 95	1 0,01	2 0,02
17	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	2	4720		9440 0	0 0			0 0
18	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты, датчик температуры шт	1	191,4 162	7 2,3	191 162	7 2	156,085 95	1 0,01	1 0,01
19	С Прайс листТОО"То рговый дом"Казахс кий свет"	Датчик температуры ДТКБ-48-20 шт	1	2751,26		2751 0	0 0			0 0
20	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования шкаф	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2263,85 95	13 0,64	13 0,64
21	75-6-25	Ящик с автоматическими выключателями на два фидера, типа Я 5125-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А шт	1	48300		48300 0	0 0			0 0
		Дизель-генератор								
22	Ц0108-487-1	Электрическая часть генераторов для паровых трубин, генератор мощностью до 30 МВт шт	1	80063 40950	4973 1647,01	80063 40950	4973 1647	40467,16 95	213 9,55	213 9,55
		Осветительные приборы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью шт	8	275,2 84,4	159 45,7	2202 675	1272 366	988,76 95	0,53 0,27	4,24 2,16
25	С151701-36	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-100-ОМЗ шт	8	3580		28640 0	0 0			0 0
26	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100 шт	8	18		144 0	0 0			0 0
27	Ц0108-593-1 0	Светильник местного освещения шт	2	133,2 114	4,1 0,7	266 228	8 1	217,93 95	0,71	1,42 0
28	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м шт	2	443		886 0	0 0			0 0
29	С151706-55	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-40 шт	2	13		26 0	0 0			0 0
		Электроустановочные материалы								
30	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	4	55 49,7	0,9 0,2	220 199	4 1	189,62 95	0,33	1,32 0
31	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	4	215		860 0	0 0			0 0
32	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,004	16300		65 0	0 0			0 0
33	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	6	59		354 0	0 0			0 0
		Кабельная продукция								
34	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	2	147,3 49,5	73 18,3	295 99	146 37	128,82 95	0,29 0,11	0,58 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые кг	0,444	650		289 0	0 0			0 0
36	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	2	114,4 48,8	7,8 0,5	229 98	16 1	93,67 95	0,29	0,58 0
37	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм м	2	47		94 0	0 0			0 0
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	4	27,7 19,7	2,1 0,5	111 79	8 2	76,76 95	0,1	0,4 0
39	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	118	66,8 20,3	18,1 3,8	7882 2395	2136 448	2701,61 95	0,12 0,02	14,16 2,36
40	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг м	8	73,1 23,4	20,8 4,4	585 187	166 35	211,28 95	0,14 0,03	1,12 0,24
41	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	20	60,5 55,1	2,8 0,5	1210 1102	56 10	1056,4 95	0,32	6,4 0
42	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,0082	28900		237 0	0 0			0 0
43	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,0408	52100		2126 0	0 0			0 0
44	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,0102	60500		617 0	0 0			0 0
45	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06С- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0122	159700		1942	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8,02-06ОБ- 2002	1000м				0	0			0
46	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,0102	593100		6050 0	0 0			0 0
47	С151601-352	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 4 мм2 1000м	0,0408	33400		1363 0	0 0			0 0
48	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,0102	74900		764 0	0 0			0 0
49	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 1000м	0,0206	29000		597 0	0 0			0 0
		Молнезащита и заземление								
50	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	4	147,3 49,5	73 18,3	589 198	292 73	257,64 95	0,29 0,11	1,16 0,44
51	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые кг	0,8	650		520 0	0 0			0 0
52	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	2,6	125,6 41,4	64,1 15,8	327 108	167 41	141,284 95	0,26 0,09	0,676 0,234
53	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм м	2,6	116		302 0	0 0			0 0
54	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм м	0,5	159,9 54,5	81,1 20,3	80 27	41 10	35,53 95	0,35 0,12	0,175 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм м	0,5	216		108 0	0 0			0 0
56	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм шт	10	36		360 0	0 0			0 0
57	С11051-194 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Скобы шт	1	119		119 0	0 0			0 0
58	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный 100шт	0,01	7100		71 0	0 0			0 0
59	С11011-701	Прокладки уплотнительные 30 мм 100м	0,04	8800		352 0	0 0			0 0
60	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм м	30	49,1 27,7	7,3 0,8	1473 831	219 24	812,25 95	0,15	4,5 0
61	С11011-675	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3мм кг	6,66	29		193 0	0 0			0 0
62	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	7	330,1 116	24,1 2,5	2311 812	169 18	788,025 95	0,7 0,01	4,9 0,07
63	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,336	44300		14885 0	0 0			0 0
64	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	30	88,9 27,9	3,1 0,3	2667 837	93 9	803,7 95	0,16	4,8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	30	107,3 32,4	3,5 0,4	3219 972	105 12	934,8 95	0,18	5,4 0
66	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,062	87100		5400 0	0 0			0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**323005**	**10744**	**27161**		**306**
			Тенге			**57254**	**2915**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323005				
	Всего заработная плата -		Тенге				60169			
		Накладные расходы -	Тенге			27161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4074			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			371175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата -	Тенге				64243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**371175**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата -	Тенге				64243			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7 Резервуары чистой воды №1 и №2 V

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

4	Е0101-166-2 т.ч.п.1.54	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (в зоне 1м от стены) м3	124	134,1 134,1		16628 16628	0 0	18790 113	0,97	120 0
5	Е0101-33-9	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 1 группы (устройство обваловки эксковатором) м3	64	37,17 0,79	36,38 10,83	2379 51	2328 693	721 97	0,01 0,04	1 3
6	Е0101-25-2 т.ч. п-3.71 к=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%(обваловка бульдозером) м3	112	13,43	13,43 3,67	1504 0	1504 411	399 97	 0,01	0 1
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (обваловка) м3	176	134,1 134,1		23602 23602	0 0	26670 113	0,97	171 0
8	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	144	10,22		1472	0	1663	0,07	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,22		1472	0	113		0
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	176	21,55 17,03	4,52	3793 2997	796 0	2907 97	0,11	19 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**49378**	**4628**	**51150**		**321**
			Тенге			**44750**	**1104**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49378				
	Всего заработная плата -		Тенге				45854			
		Накладные расходы -	Тенге			51150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7673			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				53526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**106560**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				53526			
		РАЗДЕЛ 2. Монолитный каркас резервуара								
		Монолитные днище и стены резервуара								
14	Е0106-33-4	Устройство стен (толщ.300мм) и плоских дниц (толщ.300мм) прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	48	11920,93 1075,5	954,99 330,44	572205 51624	45840 15861	70859,376 105	6,51 1,34	312 64
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	48,96	133		6512 0	0 0			0 0
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	48,96	379		18556 0	0 0			0 0
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,1804	40200		7252 0	0 0			0 0
21	Е0106-16-4	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (набетонка) м3	10	11684,2 1120,5	184,92 69,86	116842 11205	1849 699	12498,78 105	7,09 0,34	71 3
22	Е0111-11-1	Устройство уклона по днищу толщиной 20 мм	108	236,89	9,95	25584	1075	7431,0696	0,36	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,2	3,74	5638	404	123	0,02	2
23	Е0111-11-2 К=8 на объем	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины уклона от 0 до 60мм до средней толщины 40мм м2	432	33,89 0,63	0,67 0,25	14640 272	289 108	467,5968 123		0 0
24	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	300	24,6 11,7	0,69 0,27	7380 3510	207 81	3770,55 105	0,08	24 0
25	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды м3	300	52,65 23,76	0,22 0,09	15795 7128	66 27	7512,75 105	0,17	51 0
		Ж/б конструкции (плиты) покрытия								
26	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	12	1496,13 344,25	387,22 115,02	17954 4131	4647 1380	7715,736 140	2,06 0,46	25 6
28	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная в 1 слой стен, фундаментов м2	121	449,87 22,1	7,14 2,68	54434 2674	864 324	3538,0884 118	0,14 0,01	17 1
29	Е0112-14-2	Утепление покрытий /засыпка/ керамзитом толщ.250мм м3		4748,22 382,5	245,72 92,25	0 0	0 0	0 119	2,71 0,45	0 0
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	121	246,48 52,2	9,95 3,74	29824 6316	1204 453	8325,5502 123	0,36 0,02	44 2
31	Е0111-11-2 К=2 на объем	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30мм м2	242	36,29 0,63	0,67 0,25	8782 152	162 61	261,9408 123		0 0
32	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике м2	121	848,26 45,45	9,15 3,42	102639 5499	1107 414	7036,7913 119	0,26 0,02	31 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**998399**	**57310**	**129307**		**614**
			Тенге			**98150**	**19811**			**81**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**998399**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**117961**			
		Накладные расходы -	Тенге			**129307**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19396			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1195369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата -	Тенге				137357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1195369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				137357			
РАЗДЕЛ 3. Ограждение										
46	Е0109-30-1	Монтаж ограждением из угловой и круглой стали т	0,3151	14359,66 6075	5522,03 1322,37	4525 1914	1740 417	2098 90	36 5	11 1
47	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,1068	59500		6355 0	0 0			0 0
48	С12041-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм т	0,2083	48200		10040 0	0 0			0 0
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	19,8	21,8 5,81	0,05 0,02	432 115	1 0	104 90	0	1 0
50	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	39,6	25,65 4,16	0,02	1016 165	1 0	148 90	0	1 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**22367**	**1742**	**2350**		**13**
			Тенге			**2194**	**417**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22367**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2611**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2350**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**352**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1483**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26200**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2964**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**26200**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**2964**			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-8 Наружные сети водоснабжения. Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды емкостью 150м3 (2 шт.)										
РАЗДЕЛ 5. ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунтов 2 группы м3	0,2	134,1 134,1		27 27	0 0	30 113	0,97	0 0
100	С143008-13	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-400 фракции 5-10 мм м3	0,1	1870		187 0	0 0			0 0
101	С143008-15	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-400 фракции 10-20 мм м3	0,1	1680		168 0	0 0			0 0
102	Е0101-166-1	Засыпка вручную грунтов 1 группы м3	0,7	122,18 122,18		86 86	0 0	97 113	0,89	1 0
103	С143008-93	Песок обогащенный м3	0,7	1680		1176 0	0 0			0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1643**	**0**	**127**		**1**
			Тенге			**112**	**0**			**0**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1643**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**112**			
		Накладные расходы -	Тенге			**127**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**0**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**106**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1877**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1877**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**131**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-11 Наружные сети водоснабжения. Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды емкостью 150м3 (2 шт.) Обвязка трубопроводом

РАЗДЕЛ 1. Обвязка трубопроводом Фильтров-поглотителей (2шт.)

Запорная арматура

1	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 1шт	2	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180,26 67,5	1233 128	2,6 0,16	5 0
2	С130902-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шт	2	6780		13560 0	0 0			0 0
3	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 1шт	1	2004,94 1014,75	155,59 58,5	2005 1015	155,59 58,5	1374 128	6,05 0,28	6 0
4	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем	1	11500		11500 0	0 0			0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78,48 31,5	691 128	1,47 0,07	3 0
6	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 шт	2	477		954 0	0 0			0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**30750**	**414**	**3298**		**14**
			Тенге			**2419**	**158**			**1**
	Стоимость		Тенге			**30750**				
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге				**2576**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3298**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**495**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2043**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			**36090**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3071**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:					**2335377**				
		в том числе СМР	тенге			**2335377**				
		Временные здания и сооружения 2,48%	тенге			57917				
		Итого СМР:	тенге			**2393294**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 3,2*1,05=3,465 %	тенге			82928				
		Затраты за выслугу лет 1%	тенге			23933				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			9573				
		Итого в базовых ценах 2001г.	**тенге**			**2509728**				
		Итого в текущих ценах 2012г. к=1,951	**тенге**			**3909200**				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	тенге			78184				
		Сметная стоимость в ценах 2012г	тенге			**3987384**				
		Всего по акту с учетом понижающего коэффициента к=0,9167 (скидка)				**3573465**				
		НДС 12%	тенге			428816				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**4002281**				

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства Целиноградского района Акмолинской области"

Подрядчик:

Гл. инженер ТОО "Евростандарт-Аква" Н.П. Бересток

Технический надзор В.Г.Котович