Договор № 78

г. Петропавловск «21» сентября 2010 г.

Государственное учреждение «Средняя школа № 24», в лице директора И. Садвакасовой, именуемое в дальнейшем **«покупатель»,** с одной стороны и **ТОО «Новинтех»** именуемое в дальнейшем **«поставщик»,** в лице директора. В. Маргарян действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании «Закона о государственных закупках» заключили настоящий Договор по программе **464-003-000** «Общеобразовательное обучение. по специфике **431** «Капитальный ремонт помещений зданий, сооружений», пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора.

«Покупатель» принимает на себя обязательства оплатить за капитальный ремонт благоустройство прилегающей территории (устройство футбольного поля)

2.Стоимость и порядок оплаты.

2.1 Общая сумма договора составляет 2 445 000 -00 (Два миллиона четыреста сорок пять тысяч) тенге 00 тиын.
2.2. Предоплата не предусмотрена
2.3 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет **«Поставщика»,** в течении 10 банковских дней с момента выполнения работ, на основании счета-фактуры и акта выполненных работ.
2.4 Срок выполнения работ: с 20 сентября по 15 октября м-ца 2010 г.
2.5 Порядок приема-выполненных работ осуществляется на основании счета-фактуры. и акта выполненных работ

3.Ответственность сторон.

3.1 **«Поставщик»** отвечает за качество выполненных работ и несет ответственность за его сохранность до факта передачи «**покупателю».**
3.2 В случае если **«покупатель** после выполнения работы от **«Поставщика»** в сроки предусмотренные в условиях договора не перечислит денежные средства в полном объеме, то уплачивает поставщику пеню в размере 0,1% от суммы выполненных работ за каждый день просрочки.
3.3 **«Поставщик»** обязуется своевременно выполнить работу. За просрочку не выполнения работ **«Поставщик»** уплачивает **«покупатель»** пеню в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня.
3.4 Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в письменном виде. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.Прочие условия.

4.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4.2 Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем консультации сторон.
4.3 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5.Срок действия договора.

5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до 31 декабря 2010 г.и становится обязательным для обеих сторон с момента его регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указания последних.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

«Заказчик»
Государственное учреждение « Средняя школа №24»
СКО г. Петропавловск, ул. Северная,2
РНН 481400046972
ИИК KZ21070103KSN4814000
БИК KKMFKZ2A
БИН: 960540000521
КБЕ: 12
Код 4643283
Государственное учреждение Департамент казначейства по Северо-Казахстанской Области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Директор _____И. Садвакасова

«Поставщик»
ТОО «Новинтех»
СКО г. Петропавловск ул.Интернациональная, 92 111
РНН: 480100242550
ИИК: KZ0584916KZ005902133
БИК: NURSKZKX
АО «Нурбанк»

Директор _____В. Маргарян

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 24»

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

Наименование объекта- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ (УСТРОЙСТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за

СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2010Г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	2 129 772	2 129 772	1 212 962	1 212 962					
Итого к оплате		2 129 772							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 24»

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ (УСТРОЙСТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ) ГУ "СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №24" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ (УСТРОЙСТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ОТ 30.09.10г.

ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2010г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА - 2ШТ								
1	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м м3	0,4	16989,98	2330,85	6796	932	473	1,96	1
				348,75	677,84	140	271	115	2,92	1
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,4	105	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0024	53000	-	129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,0169	147100	-	2489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно т	0,0049	69800	-	341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

6	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,0577	2461,27	100,89	142	6	11	0,85	-
		м3		123,75	38,25	7	2	118	0,18	-
7	E0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,1962	4646,85	2285,57	912	449	388	9,35	2
				1579,5	617,13	310	121	90	2,34	-
		т								
8	C130806-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	48,08	284	-	13655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	24506	1387			3
	Тенге	457	394			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7450	-	-		-
Материалы -	Тенге	891	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	420	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	470	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	5004	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	484	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	73	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	476	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8410				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	493	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3401	-	-		-
Материалы -	Тенге	153	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	431	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2489	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	388	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	58	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	227	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4016	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	489	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	13655	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13655	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	819	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	14474	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	26900	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	982	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

9	E0105-29-3	-Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром	5,8	16989,98	2330,85	98542	13519	6847	1,96	11
				348,75	677,84	2023	3931	115	2,92	17

	до 600 мм длиной до 12 м								
		м3							
10 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,8	105	-	609	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
11 Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,87	2461,27	100,89	2141	88	166	0,85	1
		м3	123,75	38,25	108	33	118	0,18	-
12 Е0107-24-9	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	120	606,33	217,18	72760	26062	73896	2,23	268
			380,25	59,61	45630	7153	140	0,22	26
		м							
13 С130806-197	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х3 мм	211,7	385	-	81505	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		255556	39668		280

	Тенге		47760	11118		43
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		174052	-	-	-
Материалы -	Тенге		76056	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	58878	-	-
Местные материалы -	Тенге		99799	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		80910	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	12137	-	40
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15298	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		270260	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	71015	-	363
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		81505	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		81505	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4890	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		86395	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		356654	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	71015	-	363

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВАНИЕ ПОД ПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ (МИНИФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА РАЗМЕРОМ 20х40)

14 Е0101-195-3	-Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	3	68,08	55,91	204	168	69	0,08	-
			12,17	20,56	37	62	70	0,07	-
		дерево							
15 Е0101-195-1	-Корчевка деревьев диаметром	42	41,73	34,3	1753	1441	589	0,05	2

	до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)		7,43	12,61	312	530	70	0,04	2
		дерево							
16	Е0101-24-1 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	57	7,91	7,91	451	451	142	-	-
			-	2,57	-	146	97	0,01	1
		м3							
17	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57	21,55	4,52	1228	257	942	0,11	6
		м3	17,03	-	971	-	97	-	-
18	Е0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	380	1,41	1,41	536	536	111	-	-
			-	0,3	-	114	97	-	-
		м2							
19	Е0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	57	2878,8	-	164092	-	37228	3,24	185
		м3	531	-	30267	-	123	-	-
20	Е0111-3-3 -Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных	76	2724,06	266,56	207029	20259	57630	3,45	262
		м3	517,5	99	39330	7524	123	0,49	37
21	Е0111-3-3 -Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных	38	3024,06	266,56	114914	10129	28815	3,45	131
		м3	517,5	99	19665	3762	123	0,49	19
22	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	38,05	14,12	12	537	457	162	0,01	-
		м3	1,62	2,75	62	104	97,29	0,01	-
23	Е0111-3-3 -Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных	40	3374,06	266,56	134962	10662	30332	3,45	138
			517,5	99	20700	3960	123	0,49	20
		м3							
24	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	40	14,12	12	565	480	170	0,01	-
		м3	1,62	2,75	65	110	97	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			626271	44839			725
		Тенге			111408	16312			79
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			626271	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	127720	-		-
	Местные материалы -	Тенге			495425	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			156189	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23428	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46948	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			829408	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		883
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	151148	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			829408	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	151148	-	883
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	906332	85894		1008
	Тенге	159625	27824		124
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	807772	-	-	-
Материалы -	Тенге	76947	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	187018	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	470	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	600228	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	237583	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	35637	-	119
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62721	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1108077	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	222656	-	1248
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3401	-	-	-
Материалы -	Тенге	153	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	431	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2489	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	388	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	58	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	227	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4016	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	489	-	2
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	95159	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	95159	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5710	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	100869	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1212962	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	223145	-	1251
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 года	Тенге	2211230			
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге	44225			
ИТОГО	Тенге	2255455			
НДС - 12%	Тенге	270655			
ИТОГО С НДС - 12%	**Тенге**	2526110			
ИТОГО с понижающим коэф.0,843103	Тенге	**2129772**			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 24»

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ (УСТРОЙСТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за

ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2010Г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	2 445 000	2 445 000	1 392 493	179 531					
Итого к оплате		2 445 000							

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Заказчик: ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 24»

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ (УСТРОЙСТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ) ГУ "СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №24" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ (УСТРОЙСТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА - 2ШТ								
1	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,0039	147100 -	- -	577 -	- -	- -	- -	- -
2	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	4,18	28,73 5,81	0,02 -	120 24	- -	22 90	0,03 -	- -
3	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	8,36	31,9 4,16	0,01 -	267 35	- -	32 90	0,02 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		963	-			-
				Тенге		59	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		387	-	-		-
		Материалы -		Тенге		364	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		53	59	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		26	8	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге			67	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		577	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		577	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		35	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		611	-	-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1078	-	-		-
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	67	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ										
4	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,9674	58700	-	56789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,1456	147100	-	21415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	276,66	257	-	71102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	142,99	28,73	0,02	4108	3	748	0,03	4
				5,81	-	830	-	90	-	-
		м2								
8	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	285,98	31,9	0,01	9123	3	1071	0,02	6
				4,16	-	1191	-	90	-	-
		м2								
		Секция ограждения с калиткой								
9	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	0,2	16989,98	2330,85	3398	466	237	1,96	-
				348,75	677,84	70	136	115,23	2,92	1
		м3								
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2	105	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,03	2461,27	100,89	74	3	6	0,85	-
		м3		123,75	38,25	4	1	118	0,18	-
12	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0018	147100	-	262	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			166290	476			11
				Тенге			2095	137			1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			144614	-	-		-
	Материалы -			Тенге			12893	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	2232	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			127890	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге			2505	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			2062	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	309	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			8801	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25476	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2541	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	21677	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21677	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1301	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	22977	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	178453	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2541	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	167254	476		11	
	Тенге	2154	137		1	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	145001	-	-	-	
Материалы -	Тенге	13257	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	2291	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	127890	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	2505	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	2115	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	317	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8827	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	155942	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2608	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	22253	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22253	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1335	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	23588	-	-	-	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	179531	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2608	-	-	
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 года	Тенге	327284				
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге	6546				
ИТОГО	Тенге	333830				
НДС - 12%	Тенге	40060				
ИТОГО С НДС - 12%	**Тенге**	373890				
ИТОГО с понижающим коэф.0,843103	Тенге	**315228**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 24 от 15 октября 2010 г.

Поставщик: ТОО "Новинтех"

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 480100242550, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0002994, от 25.03.2010

ИИК поставщика: KZ0584916KZ005902133 , в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 480100242550, ТОО "Новинтех", 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 481400046972, ГУ Средняя школа № 24,

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Средняя школа № 24

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 481400046972,

ИИК получателя: , в банке , БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	укладка резиновой крошки	шт	1	2 183 035,71	2 183 035,71	12%	261 964,29	2 445 000,00		
Всего по счету:					**2 183 035,71**		**261 964,29**	**2 445 000,00**		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.