1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов	7,5	245,44	3,82	1 841	29	343	0,21	2
		м2		37,35	1,44	280	11	118	0,01	--
178	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /ктп/:	1	2611,40	547,00	2 611	547	2065	12,00	12
		Шкаф		2016,00	158,00	2 016	158	95	0,92	1
179	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой	1	8859,00	5158,00	8 859	5158	4343	20,00	20
		Шт		3420,00	1151,99	3 420	1152	95	6,68	7
180	75-4-39 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПНГ-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1	443271,00	--	443 271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	75-3-5 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	264803,00	--	264 803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	65	51,70	2,80	3 361	182	1717	0,16	10
		м		27,50	0,30	1 788	19	95	--	--
183	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,102	49131,00	--	5 011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение								
184	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	25	641,98	214,15	16 050	5354	14095	2,01	50
		М		344,25	58,46	8 606	1461	140	0,21	5
185	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		Шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
186	С12069-44	Навесы для калитки	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х4 мм	33,475	509,00	--	17 039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,2999072	13864,97	4022,39	4 158	1206	2743	56,50	17
		Т		9090,00	1071,86	2 726	321	90	3,81	1
189	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,2999072	114900,00	--	34 459	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
190	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	46	502,00	--	23 092	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,468	4772,77	100,89	2 234	47	89	0,85	--
		М3		123,75	38,25	58	18	118	0,18	--
192	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,468	5652,57	462,96	2 645	217	888	11,00	5
		М3		1935,00	173,25	906	81	90	0,85	--
193	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбов из бетона в15 на с/с цементе	1,3	16638,05	98,32	21 629	128	1000	4,41	6
		М3		695,25	37,15	904	48	105	0,18	--
194	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,326	132,00	--	175	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0108-4-5	Гидроизоляциябоковая оклеечная рубероидом в 2 слоя, фундаментов	9,36	640,18	8,23	5 992	77	936	0,47	4
		М2		81,68	3,08	765	29	118	0,02	--
196	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания (для отсыпки площадки)	0,9	4772,77	100,89	4 295	91	172	0,85	1
		М3		123,75	38,25	111	34	118	0,18	--
		ВЛ-04кВ								
197	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 250 А	2	1008,70	32,70	2 017	65	846	2,00	4
		шт		441,00	4,50	882	9	95	0,03	--
198	С151801-73	Автоматический выключатель трехполюсныйна 250А ВА 57-35	2	7600,00	--	15 200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонныхопор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	33	1534,11	878,23	50 626	28982	26080	3,06	101
		опора		506,25	246,42	16 706	8132	105	1,03	34
200	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	33	33900,00	--	1 118 700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	С12021-41	Заземляющий проводник ЗП2	0,014	147100,00	--	2 059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,95	7259,41	4310,78	6 896	4095	3905	16,10	15
		1км		2745,00	1169,46	2 608	1111	105	4,45	4
203	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,95	176838,00	--	167 996	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
204	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,03	102170,00	1870,00	3 065	56	244	52,00	2
		т		8280,00	270,01	248	8	95	1,57	--
205	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,03	49180,00	--	1 475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Натяжной клиновый зажим SO 235	54	423,00	--	22 842	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
207	С151804-1918 Изм. и доп. вып. 20	Соединительный зажим SJ10P	1	445,00	--	445	--	--	--	--
		уп.		--	--	--	--	--	--	--
208	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 20	Прокалывающий зажим SL25.2(AL)	8	1087,00	--	8 696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х13	28	2580,00	--	72 240	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
210	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,051	102170,00	1870,00	5 211	95	414	52,00	3
		т		8280,00	270,01	422	14	95	1,57	--
211	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,051	50291,00	--	2 565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	Ц0108-494-1	Наконечник для присоединение	8	324,80	68,40	2 598	547	1373	0,87	7
		шт		177,00	3,70	1 416	30	95	0,02	--
213	С151803-202	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 50-10 УХЛ3	8	128,00	--	1 024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	С151803-7	Кронштейн настенный, У1	5	584,00	--	2 920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			2 795 577	63751			344
			Тенге			58 908	16786			73
		Стоимость оборудования -	Тенге			708 074				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			708 074				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			374 200				
		Материалы -	Тенге			31 376				
		Всего заработная плата -	Тенге				28525			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			298 203				
		Накладные расходы -	Тенге			27 658				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24 111				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			425 970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				32674			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1 629 109				
		Материалы -	Тенге			27 456				
		Всего заработная плата -	Тенге				44122			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106 341				
		Местные материалы -	Тенге			1 421 207				
		Накладные расходы -	Тенге			50 304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7546			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100 765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 780 178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				51667			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67 155				
	Материалы -		Тенге			226				
	Всего заработная плата -		Тенге				3048			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62 997				
		Накладные расходы -	Тенге			2 743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				411			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 194				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74 092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3459			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17 039				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17 039				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 022				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18 061				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			3 006 374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							458
		Сметная заработная плата -	Тенге				87800			
		ОТДЕЛ 6.2-1-6.Электроснабжение ИЖС расположенного на уч.Оркен-1 Исатайского района								
		ВЛ-10кВ								
215	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3 068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1 013	493	105	1,03	2
216	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	33900,00	--	67 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,04	2794,69	1445,81	112	58	40	3,86	--
		1м3		679,50	281,18	27	11	105	1,13	--
218	С143015-3	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,04	26500,00	--	1 060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,11	102170,00	1870,00	11 239	206	893	52,00	6
		т		8280,00	270,01	911	30	95	1,57	--
220	С12021-41	Металлоконструкция траверс	0,11	147100,00	--	16 181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор штыревой, тип ШФ-20	0,08	6500,00	--	520	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
222	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Д 212W ГОСТ 6490-93	6	893,00	--	5 358	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
223	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	8	13,00	--	104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
224	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	154,00	--	308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
225	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	332,00	--	1 992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
226	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	3	423,00	--	1 269	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
227	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	265,00	--	795	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
228	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	3	142,00	--	426	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
229	Ц0108-11-1	Разъединитель	1	8118,00	3057,00	8 118	3057	3886	19,00	19
		компл		3443,00	647,99	3 443	648	95	3,76	4
230	Ц0108-57-2	Монтаж привода марки ПРНЗ-10У1	1	1013,60	18,60	1 014	19	772	4,00	4
		шт		808,00	4,50	808	5	95	0,03	--
231	С151804-2327 Изм. и доп. вып. 20	Разъединитель линейный РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	1	27779,00	--	27 779	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,051	16247,86	2248,36	829	115	728	72,50	4
		1км		12757,50	828,00	651	42	105	4,04	--
233	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,03	199540,00	--	5 986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	12	49,00	--	588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под КТПНГ								
235	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1	4772,77	100,89	477	10	19	0,85	--
		м3		123,75	38,25	12	4	118	0,18	--
236	Е0113-49-1	Пропитка щебня	0,1	5652,57	462,96	565	46	190	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	194	17	90	0,85	--
237	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	884,84	389,08	3 539	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
238	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,624	12500,00	--	20 300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов	7,5	245,44	3,82	1 841	29	343	0,21	2
		м2		37,35	1,44	280	11	118	0,01	--
240	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /ктп/:	1	2611,40	547,00	2 611	547	2065	12,00	12
		Шкаф		2016,00	158,00	2 016	158	95	0,92	1
241	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой	1	8859,00	5158,00	8 859	5158	4343	20,00	20
		Шт		3420,00	1151,99	3 420	1152	95	6,68	7
242	75-4-43 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х2060х2300 мм	1	670194,00	--	670 194	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	75-3-7 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм	1	473476,00	--	473 476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	Ц0108-472-1	Заземлитель из круглой стали, диаметр 16 мм	64	51,70	2,80	3 309	179	1690	0,16	10
		м		27,50	0,30	1 760	19	95	--	--
245	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,102	49131,00	--	5 011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение								
246	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	16	641,98	214,15	10 272	3426	9021	2,01	32
		М		344,25	58,46	5 508	935	140	0,21	3
247	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		Шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
248	С12069-44	Навесы для калитки	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
249	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 60x3,2 мм	25	400,00	--	10 000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
250	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	1,180552	13864,97	4022,39	16 368	4749	10797	56,50	67
		Т		9090,00	1071,86	10 731	1265	90	3,81	4
251	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	1,180552	114900,00	--	135 645	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
252	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	35	502,00	--	17 570	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,36	4772,77	100,89	1 718	36	69	0,85	--
		М3		123,75	38,25	45	14	118	0,18	--
254	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,36	5652,57	462,96	2 035	167	683	11,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1935,00	173,25	697	62	90	0,85	--
255	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбов из бетона в15 на с/с цементе	0,54	16638,05	98,32	8 985	53	415	4,41	2
		М3		695,25	37,15	375	20	105	0,18	--
256	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,326	132,00	--	175	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная рубероидом в 2 слоя, фундаментов	9,36	640,18	8,23	5 992	77	936	0,47	4
		М2		81,68	3,08	765	29	118	0,02	--
258	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания (для отсыпки площадки)	0,9	4772,77	100,89	4 295	91	172	0,85	1
		М3		123,75	38,25	111	34	118	0,18	--
		ВЛ-0,4кВ								
259	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	152	1534,11	878,23	233 185	133491	120126	3,06	465
		опора		506,25	246,42	76 950	37456	105	1,03	157
260	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	152	33900,00	--	5 152 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	С11071-41 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х13	181	3210,00	--	581 010	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
262	С12021-41	Заземляющий проводник ЗП2	0,076	147100,00	--	11 180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,53	102170,00	1870,00	54 150	991	4305	52,00	28
		т		8280,00	270,01	4 388	143	95	1,57	1
264	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,33	50291,00	--	16 596	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	С1 2041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкаякласса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,2	49180,00	--	9 836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
266	Ц0108-494-1	Наконечник для присоединение	12	324,80	68,40	3 898	821	2060	0,87	10
		шт		177,00	3,70	2 124	44	95	0,02	--
267	С151803-210	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 9581-80/ 50-10-12-А УХЛЗ	12	126,00	--	1 512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	4,044	7259,41	4310,78	29 357	17433	16622	16,10	65
		1км		2745,00	1169,46	11 101	4729	105	4,45	18
269	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,044	176838,00	--	715 133	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
270	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Натяжной клиновый зажим SO 235	330	423,00	--	139 590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
271	С151804-1918 Изм. и доп. вып. 20	Соединительный зажим SJ10P	1	445,00	--	445	--	--	--	--
		уп.		--	--	--	--	--	--	--
272	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 20	Зажим прокалывающий ответвительный SL25.2	40	1087,00	--	43 480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
273	С151803-7	Кронштейн настенный, У1	23	584,00	--	13 432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			8 564 379	174083			767
			Тенге			128 057	47875			201
		Стоимость оборудования -	Тенге			1 143 670				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1 143 670				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1 081 580				
		Материалы -	Тенге			64 236				
		Всего заработная плата -	Тенге				37592			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			958 197				
		Накладные расходы -	Тенге			37 365				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5605			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67 137				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 186 081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				43197			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6 149 755				
	Материалы -		Тенге			39 810				
	Всего заработная плата -		Тенге				126343			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			631 395				
	Местные материалы -		Тенге			5 251 036				
		Накладные расходы -	Тенге			135 388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377 109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6 662 251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				146651			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			179 374				
	Материалы -		Тенге			888				
	Всего заработная плата -		Тенге				11997			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163 006				
		Накладные расходы -	Тенге			10 797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1620			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 410				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			201 582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				13616			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10 000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10 000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			600				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10 600				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			9 204 184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1059
		Сметная заработная плата -	Тенге				203464			
		ОТДЕЛ 7.2-1-9.Электроснабжение ИЖС и уличное освещение уч.Сельхозтехника-1								
274	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор штыревой, тип ШФ-20	0,05	6500,00	--	325	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
275	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	5	13,00	--	65	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	332,00	--	1 992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,015	35517,87	25993,62	533	390	222	48,00	1
		1км		8550,00	5571,27	128	84	105	19,95	--
278	С151607-27 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,007	203352,00	--	1 423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
279	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	154,00	--	308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
280	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	3	423,00	--	1 269	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
281	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	265,00	--	795	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
282	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	3	142,00	--	426	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
283	Ц0108-11-1	Разъединитель	1	8118,00	3057,00	8 118	3057	3886	19,00	19
		компл		3443,00	647,99	3 443	648	95	3,76	4
284	Ц0108-57-2	Монтаж привода марки ПРНЗ-10У1	1	1013,60	18,60	1 014	19	772	4,00	4
		шт		808,00	4,50	808	5	95	0,03	--
285	С151804-2327 Изм. и доп. вып. 20	Разъединитель линейный РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	1	27779,00	--	27 779	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3 068	1756	1581	3,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		506,25	246,42	1 013	493	105	1,03	2
287	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	33900,00	--	67 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,04	2794,69	1445,81	112	58	40	3,86	--
		1м3		679,50	281,18	27	11	105	1,13	--
289	С143015-3	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,04	26500,00	--	1 060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под КТПНГ-250/10/0,4								
290	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,06	1528,62	100,89	92	6	11	0,85	--
		м3		123,75	38,25	7	2	118	0,18	--
291	Е0113-49-1	Пропитка щебня	0,06	5652,57	462,96	339	28	114	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	116	10	90	0,85	--
292	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	837,95	389,08	3 352	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
293	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,624	11502,00	--	18 679	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов	7,5	245,44	3,82	1 841	29	343	0,21	2
		м2		37,35	1,44	280	11	118	0,01	--
295	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /ктп/:	1	2611,40	547,00	2 611	547	2065	12,00	12
		Шкаф		2016,00	158,00	2 016	158	95	0,92	1
296	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой	1	8859,00	5158,00	8 859	5158	4343	20,00	20
		Шт		3420,00	1151,99	3 420	1152	95	6,68	7
297	75-4-40 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПНГ-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1	535642,00	--	535 642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	334439,00	--	334 439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	Ц0108-472-1	Заземлитель из круглой стали, диаметр 16 мм	65	51,70	2,80	3 361	182	1717	0,16	10
		м		27,50	0,30	1 788	19	95	--	--
300	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,102	49131,00	--	5 011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение КТПНГ-250/10/0,4								
301	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	25	641,98	214,15	16 050	5354	14095	2,01	50
		М		344,25	58,46	8 606	1461	140	0,21	5
302	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		Шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
303	С12069-44	Навесы для калитки	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
304	С130806-13 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х4 мм	33,475	509,00	--	17 039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,2999072	13864,97	4022,39	4 158	1206	2743	56,50	17
		Т		9090,00	1071,86	2 726	321	90	3,81	1
306	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,2999072	114900,00	--	34 459	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
307	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	46	502,00	--	23 092	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
308	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,468	1528,62	100,89	715	47	89	0,85	--
		М3		123,75	38,25	58	18	118	0,18	--
309	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,468	5652,57	462,96	2 645	217	888	11,00	5
		М3		1935,00	173,25	906	81	90	0,85	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбов из бетона в15 на с/с цементе	1,3	12775,31	98,32	16 608	128	1000	4,41	6
		М3		695,25	37,15	904	48	105	0,18	--
311	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,326	132,00	--	175	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная рубероидом в 2 слоя, фундаментов	9,36	640,18	8,23	5 992	77	936	0,47	4
		М2		81,68	3,08	765	29	118	0,02	--
313	Ц0108-595-1	Светильник наружного освещения ЖКУ-16У	24	731,00	282,00	17 544	6768	11190	2,30	55
		шт		410,00	80,80	9 840	1939	95	0,47	11
314	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	24	9380,00	--	225 120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
315	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДНаТ250/10/-4	24	794,00	--	19 056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
316	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
317	Ц0108-526-2	Автоматический выключатель до 63А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
318	С151801-40	Автоматический выключатель ВА47-32	1	2090,00	--	2 090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
319	С151801-52	Автоматический выключатель 3-х полюсныйВА57-31	1	919,00	--	919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3 089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2 273	110	95	0,64	1
321	75-6-56 Изм. и доп. вып. 21	Шкаф управления освещения ШУО -1/10	1	65169,00	--	65 169	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонныхопор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	69	1534,11	878,23	105 854	60598	54531	3,06	211
		опора		506,25	246,42	34 931	17003	105	1,03	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	69	33900,00	--	2 339 100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	С151803-7	Кронштейн настенный, У1	8	584,00	--	4 672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,29	7259,41	4310,78	16 624	9872	9412	16,10	37
		1км		2745,00	1169,46	6 286	2678	105	4,45	10
326	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,55	176838,00	--	274 099	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
327	С151607-1199 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,74	207838,00	--	153 800	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
328	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглойстали, диаметр 20 мм	10	330,10	24,10	3 301	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1 160	25	95	0,01	--
329	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,08	49180,00	--	3 934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1ГОСТ Р 51177-98	61	147,00	--	8 967	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
331	С12021-41	Заземляющий проводник ЗП2	0,03	147100,00	--	4 413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
332	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 20	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 1,5-10	12	1087,00	--	13 044	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
333	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Натяжной клиновый зажим SO 235	142	423,00	--	60 066	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х13	48	2580,00	--	123 840	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
335	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,129	102170,00	1870,00	13 180	241	1048	52,00	7
		т		8280,00	270,01	1 068	35	95	1,57	--
336	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,129	50291,00	--	6 488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
337	Ц0108-494-1	Наконечник для присоединение	10	324,80	68,40	3 248	684	1717	0,87	9
		шт		177,00	3,70	1 770	37	95	0,02	--
338	С151803-202	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 7386-80/ 95-10 УХЛ3	10	128,00	--	1 280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
339	С151804-1918 Изм. и доп. вып. 20	Соединительный зажим SJ10P	1	445,00	--	445	--	--	--	--
		уп.		--	--	--	--	--	--	--
340	С11071-41 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х12	50	3210,00	--	160 500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
341	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным конструкциям и лоткам, с креплениемна поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	58	23,20	2,10	1 346	122	926	0,10	6
		м		16,50	0,30	957	17	95	--	--
342	С151601-110 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,048	12274,00	--	589	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
343	С151601-108 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х50 мм2	0,01	50410,00	--	504	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге			4 785 882	98890			509
			Тенге			86 591	26956			117
	Стоимость оборудования -		Тенге			935 250				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			935 250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			882 899				
	Материалы -		Тенге			20 848				
	Всего заработная плата -		Тенге				42438			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			798 709				
		Накладные расходы -	Тенге			41 233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55 448				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			979 580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				48623			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 907 664				
	Материалы -		Тенге			22 398				
	Всего заработная плата -		Тенге				68061			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			324 042				
	Местные материалы -		Тенге			2 443 018				
		Накладные расходы -	Тенге			75 421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11313			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178 985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 162 070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				79374			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43 031				
	Материалы -		Тенге			226				
	Всего заработная плата -		Тенге				3048			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38 872				
		Накладные расходы -	Тенге			2 743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				411			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 746				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48 520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3459			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17 039				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17 039				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 022				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18 061				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			5 143 482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							687
		Сметная заработная плата -	Тенге				131456			

ОТДЕЛ 8.2-1-10.Электроснабжение ИЖС и уличное освещение уч.Сельхозтехника-2 в с.Аккистау Исатайского района

ВЛ-10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3 068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1 013	493	105	1,03	2
345	С143019-104 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	33900,00	--	67 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,04	2794,69	1445,81	112	58	40	3,86	--
		1м3		679,50	281,18	27	11	105	1,13	--
347	С143015-3	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,04	26500,00	--	1 060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
348	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,11	102170,00	1870,00	11 239	206	893	52,00	6
		т		8280,00	270,01	911	30	95	1,57	--
349	С12021-41	Металлоконструкция траверс	0,11	147100,00	--	16 181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
350	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор штыревой, тип ШФ-20	0,08	6500,00	--	520	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
351	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	6	893,00	--	5 358	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
352	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	8	13,00	--	104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
353	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	154,00	--	308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
354	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	332,00	--	1 992	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
355	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	3	423,00	--	1 269	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
356	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	265,00	--	795	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
357	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	3	142,00	--	426	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
358	Ц0108-11-1	Разъединитель	1	8118,00	3057,00	8 118	3057	3886	19,00	19
		компл		3443,00	647,99	3 443	648	95	3,76	4
359	Ц0108-57-2	Монтаж привода марки ПРНЗ-10У1	1	1013,60	18,60	1 014	19	772	4,00	4
		шт		808,00	4,50	808	5	95	0,03	--
360	С151804-2327 Изм. и доп. вып. 20	Разъединитель линейный РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	1	27779,00	--	27 779	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0133-109-5 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,022	35517,87	25993,62	781	572	326	48,00	1
		1км		8550,00	5571,27	188	123	105	19,95	--
362	С151607-27 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,01	203352,00	--	2 034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
363	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	12	49,00	--	588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под КТПНГ-40/10/0,4								
364	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,06	1528,62	100,89	92	6	11	0,85	--
		м3		123,75	38,25	7	2	118	0,18	--
365	Е0113-49-1	Пропитка щебня	0,06	5652,57	462,96	339	28	114	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	116	10	90	0,85	--
366	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	837,95	389,08	3 352	1556	1629	0,94	4