1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
367	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,624	11502,00	--	18 679	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
368	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов	7,5	245,44	3,82	1 841	29	343	0,21	2
		м2		37,35	1,44	280	11	118	0,01	--
369	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /ктп/:	1	2611,40	547,00	2 611	547	2065	12,00	12
		Шкаф		2016,00	158,00	2 016	158	95	0,92	1
370	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой	1	8859,00	5158,00	8 859	5158	4343	20,00	20
		Шт		3420,00	1151,99	3 420	1152	95	6,68	7
371	75-4-28 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПНГ-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	332112,00	--	332 112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	75-3-2 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм	1	149186,00	--	149 186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
373	Ц0108-472-1	Заземлитель из круглой стали, диаметр 16 мм	65	51,70	2,80	3 361	182	1717	0,16	10
		м		27,50	0,30	1 788	19	95	--	--
374	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,102	49131,00	--	5 011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение КТПНГ-40/10/0,4								
375	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	25	641,98	214,15	16 050	5354	14095	2,01	50
		М		344,25	58,46	8 606	1461	140	0,21	5
376	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		Шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
377	С12069-44	Навесы для калитки	2	426,00	--	852	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
378	С130805-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х4 мм	33,475	509,00	--	17 039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,2999072	13864,97	4022,39	4 158	1206	2743	56,50	17
		Т		9090,00	1071,86	2 726	321	90	3,81	1
380	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,2999072	114900,00	--	34 459	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
381	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	46	502,00	--	23 092	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
382	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,468	1528,62	100,89	715	47	89	0,85	--
		М3		123,75	38,25	58	18	118	0,18	--
383	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,468	5652,57	462,96	2 645	217	888	11,00	5
		М3		1935,00	173,25	906	81	90	0,85	--
384	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбов из бетона в15 на с/с цементе	1,3	12775,31	98,32	16 608	128	1000	4,41	6
		М3		695,25	37,15	904	48	105	0,18	--
385	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,326	132,00	--	175	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
386	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная рубероидом в 2 слоя, фундаментов	9,36	640,18	8,23	5 992	77	936	0,47	4
		М2		81,68	3,08	765	29	118	0,02	--
387	Ц0108-595-1	Светильник наружного освещения ЖКУ-16У	90	731,00	282,00	65 790	25380	41963	2,30	207
		шт		410,00	80,80	36 900	7272	95	0,47	42
388	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	90	9380,00	--	844 200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДНаТ250/10/-4	90	794,00	--	71 460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
390	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	Ц0108-526-2	Автоматический выключатель до 63А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
392	С151801-40	Автоматический выключатель ВА47-32	1	2090,00	--	2 090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
393	С151801-52	Автоматический выключатель 3-х полюсный ВА57-31	1	919,00	--	919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
394	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3 089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2 273	110	95	0,64	1
395	75-6-56 Изм. и доп. вып. 21	Шкаф управления освещения ШУО -1/10	1	65169,00	--	65 169	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
396	ЕП33-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	104	1534,11	878,23	159 547	91336	82192	3,06	318
		опора		506,25	246,42	52 650	25628	105	1,03	107
397	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	104	33900,00	--	3 525 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
398	С12021-41	Заземляющий проводник ЗП2	0,052	147100,00	--	7 649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
399	С11071-44 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х13	3	4080,00	--	12 240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
400	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1	431,60	21,60	432	22	144	0,90	1
		шт		149,00	2,90	149	3	95	0,02	--
401	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	14	330,10	24,10	4 621	337	1576	0,70	10
		шт		116,00	2,50	1 624	35	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00543	57972,00	--	315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
403	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,1012	49180,00	--	4 977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
404	С11071-41 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х12	180	3210,00	--	577 800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
405	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные У867	180	147,00	--	26 460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
406	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	1,597	102170,00	1870,00	163 165	2986	12972	52,00	83
		т		8280,00	270,01	13 223	431	95	1,57	3
407	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,824	54230,00	--	44 686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
408	С11041-81	Сталь полосовая 70х5 мм, /ГОСТ 1050-88/	0,446	43300,00	--	19 312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
409	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	90	207,00	--	18 630	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
410	Ц0108-494-1	Присоединение наконечников ТА	20	324,80	68,40	6 496	1368	3433	0,87	17
		шт		177,00	3,70	3 540	74	95	0,02	--
411	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ ТА 35-10 УХЛ3	20	84,00	--	1 680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
412	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	8	2300,70	1439,00	18 406	11512	8824	5,00	40
		шт		844,00	317,00	6 752	2536	95	1,84	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них , тип 4КВТп-ВВб 25-50	8	5070,00	--	40 560	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
414	ЕО133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,874	7259,41	4310,78	20 864	12389	11813	16,10	46
		1км		2745,00	1169,46	7 889	3361	105	4,45	13
415	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,874	133098,00	--	382 524	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
416	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 20	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 1,5-10	90	1087,00	--	97 830	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
417	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Натяжной клиновый зажим SO 235	186	423,00	--	78 678	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
418	С151804-1918 Изм. и доп. вып. 20	Соединительный зажим SJ10P	1	445,00	--	445	--	--	--	--
		уп.		--	--	--	--	--	--	--
419	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 20	Прокалывающий зажим SL25.2(AL)	20	1087,00	--	21 740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
420	С151803-7	Кронштейн настенный, У1	13	584,00	--	7 592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
421	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	180	73,10	20,80	13 158	3744	4754	0,14	25
		м		23,40	4,40	4 212	792	95	0,03	5
422	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	220	82,30	24,80	18 106	5456	7022	0,16	35
		м		28,40	5,20	6 248	1144	95	0,03	7
423	С151601-110 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,18	12274,00	--	2 209	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	С151601-489 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,22	312760,00	--	68 807	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			7 196 523	175283			967
		Стоимость оборудования -	Тенге			164 736	46566			216
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			546 467				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			546 467				
		Материалы -	Тенге			2 058 631				
		Всего заработная плата -	Тенге			182 049				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				113850			
		Накладные расходы -	Тенге			1 707 158				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			109 313				55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16397			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130 077				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2 298 021				704
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				130247			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4 493 308				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27 635				
		Материалы -	Тенге				94405			
		Всего заработная плата -	Тенге			669 493				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3 629 518				
		Местные материалы -	Тенге			103 082				52
		Накладные расходы -	чел.-ч				15462			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			275 783				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4 872 174				566
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				109867			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			62 448				
		Сметная заработная плата -	Тенге			226				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3048			
		Материалы -	Тенге			58 290				
		Всего заработная плата -	Тенге			2 743				1
		Стоимость материалов и конструкций -	чел.-ч				411			
		Накладные расходы -	Тенге			3 911				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			69 102				19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3459			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35 669				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35 669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 140				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37 809				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			7 823 572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				243573			1290
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ОТДЕЛ 9.2-1-11.Электроснабжение ИЖС и уличное освещение уч.СМП в с.Аккистау Исатайского района								
425	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,97	102170,00	1870,00	99 105	1814	7879	52,00	50
		т		8280,00	270,01	8 032	262	95	1,57	2
426	С12021-41	Металлоконструкция траверс	0,97	147100,00	--	142 687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
427	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор штыревой, тип ШФ-20	0,3	6500,00	--	1 950	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
428	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Д 212W ГОСТ 6490-93	66	893,00	--	58 938	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
429	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	30	13,00	--	390	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
430	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	13	154,00	--	2 002	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
431	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	332,00	--	1 992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
432	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	3	423,00	--	1 269	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
433	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	33	265,00	--	8 745	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
434	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	4	142,00	--	568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435	Ц0108-11-1	Разъединитель компл	1	8118,00 3443,00	3057,00 647,99	8 118 3 443	3057 648	3886 95	19,00 3,76	19 4
436	Ц0108-57-2	Монтаж привода марки ПРНЗ-10У1 шт	1	1013,60 808,00	18,60 4,50	1 014 808	19 5	772 95	4,00 0,03	4 --
437	С151804-2327 Изм. и доп. вып. 20	Разъединитель линейный РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1 шт.	1	27779,00 --	-- --	27 779 --	-- --	-- --	-- --	-- --
438	С151804-1998 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	185,00 --	-- --	1 110 --	-- --	-- --	-- --	-- --
439	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	13	1534,11 506,25	878,23 246,42	19 943 6 581	11417 3203	10274 105	3,06 1,03	40 13
440	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	13	33900,00 --	-- --	440 700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
441	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3 1м3	0,24	2794,69 679,50	1445,81 281,18	671 163	347 67	242 105	3,86 1,13	1 --
442	С143015-3	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные м3	0,24	26500,00 --	-- --	6 360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
443	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	1534,11 506,25	878,23 246,42	3 068 1 013	1756 493	1581 105	3,06 1,03	6 2
444	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	2	64000,00	--	128 000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
445	Ц0108-88-3	Конструкции металлические Анкер АЦ-1	0,0177	102170,00	1870,00	1 808	33	144	52,00	1
		т		8280,00	270,01	147	5	95	1,57	--
446	С12021-41	Анкер АЦ-1	0,0177	147100,00	--	2 604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
447	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	157,00	--	314	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
448	С151804-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-17 ГОСТ Р 51177-98	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под КТПНГ-25/10/0,4								
449	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,06	4772,77	100,89	286	6	11	0,85	--
		м3		123,75	38,25	7	2	118	0,18	--
450	Е0113-49-1	Пропитка щебня	0,06	5652,57	462,96	339	28	114	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	116	10	90	0,85	--
451	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	884,84	389,08	3 539	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
452	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,624	12500,00	--	20 300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов	7,5	245,44	3,82	1 841	29	343	0,21	2
		м2		37,35	1,44	280	11	118	0,01	--
454	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /ктп/:	1	2611,40	547,00	2 611	547	2065	12,00	12
		Шкаф		2016,00	158,00	2 016	158	95	0,92	1
455	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой	1	8859,00	5158,00	8 859	5158	4343	20,00	20
		Шт		3420,00	1151,99	3 420	1152	95	6,68	7
456	75-4-28 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПНГ-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	1	332112,00	--	332 112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
457	75-3-1 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	1	125265,00	--	125 265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
458	Ц0108-472-1	Заземлитель из круглой стали, диаметр 16 мм	65	51,70	2,80	3 361	182	1717	0,16	10
		м		27,50	0,30	1 788	19	95	--	--
459	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,102	49131,00	--	5 011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение КТПНГ-25/10/0,4								
460	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	25	641,98	214,15	16 050	5354	14095	2,01	50
		М		344,25	58,46	8 606	1461	140	0,21	5
461	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		Шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
462	С12069-44	Навесы для калитки	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
463	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х4 мм	33,475	509,00	--	17 039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
464	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,2999072	13864,97	4022,39	4 158	1206	2743	56,50	17
		Т		9090,00	1071,86	2 726	321	90	3,81	1
465	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,2999072	114900,00	--	34 459	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
466	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	46	502,00	--	23 092	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
467	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,468	4772,77	100,89	2 234	47	89	0,85	--
		М3		123,75	38,25	58	18	118	0,18	--
468	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,468	5652,57	462,96	2 645	217	888	11,00	5
		М3		1935,00	173,25	906	81	90	0,85	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
469	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбов из бетона в15 на с/с цементе	1,3	16638,05	98,32	21 629	128	1000	4,41	6
		М3		695,25	37,15	904	48	105	0,18	--
470	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,326	132,00	--	175	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
471	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная рубероидом в 2 слоя, фундаментов	9,36	640,18	8,23	5 992	77	936	0,47	4
		М2		81,68	3,08	765	29	118	0,02	--
472	Ц0108-595-1	Светильник наружного освещения ЖКУ-16У	59	731,00	282,00	43 129	16638	27509	2,30	136
		шт		410,00	80,80	24 190	4767	95	0,47	28
473	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	59	9380,00	--	553 420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
474	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДНаТ250/10/-4	59	794,00	--	46 846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
475	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
476	Ц0108-526-2	Автоматический выключатель до 63А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
477	С151801-40	Автоматический выключатель ВА47-32	1	2090,00	--	2 090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
478	С151801-52	Автоматический выключатель 3-х полюсныйВА57-31	1	919,00	--	919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
479	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3 089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2 273	110	95	0,64	1
480	75-6-56 Изм. и доп. вып. 21	Шкаф управления освещения ШУО -3/15	1	53000,00	--	53 000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
481	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	70	1534,11	878,23	107 388	61476	55321	3,06	214
		опора		506,25	246,42	35 438	17249	105	1,03	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	69	33900,00	--	2 339 100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
483	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1	27400,00	--	27 400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
484	С151803-7	Кронштейн настенный, У1	60	584,00	--	35 040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
485	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,9	7259,41	4310,78	13 793	8190	7809	16,10	31
		1км		2745,00	1169,46	5 215	2222	105	4,45	8
486	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный длявоздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,9	176838,00	--	335 992	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
487	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	1,62992	102170,00	1870,00	166 529	3048	13239	52,00	85
		т		8280,00	270,01	13 496	440	95	1,57	3
488	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,34992	54230,00	--	73 206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
489	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	64	207,00	--	13 248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
490	С11041-81	Сталь полосовая 70х5 мм, /ГОСТ 1050-88/	0,065	43300,00	--	2 814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
491	Ц0108-472-1	Заземлитель из круглой стали, диаметр20 мм	26	51,70	2,80	1 344	73	687	0,16	4
		м		27,50	0,30	715	8	95	--	--
492	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,065	49180,00	--	3 197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	60	147,00	--	8 820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
494	С12021-41	Заземляющий проводник ЗП2	0,03	147100,00	--	4 413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
495	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 20	Прокалывающий зажим ЗПО 1,5-10	60	1087,00	--	65 220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
496	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Натяжной клиновый зажим SO 235	120	423,00	--	50 760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
497	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 20	Прокалывающий зажим SL25.2(AL)	4	1087,00	--	4 348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
498	С11071-41 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х12	120	3210,00	--	385 200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
499	С11071-44 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х13	20	4080,00	--	81 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
500	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,004	102170,00	1870,00	409	7	32	52,00	--
		т		8280,00	270,01	33	1	95	1,57	--
501	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,004	57972,00	--	232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
502	Ц0108-494-1	Наконечник для присоединение	8	324,80	68,40	2 598	547	1373	0,87	7
		шт		177,00	3,70	1 416	30	95	0,02	--
503	С151803-210	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 50-10-12-А УХЛ3	8	126,00	--	1 008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
504	С151804-1918 Изм. и доп. вып. 20	Соединительный зажим SJ10P	1	445,00	--	445	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		уп.		--	--	--	--	--	--	--
505	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	118	73,10	20,80	8 626	2454	3116	0,14	17
		м		23,40	4,40	2 761	519	95	0,03	3
506	С151601-110 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,118	12274,00	--	1 448	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			6 029 428	125962			762
			Тенге			128 610	33900			153
	Стоимость оборудования -		Тенге			510 377				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			510 377				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 578 302				
	Материалы -		Тенге			253 131				
	Всего заработная плата -		Тенге				80672			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1 212 546				
		Накладные расходы -	Тенге			77 382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11607			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99 341				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 755 025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							506
		Сметная заработная плата -	Тенге				92279			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 722 141				
	Материалы -		Тенге			31 548				
	Всего заработная плата -		Тенге				78791			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			574 340				
	Местные материалы -		Тенге			2 978 238				
		Накладные расходы -	Тенге			86 687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228 530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 037 358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							473
		Сметная заработная плата -	Тенге				91794			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			188 321				
	Материалы -		Тенге			226				
	Всего заработная плата -		Тенге				3048			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			184 163				
		Накладные расходы -	Тенге			2 743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				411			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 464				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			202 528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3459			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30 287				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30 287				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 817				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32 104				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			6 537 392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							999
		Сметная заработная плата -	Тенге				187532			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			41 739 726	906013			4645
			Тенге			786 513	245460			1084
	Стоимость оборудования -		Тенге			4 922 715				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4 922 715				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8 559 746				
	Материалы -		Тенге			684 413				
	Всего заработная плата -		Тенге				421228			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7 251 215				
		Накладные расходы -	Тенге			407 366				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61105			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			538 027				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9 505 138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2589
		Сметная заработная плата -	Тенге				482333			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27 494 343				
	Материалы -		Тенге			201 591				
	Всего заработная плата -		Тенге				583044			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3 278 843				
	Местные материалы -		Тенге			22 981 324				
		Накладные расходы -	Тенге			634 746				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95212			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 687 745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29 816 835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3497
		Сметная заработная плата -	Тенге				678256			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			607 262				
	Материалы -		Тенге			2 143				
	Всего заработная плата -		Тенге				27701			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			569 295				
		Накладные расходы -	Тенге			24 931				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3740			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37 932				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			670 124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				31441			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			155 660				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			155 660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 340				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			165 000				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			45 079 813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6262
		Сметная заработная плата -	Тенге				1192030			
		Временные здания и сооружения 2,8%				1 124 399				
		Всего по главе				1 124 399				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				46 204 212				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,79%				738 939				
		Затраты на выслугу лет, 1%				412 815				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				165 126				
		Всего по главе				1 316 880				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				47 521 091				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				47 521 091				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.				89 811 794				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				1 796 236				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				91 608 030				
		НДС (12%)				10 992 964				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**102 600 993**				

Заказчик Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Технический надзор ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг" _____ **Шаныгин А.Г.**

Подрядчик Директор ТОО "Лайгэ" _____ **Жумашев Н.С.**