1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Настенный крюк SOT28.2	398	716,35	--	285108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	398	292,01	--	116220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	398	587,16	--	233691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	2450	33,00	--	80850	--	75877	0,18	441
		шт		32,60	--	79870	--	95	--	--
148	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	5000	33,00	--	165000	--	154850	0,18	900
		шт		32,60	--	163000	--	95	--	--
149	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	2500	26,50	--	66250	--	62463	0,15	375
		шт		26,30	--	65750	--	95	--	--
		Изоляционные работы								
150	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,69	21,80	0,05	102	--	25	0,03	--
		м2		5,81	0,02	27	--	90	--	--
151	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115+за 2 раза	136,01	40,72	0,04	5538	5	1018	0,04	6
		м2		8,32	--	1132	--	90	--	--
152	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2364	245,44	3,82	580220	9030	108205	0,21	501
		м2		37,35	1,44	88295	3404	118	0,01	17
		Погрузочно-разгрузочные работы								
153	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,009047	846,00	--	8	--	8	5,15	--
		1т		846,00	--	8	--	105	--	--
154	Е010332-А5-1	Транспорт линейной арматуры и провода	3,299047	49,90	49,90	165	165	33	--	--
		т		--	9,98	--	33	100	0,21	1
155	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	4,69	247,10	247,10	1159	1159	811	--	--
		т		--	172,97	--	811	100	3,63	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13554656	679497			3389
			Тенге			591373	129528			480
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9972674				
	Материалы -		Тенге			3930				
	Всего заработная плата -		Тенге				536614			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8965913				
		Накладные расходы -	Тенге			532583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			630315				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11135572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3105
		Сметная заработная плата -	Тенге				616502			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3021198				
	Материалы -		Тенге			501652				
	Всего заработная плата -		Тенге				176262			
	Местные материалы -		Тенге			2265300				
		Накладные расходы -	Тенге			196780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29517			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3411057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1087
		Сметная заработная плата -	Тенге				205779			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			560785				
	Материалы -		Тенге			2673				
	Всего заработная плата -		Тенге				8024			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			544319				
		Накладные расходы -	Тенге			7222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1083			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34080				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			602087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				9108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15148716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4237
		Сметная заработная плата -	Тенге				831389			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			32538801	1372903			5699
			Тенге			973126	323141			1289
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16878639				
	Материалы -		Тенге			3930				
	Всего заработная плата -		Тенге				536614			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15871878				
		Накладные расходы -	Тенге			532583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1044673				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18455896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3105
		Сметная заработная плата -	Тенге				616502			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14957638				
	Материалы -		Тенге			602133				
	Всего заработная плата -		Тенге				751628			
	Местные материалы -		Тенге			13026100				
		Накладные расходы -	Тенге			800915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			945513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16704066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4508
		Сметная заработная плата -	Тенге				871765			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			702524				
	Материалы -		Тенге			2673				
	Всего заработная плата -		Тенге				8024			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			686058				
		Накладные расходы -	Тенге			7222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1083			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42585				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			752331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				9108			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			35912292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7658
		Сметная заработная плата -	Тенге				1497375			
		ОТДЕЛ 2.Электроснабжение мкрн.Майбекет сети 10 кВ 4-1								
		РАЗДЕЛ 4. Двухцепные ж/б ВЛ3-10КВ								
		Подвеска проводов								
156	С151601-667 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 3х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,084	2453250,00	--	206073	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0134-104-2 Изм. и доп. вып. 15	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена более 2-х отверстий	0,45	20163,38	--	9074	--	9578	124,00	56
		кан.-км		19350,00	--	8708	--	110	--	--
158	Ц0108-494-1	Наконечник кабельный	32	324,80	68,40	10394	2189	5493	0,87	28
		шт		177,00	3,70	5664	118	95	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С151803-204	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 120-12-17-М УХЛ3	32	221,00	--	7072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Ц0108-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	100	57,00	--	5700	--	5348	0,28	28
		шт		56,30	--	5630	--	95	--	--
161	Ц0108-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	50	77,10	--	3855	--	3624	0,37	19
		шт		76,30	--	3815	--	95	--	--
		заземления								
162	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	250	140,10	24,10	35025	6025	28144	0,70	175
		шт		116,00	2,50	29000	625	95	0,01	4
163	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	350	26,30	3,30	9205	1155	7780	0,14	49
		м		23,00	0,40	8050	140	95	--	1
164	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	180	30,30	2,80	5454	504	4754	0,16	29
		м		27,50	0,30	4950	54	95	--	--
165	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	1,1835	49131,00	--	58147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,441	46400,00	--	20462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1116	50642,00	--	5652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
168	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	189,37	21,80	0,05	4128	9	994	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1100	4	90	--	--
169	Е0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115+за 2 раза	189,37	40,72	0,04	7711	8	1418	0,04	8
		м2		8,32	--	1576	--	90	--	--
170	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	533,6	245,44	3,82	130967	2038	24424	0,21	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	19930	768	118	0,01	4
		Погрузочно-разгрузочные работы								
171	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,0034815	846,00	--	3	--	3	5,15	--
		1т		846,00	--	3	--	105	--	--
172	Е010332-А5-1	Транспорт линейной арматуры и провода	3,2934815	49,90	49,90	164	164	33	--	--
		т		--	9,98	--	33	100	0,21	1
173	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	8,263	247,10	247,10	2042	2042	1429	--	--
		т		--	172,97	--	1429	100	3,63	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			521126	14134			510
			Тенге			88425	3172			40
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			303240				
	Материалы -		Тенге			2651				
	Всего заработная плата -		Тенге				58046			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233607				
		Накладные расходы -	Тенге			55144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21503				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			379887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				66318			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			217886				
	Материалы -		Тенге			118510				
	Всего заработная плата -		Тенге				33550			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63798				
		Накладные расходы -	Тенге			37879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5682			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			271111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				39232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			650998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата -	Тенге				105550			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			521126	14134			510
			Тенге			88425	3172			40
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			303240				
	Материалы -		Тенге			2651				
	Всего заработная плата -		Тенге				58046			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			55144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21503				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			379887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				66318			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			217886				
	Материалы -		Тенге			118510				
	Всего заработная плата -		Тенге				33550			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63798				
		Накладные расходы -	Тенге			37879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5682			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			271111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				39232			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			650998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата -	Тенге				105550			

ОТДЕЛ 3.Электроснабжение мкрн.Саяжай сети 10 кВ 4-3

РАЗДЕЛ 5. Наружные электрические сети 10 кВ

Земляные работы

174	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	56,16	28,89	27,85	1622	1564	516	0,01	--
		м3		1,04	8,44	58	474	97	0,03	2
175	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	37,44	6,48	6,48	243	243	76	--	--
		м3		--	2,10	--	79	97	0,01	--
176	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,44	21,55	4,52	807	169	618	0,11	4
		м3		17,03	--	638	--	97	--	--
177	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	18,72	28,89	27,85	541	521	172	0,01	--
		м3		1,04	8,44	19	158	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	18,72	6,48	6,48	121	121	38	--	--
		м3		--	2,10	--	39	97	0,01	--
179	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	18,72	673,00	--	12599	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	9	2766,21	2165,46	24896	19489	11026	3,62	33
		шт		600,75	566,01	5407	5094	105	2,24	20
181	Е0133-117-5	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами	9	6610,97	3206,72	59499	28860	41175	18,60	167
		шт		3397,50	959,63	30578	8637	105	4,09	37
182	75-4-45 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	9	645294,00	--	5807646	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
183	75-3-7 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	9	473476,00	--	4261284	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
184	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	9	166,90	5,40	1502	49	1371	1,00	9
		шт		158,00	2,30	1422	21	95	0,01	--
185	С151801-1034 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	9	19230,00	--	173070	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПОД КТПН								
186	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,935	3049,80	--	5901	--	1130	3,10	6
		м3		474,75	--	919	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев ГПС	4,35375	902,61	--	3930	--	2554	2,99	13
		м3		477,00	--	2077	--	123	--	--
188	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	18	1088,43	598,40	19592	10771	10324	1,18	21
		шт		195,53	214,16	3520	3855	140	0,91	16
189	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	12,222	6695,00	--	81826	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
190	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,222	131,00	--	1601	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10456679	61788			254
			Тенге			44637	18356			76
		Стоимость оборудования -	Тенге			10068930				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10068930				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			258967				
		Материалы -	Тенге			92				
		Всего заработная плата -	Тенге				51158			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			173070				
		Накладные расходы -	Тенге			53571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8036			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18752				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			331290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				59193			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128782				
		Материалы -	Тенге			14				
		Всего заработная плата -	Тенге				11835			
		Местные материалы -	Тенге			108149				
		Накладные расходы -	Тенге			15430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2314			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10553085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				73343			

РАЗДЕЛ 6. Одноцепные ж/б ВЛЗ-10КВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Концевая К10-3.1С-3шт								
191	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
192	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	18700,00	--	112200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,11526	154400,00	--	17796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура								
194	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим плашечный SL37.2	15	313,07	--	4696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кожух защитный SP15	15	135,48	--	2032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор штыревой SDI37	3	3031,69	--	9095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Вязка спиральная SO115.9573	6	616,61	--	3700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	9	157,00	--	1413	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
199	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор натяжной SDI90.150	9	3593,71	--	32343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO146	9	2183,63	--	19653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Концевая опора с РЛНД-10 К10-1.1с-9шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
		опора		985,50	549,90	7884	4399	105	2,29	18
202	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	16	18700,00	--	299200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,34578	154400,00	--	53388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура								
204	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим плашечный SL37.2	17	313,07	--	5322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кожух защитный SP15	17	135,48	--	2303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор штырьевой SDI37	33	3031,69	--	100046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Вязка спиральная SO115.9573	45	616,61	--	27747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	27	157,00	--	4239	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
209	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор натяжной SDI90.150	27	3593,71	--	97030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO146	27	2183,63	--	58958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РЛНД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	9	2263,89	769,89	20375	6929	15332	7,42	67
		шт		1386,00	236,48	12474	2128	105	1,03	9
212	Прайс-лист	Стоимость электрооборудования разъединителей РЛНД-1-10Б/400 с электроприводом ПРНЗ-10У1	9	12648,54	--	113837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,57204	154400,00	--	88323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	С151804-2449 Изм. и доп. вып. 20	Зажим апаратный А2А	54	343,00	--	18522	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			1126932	28822			133
			Тенге			23314	8177			34
Стоимость оборудования -			Тенге			113837				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			113837				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			407475				
Материалы -			Тенге			972				
Всего заработная плата -			Тенге				14602			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			387099				
		Накладные расходы -	Тенге			15332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25368				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			448175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				16902			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			446113				
Материалы -			Тенге			1980				
Всего заработная плата -			Тенге				16889			
Местные материалы -			Тенге			411400				
		Накладные расходы -	Тенге			17734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2660			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27831				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			491678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				19549			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			159508				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			159508				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9570				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			169078				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			1222768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				36452			
		РАЗДЕЛ 7. Ж/б опоры ВЛ3-10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4 кВ								
		Промежуточная П10/0,38-1-33шт								
215	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	33	1534,11	878,23	50626	28982	26080	3,06	101
		опора		506,25	246,42	16706	8132	105	1,03	34
216	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	33	18700,00	--	617100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,648384	154400,00	--	100110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура 10кВ								
218	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим плашечный SL37.2	66	313,07	--	20663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кожух защитный SP15	66	135,48	--	8941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор штырьевой SDI37	99	3031,69	--	300137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Вязка спиральная SO115.9573	198	616,61	--	122088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали 0,4 кВ								
222	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа СОТ36	66	38,98	--	2572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
223	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента СОТ37	85,8	173,19	--	14860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29.10	33	397,31	--	13111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO130	33	723,58	--	23878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	33	587,16	--	19376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим соединительный SLIP22.12	50	558,25	--	27912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кабельный наконечник SAL1.27	33	576,48	--	19024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура ответвлений 0,4 кВ								
229	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29.10	20	397,31	--	7946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим натяжной SO 158.1	40	246,43	--	9857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
231	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	106	587,16	--	62239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим соединительный SLIP22.12	20	558,25	--	11165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кабельный наконечник SAL1.27	33	607,91	--	20061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный ремешок PER15	66	12,57	--	830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ответвительная анкерная ОА10/0,38-1-6шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
		опора		985,50	549,90	5913	3299	105	2,29	14
236	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	12	18700,00	--	224400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,272616	154400,00	--	42092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура 10кВ								
238	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим плашечный SL37.2	20	313,07	--	6261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кожух защитный SP15	20	135,48	--	2710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
240	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор штырьевой SDI37	12	3031,69	--	36380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Вязка спиральная SO115.9573	24	616,61	--	14799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	157,00	--	1884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
243	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор натяжной SDI90.150	12	3593,71	--	43124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO146	12	2183,63	--	26204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим прокалывающий SLW 25.2	12	1169,61	--	14035	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Арматура магистрали 0,4 кВ										
246	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа СОТ36	12	38,98	--	468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента СОТ37	15,6	173,19	--	2702	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
248	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29.10	6	397,31	--	2384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO130	6	723,58	--	4341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим натяжной SO118.1201S	6	3205,83	--	19235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	30	587,16	--	17615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим соединительный SLIP22.12	12	558,25	--	6699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кабельный наконечник SAL1.27	6	607,91	--	3647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Арматура ответвлений 0,4 кВ										
254	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа СОТ36	12	38,98	--	468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента СОТ37	15,6	173,19	--	2702	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
256	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29.10	6	397,31	--	2384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--