1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим натяжной SO 158.1	6	246,43	--	1479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	34	587,16	--	19964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим соединительный SLIP22.12	12	558,25	--	6699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кабельный наконечник SAL1.27	12	607,91	--	7295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный ремешок PER15	12	12,57	--	151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Анкерная А10/0,38-1-1шт								
262	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
263	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,0302508	154400,00	--	4671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура 10кВ								
265	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим плашечный SL37.2	5	313,07	--	1565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кожух защитный SP15	5	135,48	--	677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор штыревой SDI37 шт	1	3031,69	--	3032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
268	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Вязка спиральная SO115.9573 шт	2	616,61	--	1233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
269	С151804-1530Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	157,00	--	942	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
270	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор натяжной SDI90.150 шт	6	3593,71	--	21562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
271	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO146 шт	6	2183,63	--	13102	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
272	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим прокалывающий SLW 25.2 шт	3	1169,61	--	3509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконстукции магистрали 0,4 кВ								
273	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ т	0,00899	154400,00	--	1388	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали 0,4Кв								
274	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим натяжной SO118.1201S шт	2	3205,83	--	6412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
275	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1 шт	1	587,16	--	587	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
276	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим соединительный SLIP22.12 шт	1	558,25	--	558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Арматура ответвлений 0,4 кВ								
277	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа СОТ36 шт	2	38,98	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
278	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента СОТ37	2,6	173,19	--	450	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
279	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29.10	2	397,31	--	795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
280	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим натяжной SO 158.1	2	246,43	--	493	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	8	587,16	--	4697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим соединительный SLIP22.12	1	558,25	--	558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
283	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кабельный наконечник SAL1.27	2	607,91	--	1216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
284	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный ремешок PER15	2	12,57	--	25	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			2089660	42913			143
			Тенге			23605	11981			50
Стоимость монтажных работ -			Тенге			989783				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			989783				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			59387				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1049170				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			951616				
Материалы -			Тенге			6198				
Всего заработная плата -			Тенге				35586			
Местные материалы -			Тенге			878900				
	Накладные расходы -		Тенге			37365				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				5605			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			59339				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1048320				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							212
	Сметная заработная плата -		Тенге				41191			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			148261				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			148261				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8896				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			157157				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			2254647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				41 191			
		РАЗДЕЛ 8. Двухцепные ж/б ВЛ3-10КВ								
		Промежуточная П10-2.1С(стр 146-148)-4шт								
285	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
286	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	19200,00	--	76800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,1712	154400,00	--	26433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура								
288	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим плашечный SL37.2	4	313,07	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кожух защитный SP15	4	135,48	--	542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор штырьевой SDI37	24	3031,69	--	72761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Вязка спиральная SO115.9573	48	616,61	--	29597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ответвительная анкерная О10-2.1(СТР 160-163)-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
293	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	19200,00	--	38400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,06783	154400,00	--	10473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура								
295	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим плашечный SL37.2	3	313,07	--	939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кожух защитный SP15	3	135,48	--	406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор штыревой SDI37	3	3031,69	--	9095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Вязка спиральная SO115.9573	6	616,61	--	3700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	157,00	--	1884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
300	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор натяжной SDI90.150	12	3593,71	--	43124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO146	12	2183,63	--	26204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
302	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим прокалывающий SLW 25.2	12	1169,61	--	14035	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Подвеска проводов								
303	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	2,7526667	41504,56	31105,06	114248	85622	45008	51,10	141
		1км		9157,50	6414,57	25208	17657	105	22,72	63
304	С151607-910 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	6,578	82830,00	--	544856	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
305	С151607-909 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	1,68	64306,00	--	108034	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
306	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	6	3372,60	2056,00	20236	12336	9901	6,00	36
		шт		1280,00	457,01	7680	2742	95	2,65	16
307	С151610-20	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ	6	8550,00	--	51300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
308	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	90	31,50	7,50	2835	675	1830	0,12	11
		м		19,80	1,60	1782	144	95	0,01	1
309	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	126	45,00	6,70	5670	844	4046	0,19	24
		м		32,20	1,60	4057	202	95	0,01	1
310	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг+внутри здания	60	34,00	4,60	2040	276	1459	0,16	10
		м		24,80	0,80	1488	48	95	--	--
311	С151601-667 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 3х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,21	2453250,00	--	515182	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
312	Ц0108-494-1	Наконечник кабельный	24	324,80	68,40	7795	1642	4120	0,87	21
		шт		177,00	3,70	4248	89	95	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	С151803-204	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 7386-80/ 120-12-17-М УХЛ3	24	221,00	--	5304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
314	Ц0108-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	50	57,00	--	2850	--	2674	0,28	14
		шт		56,30	--	2815	--	95	--	--
315	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводовили кабелей, сечение до 70 мм2	100	33,00	--	3300	--	3097	0,18	18
		шт		32,60	--	3260	--	95	--	--
316	Е0134-104-2 Изм. и доп. вып. 15	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена более 2-х отверстий	0,2	20163,38	--	4033	--	4257	124,00	25
		кан.-км		19350,00	--	3870	--	110	--	--
		заземления								
317	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	250	140,10	24,10	35025	6025	28144	0,70	175
		шт		116,00	2,50	29000	625	95	0,01	4
318	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	252	26,30	3,30	6628	832	5602	0,14	35
		м		23,00	0,40	5796	101	95	--	1
319	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	80	30,30	2,80	2424	224	2113	0,16	13
		м		27,50	0,30	2200	24	95	--	--
320	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	1,1835	49131,00	--	58147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
321	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,31752	46400,00	--	14733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
322	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0496	50642,00	--	2512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
323	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	64,699	21,80	0,05	1410	3	339	0,03	2
		м2		5,81	0,02	376	1	90	--	--
324	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115+за 2 раза	64,699	40,72	0,04	2634	3	484	0,04	3
		м2		8,32	--	538	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	177,1	245,44	3,82	43467	677	8106	0,21	38
		м2		37,35	1,44	6615	255	118	0,01	1
		Погрузочно-разгрузочные работы								
326	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,0010705	846,00	--	1	--	1	5,15	--
		1т		846,00	--	1	--	105	--	--
327	Е010332-А5-1	Транспорт линейной арматуры и провода	3,2910705	49,90	49,90	164	164	33	--	--
		т		--	9,98	--	33	100	0,21	1
328	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	3,73	247,10	247,10	922	922	645	--	--
		т		--	172,97	--	645	100	3,63	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1920688	115747			582
			Тенге			101944	24101			107
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1645999				
	Материалы -		Тенге			7042				
	Всего заработная плата -		Тенге				109165			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1442949				
		Накладные расходы -	Тенге			107993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105240				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1859232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							637
		Сметная заработная плата -	Тенге				125364			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			237782				
	Материалы -		Тенге			40242				
	Всего заработная плата -		Тенге				16880			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60658				
	Местные материалы -		Тенге			115200				
		Накладные расходы -	Тенге			18640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			271807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				19676			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36906				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36906				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2214				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2170160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							753
		Сметная заработная плата -	Тенге				145040			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			15593959	249270			1111
			Тенге			193500	62616			268
	Стоимость оборудования -		Тенге			10182767				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10182767				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3302224				
	Материалы -		Тенге			8106				
	Всего заработная плата -		Тенге				174925			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2992901				
		Накладные расходы -	Тенге			176897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26535			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208747				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3687868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1013
		Сметная заработная плата -	Тенге				201460			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1764294				
	Материалы -		Тенге			48434				
	Всего заработная плата -		Тенге				81191			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60658				
	Местные материалы -		Тенге			1513649				
		Накладные расходы -	Тенге			89168				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1964670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				94566			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			344675				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			344675				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20680				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			365355				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			16200660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1513
		Сметная заработная плата -	Тенге				296026			
ОТДЕЛ 4.ВКЛЮЧИТЬ(Корректировка +)Электроснабжение мкрн.Майбекет сети 10 кВ 4-1										
РАЗДЕЛ 9. Выключатель										
329	Ц0108-8-1	Выключатель ваакумный	2	77339,00	46970,00	154678	93940	70205	135,00	270
		компл		25880,00	11069,89	51760	22140	95	64,21	128
330	Прайс-лист	Ваакумный выключатель BB/AE12	2	1103451,00	--	2206902	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2361580	93940			270
			Тенге			51760	22140			128
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2361580				
		Материалы -	Тенге			8978				
		Всего заработная плата -	Тенге				73900			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2206902				
		Накладные расходы -	Тенге			70205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145907				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2577692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата -	Тенге				84430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2577692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата -	Тенге				84430			
		РАЗДЕЛ 10. Одноцепные ж/б ВЛЗ-10КВ								
331	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Вязка спиральная SO115.9573	20 шт	629,55	--	12591	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
332	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор штыревой SDI37	40 шт	3095,32	--	123813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
333	СI2021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,462 т	154400,00	--	71333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
334	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим плашечный SL37.2	30 шт	319,64	--	9589	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
335	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кожух защитный SP15	30 шт	138,32	--	4150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
336	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор штыревой SDI37	60 шт	3095,32	--	185719	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
337	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Вязка спиральная SO115.9573	120 шт	629,55	--	75546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29.10	15	527,60	--	7914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
339	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO130	41	738,77	--	30289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
340	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	30	599,49	--	17985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
341	Прайс-лист	Стоимость СИП3 1х70	0,94	82830,00	--	77860	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
342	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор натяжной SDI90.150	12	3593,71	--	43125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим натяжной SO118.1201S	14	3205,83	--	44882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	Прайс-лист	Ограничитель ОПН-10кВ	16	4815,00	--	77040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			781834	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге			710501				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			710501				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			42630				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			753131				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			71333				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			71333				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4280				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			75613				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			828744				
РАЗДЕЛ 11. Двухцепные ж/б ВЛЗ-10КВ										
Промежуточная П10-2.1С(стр 146-148)-13шт										
345	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,713	154400,00	--	110087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Линейная арматура										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим плашечный SL37.2	13	319,64	--	4155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Кожух защитный SP15	13	138,32	--	1798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
348	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор штыревой SDI37	154	3095,32	--	476679	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
349	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Вязка спиральная SO115.9573	310	629,55	--	195159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Промежуточная П10-4.1С(стр 146-148)-2шт								
350	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
351	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	2	57100,00	--	114200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура ответвлений								
352	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор штыревой SDI37	12	3095,32	--	37144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Вязка спиральная SO115.9573	24	629,55	--	15109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура ответвлений								
354	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор штыревой SDI37	6	3095,32	--	18572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
355	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Изолятор натяжной SDI90.150	10	3669,13	--	36691	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
356	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим нкерный SO146	10	2229,46	--	22295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим прокалывающий SLW 25.2	8	1552,63	--	12421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
358	Прайс-лист	ТРуба футляр 100мм	350	735,00	--	257250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
359	Прайс-лист	Устройство защиты от дуги SEW 20.2	54	3011,26	--	162608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
360	Прайс-лист	Устройство защиты от дуги SEW 20.1	54	3007,71	--	162416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Прайс-лист	Шкаф щит освещения	10	28876,00	--	288760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			1918413	1756			6
			Тенге			1013	493			2
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1691058				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1691058				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101463				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1792521				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			117268				
Материалы -			Тенге			299				
Всего заработная плата -			Тенге				1505			
Местные материалы -			Тенге			114200				
		Накладные расходы -	Тенге			1581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7131				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			125980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1742			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			110087				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			110087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6605				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			116692				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			2035193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1742			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге			5061827	95696			276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			52773	22633			130
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4763139				
	Материалы -		Тенге			8978				
	Всего заработная плата -		Тенге				73900			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4608461				
		Накладные расходы -	Тенге			70205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290001				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5123344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата -	Тенге				84430			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117268				
	Материалы -		Тенге			299				
	Всего заработная плата -		Тенге				1505			
	Местные материалы -		Тенге			114200				
		Накладные расходы -	Тенге			1581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1742			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			181420				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			181420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10885				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			192305				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			5441629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							442
		Сметная заработная плата -	Тенге				86173			
		ОТДЕЛ 5.Электроснабжение мкрн.Майбекет сети 0,4 кВ 4-2								
362	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	1533	587,16	--	900122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 118.1202	28	2416,55	--	67663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
364	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,815	154400,00	--	125836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
365	Е0109-17-1	Установка креплений для светильника	8,3	4588,45	2285,57	38084	18970	16409	9,35	78
		т		1579,50	617,13	13110	5122	90	2,34	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	С12021-246	Крепления для светильника ДКУ	8,3	162200,00	--	1346260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
367	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	27	1534,11	878,23	41421	23712	21338	3,06	83
		опора		506,25	246,42	13669	6653	105	1,03	28
368	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	60	21500,00	--	1290000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Настенный крюк SOT28.2	1007	716,35	--	721367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
370	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	75	1745,38	1411,25	130904	105844	45112	2,01	151
		шт		333,00	239,85	24975	17989	105	0,81	61
371	ПРАЙС-ЛИСТ	Светодиодный светильник СКУ-100W	75	16659,36	--	1249452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Патрон для предохранителя SV19	75	1933,11	--	144984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
373	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	8,55	34872,00	--	298156	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
374	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	5,923	176838,00	--	1047411	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
375	Прайс-лист	Зажим анкерный РА-2/35	740	520,00	--	384800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
376	Прайс-лист	Зажим анкерный РА-4/35	75	736,53	--	55240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
377	Прайс-лист	Зажим анкерный RPA-425/70	40	2461,41	--	98456	--	--	--	--