#ID3134895 №110840016453/170079/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Шығыс қазақстан облысы №38

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі 06.03.2013 ж.қала әкімінің №347 Қаулысымен бекітілген, әділет органдарында №3130-1917-27-ГУ тіркелген Ереже негізінде әрекет ететін Жакаев Болат Магауиянович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Инком-Шыгыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Акылгазин Марат Саркытович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-04-13 № 1233969 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 058-011-431 Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2.2 Жұмыстар - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу Жобасы бойынша орындалады, онда ШҚО Семей қаласы Шульбинск кентінде бар.
Бас жобалаушы - «Семстройпроект» ЖШС ЖІИ.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) банкілік кепілдеме
4) жұмыстарды орындау кестесі

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 443 788 800.00 (төрт жүз қырық үш миллион жеті жүз сексен сегіз мың сегіз жүз тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 47 548 800.00 тенге (қырық жеті миллион бес жүз қырық сегіз мың сегіз жүз тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 149 900 000.00 (жүз қырық тоғыз миллион тоғыз жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 293 888 800.00 (екі жүз тоқсан үш миллион сегіз жүз сексен сегіз мың сегіз жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің қаржыландыру жоспарына сәйкес есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 4 497 000.00 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ310705034671522001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 4 497 000.00 (төрт миллион төрт жүз тоқсан жеті мың тенге нөл тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

10) Сәйкес әзірленген ел үкіметі жол картасы отандық өндірушілерді қолдау тауарлар мен қызметтерді қамтамасыз ету, қазақстандық қамтуды арттыру.
11) қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда, ағымдағы қаржы жылына мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшері тиісті қаржы жылында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жылдық сомасы негізге алына отырып есептеледі;
12) Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектелмей) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етеді. Мердігер өз есебінен жүргізуге тиіс гидравликалық сынау және іске қосу желілерін орындалған жұмыс көлемі. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.
13) жоғарыда айтылған себептер бойынша жұмыстар толық аяқталғанға және қабылданғанға дейін Мердігер жұмыстарына қандай да бір нұқсан тигені немесе олардың зақымданғаны үшін Тапсырыс беруші жауапты болмайды және Мердігер қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды қосымша өтеусіз жүзеге асырады;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

6) жұмыстарды орындау үшін қажетті бастапқы деректер ұсыну.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 72 сағат ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 7 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 3 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Достоевского, 110
БСН 110840016453
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ20070103KSN1827000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 52-06-48
Басшысы Жакаев Болат Магауиянович

Мердігер:
"Инком-Шыгыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Чайжунусова, 103, 22
БСН/ЖСН 061040004927
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ318560000000400627
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(7222)540244
Басшысы Акылгазин Марат Саркытович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1541396
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу						
3456929	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	443 788 800.00	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.ә., Семей қ. Достоевский көшесі 110 (1)	0	293 888 800.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3456929	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	443 788 800.00	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.ә., Семей қ. Достоевский көшесі 110 (1)	0	149 900 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID3134895 №110840016453/170079/00

Договор о государственных закупках работ

Восточно-Казахстанская область №38

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жакаев Болат Магауиянович, действующий на основании Положения зарегистрированного в органах юстиции № 3130-1917-27-ГУ, утвержденного Постановлением акимата города № 347 от 06.03.2013 г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Инком-Шыгыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Акылгазин Марат Саркытович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-04-13 года № 1233969, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 058-011-431 Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО, который находится - пос. Шульбинск г. Семей ВКО.
Генеральный проектировщик - ТОО ПИИ "Семстройпроект".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) банковская гарантия
4) график производства работ

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 443 788 800.00 (четыреста сорок три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 47 548 800.00 тенге (сорок семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 149 900 000.00 (сто сорок девять миллионов девятьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 293 888 800.00 (двести девяносто три миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно плана финансирования не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 4 497 000.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 4 497 000.00 (четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ310705034671522001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

10) В соответствии с разработанной правительством страны дорожной картой поддержка отечественных производителей товаров и услуг обеспечить повышение казахстанского содержания.
11) размер обеспечения исполнения договора о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года размер обеспечения исполнения договора о государственных закупках на текущий финансовый год исчисляется исходя из годовой суммы договора, предусмотренной в соответствующем финансовом году;
12) Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами, а также охрану объекта до полного завершения работ и подписания акта государственной приемочной комиссии. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других. Подрядчик за свой счет должен произвести гидравлическое испытание и запуск сетей на выполненный объем работ. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
13) Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6) предоставить необходимые исходные данные для выполнения работ.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 72 часов с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 7 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Достоевского, 110
БИН 110840016453
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 52-06-48
Руководитель Жакаев Болат Магауиянович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инком-Шыгыс"
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Чайжунусова, 103, 22
БИН/ИИН 061040004927
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ318560000000400627
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7222)540244
Директор Акылгазин Марат Саркытович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1541396
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО						
3456929	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО	Работа	1	443 788 800.00	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей ул. Достоевского, 110 (1)	0	293 888 800.00
3456929	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО	Работа	1	443 788 800.00	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей ул. Достоевского, 110 (1)	0	149 900 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г.

Справка
стоимости выполненных работ за май 2017 года
По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	24769957	24769957
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	2972395	2972395
3	**Итого**	**27742352**	**27742352**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**27742352**	**27742352**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
Б.М.Жакаев

Технадзор:
Технадзор-эксперт
ТОО "DS&V"
Е.Д.Бопебаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
М.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО
Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за май 2017 года
По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1-1								
1	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторс 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	18	41,73	34,3	751	617	253	0,0515	1
		дерево		7,43	12,61	134	227	70	0,0412	1
2	Е1-27-2	Снос насыпи	389	6,48	6,48	2521	2521	792	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	817	97	0,00806	3
4	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	7	27,1	27,1	190	190	133	–	–
		т		–	18,97	–	133	100	0,03984	–
5	П7-18-1	Перевозка грузов на 18 км, 1 класс груза	7	123,6	123,6	865	865	173	–	–
		т		–	24,72	–	173	100	0,05191	–
		Итого по разделу				4327				14

		Накладные расходы				1 351				
		Итого				5678				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				341				
		Всего по разделу				**6019**				
		Смета 2-2-1								
11	С143003-13 Изм. и доп. вып.	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,93	8213,00	--	24064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-17 Изм. и доп. вып.	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,71	8610,00	--	14723	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21 Изм. и	Блоки бетонные стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	4,14	8149,00	--	33737	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				72524				
		Накладные расходы				0				
		Итого				72524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4351				
		Всего по разделу				**76875**				
		Смета 2-2-5								
1	Е0104-8-3 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	2	1537,24	1268,03	3074	2536	972	1,40	3
		м		243,00	224,45	486	449	104	0,91	2
2	Е0104-8-4 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурениескважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	35	2393,70	1979,22	83779	69273	26272	2,18	76
		м		379,62	342,14	13287	11975	104	1,37	48

3	Е0104-8-5 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубинойдо50 м станками с дизельным двигателем	3	3413,46	2815,07	10240	8445	3068	3,11	9
		м		546,48	436,99	1639	1311	104	1,69	5
4	С11061-46 Изм. и	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	0,5238	78900,00	--	41328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С11061-205 Изм.	Долота двухлопастные, марка 2Л-93МС	0,409	8180,00	--	3346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварнымсоединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	40	917,55	708,56	36702	28342	12418	1,19	48
		м		207,45	91,06	8298	3642	104	0,33	13
7	С130806-308 Изм. и	Трубы обсадные из стали группы Д/Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	26	3460,00	--	89960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	15	281,87	233,27	4228	3499	1331	0,29	4
		м		48,60	36,74	729	551	104	0,15	2
9	С130806-308 к=1,4	Фильтры	15	4844,00	--	72660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,30	57

		сутки		11272,50	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
11	Е0106-1-1	Бетонирование устья скважины	0,35	5377,93	66,01	1882	23	81	1,35	--
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,12	--
		Итого по разделу				437484				197
										118
		Накладные расходы				69 993				
		Итого				507477				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				30449				
		Всего по разделу				**537926**				
		Смета 2-3-1								
11	С143003-13 Изм. и доп. вып.	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,93	8213,00	--	24064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-17 Изм. и доп. вып.	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,71	8610,00	--	14723	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21 Изм. и	Блоки бетонные стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	4,14	8149,00	--	33737	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				72524				
		Накладные расходы				0				
		Итого				72524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4351				
		Всего по разделу				**76875**				
		Смета 2-4-1								
10	С143003-21 Изм. и	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	28,29	8149,00	--	230535	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

11	С143003-17 Изм. и доп. вып.	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,342	8610,00	--	2945	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-13 Изм. и доп. вып.	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	7,35	8213,00	--	60366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				293846				
		Накладные расходы				0				
		Итого				293846				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				17631				
		Всего по разделу				**311477**				
		Смета 2-5-1								
14	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	2,2048	7264,42	210,97	16017	465	1265	3,06	7
		м3		470,25	76,19	1037	168	105	0,34	1
		Итого по разделу				16017				
		Накладные расходы				1 265				
		Итого				17282				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1037				
		Всего по разделу				**18319**				
		Смета 2-6-2								
13	30-18-14									
		Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	27,36	16500		451440				
		м3								

14	30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом *м3*	7,72	19300	148996
16	30-18-14	Панели стеновые для резервуаров из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, угловые *м3*	13,28	16500	219120
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	48,36	236	11413
18	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	48,36	274	13251
25	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 *м3*	19,84	24400	484096
26	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	19,84	236	4682
		Итого по разделу			1332998

		Накладные расходы				0				
		Итого				1332998				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				79980				
		Всего по разделу				**1412978**				
		Смета 2-6-3								
12	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=2,000; *м3*	42,1436	8610		362856				
13	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=2,000; *м3*	52,992	8149		431832				
		Итого по разделу				794688				
		Накладные расходы				0				
		Итого				794688				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				47681				
		Всего по разделу				**842369**				
		Смета 4-1-1								
3	прайс-лист	Комплектная трансформаторная подстнция КТПБ 2х250кВА шт	1	4747656,1	--	4747656	--	--	--	--
		Итого по разделу		--	--	--	--	--	--	--
						4747656				
		Накладные расходы				0				
		Итого				4747656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				284859				
		Всего по разделу				**5032515**				
		Итого по акту				**8315353**				
		Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%				159655				
		Всего				8475008				

		Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%			279675				
		Затраты на выслугу лет, 1%			84750				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			33900				
		Итого в ценах 2001 г.			8873333				
		Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)			24284272				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			485685				
		Итого			24769957				
		НДС (12%)			2972395				
		Всего по акту			**27742352**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

Б.М.Жакаев

Технадзор:
Технадзор-эксперт
ТОО "DS&V"

Е.Д.Бопебаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

М.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО

БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит

Договор № 38 от 11.05.2017 г.

Справка

стоимости выполненных работ за 7 июня 2017 года

По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово

с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	26776964	2007007
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	3213236	240841
3	**Итого**	**29990200**	**2247848**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**29990200**	**2247848**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

Т.Н.Мусин

Технадзор:
Технадзор-эксперт
ТОО "DS&V"

Е.Д.Бопебаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

М.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО
Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за 7 июня 2017 года
По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-5-1								
		РАЗДЕЛ 2.Подземная часть								
12	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,61	68,27	2,62	1134	44	235	0,07	1
		м2		10,51	0,99	175	16	123	--	--
13	Е0106-9-1	Проливка цементным раствором М50	16,61	192,76	1,80	3202	30	1228	0,42	7
		м2		69,75	0,68	1159	11	105	--	--
14	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	13,5952	7264,42	210,97	98761	2868	7800	3,06	42
		м3		470,25	76,19	6393	1036	105	0,34	5

15	С12041-63 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,095	63500,00	--	6033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,079	93997,62	304,24	7426	24	2753	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2613	9	105	0,56	--
17	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,079	40200,00	--	3176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-43-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	2,72	17030,53	498,55	46323	1356	10850	15,70	43
		м3		2880,00	188,33	7834	512	130	0,92	3
19	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,45	245,44	3,82	6983	109	1302	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1063	41	118	0,01	--
		Итого по разделу				181098				115
										8
		Накладные расходы				24 168				
		Итого				205266				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				12316				
		Всего по разделу				**217582**				
23	С12021-204	Металлоконструкции водонапорной башни	3,19018	134900,00	--	430355	--	--	--	--

	т	--	--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу			430355				
	Накладные расходы			0				
	Итого			430355				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты			25821				
	Всего по разделу			**456176**				
	Итого по акту			**673758**				
	Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%			12936				
	Всего			686694				
	Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%			22661				
	Затраты на выслугу лет, 1%			6867				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			2747				
	Итого в ценах 2001 г.			718969				
	Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)			1967653				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			39353				
	Итого			2007007				
	НДС (12%)			240841				
	Всего по акту			**2247848**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

Т.Н.Мусин

Технадзор:
Технадзор-эксперт
ТОО "DS&V"

Е.Д.Бопебаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

М.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией
Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000000400627 АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г.

Справка
стоимости выполненных работ на 15 августа 2017 года
По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	62101259	35324295
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	7452151	4238915
3	**Итого**	**69553410**	**39563210**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**69553410**	**39563210**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
_____ Б.М.Жакаев

Технадзор:
Директор
ТОО "БМиВ и ЖТС"
_____ В.В.Бурмистров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ А.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО
Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 □БИК KKMFKZ2A □ИИК KZ20070103KSN1827000 □РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKX□ИИК KZ318560000000400627□АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г.

Акт № 3
приемки выполненных работ на 15 августа 2017 года
по объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1								
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1600	26,45	24,88	42320	39808	13052	0,01	1769
		м3		1,57	6,84	2512	10944	97	0,02	3845
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	150	33,40	31,41	5010	4712	1547	0,01	5
		м3		1,99	8,64	299	1296	97	0,03	11
3	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	160	423,90	--	67824		76641	2,80	7518
		м3		423,90	--	67824		113	--	--
		Итого по разделу				115154				

		Накладные расходы				91 240				
		Итого				206394				
		Ненормируемые и непредвиденные				12384				
		Всего по разделу				**218778**				
10	С130902-756 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	25230,00	--	25230	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130902-755 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	16229,00	--	48687	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130902-752 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	8868,00	--	17736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130903-57 Изм. и доп.вып.1 9прим.	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	2000,00	--	2000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-101 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	40,16	2030,00	--	81525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-90 Изм. и доп.вып.1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	52,208	1055,00	--	55079	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-79 Изм. и доп.вып.1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	51,204	629,00	--	32207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130806-66 Изм. и доп.вып.1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	40,16	279,00	--	11205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

42	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,03	13983,62	1879,87	112289	15095	20606	8,86	71
		м3		1435,50	538,43	11527	4324	130	2,06	17
43	С143018-33	Кольца КЦ7-3,КО6	0,92	3587,50	--	3301	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9а,КС15-9	7,12	7576,00	--	53941	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-37к=1,1	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.6	1,18	6611,00	--	7801	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.9	3,56	4773,00	--	16992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-36к=1,1	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.6	1,18	4136,00	--	4880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				472873				
		Накладные расходы				20606				
		Итого				493479				
		Ненормируемые и непредвиденные				29609				
		Всего по разделу				**523088**				
79	Е0122-11-6 Изм. и	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7 мм	0,594	96708,90	47796,27	57445	28391	47064	286,00	170
		км		48375,00	12572,33	28735	7468	130	49,07	29
80	С130804-950 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая СТРКИСО4427-2004	599,94	1229,00	--	737326	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

90	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,81	13983,62	1879,87	67261	9042	12343	8,86	43
		м3		1435,50	538,43	6905	2590	130	2,06	10
91	С143018-33	Кольца КЦ7-3,КО6	0,43	3587,50	--	1543	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	С143018-38 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КС-20.6	0,59	8283,00	--	4887	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9,КС15-9а	2,67	7576,00	--	20228	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КС-20.9,КС-20.9а	1,78	12329,00	--	21946	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				910636				
		Накладные расходы				59 407				
		Итого				970043				
		Ненормируемые и непредвиденные				58203				
		Всего по разделу				**1028246**				
		Смета 2-2-1								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8	33,40	31,41	267	251	82	0,01	0
		м3		1,99	8,64	16	69	97	0,03	0

2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	467,10	--	467	--	528	2,98	3
		м3		467,10	--	467	--	113	--	--
3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	8	7,57	7,57	61	61	19	--	--
		м3		--	2,46	--	20	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3	134,10	--	402	--	455	0,97	3
		м3		134,10	--	402	--	113	--	--
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	8	25,65	5,38	205	43	157	0,13	1
		м3		20,27	--	162	--	97	--	--
6	Е0101-169-1	Подсыпка под полы	4,44	134,39	29,31	597	130	599	0,76	3
		м3		105,08	14,32	467	64	113	0,07	--
		Итого по разделу				1999				
		Накладные расходы				1 840				
		Итого				3839				
		Ненормируемые и непредвиденные				230				
		Всего по разделу				4069				
7	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,39	1370,20	97,07	534	38	68	0,78	--
		м3		112,50	36,00	44	14	118	0,18	--
8	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	15	332,17	172,69	4983	2590	2866	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4
9	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	473,14	243,37	2366	1217	1344	0,67	3
		шт		106,88	85,08	534	425	140	0,34	2
10	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	6	1041,61	598,40	6250	3590	3441	1,18	7
		шт		195,53	214,16	1173	1285	140	0,91	5
14	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В7,5	1,1	6807,40	311,32	7488	342	645	2,82	3
		м3		441,00	117,61	485	129	105	0,57	1

15	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного растовра толщиной 20 мм	6,76	188,68	9,95	1275	67	465	0,36	2
		м2		52,20	3,74	353	25	123	0,02	--
16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,006	47611,09	17877,09	286	107	268	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	178	28	130	18,10	--
17	С130804-801 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	6,06	72,00	--	436	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-3-1 прим	Устройство бетонирования оголовка	2,2	7186,19	260,48	15810	573	1626	3,94	9
		м3		614,25	89,46	1351	197	105	0,35	1
		Итого по разделу				39428				
		Накладные расходы				10 723				
		Итого				50151				
		Ненормируемые и непредвиденные				3009				
		Всего по разделу				**53160**				
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75	19,45	6137,64	335,84	119377	6532	18952	4,54	88
		м3		699,75	126,00	13610	2451	118	0,61	12
20	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,79	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
21	С143015-64 Изм. и	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,072	27211,00	--	1959	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				121755				
		Накладные расходы				19 219				
		Итого				140974				
		Ненормируемые и непредвиденные				8458				
		Всего по разделу				**149432**				
22	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	889,51	200,77	890	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
23	С143017-8	Плиты ПК30-15-4та 2800+45+45	4,44	2890,00	--	12832	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПМ-1	0,6	11217,49	241,10	6730	145	865	8,06	5
		м3		1282,50	91,08	770	55	105	0,44	--
25	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00128	69000,00	--	88	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02343	62000,00	--	1453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,024	67700,00	--	1625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0052	64092,87	304,24	333	2	19	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	17	1	105	0,56	--
29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0052	40200,00	--	209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-14-1	Установка стаканов и подстаканников	1	112,72	37,48	113	37	106	0,41	--
		шт		64,80	10,81	65	11	140	0,04	--
31	С143017-3	Стакан СБ7А-1	0,12	12700,00	--	1524	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				25797				
		Накладные расходы				1 509				
		Итого				27306				
		Ненормируемые и непредвиденные				1638				
		Всего по разделу				28944				
		Смета 2-2-3								
1	Ц0107-247-5	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1ЭЦВ 6-10-50	1	31772,00	16190,00	31772	16190	12715	60,00	60
		шт		10550,00	3577,99	10550	3578	90	20,75	21
2	Прайс-лист АО	Насос скваженный 1ЭЦВ6-10-50, Q 10м3/ч, Н	2	38787,19	--	77574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				109346				

		Накладные расходы				12715				
		Итого				122061				
		Ненормируемые и непредвиденные				2669				
		Всего по разделу				**124730**				
		Смета 2-3-1								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8	33,40	31,41	267	251	82	0,01	0
		м3		1,99	8,64	16	69	97	0,03	0
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	467,10	--	467	--	528	2,98	3
		м3		467,10	--	467	--	113	--	--
3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	5	7,57	7,57	38	38	12	--	--
		м3		--	2,46	--	12	97	0,01	--
4	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3	167,18	--	502	--	567	1,21	4
		м3		167,18	--	502	--	113	--	--
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	5	25,65	5,38	128	27	98	0,13	1
		м3		20,27	--	101	--	97	--	--
6	Е0101-169-1	Подсыпка под полы	7,7	134,39	29,31	1035	226	1039	0,76	6
		м3		105,08	14,32	809	110	113	0,07	1
		Итого по разделу				2437				
		Накладные расходы				2 326				
		Итого				4763				
		Ненормируемые и непредвиденные				286				
		Всего по разделу				**5049**				
7	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,39	1370,20	97,07	534	38	68	0,78	--
		м3		112,50	36,00	44	14	118	0,18	--

8	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	15	332,17	172,69	4983	2590	2866	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4
9	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	473,14	243,37	2366	1217	1344	0,67	3
		шт		106,88	85,08	534	425	140	0,34	2
10	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	6	1041,61	598,40	6250	3590	3441	1,18	7
		шт		195,53	214,16	1173	1285	140	0,91	5
14	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В7,5	1,1	6807,40	311,32	7488	342	645	2,82	3
		м3		441,00	117,61	485	129	105	0,57	1
15	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного растовра толщиной 20 мм	6,76	188,68	9,95	1275	67	465	0,36	2
		м2		52,20	3,74	353	25	123	0,02	--
16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,006	47611,09	17877,09	286	107	268	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	178	28	130	18,10	--
17	С130804-801 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	6,06	72,00	--	436	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				23618				
		Накладные расходы				9 097				
		Итого				32715				
		Ненормируемые и непредвиденные				1963				
		Всего по разделу				34678				
18	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75	19,45	6137,64	335,84	119377	6532	18952	4,54	88
		м3		699,75	126,00	13610	2451	118	0,61	12
19	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,79	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
20	С143015-64 Изм. и	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,072	27211,00	--	1959	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				121755				

		Накладные расходы				19 219				
		Итого				140974				
		Ненормируемые и непредвиденные				8458				
		Всего по разделу				**149432**				
21	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	889,51	200,77	890	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
22	С143017-8	Плиты ПК30-15-4та 2800+45+45	4,44	2890,00	--	12832	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПМ-1	0,6	11217,49	241,10	6730	145	865	8,06	5
		м3		1282,50	91,08	770	55	105	0,44	--
24	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00128	69000,00	--	88	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02343	62000,00	--	1453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,024	67700,00	--	1625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0052	64092,87	304,24	333	2	19	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	17	1	105	0,56	--
28	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0052	40200,00	--	209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-14-1	Установка стаканов и подстаканников	1	112,72	37,48	113	37	106	0,41	--
		шт		64,80	10,81	65	11	140	0,04	--
30	С143017-3	Стакан СБ7А-1	0,12	12700,00	--	1524	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				25797				
		Накладные расходы				1 509				
		Итого				27306				
		Ненормируемые и непредвиденные				1638				

		Всего по разделу				**28944**				
		Смета 2-3-3								
2	Прайс-лист АО	Насос скваженный 1ЭЦВ6-10-50, Q 10м3/ч, Н	1	38787,19	--	38787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				38787				
		Накладные расходы				0				
		Итого				38787				
		Ненормируемые и непредвиденные				2327				
		Всего по разделу				**41114**				
		Смета 2-4-1 (Насосная 2 подъема)								
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	109	26,45	24,88	2883	2712	889	0,01	1
		м3		1,57	6,84	171	746	97	0,02	2
2	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4	423,90	--	1696	--	1916	2,80	11
		м3		423,90	--	1696	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	131	6,48	6,48	849	849	267	--	--
		м3		--	2,10	--	276	97	0,01	1
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	56	122,18	--	6842	--	7732	0,89	50
		м3		122,18	--	6842	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	131	21,55	4,52	2823	592	2164	0,11	14
		м3		17,03	--	2231	--	97	--	--
		Итого по разделу				15093				
		Накладные расходы				12 968				
		Итого				28061				

		Ненормируемые и непредвиденные				1684				
		Всего по разделу				**29745**				
6	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1	1655,25	--	1655	--	587	2,99	3
		м3		477,00	--	477	--	123	--	--
7	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	41	1041,61	598,40	42706	24535	23516	1,18	48
		шт		195,53	214,16	8017	8781	140	0,91	37
8	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	13	473,14	243,37	6151	3164	3494	0,67	9
		шт		106,88	85,08	1389	1106	140	0,34	4
9	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	26	332,17	172,69	8636	4490	4968	0,48	12
		шт		76,28	60,21	1983	1565	140	0,24	6
13	Е0106-1-22	Устройство монолитных участков	1,03	7083,03	353,46	7296	364	777	3,60	4
		м3		585,00	133,52	603	138	105	0,65	1
14	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм под перегородки	0,33	7744,81	353,46	2556	117	249	3,60	1
		м3		585,00	133,52	193	44	105	0,65	--
15	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	65000,00	--	195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,004	67700,00	--	271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции раствором 1:2	18	276,77	9,95	4982	179	1239	0,36	6
		м2		52,20	3,74	940	67	123	0,02	--
18	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (ФОМ-1,ФОМ-2)	1.79	7186,19	260,48	12863	466	1323	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1100	160	105	0,35	1
		Итого по разделу				87311				
		Накладные расходы				36 153				
		Итого				123464				
		Ненормируемые и непредвиденные				7408				

		Всего по разделу				**130872**				
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	69,09	5984,04	335,84	413437	23203	67320	4,54	314
		м3		699,75	126,00	48346	8705	118	0,61	42
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11	245,44	3,82	2700	42	503	0,21	2
		м2		37,35	1,44	411	16	118	0,01	--
21	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	32	104,79	66,43	3353	2126	2137	0,15	5
		шт		23,85	23,85	763	763	140	0,11	3
22	С143015-64 Изм. и	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,966	27211,00	--	26286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-156-1	Покрытие стен санузла жидко-керамическим "Корунд-01"	10,32	26,72	1,65	276	17	273	0,13	1
		м2		24,53	0,63	253	7	105	--	--
24	СПрайс-лист ТОО	Корунд-01 1950.775:1,12:2121.1,02	30,96	648,90	--	20090	--	--	--	--
		литр		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				466142				
		Накладные расходы				70 233				
		Итого				536375				
		Ненормируемые и непредвиденные				32183				
		Всего по разделу				**568558**				
25	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	17,8	1239,78	34,73	22068	618	4999	1,43	25
		м2		225,00	13,01	4005	232	118	0,06	1
		Итого по разделу				22068				
		Накладные расходы				4 999				
		Итого				27067				
		Ненормируемые и непредвиденные				1624				
		Всего по разделу				28691				
26	Е0107-45-10	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 25 м2	4	2645,45	704,44	10582	2818	6075	4,63	19
		шт		832,50	252,38	3330	1010	140	1,08	4

27	С143017-11	Ребристые плиты ПГ-3АтVт 889+223-90	17,79	1022,00	--	18181	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	С143017-11	Ребристые плиты ПВ7-4АтVт 889+265+45	35,58	1199,00	--	42660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С143017-11	Ребристые плиты ПВ4-4АтVт-1 889+265+45	17,79	1199,00	--	21330	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	3	674,98	198,98	2025	597	1561	1,80	5
		шт		315,00	56,75	945	170	140	0,22	1
31	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,064	14900,00	--	954	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3	0,272	12700,00	--	3454	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0016	93997,62	304,24	150	--	56	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	53	--	105	0,56	--
34	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	1	1445,22	373,54	1445	374	841	2,66	3
		шт		465,75	135,07	466	135	140	0,61	1
36	С143017-8	Плиты многопустотные ПК60.15-8АiVт 2640+306+90	8,91	3036,00	--	27051	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм.0,9								
37	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1145	5030,50	2020,02	576	231	286	14,10	2
		т		2272,50	502,43	260	58	90	1,79	--

38	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,1145	70000,00	--	8015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,12	11786,98	383,89	1414	46	307	14,20	2
		м3		2295,00	145,01	275	17	105	0,71	--
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.1	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0044	55620,00	--	245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-113 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00374	71100,00	--	266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00134	65000,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-40 Изм. и доп.вып.9	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00589	32300,00	--	190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				138689				
		Накладные расходы				9 126				
		Итого				147815				
		Ненормируемые и непредвиденные				8869				
		Всего по разделу				156684				
67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,483	6410,96	--	3096	--	337	3,66	2
		м3		567,00	--	274	--	123	--	--
69	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,83	378,29	13,43	1827	65	426	0,45	2
		м2		66,60	5,04	322	24	123	0,02	--
70	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,15	277,84	14,76	1709	91	439	0,36	2
		м2		52,43	5,54	322	34	123	0,03	--

		Итого по разделу				6632				
		Накладные расходы				1 202				
		Итого				7834				
		Ненормируемые и непредвиденные				470				
		Всего по разделу				**8304**				
86	E0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	31,16	740,05	525,74	23060	16382	10486	1,05	33
		м		175,50	198,42	5469	6183	90	0,78	24
87	C12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	2,241	84200,00	--	188692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,149	93997,62	304,24	14006	45	5193	198,00	30
		1т		33075,00	114,75	4928	17	105	0,56	--
89	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,149	40200,00	--	5990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				231748				
		Накладные расходы				15 679				
		Итого				247427				
		Ненормируемые и непредвиденные				14846				
		Всего по разделу				**262273**				
101	E0106-1-15	Устройство фундаментов монолитных из бетона В12,5	0,19	6257,03	100,65	1189	19	37	0,97	--
		м3		146,25	38,03	28	7	105	0,19	--
102	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,284	13711,47	5475,87	3894	1555	1685	28,90	8
		т		5040,00	1552,87	1431	441	90	5,46	2
103	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1343	133700,00	--	17956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

104	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40(24)	0,1498	57700,00	--	8643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				31682				
		Накладные расходы				1 722				
		Итого				33404				
		Ненормируемые и непредвиденные				2004				
		Всего по разделу				**35408**				
		Смета 2-4-5								
2	С131002-6	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин	1	70700,00	--	70700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс-лист ТОО"Уль	Консольный насосный агрегат КНД-50-200А-NL-S1-G-15/2 1250000.775:1,12:2121	3	407805,45	--	1223416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс-лист ТОО"Уль	Консольный насосный агрегат КНД-65-25NO-NL-S1-G-45/2 2800000.775:1,12:2121	2	913484,21	--	1826968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист	Бактерицидная установка УФ-ОВ-50 1670000.775:1,12:2121	2	544828,08	--	1089656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				4210740				
		Накладные расходы				0				
		Итого				4210740				
		Ненормируемые и непредвиденные				4242				
		Всего по разделу				**4214982**				
		Смета 2-5-1								
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	26	26,45	24,88	688	647	212	0,01	--

		м3		1,57	6,84	41	178	97	0,02	1
2	Е0101-163-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	291,60	--	292	--	330	1,94	2
		м3		291,60	--	292	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5	6,48	6,48	32	32	10	--	--
		м3		--	2,10	--	11	97	0,01	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы	2	122;18	--	244	--	276	0,89	2
		м3		122,18	--	244	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	83	0,11	1
		м3		17,03	--	85	--	97	--	--
		Итого по разделу				1364				
		Накладные расходы				911				
		Итого				2275				
		Ненормируемые и непредвиденные				137				
		Всего по разделу				2412				
14	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	2,2048	7264,42	210,97	16017	465	1265	3,06	7
		м3		470,25	76,19	1037	168	105	0,34	1
		Итого по разделу				16017				
		Накладные расходы				1 265				
		Итого				17282				
		Ненормируемые и непредвиденные				1037				
		Всего по разделу				18319				
21	Е0109-17-6	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни	6,255	4116,73	2059,25	25750	12881	9888	7,54	47
		т		1246,50	509,99	7797	3190	90	1,81	11
22	Е0109-48-2	Электродуговая сварка металлоконструкций водонапорной башни	6,255	542,84	144,52	3395	904	1647	1,34	8

		т		292,50	--	1830	--	90	--	--
23	С12021-204	Металлоконструкции водонапорной башни	3,06482	134900,0	--	413444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				442589				
		Накладные расходы				11 535				
		Итого				454124				
		Ненормируемые и непредвиденные				27247				
		Всего по разделу				**481371**				
24	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	131,6	36,09	0,09	4749	12	526	0,02	3
		м2		4,39	0,05	578	7	90	--	--
25	Е0113-26-10 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей перхлорвиниловой эмалью за 2 раза	263,2	51,50	0,09	13554	24	663	0,01	4
		м2		2,75	0,05	724	13	90	--	--
26	Е0115-173-2	Покрытие внутренней поверхности башни суриком	114,2	51,74	1.84	5909	210	2296	0,11	13
		м2		18,45	0,70	2107	80	105	--	--
		Итого по разделу				24212				
		Накладные расходы				3 485				
		Итого				27697				
		Ненормируемые и непредвиденные				1662				
		Всего по разделу				**29359**				
27	Е0109-53-2	Монтаж каркаса из полосовой стали для изоляции башни	0,431	9850,48	1162,95	4246	501	2896	46,60	20
		т		7357,50	108,00	3171	47	90	0,53	--
28	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,402	49389,00	--	19854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

29	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,029	55877,00	--	1620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,64	20,36	0,02	237	--	44	0,02	--
		м2		4,16	--	48	--	90	--	--
31	Е0126-12-2	Изоляция поверхности башни минераловатными плитами	125	167,60	50,15	20950	6269	13839	0,53	67
		м2		92,03	18,68	11504	2335	100	0,09	12
32	С11031-100 Изм. и	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 100	7,5	7634,00	--	57255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				104162				
		Накладные расходы				16 779				
		Итого				120941				
		Ненормируемые и непредвиденные				7256				
		Всего по разделу				128197				
		Смета 2-6-1								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2;	180	33,4	31,41	6012	5654	1856	0,0138	2
		м3 грунта		1,99	8,64	358	1555	97	0,03	5
2	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	9	847,8	–	7630	–	8622	5,088	46
		м3 грунта		847,8	–	7630	–	113	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	219	7.57	7,57	1658	1658	523	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	539	97	0,00942	2

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	94	134,1	–	12605	–	14244	0,972	91
		м3 грунта		134,1	–	12605	–	113	–	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	219	25,65	5,38	5617	1178	4306	0,129	28
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	4439	–	97	–	–
		Итого по разделу				33522				
		Накладные расходы				29 551				
		Итого				63073				
		Ненормируемые и непредвиденные				3784				
		Всего по разделу				**66857**				
		Смета 2-6-2								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 толщ.80мм	20	5377,93	66,01	107559	1320	4635	1,35	27
		м3		195,75	24,93	3915	499	105	0,1218	2
2	Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	66	8279,35	672,63	546437	44394	80485	5,83	385
		м3		927	234,39	61182	15470	105	0,9295	61
3	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	66,99	236		15810				
		м3								
4	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	66,99	274		18355				
		м3								
5	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,2812	58600		16478				
		т								
6	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,6246	53600		33479				
		т								
7	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,45	53000		23850				
		т								

8	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,1114	52400		58237			
		т							
9	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,7352	51000		37495			
		т							
10	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,2496	29400		7338			
		т							
11	Е6-1-1	Создание уклона из цеметного раствора М100	0,34	6310,21	66,01	2145	22	79	1,35	–
		м3		195,75	24,93	67	8	105	0,1218	–
12	Е7-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	35,08	4477,9	1085,26	157085	38071	69180	6	210
		м3 сборных железобетонных конструкций		1028,25	380,37	36071	13343	140	1,6972	60
15	Е7-30-8	Установка сборных ж/б угловых блоков площадью до 12 м2	13,28	3796,38	1129,16	50416	14995	21539	4,323	57
		м3 сборных железобетонных конструкций		761,63	396,88	10114	5271	140	1,7769	24
19	Е22-33-5	Установка сальников диаметром 100-250 мм	0,0726	247994,13	49389,75	18004	3586	7684	312,7	23
		т фасонных частей		62775	18657	4557	1354	130	91,12	7
20	Е8-12-1	Арматура в стыках панелей	0,06032	8679,65	422,15	524	25	599	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	498	10	118	0,77	–
21	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0288	53000		1526			
		т							
22	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,02152	51000		1098			
		т							
23	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,01	50900		509			
		т							

24	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	16	2596,66	414,99	41547	6640	10493	2,01	32
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	5436	2059	140	0,5376	9
		Итого по разделу				1137892				
		Накладные расходы				194 694				
		Итого				1332586				
		Ненормируемые и непредвиденные				79955				
		Всего по разделу				**1412541**				
52	Е6-3-1	Обетонирование воздуховода бетоном В15	2,7	7851,23	260,48	21198	703	1995	3,94	11
		м3		614,25	89,46	1658	242	105	0,3512	1
53	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,7	236		637				
		м3								
54	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,7	274		740				
		м3								
57	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,00646	70153,47	10674,97	453	69	443	270	2
		км трубопровода		48825	4032	315	26	130	19,69	–
58	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	6,486	629		4080				
		м								
59	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,00856	115636,32	31953,19	990	274	872	360	3
		км трубопровода		66375	12071,25	568	103	130	58,95	1
60	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	8,594	1055		9067				
		м								
61	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,00586	154891,68	66009,8	908	387	724	376	2
		км трубопровода		70200	24936,75	411	146	130	121,79	1

62	8-6-99	Прим.Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3,5 мм	5,88	1623		9543				
		м								
		Итого по разделу				47616				
		Накладные расходы				4 034				
		Итого				51650				
		Ненормируемые и непредвиденные				3099				
		Всего по разделу				**54749**				

Смета 2-6-3

Раздел 1 Камера (2шт)

1	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаментыК=2,000;	6,72	1370,2	97,07	9208	652	1178	0,78	5
		м3 основания		112,5	36	756	242	118	0,18	1
2	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 мК=2,000;	8	302,09	197,24	2417	1578	1931	0,652	5
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	839	540	140	0,2499	2
3	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 мК=2,000;	10	408,67	272,99	4087	2730	3223	0,825	8
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	1357	945	140	0,3633	4
4	30-14-3	Плиты фундаментные ФЛ10.8-4 штК=2,000;	1,36	23392		31813				
		м3								
5	30-1-44	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15К=-2,000;	-1,36	110		-150				
		м3								
6	30-1-43	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше10до12,5К=-2,000;	-1,36	110		-150				
		м3								
7	30-14-3	Плиты фундаментные ФЛ10.24-5 штК=2,000;	5,5	19436		106898				
		м3								

8	30-1-44								
		Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15К=-2,000;	-5,5	110		-605			
		м3							
9	30-1-43								
		Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5К=-2,000;	-5,5	110		-605			
		м3							
10	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 тК=2,000;	122	473,14	243,37	57723	29691	32787	0,668	81
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	13039	10380	140	0,3375	41
11	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 тК=2,000;	64	1041,61	598,4	66663	38298	36708	1,18	76
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	12514	13706	140	0,911	58
14	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовК=2,000;	245,82	245,44	3,82	60334	939	11251	0,212	52
		м2 поверхности		37,35	1,44	9181	354	118	0,007	2
15	Е6-1-13	Устройство монолитных участков из бетона кл.В7,5К=2,000;	9	7292,94	95,97	65636	864	7636	4,9	44
		м3		771,75	36,25	6946	326	105	0,1771	2
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкцийК=2,000;	0,549	8679,65	422,15	4765	232	5450	56,4	31
		т металлических изделий		8257,5	157,5	4533	86	118	0,77	–
17	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,549	67700		37167				
		т								
18	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубкеК=2,000;	16	9246,64	316,01	147946	5056	24988	8,25	132
		м3		1368	119,39	21888	1910	105	0,583	9
19	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,10584	69000		7303				
		т								
20	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,1323	71100		9407				
		т								

21 4-1-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной сталиК=2,000;	0,16792	91000		15281				
	т								
22 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,16792	40200		6750				
	т								
23 Е6-35-1	Устройство приямков из бетона класса В10К=2,000;	0,58	13751,96	1731,7	7976	1004	3240	24,4	14
	м3		4727,25	593,87	2742	344	105	2,2156	1
24 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков Р1К=2,000;	0,048	176047,1	1941,97	8450	93	437	42,3	2
	т металлических изделий		6975	726,75	335	35	118	3,55	–
25 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МН5К=2,000;	0,035	70437,87	304,24	2465	11	360	58	2
	т		9675	114,75	339	4	105	0,56	–
26 Е15-172-4	Масляная окраска металлических решеток и закладных деталей, за 2 разаК=2,000;	2,241	148,39	0,07	333	–	254	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	242	–	105	0,0001	–
27 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек М50 толщиной 20 мм (толщиной 50 мм)К=2,000;	0,72	196,23	9,95	141	7	50	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	38	3	123	0,0182	–
28 Е11-11-2	К=6 : Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=12,000;	4,32	26,56	0,67	115	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
29 Е22-33-5	Установка сальников диаметром 100-250 ммК=2,000;	0,138	247994,13	49389,75	34223	6816	14609	312,7	43
	т фасонных частей		62775	18657	8663	2575	130	91,12	13
30 Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 ммК=2,000;	4	770,63	–	3083	–	1544	1,8	7
	сальник		301,5	–	1206	–	128	–	–
31 Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 ммК=2,000;	4	3549,82	1,57	14199	6	2696	3,01	12
	сальник		526,5	–	2106	–	128	–	–

32	Е16-10-1	Прим.Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 ммК=2,000;	19,8	425,7	14,12	8429	280	2678	0,553	11
		м трубопровода		100,35	5,29	1987	105	128	0,0258	1
33	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тК=2,000;	6	2596,66	414,99	15580	2490	3935	2,01	12
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	2039	772	140	0,5376	3
34	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5К=2,000;	5,76	24400		140544				
		м3								
35	4-1-130	Дополнительные закладные изделия с применением низколегированной прокатной сталиК=2,000;	0,126	91000		11466				
		т								
36	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочныхК=2,000;	2	1875,78	924,97	3752	1850	3150	4,83	10
		шт сборных конструкций		807,75	316,76	1616	634	140	1,2531	3
37	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные. плоскиеК=2,000;	0,64	6720		4301				
		м3								
38	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнемК=2,000;	47,88	68,27	2,62	3269	125	677	0,0681	3
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	503	47	123	0,0048	–
39	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	9,58	6592,52	–	63156	–	6681	3,66	35
		м3 подстилающего слоя		567	–	5432	–	123	–	–
40	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 ммК=2,000;	47,88	218,26	9,95	10450	476	2552	0,269	13
		м2 покрытия		39,6	3,74	1896	179	123	0,0182	1

41	Е11-15-4	К=4; Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытийК=8,000;	191,52	36,08	0,67	6910	128	419	0,0101	2
		м2 покрытия		1,53	0,25	293	48	123	0,0012	–
42	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под задвижки и клапаныК=2,000;	0,16	7367,75	260,48	1179	42	118	3,94	1
		м3		614,25	89,46	98	14	105	0,3512	
48	Е6-19-1	Заделка бетоном класса В10 плит покрытияК=2,000;	3,48	8765,53	316,01	30504	1100	5435	8,25	29
		м3		1368	119,39	4761	415	105	0,583	2
49	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,036	175710,1	1826,1	6326	66	444	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	292	25	140	3,37	–
50	Е6-1-13	Заделка труб диам.200 мм бетоном В10К=2.000:	1.32	7474.5	95.97	9866	127	1120	4,9	6
		м3		771,75	36,25	1019	48	105	0,1771	–
51	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	74,52	161,39	15,94	12027	1188	3601	0,243	18
		м2 стяжки		34,65	5,96	2582	444	119	0,0291	2
55	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под входное крыльцоК=2,000;	1,36	1656,27	100,89	2253	137	260	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	168	52	118	0,18	–
56	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона класса В7,5К=2,000;	1,36	5802,11	100,65	7891	137	264	0,97	1
		м3		146,25	38,03	199	52	105	0,1857	–
57	Е6-36-4	Железнение поверхностиК=2,000;	10	57,48	0,23	575	2	540	0,289	3
		м2 поверхности		51,3	0,09	513	1	105	0,0004	–
		Итого по разделу				1041351				
		Накладные расходы				180221				
		Итого				1221572				
		Ненормируемые и непредвиденные				73294				
		Всего по разделу				**1294866**				
		Смета 4-1-3 (Вл 10 кВ)								
27	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	32	19100,00	–	611200	–	–	–	–

		шт								
33	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	8	19100,00	--	152800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				764000				
		Накладные расходы				0				
		Итого				764000				
		Ненормируемые и непредвиденные				45840				
		Всего по разделу				**809840**				
		Итого по акту				**12123692**				
		В том числе оборудование				4217614				
		Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%				151797				
		Всего				12275489				
		Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%				265910				
		Затраты на выслугу лет, 1%				80579				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				32232				
		Итого в ценах 2001 г.				12654210				
		Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)				34631662				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				692633				
		Итого				35324295				
		НДС (12%)				4238915				
		Всего по акту				**39563210**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

Б.М.Жакаев

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"

В.В.Бурмистров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

М.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией
Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г.

Справка
стоимости выполненных работ на 29 августа 2017 года
По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	80348392	18247133
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	9641807	2189656
3	**Итого**	**89990199**	**20436789**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**89990199**	**20436789**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
_____ **Б.М.Жакаев**

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"
_____ **В.В.Бурмистров**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО
Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г.

Акт № 4
приемки выполненных работ на 29 августа 2017 года
по объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1								
133	С130804-946 Изм. и доп.вып.1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12384,98	468,00	--	5796169	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				5796169				
		Накладные расходы				0				
		Итого				5796169				
		Непредвиденные и непредвиденные				347770				
		Всего по разделу				**6143939**				
		Смета 2-5-1								
14	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	-2,2048	7264,42	210,97	-16017	-465	-1265	3,06	-7
		м3		470,25	76,19	-1037	-168	105	0,34	-1
		Итого по разделу				-16017				

Накладные расходы	-1 265
Итого	-17282
Ненормируемые и непредвиденные	-1037
Всего по разделу	**-18319**
Итого по акту	**6125620**
Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%	117612
Всего	6243232
Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%	206027
Затраты на выслугу лет, 1%	62432
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	24973
Итого в ценах 2001 г.	6536664
Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)	17889346
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	357787
Итого	18247133
НДС (12%)	2189656
Всего по акту	**20436789**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ Б.М.Жакаев

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"

_____ В.В.Бурмистров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

_____ М.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией
Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 10.05.2017 г.

Справка
стоимости выполненных работ на 25 сентября 2017 года
По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	107134106	26785714
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	12856093	3214286
3	**Итого**	**119990199**	**30000000**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**119990199**	**30000000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
Б.М.Жакаев

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"
В.В.Бурмистров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
М.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО
Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г.

Акт № 5
приемки выполненных работ на 25 сентября 2017 года
по объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1								
7	Г122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
8	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
9	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
14	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00417	121294,13	49389,75	506	206	441	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	262	78	130	91,12	--
15	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100-50 мм	1	338,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

16	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100х100 мм	1	796,00	--	796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 50х50 мм	1	512,00	--	512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130809-14 Изм. и доп.вып.1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	671,00	--	1342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-12 Изм. и доп.вып.1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	384,00	--	2304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-9 Изм. и доп.вып.1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	202,00	--	1010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,04	154891,68	66009,80	6196	2640	4947	376,00	15
		км		70200,00	24936,75	2808	997	130	121,79	5
22	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,052	115636,32	31953,19	6013	1662	5303	360,00	19
		км		66375,00	12071,25	3452	628	130	58,95	3
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,051	70153,47	10674,97	3578	544	3504	270,00	14
		км		48825,00	4032,00	2490	206	130	19,69	1
24	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,04	62566,88	6788,50	2503	272	2508	253,00	10
		км		45675,00	2565,00	1827	103	130	12,52	1

34	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,052	337950,19	68162,54	17573	3544	4748	255,70	13
		км		44482,50	25749,00	2313	1339	130	125,76	7
35	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,051	221454,23	30337,38	11294	1547	3117	204,80	10
		км		35550,00	11459,25	1813	584	130	55,97	3
36	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,04	147303,59	29540,14	5892	1182	2415	202,90	8
		км		35280,00	11160,00	1411	446	130	54,50	2
37	СПрайс-лист	Люк полимерно-песчаный тип ЛМ 6000.775:1,12:2121	5	1957,47	--	9787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист	Люк полимерно-песчаный тип Л 7500.775:1,12:2121	1	2446,83	--	2447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401,00	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-1-15	Устройство упора на углу поворота из бетона В10	0,112	5983,67	100,65	670	11	22	0,97	--
		м3		146,25	38,03	16	4	105	0,19	--
49	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца	0,135	8674,53	296,60	1171	40	163	5,95	1
		м3		915,75	110,25	124	15	118	0,54	--
50	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2	5853,25	66,01	11707	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	--
	Итого по разделу					88813				

		Накладные расходы				29 561				
		Итого				118374				
		Ненормируемые и непредвиденные				7102				
		Всего по разделу				**125476**				
51	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,04259	78245,00	36133,62	3332	1539	2849	247,00	11
		км		41850,00	9612,90	1782	409	130	37,30	2
52	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,015	58881,69	25695,31	883	385	778	194,00	3
		км		33075,00	6813,45	496	102	130	26,38	--
53	С130804-861 Изм. и доп.вып.1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	43,0159	650,00	--	27960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С130804-858 Изм. и доп.вып.1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15,15	302,00	--	4575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист	Люк полимерный тип ЛМ 6000.775:1,12:2121	5	1957,47	--	9787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130804-2336 Изм. и	Муфты полиэтиленовые для труб DN/ID 140 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	1	343,00	--	343	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-2337 Изм. и	Муфты полиэтиленовые для труб DN/ID 194 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	1	520,00	--	520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып.	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	5,1	10791,48	2308,84	55037	11775	20889	13,87	71
		м3		2286,00	864,68	11659	4410	130	4,22	22
59	С143018-33	Кольца КЦ7-3,КО6	1,8	3587,50	--	6458	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

60	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.9	3,56	4773,00	--	16992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.6	1,18	4136,00	--	4880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-774	Скобы ходовые	19,04	129,00	--	2456	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца	0,405	8674,53	296,60	3513	120	490	5,95	2
		м3		915,75	110,25	371	45	118	0,54	--
64	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,05	5853,25	66,01	23706	267	938	1,35	5
		м3		195,75	24,93	793	101	105	0,12	--
		Итого по разделу				160442				
		Накладные расходы				25944				
		Итого				186386				
		Ненормируемые и непредвиденные				11183				
		Всего по разделу				197569				
81	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,01	70153,47	10674,97	702	107	687	270,00	3
		км		48825,00	4032,00	488	40	130	19,69	--
82	С130806-79 Изм. и доп.вып.1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	10,04	629,00	--	6315	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,01	221454,23	30337,38	2215	303	611	204,80	2
		км		35550,00	11459,25	356	115	130	55,97	1

86	С130810-85прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 60° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 180 на Ру 10 МПа из стали марки 20,								
			4	1610,00	--	6440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С130810-85прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 180 на Ру 10 МПа из стали марки 20,								
			8	1610,00	--	12880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0106-1-15	Устройство упора на углу поворота из бетона В10	1,2	5983,67	100,65	7180	121	232	0,97	1
		м3		146,25	38,03	176	46	105	0,19	--
96	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца	0,09	8674,53	296,60	781	27	109	5,95	1
		м3		915,75	110,25	82	10	118	0,54	--
97	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,8	5853,25	66,01	4683	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
		Итого по разделу				57316				
		Накладные расходы				1 824				
		Итого				59140				
		Ненормируемые и непредвиденные				3548				
		Всего по разделу				62688				
		Смета 2-2-1								
32	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами "Изотерм" толщиной 40 мм	9,9	189,45	4,72	1876	47	856	0,40	4
		м2		70,88	1,78	702	18	119	0,01	--
33	СПрайс-лист ТОО	Минераловатные теплоизоляционные плиты "Изотерм" П-150, толщ.40мм	0.40788	9970,10	--	4067	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.30мм)	9,9	161,39	15,94	1598	158	478	0,24	2
		м2		34,65	5,96	343	59	119	0,03	--
35	Е0112-17-2к-15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	148,5	5,30	0,14	787	21	28	--	--

		м2		0,11	0,05	16	7	119	--	--
36	Е0112-1-5 Изм. и	Устройство кровель из 4-х слоев Унифлекса	29,9	42,86	18,33	1282	548	1117	0,14	4
		м2		24,53	6,86	733	205	119	0,03	1
37	С11011-2320 Изм.	Нижний слой Унифлекса (3 слоя)	50,6805	121,00	--	6132	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-2324 Изм.	Верхний слой Унифлекса (1 слой)	17,1925	119,00	--	2046	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,74	575,05	1,24	4451	10	1416	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1186	4	119	--	--
		Итого по разделу				22239				
		Накладные расходы				3 895				
		Итого				26134				
		Ненормируемые и непредвиденные				1568				
		Всего по разделу				**27702**				
40	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	400,18	102,53	720	185	405	0,90	2
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	--
41	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9П	1,8	5470,00	--	9846	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,8	104,40	0,09	188	--	122	0,36	1
		м2		56,48	0,05	102	--	120	--	--
		Итого по разделу				13297				
		Накладные расходы				527				

		Итого				13824				
		Ненормируемые и непредвиденные				829				
		Всего по разделу				14653				
52	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
			8,1	72,35	2,62	586	21	115	0,07	1
		м2		10,51	0,99	85	8	123	--	--
53	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В12,5 (толщ.100 мм)								
			8,1	277,84	14,76	2251	120	578	0,36	3
		м2		52,43	5,54	425	45	123	0,03	--
54	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			113,4	31,94	0,67	3622	76	271	0,01	1
		м2		1,69	0,25	192	28	123	--	--
55	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			8,1	340,45	18,42	2758	149	925	0,42	3
		м2		85,95	6,91	696	56	123	0,03	--
56	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			8,1	232,19	9,05	1881	73	540	0,25	2
		м2		50,85	3,40	412	28	123	0,02	--
		Итого по разделу				11098				
		Накладные расходы				2 429				
		Итого				13527				
		Ненормируемые и непредвиденные				812				
		Всего по разделу				14339				
59	Е0115-69-4	Отделка плит под окраску потолков								
			8,1	58,34	0,35	473	3	443	0,30	2
		м2		51,98	0,14	421	1	105	--	--
60	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолок								
			8,1	9,90	0,12	80	1	58	0,04	--
		м2		6,75	0,05	55	--	105	--	--
61	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			13,82	321,60	4,07	4445	56	1983	0,74	10
		м2		135,68	0,97	1875	13	105	0,05	1

62	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	13,82	173,10	1,88	2392	26	1147	0,47	6
		м2		78,30	0,72	1082	10	105	--	--
		Итого по разделу				7390				
		Накладные расходы				3 631				
		Итого				11021				
		Ненормируемые и непредвиденные				661				
		Всего по разделу				**11682**				
		Смета 2-2-4								
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
29	СЦентр комплект	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А	1	672,01	--	672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	3	275,20	159,00	826	477	371	0,53	2
		шт		84,40	45,70	253	137	95	0,27	1
31	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП41Х200-231-У3	3	848,00	--	2544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,80	3,60	135	4	109	0,68	1
		шт		115,00	0,20	115	--	95	--	--
33	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33	--
		шт		49,70	0,20	50	--	95	--	--
34	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134,00	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

36	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная мощностью 23Вт OS DULDX EL	1	198,01	--	198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная мощностью 15Вт OS DULDX EL	2	195,40	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	10	175,20	75,70	1752	757	886	0,44	4
		м		72,70	20,60	727	206	95	0,12	1
39	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	2	509,00	--	1018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151601-117 Изм. и доп.	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,0051	12893,00	--	66	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151601-109 Изм. и доп.	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0051	8933,00	--	46	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				8553				
		в том числе оборудование				672				
		Накладные расходы				1 631				
		Итого				10184				
		Ненормируемые и непредвиденные				571				
		Всего по разделу				**10755**				
		Смета 2-3-1								
31	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами "Изотерм" толщиной 40 мм	9,9	189,45	4,72	1876	47	856	0,40	4
		м2		70,88	1,78	702	18	119	0,01	--
32	СПрайс-лист ТОО	Минераловатные теплоизоляционные плиты "Изотерм" П-150, толщ.40мм	0,40788	9970,10	--	4067	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.30мм)	9,9	161,39	15,94	1598	158	478	0,24	2
		м2		34,65	5,96	343	59	119	0,03	--

34	Е0112-17-2к=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	148,5	5,30	0,14	787	21	28	--	--
		м2		0,11	0,05	16	7	119	--	--
35	Е0112-1-5 Изм. и	Устройство кровель из 4-х слоев Унифлекса	29,9	42,86	18,33	1282	548	1117	0,14	4
		м2		24,53	6,86	733	205	119	0,03	1
36	С11011-2320 Изм.	Нижний слой Унифлекса (3 слоя)	50,6805	121,00	--	6132	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-2324 Изм.	Верхний слой Унифлекса (1 слой)	17,1925	119,00	--	2046	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,74	575,05	1,24	4451	10	1416	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1186	4	119	--	--
		Итого по разделу				22239				
		Накладные расходы				3 895				
		Итого				26134				
		Ненормируемые и непредвиденные				1568				
		Всего по разделу				**27702**				
39	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	400,18	102,53	720	185	405	0,90	2
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	--
40	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9П	1,8	5470,00	--	9846	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,8	104,40	0,09	188	--	122	0,36	1
		м2		56,48	0,05	102	--	120	--	--
		Итого по разделу				13297				

		Накладные расходы				527				
		Итого				13824				
		Ненормируемые и непредвиденные				829				
		Всего по разделу				**14653**				
51	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
			8,1	72,35	2,62	586	21	115	0,07	1
		м2		10,51	0,99	85	8	123	--	--
52	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В12,5 (толщ.100 мм)								
			8,1	277,84	14,76	2251	120	578	0,36	3
		м2		52,43	5,54	425	45	123	0,03	--
53	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			113,4	31,94	0,67	3622	76	271	0,01	1
		м2		1,69	0,25	192	28	123	--	--
54	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			8,1	340,45	18,42	2758	149	925	0,42	3
		м2		85,95	6,91	696	56	123	0,03	--
55	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			8,1	232,19	9,05	1881	73	540	0,25	2
		м2		50,85	3,40	412	28	123	0,02	--
		Итого по разделу				11098				
		Накладные расходы				2 429				
		Итого				13527				
		Ненормируемые и непредвиденные				812				
		Всего по разделу				**14339**				
58	Е0115-69-4	Отделка плит под окраску потолков								
			8,1	58,34	0,35	473	3	443	0,30	2
		м2		51,98	0,14	421	1	105	--	--
59	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолок								
			8,1	9,90	0,12	80	1	58	0,04	--
		м2		6,75	0,05	55	--	105	--	--
60	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			13,82	321,60	4,07	4445	56	1983	0,74	10

		м2		135,68	0,97	1875	13	105	0,05	1
61	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	13,82	173,10	1,88	2392	26	1147	0,47	6
		м2		78,30	0,72	1082	10	105	--	--
		Итого по разделу				7390				
		Накладные расходы				3 631				
		Итого				11021				
		Ненормируемые и непредвиденные				661				
		Всего по разделу				**11682**				
		Смета 2-3-4								
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
29	СЦентр комплект	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А	1	672,01	--	672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	3	275,20	159,00	826	477	371	0,53	2
		шт		84,40	45,70	253	137	95	0,27	1
31	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП41Х200-231-У3	3	848,00	--	2544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,80	3,60	135	4	109	0,68	1
		шт		115,00	0,20	115	--	95	--	--
33	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33	--
		шт		49,70	0,20	50	--	95	--	--
34	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134,00	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

36	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная мощностью 23Вт OS DULDX EL	1	198,01	--	198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная мощностью 15Вт OS DULDX EL	2	195,40	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	10	175,20	75,70	1752	757	886	0,44	4
		м		72,70	20,60	727	206	95	0,12	1
39	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	2	509,00	--	1018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151601-117 Изм. и доп.	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,0051	12893,00	--	66	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151601-109 Изм. и доп.	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0051	8933,00	--	46	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				8553				
		в том числе оборудование				672				
		Накладные расходы				1 631				
		Итого				10184				
		Ненормируемые и непредвиденные				571				
		Всего по разделу				10755				
		Смета 2-4-1 (Насосная 2 подъема)								
44	Е0112-17-1	Затирка цементно-песчаным раствором В3,5	73,5	161,39	15,94	11862	1172	3552	0,24	18
		м2		34,65	5,96	2547	438	119	0,03	2
45	Е0112-17-2 к=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	735	-5,30	-0,14	-3896	-103	-140	--	-1
		м2		-0,11	-0,05	-81	-37	119	--	--
46	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	73,5	207,96	1,19	15285	87	2401	0,16	11
		м2		27,00	0,45	1985	33	119	--	--

47	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		73,5	189,45	4,72	13924	347	6355	0,40	30
			м2		70,88	1,78	5210	131	119	0,01	1
48	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150		2,52144	7530,00	--	18986	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С11031-593 Изм. и доп.вып.1 6 СН РК 8.02-04-	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 15 Изотерм толщ.160мм		1,77984	9950,00	--	17709	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		73,5	174,39	15,94	12818	1172	3552	0,24	18
			м2		34,65	5,96	2547	438	119	0,03	2
51	Е0112-17-2к=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		735	6,17	0,14	4534	103	140	--	1
			м2		0,11	0,05	81	37	119	--	--
52	Е0112-1-4 Изм. и	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя		73,5	428,61	27,39	31503	2013	3967	0,20	14
			м2		35,10	10,26	2580	754	119	0,05	4
53	Е0112-1-5 Изм. и	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой		73,5	42,86	18,33	3150	1347	2746	0,14	10
			м2		24,53	6,86	1803	504	119	0,03	2
54	С11011-2324 Изм.	Унифлекс ХКП верхний слой		84,525	119,00	--	10058	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-2320 Изм.	Унифлекс ХПП нижний слой		249,165	121,00	--	30149	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб		144,35	25,35	0,05	3660	7	1326	0,05	7
			м2		7,70	0,02	1111	3	119	--	--
57	Е0112-17-1	Устройство цементного покрытия по парапету		9,3	168,50	15,94	1567	148	449	0,24	2
			м2		34,65	5,96	322	55	119	0,03	--

58	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5	112,45	34,24	562	171	268	0,32	2
		м2		51,08	8,45	255	42	90	0,03	--
59	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н44-1000-0,7	5,53	896,00	--	4955	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,00128	525600,00	--	673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	4,83	189,45	4,72	915	23	418	0,40	2
		м2		70,88	1,78	342	9	119	0,01	--
62	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 15 Изотерм П-150	0,248745	9950,00	--	2475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,83	168,50	15,94	814	77	233	0,24	1
		м2		34,65	5,96	167	29	119	0,03	--
64	Е0112-17-2 к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	24,15	5,78	0,14	139	3	5	--	--
		м2		0,11	0,05	3	1	119	--	--
65	Е0115-37-9 Изм. и	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	4,83	848,32	2,86	4097	14	1435	1,63	8
		м2		282,04	0,94	1362	5	105	--	--
		Итого по разделу				185939				
		Накладные расходы				26 707				
		Итого				212646				
		Ненормируемые и непредвиденные				12759				
		Всего по разделу				225405				
74	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проемадо 3м2	4,12	400,18	102,53	1649	422	926	0,90	4

		м2		151,65	35,67	625	147	120	0,14	1
75	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	4,68	636,69	31,85	2980	149	1139	1,15	5
		м2		190,80	12,04	893	56	120	0,06	--
76	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П	4,12	5610,00	--	23113	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	4,68	4250,00	--	19890	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				53732				
		Накладные расходы				2 065				
		Итого				55797				
		Ненормируемые и непредвиденные				3348				
		Всего по разделу				59145				
80	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	7,851	828,63	71,29	6506	560	2803	1,64	13
		м2		272,25	25,25	2137	198	120	0,10	1
81	С12061-153прим.	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, ОР 9-12	1,031	4330,00	--	4464	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	С12061-129	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1 для пром. зданий(1,16х1,47)	6,82	4560,00	--	31099	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

83	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	5	360,00	--	1800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	6,82	767,76	3,04	5236	21	509	0,45	3
		м2		69,98	1,15	477	8	105	0,01	--
85	Е0115-203-5	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом	1,031	650,98	2,28	671	2	141	0,82	1
		м2		129,38	0,86	133	1	105	--	--
		Итого по разделу				49776				
		Накладные расходы				3 453				
		Итого				53229				
		Ненормируемые и непредвиденные				3194				
		Всего по разделу				**56423**				
91	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	72	58,34	0,35	4200	25	3940	0,30	21
		м2		51,98	0,14	3743	10	105	--	--
92	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков)	69	23,54	0,16	1624	11	1146	0,10	7
		м2		15,75	0,07	1087	5	105	--	--
93	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	3	200,36	1,65	601	5	79	0,15	--
		м2		24,53	0,63	74	2	105	--	--
94	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	207,83	258,42	3,39	53708	704	25689	0,65	135
		м2		117,00	0,72	24316	150	105	0,05	10
95	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая (выше панели)	80,09	14,44	0,18	1156	14	782	0,06	5

			м2		9,23	0,07	739	6	105	--	--
96	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску		70	197,34	1,19	13814	83	1671	0,14	10
			м2		22,28	0,45	1560	31	105	--	--
97	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		29,79	173,10	1,88	5157	56	2472	0,47	14
			м2		78,30	0,72	2333	21	105	--	--
98	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		16,09	1045,71	2,10	16825	34	5639	2,00	32
			м2		333,00	0,79	5358	13	105	--	--
99	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке влагостойкая		54,4	173,10	1,88	9417	102	4514	0,47	25
			м2		78,30	0,72	4260	39	105	--	--
100	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню		8,4	673,87	6,33	5661	53	2780	1,79	15
			м2		312,75	2,39	2627	20	105	0,01	--
		Итого по разделу					112163				
		Накладные расходы					48 712				
		Итого					160875				
		Ненормируемые и непредвиденные					9653				
		Всего по разделу					**170528**				
		Смета 2-4-4									
2	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А		1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

4	75-6-59 прим.	Шкаф распределительный, типа ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4шт/ПН2-100 4шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм(ЩР11-73510-54У3)	2	52400,00	--	104800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	75-6-147 Изм. и доп.вып.19 прим.	Шкаф управления хозяйственно-питьевым насосом насосом с 1 частотно-регулируемым приводом ЩУПН-ЧП-380-15-AQUA	1	257247,00	--	257247	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Коммерческое предложе	Датчик давления 4..20мА,G1/2 вн.диаметр 11мм,до 0..4бор GErEBArТРМС131	1	42408,27	--	42408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	75-6-159 Изм. и доп.вып.19 прим.	Шкаф управления 2 пожарными насосами с 2 реое защиты МР-204 ЩУПН-ЧП-380-45-AQUA	1	280584,00	--	280584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	75-6-5	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2074 УХЛ 4, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле 0,61-1,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	1	37600,00	--	37600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	75-6-6 прим.	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А(Я 5111-2274 УХЛ 4)	1	39600,00	--	39600	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	75-6-11	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3274 УХЛ 4, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А								
			1	32900,00	--	32900	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-573-4	Пункт распределительный навесной на 12 модулей								
			1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
			шт	254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
49	Прайс-лист	Бокс металлический 1-0-Н,Р31 350х250х95мм								
			1	1324,44	--	1324	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А(на вводе)								
			1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
			шт	340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
51	СПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А(на вводе)								
			1	263,58	--	264	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А(групп распределения)								
			6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
			шт	227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
53	СПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 25А								
			1	70,14	--	70	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 10А								
			5	68,51	--	343	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-83-1	Установка УЗО								
			1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
			шт	281,00	--	281	--	95	--	--
56	СПрайс-лист	УЗО 5SM111-0								
			1	812,28	--	812	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
58	Прайс-лист	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А	1	672,01	--	672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	16	275,20	159,00	4403	2544	1978	0,53	8
		шт		84,40	45,70	1350	731	95	0,27	4
60	С151701-32	Светильник подвесной, тип НСП41Х200	16	384,00	--	6144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная мощностью 23Вт OS DULDX EL	13	198,01	--	2574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная мощностью 15Вт OS DULDX EL	3	195,40	--	586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
64	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-60	1	19,00	--	19	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--

68	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55,00	0,90	330	5	284	0,33	2
		шт		49,70	0,20	298	1	95	--	--
69	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	6	134,00	--	804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64,00	1,00	192	3	167	0,36	1
		шт		58,50	0,20	176	1	95	--	--
72	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	3	66,00	--	198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	135	175,20	75,70	23652	10220	11966	0,44	59
		м		72,70	20,60	9815	2781	95	0,12	16
74	С151601-118 Изм. и доп.	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	0,0204	18506,00	--	378	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
75	С151601-117 Изм. и доп.	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,1173	12893,00	--	1512	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
76	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,005	24200,00	--	121	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				971689				
		в том числе оборудование				919324				-
		Накладные расходы				17 191				
		Итого				988880				

		Ненормируемые и непредвиденные				4173				
		Всего по разделу				993053				
		Смета 2-5-1								
33	Е0109-5-3 Изм. и	Обшивка каркаса по изоляции волнистой листовой сталью	1,31	7373,84	1975,06	9660	2587	4844	19,40	25
		т		3780,00	328,50	4952	430	90	1,25	2
34	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщиной 1,5-1,6 мм, марки Ст0	1,31	50400,00	--	66024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
35	Е0127-39-17	Устройство отмостки из бетона В7,5	5,4	1477,19	26,34	7977	142	385	0,30	2
		м2		47,03	6,58	254	36	133	0,03	--
36	Е0127-39-18 к=10	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	54	-68,98	-0,03	-3725	-2	-70	-0,01	--
		м2		-0,97	-0,01	-52	-1	133	--	--
		Итого по разделу				79936				
		Накладные расходы				5 159				
		Итого				85095				
		Ненормируемые и непредвиденные				5106				
		Всего по разделу				90201				
		Смета 2-5-3								
1	Ц0112-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм	2	486,20	34,90	972	70	810	2,00	4
		м		443,00	6,80	886	14	90	0,04	--
2	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	2	426,20	27,10	852	54	718	2,00	4
		м		392,00	6,80	784	14	90	0,04	--
3	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	4	251,20	11,70	1005	47	858	1,00	4
		м		236,00	2,30	944	9	90	0,01	--
4	С130806-79 Изм. и доп вып.1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	2,06	629,00	--	1296	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

5	С130806-25 Изм. и доп.вып.9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4мм	2,06	562,00	--	1158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	4,12	90,00	--	371	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
8	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	16229,00	--	16229	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130902-741 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	12516,00	--	12516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130809-12 Изм. и доп.вып.1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	384,00	--	1152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-11 Изм. и доп.вып.1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	272,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,02	126700,00	--	2534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	7863,47	23,09	15727	46	266	0,90	2
		1кран		157,50	9,00	315	18	80	0,04	--
14	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,006	70153,47	10674,97	421	64	412	270,00	2
		км		48825,00	4032,00	293	24	130	19,69	--

15	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,006	64249,36	8122,48	385	49	382	254,00	2
		км		45900,00	3069,00	275	18	130	14,99	--
16	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 15 мм с гидравлическим испытанием	0,002	62566,88	6788,50	125	14	125	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	91	5	130	12,52	--
17	С130806-79 Изм. и доп.вып.1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	6,024	629,00	--	3789	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-25 Изм. и доп.вып.9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4мм	6,024	562,00	--	3385	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	2,01	90,00	--	181	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-18-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 15 мм	0,002	97831,86	16526,11	196	33	69	116,00	--
		км		20295,00	6243,75	41	12	130	30,49	--
24	Е0122-18-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 80,100 мм	0,012	151412,90	17414,15	1817	209	421	117,00	1
		км		20430,00	6579,00	245	79	130	32,13	--
25	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм, количество окрасок 2	1,7	100,70	0,07	171	--	108	0,37	1
		м2		60,30	0,02	103	--	105	--	--
26	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных труб, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	0,44	148,40	0,07	65	--	50	0,65	--
		м2		108,00	0,02	48	--	105	--	--
		Итого по разделу				66541				

	Накладные расходы				5 370				
	Итого				71911				
	Ненормируемые и непредвиденные				4315				
	Всего по разделу				76226				
	Смета 2-6-3								
43	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2К=2,000;	4,12	400,18	102,53	1649	422	926	0,899	4
		м2 проемов		151,65	35,67	625	147	120	0,1393	1
44	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами Д56К=2,000;	4,12	5610		23113				
		м2								
45	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2К=2,000;	4,12	104,4	0,09	430	–	280	0,358	1
		м2 проемов		56,48	0,05	233	–	120	0,0002	–
46	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в зданиеК=2,000;	2	1960		3920				
		комплект								
47	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмамиК=2,000;	2	583		1166				
		шт								
		Итого по разделу				30278				
		Накладные расходы				1 206				
		Итого				31484				
		Ненормируемые и непредвиденные				1889				
		Всего по разделу				33373				
58	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммК=4,000;	1	2824,38	1856,11	2824	1856	1975	4,933	5
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	813	598	140	2,3715	2
59	30-18-30	К=1,25 Кольца КС7-3,КС7-3аК=4,000;	2,32	3588		8324				
		м								
60	30-18-30	Кольцо КС 7-9К=4,000;	3,56	3209		11424				
		м								
61	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (дополнительные)К=4,000;	0,004	53000		212				
		т								

62	Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кгК=4,000;	0,124	172169,94	1216,94	21349	151	1112	31,4
		т стальных элементов		5940	459	737	57	140	2,25
		Итого по разделу				44133			
		Накладные расходы				3 087			
		Итого				47220			
		Ненормируемые и непредвиденные				2833			
		Всего по разделу				**50053**			
		Смета 2-6-4							
1	Ц12-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов диаметр наружный 114 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	0,0457	29194	2102,1	1334	96	1069	145,2
		т		25740	272,8	1176	12	90	1,5917
2	8-1-82	Прим.Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 114х5 мм	0,0457	106600		4872			
		т							
3	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	0,32284	25499,1	2048,2	8232	661	6500	129,8
		т		22099	272,8	7134	88	90	1,5917
4	8-1-83	Прим.Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х5 мм	0,32284	106500		34382			
		т							
5	Ц12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	0,26352	21348,8	2143,9	5626	565	4338	104,5

		т		17996	297	4742	78	90	1,7358	–
6	8-1-84	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х7 мм	0,26352	114400		30147				
		т								
7	Ц12-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	0,00546	106592,2	3468,3	582	19	497	605	3
		т		100980	247,5	551	1	90	1,4465	–
8	8-1-79	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 32х2,5 мм	0,00546	113700		621				
		т								
9	Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,016	597720,81	2029,45	9564	32	1130	314	5
		км трубопровода		53550	767,25	857	12	130	3,75	–
10	Е22-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,008	697976,94	23806,04	5584	190	618	297	2
		км трубопровода		50400	8993,25	403	72	130	43,92	–
11	8-10-138	Тройники штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	2	741		1482				
		шт								
12	8-10-140	Тройники штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм	2	1290		2580				
		шт								
13	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	4	401		1604				
		шт								–

14	8-10-83								
	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159x4,5 мм	2	711		1422				
	шт								
15	8-10-85								
	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219x7 мм	2	1610		3220				
	шт								
16	Ц12-793-4	Вентили, задвижки стальные фланцевые на Ру 10 МПа, Dy 250 мм	2	3571,8	1004	7144	2008	5008	15	30
	шт			2543	239	5086	478	90	1,394	3
17	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	2	16300		32600				
	шт									
18	Ц12-793-3	Вентили, задвижки стальные фланцевые на Ру 10 МПа, Dy 80-100 мм	4	1300,8	164	5203	656	4196	7	28
	шт			1125	40,5	4500	162	90	0,237	1
19	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	4	6480		25920				
	шт									
20	8-10-122								
	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219x6-159x4,5 мм	4	692		2768				
	шт								
21	8-10-124								
	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219x6-108x4 мм	2	750		1500				
	шт								
22	8-10-24	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 159x4,5 мм	4	296		1184				
	шт								
23	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	8	384		3072				

		шт							
24	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	4	904		3616				
		шт							
25	Ц12-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 32-40 мм	4	597,7	55,8	2391	223	1978	3	12
		шт		536	13,5	2144	·54	90	0,079	–
26	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	623		2492				
		шт							
27	Ц12-790-6	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 200 мм	4	1519	291	6076	1164	4633	7	28
		шт		1215	72	4860	288	90	0,421	2
28	9-3-38	Прим.Клапаны обратные д=200 мм 19ч21бр	4	14900		59600				
		шт								
29	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	17,2	100,69	0,07	1732	1	1089	0,369	6
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1037	–	105	0,0001	–
		Итого по разделу				266550				
		Накладные расходы				31 056				
		Итого				297606				
		Ненормируемые и непредвиденные				17856				
		Всего по разделу				**315462**				
		Смета 2-7-1								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	106	33,4	31,41	3540	3329	1093	0,0138	7
		м3 грунта		1,99	8,64	211	916	97	0,03	3

2	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7	847,8	–	5935	–	6707	5,088	36
		м3 грунта		847,8	–	5935	–	113	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	281	7,57	7,57	2127	2127	670	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	691	97	0,00942	3
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	120	134,1	–	16092	–	18184	0,972	117
		м3 грунта		134,1	–	16092	–	113	–	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	281	25,65	5,38	7208	1512	5525	0,129	36
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	5696	–	97	–	–
6	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	126	343,74	343,74	43311	43311	27114	–	–
		м3 мокрого грунта		–	221,85	–	27953	97	1,02	129
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,5	5377,93	66,01	2689	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
8	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,906	323,65	18,42	1588	90	561	0,416	2
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	422	34	123	0,0337	–
9	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,906	215,39	9,05	1057	44	327	0,251	1
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	249	17	123	0,0165	–
10	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	3,21	15531,07	1265,69	49855	4063	8458	9,16	29
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	4984	1522	130	2,315	7
11	30-18-33	К=1,25 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КС7.3;КО6)	0,65	3588		2332				
		м								–

12	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КС7.9)	0,89	3209		2856				
		м								
13	30-18-38	К=1,1 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) (КС20.6б;КС20.6)	1,18	8283		9774				
		м								
14	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) (КС20.9)	1,78	12329		21946				
		м								
15	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
16	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	18,84	539,89	132,35	10172	2493	4662	1,029	19
		м2 поверхности		185,18	50,47	3489	951	105	0,2797	5
17	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	18,84	68,48	14,45	1290	272	365	0,0714	1
		м2 поверхности		12,26	6,23	231	117	105	0,029	1
18	1-1-949	Стекло жидкое калийное	0,01583	20100		318				
		т								
19	Е6-36-4	Железнение поверхности	23,746	57,48	0,23	1365	5	1281	0,289	7
		м2 поверхности		51,3	0,09	1218	2	105	0,0004	–
20	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	18,84	665,48	8,23	12538	155	1884	0,468	9
		м2 поверхности		81,68	3,08	1539	58	118	0,0151	–
21	Е8-6-9	Кладка стенки из керамического кирпича	1,6	8674,53	296,6	13879	475	1936	5,95	10
		м3 кладки		915,75	110,25	1465	176	118	0,54	1

22	Е23-2-1	Прим.Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,0046	444788,62	1733,92	2046	8	368	361	2
		км трубопровода		60966	650,25	280	3	130	3,17	–
23	1-1-774	Скобы ходовые	13,94	129		1798				
		кг								
24	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	0,27	7292,94	95,97	1969	26	229	4,9	1
		м3		771,75	36,25	208	10	105	0,1771	–
25	Е22-33-5	Установка сальников диаметром100 мм	0,0082	247994,13	49389,75	2034	405	868	312,7	3
		т фасонных частей		62775	18657	515	153	130	91,12	1
26	Е16-3-3	Установка чугунных колен	0,0051	103360,46	798,8	527	4	33	28,8	–
		т фасонных частей		4635	299,25	24	2	128	1,46	–
27	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	0,154	5853,25	66,01	901	10	36	1,35	–
		м3		195,75	24,93	30	4	105	0,1218	–
		Итого по разделу				227207				
		Накладные расходы				80 417				
		Итого				307624				
		Ненормируемые и непредвиденные				18457				
		Всего по разделу				**326081**				
		Смета 2-8-1								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	346	33,4	31,41	11556	10868	3568	0,0138	5
		м3 грунта		1,99	8,64	689	2989	97	0,03	10
2	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6	847,8	–	5087	–	5748	5,088	31
		м3 грунта		847,8	–	5087	–	113	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	234	7,57	7,57	1771	1771	559	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	576	97	0,00942	2

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	101	134,1	–	13544	–	15305	0,972	98
		м3 грунта		134,1	–	13544	–	113	–	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	234	25,65	5,38	6002	1259	4601	0,129	30
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	4743	–	97	–	–
6	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	59	343,74	343,74	20281	20281	12696	–	–
		м3 мокрого грунта		–	221,85	–	13089	97	1,02	60
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,5	5377,93	66,01	2689	,33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
8	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,906	323,65	18,42	1588	90	561	0,416	2
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	422	34	123	0,0337	–
9	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,906	215,39	9,05	1057	44	327	0,251	1
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	249	17	123	0,0165	–
10	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	3,16	15531,07	1265,69	49078	4000	8327	9,16	29
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	4907	1498	130	2,315	7
11	30-18-33	К=1,25 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КС7.3;КС6)	0,36	3588		1292				
		м								
12	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КС7.9)	0,89	3209		2856				
		м								
13	30-18-38	К=1,1 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) (КС20.6б;КС20.6)	1,18	8283		9774				

		м							
14	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) (КС20.9)	1,78	12329		21946				
		м							
15	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект							
16	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	18,84	539,89	132,35	10172	2493	4662	1,029	19
		м2 поверхности		185,18	50,47	3489	951	105	0,2797	5
17	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	18,84	68,48	14,45	1290	272	365	0,0714	1
		м2 поверхности		12,26	6,23	231	117	105	0,029	1
18	1-1-949	Стекло жидкое калийное	0,01583	20100		318				
		т								
19	Е6-36-4	Железнение поверхности	23,746	57,48	0,23	1365	5	1281	0,289	7
		м2 поверхности		51,3	0,09	1218	2	105	0,0004	–
20	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	18,84	665,48	8,23	12538	155	1884	0,468	9
		м2 поверхности		81,68	3,08	1539	58	118	0,0151	–
21	Е8-6-9	Кладка стенки из керамического кирпича	1,2	8674,53	296,6	10409	356	1453	5,95	7
		м3 кладки		915,75	110,25	1099	132	118	0,54	1
22	Е23-2-1	Прим.Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,0044	444788,62	1733,92	1957	8	352	361	2
		км трубопровода		60966	650,25	268	3	130	3,17	–
23	1-1-774	Скобы ходовые	11,48	129		1481				
		кг								
24	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном кл.В7,5	0,27	7292,94	95,97	1969	26	229	4,9	1
		м3		771,75	36,25	208	10	105	0,1771	–
25	Е22-33-5	Установка сальников диаметром150 мм	0,0203	247994,13	49389,75	5034	1003	2149	312,7	6
		100 фланцевых частей		62775	18657	1274	379	130	91,12	2

26	Е16-3-3	Установка чугунных колен	0,0051	103360,46	798,8	527	4	33	28,8	--
		т фасонных частей		4635	299,25	24	2	128	1.46	--
27	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	0,154	5853,25	66,01	901	10	36	1,35	--
		м3		195,75	24,93	30	4	105	0,1218	--
		Итого по разделу				204542				
		Накладные расходы				64 252				
		Итого				268794				
		Ненормируемые и непредвиденные				16128				
		Всего по разделу				**284922**				
		Смета 4-1-3								
7	С151607-29 Изм. и доп. вып. 20	7)Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	2,4797	196244,00	--	486626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0133-103-1 Изм. и	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	20	1534,11	878,23	30682	17565	15806	3,06	61
		опора		506,25	246,42	10125	4928	105	1,03	21
28	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-3,Х-1)	0,528	########	--	85906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0113-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	28,39	73,22	0,12	2079	3	71	0,01	0
		м2		2,75	0,05	78	1	90	--	-
32	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып.	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9889	9,00	36
		опора		1476,00	878,40	5904	3514	105	3,63	15
112	С151804-291 Изм.	17б)Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-В ГОСТ 1232-93	200	471,00	--	94200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				718839				

	В том числе оборудование								
	Накладные расходы				25766				
	Итого				744605				
	Ненормируемые и непредвиденные				44676				
	Всего по разделу				**789281**				
	Смета 4-1-4								
1	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	30	33,4	31,41	1002	942	309	0,0138	–
	м3 грунта		1,99	8,64	60	259	97	0,03	1
2	Е1-164-3								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	467,1	–	467	–	528	2,976	3
	м3 грунта		467,1	–	467	–	113	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13	7,57	7,57	98	98	31	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	32	97	0,00942	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5	134,1	–	671	–	758	0,972	5
	м3 грунта		134,1	–	671	–	113	–	–
5	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В7,5	14,702	6807,4	311,32	100082	4577	8624	2,82	41
	м3		441	117,61	6484	1729	105	0,5744	8
6	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,006	319762,62	1733,92	1919	10	481	361	2
	км трубопровода		60966	650,25	366	4	130	3,17	–
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	46,681	245,44	3,82	11457	178	2137	0,212	10
	м2 поверхности		37,35	1,44	1744	67	118	0,007	0
	Итого по разделу				834535				
	Накладные расходы				38634				
	Итого				873169				
	Ненормируемые и непредвиденные				52390				
	Всего по разделу				925559				

Смета 7-1-3

1	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы	382	9154,62	378,84	3497065	144717	380516	3,6	1375
		м		597,3	114,21	228169	43628	140	0,558	213
		Итого по разделу				3497065				
		Накладные расходы				380 516				
		Итого				3877581				
		Ненормируемые и непредвиденные				232655				
		Всего по разделу				**4110236**				
		Итого по акту				**9049943**				
		В том числе оборудование				920668				
		Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%				156082				
		Всего				9206025				
		Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%				273417				
		Затраты на выслугу лет, 1%				82854				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				33141				
		Итого в ценах 2001 г.				9595437				
		Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)				26260504				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				525210				
		Итого				26785714				
		НДС (12%)				3214286				
		Всего по акту				**30000000**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

Б.М.Жакаев

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"

В.В.Бурмистров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

У.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией
Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г.

Справка
стоимости выполненных работ на 25 октября 2017 года
По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	125228167	18094061
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	15027380	2171287
3	**Итого**	**140255547**	**20265348**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**140255547**	**20265348**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
Т.Н.Мусин

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"
В.В.Бурмистров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
М.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г.

Акт № 6
приемки выполненных работ на 25 октября 2017 года

По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1								
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			1600	6,48	6,48	10368	10368	3259	--	--
		м3		--	2,10	--	3360	97	0,01	16
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			160	122,18	--	19549	--	22090	0,89	142
		м3		122,18	--	19549	--	113	--	--
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка								
			15	306,20	152,52	4593	2288	4111	1,02	15
		м3		153,68	57,15	2305	857	130	0,28	4
		Итого по разделу				34510				
		Накладные расходы				29460				
		Итого				63970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				3838				
		Всего по разделу				**67808**				

65	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
		шт		317,25	13,50	1586	67	130	0,07	--
66	С130902-756 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	5	25230,00	--	126150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
68	С130901-227 Изм. и доп.вып.19прим.	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм, типа FIG ГОСТ 5761-2005	2	3679,00	--	7358	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок с накидными фланцами	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
70	С130804-3384 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1391,00	--	11128	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
72	С130804-2337 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для труб DN/ID 220 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	8	520,00	--	4160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм под втулку	12	671,00	--	8052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	10	671,00	--	6710	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0466	121294,13	49389,75	5652	2302	4933	312,70	15
		т		62775,00	18657,00	2925	869	130	91,12	4
76	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х6-108х4 мм	2	1220,00	--	2440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-	Патрубок из труб электросварных из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм длиной 1,2м	1,2	629,00	--	755	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-	Патрубок из труб электросварных /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 28х2,2 мм длиной 0,2м	0,4	99,00	--	40	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				180669				
		Накладные расходы				10137				
		Итого				190806				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				11448				
		Всего по разделу				**202254**				
		Смета 2-2-1								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	23	33,40	31,41	768	722	238	0,01	0
		м3		1,99	8,64	46	199	97	0,03	1
		Итого по разделу				768				
		Накладные расходы				238				
		Итого				1006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				60				
		Всего по разделу				**1066**				
		Смета 2-2-4								
2	С151803-166	Ящики силовые серии ЯБПВ, тип ЯБПВ-1 на 100А	1	3470,00	--	3470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

4	75-6-143 Изм. и доп.вып.19 прим.	Шкаф управления погружным насосом с 1 частотным регулированием приводом, модель ШУПН-ЧП-380-4-AQUA,N 4 кВт,номинальный ток 10 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010								
			1	186888,00	--	186888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А								
			1	35300,00	--	35300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
8	Прайс-лист Центр комплектац	Выключатель автоматический АП50-2МТ 10А								
			1	672,01	--	672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-400-1 прим.	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2								
			45	13,90	6,30	626	284	372	0,04	2
		м		6,90	1,80	311	81	95	0,01	--
10	Спрайс-лист ТОО"Казэнергокабель"	Провод установочный с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВПВ 2,5мм2								
			0,045	23202,22	--	1044	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/								
			7	235,80	--	1651	--	1865	1,51	11
		м3		235,80	--	1651	--	113	--	--
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			7	134,10	--	939	--	1061	0,97	7
		м3		134,10	--	939	--	113	--	--
23	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3

			м		23,00	0,40	460	8	95	--	--
24	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм		3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
			шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
25	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2									
				1	1660,00	--	1660	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу					235284				
		в том числе оборудование					222860				
		Накладные расходы					4 394				
		Итого					239678				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					1009				
		Всего по разделу					**240687**				
		Смета 2-3-1									
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3									
				16	33,40	31,41	534	503	165	0,01	0
			м3		1,99	8,64	32	138	97	0,03	0
		Итого по разделу					534				
		Накладные расходы					165				
		Итого					699				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					42				
		Всего по разделу					**741**				
		Смета 2-3-4									
2	С151803-166	Ящики силовые серии ЯБПВ, тип ЯБПВ-1 на 100А		1	3470,00	--	3470	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
4	75-6-143 Изм. и доп.вып.19 прим.	Шкаф управления погружным насосом с 1 частотным регулированием приводом, модель ШУПН-ЧП-380-4-AQUA,N 4 кВт,номинальный ток 10 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010									
				1	186888,00	--	186888	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

5	Ц0108-572-3	Ящик управления	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
6	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	1	35300,00	--	35300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
8	Прайс-лист Центр комплектац	Выключатель автоматический АП50-2МТ 10А	1	672,01	--	672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-400-1 прим.	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	45	13,90	6,30	626	284	372	0,04	2
		м		6,90	1,80	311	81	95	0,01	--
10	Спрайс-лист ТОО"Казэнергокабель"	Провод установочный с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВПВ 2,5мм2	0,045	23202,22	--	1044	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,10	--	939	--	1061	0,97	7
		м3		134,10	--	939	--	113	--	--
23	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	--	--
24	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--

25	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2									
			1	1660,00	--	1660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				234932				
		в том числе оборудование				222860				
		Накладные расходы				2 843				
		Итого				237775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				895				
		Всего по разделу				**238670**				
		Смета 2-4-1								
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами								
			115	26,45	24,88	3042	2861	939	0,01	1
		м3		1,57	6,84	181	787	97	0,02	2
		Итого по разделу				3042				
		Накладные расходы				939				
		Итого				3981				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				239				
		Всего по разделу				**4220**				
90	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
			121	20,36	0,02	2463	2	453	0,02	3
		м2		4,16	--	503	--	90	--	--
		Итого по разделу				2463				
		Накладные расходы				453				
		Итого				2916				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				175				
		Всего по разделу				**3091**				
		Смета 2-4-4								
1	Ц0108-572-6	Установка ВРУ								
			1	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3
		шт		540,00	40,50	540	41	95	0,23	--

3	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм								
			2	1299,30	68,30	2599	137	628	2,00	4
		шт		317,00	13,50	634	27	95	0,08	--
5	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм								
			1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
7	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
			1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
9	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм								
			1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
14	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке								
			1	64,00	1,00	64	1	56	0,36	--
		шт		58,50	0,20	59	--	95	--	--
15	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4								
			1	46,00	--	46	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			8	108,60	48,90	869	391	394	0,22	2

			м		39,60	12,20	317	98	95	0,07	1
17	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм								
				22	91,90	38,30	2022	843	984	0,23	5
			м		37,80	9,30	832	205	95	0,05	1
18	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
				3	125,60	64,10	377	192	163	0,26	1
			м		41,40	15,80	124	47	95	0,09	--
19	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые								
				17,12988	650,00	--	11134	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-6 Изм. и	Трубы бесшовные 14х2-20								
				3,09	81,00	--	250	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг								
				18	3,80	0,40	68	7	58	0,02	--
			шт		3,20	0,20	58	4	95	--	--
22	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К1161Ц УТ1,5								
				0,018	57200,00	--	1030	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм								
				0,04617	18664,00	7302,00	862	337	507	57,00	3
			т		9720,00	1850,03	449	85	95	10,73	--
24	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм								
				9	509,00	--	4581	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг								
				9	71,50	5,70	644	51	382	0,24	2
			шт		43,70	1,00	393	9	95	0,01	--

26	С151803-86	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151 У3								
			0,009	96400,00	--	868	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	12	38,10	3,20	457	38	336	0,15	2
		м		28,80	0,70	346	8	95	--	--
28	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	31	27,70	2,10	859	65	595	0,10	3
		м		19,70	0,50	611	16	95	--	--
29	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2								
			229	175,20	75,70	40121	17335	20297	0,44	101
		м		72,70	20,60	16648	4717	95	0,12	27
30	С151601-29187 Изм.	Кабели силовые АВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0102	353088,00	--	3601	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
31	С151601-28981 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые АВВГ 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	221990,00	--	2264	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-140 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2(1,410кг/м)	0,01224	181312,00	--	2219	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151601-136 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2(0,452кг/м)	0,0102	51600,00	--	526	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151601-28976 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	42818,00	--	873	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-135 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2(0,331кг/м)	0,0102	35436,00	--	361	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

36	С151601-119 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6+1х4 или 3х6 мм2(0,294кг/м)								
			0,0204	23199,00	--	473	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-343 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2(0,294кг/м)								
			0,0357	79105,00	--	2824	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	С151601-110 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2(0,201кг/м)								
			0,0714	12274,00	--	876	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151601-28974 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,121кг/м)								
			0,01734	26786,00	--	464	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
40	С151601-133 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2(0,209кг/м)								
			0,04182	22281,00	--	932	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2(0,165кг/м)								
			0,03264	12893,00	--	421	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	С151601-28977 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,302кг/м)								
			0,0051	65011,00	--	332	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2								
			40	55,00	7,60	2200	304	916	0,13	5
		м		23,20	0,90	928	36	95	0,01	--
44	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			15	107,30	3,50	1610	53	467	0,18	3
		м		32,40	0,40	486	6	95	--	--
45	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм								
			3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--

46	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм		5	186,90	--	935	--	428	1,00	5
			ввод		90,00	--	450	--	95	--	--
47	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3									
				5	355,00	--	1775	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу					99586				
		в том числе оборудование					0				
		Накладные расходы					27 748				
		Итого					127334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					7640				
		Всего по разделу					**134974**				
77	Ц0111-350-1 прим.	Установка датчика-терморегулятора		2	193,78	--	388	--	296	1,00	2
			шт		164,25	--	329	--	90	--	--
78	прайс-лист ТОО"220V OLT" прим.	Датчик-терморегулятор камерный биметаллический пределы регулирования 0..,+10 град.,0..,+30 град.ДТКБ-57,ДТКБ-53									
				2	1463,09	--	2926	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм(Щит автоматизации водозабора)									
				1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
			шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
80	Прайс-лист Центр комплектац	Бокс металлический Р30 2200(Н)х600х600мм									
				1	7796,60	--	7797	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
				5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
			шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
82	Прайс-лист Центр комплектац	Выключатель автоматический ВА-69-13-1ф 10А,6,3А									
				5	68,51	--	343	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке		1	64,00	1,00	64	1	56	0,36	--
			шт		58,50	0,20	59	--	95	--	--
84	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220		1	66,00	--	66	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60		1	24,00	--	24	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СПрайс-лист Центр	Патрон Е27ФП		1	37,84	--	38	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-593-11 прим.	Монтаж светосигнальных табло		15	241,70	91,00	3626	1365	2233	0,82	12
			шт		131,00	25,70	1965	386	95	0,15	2
88	С151704-2 прим.	Табло светосигнальное ТСМ		15	462,00	--	6930	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-534-1	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций		2	669,80	14,80	1340	30	629	2,00	4
			шт		329,00	2,30	658	5	95	0,01	--
90	С151801-108 прим.	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 6(УП5311-С225)		2	1480,00	--	2960	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста		4	467,40	9,40	1870	38	999	2,00	8
			шт		263,00	--	1052	--	95	--	--
92	Прайс-лист Центр комплектац	Выключатель кнопочный КЕ011У3,черный,красный		4	125,92	--	504	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

93	Ц0108-80-1 прим.	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	29	108,50	1,60	3147	46	2783	1,00	29
		шт		101,00	--	2929	--	95	--	--
94	Прайс-лист Центр	Реле промежуточное РП21-003	29	854,69	--	24786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-80-1 прим.	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	2	108,50	1,60	217	3	192	1,00	2
		шт		101,00	--	202	--	95	--	--
96	Прайс-лист Центр	Реле времени РКВ11-33-12	2	4077,72	--	8155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	6	843,50	19,50	5061	117	2743	3,00	18
		шт		479,00	2,30	2874	14	95	0,01	--
98	Прайс-лист Центр	Блок зажимов Б324 4П25-В/ВУ3	6	101,45	--	609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц0108-80-1 прим.	Прибор регистрирующий пределы измерения	2	108,50	1,60	217	3	192	1,00	2
		шт		101,00	--	202	--	95	--	--
100	Прайс-лист ТОО"Компа	Прибор регистрирующий пределы измерения РП 160 09	2	48260,61	--	96521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	436,80	18,80	437	19	120	0,58	1
		шт		133,00	--	133	--	90	--	--
102	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2,5	125,60	64,10	314	160	136	0,26	1
		м		41,40	15,80	104	40	95	0,09	--
103	С130806-6 Изм. и	Трубы бесшовные 14х2-20	2,575	81,00	--	209	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

104	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм									
			2	108,60	48,90	217	98	98	0,22	--
		м		39,60	12,20	79	24	95	0,07	--
105	С130804-1 Изм. и доп. вып. 4	Трубы винипластовые								
			0,38352	650,00	--	249	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм								
			1	114,40	7,80	114	8	47	0,29	--
		м		48,80	0,50	49	--	95	--	--
107	СПрайс-лист Центр	Металлорукав Мр20								
			1	47,30	--	47	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой								
			1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		компл		102,00	0,50	102	--	95	--	--
109	Прайс-лист Центр	Звонок электрический ЭВП-220								
			1	955,82	--	956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2								
			103	175,20	75,70	18046	7797	9129	0,44	45
		м		72,70	20,60	7488	2122	95	0,12	12
111	С151601-133 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2								
			0,06426	22281,00	--	1432	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
112	С151601-109 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2								
			0,0408	8933,00	--	364	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				196053				
		в том числе оборудование				45467				
		Накладные расходы				21 491				
		Итого				217544				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				10325				
		Всего по разделу				**227869**				

Смета 2-4-5

1	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т								
			3	6282,00	508,00	18846	1524	13037	28,00	84
		шт		4770,00	58,50	14310	176	90	0,34	1
6	Ц0134-204-22	Установка для обеззараживания воды бактерицидными лучами								
			2	2976,94	1181,72	5954	2363	3718	10,00	20
		шт		1777,50	288,00	3555	576	90	1,67	3
7	Ц0112-794-1	Установка водомера								
			2	933,50	95,20	1867	190	1539	5,00	10
		шт		830,00	24,80	1660	50	90	0,14	--
8	СПрайс-лист	Счетчик водомер ВМХ-100 58000.775:1,12:2121								
			2	18922,17	--	37844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм								
			2	460,24	149,17	920	298	884	1,68	3
		1фильтр		289,69	55,62	579	111	128	0,27	1
10	СПрайс-лист	Фильтр ФМФ-100 128500.775:1,12:2121								
			2	41922,40	--	83845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм								
			4	932,30	112,00	3729	448	3012	5,00	20
		шт		812,00	24,80	3248	99	90	0,14	1
12	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм								
			13	688,90	55,80	8956	725	7482	4,00	52
		шт		626,00	13,50	8138	176	90	0,08	1
13	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм								
			2	501,70	24,00	1003	48	864	3,00	6
		шт		473,00	6,80	946	14	90	0,04	--
14	С130902-64 Изм. и доп.вып.19 прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,SM-KZ(F4) DN 50 ГОСТ 5762-2002								
			2	7386,00	--	14772	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130902-69 Изм. и доп.вып.19 прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,SM-KZ(F4) DN 150 ГОСТ 5762-2002								
				4	24851,00	--	99404	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130902-67 Изм. и доп.вып.19 прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,SM-KZ(F4) DN 100 ГОСТ 5762-2002								
				12	15504,00	--	186048	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130902-66 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа SM-KZ(F4) DN 80 ГОСТ 5762-2002								
				1	11886,00	--	11886	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм								
				2	645,80	58,90	1292	118	1070	4,00	8
			шт		581,00	13,50	1162	27	90	0,08	--
19	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм								
				1	468,80	27,10	469	27	399	3,00	3
			шт		437,00	6,80	437	7	90	0,04	--
20	С130903-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
				1	1240,00	--	1240	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130903-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм								
				2	4860,00	--	9720	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

22	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм								
			0,4116	25499,10	2048,20	10495	843	8287	118,00	49
		т		22099,00	272,80	9096	112	90	1,58	1
23	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм								
			0,16416	37242,70	2525,60	6114	415	4981	183,00	30
		т		33418,00	297,01	5486	49	90	1,72	--
24	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм								
			0,02952	50409,70	2692,80	1488	79	1237	242,00	7
		т		46288,00	272,81	1366	8	90	1,58	--
25	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм								
			0,0231	65745,90	3022,80	1519	70	1278	316,00	7
		т		61138,00	326,70	1412	8	90	1,89	--
26	С130801-35	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм								
			24	2310,00	--	55440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130801-33	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм								
			16	1520,00	--	24320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130801-32	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм								
			4	1230,00	--	4920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

29	С130801-30	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм									
				5	733,00	--	3665	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм									
				0,012	337950,19	68162,54	4055	818	1096	255,70	3
			км		44482,50	25749,00	534	309	130	125,76	2
31	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм									
				8	671,00	--	5368	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм									
				24	384,00	--	9216	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм									
				2	272,00	--	544	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм									
				4	202,00	--	808	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм									
				4	711,00	--	2844	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм									
				13	401,00	--	5213	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

37	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм								
			5	321,00	--	1605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм								
			1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,03461	247994,13	49389,75	8583	1709	3664	312,70	11
		т		62775,00	18657,00	2173	646	130	91,12	3
40	Прайс-лист BAsisCOM	Таль ручная г/п 1 т(20000+17200).775:1,12:2121								
			1	12136,29	--	12136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0103-140-13	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 1 т,высота подъема 3м								
			1	2023,80	664,00	2024	664	1349	9,00	9
		шт		1348,00	151,00	1348	151	90	0,88	1
42	Е0113-26-3к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51								
			12,4	89,18	0,12	1106	1	48	0,02	--
		м2		4,28	0,05	53	1	90	--	--
		Итого по разделу				649485				
		в том числе оборудование				12136				
		Накладные расходы				53 945				
		Итого				703430				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				41478				
		Всего по разделу				**744908**				

Смета 2-6-1

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	309	33,4	31,41	10321	9706	3186	0,0138	4
		м3 грунта		1,99	8,64	615	2670	97	0,03	9
6	Е1-12-14	Подача грунта на покрытие и обвалование экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	1976	40,36	37,95	79751	74989	24629	0,01668	33
		м3 грунта		2,41	10,44	4762	20629	97	0,03625	72

7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	847	134,1	–	113583	–	128349	0,972	823
		м3 грунта		134,1	–	113583	–	113	–	–
		Итого по разделу				203655				
		Накладные расходы				156 164				
		Итого				359819				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				21589				
		Всего по разделу				**381408**				
		Смета 2-6-2								
27	Е6-36-4	Железнение поверхности	388	57,48	0,23	22302	89	20936	0,289	112
		м2 поверхности		51,3	0,09	19904	35	105	0,0004	–
30	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,58	236		609				
		м3								
31	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,58	274		707				
		м3								
32	Е6-19-2	Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном В15	1,28	7416,79	283,24	9493	363	1114	4,15	5
		м3		722,25	106,99	924	137	105	0,5226	1
33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,2992	236		307				
		м3								
34	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,2992	274		356				
		м3								
		Итого по разделу				33774				
		Накладные расходы				22 050				
		Итого				55824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				3349				
		Всего по разделу				**59173**				
35	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,19476	13711,46	5475,86	2670	1066	1156	28,9	6
		т конструкций		5040	1552,87	982	302	90	5,46	1
36	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,19476	151200		29448				
		т								

37	Е9-53-1	Монтаж люков, лазов	0,712	14806,01	1133,15	10542	807	8517	82,1	58
		т конструкций		12892,5	398,25	9179	284	90	1,95	1
38	2-1-132	Люки, лазы	0,712	161100		114703				
		т								
		Итого по разделу				157363				
		Накладные расходы				9 673				
		Итого				167036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				10022				
		Всего по разделу				**177058**				
		Смета 2-6-3								
63	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямковК=4,000;	0,068	176047,1	1941,97	11971	132	617	42,3	3
		т металлических изделий		6975	726,75	474	49	118	3,55	–
64	Е13-20-1	К=7; Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784К=28,000;	103,04	70,35	0,12	7249	12	343	0,018	2
		м2		3,65	0,05	376	5	90	0,0002	–
65	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 ммК=4,000;	1,6	218,26	9,95	349	16	85	0,269	–
		м2 покрытия		39,6	3,74	63	6	123	0,0182	–
66	Е11-15-4	К=4; Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытийК=16,000;	6,4	36,08	0,67	231	4	15	0,0101	–
		м2 покрытия		1,53	0,25	10	2	123	0,0012	–
67	Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стенК=4,000;	0,8	1013,86	4,92	811	4	163	1,15	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	154	1	105	0,0091	–
68	Е10-55-1	Укладка крышкиК=4,000;	2	1292,59	29,74	2585	59	106	0,233	–
		м2		32,85	11,23	66	22	120	0,0549	–
69	1-1-774	Ручки крышкиК=4,000;	15,2	129		1961				
		кг								
70	Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях пескомК=4,000;	0,72	1795,05	160,59	1292	116	205	1,566	1
		м3 загрузки		210,06	60,66	151	44	105	0,2963	–
71	Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравиемК=4,000;	0,2	1079,98	161,51	216	32	60	1,687	–
		м3 загрузки		227,03	61,02	45	12	105	0,298	–
		Итого по разделу				26665				
		Накладные расходы				1 594				

		Итого				28259				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1696				
		Всего по разделу				**29955**				
		Смета 2-6-7								
1	Ц0108-573-2	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм								
			2	948,00	337,00	1896	674	950	2,00	4
		шт		428,00	72,00	856	144	95	0,42	1
2	Прайс-лист Центр комплектац	Ящик управления А1 1000(Н)600х600мм								
			2	9460,31	--	18921	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
4	прайс-лист Центр комплектац	Выключатель автоматический AE2046M Ip 16A трехфазный(QF1)								
			2	1099,35	--	2199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	прайс-лист Центр комплектац	Выключатель автоматический AE2026M трехфазный Ip 5A(1QF1)								
			2	1099,35	--	2199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	прайс-лист Центр	Выключатель автоматический AE2026M трехфазный Ip 1,6A(2QF1)								
			2	1099,35	--	2199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	прайс-лист Центр комплектац	Выключатель автоматический AE2026M трехфазный Ip 8A(3QF1)								
			2	1099,35	--	2199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
9	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
10	прайс-лист ТОО"Элект реПромСнр	Выключатель автоматический А63 трехфазный Ip 0,53A(1SF,2SF,3SF)								
			6	163,11	--	979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

11	прайс-лист ТОО"ЭлектроПромСна	Выключатель автоматический А63 трехфазный Ip 63А(QF2)	2	163,11	--	326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,90	17,90	1566	36	740	3,00	6
		шт		387,00	2,30	774	5	95	0,01	--
13	Спрайс-лист Центр комплектац	Пускатель магнитный реверсивный без реле ПМЛ150104 1КМ1.2)	2	1164,60	--	2329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-80-1 прим.	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов(реле тепловое и приставки)	6	108,50	1,60	651	10	576	1,00	6
		шт		101,00	--	606	--	95	--	--
15	прайс-лист Центр комплектац	Реле тепловое РТЛ101004(1КМ1)	2	786,18	--	1572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	прайс-лист Центр комплектац	Приставка ПКЛ12004(1КМ1.2)	4	296,53	--	1186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	4	782,90	17,90	3132	72	1479	3,00	12
		шт		387,00	2,30	1548	9	95	0,01	--
18	прайс-лист Центр комплектац	Пускатель магнитный реверсивный без реле ПМЛ100004(1КМ1.2)	4	554,57	--	2218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-80-1 прим.	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов(реле тепловое и приставки)	4	108,50	1,60	434	6	384	1,00	4
		шт		101,00	--	404	--	95	--	--
20	прайс-лист Центр комплектац	Реле тепловое РТЛ100604(2КМ1)	2	786,18	--	1572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	прайс-лист Центр комплектац	Приставка ПКЛ11004(3КМ1)	2	296,53	--	593	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-80-1 прим.	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов(реле промежуточные)									
			шт	6	108,50 101,00	1,60 --	651 606	10 --	576 95	1,00 --	6 --
23	прайс-лист Центр	Реле промежуточное РПУ2-М36 220	шт	6	854,69 --	-- --	5128 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Ц0108-121-6	Блок питания	шт	2	938,00 790,00	-- --	1876 1580	-- --	1501 95	5,00 --	10 --
25	прайс-лист ТОО"ПКФ"	Блок питания БП3-24 на 24 В	шт	2	857,95 --	-- --	1716 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Ц0108-534-1	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	шт	6	669,80 329,00	14,80 2,30	4019 1974	89 14	1888 95	2,00 0,01	12 --
27	С151801-56 прим.	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н3 М1 56, 67, латунь(УП5313-С62,УП5312-С29)	шт	6	3690,00 --	-- --	22140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	16	467,40 263,00	9,40 --	7478 4208	150 --	3998 95	2,00 --	32 --
29	Прайс-лист Центр комплектац	Кнопка управления КЕ-011У3 исп.4,5	шт	16	125,92 --	-- --	2015 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Ц0108-593-11	Арматура сигнальная	шт	8	241,70 131,00	91,00 25,70	1934 1048	728 206	1191 95	0,82 0,15	7 1
31	СПрайс-лист Центр комплектац	Табло светосигнальное АС12011,АС12013	шт	8	35,56 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --	-- --

32	Ц0111-350-1 прим.	Установка датчика-терморегулятора								
			2	193,78	--	388	--	296	1,00	2
		шт		164,25	--	329	--	90	--	--
33	прайс-лист ТОО"220V OLT" прим.	Датчик-терморегулятор камерный биметаллический пределы регулирования 0..,+10 град.,0..,+30 град.ДТКБ-57,ДТКБ-53								
			2	1463,09	--	2926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
			20	843,50	19,50	16870	390	9145	3,00	60
		шт		479,00	2,30	9580	46	95	0,01	--
35	СПрайс-лист Центр	Колодка (блок зажимов) Б3-24-10								
			10	101,45	--	1015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151802-21 прим.	Колодка КТ-5У								
			10	59,00	--	590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
			2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				133382				
		в том числе оборудование				47351				
		Накладные расходы				26 429				
		Итого				159811				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				6748				
		Всего по разделу				**166559**				
69	Ц0108-83-1	Преобразователь измерительный								
			2	357,80	--	716	--	534	2,00	4
		шт		281,00	--	562	--	95	--	--
70	Прайс-лист компания"А	Преобразователь измерительный Сапфир 22 ДиВм 2320								
			2	46270,68	--	92541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля								
			2	994,30	1,60	1989	3	1685	5,00	10
		шт		936,00	--	1872	--	90	--	--

72	прайс-лист ТОО"ПКФ"	Блок питания 22БП3-36								
			2	857,95	--	1716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-80-1	Прибор регистрирующий								
			2	108,50	1,60	217	3	192	1,00	2
		шт		101,00	--	202	--	95	--	--
74	Прайс-лист компания"А	Прибор регистрирующий РП-160-09								
			2	48260,61	--	96521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0111-350-1прим.	Датчики температур								
			2	193,78	--	388	--	296	1,00	2
		шт		164,25	--	329	--	90	--	--
76	прайс-лист ТОО"220V OLT" прим.	Датчик-терморегулятор камерный биметаллический пределы регулирования 0..,+10 град.,0..,+30 град.ДТКБ-57,ДТКБ-53								
			2	1463,09	--	2926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				197014				
		в том числе оборудование				193704				
		Накладные расходы				2 707				
		Итого				199721				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				361				
		Всего по разделу				**200082**				

Смета 2-7-1

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	306	33,4	31,41	10220	9611	3155	0,0138	4
		м3 грунта		1,99	8,64	609	2644	97	0,03	9
		Итого по разделу				10220				
		Накладные расходы				3 155				
		Итого				13375				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				803				
		Всего по разделу				**14178**				

Смета 4-1-2

2	75-6-7 прим.	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А(Я5111-2674)								
			1	35300,00	--	35300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2,Т-3,Т-4,Т-5,Т-6)								
			40,7	218,93	--	8910	--	10068	1,54	63
		м3		218,93	--	8910	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			40,7	134,10	--	5458	--	6168	0,97	39
		м3		134,10	--	5458	--	113	--	--
9	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 1 кг								
			146	26,40	3,10	3854	453	2719	0,11	16
		м		19,10	0,50	2789	73	95	--	--
11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
			146	36,70	27,80	5358	4059	2177	0,06	9
		м		8,80	6,90	1285	1007	95	0,04	6
12	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1								
			146	11,20	7,90	1635	1153	735	0,02	3
		м		3,30	2,00	482	292	95	0,01	1
13	С143008-92	Песок природный								
			8	1050,00	--	8400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С151603-899 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78								
			0,2652	52783,00	--	13998	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-898-18 прим	Разные работы:Прокладка ленты сигнальной								
			430	8,10	--	3483	--	1088	0,02	9
		м		2,30	--	989	--	110	--	--
30	Спрайс-лист ТОО"Комта	Лента сигнальная пластмассовая ширина 150мм								
			4,3	1868,93	--	8036	--	--	--	--
		100м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				94432				

		в том числе оборудование				35300				
		Накладные расходы				22 955				
		Итого				117387				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4925				
		Всего по разделу				**122312**				
		Смета 4-1-3								
3	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	4	568,50	25,50	2274	102	1743	2,00	8
		шт		452,00	6,80	1808	27	95	0,04	--
4	Ц0108-57-2	Привод с одной тягой, червячный	4	1013,60	18,60	4054	74	3088	4,00	16
		шт		808,00	4,50	3232	18	95	0,03	--
5	Прайс-лист АО"AlAgEuM ElECTriC"	3,4)Разъединитель линейный наружной установки,10кВ РЛНД-10/200У1 с электроприводом ПРНЗ-10У1	4	18707,83	--	74831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	3,517	16247,86	2248,36	57144	7907	50169	72,50	255
		1км		12757,50	828,00	44868	2912	105	4,04	14
9	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9
11	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,352	2794,69	1445,81	984	509	355	3,86	1
		1м3		679,50	281,18	239	99	105	1,13	--
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(П3и)	0,352	17200,00	--	6054	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-6,ОГ-2,ОГ-5,Х-1,У-1,Г-1)									
			т	0,188	162700,00 --	-- --	30588 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	10,152	73,22 2,75	0,12 0,05	743 28	1 1	26 90	0,01 --	-- --
15	С12041-5 Изм. и доп.вып.19 прим.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(ЗП1)	т	0,0072	52102,00 --	-- --	375 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С11051-193 Изм. и доп.вып.3	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)	шт	4	329,00 --	-- --	1316 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0024	149300,00 --	-- --	358 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С151804-1997 Изм. и доп.вып.20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	154,00 --	-- --	1232 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С151804-2000 Изм. и доп.вып.20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	132,00 --	-- --	1584 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(РА1,РА2,РА3,РА4,РА5,Х7,Х8)									
			т	0,1828	162700,00 --	-- --	29742 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	9,8712	73,22 2,75	0,12 0,05	723 27	1 --	25 90	0,01 --	-- --
22	С12041-5 Изм. и доп.вып.19 прим.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(ЗП1)	т	0,0108	52102,00 --	-- --	563 --	-- --	-- --	-- --	-- --

23	С11051-193 Изм. и доп. вып. 3	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)								
			4	329,00	--	1316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0,00352	149300,00	--	526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
			24	132,00	--	3168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37
		опора		506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
28	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-3,Х-1)								
			0,1824	162700,00	--	29676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза								
			9,9716	73,22	0,12	730	1	24	0,01	0
		м2		2,75	0,05	27	0	90	--	--
30	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
			32	154,00	--	4928	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
			192	132,00	--	25344	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3								
			1,056	2794,69	1445,81	2951	1527	1065	3,86	4
		1м3		679,50	281,18	718	297	105	1,13	1

35	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(П3и)									
			1,056	17200,00	--	18163	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
36	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-6,ОГ-2,ОГ-5,Х-1,У-1,Г-1)									
			0,4776	162700,00	--	77706	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
37	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза									
			25,7904	73,22	0,12	1888	3	65	0,01	--	
		м2		2,75	0,05	71	1	90	--	--	
38	С12041-5 Изм. и доп.вып.19 прим.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(ЗП1)									
			0,0144	52102,00	--	750	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
39	С11051-193 Изм. и	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)									
			16	329,00	--	5264	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
40	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами									
			0,0048	149300,00	--	717	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
43	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
			8	157,00	--	1256	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
44	С151804-1369 Изм. и	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98									
			8	142,00	--	1136	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	

45	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9
47	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3								
			0,352	2794,69	1445,81	984	509	355	3,86	1
		1м3		679,50	281,18	239	99	105	1,13	--
48	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ПЗи)								
			0,352	17200,00	--	6054	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-5,ОГ-1,Х-1,Х-2,У-1,Г-1)								
			0,1844	162700,00	--	30002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-5 Изм. и доп.вып.19 прим.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(ЗП1)								
			0,0072	52102,00	--	375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ПЗи,АЦ-1)								
			0,656	17200,00	--	11283	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

59	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-13,ОГ-7,Х-33,Х34)									
				0,1796	162700,00	--	29221	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза		9,6984	73,22	0,12	710	1	24	0,01	--
			м2		2,75	0,05	27	--	90	--	--
61	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами									
				0,0028	149300,00	--	418	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0133-105-1	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ		8	763,12	227,62	6105	1821	4472	2,76	22
			оттяжка		463,50	68,94	3708	552	105	0,28	2
63	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(Оттяжки ОТ-4,ОТ-5)									
				0,338	162700,00	--	54993	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза		18,252	73,22	0,12	1336	2	46	0,01	--
			м2		2,75	0,05	50	1	90	--	--
65	С11051-193 Изм. и доп.вып.3	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)		24	329,00	--	7896	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С11051-193 Изм. и доп.вып.3	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)		24	329,00	--	7896	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-3,Х-1,Х-25)									
				0,1672	162700,00	--	27203	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0113-29-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120		4,5144	146,43	0,24	661	1	23	0,03	--
			м2		5,50	0,10	25	--	90	--	--

74	С11051-193 Изм. и доп.вып.3	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)									
			24	329,00	--	7896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С11051-193 Изм. и доп.вып.3	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)									
			7	329,00	--	2303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98									
			1	142,00	--	142	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С11051-193 Изм. и доп.вып.3	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)									
			6	329,00	--	1974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/									
			1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
100	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(П3и)									
			0,088	17200,00	--	1514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-6,ОГ-2,ОГ-5,Х-1,У-1,Г-1)									
			0,047	162700,00	--	7647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза									
			2,538	73,22	0,12	186	--	6	0,01	--
		м2		2,75	0,05	7	--	90	--	--
103	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами									
			0,0006	149300,00	--	90	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С11051-193 Изм. и доп. вып. 3	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)	1	329,00	--	329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	184,884	167,40	--	30950	--	34973	1,18	218
		м3		167,40	--	30950	--	113	--	--
109	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	184,884	122,18	--	22589	--	25526	0,89	164
		м3		122,18	--	22589	--	113	--	--
110	Ц0108-472-1 прим.	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	660,3	51,70	2,80	34138	1849	17439	0,16	106
		м		27,50	0,30	18158	198	95	--	1
111	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	65	247,70	20,70	16101	1346	6953	0,70	46
		шт		111,00	1,60	7215	104	95	0,01	1
113	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	78	628,00	--	48984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	57	265,00	--	15105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	57	142,00	--	8094	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	С151804-1840 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98(Н3-2)	57	1259,00	--	71763	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	265,00	--	3180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	12	142,00	--	1704	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С151804-1840 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98(Н3-2)	12	1259,00	--	15108	--	--	--	--

			шт.	--	--	--	--	--	--	--
135	Коммерческое предложение	19)Выключатели нагрузки вакуумные для ячейки высоковольтной в существующей трансформаторной(ЭС-10)	2	1051326,31	--	2102653	--	--	--	--
			компл.	--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				3012482				
		в том числе оборудование				2177484				
		Накладные расходы				170 371				
		Итого				3182853				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				60322				
		Всего по разделу				**3243175**				
		Итого по акту				**6260188**				
		В том числе оборудование				2957162				
		Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%				63418				
		Всего				6323606				
		Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%				111093				
		Затраты на выслугу лет, 1%				33664				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				13466				
		Итого в ценах 2001 г.				6481829				
		Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)				17739275				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				354786				
		Итого				18094061				
		НДС (12%)				2171287				
		Всего по акту				**20265348**				

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Т.Н.Мусин**

Технадзор:

Директор
ТОО "БМВ и В"

_____ **В.В.Бурмистров**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

_____ **М.Є.Акылгазин**

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-05-11 № 38 қосымша келісім

Шығыс қазақстан облысы №1 2018-02-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 06.03.2013 ж.қала әкімінің №347 Қаулысымен бекітілген, әділет органдарында №3130-1917-27-ГУ тіркелген Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жакаев Болат Магауиянович тұлғасындағы "Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Акылгазин Марат Саркытович тұлғасындағы "Инком-Шыгыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-05-11 № 38 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Семей қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы» Семей қаласы мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 21/129-VI шешімі негізінде «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу» нысаны бойынша 2018 жылға бөлінген сома 289 716 000,00 (екі жүз сексен тоғыз миллион алты жүз он тоғыз мың) теңге 00 тиын құрайды.
2) Келісім шарттың жалпы сомасы 443 788 800,00 (төрт жүз қырық үш миллион жеті жүз сексен сегіз мың сегіз жүз) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 47 548 800.00 тенге (қырық жеті миллион бес жүз қырық сегіз мың сегіз жүз) теңге 00 тиын.
3) 3.2. келісім Шарттың тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: Жылдар бойынша қаржыландыру соммасы: 2017 жыл – 149 900 000,00 (жүз қырық тоғыз миллион тоғыз жүз мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС. 2018 жыл – 289 716 000,00 (екі жүз сексен тоғыз миллион жеті жүз он тоғыз мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС. 2019 жыл – 4 172 800,00 (төрт миллион жүз жетпіс екі мың сегіз жүз) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС. 2017 жылы тіркелген міндеттемелер 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 149 900 000,00 (жүз қырық тоғыз миллион тоғыз жүз мың) теңге 00 тиын. 2018 жылы 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 253 232 000,00 (екі жүз елу үш миллион екі жүз отыз екі мың) теңге 00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тиын, оның ішінде ҚҚС 27 132 000,00 тенге (жиырма жеті миллион жүз отыз екі мың) теңге 00 тиын тіркеуге жатады. 2018 жылы 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 36 484 000,00 (отыз алты миллион төрт жүз сексен төрт мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 3 909 000,00 тенге (үш миллион тоғыз жүз тоғыз мың) теңге 00 тиын тіркеуге жатады.
4) 4.1.2. келісім Шарттың тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: Қосымша келісім жасасқан күннен бастап он жұмыс күн ішінде қаржы жылына сәйкес осы қосымша келісім шарттың сомасынан Өнім беруші Шарттың орындалуына 3 % мөлшерінде банктік кепілдеме түрінде қамтамасыз етуін растайтын құжатты ұсынуы міндетті.
5) 2018 жылы мердігер ұйымның жұмыс өндіріс кестесіне сәйкес жұмыс көлемі 2018 жылдың 30 қарашасына дейін орындалу керек. 2018 жылдың соңғы төлемі 2018 жылдың 20 желтоқсанына дейін дейін төленеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Достоевского, 110
БСН 110840016453
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ20070103KSN1827000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 52-06-48
Басшысы Жакаев Болат Магауиянович

Өнім беруші:
"Инком-Шыгыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Чайжунусова, 103, 22
БСН/ЖСН 061040004927
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ318560000000400627
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(7222)540244
Басшысы Акылгазин Марат Саркытович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1541396-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу						
9612607-ОИ2	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	443 788 800.00	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.ә., Семей қ. Достоевский көшесі 110 (1)	0	253 232 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9612607-ОИ2	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	443 788 800.00	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.ә., Семей қ. Достоевский көшесі 110 (1)	0	0.00
9612607-ОИ2	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	443 788 800.00	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.ә., Семей қ. Достоевский көшесі 110 (1)	0	149 900 000.00
058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9612607-ОИ2	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	443 788 800.00	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.ә., Семей қ. Достоевский көшесі 110 (1)	0	36 484 000.00
9612607-ОИ2	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	443 788 800.00	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.ә., Семей қ. Достоевский көшесі 110 (1)	0	4 172 800.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 38 от 2017-05-11

Восточно-Казахстанская область №1 2018-02-27

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жакаев Болат Магауиянович, действующий на основании Положения зарегистрированного в органах юстиции № 3130-1917-27-ГУ, утвержденного Постановлением акимата города № 347 от 06.03.2013 г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Инком-Шыгыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Акылгазин Марат Саркытович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 38 от 2017-05-11 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании решения маслихата города Семей № 21/129-VI от 22 декабря 2017 г. «О бюджете города Семей на 2018-2020 годы» выделенная сумма на 2018 год по объекту «Строительство водозабора и водопроводных сетей с. Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г. Семей ВКО» составляет 289 716 000,00 (двести восемьдесят девять миллионов семьсот шестнадцать тысяч) тенге 00 тиын
2) Общая сумма Договора составляет 443 788 800,00 (четыреста сорок три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) тенге 00 тиын, в том числе НДС 47 548 800.00 (сорок семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот) тенге 00 тиын.
3) В п. 3.2. внести следующие изменения и (или) дополнения: П.3.2. Сумма финансирования по годам составляет: 2017 год – 149 900 000,00 (сто сорок девять миллионов девятьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС. 2018 год – 289 716 000,00 (двести восемьдесят девять миллионов семьсот девятнадцать тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС. 2019 год – 4 172 800,00 (четыре миллиона сто семьдесят две тысячи восемьсот) тенге 00 тиын, в том числе НДС. В 2017 году зарегистрированные обязательства по программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, подпрограмма 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - в сумме 149 900 000,00 (сто сорок девять миллионов девятьсот тысяч) тенге 00 тиын. В 2018 году к регистрации подлежит по программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, подпрограмма 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - в сумме 253 232 000,00 (двести пятьдесят три миллиона двести тридцать две тысячи) тенге 00 тиын. в том числе НДС 27 132 000,00 (двадцать семь миллионов сто тридцать две тысячи) тенге 00 тиын. По программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 36 484 000,00 (тридцать шесть миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 3 909 000,00 (три миллиона девятьсот девять тысяч) тенге 00 тиын.
4) Пункт 4.1.2. Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения настоящего Дополнительного соглашения внести обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантий в размере 3% от суммы настоящего Дополнительного соглашения на соответствующий финансовый год.
5) Работы в 2018 году должны быть выполнены до 31 октября 2018 года согласно графика производста работ подрядной организации. Окончательная оплата в 2018 году будет произведена до 30 ноября 2018 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Достоевского, 110
БИН 110840016453
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 52-06-48
Руководитель Жакаев Болат Магауиянович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инком-Шыгыс"
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Чайжунусова, 103, 22
БИН/ИИН/ИНН/УНП 061040004927
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ318560000000400627
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7222)540244
Директор Акылгазин Марат Саркытович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1541396-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО						
9612607-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО	Работа	1	443 788 800.00	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей ул. Достоевского, 110 (1)	0	253 232 000.00
9612607-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО	Работа	1	443 788 800.00	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей ул. Достоевского, 110 (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9612607-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО	Работа	1	443 788 800.00	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей ул. Достоевского, 110 (1)	0	149 900 000.00
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО						
9612607-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО	Работа	1	443 788 800.00	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей ул. Достоевского, 110 (1)	0	36 484 000.00
9612607-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО	Работа	1	443 788 800.00	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей ул. Достоевского, 110 (1)	0	4 172 800.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией
Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г., дополнительное соглашение № 38 от 05.11.2017 г.

Справка
стоимости выполненных работ на 26 марта 2018 года
По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	26785714	26785714
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	3214286	3214286
3	**Итого**	**30000000**	**30000000**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**30000000**	**30000000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
Б.М.Жакаев

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"
В.В.Бурмистров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
М.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО
Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г., дополнительное соглашение № 38 от 05.11.2017 г.

Акт № 8
приемки выполненных работ на 26 марта 2018 года

По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1								
112	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 150-108 мм	4	444.00	--	1776	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
113	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	338,00	--	1352	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
114	С130810-154прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 150х150 мм	2	1220,00	--	2440	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
115	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100х100 мм	27	796.00	--	21492	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
116	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100х50 мм	46	979.00	--	45034	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

117	С130810-139прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 125х125 мм	2	830,00	--	1660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С130810-151прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 125х50 мм	2	979,00	--	1958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 под втулку	41	671,00	--	27511	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 под втулку	73	656,00	--	47888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм под втулку	905	384,00	--	347520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм под втулку	39	202,00	--	7878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм под втулку	1092	139,00	--	151788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	671,00	--	4026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	26	656,00	--	17056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	230	384,00	--	88320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	86	202,00	--	17372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

160	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2184	139,00	--	303576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	С143018-38 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КС-20.6	27,14	8283,00	--	224801	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
192	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КС-20.9а	20,47	12329,00	--	252375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
193	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15-9а	127,2401	7576,00	--	963971	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
195	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС-10.9,КС-10.9а	85,44	4773,00	--	407805	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				2937599				
		Накладные расходы								
		Итого				2937599				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				176256				
		Всего по разделу				**3113855**				
		Смета 2-2-1								
50	С11011-899 Изм. и	Прокат угловой 75х75х6	0,0072	59200,00	--	426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0,4	20,36	0,02	8	--	1	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
		Итого по разделу				434				
		Накладные расходы				1				
		Итого				435				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты				26				
		Всего по разделу				461				
		Смета 2-4-1								
105	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,67	21,80	0,05	167	--	40	0,03	--
		м2		5,81	0,02	45	--	90	--	--
106	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	15,34	20,36	0,02	312	--	57	0,02	--
		м2		4,16	--	64	--	90	--	--
		Итого по разделу				479				
		в том числе оборудование								
		Накладные расходы				97				
		Итого				576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				35				
		Всего по разделу				611				
		Смета 2-4-2								
11	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	10	523,00	--	5230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
15	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
17	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
18	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	20,5	712,05	10,58	14597	217	3233	0,70	14
		м		119,25	3,96	2445	81	128	0,02	--
19	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	1	399,27	3,55	399	4	149	0,67	1
		м		114,75	1,33	115	1	128	0,01	--
20	С130810-177	Колено двойное чугунное к трубам отопительным	2	1190,00	--	2380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

21	С130810-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100x50 мм	1	345,00	--	345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100x100 мм	2	399,00	--	798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				43977				
		Накладные расходы				4 537				
		Итого				48514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2911				
		Всего по разделу				**51425**				
		Смета 2-5-1								
6	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37	Устройство обвалования грунтом 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	178	26,45	24,88	4708	4428	1453	0,01	2
		м3		1,57	6,84	280	1218	97	0,02	4
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	178	21,55	4,52	3835	804	2940	0,11	19
		м3		17,03	--	3031	--	97	--	--
8	Е0101-166-1	Устройство обвалования вручную в грунтах 1 группы	77	122,18	--	9408	--	10631	0,89	68
		м3		122.18	--	9408	--	113	--	--
9	Е0101-145-4	Планировка откосов и полотна насыпи из грунтов 1 группы ручным способом	118.37	9,45	--	1119	--	1085	0,06	7
		м2		9,45	--	1119	--	97	--	--
		Итого по разделу				19070				
		в том числе оборудование								
		Накладные расходы				16 109				
		Итого				35179				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2111				
		Всего по разделу				37290				
		Смета 2-6-2								
28	Е7-31-2	Установка ж/б колпаков камерлаза и приборов на покрытии диаметром более 1м	2.58	1887.71	1247.36	4870	3218	3332	2.998	8
		м3 сборных железобетонных конструкций		503,55	418.91	1299	1081	140	1.7635	5
29	30-18-36	Колпаки	5,2	4773		24820				
		м								
39	Е41-4-2									
		Гидроизоляция плит покрытия из 3-х слоев Хамаста	180	75.94	7.38	13669	1328	13327	0.451	81

		м2		68,4	2,79	12312	502	104	0,0136	2
40	1-1-33	Битум разжиженный	0,864	38600		33350				
		т								
41	Е13-39-3	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков по периметру покрытия	97,11	612,02	1,57	59433	152	11406	0,67	65
		м2		130,5	–	12673	–	90	–	–
42	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	187,624	168,5	15,94	31615	2991	9067	0,243	46
		м2 стяжки		34,65	5,96	6501	1118	119	0,0291	5
43	Е12-17-2	К=5. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	187,624	5,78	0,14	1084	26	36	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	21	9	119	0,0003	–
44	Е8-12-1	Армирование цементной стяжки сеткой плит покрытия	0,46116	72779,65	422,15	33563	195	4580	56,4	26
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3808	73	118	0,77	–
45	Е7-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	85,44	188,7	63,44	16123	5420	6364	0,175	15
		м шва		29,25	23,96	2499	2047	140	0,117	10
46	Е6-19-1	Обетонирование по периметру плит покрытия бетоном кл.В25	2,52	10245,4	316,01	25818	796	3935	8,25	21
		м3		1368	119,39	3447	301	105	0,583	1
47	Е14-6-1	Прокладка асбестоцементного листа	42	524,98	44,59	22049	1873	4692	0,566	24
		м2 покрытия		93,38	11,99	3922	504	106	0,0502	2
48	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	44	31,99	0,05	1408	2	176	0,0217	1
		м2		4,41	0,02	194	1	90	0,0001	–
49	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	44	70,08	0,12	3084	5	112	0,0138	1
		м2		2,77	0,05	122	2	90	0,0002	–
50	Е41-4-5	Гидроизоляция стен из 2-х слоев Хамаст	318,36	91,24	7,38	29047	2349	28636	0,536	171
		м2		83,7	2,79	26647	888	104	0,0136	4
51	1-1-33	Битум разжиженный	1,0824	38600		41781				
		т								
		Итого по разделу				341714				
		Накладные расходы				85 663				
		Итого				427377				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				25643				
		Всего по разделу				453020				
		Смета 2-6-3								
52	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слойК=2.000:	74,52	256,36	1,19	19104	89	2435	0,155	12

		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	2012	34	119	0,0022	–
53	Е12-15-2	К=3; Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляцииК=6,000;	223,56	229,48	1,15	51303	257	4873	0,101	23
		м2 изолируемой поверхности		17,89	0,43	3999	96	119	0,0021	–
54	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	74,52	161,39	15,94	12027	1188	3601	0,243	18
		м2 стяжки		34,65	5,96	2582	444	119	0,0291	2
		Итого по разделу				82434				
		Накладные расходы				10 909				
		Итого				93343				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				5601				
		Всего по разделу				**98944**				
		Смета 2-6-5								
1	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	4	763,4	5,4	3054	22	2387	2	8
		шт		626	2,3	2504	9	95	0,013	–
2	80-1-1(пл)Пр	Электропечь ПЭТ-4	4	1305		5220				
		шт								
		Итого по разделу				8274				
		в том числе оборудование				5220				
		Накладные расходы				2 387				
		Итого				10661				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				326				
		Всего по разделу				**10987**				
		Смета 2-6-7								
37	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	467,40	9,40	935	19	500	2,00	4
		шт		263,00	--	526	--	95	--	--
38	СПрайс-лист Центр	Кнопка управления ПКЕ 222-2У3	2	243,36	--	487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	10	114,40	7,80	1144	78	468	0,29	3
		м		48.80	0,50	488	5	95	--	--
40	СПрайс-лист Центр	Металлорукав РЗ-Ц-Х29	10,2	44,69	--	456	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	10	8.50	0.10	85	1	69	0,05	1

		м		7,30	--	73	--	95	--	--
42	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,0103	2683,00	--	28	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	6	275,20	159,00	1651	954	742	0,53	3
		шт		84,40	45,70	506	274	95	0,27	2
44	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151701-32	Светильник подвесной, тип НСП21Х200-003-У3	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561,00	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная мощностью 23Вт OS DULDX EL	4	198,01	--	792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151801-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	2	66,00	--	132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	2	19,00	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	62,70	0,20	251	1	220	0,34	1
		шт		57,80	0,10	231	--	95	--	--
52	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	4	38,00	--	152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55,00	0,90	220	4	190	0,33	1
		шт		49,70	0,20	199	1	95	--	--

54	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134,00	--	536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2
		шт		131,00	25,70	262	51	95	0,15	--
57	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	72	88,90	3,10	6401	223	1929	0,16	12
		м		27,90	0,30	2009	22	95	--	--
58	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	80	175,20	75,70	14016	6056	7091	0,44	35
		м		72,70	20,60	5816	1648	95	0,12	10
59	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0.5 кг	70	66,80	18,10	4676	1267	1603	0,12	8
		м		20,30	3,80	1421	266	95	0,02	2
60	С151601-109 Изм. и	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0714	8933,00	--	638	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
61	С151601-163 Изм. и	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0102	14684,00	--	150	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,0721	15071,00	--	1087	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
		шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
67	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С151803-49 прим.	Муфта ТР-5У3,патрубок водной У477У3,гайка установочная К482У3,Скоба К142У2	0,098	16100,00	--	1578	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

77	Ц0112-523-1	Проводка трубная из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа на разъемных соединениях, диаметр наружный 10 мм	6	63,30	12,10	380	73	272	0,27	2
		м		47,90	2,50	287	15	90	0,01	--
78	С130807-1	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т /8443/, 14х1,40 мм	0,618	4690,00	--	2898	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6	27,70	2,10	166	13	115	0,10	1
		м		19,70	0,50	118	3	95	--	--
80	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	10	66,80	18,10	668	181	229	0,12	1
		м		20,30	3,80	203	38	95	0,02	--
81	С151603-11 Изм. и доп.	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,01632	38943,00	--	636	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	2	150,70	18,80	301	38	203	1,00	2
		шт		113,00	--	226	--	90	--	--
		Итого по разделу				52891				
		в том числе оборудование				487				
		Накладные расходы				14 323				
		Итого				67214				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4004				
		Всего по разделу				71218				
		Смета 4-1-1								
1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
4	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0.8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	5,04	235,80	--	1188	--	1343	1,51	8
		м3		235,80	--	1188	--	113	--	--

5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,04	134,10	--	676	--	764	0,97	5
		м3		134,10	--	676	--	113	--	--
6	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	18	61,90	3,30	1114	59	400	0,14	3
		м		23,00	0,40	414	7	95	--	--
7	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
		Итого по разделу				10634				
		в том числе оборудование				0				
		Накладные расходы				6 719				
		Итого				17353				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1041				
		Всего по разделу				**18394**				
		Смета 4-1-2								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
3	Ц0108-80-1 прим.	Установка фотореле	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
		шт		101,00	--	101	--	95	--	--
4	Прайс-лист ТОО Центр	Фотореле ФР-2УЗ	1	733,99	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2,Т-3,Т-4,Т-5,Т-6)	74,77	218,93	--	16369	--	18497	1,54	115
		м3		218,93	--	16369	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,28	134,10	--	4865	--	5497	0,97	35
		м3		134,10	--	4865	--	113	--	--
7	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов асбестоцементных	0,21	230157,98	--	48333	--	6341	175,00	37
		кан.-км		27450,00	--	5765	--	110	--	--
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	210	27,70	2,10	5817	441	4030	0,10	21
		м		19,70	0,50	4137	105	95	--	1
9	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 1 кг	674	26,40	3,10	17794	2089	12550	0,11	74
		м		19,10	0,50	12873	337	95	--	--
10	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	200	27,50	4,00	5500	800	3800	0,12	24
		м		19,30	0,70	3860	140	95	--	1

11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	316	36,70	27,80	11597	8785	4713	0,06	19
		м		8,80	6,90	2781	2180	95	0,04	13
12	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	622	11,20	7,90	6966	4914	3132	0,02	12
		м		3,30	2,00	2053	1244	95	0,01	6
13	С143008-92	Песок природный	13,05	1050,00	--	13703	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	357	32,40	23,70	11567	8461	4918	0,06	21
		м		8,60	5,90	3070	2106	95	0,03	12
15	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	663	18,80	14,20	12464	9415	5039	0,03	20
		м		4,50	3,50	2984	2321	95	0,02	13
16	С143006-6 Изм. и	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1,094	14954,00	--	16360	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг(к светильникам на стенах)	130	66,80	18,10	8684	2353	2976	0,12	16
		м		20,30	3,80	2639	494	95	0,02	3
18	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг(к светильникам на опоре)	60	27,70	2,10	1662	126	1151	0,10	6
		м		19,70	0,50	1182	30	95	--	--
19	С151601-546 Изм. и	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(1,712кг/м)	0,204	314741,00	--	64207	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151601-541 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2(0,648кг/м)	0,2652	93127,00	--	24697	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-28974 Изм.	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1326	26786,00	--	3552	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
22	С151603-906 Изм. и	Кабели контрольные АКВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78(0,3кг/м)	0,1224	66069,00	--	8087	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	С151603-892 Изм. и	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78(0,175кг/м)	0,051	37170,00	--	1896	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

25	С151603-878 Изм. и	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78(0,12кг/м)	0,0918	26586,00	--	2441	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	С151603-21 Изм. и доп.	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2(0,194кг/м)	0,0001224	52860,00	--	6	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2(к светильникам на стене)	60	175,20	75,70	10512	4542	5318	0,44	26
		м		72,70	20,60	4362	1236	95	0,12	7
28	С151601-163 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2(0,211кг/м)	0,0000612	14684,00	--	1	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов для металлических опор	0,6	7747,86	95,97	4649	58	509	4,90	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	--
32	Ц0108-88-3	Конструкции металлические опор	0,38462	102170,00	1870,00	39297	719	3124	52,00	20
		т		8280,00	270,01	3185	104	95	1,57	1
33	С11011-366	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм)	0,0432	476,00	--	21	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-20-1прим.	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок(Крепление кронштейнов для светильников на стену)	0,00834	89308,57	2434,57	745	20	384	170,00	1
		т		31950,00	920,25	266	8	140	4,49	--
35	С12021-246 прим.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т(Стоимость металлоконструкций кронштейнов)	0,00834	162200,00	--	1353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-29-2 прим.К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 3 раза	31,82976	73,22	0,12	2330	4	80	0,01	--
		м2		2,75	0,05	88	2	90	--	--
37	Сирайс-лист	Динрейка L 120см	4	120,86	--	483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

38	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
39	прайс-лист Центр	Выключатель автоматический ВА 47-29-1 16А	4	64,92	--	260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	3	244,00	--	732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА	7	731,00	282,00	5117	1974	3264	2,30	16
		шт		410,00	80,80	2870	566	95	0,47	3
42	С151703-12 прим	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	7	4800,00	--	33600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	7	537,00	--	3759	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				392788				
		в том числе оборудование				994				
		Накладные расходы				86 551				
		Итого				479339				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				28701				
		Всего по разделу				**508040**				
		Смета 4-1-3								
1	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	6	9028,00	5815,00	54168	34890	19984	12,00	72
		компл		2138,00	1367,98	12828	8208	95	7,93	48
2	Прайс-лист ТОО"Восто	2)Ограничитель перенапряжения ОПН-КР/TEL-10/11,5УХЛ2	18	4785,93	--	86147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	8)Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,291	199540,00	--	58066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С143019-91 Изм. и доп.вып.7	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	8	19100,00	--	152800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0133-103-1 Изм. и	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	-2	1534,11	878,23	-3068	-1756	-1581	3,06	-6

		опора		506,25	246,42	-1013	-493	105	1,03	-2
27	С143019-91 Изм. и доп.вып.7	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	-2	19100,00	--	-38200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-3,Х-1)	-0,0444	162700,00	--	-7224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	-2,3976	73,22	0,12	-176	0	-6	0,01	0
		м2		2,75	0,05	-7	0	90	--	--
30	С151804-1997 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	-2	154,00	--	-308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С151804-2000 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	-12	132,00	--	-1584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9,00	27
		опора		1476,00	878,40	4428	2635	105	3,63	11
33	С143019-91 Изм. и доп.вып.7	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	13	19100,00	--	248300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	-0,132	2794,69	1445,81	-369	-191	-133	3,86	-1
		1м3		679,50	281,18	-90	-37	105	1,13	0
35	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ПЗи)	-0,132	17200,00	--	-2270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ГМ-6,ОГ-2,ОГ-5,Х-1,У-1,Г-1)	-0,0597	162700,00	--	-9713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

37	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	-3,2238	73,22	0,12	-236	0	-8	0,01	--
		м2		2,75	0,05	-9	0	90	--	--
38	С12041-5 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(ЗП1)	-0,0018	52102,00	--	-94	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С11051-193 Изм. и	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)	-2	329,00	--	-658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	-0,0006	149300,00	--	-90	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С151804-1997 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	21	154,00	--	3234	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С151804-2000 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	21	132,00	--	2772	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С151804-1530 Изм. и	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	-1	157,00	--	-157	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С151804-1369 Изм. и	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	-1	142,00	--	-142	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	-3	3155,76	1990,26	-9467	-5971	-4837	5,98	-18
		опора		985,50	549,90	-2957	-1650	105	2,29	-7
46	С143019-91 К=1,095 поправка на	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10.5 м(11,5м), марка СВ 105-3,5	2	21133,50	--	42267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0.5 м3	-0,264	2794,69	1445,81	-738	-382	-266	3,86	-1
		1м3		679,50	281,18	-179	-74	-105	1,13	--
48	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(113и)	-0,264	17200,00	--	-4541	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

49	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-5,ОГ-1,Х-1,Х-2,У-1,Г-1)								
			-0,1383	162700,00	--	-22501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	2,4894	73,22	0,12	182	0	6	0,01	--
		м2		2,75	0,05	7	0	90	--	--
51	С12041-5 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(ЗП1)	-0,0054	52102,00	--	-281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11051-193 Изм. и	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)	6	329,00	--	1974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151804-1997 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	154,00	--	308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С151804-2000 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	4	132,00	--	528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ПЗи,АЦ-1)								
			-0,656	17200,00	--	-11283	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-13,ОГ-7,Х-33,Х34)	-0,1796	162700,00	--	-29221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	-9,6984	73,22	0,12	710	1	24	0,01	--
		м2		2,75	0,05	27	--	90	--	--
61	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	-0,0028	149300,00	--	-418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0133-105-1	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	-8	763,12	227,62	-6105	-1821	-4472	2,76	-22
		оттяжка		463,50	68,94	-3708	-552	105	0,28	-2

63	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(Оттяжки ОТ-4,ОТ-5)	-0,338	162700,00	--	-54993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	-18,252	73,22	0,12	-1336	-2	-46	0,01	--
		м2		2,75	0,05	-50	-1	90	--	--
65	С11051-193 Изм. и	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)	-24	329,00	--	-7896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0133-103-1 Изм. и	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
69	С143019-91 Изм. и доп.вып.7	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19100,00	--	38200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С143019-63 Изм. и доп.вып.7	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,5 м, марки ПТ 45	4	10200,00	--	40800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С11051-193 Изм. и	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)	-12	329,00	--	-3948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-3,Х-1,Х-25)	-0,0836	162700,00	--	-13602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0113-29-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120	-2,2572	146,43	0,24	-331	-1	-11	0,03	--
		м2		5,50	0,10	-12	0	90	--	--
75	С151804-1997 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	154,00	--	308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С151804-2000 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	132,00	--	1584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С11051-193 Изм. и	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)	-7	329,00	--	-2303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151804-1369 Изм. и	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	-1	142,00	--	-142	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

88	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
89	С143019-91 прим.К=1,095 к цене на длину прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5(СНВ7-13 11,5м)	3	20914,50	--	62744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до0,5м3	0,132	2794,69	1445,81	369	191	133	3,86	1
		1м3		679,50	281,18	90	37	105	1,13	0
91	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(П3и)	0,132	17200,00	--	2270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-14,ОГ-11,ОГ-13,Х-4,Х-5,У-2,Г-1)	0,0979	162700,00	--	15928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	5,2866	73,22	0,12	387	1	14	0,01	--
		м2		2,75	0,05	15	0	90	--	--
94	С151804-1997 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	3	154,00	--	462	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-5 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(ЗП1)	0,00108	52102,00	--	56	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С11051-193 Изм. и	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)	-3	329,00	--	-987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	-1	3155,76	1990,26	-3156	-1990	-1613	5,98	-6
		опора		985,50	549,90	-986	-550	105	2,29	-2

100	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(П3и)	-0,088	17200,00	--	-1514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-6,ОГ-2,ОГ-5,Х-1,У-1,Г-1)	-0,047	162700,00	--	-7647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	-2,538	73,22	0,12	-186	--	-6	0,01	--
		м2		2,75	0,05	-7	--	90	--	--
103	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	-0,0006	149300,00	--	-90	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С151804-1997 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	1	154,00	--	154	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	С11051-193 Изм. и	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)	-1	329,00	--	-329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	-77,7	167,40	--	-13007	--	-14698	1,18	-92
		м3		167,40	--	-13007	--	113	--	--
109	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	-77,7	122,18	--	-9493	--	-10727	0,89	-69
		м3		122,18	--	-9493	--	113	--	--
110	Ц0108-472-1 прим.	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	-277,5	51,70	2,80	-14347	-777	-7249	0,16	-44
		м		27,50	0,30	-7631	-83	95	--	-
111	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	-15	247,70	20,70	-3716	-311	-1605	0,70	-11
		шт		111,00	1,60	-1665	-24	95	0,01	0
112	С151804-291 Изм. и	17б)Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-В ГОСТ 1232-93	-15	471,00	--	-7065	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	С151804-1082 Изм. и	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	36	628,00	--	22608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

117	С151804-1082 Изм. и	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70д 212W ГОСТ 6490-93	24	628,00	--	15072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,70	32,70	1009	33	423	2,00	2
		шт		441,00	4,50	441	4	95	0,03	--
122	прайс-лист ТОО"Элект	Выключатель автоматический Iн 250А ВА57-35	1	3115,38	--	3115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
124	прайс-лист ТОО"Алпроф-электро"	Счетчик электронный многотарифный 380В,Iн 10-100А,Меркурий 230-ART01	1	9414,64	--	9415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
		шт		479,00	2,30	479	2	95	0,01	--
126	СПрайс-лист Центр	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУЗ-10(3Н24,на 10 зажимов)	1	101,45	--	101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Ц0108-573-5	Установка шкафа	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
128	Прайс-лист Центр	Шкаф металлический с дверцей 560х435х135	1	2939,22	--	2939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
130	прайс-лист --	Трансформатор тока(ТТ) ТШП-0,66 200/5А	3	577,40	--	1732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0108-400-1прим.	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	1,5	13,90	6,30	21	9	12	0,04	--
		м		6,90	1,80	10	3	95	0,01	--
132	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,001545	34697,00	--	54	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

133	С12021-242	17а)Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(ТМ-6,ТМ-3)	0,18	162700,00	--	29286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0113-29-2 прим.К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	9,72	73,22	0,12	712	1	24	0,01	--
		м2		2,75	0,05	27	--	90	--	--
136	Е0133-101-2 К=0,3 на демонтажн	Демонтаж из пропитанных деталей одностоечных с подкосом деревянных цельных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	3	980,57	460,14	2942	1380	1166	1,49	4
		опора		247,05	122,97	741	369	105	0,50	1
137	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,5	11337,34	7798,09	5669	3899	2224	14,40	7
		1км		2565,00	1671,38	1283	836	105	5,99	3
138	Е0133-101-2 К=0,3 на	Демонтаж деревянных траверс	8	980,57	460,14	7845	3681	3108	1,49	12
		опора		247,05	122,97	1976	984	105	0,50	4
		Итого по разделу				647876				
		в том числе оборудование				101				
		Накладные расходы				-6 699				
		Итого				641177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				38465				
		Всего по разделу				679642				
		Смета 4-1-4								
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	30,459	245,44	3,82	7476	116	1395	0,212	6
		м2 поверхности		37,35	1,44	1138	44	118	0,007	0
		Итого по разделу				7476				
		Накладные расходы				1 395				
		Итого				8871				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				532				
		Всего по разделу				9403				
		Смета 7-1-3								
6	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В - строительные работы	2	47820.3	2530.32	95641	5061	12852	23	46
		ворота		3811.5	778,32	7623	1557	140	3.8	8
7	Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В - монтаж металлоконструкций	2	28439.52	49.96	56879	100	6120	20	40

		ворота		3384.96	14,96	6770	30	90	0,055	–
		Итого по разделу				152520				
		Накладные расходы				18 972				
		Итого				171492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				10290				
		Всего по разделу				**181782**				
		Техническое решение								
3	С151603-878 Изм. и	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0918	26586,00	--	2441	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
4	С151603-899 Изм. и	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,2652	52783,00	--	13998	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	8	9028,00	5815,00	72224	46520	26645	12,00	96
		компл		2138,00	1367,98	17104	10944	95	7,93	63
98	Прайс-лист ТОО"Восто	Ограничитель перенапряжения ОПН-КР/TEL-10/11,5УХЛ2	24	4785,93	--	114862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	2,167	16247,86	2248,36	35209	4872	30912	72,50	157
		1км		12757,50	828,00	27646	1794	105	4,04	9
100	С151607-29 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	2,8	196244,00	--	549483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990.26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549.90	986	550	105	2,29	2
102	С143019-96 Изм. и доп.вып.7	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	2	61800.00	--	123600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0.044	2794.69	1445.81	123	64	44	3,86	--
		1м3		679,50	281.18	30	12	105	1,13	--

104	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(П3и)	0,044	17200,00	--	757	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	Спрайс-----*	Траверса ТМ-21	2	5275,42	--	10551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Спрайс-----*	Накладка ОГ-12	2	1335,93	--	2672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Спрайс-	Накладка ОГ-15	1	2439,50	--	2440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Спрайс-	Кронштейн У-5	1	7294,11	--	7294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Спрайс-	Болт Б-1	3	523,27	--	1570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Спрайс-	Болт Б-6	2	523,27	--	1047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Спрайс-	Проводник ЗП-1	3	476,31	--	1429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Спрайс-----*	Крепление провода СП-2	1	178,39	--	178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С151804-1998 Изм. и --	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	3	185,00	--	555	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	Спрайс-	Кронштейн РА-1	1	3643,39	--	3643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Спрайс-	Кронштейн РА-2	1	1902,81	--	1903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Спрайс-	Кронштейн РА-3	2	2963,99	--	5928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Спрайс-	Кронштейн РА-4	1	498,27	--	498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Спрайс-	Хомут Х-7	3	478,75	--	1436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

119	Спрайс-	Хомут Х-8	1	478,75	--	479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Спрайс-	Проводник ЗП-1	3	476,31	--	1429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Спрайс-лист	Крепление провода СШ-2	1	178,39	--	178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00088	149300,00	--	131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С151804-1998 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	3	185,00	--	555	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
125	С143019-96 Изм. и доп.вып.7	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	6	61800,00	--	370800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,5 м, марки ПТ 45	12	10200,00	--	122400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Спрайс-	Траверса ТМ-6	3	5038,48	--	15115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Спрайс-	Накладка ОГ-5	3	555,90	--	1668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Спрайс-	Накладка ОГ-8	3	1335,93	--	4008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Спрайс-	Болт Б-5	3	523,27	--	1570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Спрайс-	Хомут Х-1	6	478,75	--	2873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Спрайс-	Хомут Х-24	24	1090,15	--	26164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Спрайс-	Кронштейн У-1	3	1910,13	--	5730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Спрайс	Упор Г-6	3	349,15	--	1047	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Спрайс-	Проводник ЗП-1		3	476,31	--	1429	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Спрайс-	Крепление провода СШ-2		3	178,39	--	535	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С151804-1997 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98		6	154,00	--	924	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
			опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
139	С143019-96 Изм. и доп.вып.7	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12		4	61800,00	--	247200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3		0,088	2794,69	1445,81	246	127	89	3,86	--
			1м3		679,50	281,18	60	25	105	1,13	--
141	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ПЗи)		0.088	17200,00	--	1514	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
142	Спрайс-	Траверса ТМ-21		4	5275,42	--	21102	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Спрайс-	Накладка ОГ-12		4	1335,93	--	5344	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Спрайс-	Накладка ОГ-15		2	2439,50	--	4879	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Спрайс-	Кронштейн У-5		2	7294,11	--	14588	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Спрайс-	Болт Б-1		6	523,27	--	3140	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Спрайс-	Болт Б-6		4	523,27	--	2093	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

148	Спрайс-лист	Проводник ЗП-1	6	476,31	--	2858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Спрайс-лист	Крепление провода СШ-2	2	178,39	--	357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	С151804-1998 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	6	185,00	--	1110	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	С151804-1082 Изм. и	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПС70Д)	64	628,00	--	40192	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	С151804-1373 Изм. и	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	32	265,00	--	8480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	С151804-1629 Изм. и	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	32	142,00	--	4544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	С151804-1838 Изм. и	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	32	599,00	--	19168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	Ц0108-9-1К=0,3 на	Демонтаж выключателя масляного	2	8469,50	3750,00	16939	7500	5951	12,90	26
		компл		2416,50	715,50	4833	1431	95	4,15	8
		КЛ 10кВ								
156	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	93,6	218,93	--	20492	--	23156	1,54	144
		м3		218,93	--	20492	--	113	--	--
157	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	62,4	134,10	--	8368	--	9456	0,97	61
		м3		134,10	--	8368	--	113	--	--
158	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	50	31,50	7,50	1575	375	1016	0,12	6
		м		19,80	1,60	990	80	95	0,01	--
159	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	470	49,10	14,90	23077	7003	14868	0,19	89
		м		29,90	3,40	14053	1598	95	0,02	9
160	Ц0108-407-5	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	50	294,40	152,00	14720	7600	7804	0,78	39
		м		124,00	40,30	6200	2015	95	0,23	12

161	С130806-77 Изм. и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	51,5	636,00	--	32754	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
162	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	50	70,70	17,10	3535	855	2446	0,31	16
		м		47,30	4,20	2365	210	95	0,02	1
163	Спрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	530,4	2152,55	--	1141715	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	С151601-200	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,051	671900,00	--	34267	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
165	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	520	36,70	27,80	19084	14456	7756	0,06	31
		м		8,80	6,90	4576	3588	95	0,04	21
166	С143008-92	Песок природный	31,9	1050,00	--	33495	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	470	32,40	23,70	15228	11139	6474	0,06	28
		м		8,60	5,90	4042	2773	95	0,03	16
168	С143006-6 Изм. и	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	2,12	14954,00	--	31702	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Ц0108-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	8	4341,80	2688,00	34734	21504	16796	8,00	64
		шт		1616,00	593,99	12928	4752	95	3,45	28
170	С151610-12 прим	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х150-10УХЛ3,3КНТП-150	8	7080,00	--	56640	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				3394951				
		в том числе оборудование				114862				
		Накладные расходы				163 086				
		Итого				3558037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				206591				
		Всего по разделу				3764628				
		Итого по акту				8999700				
		В том числе оборудование				121664				
		Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%				170458				
		Всего				9170158				
		Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%				298600				

	Затраты на выслугу лет, 1%			90485		
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			36194		
	Итого в ценах 2001 г.			9595437		
	Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)			26260504		
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			525210		
	Итого			26785714		
	НДС (12%)			3214286		
	Всего по акту			**30000000**		

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Б.М.Жакаев**

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"

_____ **В.В.Бурмистров**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО

БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"

БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит

Договор № 38 от 11.05.2017 г., дополнительное соглашение № 38 от 05.11.2017 г.

Акт № 9

приемки выполненных работ на 26 апреля 2018 года

По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1-1								
3	Е22-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 400 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,005	1952442,2	60158,66	9762	301	741	539	3
		км трубопровода		91125	22725	456	114	130	110,99	1
		Итого по разделу				9762				
		Накладные расходы				741				
		Итого				10503				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				630				
		Всего по разделу				**11133**				
		Смета 2-1-1								
33	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,04	438829,54	80944,76	17553	3238	4109	278,50	11

		км		48442,50	30577,50	1938	1223	130	149,34	6
48	С11011-774	Скобы ходовые	46,24	129,00	--	5965	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				23518				
		Накладные расходы				4109				
		Итого				27627				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1658				
		Всего по разделу				**29285**				
95	С11011-774	Скобы ходовые	20,4	129,00	--	2632	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				2632				
		Накладные расходы								
		Итого				2632				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				158				
		Всего по разделу				**2790**				
99	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		шт		317,25	13,50	952	41	130	0,07	--
104	С130902-755 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	37	16229,00	--	600473		--	--	--
126	С130804-955 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	154,53	3773,00	--	583042	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	С130804-953 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	103,02	2327,00	--	239728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	С130804-950 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	150	1229,00	--	184350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

131	С130804-948 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1157,876	763,00	--	883459	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	С130804-946 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	651,999	468,00	--	305136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	С130804-943 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	301,384	163,00	--	49126	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	С130804-955 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	154,53	3773,00	--	583042	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С130804-953 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	103,02	2327,00	--	239728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	6	13000,00	--	78000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
145	С130804-3384 Изм. и	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	1391,00	--	30602	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	С130804-3382 Изм. и	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	43	800,00	--	34400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	С130804-3381 Изм. и	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	688,00	--	44720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	С130804-3380 Изм. и	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	445	552,00	--	245640	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	С130804-3376 Изм. и	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	41	244,00	--	10004	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
162	С130804-5383 Изм. и	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 220, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	5945,00	--	130790	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
163	С130804-5380 Изм. и	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	43	2165,00	--	93095	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
164	С130804-5349 Изм. и	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	1323,00	--	85995	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
165	С130804-5378 Изм. и	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	445	1274,00	--	566930	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
166	С130804-1370 Изм.	Муфта полиэтиленовая DN 75x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	41	574,00	--	23534	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
168	СПрайс-лист	Указатель пожарного гидранта 3300.775:1,12:2121	71	1076,61	--	76439	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
173	С130804-2790 Изм. и	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3478,00	--	6956	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
174	С130804-2788 Изм. и	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1892,00	--	7568	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
175	С130804-2787 Изм. и	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1230,00	--	2460	--	--	--	--

176	С130804-2786 Изм. и	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				6	892,00	--	5352	--	--	--	--
177	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				30	227,00	--	6810	--	--	--	--
185	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				1	471,00	--	471	--	--	--	--
193	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15-9а	шт		--	--	--	--	--	--	--
				98,8199	7576,00	--	748660		--	--	--
			м		--	--			--	--	--
		Итого по разделу					5868268				
		в том числе оборудование									
		Накладные расходы					1 290				
		Итого					5869558				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					352173				
		Всего по разделу					**6221731**				
		Смета 2-2-1									
63	Е0109-24-1	Устройство молниезащиты из уголка									
				0,0069	13864,97	4022,39	96	28	63	56,50	--
			т		9090,00	1071,86	63	7	90	3,81	--
64	С11011-899 Изм. и	Прокат угловой 75х75х6									
				0,0069	59200,00	--	408	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетона В12,5									
				0,25	6257,03	100,65	1564	25	48	0,97	--
			м3		146,25	38,03	37	10	105	0,19	--
66	Е0127-39-17	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5									
				16,56	1453,89	26,34	24076	436	1181	0,30	5
			м2		47,03	6,58	779	109	133	0,03	--

67	Е0127-39-18К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	82,8	-67,85	-0,03	-5618	-2	-108	-0,01	--
		м2		-0,97	-0,01	-80	-1	133	--	--
		Итого по разделу				20526				
		в том числе оборудование								
		Накладные расходы				1 184				
		Итого				21710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1303				
		Всего по разделу				**23013**				
		Смета 2-2-4								
14	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	11,086	175,20	75,70	1942	839	982	0,44	14
		м		72,70	20,60	806	228	95	0,12	4
		Итого по разделу				1942				
		в том числе оборудование								
		Накладные расходы				982				
		Итого				2924				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				175				
		Всего по разделу				**3099**				
		Смета 2-3-1								
62	Е0109-24-1	Устройство молниезащиты из уголка	0,0069	13864,97	4022,39	96	28	63	56,50	--
		т		9090,00	1071,86	63	7	90	3,81	--
63	С11011-899 Изм. и	Прокат угловой 75х75х6	0,0069	59200,00	--	408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетона В12,5	0,25	6257,03	100,65	1564	25	48	0,97	--
		м3		146,25	38,03	37	10	105	0,19	--
65	Е0127-39-17	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	16,56	1453,89	26,34	24076	436	1181	0,30	5
		м2		47,03	6,58	779	109	133	0,03	--
66	Е0127-39-18К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	82,8	-67,85	-0,03	-5618	-2	-108	-0,01	--
		м2		-0,97	-0,01	-80	-1	133	--	--
		Итого по разделу				20526				
		в том числе оборудование								

	Накладные расходы				1 184				
	Итого				21710				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				1303				
	Всего по разделу				**23013**				
	Смета 2-7-1								
9 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,906	215,39	9,05	1057	44	327	0,251	1
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	249	17	123	0,0165	–
	Итого по разделу				1057				
	в том числе оборудование								
	Накладные расходы				327				
	Итого				1384				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				83				
	Всего по разделу				**1467**				
	Смета 7-1-1								
1 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	110	10,93	10,93	1202	1202	379	–	–
	м3 грунта		–	3,55		391	97	0,0136	2
2 Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	520	8,28	8,28	4306	4306	1357	–	–
	м3 грунта		–	2,69		1399	97	0,0103	6
3 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	210	14	14	2940	2940	978	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8		1008	97	0,01567	5
4 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;	520	1,39	1,39	723	723	211	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42		218	97	0,00137	1

5 Е1-17-14									
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (пригодный грунт)	2120	39,73	37,82	84228	80178	26465	0,013	33
	м3 грунта		1,87	11	3964	23320	97	0,0376	96
6 П8-18-1									
	Транспорт недостающего грунта автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	3200	127,2	127,2	407040	407040	81408	–	–
	т		–	25,44		81408	100	0,05342	267

Итого по разделу	500439
Накладные расходы	110 798
Итого	611237
Ненормируемые и непредвиденные затраты	36674
Всего по разделу	**647911**
Итого по акту	6963442
В том числе оборудование	
Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%	133698
Всего	7097140
Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%	234206
Затраты на выслугу лет, 1%	70971
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	28389
Итого в ценах 2001 г.	7430706
Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)	20336133
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	406723
Итого	20742857
НДС (12%)	2489143
Всего по акту	**23232000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ Б.М.Жакаев

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"

_____ В.В.Бурмистров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

_____ М.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО
Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г., дополнительное соглашение № 38 от 05.11.2017 г.

Акт № 10
приемки выполненных работ на 18 мая 2018 года
По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1								
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62900	26,45	24,88	1663705	1564952	513119	0,01	629
		м3		1,57	6,84	98753	430236	97	0,02	1258
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10	33,40	31,41	334	314	103	0,01	0
		м3		1,99	8,64	20	86	97	0,03	0
3	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	750	423,90	--	317925		359255	2,80	2100
		м3		423,90	--	317925		113	--	

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1300	6,48	6,48	8424	8424	2648	--	
		м3		--	2,10		2730	97	0,01	13
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	540	122,18	--	65977		74554	0,89	481
		м3		122,18	--	65977		113	--	
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	215,484	306,20	152,52	65981	32866	59060	1,02	220
		м3		153,68	57,15	33116	12315	130	0,28	60
		Итого по разделу				2122346				
		Накладные расходы				1008739				
		Итого				3131085				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				187865				
		Всего по разделу				**3318950**				
98	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	5	503,23	28,48	2516	142	2106	1,88	24
		шт		312,75	11,25	1564	56	130	0,05	1
100	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	15	411,46	17,71	6172	266	4650	1,40	161
		шт		231,75	6,75	3476	101	130	0,03	3
101	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	950	0,88	38
		шт		144,00	2,25	720	11	130	0,01	--
107	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	28	242,08	6,95	6778	195	5324	0,88	1000
		шт		144,00	2,25	4032	63	130	0,01	11
108	С130901-227 Изм. и доп.вып.19 прим.	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм, типа FIG ГОСТ 5761-2005	568	3679,00	--	2089672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С130904-137 Изм. и	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	568	4530,00	--	2573040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

110	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (с пожарной подставкой)	т	0,926	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	229643 58130	45735 17276	98028 130	312,70 91,12	602 175
111	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,08	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	9704 5022	3951 1493	8470 130	312,70 91,12	52 15
122	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,7549	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	44450 24968	19397 5143	39144 130	194,00 26,38	2474 336
125	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	м2	320,6	129,86 60,98	9,97 3,74	41633 19550	3196 1199	23446 113	0,39 0,02	263 12
130	С130804-950 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	661,54	1229,00 --	-- --	813033		-- --	-- --	-- --
131	С130804-948 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	403,18	763,00 --	-- --	307626		-- --	-- --	-- --
132	С130804-947 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1652,562	615,00 --	-- --	1016326		-- --	-- --	-- --
142	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	2	378,84 272,25	17,71 6,75	758 545	35 14	727 130	1,62 0,03	10 --
144	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок с накидными фланцами	шт	22	300,57 69,53	225,64 58,98	6613 1530	4964 1298	3676 130	0,41 0,23	490 268
150	С130804-3376 Изм. и	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	244,00 --	-- --	48800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
161	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт		120	300,57	225,64	36068	27077	20049	0,41	490

167	С130804-1363 Изм.	Муфта полиэтиленовая DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	69,53	58,98	8344	7078	130	0,23	268
			568	230,00	--	130640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
169	СПрайс-лист	Люк полимерно-песчаный тип ЛМ 6000.775:1,12:2121	шт.							
			102	1957,47	--	199662		--	--	--
				--	--			--	--	--
170	СПрайс-лист	Люк полимерно-песчаный тип Л 7500.775:1,12:2121	шт							
			207	2446,83	--	506494		--	--	--
				--	--			--	--	--
178	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	шт							
			200	203,88	115,23	40776	23046	31939	0,50	233
				88,65	31,42	17730	6284	133	0,11	50
187	СПрайс-лист	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50 14300.775:1,12:2121	м3							
			6	4665,29	--	27992		--	--	--
				--	--			--	--	--
188	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(патрубки,заглушки)	шт							
			0,5	247994,13	49389,75	123997	24695	52932	312,70	437
				62775,00	18657,00	31388	9329	130	91,12	127
189	Е0122-41-1 Изм. и	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	т							
			87,36	13983,62	1879,87	1221609	164225	224175	8,86	4377
				1435,50	538,43	125405	47037	130	2,06	1018
196	С11011-774	Скобы ходовые	м3							
			2184,16	129,00	--	281757	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
197	С12021-267	Стремянка	кг							
			0,985	133700,00	--	131695	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
200	Е0106-1-15	Устройство упора под гидрант	т							
			0,71	5802,11	100,65	4119	71	138	0,97	1
				146,25	38,03	104	27	105	0,19	--
		Итого по разделу	м3			9902783				
		Накладные расходы				515 754				
		Итого				10418537				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				625112				
		Всего по разделу				11043649				

РАЗДЕЛ 6.Сети водоснабжения с подводкой к границам участков потребителей

201	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х2 мм	0,15	47611,09	17877,09	7142	2682	6708	173,00	1395
		км		29700,00	4698,68	4455	705	130	18,10	146
202	С130804-940 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8064	49,00	--	395136		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
		Итого по разделу				402278				
		Накладные расходы				6 708				
		Итого				408986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				24539				
		Всего по разделу				**433525**				
		Смета 2-2-1 (Насосная ст.первого подъема. Общестр работы)								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	-8	33,40	31,41	-267	-251	-82	0,01	--
		м3		1,99	8,64	-16	-69	97	0,03	1
		Итого по разделу				-267				
		Накладные расходы				-82				
		Итого				-349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-21				
		Всего по разделу				**-370**				
		Смета 2-2-2 (Отопление и вентиляция)								
3	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	1	2268,80	7,30	2269	7	578	2,78	3
		шт		448,88	2,36	449	2	128	0,01	--
4	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 200 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
		Итого по разделу				2524				
		Накладные расходы				817				
		Итого				3341				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты				200				
		Всего по разделу				**3541**				
		Смета 2-2-4 (Силовое электрооборудование)								
20	С151803-58 прим.	Швеллер перфорированный К347У2	6	359,00	--	2154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				2154				
		Накладные расходы								
		Итого				2154				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				129				
		Всего по разделу				**2283**				
		Смета 2-3-1 (Насосная 1 подъема) Общестроительные								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	-8	33,40	31,41	-267	-251	-82	0,01	--
		м3		1,99	8,64	-16	-69	97	0,03	1
		Итого по разделу				-267				
		Накладные расходы				-82				
		Итого				-349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-21				
		Всего по разделу				-370				
		Смета 2-3-2 (Отопление и вентиляция)								
3	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	1	2268,80	7,30	2269	7	578	2,78	3
		шт		448,88	2,36	449	2	128	0,01	--
4	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 200 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
5	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением. d-200 мм	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				6124				
		Накладные расходы				817				
		Итого				6941				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты					416				
		Всего по разделу					7357				
		Смета 2-4-1 (Насосная 2 подъема)									
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	-109	26,45	24,88	-2883	-2712	-889	0,01	2
		м3		1,57	6,84	-171	-746	97	0,02	5
		Итого по разделу				-2883				
		Накладные расходы				-889				
		Итого				-3772				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-226				
		Всего по разделу				**-3998**				
		Смета 2-4-3								
4	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	2	1566,50	270,95	3133	542	2655	5,28	11
		шт		935,55	101,59	1871	203	128	0,49	1
6	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
7	СПрайс-лист ТОО	Вентиляторы осевые В-06-300 №4,N 0.25квт 28000.775:1,12:2121	-1	9134,84	--	-9135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				-5289				
		Накладные расходы				3 544				
		Итого				-1745				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-105				
		Всего по разделу				**-1850**				
		Смета 2-5-2								
1	Ц0111-350-1	Установка манометра	2	193,78	--	388	--	296	1,00	2
		шт		164,25	--	329	--	90	--	--
2	СПрайс-лист	Манометр показывающий ДМ 2010 сг	2	2107,36	--	4215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

3	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	шт	2	150,70 113,00	18,80 --	301 226	38 --	203 90	1,00 --	2 --
4	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	1	843,50 479,00	19,50 2,30	844 479	20 2	457 95	3,00 0,01	3 --
5	С151803-45 прим.	Коробка на 8 зажимов КЗН08У2	шт	1	1660,00 --	-- --	1660 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	Ц0108-525-1	Выключатель конечный на 10А	шт	1	598,80 288,00	14,80 2,30	599 288	15 2	276 95	2,00 0,01	2 --
7	СПрайс-лист	Выключатель конечный ВПК2110-10А	шт	1	430,61 --	-- --	431 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2,5	125,60 41,40	64,10 15,80	314 104	160 40	136 95	0,26 0,09	1 --
9	С130806-6 Изм. и	Трубы бесшовные 14х2-20	м	2,5	81,00 --	-- --	203 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Ц0108-471-1 прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм	шт	3	431,60 149,00	21,60 2,90	1295 447	65 9	433 95	0,90 0,02	3 --
11	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм(защита спуска заземлителя по башне)	м	2,5	183,60 63,00	92,60 24,50	459 158	232 61	208 95	0,40 0,14	1 --
12	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	м	2,55	204,00 --	-- --	520 --	-- --	-- --	-- --	-- --

13	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	10	84,60	2,80	846	28	310	0,17	2
		м		32,40	0,20	,324	2	95	--	--
		Итого по разделу				12075				
		Накладные расходы				2 319				
		Итого				14394				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				864				
		Всего по разделу				**15258**				
		Смета 2-6-1 (Резервуар 250 куб.м)								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	-180	33,4	31,41	-6012	-5654	-1856	0,0138	-
		м3 грунта		1,99	8,64	-358	-1555	97	0,03	15
		Итого по разделу				-6012				
		Накладные расходы				-1 856				
		Итого				-7868				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-472				
		Всего по разделу				**-8340**				
		Смета 2-7-1 (Резервуар сточных вод)								
9	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,906	215,39	9,05	1057	44	327	0,251	1
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	249	17	123	0,0165	–
		Итого по разделу				1057				
		Накладные расходы				327				
		Итого				1384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				83				
		Всего по разделу				1467				
		Смета 4-1-3 (Вл 10 кВ)								

20	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т(РА1,РА2,РА3,РА4,РА5,Х7,Х8)	-0,0457	162700,00	--	-7435		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
21	Е0113-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	-2,4678	73,22	0,12	-181	0	-6	0,01	--
		м2		2,75	0,05	-7	0	90	--	--
22	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(ЗП1)	-0,0027	52102,00	--	-141		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
23	С11051-193 Изм. и	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)	-1	329,00	--	-329		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
24	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	-0,0009	149300,00	--	-134		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
25	С151804-2000 Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	-6	132,00	--	-792		--	--	--
		шт.		--	--			--	--	--
33	С143019-91 Изм. и доп.вып.7	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	-8	19100,00	--	-152800		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
112	С151804-291 Изм. и	17б)Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-В ГОСТ 1232-93	55	471,00	--	25905		--	--	--
		шт.		--	--			--	--	--
		Итого по разделу				-135907				
		Накладные расходы				-6				
		Итого				-135913				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-8155				
		Всего по разделу				-144068				
		Смета 7-1-1 (Вертикальная планировка)								
1	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	45	10,93	10,93	492	492	155	–	–

	м3 грунта		–	3,55		160	97	0,0136	2
2 Е1-24-11									
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	100	8,28	8,28	828	828	261	–	–
	м3 грунта		–	2,69		269	97	0,0103	6
3 Е1-130-1									
	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	110	14	14	1540	1540	512	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8		528	97	0,01567	5
4 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;	120	1,39	1,39	167	167	49	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42		50	97	0,00137	,1
5 Е1-17-14									
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (пригодный грунт)	432	39,73	37,82	17163	16338	5393	0,013	33
	м3 грунта		1,87	11	808	4752	97	0,0376	96
6 П8-18-1									
	Транспорт недостающего грунта автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	1802	127,2	127,2	229214	229214	45843	–	–
	т		–	25,44		45843	100	0,05342	267
	Итого по разделу				249404				
	Накладные расходы				52 213				
	Итого				301617				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				18097				
	Всего по разделу				**319714**				
	Итого по акту				14986748				
	В том числе оборудование								
	Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%				287746				
	Всего				15274494				
	Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%				504058				
	Затраты на выслугу лет, 1%				152745				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				61098				
	Итого в ценах 2001 г.				15992395				

	Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)			43767507			
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			875350			
	Итого			44642857			
	НДС (12%)			5357143			
	Всего по акту			**50000000**			

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

Б.М.Жакаев

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"

В.В.Бурмистров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

М.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО

БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"

БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит

Договор № 38 от 11.05.2017 г., дополнительное соглашение № 38 от 05.11.2017 г.

Акт № 11

приемки выполненных работ на 25 июня 2018 года

По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово

с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1								
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	70202,41	26.45 1.57	24,88 6,84	1856854 110218	1746636 480184	572690 97	0,01 0,02	702 1404
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3 м3	120	33.40 1,99	31,41 8.64	4008 239	3769 1037	1238 97	0,01 0,03	1 4
3	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м м3	920	423,90 423,90	-- --	389988 389988		440686 113	2,80 --	2576

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	30247	6,48	6,48	196001	196001	61613	--	302
		м3		--	2,10		63519	97	0,01	
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	19563	122,18	--	2390207		2700934	0,89	17411
		м3		122,18	--	2390207		113	--	
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	525	306,20	152,52	160755	80073	143892	1,02	536
		м3		153,68	57,15	80682	30004	130	0,28	147
		Итого по разделу				4997813				
		Накладные расходы				3921053				
		Итого				8918866				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты				535132				
		Всего по разделу				9453998				
98	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	2	503,23	28,48	1006	57	844	1,88	24
		шт		312,75	11,25	626	23	130	0,05	1
100	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	52	411,46	17,71	21396	921	16123	1,40	161
		шт		231,75	6,75	12051	351	130	0,03	3
101	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	22	242,08	6,95	5326	153	4183	0,88	38
		шт		144,00	2,25	3168	50	130	0,01	--
106	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	16	18075,87	36,99	289214	592	6271	1,82	129
		шт		288,00	13,50	4608	216	130	0,07	5
107	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	423	242,08	6,95	102400	2940	80423	0,88	1000
		шт		144,00	2,25	60912	952	130	0,01	11
110	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (с пожарной подставкой)	0,5	247994,13	49389,75	123997	24695	52932	312,70	602
		т		62775,00	18657,00	31388	9329	130	91,12	175
111	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,02	121294,13	49389,75	2426	988	2118	312,70	52
		т		62775,00	18657,00	1256	373	130	91,12	15

119	Е0122-11-6 Изм. и	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,8035	96708,90 48375,00	47796,27 12572,33	77706 38869	38404 10102	63663 130	286,00 49,07	230 39
120	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	1,5456	78245,00 41850,00	36133,62 9612,90	120935 64683	55848 14858	103403 130	247,00 37,30	382 58
121	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	1,6362	70811,26 40500,00	30144,88 8009,55	115861 66266	49323 13105	103183 130	236,00 31,06	386 51
122	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	5,1	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	300297 168683	131046 34749	264462 130	194,00 26,38	2474 336
123	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,023	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	1095 683	411 108	1028 130	173,00 18,10	34 4
142	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1	378,84 272,25	17,71 6,75	379 272	18 7	363 130	1,62 0,03	10 --
161	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	320	300,57 69,53	225,64 58,98	96182 22250	72205 18874	53461 130	0,41 0,23	490 268
171	Е0106-1-15	Устройство упора на углу поворота из бетона В10	м3	2,05	5983,67 146,25	100,65 38,03	12267 300	206 78	397 105	0,97 0,19	2 --
172	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	6 3
178	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	270,25	203,88 88,65	115,23 31,42	55099 23958	31141 8491	43157 133	0,50 0,11	233 50
188	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(патрубки,заглушки)	т	0,2	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	49599 12555	9878 3731	21172 130	312,70 91,12	437 127
189	Е0122-41-1 Изм. и	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	125	13983,62 1435,50	1879,87 538,43	1747953 179438	234984 67304	320765 130	8,86 2,06	4377 1018
		Итого по разделу					3124941				

		Накладные расходы				888 810					
		Итого				4013751					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				240825					
		Всего по разделу				**4254576**					
201	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х2 мм	1,1	47611,09	17877,09	52372	19665	49191	173,00	1395
		км		29700,00	4698,68	32670	5169	130	18,10	146
205	СПрайс-лист	Счетчик для холодной воды крыльчатые СХВ-15 2800.775:1,12:2121	220	913,48	--	200966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				253338				
		Накладные расходы				49 191				
		Итого				302529				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				18152				
		Всего по разделу				**320681**				
		Смета 2-2-1								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8	33,40	31,41	267	251	82	0.01	--
		м3		1.99	8,64	16	69	97	0,03	1
		Итого по разделу				267				
		Накладные расходы				82				
		Итого				349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				21				
		Всего по разделу				**370**				
		Смета 2-2-2								
5	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0120-2-5	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0.6 мм	2,47	1136,51	11,11	2807	27	768	1.48	4
		м2		238,61	4,16	589	10	128	0.92	--
7	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0.2 м2	0.2	1040,00	--	208	--	--	--	--

			м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза		4,94	89,18	0,12	441	1	19	0,02	--
			м2		4,28	0,05	21	--	90	--	--
		Итого по разделу					7056				
		Накладные расходы					787				
		Итого					7843				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					471				
		Всего по разделу					**8314**				
		Смета 2-3-1									
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		8	33,40	31,41	267	251	82	0,01	--
			м3		1,99	8,64	16	69	97	0,03	1
		Итого по разделу					267				
		Накладные расходы					82				
		Итого					349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					21				
		Всего по разделу					**370**				
		Смета 2-3-2									
6	Е0120-2-5	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм		2,47	1136,51	11,11	2807	27	768	1,48	4
			м2		238,61	4,16	589	10	128	0,02	--
7	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2		0,2	1040,00	--	208	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза		4,94	89,18	0,12	441	1	19	0,02	--
			м2		4,28	0,05	21	--	90	--	--
		Итого по разделу					3456				
		Накладные расходы					787				
		Итого					4243				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					255				
		Всего по разделу					4498				

		Смета 2-4-1								
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	109	26,45	24,88	2883	2712	889	0,01	2
		м3		1,57	6,84	171	746	97	0,02	5
		Итого по разделу				2883				
		Накладные расходы				889				
		Итого				3772				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				226				
		Всего по разделу				**3998**				
107	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетонв В7,5	0,15	5802,11	100,65	870	15	29	0,97	--
		м3		146,25	38,03	22	6	105	0,19	--
108	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,5	218,26	9,95	327	15	80	0,27	--
		м2		39,60	3,74	59	6	123	0,02	--
109	Е0111-15-4 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	3	36,08	0,67	108	2	7	0,01	--
		м2		1,53	0,25	5	1	123	--	--
110	Е0127-39-17	Устройство отмостки из бетона кл.В7,5	40	1477,19	26,34	59088	1054	2852	0,30	12
		м2		47,03	6,58	1881	263	133	0,03	1
111	Е0127-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	-200	-68,98	-0,03	-13795	-6	-261	-0,01	-1
		м2		-0,97	-0,01	-194	-2	133	--	--
		Итого по разделу				46598				
		Накладные расходы				2 707				
		Итого				49305				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2958				
		Всего по разделу				**52263**				
		Смета 2-4-3								
7	СПРайс-лист ТОО	Вентиляторы осевые В-06-300 №4.N 0,25квт 28000.775:1.12:2121	1	9134,84	--	9135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-53-1	Монтаж каркаса смесительного шкафа	0,0767	15507,29	1189,81	1189	91	963	86,21	7

			т		13537,13	418,16	1038	32	90	2,05	--
9	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0767	114900,00 --	-- --	8813 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	4,14	20,57 4,37	0,02 --	85 18	-- --	16 90	0,02 --	-- --
11	Е0110-9-2	Устройство смесительного шкафа из досок толщиной 25мм	м2	3,2	912,23 187,11	14,75 5,58	2919 599	47 18	740 120	1,25 0,03	4 --
12	Е0110-28-7	Обивка шкафа кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	м2	3,2	1732,45 248,06	4,83 1,82	5544 794	15 6	960 120	1,64 0,01	5 --
13	Е0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм СТД-02	шт	3	358,43 186,64	16,96 7,09	1075 560	51 21	744 128	1,12 0,03	3 --
14	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,8	984,51 238,61	11,11 4,16	788 191	9 3	249 128	1,48 0,02	1 --
15	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,256	1009,91 259,88	13,82 5,18	1268 326	17 7	426 128	1,62 0,03	2 --
16	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	1	320,85 186,64	16,96 7,09	321 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 --
17	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	1	355,85 186,64	16,96 7,09	356 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 --
18	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	900,19 63,79	5,65 2,36	900 64	6 2	85 128	0,38 0,01	-- --
19	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм		1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3

		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	--
20	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм								
			1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				35612				
		в том числе оборудование				9135				
		Накладные расходы				5 229				
		Итого				40841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1902				
		Всего по разделу				**42743**				
		Смета 2-6-1								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	180	33,4	31,41	6012	5654	1856	0.0138	-
		м3 грунта		1,99	8,64	358	1555	97	0,03	15
6	Е1-12-14	Подача грунта на покрытие и обвалование экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	-94	40,36	37,95	-3794	-3567	-1172	0,01668	-1,56792
		м3 грунта		2,41	10,44	-227	-981	97	0,03625	-3,4075
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	-40	134,1	--	-5364	--	-6061	0,972	-38,88
		м3 грунта		134,1	--	-5364	--	113	--	--
		Итого по разделу				-3146				
		Накладные расходы				-5 377				
		Итого				-8523				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-511				
		Всего по разделу				**-9034**				
		Смета 2-6-6								
1	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2799	6,3	13

	вентилятор		1079,66	14,18	2159	28	128	0,0735	–
2 13-1-73	Вентиляторы радиальные ВР 80-75 из углеродистой стали N2,5А с электродвигателем 4АМ100S2	2	28600		57200				
	комплект								
3 Е20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	10	207,11	0,57	2071	6	910	0,3885	4
	виброизолятор		70,88	0,24	709	2	128	0,00105	-
4 Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,0096	1151,92	13,82	2315	28	681	1,617	3
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	522	10	128	0,02531	–
5 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	170	0,378	1
	зонт		63,79	2,36	128	5	128	0,0105	–
6 Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,16	1309,04	7,3	209	1	198	6,0375	1
	м2		970,99	2,36	155	–	128	0,0105	–
7 13-12-11	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,16	2070		331				
	м2								
8 Е16-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм	6	624,72	45,33	3748	272	2360	1,66	10
	м трубопровода		290,25	16,97	1742	102	128	0,0829	–
9 8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	6	2030		12180				
	м								
10 Е20-3-2	Прокладка переходов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,78	1169,92	13,82	913	11	265	1,617	1
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	203	4	128	0,02531	–
11 Е20-3-1	Прокладка переходов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,68	1151,92	13,82	783	9	232	1,617	1
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	177	4	128	0,02531	–
	Итого по разделу				84066				

		Накладные расходы				7 615				
		Итого				91681				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				5501				
		Всего по разделу				**97182**				
		Смета 2-7-1								
9	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	-4,906	215,39	9,05	-1057	-44	-327	0,251	1
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	-249	-17	123	0,0165	–
		Итого по разделу				-1057				
		Накладные расходы				-327				
		Итого				-1384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-83				
		Всего по разделу				**-1467**				
		Смета 4-1-3								
33	С143019-91 Изм. и доп.вып.7	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	8	19100,00	--	152800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				152800				
		Накладные расходы				0				
		Итого				152800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				9168				
		Всего по разделу				**161968**				
		Смета 4-1-4								
8	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	1,658	5853,25	66,01	9705	109	384	1,35	2
		м3		195,75	24,93	325	41	105	0,1218	–
9	Е6-1-15	Устройство пандуса из бетона кл.В7,5	0,773	5802,11	100,65	4485	78	149	0,97	1
		м3		146,25	38,03	113	29	105	0,1857	–
		Итого по разделу				14190				
		Накладные расходы				533				
		Итого				14723				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				883				

Всего по разделу	**15606**
Итого по акту	14406066
В том числе оборудование	9135
Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%	276421
Всего	14682487
Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%	484221
Затраты на выслугу лет, 1%	146734
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	58693
Геофизические работы	20260
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	600000
Итого в ценах 2001 г.	15992395
Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)	43767507
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	875350
Итого	44642857
НДС (12%)	5357143
Всего по акту	**50000000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства г.Семей ВКО"

_____ Б.М.Жакаев

Генподрядчик:
Директор
ТОО "БМВ ЖШС"

_____ В.В.Бурмистров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

_____ М.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО
Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г., дополнительное соглашение № 38 от 05.11.2017 г.

Акт № 12
приемки выполненных работ на 20 июля 2018 года
По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1								
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15100	26,45	24,88	399395	375688	123181	0,01	151
		м3		1,57	6,84	23707	103284	97	0,02	302
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	45	33,40	31,41	1503	1413	465	0,01	0
		м3		1,99	8,64	90	389	97	0,03	1
3	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	625	423,90	--	264938		299380	2,80	1750
		м3		423,90	--	264938		113	--	

	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	32145	6,48	6,48	208300	208300	65480	--	
		м3		--	2,10		67505	97	0,01	321
5	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12710	122,18	--	1552908		1754786	0,89	11312
		м3		122,18	--	1552908		113	--	
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	515	306,20	152,52	157693	78548	141150	1,02	525
		м3		153,68	57,15	79145	29432	130	0,28	144
		Итого по разделу				2584737				
		Накладные расходы				2384442				
		Итого				4969179				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				298151				
		Всего по разделу				5267330				
98	E0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	4	503,23	28,48	2013	114	1685	1,88	24
		шт		312,75	11,25	1251	45	130	0,05	1
100	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	32	411,46	17,71	13167	567	9922	1,40	161
		шт		231,75	6,75	7416	216	130	0,03	3
101	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	38
		шт		144,00	2,25	1152	18	130	0,01	--
106	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	25	18075,87	36,99	451897	925	9799	1,82	129
		шт		288,00	13,50	7200	338	130	0,07	5
107	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	245	242,08	6,95	59310	1703	46580	0,88	1000
		шт		144,00	2,25	35280	551	130	0,01	11
108	С130901-227 Изм. и доп.вып.19 прим.	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм, типа FIG ГОСТ 5761-2005	-568	3679,00	--	-2089672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

	С130904-137 Изм. и доп.вып.14	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	-568	4530,00	--	-2573040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (с пожарной подставкой)	0,5	247994,13	49389,75	123997	24695	52932	312,70	602
		т		62775,00	18657,00	31388	9329	130	91,12	175
111	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,066	121294,13	49389,75	8005	3260	6986	312,70	52
		т		62775,00	18657,00	4143	1231	130	91,12	15
122	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,5	58881,69	25695,31	206086	89934	181493	194,00	2474
		км		33075,00	6813,45	115763	23847	130	26,38	336
123	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,09	47611,09	17877,09	4285	1609	4025	173,00	34
		км		29700,00	4698,68	2673	423	130	18,10	4
142	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	378,84	17,71	758	35	727	1,62	10
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	--
144	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок с накидными фланцами	825	300,57	225,64	247970	186153	137827	0,41	490
		шт		69,53	58,98	57362	48659	130	0,23	268
150	С130804-3376 Изм. и	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	-200	244,00	--	-48800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм под втулку	-1092	139,00	--	-151788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	-1748	139,00	--	-242972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	524	300,57	225,64	157499	118235	87542	0,41	490
		шт		69,53	58,98	36434	30906	130	0,23	268

	Е0106-1-15	Устройство упора на углу поворота из бетона В10								
			м3	2,05	5983,67	100,65	12267	206	397	0,97	2
					146,25	38,03	300	78	105	0,19	--
172	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов									
			шт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	6
					69,53	58,98	278	236	130	0,23	3
179	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси									
			м3	256	1510,68	73,75	386734	18880	11253	0,14	54
					21,38	11,67	5473	2988	133	0,04	15
180	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации									
			м2	252	1459,33	26,34	367751	6638	17968	0,30	1136
					47,03	6,58	11852	1658	133	0,03	112
181	Е0127-39-18к=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17									
			м2	252	-66,22	-0,03	-16687	-8	-329	-0,01	-199
					-0,97	-0,01	-244	-3	133	--	-2
182	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации									
			м2	252	1602,13	26,34	403737	6638	17968	0,30	1136
					47,03	6,58	11852	1658	133	0,03	112
183	Е0127-39-18к=17,5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17									
			м2	252	-73,36	-0,03	-18487	-8	-329	-0,01	-349
					-0,97	-0,01	-244	-3	133	--	-4
188	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(патрубки,заглушки)									
			т	0,4	247994,13	49389,75	99198	19756	42345	312,70	437
					62775,00	18657,00	25110	7463	130	91,12	127
189	Е0122-41-1 Изм. и	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах									
			м3	155	13983,62	1879,87	2167461	291380	397748	8,86	4377
					1435,50	538,43	222503	83457	130	2,06	1018
198	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки									
			м3	20,4	5853,25	66,01	119496	1347	4727	1,35	55
					195,75	24,93	3993	509	105	0,12	5
		Итого по разделу					-306766				

		Накладные расходы				1033455				
		Итого				726689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				43601				
		Всего по разделу				**770290**				
201	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х2 мм	4,8143	47611,09	17877,09	229214	86066	215288	173,00	1395
		км		29700,00	4698,68	142985	22621	130	18,10	146
		Итого по разделу				229214				
		Накладные расходы				215288				
		Итого				444502				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				26670				
		Всего по разделу				**471172**				
		Смета 2-2-1								
57	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,1	934,22	11,72	7567	95	1754	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1391	36	123	0,02	--
58	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	11,4	139,10	0,32	1586	4	585	0,24	3
		м		41,63	0,11	475	1	123	--	--
		Итого по разделу				9153				
		Накладные расходы				2 339				
		Итого				11492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				690				
		Всего по разделу				**12182**				
		Смета 2-3-1								
56	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,1	934,22	11,72	7567	95	1754	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1391	36	123	0,02	--
57	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	11,4	139,10	0,32	1586	4	585	0,24	3
		м		41,63	0,11	475	1	123	--	--
		Итого по разделу				9153				

		Накладные расходы				2339				
		Итого				11492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				690				
		Всего по разделу				**12182**				
		Смета 2-4-1								
66	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	69,13	934,22	11,72	64583	810	14970	1,06	73
		м2		171,68	4,39	11868	303	123	0,02	1
68	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	4,83	769,78	4,90	3718	24	359	0,38	2
		м2		58,50	1,85	283	9	123	0,01	--
71	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	86,41	139,10	0,32	12020	28	4437	0,24	20
		м		41,63	0,11	3597	10	123	--	--
72	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	6,04	109,84	0,46	663	3	91	0,08	--
		м		12,04	0,18	73	1	123	--	--
73	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (плинтусов)	0,5	167,96	1,88	84	1	41	0,47	--
		м2		78,30	0,72	39	0	105	--	--
		Итого по разделу				81068				
		Накладные расходы				19898				
		Итого				100966				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				6058				
		Всего по разделу				**107024**				
		Смета 7-1-3								
1	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы	-382	9154,62	378,84	-3497065	-144717	-380516	3,6	2016
		м		597,3	114,21	-228169	-43628	140	0,558	312
2	Т1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – строительные работы	379	1635,97	141,91	627613	53784	111145	1	379
		м ограды		468,8	41,17	63786	15603	140	0,201	76

Т1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – монтаж металлоконструкций	379	159,3	0,27	60375	102	6461	0,11	42
	м ограды		18,87	0,07	7152	27	90	–	–
4 Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	560	31,27	–	17511		9510	0,074	41
	м ограды		12,13	–	6793		140	–	–
5 Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	560	56,9	0,09	31864	50	3326	0,038	21
	м ограды		6,56	0,04	3674	22	90	–	–
8 Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкцийК=-1,000;	-2	5223,59	9,37	-10447	-19	-1130	3,6	-7
	калитка		626,22	1,87	-1252	-4	90	0,007	–
9 Т1-34-45	Исключить на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, КМ4В – строительные работыК=-1,000;	-2	6051,72	–	-12103	–	–	–	–
	калитка		–	–	–	–	140	–	–
10 Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
	калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,007	–
11 Т1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, КМ4В – строительные работы	2	6051,72	–	12103	–	–	–	–
	калитка		–	–	–	–	140	–	–
	Итого по разделу				-2764925				
	Накладные расходы				-250 639				
	Итого				-3015564				
	Непредвиденные и непредвиденные затраты				-180934				
	Всего по разделу				-3196498				
	Техническое решение 2-1-1.								
Т9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	568	213		120984				
	шт								

9-4-2086									
	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200 °C ГОСТ 21345-2005	568	3035		1723880				
	шт								
3 8-10-146	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 25х15 мм (прим.)	568	512		290816				
	шт								
4 8-4-1356	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	568	68		38624				
	шт								
5 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	378,9214	7847,11	1879,87	2973438	712323	972355	8,86	5151
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	543942	204023	130	2,061	1198
6 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм кс-10.9, кс-10.9а ГОСТ 8020-90	328,52	3860		1268087				
	м								
2.2 Водопроводная камера №10									
7 Е7-1-2	Устройство водопроводной камеры из сборных блоков фундаментных ФБС 24.4, 12.4 (камера №10)	35	408,67	272,99	14303	9555	11278	0,825	29
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	4749	3307	140	0,3633	13
8 30-3-17	Блоки бетонные ФБС 24.4, 12.4 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	13	6053		78689				
	м3								
9 4-1-89	Каркасы и сетки для днищ и стенок, гладкие, d=4 мм	0,15	50800		7620				
	т								
10 30-18-23									
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (1П 24-5Б - 2 шт) СТ РК 957-92К=2,000;	1,16	18427		21375				
	м3								

11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	3417		6834				
	комплект								
12 2-1-267	Стремянка (2 шт)	0,02	110909		2218				
	т								
13 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя	86,97	245,44	3,82	21346	332	3980	0,212	18
	м2 поверхности		37,35	1,44	3248	125	118	0,007	1
	Итого по разделу				6568214				
	Накладные расходы				987 613				
	Итого				7555827				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				453350				
	Всего по разделу				**8009177**				
Локальная смета №2-6-2 Резервуар для воды емк. 250м3 - (2шт)									
14 Е7-57-7	Прим.Нанесение на швы стен Пенекритом	200	92,69	63.44	18538	12688	14899	0.175	35
	м шва		29,25	23.96	5850	4792	140	0.117	23
15 99-1-1(пл)	Пенекрит	360	461		165960				
	кг								
16 Е8-4-7	Прим.Нанесение на стены пенетроном в 2 слоя	500	46,24	3,82	23120	1910	22886	0,212	106
	м2 поверхности		37,35	1,44	18675	720	118	0,007	4
17 99-1-1(пл)	Проникающая гидроизоляция "Пенетрон"	550	531		292050				
	кг								
	Итого по разделу				499668				
	Накладные расходы				37 785				
	Итого				537453				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				32247				
	Всего по разделу				569700				
Локальная смета №7-1-3.									
24 Е7-1-1	Укладка блоков ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	203	302,09	197,24	61324	40040	48986	0,652	132
	монтажных конструкций		104,85	67.51	21285	13705	140	0,2499	51
25 3№3-17	Блоки бетонные ФБС объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	36,97	6953		326429				

		м3								
26	Е7-24-6	Ограда глухая по фундаментным блокам из пескобетона	482	1290,03	452,41	621794	218062	347158	2,26	1089
		м оград		391,5	122,96	188703	59267	140	0,4415	213
27	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-	0,9	50800		45720				
		т								
28	30-3-58	Пескобетон, 400х200х200 мм	12050	51		614550				
		шт								
		Итого по разделу				1869817				
		Накладные расходы				396 144				
		Итого				2265961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				135958				
		Всего по разделу				**2401919**				
		Итого по акту				14424478				
		В том числе оборудование								
		Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%				276950				
		Всего				14701428				
		Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%				485147				
		Затраты на выслугу лет, 1%				147014				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				58806				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				600000				
		Итого в ценах 2001 г.				15992395				
		Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)				43767507				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				875350				
		Итого				44642857				
		НДС (12%)				5357143				
		Всего по акту				50000000				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "О[illegible]ей ВКО"

[illegible] В.В.Бурмистров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Пиком-ШЫҒЫС"
[illegible] Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО
Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г., дополнительное соглашение № 38 от 05.11.2017 г.

Акт № 13
приемки выполненных работ на 24 августа 2018 года
По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1								
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9600	26,45	24,88	253920	238848	78314	0,01	96
		м3		1,57	6,84	15072	65664	97	0,02	192
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28	33,40	31,41	935	879	289	0,01	0
		м3		1,99	8,64	56	242	97	0,03	1
3	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	182	423,90	--	77150		87180	2,80	510
		м3		423,90	--	77150		113	--	

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	39220	6,48	6,48	254146	254146	79891	--	
		м3		---	2,10		82362	97	0,01	392
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13325	122,18	--	1628049		1839695	0,89	11859
		м3		122,18	--	1628049		113	--	
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	189,516	306,20	152,52	58030	28905	51943	1,02	193
		м3		153,68	57,15	29125	10831	130	0,28	53
		Итого по разделу				2272230				
		Накладные расходы				2137312				
		Итого				4409542				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				264573				
		Всего по разделу				4674115				
98	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	2	503,23	28,48	1006	57	844	1,88	24
		шт		312,75	11,25	626	23	130	0,05	1
100	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	14	411,46	17,71	5760	248	4342	1,40	161
		шт		231,75	6,75	3245	95	130	0,03	3
101	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	38
		шт		144,00	2,25	864	14	130	0,01	--
106	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	20	18075,87	36,99	361517	740	7839	1,82	129
		шт		288,00	13,50	5760	270	130	0,07	5
107	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	252	242,08	6,95	61004	1751	47912	0,88	1000
		шт		144,00	2,25	36288	567	130	0,01	11
122	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,9	58881,69	25695,31	170757	74516	150380	194,00	2474
		км		33075,00	6813,45	95918	19759	130	26,38	336
123	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0334	47611,09	17877,09	1590	597	1494	173,00	34
		км		29700,00	4698,68	992	157	130	18,10	4

124	Е0122-60-1 Изм. и доп. вып.	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 400 мм	м футляра	148	4541,99 564,73	3969,98 563,15	672215 83580	587557 83346	217004 130	2,59 2,31	661 590
125	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	м2	220	129,86 60,98	9,97 3,74	28569 13416	2193 823	16090 113	0,39 0,02	263 12
128	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110х6,6 мм	м	120	244,98 146,93	0,28 0,11	29398 17632	34 13	22939 130	0,84 --	129 --
129	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 50х3 мм	м	84	244,98 146,93	0,28 0,11	20578 12342	24 9	16056 130	0,84 --	86 --
142	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1	378,84 272,25	17,71 6,75	379 272	18 7	363 130	1,62 0,03	10 --
144	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок с накидными фланцами	шт	296	300,57 69,53	225,64 58,98	88969 20581	66789 17458	49451 130	0,41 0,23	490 268
161	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	184	300,57 69,53	225,64 58,98	55305 12794	41518 10852	30740 130	0,41 0,23	490 268
171	Е0106-1-15	Устройство упора на углу поворота из бетона В10	м3	-2,05	5983,67 146,25	100,65 38,03	-12267 -300	-206 -78	-397 105	0,97 0,19	-2 --
172	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	6 3
179	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	92	1510,68 21,38	73,75 11,67	138983 1967	6785 1074	4045 133	0,14 0,04	54 15
180	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	м2	600	1459,33 47,03	26,34 6,58	875598 28218	15804 3948	42781 133	0,30 0,03	1136 112

181	Е0127-39-18к=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	м2	3152	-66,22 -0,97	-0,03 -0,01	-208725 -3057	-95 -32	-4108 133	-0,01 --	-199 -2
182	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	м2	677,807	1602,13 47,03	26,34 6,58	1085935 31877	17853 4460	48328 133	0,30 0,03	1136 112
183	Е0127-39-18к=17,5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	м2	386	-73,36 -0,97	-0,03 -0,01	-28317 -374	-12 -4	-503 133	-0,01 --	-349 -4
184	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1	9072,57 54,00	1,57 --	9073 54	2 --	69 128	0,30 --	-- --
186	С131103-10	Рукава поливочные, d 32 мм	м	40	447,00 --	-- --	17880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
188	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(патрубки.заглушки)	т	0,199	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	49351 12492	9829 3713	21067 130	312,70 91,12	437 127
189	Е0122-41-1 Изм. и	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	99,84	13983,62 1435,50	1879,87 538,43	1396125 143320	187686 53757	256200 130	8,86 2,06	4377 1018
198	Е0106-I-1	Устройство бетонной отмостки	м3	16	5853,25 195,75	66,01 24,93	93652 3132	1056 399	3708 105	1,35 0,12	55 5
		Итого по разделу					4916989				
		Накладные расходы					938453				
		Итого					5855442				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					351327				
		Всего по разделу					6206769				
201	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х2 мм	км	1,1	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	52372 32670	19665 5169	49191 130	173,00 18,10	1395 146
205	СПрайс-лист	Счетчик для холодной воды крыльчатые СХВ-15 2800.775:1,12:2121		348	913,48	--	317891	--	--	--	--

207	СПрайс-лист	Фильтр ФМФ-15 770.775:1,12:2121	шт	--	--	--	--	--	--	--
			568	251,21	--	142686	--	--	--	--
208	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			568	350,00	--	198800	--	--	--	--
209	С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			568	225,00	--	127800	--	--	--	--
		Итого по разделу	шт	--	--	--	--	--	--	--
						839549				
		Накладные расходы				49191				
		Итого				888740				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				53324				
		Всего по разделу				942064				
		Смета 2-4-2								
3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24	10,99	--	264	--	328	0,05	1
12	Е0110-9-2	Устройство деревянного пожарного шкафа 812х1000	м	10,69	--	257	--	128	--	--
			0,812	902,62	14,05	733	11	179	1,19	1
13	5101-256	Огнетушитель порошковый ОП-10	м2	178,20	5,31	145	4	120	0,03	--
			2	2540,00	--	5080	--	--	--	--
		Итого по разделу	шт.	--	--	--	--	--	--	--
						6077				
		Накладные расходы				507				
		Итого				6584				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				395				
		Всего по разделу				6979				
		Смета 2-5-1								
10	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	П0,3	223,65	0,23	24669	25	6069	0,33	37

11	Е0110-31-2	Устройство деревянной лестницы	м2		48,60	0,09	5361	10	113	--	--
				3,1	5308,47	51,57	16456	160	2762	4,08	13
			м2		722,25	20,25	2239	63	120	0,10	--
		Итого по разделу					41125				
		Накладные расходы					8831				
		Итого					49956				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					2997				
		Всего по разделу					**52953**				
		Смета 7-1-2									
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		1,06	262,72	–	278	–	314	1,848	2
			м3 грунта		262,72	–	278	–	113	–	–
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы		0.47	122,18	–	57	–	64	0,885	–
			м3 грунта		122,18	–	57	–	113	–	–
5	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных		0,594	6807,4	311,32	4044	185	349	2,82	2
			м3		441	117,61	262	70	105	0,5744	–
6	Е27-39-17	Устройство бетонного пандуса из бетона кл.В7,5 (толщ.16см)		2,4	1477,19	26,34	3545	63	172	0,302	1
			м2 покрытия		47,03	6,58	113	16	133	0,0299	–
7	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-4,000;		-9,6	68,98	0,03	-662	–	-12	0,0053	–
			м2 покрытия		0,97	0,01	-9	–	133	0,00006	–
8	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		2,06	209,69	34,3	432	71	40	0,0398	–
			м2 основания		6,01	8,8	12	18	133	0,03015	–
9	Е27-39-17	Устройство бетонных покрытий из бетона кл.В7,5 (толщ.10см)		2,06	1477,19	26,34	3043	54	148	0,302	1
			м2 покрытия		47,03	6,58	97	14	133	0,0299	–
10	Е27-39-18	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-10,000;		-20,6	68,98	0,03	-1421	-1	-27	0,0053	–
			м2 покрытия		0,97	0,01	-20	–	133	0,00006	–

11	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,425	8489,68	335,84	12098	479	1389	4,54	6
		м3 кладки		699,75	126	997	180	118	0,61	1
12	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	13,3	2402,88	2,56	31958	34	5889	2,55	34
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	5596	13	105	0,0047	–
13	99-1-1(пл)Г	Контейнер металлический для твердо-бытовых отходов с крышкой	1	11619		11619				
		шт								
		Итого по разделу				64991				
		Накладные расходы				8326				
		Итого				73317				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4399				
		Всего по разделу				77716				
		Смета 7-1-3								
2	Т1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – строительные работы	-45	1655,97	141,91	-74519	-6386	-13198	1	379
		м ограды		168,3	41,17	-7574	-1853	140	0,201	76
3	Т1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – монтаж металлоконструкций	-45	159,3	0,27	-7169	-12	-767	0,11	42
		м ограды		18,87	0,07	-849	-3	90	–	–
4	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	-78	31,27	–	-2439		-1324	0,074	41
		м ограды		12,13	–	-946		140	–	–
5	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	-78	56,9	0,09	-4438	-7	-464	0,038	21
		м ограды		6,56	0,04	-512	-3	90	–	–
		Итого по разделу				-88565				
		Накладные расходы				-15 753				
		Итого				-104318				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-6259				

	Всего по разделу				-110577				
	Техническое решение								
5 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	202,4386	7847,11	1879,87	1588558	380558	519480	8,86	5151
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	290601	108999	130	2,061	1198
	Итого по разделу				1588558				
	Накладные расходы				519 480				
	Итого				2108038				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				126482				
	Всего по разделу				**2234520**				
18 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	3000	10,93	10,93	32790	32790	10331	–	–
	м3 грунта		–	3,55	–	10650	97	0,0136	41
19 Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	12000	8,28	8,28	99360	99360	31312	–	–
	м3 грунта		–	2,69	–	32280	97	0,0103	124
20 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6000	14	14	84000	84000	27936	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	28800	97	0,01567	94
21 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;	12000	1,39	1,39	16680	16680	4889	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	5040	97	0,00137	16
22 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (пригодный грунт)	3000	39,73	37,82	119190	113460	37452	0,013	39
	м3 грунта		1,87	11	5610	33000	97	0,0376	113
23 П8-18-1	Транспорт недостающего грунта автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	694,71	127,2	127,2	88367	88367	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
	Итого по разделу				440387				
	Накладные расходы				111 920				

Итого				552307				
Ненормируемые и непредвиденные затраты				33138				
Всего по разделу				**585445**				
Итого по акту				14669984				
В том числе оборудование								
Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%				281664				
Всего				14951648				
Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%				493404				
Затраты на выслугу лет, 1%				149516				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				59807				
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				338020				
Итого в ценах 2001 г.				15992395				
Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)				43767507				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				875350				
Итого				44642857				
НДС (12%)				5357143				
Всего по акту				**50000000**				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

О.И.Кругликова

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"

В.В.Бурмистров

Подрядчик:
Директор
"Шыгыс"

М.С.Акылгазин

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО
Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г., дополнительное соглашение № 38 от 05.11.2017 г.

Акт № 14
приемки выполненных работ на 24 сентября 2018 года
По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная								
	т.ч. п-3.37	лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2408,59	26,45	24,88	63707	59926	19648	0,01	24
		м3		1,57	6,84	3781	16475	97	0,02	48
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная								
	т.ч. п-3.37	лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17	33,40	31,41	568	534	176	0,01	0
		м3		1,99	8,64	34	147	97	0,03	1
3	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах								
	т.ч. п-1.55, п-3.180,	площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	52	423,90	--	22043		24909	2,80	146
		м3		423,90	--	22043		113	--	

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9755	6,48	6,48	63212	63212	19871	--	
		м3		--	2,10		20486	97	0,01	98
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2675	122,18	--	326832		369320	0,89	2381
		м3		122,18	--	326832		113	--	
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	106	306,20	152,52	32457	16167	29052	1,02	108
		м3		153,68	57,15	16290	6058	130	0,28	30
		Итого по разделу				508819				
		Накладные расходы				462976				
		Итого				971795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				58308				
		Всего по разделу				**1030103**				
100	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,40	161
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	3
101	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	38
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
106	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	10	18075,87	36,99	180759	370	3920	1,82	129
		шт		288,00	13,50	2880	135	130	0,07	5
107	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	188	242,08	6,95	45511	1307	35744	0,88	1000
		шт		144,00	2,25	27072	423	130	0,01	11
122	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,5	58881,69	25695,31	29441	12848	25929	194,00	2474
		км		33075,00	6813,45	16538	3407	130	26,38	336
123	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,05	47611,09	17877,09	2381	894	2236	173,00	34
		км		29700,00	4698,68	1485	235	130	18,10	4
124	Е0122-60-1 Изм. и доп. вып.	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 400 мм	107	4541,99	3969,98	485993	424788	156888	2,59	661

		м футляра		564,73	563,15	60426	60257	130	2,31	590
125	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	130	129,86	9,97	16882	1296	9507	0,39	263
		м2		60,98	3,74	7927	486	113	0,02	12
128	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110х6,6 мм	33	244,98	0,28	8084	9	6309	0,84	129
		м		146,93	0,11	4849	4	130	--	--
129	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 50х3 мм	18	244,98	0,28	4410	5	3441	0,84	86
		м		146,93	0,11	2645	2	130	--	--
144	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок с накидными фланцами	41	300,57	225,64	12323	9251	6850	0,41	490
		шт		69,53	58,98	2851	2418	130	0,23	268
161	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	36	300,57	225,64	10821	8123	6014	0,41	490
		шт		69,53	58,98	2503	2123	130	0,23	268
179	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	28,2	1510,68	73,75	42601	2080	1240	0,14	54
		м3		21,38	11,67	603	329	133	0,04	15
180	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	2910	1459,33	26,34	4246650	76649	207487	0,30	1136
		м2		47,03	6,58	136857	19148	133	0,03	112
181	Е0127-39-18к=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	34216	-66,22	-0,03	-2265784	-1026	-44598	-0,01	-199
		м2		-0,97	-0,01	-33190	-342	133	--	-2
182	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	2832,19	1602,13	26,34	4537537	74600	201939	0,30	1136
		м2		47,03	6,58	133198	18636	133	0,03	112
183	Е0127-39-18к=17,5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	65197	-73,36	-0,03	-4782852	-1956	-84978	-0,01	-349
		м2		-0,97	-0,01	-63241	-652	133	--	-4

188	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(патрубки,заглушки)	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10587	312,70	437
		т		62775,00	18657,00	6278	1866	130	91,12	127
189	Е0122-41-1 Изм. и	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	26,8	13983,62	1879,87	374761	50381	68771	8,86	4377
		м3		1435,50	538,43	38471	14430	130	2,06	1018
198	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4	5853,25	66,01	23413	264	927	1,35	55
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,12	5
		Итого по разделу				2999037				
		Накладные расходы				619215				
		Итого				3618252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				217095				
		Всего по разделу				**3835347**				
201	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х2 мм	0,891	47611,09	17877,09	42421	15928	39845	173,00	1395
		км		29700,00	4698,68	26463	4187	130	18,10	146
204	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	164	75,82	1,57	12434	257	14170	0,41	233
		1счетчик		67,50	--	11070	0	128	--	--
206	Е0118-21-1	Установка фильтров диаметром 15 мм	164	4872,46	52,42	799083	8597	32110	0,77	439
		1фильтр		134,42	18,54	22045	3041	128	0,09	53
		Итого по разделу				853938				
		Накладные расходы				86125				
		Итого				940063				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				56404				
		Всего по разделу				**996467**				
		Итого по акту				5861917				
		В том числе оборудование								
		Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%				112549				
		Всего				5974466				
		Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%				197157				
		Затраты на выслугу лет, 1%				59745				

		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				23898				
		Итого в ценах 2001 г.				6255266				
		Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)				17119224				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				342384				
		Итого				17461608				
		НДС (12%)				2095393				
		Всего по акту				**19557001**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Б.М.Жакаев**

Технадзор: 19557000
Директор
ТОО "БМВ и В"

_____ **В.В.Бурмистров**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование объекта: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО
Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, БИК KCJBKZKXИИК KZ318560000000400627АО "Банк ЦентрКредит
Договор № 38 от 11.05.2017 г., дополнительное соглашение № 38 от 05.11.2017 г.

Акт № 15
приемки выполненных работ на 14 ноября 2018 года
По объекту: Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово
с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1								
29	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,04	8097,13	--	324	--	418	51,50	2
		км		8032,50	--	321	--	130	--	--
30	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,051	8287,75	--	423	--	533	51,50	3
		км		8032,50	--	410	--	130	--	--
31	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,052	10216,13	--	531	--	651	61,80	3
		км		9630,00	--	501	--	130	--	--
32	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,04	10651,88	--	426	--	501	61,80	2
		км		9630,00	--	385	--	130	--	--
		Итого по разделу				1704				
		Накладные расходы				2103				

		Итого				3807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				228				
		Всего по разделу				**4035**				
83	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,01	8287,75	--	83	--	104	51,50	1
		км		8032,50	--	80	--	130	--	--
84	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,594	10651,88	--	6327	--	7436	61,80	37
		км		9630,00	--	5720	--	130	--	--
		Итого по разделу				6410				
		Накладные расходы				7540				
		Итого				13950				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				837				
		Всего по разделу				**14787**				
137	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,8035	10651,88	--	8559	--	10059	61,80	50
		км		9630,00	--	7738	--	130	--	--
138	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	1,5456	10216,13	--	15790	--	19349	61,80	96
		км		9630,00	--	14884	--	130	--	--
139	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	1,6362	10038,75	--	16425	--	20484	61,80	101
		км		9630,00	--	15757	--	130	--	--
140	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	12,9079	8287,75	--	106977	--	134788	51,50	665
		км		8032,50	--	103683	--	130	--	--
141	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,2984	8097,13	--	2416	--	3116	51,50	15
		км		8032,50	--	2397	--	130	--	--
		Итого по разделу				150167				
		Накладные расходы				187796				
		Итого				337963				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				20278				
		Всего по разделу				**358241**				

	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х2 мм	0,009	47611,09	17877,09	428	161	402	173,00	1395
		км		29700,00	4698,68	267	42	130	18,10	146
202	С130804-940 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1500	49,00	--	73500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	8,0643	8097,13	--	65298	--	84209	51,50	415
		км		8032,50	--	64776	--	130	--	--
204	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	404	75,82	1,57	30631	634	34906	0,41	166
		1счетчик		67,50	--	27270		128	--	--
206	Е0118-21-1	Установка фильтров диаметром 15 мм	404	4872,46	52,42	1968474	21178	79099	0,77	31
		1фильтр		134,42	18,54	54306	7490	128	0,09	53
		Итого по разделу				2138331				
		Накладные расходы				198616				
		Итого				2336947				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				140217				
		Всего по разделу				2477164				
		Смета 2-2-1								
48	Е0110-52-1	Огнезащита крышек люка	1,51	20,48	0,91	31	1	9	0,03	--
		м2		4,68	0,34	7	1	120	--	--
		Итого по разделу				31				
		Накладные расходы				9				
		Итого				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2				
		Всего по разделу				42				
		Смета 2-3-1								
47	Е0110-52-	Огнезащита крышек люка	1,51	20,48	0,91	31	1	9	0,03	--
		м2		4,68	0,34	7	1	120	--	--
		Итого по разделу				31				

	Накладные расходы				9				
	Итого				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				2				
	Всего по разделу				42				
	Смета 2-4-6								
1 Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
	шт		4275	–	4275	–	90	–	–
2 80-1-1(пл)Г	Прибор приемно-контрольный на 1луч ВЭРС-ПК-1	1	2060		2060				
	шт								
3 Ц8-121-1	Аккумулятор 12 В, 1,2А/ч	1	307,7	–	308	–	263	2	2
	шт		277	–	277	–	95	–	–
4 80-1-1(пл)Г	Аккумулятор 1,2А/ч 12В	1	384		384				
	шт								
5 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	3	369,9	1,6	1110	5	937	2	6
	шт		347	–	1041	–	90	–	–
6 99-1-3(пл)Г	Извещатель дымовой ИП 212-45	3	349		1047				
	шт								
7 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25	27,7	2,1	693	53	481	0,1	3
	м кабеля		19,7	0,5	493	13	95	0,003	–
8 99-1-6(пл)Г	Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5	25	9		225				
	м								
9 Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	24	129	52,7	3096	1265	1249	0,21	5
	м ограждения		33,8	13,5	811	324	110	0,079	2
10 99-1-6(пл)Г	Кабельный канал 15*10 (цена за 2м)	24	17		408				
	м								
11 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1	108,6	48,9	109	49	49	0,22	–

		м		39,6	12,2	40	12	95	0,071	–
12	8-4-1	Трубы винипластовые	0,0306	650		20				
		кг								
		Итого по разделу				13948				
		в том числе оборудование				2444				
		Накладные расходы				6 827				
		Итого				20775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1100				
		Всего по разделу				**21875**				
13	Ц10-682-1	Прим. Светозвуковой и звуковой оповещатель внутреннего исполнения	1	768	–	768	–	644	4	4
		шт		716	–	716	–	90	–	–
14	99-1-1(пл)Г	Светозвуковой оповещатель внутреннего исполнения Маяк-12КП	1	449		449				
		шт								
15	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
		шт		131	25,7	131	26	95	0,15	–
16	99-1-1(пл)Г	Световое табло ЛЮКС12 "ШЫГУ	1	269		269				
		шт								
17	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	20	72,9	–	1458	–	959	0,33	7
		м кабеля		53,3	–	1066	–	90	–	–
18	99-1-6(пл)Г	Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5	20	9		180				
		м								
		Итого по разделу				3366				
		в том числе оборудование								
		Накладные расходы				1 752				
		Итого				5118				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				307				
		Всего по разделу				**5425**				
19	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	1	978,9	–	979	–	852	7	7
		шт		947	–	947	–	90	–	–
20	80-1-1(пл)Г	Телефонный аппарат Panasonik KX-TS350	1	974		974				
		шт								
21	80-1-2(пл)Г	Абоненский терминал беспроводного доступа по технологии CDMA Huawei FT2050	1	6226		6226				

		шт								
		Итого по разделу				8179				
		в том числе оборудование				7200				
		Накладные расходы				852				
		Итого				9031				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				110				
		Всего по разделу				**9141**				
		Смета 2-5-3								
20	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	0,006	8097,13	--	49	--	63	51,50	--
		км		8032,50	--	48	--	130	--	--
21	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,008	8170,63	--	65	--	84	51,50	--
		км		8032,50	--	64	--	130	--	--
22	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,008	8287,75	--	66	--	84	51,50	--
		км		8032,50	--	64	--	130	--	--
		Итого по разделу				180				
		Накладные расходы				231				
		Итого				411				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				25				
		Всего по разделу				**436**				
		Смета 2-6-1 (Резервуар 250 куб.м)								
8	Е47-25-6	Посев газонов обыкновенных вручную	698,82	19,01	–	13285	–	7401	0,0525	37
		м2		8,21	–	5737	–	129	–	–
		Итого по разделу				13285				
		Накладные расходы				7 401				
		Итого				20686				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1241				
		Всего по разделу				**21927**				
		Смета 2-6-2								
55	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	500	24,6	0,69	12300	345	6284	0,0787	39
		м3 емкости		11,7	0,27	5850	135	105	0,0013	1

56	Е23-2-2	Устройство стояка из асбестоцементных безнапорных труб д.200мм	0,004	511141,41	19866,96	2045	79	368	375	2
		км трубопровода		63306	7440,75	253	30	130	36,34	–
		Итого по разделу				14345				
		Накладные расходы				6 652				
		Итого				20997				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1260				
		Всего по разделу				**22257**				
		Смета 7-1-2								
1	99-1-1Прай	Прим.Знак (светоотражающий) обозначающий границы запретной зоны	12	1206		14472				
		шт								
2	Т1-49-5	Урна, тип II – строительные работы	2	1575,41	50,6	3151	101	747	2,1	4
		урна		341,55	14,1	683	28	105	0,069	–
		Итого по разделу				17623				
		Накладные расходы				747				
		Итого				18370				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1102				
		Всего по разделу				**19472**				
		Смета 7-1-4 (Озеленение)								
1	Е47-15-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 %	992	120,84	12,39	119873	12291	144795	0,761	755
		яма		108,45	4,7	107582	4662	129	0,018	18
2	Е47-17-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,7х0,5 м	992	35,28	–	34998	–	44917	0,211	209
		шт		35,1	–	34819	–	129	–	–
3	30-12-44	Прим.Кустарники (сирень), без кома	992	203		201376				
		шт								
		Итого по разделу				356247				
		Накладные расходы				189 712				
		Итого				545959				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты				32758				
		Всего по разделу				578717				
		Техническое решение № 3								
		Лок смета 2-1-1								
169	СПрайс-лист	Люк полимерно-песчаный тип ЛМ 6000.775:1,12:2121	-102	1957,47	--	-199662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	СПрайс-лист	Люк полимерно-песчаный тип Л 7500.775:1,12:2121	-73	2446,83	--	-178619	--	--	--	--
1	99-1-3	Люк полимерно-песчаный тип Л	102	2446,83		249577				
		шт								
2	99-1-4	Люк полимернор-песчаный тип Т	73	4446		324558				
		шт								
		Лок.смета 2-2-1								
3	Е6-19-1	Устройство монолитного железобетонного поясов в опалубке под и над фундаментными блоками из бетона класса В7,5	5,4	7670,38	316,01	41420	1706	8434	8,25	45
		м3		1368	119,39	7387	645	105	0,583	3
4	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,122	65900		8040				
		т								
		Лок. смета 2-3-1								
5	Е6-19-1	Устройство монолитного железобетонного поясов в опалубке под и над фундаментными блоками из бетона класса В7,5	5,4	7670,38	316,01	41420	1706	8434	8,25	45
		м3		1368	119,39	7387	645	105	0,583	3
6	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,122	65900		8040				
		т								
		Лок. смета 2-6-3								
7	Е6-19-1	Устройство монолитного железобетонного поясов в опалубке под и над фундаментными блоками из бетона класса В7,5	8,28	7670,38	316,01	63511	2617	12932	8,25	68
		м3		1368	119,39	11327	989	105	0,583	5

8 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,208	65900		27414				
	т								
	Лок.смета 2-6-2								
9 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	480	1295,17	100,89	621682	48427	91757	0,85	408
	м3 основания		123,75	38,25	59400	18360	118	0,18	86
10 Е6-1-16	Устройство бетонной подготовки с армированием сеткой с ячейками 100*100	40	5225,16	196,62	209006	7865	14554	1,79	72
	м3		272,25	74,27	10890	2971	105	0,3628	15
11 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=5 мм	0,208	65000		13520				
	т								
	Лок.смета 4-1-4								
12 Е6-19-1	Устройство монолитного железобетонного поясов в опалубке под и над фундаментными блоками из бетона класса В7,5	4,05	7670,38	316,01	31065	1280	6325	8,25	33
	м3		1368	119,39	5540	484	105	0,583	2
13 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,12	65900		7908				
	т								
	Лок.смета 7-1-1								
14 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	16195,135	115,93	17,83	1877502	288759	247274	0,0416	674
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	103811	82109	133	0,01827	296
	Итого по разделу				3146382				
	Накладные расходы				389 710				
	Итого				3536092				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				212166				
	Всего по разделу				**3748258**				
	Итого по акту				7281819				
	В том числе оборудование				9644				
	Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%				139626				
	Всего				7421445				
	Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%				244589				

	Затраты на выслугу лет, 1%			74118				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			29647				
	Итого в ценах 2001 г.			7769799				
	Итого в ценах 2016 г. (К=2,737)			18469713				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			369394				
	Итого			18839107				
	НДС (12%)			2260693				
	Всего по акту			**21099800**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Б.М.Жакаев**

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"

_____ **В.В.Бурмистров**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

_____ **М.С.Акылгазин**

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-05-11 № 38 қосымша келісім

Шығыс қазақстан облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ШҚО Семей қаласының әкімінің 2018 жылғы 22 маусымдағы №255 ж/қ Өкімі негізінде әрекет ететін, бөлім басшысының м.а. Кругликова Ольга Ивановна тұлғасындағы "Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Акылгазин Марат Саркытович тұлғасындағы "Инком-Шыгыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-05-11 № 38 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) «Семей қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы» қалалық мәслихат сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 21/129-VI шешімін іске асыру туралы» 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 2099 қаулыға өзгерістер енгізу туралы» Семей қаласы мәслихат сессиясының 2018 жылдың 15 маусымдағы № 27/174-VI шешімі негізінде «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу» нысанына 2018 жылға соманың өсуі 4 172 800,00 (төрт жүз он жеті мың сегіз жүз елу жеті мың) теңге 14 тиын құрайды.
2) Келісім шарттың жалпы сомасы 443 788 800,00 (төрт жүз қырық үш миллион жеті жүз сексен сегіз мың сегіз жүз) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 47 548 800,00 (қырық жеті миллион бес жүз қырық сегіз мың сегіз жүз) теңге 00 тиын.
3) 3.2. келісім Шарттың тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: Жылдар бойынша қаржыландыру соммасы: 2017 жыл – 149 900 000,00 (жүз қырық тоғыз миллион тоғыз жүз мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС. 2018 жыл – 293 888 800,00 (екі жүз тоқсан үш миллион сегіз жүз сексен сегіз мың сегіз жүз) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС. 2018 жылы тіркелген міндеттемелер 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 253 232 000,00 (екі жүз елу үш миллион екі жүз отыз екі мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 27 132 000,00 тенге (жиырма жеті миллион жүз отыз екі мың) теңге 00 тиын; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 36 484 000,00 (отыз алты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

миллион төрт жүз сексен төрт мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 3 909 000,00 тенге (үш миллион тоғыз жүз тоғыз мың) теңге 00 тиын. Кассалық шығын 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 253 232 000,00 (екі жүз елу үш миллион екі жүз отыз екі мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 0 теңге.
4) Қалдық 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 0 теңге; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 36 484 000,00 (отыз алты миллион төрт жүз сексен төрт мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС. 2018 жылы 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 40 656 800,00 (қырық миллион алты жүз елу алты мың сегіз жүз) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС тіркеуге жатады.
5) 4.1.2.т. Қосымша келісім жасасқан күннен бастап он жұмыс күн ішінде қаржы жылына сәйкес осы қосымша келісім шарттың сомасынан Өнім беруші Шарттың орындалуына 3 % мөлшерінде банктік кепілдеме түрінде қамтамасыз етуін растайтын құжатты ұсынуы міндетті.
6) 2018 жылы мердігер ұйымның жұмыс өндіріс кестесіне сәйкес жұмыс көлемі 2018 жылдың 31 қазан айына дейін орындалуы тиіс. 2018 жылдың соңғы төлемі 2018 жылдың 30 қараша айына дейін төленеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Достоевского, 110
БСН 110840016453
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ20070103KSN1827000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 52-06-48
бөлім басшысының м.а. Кругликова Ольга Ивановна

Өнім беруші:
"Инком-Шыгыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Чайжунусова, 103, 22
БСН/ЖСН 061040004927
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ318560000000400627
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(7222)540244
Басшысы Акылгазин Марат Саркытович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1541396-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу						
9612607-ОИ2	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	443 788 800.00	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.ә., Семей қ. Достоевский көшесі 110 (1)	0	253 232 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9612607-ОИ2	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	443 788 800.00	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.ә., Семей қ. Достоевский көшесі 110 (1)	0	149 900 000.00
058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу						
9612607-ОИ2	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы Гидростроителей шағын ауданының қолданыстағы су құбыры желілерін қайта жаңартумен Новобаженово ауылының су тоғанын және су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	443 788 800.00	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	қаржыландыру жоспарына сәйкес, шарт казынашылық органда тіркелгеннен кейін 5 ай аралығында	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.ә., Семей қ. Достоевский көшесі 110 (1)	0	40 656 800.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 38 от 2017-05-11

Восточно-Казахстанская область №2

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о.руководителя отдела Кругликова Ольга Ивановна, действующий на основании Распоряжения Акима города Семей ВКО №255 л/с от 22 июня 2018 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Инком-Шыгыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Акылгазин Марат Саркытович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 38 от 2017-05-11 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании решения сессии городского маслихата № 27/174-VI от 15 июня 2018 г. «О внесении изменений в постановление от 29 декабря 2017 года № 2099 «О реализации решения сессии городского маслихата от 22 декабря 2017 г. № 21/129-VI «О бюджете города Семей на 2018-2020 годы» увеличение суммы на 2018 год по объекту «Строительство водозабора и водопроводных сетей с. Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г. Семей ВКО» составляет 4 172 800,00 (четыре миллиона сто семьдесят две тысячи восемьсот) тенге 00 тиын.
2) Общая сумма Договора составляет 443 788 800,00 (четыреста сорок три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) тенге 00 тиын, в том числе НДС 47 548 800,00 (сорок семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот) тенге 00 тиын.
3) В п. 3.2. внести следующие изменения и (или) дополнения: Сумма финансирования по годам составляет: 2017 год – 149 900 000,00 (сто сорок девять миллионов девятьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС. 2018 год – 293 888 800,00 (двести девяносто три миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) тенге 00 тиын, в том числе НДС. В 2018 году зарегистрировано по программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, подпрограмма 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – 253 232 000,00 (двести пятьдесят три миллиона двести тридцать две тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 27 132 000,00 (двадцать семь миллионов сто тридцать две тысячи) тенге 00 тиын; по программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - 36 484 000,00 (тридцать шесть миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 3 909 000,00 (три миллиона девятьсот девять тысяч) тенге 00 тиын. Кассовый расход по программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, подпрограмма 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – 253 232 000,00 (двести пятьдесят три миллиона двести тридцать две тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС, по программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – 0 тенге.
4) Остаток по программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, подпрограмма 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – 0 тенге; 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – 36 484 000,00 (тридцать шесть миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС. В 2018 году к регистрации подлежит по программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – 40 656 800,00 (сорок миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот) тенге 00 тиын, в том числе НДС.
5) Пункт 4.1.2.: Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня регистрации Дополнительного соглашения в органах казначейства внести обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантий в размере 3% от суммы настоящего Дополнительного соглашения на соответствующий финансовый год.
6) Работы в 2018 году должны быть выполнены до 31 октября 2018 года согласно графика производства работ подрядной организации. Окончательная оплата в 2018 году будет произведена до 30 ноября 2018 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Достоевского, 110
БИН 110840016453
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 52-06-48
и.о.руководителя отдела Кругликова Ольга Ивановна

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инком-Шыгыс"
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Чайжунусова, 103, 22
БИН/ИИН/ИНН/УНП 061040004927
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ318560000000400627
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7222)540244
Директор Акылгазин Марат Саркытович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1541396-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО						
9612607-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО	Работа	1	443 788 800.00	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей ул. Достоевского, 110 (1)	0	253 232 000.00
9612607-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО	Работа	1	443 788 800.00	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	в течение 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства, согласно плана финансирования	Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей ул. Достоевского, 110 (1)	0	149 900 000.00
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"23" ноября 2018года

Заказчик ГУ «Отдел строительства г. Семей ВКО» улица Достоевского 110,г.Семей, ВКО.Руководитель отдела Жакаева Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 09.11.2018 г. ТОО «Инком-Шыгыс». Директор Акылгазин М. С.г.Семейул. Чайжунусова,103,22.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 09.11.2018 г.ТОО «БМВ и В». Эксперт Бурмистров В. В., аттестат № KZ80VJE00024462; № KZ80VJE00024462,

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 20.10.2018 г. ПК «СемейПроект», Главный инженер проекта Шалкаров П.К.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ВКО, г. Семей, с. Новобаженово

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от"13" марта2014 года №29, №32, №36, от ГУ «Аким Новобаженовского сельского округа г. Семей ВКО»;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от " «_____20_____года

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий 25 мая 2017 года №KZ76REA00054791«Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО»

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО ПИИ «Семстройпроект» Заказ 19

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ « Отдел строительства г.Семей ВКО»;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2017 г._____;
месяц, год
окончание работ:ноябрь 2018г.__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:6;
фактически, месяц:16;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Насосная станция I подъема:

Насосная станция первого подъема предназначена для подачи воды из водозаборных скважин в резеруары чистой воды. Водозаборная скважина глубиной – 40 м., количество скважин – 2 шт. (рабочая, резервная). Забор воды из скважин выполняется глубинными насосами типа KSP-6-N151-F-4-46 производительность – 23 $м^3$/час, напор – 30 м.

Насосная станция II подъема:

Подача воды в сеть для хозяйственно-питьевых нужд выполняется центробежным насосом типа КНД 50-200А-NL-S1-G-15/2 счастотным преоброзователем (рабочий, резервный хранится на складе). Производительность – 50 $м^3$/час, напор – 50 м. Обеспечение водой для противопожарных нужд выполняется двумя центробежными насосами типа КНД 65-250 NO-NL-S1-G-45/2. Производительность – 130 $м^3$/час, напор – 80 м.,

Водонапорная башня

Для обеспечения надежности системы водоснабжения и регулирования неравномерности водопотребления, а также хранения 10 минутного

противопожарного запаса, предусмотрена унифицированная водонапорная башня системы Рожновского, емкостью 50 $м^3$/час, высотой опоры – 15 м.

Водоводы.

Водоводы выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 180х10,7 мм по ГОСТ 18599-2001, от водопроводной насосной станции до поселковой сети водовод запроектирован в две нитки.

Протяженность водовода - 2Ø180 мм – 297,0 м.

Поселковая водопроводная сеть.

Протяженность сетей – 25605,6 м., в том числе:

1) Ø180х10,7 мм – 803,0 м;
2) Ø140х8,3 мм/в том числе подлежащих реконструкции – 1545,6 м/350,0;
3) Ø125х7,4 мм – 1636,2;
4) Ø110х6,6 мм – 12907,9;
5) Ø63х3 мм – 298,40;
6) подводки к границам участков Ø32х2 мм – 8064;

Электротехнические решения.

Электроснабжение водозаборных сооружений выполнена от комплектной трансформаторной подстанции 2КТПБ–250–10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами мощностью по 250 кВА, расположенной на территорий водозабора. Питание трансформаторной подстанции выполнена от опоры №52 ВЛ-10 кВ Л-6 ПС110/35/10 кВ «Ново-Баженова» и №16 ВЛ-10 кВ Л-9 ПС110/35/10 кВ «Ново-Баженова».

Протяженность: линия ВЛ-10 кВ – 3000 м., линия КЛ-0,4 кВ – 1290 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 463 717, 070тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 385 156, 542 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 39 998, 571 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 461 078,363 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 385 156, 542 тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 39 998, 571 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей ВКО»принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Отдел строительства»

Руководитель отдела Жакаев Б.М. _____.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор ТОО «БМВ и В»

Эксперт Бурмистров В. В. _____.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Авторский надзор ПК «Семейпроект»

Главный инженер проекта Шалкаров П.К. _____.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Инком-Шыгыс» Директор Акылгазин М. С. _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единицаизмерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкогонапряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	3,0
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	1,290
4	Кабельные ЛЭП высокогонапряжения…	км	
5	Площадьопор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревяннымиприставками	шт	
	3) деревянные с железобетоннымиприставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовыеподвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейнылясветильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматурауличногоосвещения:		

	1) светильники с лампаминакаливания	шт	
	2) светильники с ртутнымилампами	шт	
	3) светильники с люминесцетнымилампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфтысоединительные...	шт	
12	Муфтыконцевые	шт	
13	Контурызаземления	шт	
14	Устройствагрозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик ГУ «Отдел строительства г. Семей ВКО»

Руководитель Жакаев Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ПК «Семейпроект»

Главный инженер проекта Шалкаров П.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Техническиехарактеристикиобъекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицыизмерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общаяпротяженность)	м		
	1) изстальныхтруб	м	Ø108х4 мм- 10 м	
	2) изчугунныхтруб	м		
	3) изасбестоцементныхтруб	м		
	4) изжелезобетонныхтруб	м		
	5) изполиэтиленовыхтруб	м	2Ø180 мм – 297,0м	
2	Распределительнаясеть (общаяпротяженность)	м		
	1) изстальныхтруб	м		
	2) изчугунныхтруб	м		
	3) изасбестоцементныхтруб	м		
	4) изполиэтиленовыхтруб	м	Ø180 мм – 1545,6 Ø140 мм – 1636,2 Ø125 мм – 12907,9 Ø110 мм – 298 Ø63 мм – 254	
	5)	м		
3	Смотровойколодец	шт	293 МК-32	
4	Задвижка d-300-400	шт	31	
	" d- 150-200	шт	6	
	" d- 50-100	шт	10	

5	Вентили d-	шт		
	" d-25	шт	568	
	" d-15	шт	568	
6	Крантрехходовые	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	71	
8	Водопроводныйввод	шт		
9	Питьевойфонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общаяпротяженность)	м		
	1) изкерамическихтруб	м		
	2) изчугунныхтруб	м		
	3) избетонныхтруб	м		
	4) изасбестоцементныхтруб	м		
	5) изжелезобетонныхтруб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационнаясеть (общаяпротяженность)	м		
	1) изкерамическихтруб	м		
	2) изчугунныхтруб	м		
	3) избетонныхтруб	м		

	4) изасбестоцементныхтруб	м		
	5) изжелезобетонныхтруб	м		
	6)	м		
3	Смотровойколодец	шт	293 МК-32	
	Выпуск	шт		

Заказчик ГУ «Отдел строительства г. Семей ВКО»

Руководитель _____ Жакаев Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ПК «Семейпроект»

Главный инженер проекта _____ Шалкаров П.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П