ДОГОВОР № 12

с. Явленка «27» августа 2013 года

ГККП «Есильский районный Дом культуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кемелова Ж.Б, действующего на основании Устава с одной стороны, и ТОО «Новинтех», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице руководителя Маргарян В. действующего на основании свидетельства с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», статья 4, пункт 28, в соответствии с Гражданским Кодексом РК по программе 455032000 «Капитальные расходы подведомственных гос учреждений и организации», специфике 423 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий», заключили договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с условием договора работы по капитальному ремонту системы отопления районного Дома культуры в с. Явленка Есильского района Северо-Казахстанской области. Капитальным ремонтом предусмотрена полная замена трубопроводов отопления, нагревательных приборов и запорной арматуры, а также оборудования и материалов узла управления и насосов.

2. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1 Срок оказания работ – с 27 августа по 27 сентября 2013 года

3.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Сумма договора составляет: 6098400.00 тенге (Шесть миллионов девяносто восемь тысяч четыреста тенге 00 тиын).

3.2 Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет «Подрядчика» по специфике 423-«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий» - 5445000.00.00 тенге (Пять миллионов четыреста сорок пять тысяч тенге 00 тиын), специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» - 653400.00 тенге (Шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста тенге 00 тиын), согласно графика платежей.

3.3. Необходимые документы, предшествующие оплате являются договор, акт выполненных работ.

3.4. Место исполнения обязательств Северо-Казахстанская область Есильский район с. Явленка.

3.5. Форма оплаты безналичный расчет.

3.6. Оплата производится в национальной валюте – тенге.

3.7. Прием передача работ осуществляется согласно акта выполненных работ.

3.8. Предоплата не предусмотрена.

4. ОБЯЗАННОСТЬ СТОРОН

4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работу в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4.2 «Заказчик» обязуется принять и оплатить за выполненную работу в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Поставщик отвечает за качество выполняемых работ.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

за несвоевременное выполнение работ, за отказ от исполнения обязательств и неисполнение сроков заявки Подрядчик обязуется оплатить неустойку в размере 0,1 % в день от общей суммы договора, но не более 10 % от общей суммы договора.

5.3. В случаи просрочки оплаты сумм по настоящему договору, «Заказчик» оплачивает неустойку в размере 0,1 % в день от общей суммы договора, но не более 10 % от общей суммы договора.

5.4.Заказчик обеспечивает взыскание неустойки в полном объеме в случае неисполнения либо

ненадлежащего исполнения обязательств по договору со стороны получателя денег.

6. КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

6.1. Качество работ должно соответствовать технической спецификации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и регистрации в территориальном органе Казначейства.
7.2. Договор действителен до 31.12.2013г
7.3. Место исполнения обязательств с. Явленка. Есильского района СКО.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Без ущерба каким- либо другим санкциям за нарушение условия договора заказчик может расторгнуть договор полностью или частично, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующим представлением оригинала не позднее, чем за 1 месяц до момента расторжения договора.
А) Если Подрядчик не может выполнить условия в срок предусмотренные договором или в течении периода продления этого договора, предоставленного Заказчиком.
Б) Если Подрядчик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по договору.
8.2. Заказчик может в любое время расторгнуть договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение договора не наносит ущерба или не затрагивает каких- либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
8.3. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу не целесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения договора, оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения договора. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств Подрядчик вправе требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по договору, на день расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть подписаны уполномоченными на то лицами.
9.2 Все споры и разногласия при исполнении договора разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности прийти к согласию, в течение 21 дня, споры передаются на рассмотрение в суд.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик	**Подрядчик**
ГККП «Есильский районный Дом культуры» СКО Есильский район с. Явленка, ул. Ленина 1 БИН 990540002958 ИИК KZ22563T350000000385 БИК KPSTKZKA АО “Казпочта» г.Алматы Директор: Кемелов Ж.Б.	ТОО «Новинтех» 150000 г. Петропавловск ул. Интернациональная, 92/111 БИН 090540010883 ИИК KZ0584916KZ005902133 БИК NURSKZKX АО «Нурбанк» Руководитель Маргарян В.

ЗАКАЗЧИК: **ГККП "Есильский районный Дом культуры"**

Типовая межведомственная форма №КС-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Новинтех"**

Наименование строительства: Капитальный ремонт системы отопления Есильского районного Дома культуры, по адресу ул. Ленина,1 в с. Явленка Есильского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за
СЕНТЯБРЬ 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	5 445 000	1 121 595	2 236 708	460 731					
НДС 12 %	653 400	134 591							134 591
Итого	6 098 400	1 256 186							

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Есильский районный Дом культуры»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «НОВИНТЕХ»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ, ПО АДРЕСУ УЛ. ЛЕНИНА,1 В С. ЯВЛЕНКА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО

ФОРМА 2В

АКТ № 2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ_2013 ГОД

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
1	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	47	275,25	5,1	12937	240	3452	0,35	17
				61,83	1,92	2906	90	115,2	0,01	-
2	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10 м	354,25	5,1	3542	51	734	0,35	4
				61,83	1,92	618	19	115,2	0,01	-
3	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8 м	433,25	5,1	3466	41	588	0,35	3
				61,83	1,92	495	15	115,2	0,01	-
4	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	8 м	483,25	5,1	3866	41	588	0,35	3
				61,83	1,92	495	15	115,2	0,01	-
5	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	28 м	620,68	10,24	17379	287	2625	0,44	12
				77,56	3,82	2172	107	115,2	0,02	1
6	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	35 м	827,78	20,59	28972	721	5856	0,78	27
				137,52	7,71	4813	270	115,2	0,04	1
7	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	586 м	12,96	-	7596	-	8548	0,06	35
				12,66	-	7420	-	115,2	-	-

	горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м							
8	Е0116-29-2 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	172	13,1	-	2254	-	2509	0,06	10
			12,66	-	2178	-	115,2	-	-
		м							
9	С130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11,37	200	-	2274	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		кг							
10	С130901-50 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	17	437	-	7429	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
11	Е0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
			301,16	20,28	602	41	115,2	0,09	-
		1шт							
12	С130902-38 -Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	2	7360	-	14720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
13	Е0118-6-1 -Установка чугунных радиаторов	6,84	207,14	44,71	1417	306	1144	0,81	6
		1кВт	128,46	16,75	879	115	115,2	0,08	1
14	С131204-14 -Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	12,96	1530	-	19829	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		экм							
15	С130904-59 -Краны двойной регулировки пробковые КДР латунные, Ду 15 мм	4	377	-	1508	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
16	С130904-56 -краны для спуска воздуха конструкции Маевского	3	34	-	102	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
17	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	91	22,68	0,06	2064	6	494	0,03	3
			6,68	0,03	608	2	81	-	-
		м2							
18	Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	91	20,12	0,03	1831	2	265	0,02	2
			3,6	-	328	-	81	-	-
		м2							
19	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	400	164,61	0,09	65845	35	46957	0,74	297
			124,2	0,02	49680	10	94,5	-	-
		м2							
20	Е0126-7-1 -Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 30 мм	4,2	73,57	15,03	309	63	218	0,29	1
			52,01	5,62	218	24	90	0,03	-
		м							
21	Е0126-7-1 -Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм холстопрошивным	96	73,57	15,03	7063	1442	4980	0,29	28
			52,01	5,62	4993	540	90	0,03	3

	стекловолокнистым полотном толщиной 30 мм													
22	С11031-79	-Полотно холсто-прошивное ХПС-Т-5, толщиной 30 мм	м	4,25	6000	-	25500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 25 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	м3	4,2	86,29	7,99	362	34	142	0,22	1
					34,42	3,1	145	13	90	0,02	-
24	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 32 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	96	86,29	7,99	8284	767	3242	0,22	21
					34,42	3,1	3304	298	90	0,02	1
25	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м	0,192	185900	-	35693	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			1000м2								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
26	Е0118-13-1	-Установка насосов циркуляционных	1насос	1	3667,53	154,72	3668	155	3094	15,4	15
					2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	-
27	С131002-2	-Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	шт	1	25100	-	25100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1,5	12,96	-	19	-	22	0,06	-
					12,66	-	19	-	115,2	-	-
29	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	18,8	13,1	-	246	-	274	0,06	1
					12,66	-	238	-	115,2	-	-
30	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	м	2	15988,39	200,32	31977	401	1887	4,24	8
					743,57	75,32	1487	151	115,2	0,36	1
31	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1шт	2	866,62	2,02	1733	4	111	0,26	1
					47,97	-	96	-	115,2	-	-
32	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2	424,96	-	850	-	147	0,37	1
					63,96	-	128	-	115,2	-	-
33	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	комплект	5,4	22,68	0,06	122	-	29	0,03	-
					6,68	0,03	36	-	81	-	-
34	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	5,4	20,12	0,03	109	-	16	0,02	-
					3,6	-	19	-	81	-	-

35 E0126-7-1	-Изоляция трубопроводов холстопрошивным стекловолокнистым полотном ХПС-Т-5 толщиной 40 мм	20,3	73,57	15,03	1493	305	1053	0,29	6
			52,01	5,62	1056	114	90	0,03	1
36 E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком при толщине изоляционного слоя 40 мм	20,3 м	86,29	7,99	1752	162	685	0,22	4
			34,42	3,1	699	63	90	0,02	-
37 C11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0101	185900	-	1878	-	-	-	-
		1000м2	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			344251	5162			509
		Тенге			88260	1945			9
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152304	-	-		-
Материалы -		Тенге			25331	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	62150	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63070	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			58082	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8712	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12623	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223009	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		398
Сметная заработная плата -		Тенге			-	70862	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			191947	-	-		-
Материалы -		Тенге			91401	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	28054	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70962	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			66	-	-		-
Сдача и испытание -		Тенге			860	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			32318	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4848	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13456	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			237721	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		166
Сметная заработная плата -		Тенге			-	32902	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			460731	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		564
Сметная заработная плата -		Тенге			-	103764	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			344251	5162			509
		Тенге			88260	1945			9
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152304	-	-		-
Материалы -		Тенге			25331	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	62150	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63070	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			58082	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8712	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12623	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223009	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		398
Сметная заработная плата -		Тенге			-	70862	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			191947	-	-		-
Материалы -		Тенге			91401	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	28054	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	70962	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	66	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	860	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	32318	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4848	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13456	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	237721	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	166
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32902	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	460731	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	564
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103764	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,38664814539	ТЕНГЕ	1099603			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ПЛАТЕЖИ 2 %	ТЕНГЕ	21992			
ИТОГО	ТЕНГЕ	1121595			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	134591			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**1256186**			

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Технадзор

Типовая межведомственная форма №КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Есильский районный Дом культуры"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Новинтех"

Наименование строительства: Капитальный ремонт системы отопления Есильского районного Дома культуры, по адресу ул. Ленина,1 в с. Явленка Есильского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за
СЕНТЯБРЬ 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	4 323 405	4 323 405	1 775 977	1 775 977					518 809
НДС 12 %	518 809	518 809							
Итого	4 842 214	4 842 214							

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Есильский районный Дом культуры»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «НОВИНТЕХ»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ, ПО АДРЕСУ УЛ. ЛЕНИНА,1 В С. ЯВЛЕНКА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО

ФОРМА 2В

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ_2013 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	172	165,84	1,99	28524	342	32529	0,75	128
		м		163,85	0,32	28182	55	115,2	-	-
2	E0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	138	116,9	1,81	16132	250	18343	0,75	104
		м		115,09	0,29	15882	40	115,2	-	-
3	E0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	111	88,41	1,24	9814	138	11172	0,57	63
		м		87,17	0,2	9676	22	115,2	-	-
4	E0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	90	51,07	0,69	4596	62	5235	0,33	30
		м		50,38	0,11	4534	10	115,2	-	-
5	E0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	247	51,07	0,69	12614	170	14367	0,33	82
		м		50,38	0,11	12444	27	115,2	-	-
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
6	E0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	1	67,96	0,5	68	1	78	0,44	-
		м		67,46	0,09	67	-	115,2	-	-
7	E0165-18-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	0,5	100,07	1	50	1	57	0,64	-
		м		99,07	0,16	50	-	115,2	-	-
8	E0165-18-3	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром до 100 мм	18,8	128,99	1,5	2425	28	2767	0,82	16
		м		127,49	0,25	2397	5	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		74224	991			424
				Тенге		73232	159			1

Стоимость сантехнических работ -	Тенге		74224	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	3392	-		-
Накладные расходы -	Тенге		84547	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		42
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	12682	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9526	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		168297	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		467
Сметная заработная плата -	Тенге		-	86074	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		168297	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		467
Сметная заработная плата -	Тенге		-	86074	-		-

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

9	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	200	275,25	5,1	55050	1020	14688	0,35	70
					61,83	1,92	12366	384	115,2	0,01	2
10	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	80	354,25	5,1	28340	408	5875	0,35	28
					61,83	1,92	4946	153	115,2	0,01	1
11	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	55	433,25	5,1	23829	280	4039	0,35	19
					61,83	1,92	3401	106	115,2	0,01	1
12	E0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	40	483,25	5,1	19330	204	2938	0,35	14
					61,83	1,92	2473	77	115,2	0,01	-
13	E0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	110	620,68	10,24	68274	1126	10313	0,44	48
					77,56	3,82	8532	421	115,2	0,02	2
14	E0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	137	827,78	20,59	113406	2820	22921	0,78	106
					137,52	7,71	18840	1057	115,2	0,04	5
15	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	45,48	200	-	9096	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	C130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	кг	85	437	-	37145	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	C130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2	656	-	1312	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на	шт	6	531,66	50,52	3190	303	2222	1,74	10
					301,16	20,28	1807	122	115,2	0,09	1

		трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт						
19	С130902-38	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	6	7360	-	44160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1кВт	254,43	207,14	44,71	52703	11377	42561	0,81	206
					128,46	16,75	32684	4262	115,2	0,08	21
21	С131204-14	-Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	экм	480,68	1530	-	735440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КДР латунные, Ду 15 мм	шт	82	377	-	30914	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	С130904-56	-краны для спуска воздуха конструкции Маевского	шт	59	34	-	2006	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
24	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	1,5	143,27	18,18	215	27	217	0,66	1
					118,86	6,81	178	10	115,2	0,03	-
25	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	0,5	63	-	32	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	0,5	126	-	63	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	0,5	196	-	98	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	16	965,81	26,78	15453	428	3034	0,86	14
					154,58	10,03	2473	160	115,2	0,05	1
29	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	2,8	1270,81	26,78	3558	75	531	0,86	2
					154,58	10,03	433	28	115,2	0,05	-
30	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1,5225	200	-	305	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

					кг					
31	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
				301,16	20,28	602	41	115,2	0,09	-
					1шт					
32	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367	-	367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					шт					
33	С130901-51	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	502	-	502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					шт					
34	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	531,66	50,52	2658	253	1851	1,74	9
				301,16	20,28	1506	101	115,2	0,09	-
					1шт					
35	С130901-53	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	919	-	919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					шт					
36	С130902-38	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	7360	-	14720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					шт					
37	С130903-18П-РИМ	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, РУ 1,6 МПА /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	4310	-	8620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					шт					
38	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					шт					
39	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	10	1000,45	116,04	10005	1160	6610	3,08	31
				530,36	43,45	5304	435	115,2	0,21	2
					1шт					
40	С130902-39	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	10700	-	85600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					шт					
41	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					шт					
42	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	20	377	-	7540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					шт					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2			Тенге		1397852	19583	563

						Тенге		95545	7355	36
Стоимость сантехнических работ -						Тенге		1397852	-	-

Материалы -	Тенге			281945	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге			-	02901	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1000778	-	-			-
Сдача и испытание -	Тенге			3353	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге			118542	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			59
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17781	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90984	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1607377	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			658
Сметная заработная плата -	Тенге			-	120682	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1607377	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			658
Сметная заработная плата -	Тенге			-	120682	-			-
РАЗДЕЛ 3. ДРУГИЕ РАБОТЫ									
43 С01031-А26--Погрузка мусора строительного 1 при автомобильных перевозках	т	3,52494	27,1	-	96	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
44 С010333-А5--Перевозка грузов 1 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3,52494	45	-	159	-	32	0,19	1
			9	-	32	-	100	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				254	-			1
	Тенге				32	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				254	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	32	-		-
Транспортные расходы -	Тенге				159	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				32	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				303	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге				-	36	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				303	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге				-	36	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				1472330	20574			987
	Тенге				169810	7514			37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				254	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	32	-		-
Транспортные расходы -	Тенге				159	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				32	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				303	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге				-	36	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1472075	-	-		-
Материалы -	Тенге				281945	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	176292	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1000778	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге				3353	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				203089	-	-		102
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	30463	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	100510	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1775674	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1125
Сметная заработная плата -	Тенге	-	206756	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1775977	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1126
Сметная заработная плата -	Тенге	-	206792	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,38664814539	ТЕНГЕ	4238632			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ПЛАТЕЖИ 2 %	ТЕНГЕ	84773			
ИТОГО	ТЕНГЕ	4323405			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	518809			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**4842214**			

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
М. Ессибаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
А-. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение № 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ ФАКТУРА № 36 от 1 сентября 2013г

Поставщик ТОО «Новинтех» (2)

Адрес поставщик БИН 090540010883 ул Интернациональная 92-111 КБЕ 17 (2а)

KZ65584916KZ005902133«Нурбанк» БИК NURSKZKX (2б)

48001 серия 0002994 от 25 03.2010г(2в)

Наименование товаров (работ, услуг) № 12 от 27 августа 2013г (3)

Условия по договору(контракту) безналичный (3а)

Место назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО (4)
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № от (5)

Способ отправления транспортом поставщика (

Товарно-транспортная накладная № от (7)

Грузоотправитель ТОО «Новинтех»

Грузополучатель ГККП Есильский районный Дом культуры с. Явленка ул. Ленина 1 Есильского района СКО

БИН 990540002958

ИИКKZ22563T350000000385

БИК KPSTKZKA

АО «Казпочта» г. Алматы

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Количество (объем)	Цена.	Стоимость Товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дом культуры в с. Явленка Есильского района СКО			1633393-00	1633393-00	12%	196007-00	1829400-00		
			Один миллион восемьсот двадцать девять тысяч четыреста тенге							
Всего по счету										

Руководитель организации

(Ф.И.О. подпись)

Примечание. Без печати недействительно

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

Министр финансов Республики Казахстан
М. Ессибаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
А-. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение № 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ ФАКТУРА № 38 от 25 сентября 2013г

Поставщик ТОО «Новинтех» (2)

БИН и адрес поставщик БИН 090540010883 ул Интернациональная 92-111 КБЕ 17 (2а)

Расчетный счет поставщика № KZ0584916KZ005902133«Нурбанк» БИК NURSKZKX (2б)

Свидетельство о регистр. НДС 48001 серия 0002994 от 25 03.2010г(2в)

Договор(контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 12 от 27 августа 2013г (3)

Условия платежа по договору(контракту) безналичный (3а)

Условия поставки поставляемых товаров (работ, услуг) СКО (4)
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № от (5)

Способ отправления транспортом поставщика (

Товарно-транспортная накладная № от (7)

Грузоотправитель ТОО «Новинтех»

Грузополучатель ГККП Есильский районный Дом культуры с. Явленка ул. Ленина 1 Есильского района СКО
БИН 990540002958
ИИКKZ22563T350000000385
БИК KPSTKZKA
АО «Казпочта» г. Алматы

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Количество (объем)	Цена.	Стоимость Товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Капитальный ремонт системы отопления здания Дома культуры с. Явленка Есильского района СКО		1	1121595-00	1121595-00	12%	134591-00	1256186-00		
			Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят шесть тенге							
Всего по счету										

Руководитель организации:
Маргарян В.
(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер организации
(Ф.И.О. подпись)

Примечание. Без печати недействительно

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

Приложение № 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ ФАКТУРА № 37 от 24 сентября 2013г

Поставщик ТОО «Новинтех» (2)
БИН и адрес поставщик БИН 090540010883 ул Интернациональная 92-111 КБЕ 17 (2а)
Расчетный счет поставщика № KZ0584916KZ005902133«Нурбанк» БИК NURSKZKX (2б)
Свидетельство о регистр. НДС 48001 серия 0002994 от 25 03.2010г(2в)
Договор(контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 12 от 27 августа 2013г (3)
Условия оплаты по договору(контракту) безналичный (3а)
Место отправления поставляемых товаров (работ, услуг) СКО (4)
(государство, регион, область, город, район)
Выдача товаров произведена по доверенности № от (5)
Способ отправления транспортом поставщика (
Товарно-транспортная накладная № от (7)
Грузоотправитель ТОО «Новинтех»
Грузополучатель ГККП Есильский районный Дом культуры с. Явленка ул. Ленина 1 Есильского района СКО
БИН 990540002958
ИИКKZ22563T350000000385
БИК KPSTKZKA
АО «Казпочта» г. Алматы

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Количество (объем)	Цена.	Стоимость Товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Капитальный ремонт системы отопления Дома		1	2690012-50	2690012-50	12%	322801-50	3012814-00		
			Три миллиона двенадцать тысяч восемьсот четырнадцать тенге							
Всего по счету										

Руководитель организации:
Маргарян В.
(Ф.И.О. подпись)
Главный бухгалтер организации

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика
(должность)
(Ф.И.О. подпись)