1	2	3	4	5	6	7	8
179.	179.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	364,5000000	1374,44	500984
180.	180.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	364,5000000	861,84	314139
181.	181.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	364,5000000	2937,64	1070771
182.	182.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	378,8750000	498,93	189031
183.	183.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	108,3700000	2239,61	242707
184.	184.	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	43,3480000	20892,03	905628
185.	185.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0051870	45084,26	156
186.	186.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0051870	277616,16	1440
187.	187.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,7050000	1077,17	3991
188.	188.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,7050000	570,34	2113
189.	189.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,7050000	5802,31	21498
190.	190.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,2500000	925,97	4861
		Раздел: Вентиляционные жалюзийные решетки ВЖР1, 18шт, АР-20					
191.	191.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж решеток	т	0,2303550	100961,75	23257

1	2	3	4	5	6	7	8
192.	192.	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0025920	906675,05	2350
193.	193.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2303550	474483,96	109450
194.	194.	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0025650	297940,68	764
195.	195.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	24,6595028	129,31	3189
	Раздел: Ограждение лестниц, АР-21,22						
196.	196.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	16,4250000	15661,78	257245
197.	197.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	45,8257500	106,26	4869
198.	198.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	0,3500000	15661,78	5482
199.	199.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	0,9765000	106,26	104
	Раздел: Разные работы						
200.	200.	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,	м2 поверхности	110,6500000	2990,39	330886

1	2	3	4	5	6	7	8
			кирпичу и бетону в 2 слоя				
201.	201.	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	29,6000000	2990,39	88516
202.	202.	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта	м3 изоляции	5,5325000	104789,43	579748
203.	203.	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	11,5150000	24929,64	287065
204.	204.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15,6666667	1473,12	23079
205.	205.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1500000	14177,16	2127
206.	206.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	9,0500000	6213,20	56229
207.	207.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,0006863	3962,15	3
208.	208.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений	м	7,6000000	15661,78	119030
209.	209.	СТ	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,0863250	101964,96	8802
210.	210.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений	м	2,1000000	15661,78	32890
211.	211.	СТ	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,0171000	101964,96	1744
212.	212.	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Затирка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,3500000	1724,14	5776
213.	213.	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхнос	3,3500000	1794,30	6011

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
214.	214.	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3,3500000	362,03	1213
215.	215.	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	2,4500000	2979,73	6853
216.	216.	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	2,2850000	3023,11	6908
217.	217.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	1,7000000	3947,88	6711
218.	218.	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка защитная	м2	0,0078500	1004,40	8
219.	219.	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	0,2500000	26264,30	6566
220.	220.	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	2,6875000	2887,81	7761
221.	221.	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6875000	2028,24	5451
222.	222.	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	0,2500000	2357,64	589
223.	223.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	12,2550000	6213,20	76143
224.	224.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений	м	5,2000000	15661,78	81441
225.	225.	СТ	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,0423250	101964,96	4316
226.	226.	1109-0402-0101 РСНБ	Каркас навеса. Монтаж	т	0,0783450	96053,12	7525

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015		конструкций			
227.	227.	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0783450	499947,12	39168
228.	228.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0015275	214659,72	328
229.	229.	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил из OSB сплошной. Устройство	м2 покрытия	4,1950000	2448,38	10271
230.	230.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,1950000	178,55	749
231.	231.	2110-0403-2301 РСНБ РК 2015	Пароизоляция самоклеящийся для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +85°С, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка	м2	4,1950000	1108,08	4648
232.	232.	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	2,2375000	1175,94	2631
233.	233.	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0072495	293087,16	2125
234.	234.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4080075	128,05	436
235.	235.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	3,4080075	106,26	362
236.	236.	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0330525	951073,20	31435
237.	237.	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,0330525	96612,13	3193

1	2	3	4	5	6	7	8
238.	238.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных акриловой краской, за два раза	м2	1,7187450	106,26	183
239.	239.	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6000000	100,34	161
240.	240.	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,6000000	1272,24	2036
241.	241.	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	0,1427400	12690,00	1811
242.	242.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,0011712	3962,15	5
243.	243.	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами	зонт	0,5000000	29431,52	14716
244.	244.	2305-0301-0909 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	0,5000000	20792,16	10396
245.	245.	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5000000	100,34	151
246.	246.	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ3826-82	м2	1,5000000	1272,24	1908
247.	247.	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	0,1144000	12690,00	1452
248.	248.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,0012444	3962,15	5
249.	249.	1120-0701-0408 РСНБ	Зонты из листовой оцинкованной	зонт	0,5000000	29431,52	14716

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами				
250.	250.	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9000000	100,34	191
251.	251.	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ3826-82	м2	1,9000000	1272,24	2417
252.	252.	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	0,1882400	12690,00	2389
253.	253.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,0013176	3962,15	5
254.	254.	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами	зонт	0,5000000	45618,86	22809
255.	255.	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5000000	100,34	151
256.	256.	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ3826-82	м2	1,5000000	1272,24	1908
257.	257.	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	0,1365000	12690,00	1732
258.	258.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,0006954	3962,15	3
259.	259.	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами	зонт	0,5000000	29431,52	14716
260.	260.	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхнос	0,7500000	100,34	75

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
261.	261.	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ3826-82	м2	0,7500000	1272,24	954
262.	262.	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	0,1365000	12690,00	1732
263.	263.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,0005765	3962,15	2
264.	264.	1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	0,5000000	17034,86	8517
265.	265.	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Установка поручней и труб отбойных защитных	шт	1,0000000	7130,23	7130
266.	266.	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Установка подвесок над унитазом	шт	1,0000000	7130,23	7130
267.	267.	2301-0201-0132 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5450000	725,76	2562
268.	268.	СТ	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,0102017	101964,96	1040
269.	269.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Балки, связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0813775	147520,60	12005
270.	270.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0813775	530932,32	43206
271.	271.	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил из OSB сплошной. Устройство	м2 покрытия	7,5250000	2448,38	18424
272.	272.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхнос	7,5250000	178,55	1344

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
273.	273.	2110-0403-2301 РСНБ РК 2015	Пароизоляция самоклеящийся для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +85°С, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка	м2	7,5250000	1108,08	8338
274.	274.	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	6,6250000	1175,94	7791
275.	275.	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0114115	297940,68	3400
276.	276.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5399213	128,05	453
277.	277.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	3,5399213	106,26	376
278.	278.	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,7500000	2277,84	54099
279.	279.	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	23,7500000	472,65	11225
280.	280.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	3,4000000	6213,20	21125
281.	281.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	10,5700000	3975,55	42022
282.	282.	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0663796	293087,16	19455
283.	283.	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	19,5450000	230,02	4496

1	2	3	4	5	6	7	8
284.	284.	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	22,6722000	746,28	16920
		Раздел: Отмостка, капельник, АР-41					
285.	285.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	16,8000000	3975,55	66789
		Раздел: Противопожарные мероприятия, АР-42,43					
286.	286.	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,2745000	951073,20	1210716
287.	287.	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж	т конструкций	1,2745000	96612,13	122987
288.	288.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	66,1960000	106,26	7034
289.	289.	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	4,8000000	4953,71	23778
290.	290.	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	4,8000000	36008,28	172840
291.	291.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	1116,5000000	106,26	118637
292.	292.	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0132275	951073,20	12580
293.	293.	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,0132275	96612,13	1278
294.	294.	1113-0301-1502 РСНБ	Окраска металлических	м2	1,6549000	106,26	176

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза				
295.	295.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-1189, за два раза / акриловая/	м2	0,5952375	294,99	176
296.	296.	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,1600000	4953,71	793
297.	297.	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	0,1600000	36008,28	5761
298.	298.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	23,2870000	106,26	2474
299.	299.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	78,6125000	1450,09	113995
450.	450.	2301-0201-0944 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 60 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 11068-81	м	424,5075000	5462,64	2318932
301.	301.	2301-0201-0922 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	294,7968750	3581,28	1055750
302.	302.	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	20,4392500	341,28	6976
		Раздел: МГН. Подъемник					
303.	303.	ТПрайс-лист	Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Т09 ROBY	шт	0,5000000	804758,93	402379

ИТОГО: 74111857

В том числе :

Накладные расходы			9410519
Сметная прибыль			5459961
Итого с временными	2,23 %	1643721	75755578

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	1130298		76885876	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			78415546	
		Итого с НДС	12 %	9409866		87825412	

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №12 июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Отопление					
1.	1.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопрода	1125,0000000	2987,92	3361405
2.	2.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопрода	1972,5000000	3221,59	6354586
3.	3.	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1001,2612500	168,48	168692
4.	4.	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1822,0012500	264,60	482102
5.	5.	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,1137500	180,36	1824
6.	6.	2301-0601-0303 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые	м	10,4512500	276,48	2890

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
7.	7.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	326,2500000	2577,77	840997
8.	8.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5000000	2977,81	22334
9.	9.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0000000	3304,74	49571
10.	10.	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11,2500000	3881,48	43667
11.	11.	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26,2500000	2697,51	70810
12.	12.	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30,0000000	3376,98	101309
13.	13.	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	30,0000000	3872,57	116177
14.	14.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3483,7500000	180,99	630525
15.	15.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60,0000000	181,90	10914
16.	16.	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DÀnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	112,5000000	2892,24	325377

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	72,0000000	4295,16	309252
18.	18.	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000000	6191,64	18575
19.	19.	2304-0905-3204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	41,2500000	9965,16	411063
20.	20.	2304-0905-3205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5000000	14146,92	21220
21.	21.	2304-0905-3208 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7500000	80359,56	60270
22.	22.	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 57 мм. Установка	шт.	13,5000000	10182,79	137468
23.	23.	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 57 мм, длиной 1 м и 6 патрубков, Dн 25 мм	комплект	13,5000000	10631,52	143526
24.	24.	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	1,5000000	20365,57	30548
25.	25.	2305-1206-0402 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1,5000000	12402,72	18604
26.	26.	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	13,5000000	1406,50	18988
27.	27.	1118-1001-0101 РСНБ	Фильтр в трубопроводах систем	фильтр	40,5000000	1875,34	75951

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	отопления, диаметр 20 мм. Установка				
28.	28.	2304-1013-1103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	13,5000000	52857,36	713574
29.	29.	2304-1013-1104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	40,5000000	64092,60	2595750
30.	30.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12,0000000	3056,96	36684
31.	31.	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	7,5000000	2164,49	16234
32.	32.	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры. Установка	комплект	7,5000000	2776,59	20824
33.	33.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	109,5000000	4248,82	465246
34.	34.	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	13,5000000	61759,80	833757
35.	35.	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	13,5000000	21504,96	290317
36.	36.	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	40,5000000	66507,48	2693553

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	37.	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	40,5000000	24511,68	992723
38.	38.	2304-1009-0605 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,5000000	76011,48	114017
39.	39.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,5000000	7669,85	11505
40.	40.	2304-1009-0207 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,40 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,7500000	790189,56	592642
41.	41.	2304-1006-2106 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,7500000	84043,44	63033
42.	42.	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	54,0000000	2220,88	119928
43.	43.	2305-1501-0901 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 0,6 м3/ч, расход Gмакс 1,2 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	54,0000000	92726,64	5007239
44.	44.	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	286,9500000	1963,72	563490
45.	45.	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1434,7500000	2930,04	4203875

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	46.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	270,0000000	4248,82	1147182
47.	47.	2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, угловой, присоединение RP 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	135,0000000	8330,04	1124555
48.	48.	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, С присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	135,0000000	7390,44	997709
49.	49.	СТПРАЙС	Клапан запорный радиаторный угловой RLV-15	шт	135,0000000	4164,78	562245
50.	50.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	153,7500000	493,55	75884
51.	51.	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	22,5000000	21822,68	491010
52.	52.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	3506,2500000	928,19	3254463
53.	53.	2111-0403-1104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D 22 мм, толщина изоляции 19 мм	м	3741,3750000	1591,92	5955970
54.	54.	2111-0403-1105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D 28 мм, толщина изоляции 19 мм	м	8,2500000	1845,72	15227
55.	55.	2111-0403-1206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D 35 мм, толщина изоляции 25 мм	м	12,3750000	2954,88	36567
56.	56.	2111-0403-1207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D 42 мм, толщина изоляции 25 мм	м	12,3750000	3237,84	40068
57.	57.	2111-0403-1311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D 60 мм, толщина изоляции 32 мм	м	24,7500000	6426,00	159044
58.	58.	2111-0403-1312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D	м	28,8750000	7435,80	214709

1	2	3	4	5	6	7	8
			76 мм, толщина изоляции 32 мм				
59.	59.	2111-0403-1313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D 89 мм, толщина изоляции 32 мм	м	28,8750000	8071,92	233077
60.	60.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150,0000000	585,36	87804
61.	61.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	68,2500000	1607,77	109730
		Раздел: Вентиляция					
62.	62.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	248,2500000	7482,63	1857562
63.	63.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	81,7500000	7130,72	582936
64.	64.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	279,0000000	7088,61	1977723
65.	65.	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	89,2500000	7727,33	689664
66.	66.	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	239,2500000	6317,55	1511474
67.	67.	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	129,0000000	3060,51	394805
68.	68.	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная нерегулируемая RAG 150x100	шт	75,0000000	1059,75	79481

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	69.	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная нерегулируемая RAG 200x100	шт	54,0000000	1318,18	71182
70.	70.	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	кг	707,2500000	739,80	523224
71.	71.	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	1032,0422535	2108,07	2175615
72.	72.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	5,4000000	39835,42	215111
73.	73.	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,6960000	16776,72	112337
74.	74.	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,5357143	2846,88	1525
		Раздел: Вентиляция /офисы/					
75.	75.	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,5000000	15909,93	23865
76.	76.	2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,5000000	30032,64	45049
77.	77.	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты приточные. Установка	камера	1,5000000	120006,33	180009
78.	78.	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1,5000000	765457,00	1148186
79.	79.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,5000000	11189,60	16784
80.	80.	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, QMAX 1700	комплект	1,5000000	47707,92	71562

1	2	3	4	5	6	7	8
			м3/ч ГОСТ 7402-84				
81.	81.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	49,8750000	7482,63	373196
82.	82.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	42,9000000	7130,72	305908
83.	83.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	12,0000000	7088,61	85063
84.	84.	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6,0000000	3060,51	18363
85.	85.	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная нерегулируемая RAG 150x100	шт	1,5000000	1059,75	1590
86.	86.	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная нерегулируемая RAG 200x100	шт	4,5000000	1318,18	5932
87.	87.	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки потолочные. Установка	решетка	5,2500000	3067,32	16103
88.	88.	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 150x100	шт	2,2500000	1614,21	3632
89.	89.	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 350x200	шт	3,0000000	4020,11	12060
90.	90.	1120-0101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	74,4000000	6519,85	485077
91.	91.	1120-0101-0408 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	9,4200000	6228,53	58673
92.	92.	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел	м2	83,8200000	2108,07	176698

1	2	3	4	5	6	7	8
			огнестойкости R-30				
93.	93.	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка с электроприводом	клапан	4,5000000	13332,39	59996
94.	94.	СТПРАЙС	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 150x100, КП-Ж-ОГ	шт	1,5000000	73197,00	109796
95.	95.	СТПРАЙС	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 200x200, КП-Ж-ОГ	шт	1,5000000	73904,79	110857
96.	96.	СТПРАЙС	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 400x350, КП-Ж-ОГ	шт	1,5000000	75931,71	113898
97.	97.	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1,5000000	18455,04	27683
98.	98.	2305-0502-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-5,6 ДУ-4, Р 3,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1,5000000	281455,56	422183
99.	99.	СТПРАЙС	Стакан монтажный СК 700-01	шт	1,5000000	34193,57	51290
100.	100.	1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	1,5000000	8631,34	12947
		Раздел: Отопление /офисы/					
101.	101.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0000000	2987,92	44819
102.	102.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18,7500000	3221,59	60405
103.	103.	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	26,2500000	3513,39	92227
104.	104.	1116-0501-0204 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из	м	45,0000000	3880,27	174612

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	трубопровода			
105.	105.	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0000000	4204,44	63067
106.	106.	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,4850000	168,48	2272
107.	107.	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,4187500	264,60	4609
108.	108.	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,6225000	408,24	10052
109.	109.	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	42,1650000	640,44	27004
110.	110.	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,1900000	1104,84	15678
111.	111.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	120,0000000	180,99	21719
112.	112.	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000000	2892,24	8677
113.	113.	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000000	6191,64	18575
114.	114.	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	16,8000000	1963,72	32991

1	2	3	4	5	6	7	8
115.	115.	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	84,0000000	2930,04	246123
116.	116.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30,0000000	4248,82	127465
117.	117.	2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, угловой, присоединение RP 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	15,0000000	8330,04	124951
118.	118.	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, С присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	15,0000000	7390,44	110857
119.	119.	СТПРАЙС	Клапан запорный радиаторный угловой RLV-15	шт	15,0000000	4164,78	62472
120.	120.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	15,0000000	493,55	7403
		Раздел: Теплоснабжение					
121.	121.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	48,7500000	2977,81	145168
122.	122.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	13,5000000	3304,74	44614
123.	123.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	62,2500000	180,99	11267
124.	124.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,5000000	4248,82	19120

1	2	3	4	5	6	7	8
125.	125.	2304-1009-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,5000000	76094,64	114142
126.	126.	2304-1009-0901 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,5000000	69280,92	103921
127.	127.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка с электроприводом	шт.	1,5000000	4837,60	7256
128.	128.	2304-1005-1701 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 0,63 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5000000	282708,36	424063
129.	129.	2305-1207-2018 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 35, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,5000000	294433,92	441651
130.	130.	2305-1207-2701 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электроприводов AMV	шт.	1,5000000	24328,08	36492
131.	131.	2304-1001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр	шт.	1,5000000	3912,84	5869
132.	132.	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,5000000	2344,17	3516
133.	133.	2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,5000000	15976,44	23965
134.	134.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,0000000	4248,82	25493
135.	135.	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа	шт.	1,5000000	5126,76	7690

1	2	3	4	5	6	7	8
			LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005				
136.	136.	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,5000000	5623,56	25306
137.	137.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,5000000	39896,61	59845
138.	138.	5102-0602-0141 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 25/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1,5000000	138640,00	207960
139.	139.	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 76 мм. Установка	шт.	1,5000000	14255,90	21384
140.	140.	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 76 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 25 мм	комплект	1,5000000	11694,67	17542
		Раздел: Тепловой пункт (л.ОВ-5)					
141.	141.	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	0,7500000	43229,42	32422
142.	142.	ТПрайс	Шкаф управления, AQUA КИП EngiEnEEring	шт	0,7500000	129464,29	97098
143.	143.	1311-0701-0103 РСНБ РК 2015	Узел обвязки приборов. Монтаж оборудования	узел	3,7500000	2871,83	10769
144.	144.	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	0,7500000	28158,84	21119
145.	145.	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	3,0000000	46125,72	138377
146.	146.	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	3,0000000	38155,32	114466
147.	147.	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм.	шт.	0,7500000	15551,12	11663
148.	148.	ТПрайс	Прибор учета тепла Ду50	шт	0,7500000	397339,29	298004

1	2	3	4	5	6	7	8
149.	149.	ТПрайс	GSM модем	шт	0,7500000	58446,43	43835
150.	150.	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	0,7500000	21514,50	16136
151.	151.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	9,7500000	7669,85	74781
152.	152.	2304-0902-0509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000000	81466,56	244400
153.	153.	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7500000	44073,72	297498
154.	154.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9,0000000	4248,82	38239
155.	155.	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9,0000000	4875,12	43876
156.	156.	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	1,5000000	116361,00	174542
157.	157.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,7500000	4291,95	3219
158.	158.	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	0,7500000	168148,44	126111
159.	159.	1116-0602-0302 РСНБ	Регулятор перепада давления	шт.	1,5000000	1461,41	2192

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	диаметром 32-50 мм. Установка				
160.	160.	2304-1010-0820 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,5000000	820369,08	1230554
161.	161.	СТПРАЙС	Импульсная трубка AV	шт	1,5000000	4887,00	7330
162.	162.	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	0,7500000	17109,81	12832
163.	163.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,5000000	39896,61	59845
164.	164.	ТПрайс	Циркуляционный насос для системы отопления G 10,0м3/час; H	шт	1,5000000	201004,46	301507
165.	165.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,2500000	7669,85	17257
166.	166.	2304-1001-2104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,2500000	19364,40	43570
167.	167.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9,7500000	4291,95	41847
168.	168.	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	0,7500000	168148,44	126111
169.	169.	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	9,0000000	16310,16	146791

1	2	3	4	5	6	7	8
170.	170.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,2500000	4291,95	9657
171.	171.	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5000000	29495,88	44244
172.	172.	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	0,7500000	8414,28	6311
173.	173.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,5000000	39896,61	59845
174.	174.	ТПрайс	Циркуляционный насос для системы горячего водоснабжения G 1,22м3/час; H	шт	1,5000000	102037,50	153056
175.	175.	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	0,7500000	15538,56	11654
176.	176.	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	0,7500000	11710,86	8783
177.	177.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,5000000	7669,85	11505
178.	178.	2304-1001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	0,7500000	10175,76	7632
179.	179.	2304-1010-0809 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	0,7500000	820368,00	615276
180.	180.	СТПРАЙС	Импульсная трубка AV	шт	1,5000000	4887,00	7330

1	2	3	4	5	6	7	8
181.	181.	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1,5000000	4889,04	7334
182.	182.	2305-1101-0116 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 32, для системы отопления мощностью от 225 кВт до 250 кВт, Т1 90°С/Т2	шт.	1,5000000	563495,40	845243
183.	183.	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	0,7500000	43229,42	32422
184.	184.	ТПрайс	Шкаф управления, AQVA КИП EnginEEring	шт	0,7500000	168740,18	126555
185.	185.	1311-0701-0103 РСНБ РК 2015	Узел обвязки приборов. Монтаж оборудования	узел	3,7500000	2871,83	10769
186.	186.	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	0,7500000	28158,84	21119
187.	187.	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	3,0000000	46125,72	138377
188.	188.	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	3,0000000	38155,32	114466
189.	189.	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм.	шт.	0,7500000	15551,12	11663
190.	190.	ТПрайс	Прибор учета тепла, Ду32	шт	0,7500000	362379,46	271785
191.	191.	ТПрайс	GSM модем	шт	0,7500000	58446,43	43835
192.	192.	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	0,7500000	11710,86	8783
193.	193.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8,2500000	4291,95	35409
194.	194.	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,2500000	29495,88	243341

1	2	3	4	5	6	7	8
195.	195.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	0,7500000	7669,85	5752
196.	196.	2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss	шт.	0,7500000	147254,76	110441
197.	197.	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка	шт.	0,7500000	1325,39	994
198.	198.	2304-1010-0808 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss	шт.	0,7500000	741719,16	556289
199.	199.	СТПРАЙС	Импульсная трубка AV	шт	1,5000000	4887,00	7330
200.	200.	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	0,7500000	1314,34	986
201.	201.	2304-1009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,7500000	87867,72	65901
202.	202.	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	0,7500000	11710,86	8783
203.	203.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,5000000	39896,61	59845
204.	204.	ТПрайс	Циркуляционный насос для системы отопления G 2,23м3/час; 6	шт	1,5000000	74491,07	111737
205.	205.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,2500000	4291,95	9657
206.	206.	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3,0000000	8414,28	25243

1	2	3	4	5	6	7	8
207.	207.	2304-1005-1504 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	0,7500000	134373,60	100780
208.	208.	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка	шт.	0,7500000	1325,39	994
209.	209.	2304-1010-0806 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	0,7500000	686869,20	515152
210.	210.	СТПРАЙС	Импульсная трубка AV	шт	1,5000000	4887,00	7330
211.	211.	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные. Установка	шт.	0,7500000	6182,65	4637
212.	212.	2304-1010-2102 РСНБ РК 2015	Ограничитель температуры воды MTCV 20 для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения, диапазон настройки от 35°С до 70°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,7500000	71299,44	53475
213.	213.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5,2500000	4248,82	22306
214.	214.	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2500000	17781,12	40008
215.	215.	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5000000	16311,24	24467
216.	216.	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	0,7500000	2585,52	1939
217.	217.	2304-1001-0403 РСНБ	Клапан обратный подъемный	шт.	0,7500000	3032,64	2274

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91				
218.	218.	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	0,7500000	3755,73	2817

ИТОГО: 73161477

В том числе :

Накладные расходы			9714619
Сметная прибыль			5211698
Итого с временными	2,23 %	1568982	74730459
Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	1078904	75809363
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			77269479
Итого с НДС	12 %	9272337	86541816

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"

Исполнитель: ТОО "Южная Группа Компаний"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№65	от "04" мая 2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь 2018 года) без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено:	**766 902 546**	**233 294 080**							**27 995 290**	**261 289 370**

Принял: _____

Сдал: _____

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №13 июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 6, высота шахты 20 м. Монтаж оборудования	лифт	1,0000000	4115060,27	4115060
2.	2.	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабиныдо 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	-8,7000000	260080,58	-2262701
3.	3.	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели АР 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1,0000000	8040077,00	8040077

ИТОГО: 9892436

В том числе :

Накладные расходы			472582
Сметная прибыль			137212
Итого с временными	2,23 %	41308	9933744

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	28405		9962149	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			10000590	
		Итого с НДС	12 %	1200071		11200661	

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №14 июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Телефонизация					
1.	1.	1310-0902-0901 РСНБ РК 2015	Разные работы: шкаф телефонный распределительный	шкаф	1,0000000	25967,48	25967
2.	2.	Т	Шкаф слаботочных устройств ШРПО-13 390х395х100мм	шт	1,0000000	51647,32	51647
3.	3.	1310-0301-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование станции: муфта	шт	1,0000000	4360,55	4361
4.	4.	СТ	Муфта оптическая на 12 ОВ /волокон/ SNR-FOSC-L	шт	1,0000000	24448,50	24448
5.	5.	1310-0902-0901 РСНБ РК 2015	Разные работы: ящик для муфты	шкаф	1,0000000	25967,48	25967
6.	6.	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Ящик для оптической муфты 800х600х 300мм ЯКГ-20	шт	1,0000000	11867,04	11867
7.	7.	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка /ящик протяжной/ с зажимами для кабелей и проводов	шт	4,0000000	9677,42	38710
8.	8.	2307-0202-1106 РСНБ РК 2015	Ящик стальной протяжной, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт	4,0000000	7832,16	31329
9.	9.	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка	шт	23,0000000	7824,56	179965

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	2307-0202-0526 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная 190x240x70мм РКП 11-309	шт.	9,0000000	913,68	8223
11.	11.	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная распределительная подъездная КПЭ-08	шт	9,0000000	3899,88	35099
12.	12.	2307-0202-0302 РСНБ РК 2015	Коробка оптическая распределительная со сплиттером 1/8 ОРКсп16	шт	5,0000000	1469,88	7349
13.	13.	1310-0301-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование станции: сплиттер	шт	6,0000000	4360,55	26163
14.	14.	СТ	Сплиттер 1x16 SC/APC	шт	4,0000000	17550,00	70200
15.	15.	СТ	Сплиттер 1x8 SC/APC	шт	1,0000000	12099,86	12100
16.	16.	СТ	Сплиттер 1x32 SC/APC	шт	1,0000000	26475,43	26475
17.	17.	СТ	Наконечники AL 33SC-4A6	шт	1,0000000	81,00	81
18.	18.	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки	шт	72,0000000	895,45	64472
19.	19.	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная оптическая абонентская ОРА 8686	шт.	72,0000000	325,08	23406
20.	20.	1310-0902-0901 РСНБ РК 2015	Разные работы: шкаф телефонный распределительный	шкаф	9,0000000	25967,48	233707
21.	21.	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф слаботочных устройств ШЭСУ-1М	шт.	9,0000000	51840,00	466560
22.	22.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1130,0000000	486,00	549182
23.	23.	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	640,0000000	673,18	430838
24.	24.	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический небронированный ОК-2	км	0,1326000	50070,96	6639
25.	25.	2306-0703-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый G.657.F1	км	0,8670000	49299,84	42743
26.	26.	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий из медного изолированного провода открыто по строительным основаниям	м	20,0000000	992,96	19859

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0204000	157394,88	3211
28.	28.	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300,0000000	673,95	202184
29.	29.	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40,0000000	867,17	34687
30.	30.	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	303,0000000	47,52	14399
31.	31.	2301-0501-1003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая D-40мм	м	40,4000000	200,88	8116
32.	32.	1308-0206-0608 РСНБ РК 2015	Монтаж кабельного канала	м	150,0000000	571,19	85679
33.	33.	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	151,5000000	48,60	7363
		Раздел: Телевидение					
34.	34.	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	1,0000000	40842,13	40842
35.	35.	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители. Монтаж оборудования	блок	1,0000000	40842,13	40842
36.	36.	Т	Антена телевизионная эфирная МВ/ДМВ YAGI ECU-85	шт	1,0000000	15750,00	15750
37.	37.	Т	Антенный усилитель TErrA HA-129	шт	1,0000000	10312,50	10312
38.	38.	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише	шт	1,0000000	12259,25	12259
39.	39.	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Панель коммутационная /шкаф/ 24U	шт	1,0000000	51840,00	51840
40.	40.	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование. коробка, розетка, разветвитель	шт	108,0000000	895,45	96708

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	41.	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная абонентская Дипсексер SAT/TV	шт.	72,0000000	380,16	27372
42.	42.	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробка телевизионная распределительная УАР-6	шт.	18,0000000	37,80	680
43.	43.	2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный разветвитель GS01-03	шт.	18,0000000	626,40	11275
44.	44.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	230,0000000	486,00	111780
45.	45.	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	790,0000000	673,18	531816
46.	46.	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,9690000	95991,48	93016
47.	47.	2306-0901-0106 РСНБ РК 2015	Провод стальной СТ-6	км	0,0714000	29312,28	2093
48.	48.	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100,0000000	673,95	67395
49.	49.	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30,0000000	867,17	26015
50.	50.	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	101,0000000	47,52	4800
51.	51.	2301-0501-1003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая D-40мм	м	30,3000000	200,88	6087
52.	52.	1308-0206-0608 РСНБ РК 2015	Монтаж кабельного канала	м	100,0000000	571,19	57119
53.	53.	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	101,0000000	48,60	4909
		Раздел: Домофонная связь					
54.	54.	1310-0408-0506 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа.	шт	1,0000000	12590,09	12590

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	55.	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300	шт.	1,0000000	11238,48	11238
56.	56.	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1,0000000	3795,12	3795
57.	57.	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Дополнительный модули. переговорное устройство, этажный коммутатор	шт	82,0000000	2171,77	178085
58.	58.	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	72,0000000	1783,08	128382
59.	59.	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Этажный коммутатор БК-4М	шт.	9,0000000	16275,60	146480
60.	60.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	230,0000000	486,00	111780
61.	61.	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	830,0000000	673,18	558743
62.	62.	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100,0000000	673,95	67395
63.	63.	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30,0000000	867,17	26015
64.	64.	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	101,0000000	47,52	4800
65.	65.	2301-0501-1003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая D-40мм	м	30,3000000	200,88	6087
66.	66.	1308-0206-0608 РСНБ РК 2015	Монтаж кабельного канала	м	100,0000000	571,19	57119
67.	67.	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	101,0000000	48,60	4909
68.	68.	2306-0401-0524 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТПП 10х2х0,4	км	0,0918000	243192,24	22325

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	69.	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х0,6 мм2	км	0,0816000	73801,80	6022
70.	70.	2306-1623-0206 РСНБ РК 2015	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	км	0,8670000	177209,64	153641
71.	71.	2306-1105-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки ЗНВ сечением 10х2х0,4	1000 м	0,0408000	12930,84	528
		Раздел: Лифтовая диспетчерская связь					
72.	72.	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка /ящик протяжной/ с зажимами для кабелей и проводов	шт	1,0000000	9677,42	9677
73.	73.	2307-0202-1106 РСНБ РК 2015	Ящик стальной протяжной, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт	1,0000000	7832,16	7832
74.	74.	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка	шт	1,0000000	7824,56	7825
75.	75.	2307-0202-0526 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная 190х240х70мм РКП 11-309	шт.	1,0000000	913,68	914
76.	76.	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки	шт	1,0000000	895,45	895
77.	77.	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная оптическая абонентская ОРА 8686	шт.	1,0000000	325,08	325
78.	78.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	70,0000000	486,00	34020
79.	79.	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	10,0000000	673,18	6732
80.	80.	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический небронированный ОК-2	км	0,0816000	50070,96	4086
81.	81.	1308-0206-1901 РСНБ	Труба винипластовая диаметром до	м	10,0000000	673,95	6739

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами				
82.	82.	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40,0000000	867,17	34687
83.	83.	2301-0501-1003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая D-40мм	м	40,4000000	200,88	8116
84.	84.	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая D-20мм	м	10,1000000	111,24	1124
85.	85.	1308-0206-0608 РСНБ РК 2015	Монтаж кабельного канала	м	20,0000000	571,19	11424
86.	86.	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	20,2000000	36,72	742
		Раздел: Система видеонаблюдения					
87.	87.	1310-0408-0622 РСНБ РК 2015	Аппаратура телевидения. Камера телевизионная передающая	шт	2,0000000	55254,93	110510
88.	88.	2308-0501-2125 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели ETN2160, типа EvErFOCus	шт.	2,0000000	81068,04	162136
89.	89.	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование. коробка, розетка, разветвитель	шт	4,0000000	895,45	3582
90.	90.	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная КРТП-10	шт.	4,0000000	495,72	1983
91.	91.	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	80,0000000	673,95	53916
92.	92.	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	80,8000000	47,52	3840
93.	93.	1308-0206-0608 РСНБ РК 2015	Монтаж кабельного канала	м	50,0000000	571,19	28560
94.	94.	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	50,5000000	48,60	2454
95.	95.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	130,0000000	486,00	63180

1	2	3	4	5	6	7	8
96.	96.	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	432,5000000	673,18	291152
97.	97.	2306-1601-0101 РСНБ РК 2015	Провода с изоляцией марки КВК-В с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм	1000 м	0,5625000	9880,92	5558
		Раздел: Автоматическая пожарная сигнализация					
98.	98.	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый л	шт	1,0000000	56406,18	56406
99.	99.	2308-0303-0303 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	шт.	1,0000000	11192,04	11192
100.	100.	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,0000000	28972,42	28972
101.	101.	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,0000000	22472,64	22473
102.	102.	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор	шт	1,0000000	13716,32	13716
103.	103.	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,0000000	3086,64	3087
104.	104.	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель дымовой	шт	8,0000000	6040,70	48326
105.	105.	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	8,0000000	983,88	7871
106.	106.	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	28,0000000	2352,84	65880
107.	107.	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	28,0000000	618,84	17328
108.	108.	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ручной	шт	2,0000000	2352,84	4706
109.	109.	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИР-1	шт.	2,0000000	891,00	1782

1	2	3	4	5	6	7	8
110.	110.	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование. коробка, розетка, разветвитель	шт	9,0000000	895,45	8059
111.	111.	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	9,0000000	145,80	1312
112.	112.	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000000	52,92	159
113.	113.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	140,0000000	486,00	68040
114.	114.	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	260,0000000	673,18	175028
115.	115.	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,4120000	37904,76	15617
116.	116.	1308-0206-0608 РСНБ РК 2015	Монтаж кабельного канала	м	140,0000000	571,19	79967
117.	117.	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	40,4000000	72,36	2923
118.	118.	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 15 мм	м	101,0000000	48,60	4909

ИТОГО: 6985602

В том числе :

Накладные расходы			1487728
Сметная прибыль			511696
Итого с временными	2,23 %	154046	7139648
Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	105929	7245577
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		7388934
Итого с НДС	12 %	886672	8275606

Заказчик

(наименование организации)

Подрядчик

(наименование организации)

1	2	3	4	5	6	7	8

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №15 июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Силовое электрооборудование					
1.	1.	1308-0304-0102 РСНБ РК 2015	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления- монтаж ВРУ	м ширины по фронту	2,4000000	118364,18	284074
2.	2.	ТПрайс	Вводная панель ВРУ	к-т	1,0000000	386789,29	386789
3.	3.	ТПрайс	Распределительная панель РУ-1	к-т	1,0000000	373665,18	373665
4.	4.	ТПрайс	Распределительная панель РУ-2	к-т	1,0000000	333634,82	333635
5.	5.	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	14719,36	14719
6.	6.	ТПрайс	АВР Я8302-3466	шт	1,0000000	259910,71	259911
7.	7.	1308-0304-0102 РСНБ РК 2015	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления- монтаж ВРУ	м ширины по фронту	0,8000000	118364,18	94691
8.	8.	ТПрайс	Вводно-распределительная панель ВРУоф	к-т	1,0000000	314933,04	314933
9.	9.	1308-0304-0203 РСНБ	Блок управления шкафного	шт.	1,0000000	14719,36	14719

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	исполнения или распределительный пункт				
10.	10.	2307-0201-0506 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	15609,24	15609
11.	11.	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	7151,41	7151
12.	12.	2307-0204-1133 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	13105,80	13106
13.	13.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Монтаж счетчика в панели	шт.	1,0000000	2359,78	2360
14.	14.	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5	шт.	1,0000000	52544,16	52544
15.	15.	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины 3L+N+PE	комплект	1,0000000	1251,72	1252
16.	16.	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	9,0000000	25048,96	225441
17.	17.	СТПРАЙС	Щиты этажные модели ЩЭ-У8, разм. 955x1010x158	шт.	9,0000000	532227,86	4790051
18.	18.	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	72,0000000	14719,36	1059794
19.	19.	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	72,0000000	6119,28	440588
20.	20.	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	72,0000000	7151,41	514902
21.	21.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	720,0000000	3893,51	2803329

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	22.	2307-0204-1804 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72,0000000	3562,92	256530
23.	23.	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	576,0000000	761,40	438566
24.	24.	2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72,0000000	761,40	54821
25.	25.	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины 3L+N+PE	комплект	72,0000000	1251,72	90124
26.	26.	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	14719,36	14719
27.	27.	СТПРАЙС	Щит силовой 2ЩС	шт.	1,0000000	255424,82	255425
28.	28.	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	14719,36	14719
29.	29.	2307-0201-0310 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	16089,84	16090
30.	30.	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	7151,41	7151
31.	31.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,0000000	3893,51	42829
32.	32.	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1561,68	1562
33.	33.	2307-0204-1802 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,0000000	3409,56	23867
34.	34.	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	761,40	3046
35.	35.	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины 3L+N+PE	комплект	1,0000000	1251,72	1252

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ Р 52134-2010				
			ИТОГО:				2280922
			В том числе :				
			Накладные расходы			392729	
			Сметная прибыль			168957	
			Итого с временными	2,23 %	50865	2331787	
			Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	34977	2366764	
			Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		2414099	
			Итого с НДС	12 %	289692	2703791	

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1 (газонабжение)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №16 июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1127-0301-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %	м2 покрытия и основания	625,0000000	334,22	208888
2.	2.	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	625,0000000	988,75	617970
3.	3.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	625,0000000	101,88	63677
4.	4.	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	625,0000000	246,87	154291
5.	5.	1127-0602-0309 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность	м2 покрытия	625,0000000	252,51	157821