1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость							
		м2								
348	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен (дефектс черная)	222,61	74,05	7,87	16484	1685	13764	0,42	94
				64,26	1,17	14305	260	94,5	0,01	1
		м2								
349	С143002-52	Сухие смеси штукатурные гипсовые	267,13	21,00	--	5610	--		--	
					--		--		--	--
		кг								
350	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	222,61	77,28	3,43	17203	764	15786	0,46	101
				73,73	1,31	16413	292	94,5	0,01	1
		м2								
351	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	267,13	38,00	--	10151	--	--	--	.
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
352	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	267,13	248,56	1,88	66398	502	10009	0,23	62
				38,93	0,72	10399	192	94,5	--	1
		м2								
		Кровля								
353	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	181,85	48,37	4,36	8796	793	8704	0,29	52
				44,01	0,68	8003	124	107,1	0,01	1
		м2								
354	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	181,85	24,15	2,64	4392	480	4277	0,15	28
				21,51	0,45	3912	82	107,1	--	1
		м2								
355	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	181,85	36,77	1,67	6687	304	6893	0,23	41
				35,10	0,29	6383	53	107,1	--	1
		м2								
356	Е0153-2-1	Разборка кладки парапета из кирпича	0,52	4899,14	1880,99	2548	978	1964	21,24	11
				3018,15	538,09	1569	280	106,2	2,91	2
		м3								
357	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,031	172357,31	536,06	5343	17	1397	289,00	9
				47475,00	202,50	1472	6	94,5	0,99	--
		т								
358	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	181,85	440,67	8,20	80135	1491	53760	1,74	311
				272,95	3,08	49636	560	107,1	0,02	3
		м2								
359	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	201,13	1180,00	--	237329	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					--		--	--	--	--	--
360	Е0110-14-3	Установка стропил	м2	2,31	21304,82	334,28	49214	772	8790	22,10	51
					3397,50	126,00	7848	291	108	0,62	1
361	С12041-50	Детали закладные и закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	м3	0,034	60300,00	--	2050		--	--	
					--	--	--	--	--	--	--
362	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	т	115,05	189,45	4,72	21796	543	8953	0,40	46
					70,88	1,78	8155	205	107,1	0,01	1
363	С11031-25	Вата минеральная	м2	11,5	2530,00	--	29095	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
364	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	м3	2	3081,19	81,61	6162	163	2148	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	108	0,15	--
365	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СТО 0-12Ж для сельхозяйственных зданий	шт	2,16	3960,00	--	8554	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
366	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2	2,31	573,75	28,11	1325	65	335	0,78	2
					123,75	10,58	286	24	108	0,05	--
		Фасад	м3								
367	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		5	14,39	1,29	72	6	71	0,09	--
					13,10	0,23	66	1	107,1	--	--
368	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	5	253,64	0,56	1268	3	219	0,26	1
					40,86	0,09	204	--	107,1	--	--
369	Е0115-15-1	Облицовка цоколя керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м	28,38	2363,48	2,56	67076	73	11310	2,55	72
					420,75	0,97	11941	28	94,5	--	--
370	Е0106-1-2	Устройство бетонных крылец	м2	8,4	9402,74	98,32	78983	826	5814	4,41	37
					695,25	37,15	5840	312	94,5	0,18	2
371	Е0111-31-8	Устройство покрытий крыльцоиз керамогранитом	м3	23,04	659,42	16,52	15193	381	11865	2,91	67
					459,00	6,19	10575	143	110,7	0,03	1
372	СП011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	25,34	1180,00	--	29906	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.4 СН РК 8.			--		--	--	--	--	--
		м2								
373	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,2	7940,17	66,01	33349	277	876	1,35	6
				195,75	24,93	822	105	94,5	0,12	1
		м3								
374	Е0110-18-1	Установка пожарного шкафа	1	154,50	0,37	155	--	167	0,75	1
				154,13	0,14	154		108	--	--
		шт								
375	СНРайс	Пожарный шкаф	1	13005,25	--	13005	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1719229	25757			1976
			Тенге			315978	7965			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1719229				
	Материалы -		Тенге			428775				
	Всего заработная плата -		Тенге				323943,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			536126				
	Местные материалы -		Тенге			412593				
		Накладные расходы -	Тенге			333904				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50086,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2176321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2193
		Сметная заработная плата -	Тенге				374028,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2176321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2193
		Сметная заработная плата -	Тенге				374028,00			
		РАЗДЕЛ 12.Ь.ЮКВ Отопления								
376	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	13	264,48	3,96	3438	51	804	0,30	4
				52,20	1,49	679	19	115,2	0,01	--
		м								
377	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	55	422,48	3,96	23236	218	3402	0,30	16
				52,20	1,49	2871	82	115,2	0,01	--
		м								
378	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	2760,00	--	5520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
379	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	3510,00	--	14040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
380	С130903-27	Клапаны балансировочный для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	340,00	--	340	--	--	--	--
				-	-	--	--	--	--	--
382	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов шт	11,83	4327,15	34,73	51190	411	1655	0,68	8
				108,45	13,01	1283	154	115,2	0,06	1
383	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных 1кран	18	62,13	--	1118	--	467	0,12	2
				22,50	--	405	--	115,2	--	--
384	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм комплект	2	473,47	39,24	947	78	622	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	115,2	0,07	--
385	С131206-22	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4патрубков, Dн 57 мм 1шт	2	6820,00	--	13640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
386	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм комплект	26	473,47	39,24	12310	1020	8087	1,47	38
				254,25	15,75	6611	409	115,2	0,07	2
387	С130904-59	Клапан двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм 1шт	13	377,00	--	4901	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
388	С130903-25	Клапаны запорный угловой для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	13	292,00	--	3796	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
389	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ шт	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
390	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм кг	68	10,99	--	747	--	837	0,05	3
				10,69	--	727	--	115,2	--	--
391	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	27	148,40	0,07	4007	2	2756	0,65	17
				108,00	0,02	2916	1	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 - конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10	171,93		1719	53	1002	0,60	6
				109,35	2,03	1094	20	90	0,01	-
		м								
393	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dн42 мм, толщина изоляции 9 мм	10	190,00	--	1900	--	--	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
		м								
394	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,13	--	124	--	52	0,12	-
				22,50	-	45	--	115,2	--	--
		комплект								
395	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	93	0,22	--
				40,50	--	81	--	115,2	--	--
		комплект								
396	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63,00	--	126	--	124	0,31	1
				54,00	--	108	--	115,2	--	--
		комплект								
397	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	-
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
398	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	2	5917,02	50,89	11834	102	342	0,75	2
				130,50	18,00	261	36	115,2	0,09	--
		1фильтр								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**161990**	**1939**			**101**
			Тенге			**17588**	**753**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7626				
		Материалы -	Тенге			1661				
		Всего заработная плата -	Тенге				4030,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1900				
		Накладные расходы -	Тенге			3759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				564,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4594,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			154364				
		Материалы -	Тенге			91324				
		Всего заработная плата -	Тенге				14311,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47575				
		Местные материалы -	Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			16486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2473,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10251				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			181101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16784,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			193169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				21378,00			
		РАЗДЕЛ 13.БЛОК В Вентиляция								
399	Е0120-32-3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	1	2655,77	100,89	2656	101	1903	9,51	10
				1613,25	38,25	1613	38	115,2	0,18	-
		шт								
400	С131301-3	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8НЦА с электродвигателем АИМ100S4	1	57000,00	--	57000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
401	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	5,52	1817,88	13,16	10035	73	1605	1,54	9
				247,50	4,93	1366	27	115,2	0,02	--
		м2								
402	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,52	1843,62	10,58	21239	122	3068	1,41	16
				227,25	3,96	2618	46	115,2	0,02	--
		м2								
403	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	804,33	12,33	804	12	778	4,02	4
				670,50	4,50	671	5	115,2	0,02	--
		шт								
404	С131306-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0,25 КВУ 600х1000Б	1	43700,00	--	43700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
405	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	5	1216,15	16,15	6081	81	1063	1,07	5
				177,75	6,75	889	34	115,2	0,03	--
		шт								
406	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	311,15	16,15	1245	65	850	1,07	4
				177,75	6,75	711	27	115,2	0,03	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**142759**	**453**			**48**
			Тенге			**7868**	**176**			**1**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142759				
	Материалы -		Тенге			33738				
	Всего заработная плата -		Тенге				8044,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100700				
		Накладные расходы -	Тенге			9267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1390,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9122				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -					161147				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге							
		Сметная заработная плата		чел-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				9434,00			53
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			161147				
		Сметная заработная плата -		чел-ч							
				Тенге				9434,00			53
		РАЗДЕЛ 14.БЛОК В Водопровод холодной воды									
407	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	12	474,67	4,19	5660	50	849	0,34	4
					59,85	1,58	718	19	115,2	0,01	--
408	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	17	364,67	4,19	6199	71	1203	0,34	6
					59,85	1,58	1017	27	115,2	0,01	--
409	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	24	329,67	4,19	7912	101	1698	0,34	8
					59,85	1,58	1436	38	115,2	0,01	--
410	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1	584,00	--	584	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
411	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2	371,00	--	742	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
412	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	7	328,00	--	2296	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
413	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	1	432,00	--	432	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	--
414	Е0116-20-2	Установка кранов подвесочных, диам. 15 мм	шт	1	7932,57	1,57	7933	2	62	0,30	--
			1кран		54,00	--	54	--	115,2	--	--
415	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		53	10,99	--	582	--	653	0,05	3
					10,69	--	567	--	115,2	--	--
416	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	м	0,053	8097,13	--	429	--	498	51,50	3
			км		8032,50	--	426	--	117	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,18	148,40		1362	1	937	0,65	6
		м2		108,00	0,02	991	--	94,5	--	--
418	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	35	116,90	1,81	4092	63	4652	0,75	26
		м		115,09	0,29	4028	10	115,2	--	--
419	Е0165-3-2	Демонтаж вентиль	10	81,18	0,18	812	2	933	0,46	5
		шт		81,00	0,02	810	-	115,2	--	--
		Горячая водоснабжения								
420	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	18	329,67	4,19	5934	75	1415	0,34	6
		м		59,85	1,58	1077	28	128	0,01	--
421	С130901-31	Кран шаровый 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	350,00	--	1050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
422	Е0117-2-3	Установка смесителей	9	1793,32	1,57	16140	14	1452	0,70	6
		шт		126,00	--	1134	--	128	--	--
423	С131101-107	Смесители общие для ванн и умывальников См-ВУ-ШлР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	9	3830,00	--	34470	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
424	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,4	148,40	0,07	356	--	272	0,65	2
		м2		108,00	0,02	259	--	105	--	--
425	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	3	1512,32	97,07	4537	291	5400	7,87	24
		комплект		1370,25	36,00	4111	108	128	0,18	1
426	С II-лист	Водонагреватель "Аристон" 100л	3	14122,85	--	42369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
427	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	10,99	--	198	--	246	0,05	1
		м		10,69	--	192	--	128	--	--
428	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,018	8097,13	--	146	--	188	51,50	1
		км		8032,50	--	145	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация								
429	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	5	1218,62	10,58	6093	53	947	0,77	4
				144,00	3,96	720	20	128	0,02	--
430	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	6
				102,38	0,54	1126	6	128	-	-
431	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	30	620,54	0,64	18616	19	4088	0,58	18
				106,20	0,25	3186	8	128	-	--
432	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм м	2	523,00	--	1046	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
433	СПрайс-лист	Отвод 100 шт	4	86,07	--	344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
434	СПрайс-лист	Тройник 100х100 шт	3	172,14	--	516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
435	СПрайс-лист	Тройник 50х100 шт	2	104,19	--	208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
436	СПрайс-лист	Тройник 50х50 шт	10	49,83	--	498	--	--	-	--
				--	--	--	--	--		-
437	СПрайс-лист	Ревизия 100 шт	1	240,09	--	240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
438	СПрайс-лист	Патрубок переходной 100х50 шт	2	63,42	--	127	--	--		--
				--	--	--	--	--		--
439	СПрайс-лист	Колено 50 шт	7	22,65	-	159	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
440	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды шт	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,50	9,00	693	18	128	0,04	--
441	Е0117-3-3	Установка унитазов с краном смывным комплект	1	12646,61	28,48	12647	28	455	1,98	2
				344,25	11,25	344	11	128	0,05	--
442	Е0117-1-10	Установка стальных душевых поддонов комплект	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
				166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
443	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора комплект	0,05	7940,17	66,01	397	3	12	1,35	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	2	10	1	105	0,12	--
444	E0115-178-4	Окраска металлических стен за 1 раз кубасским лаком	м3	5	22,29	--	111	--	98	0,11	1
					18,68	--	93	--	105	--	--
445	E0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минералованных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м2	2	296,33	5,47	593	11	395	1,07	2
					195,53	2,03	391	4	100	0,01	--
446	C11031-131	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 9 мм	м	2	542,00	--	1084	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
447	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	46	11,13	--	512	--	629	0,05	2
					10,69	--	492	--	128	--	--
448	E0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	10	145,63	3,27	1456	33	1646	0,85	9
					142,36	0,52	1424	5	115,2	--	--
449	E0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	8	118,01	1,59	944	13	1075	0,69	6
					116,42	0,25	931	2	115,2	--	--
450	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	м	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
					98,26	0,54	98	1	115,2	--	--
451	E0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	комп.л	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
					238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	--
452	E0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	комп.л	1	951,46	638,80	951	639	503	2,01	2
					312,66	246,28	313	246	90	1,35	1
			отверст								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			215483	1593			157
				Тенге			27192	574			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5430				
		Материалы -		Тенге			683				
		Всего заработная плата -		Тенге				2880,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1084				
		Местные материалы -		Тенге			382				
		Накладные расходы -		Тенге			2903				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				435,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			500				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3315,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			165592				
		Материалы -	Тенге			99456				
		Всего заработная плата -	Тенге				24887,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40620				
		Местные материалы -	Тенге			12				
		Накладные расходы -	Тенге			30392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4559,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11759				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			207743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				29445,00			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			44461				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2668				
		ВСЕГО: Стоимость прочих работ -	Тенге			47129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			263705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				32761,00			
		РАЗДЕЛ 15.БЛОК В Электроосвещение								
453	Ц0108-599-9	**Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	1	1094,00	43,00	1094	43	423	3,00	3
				493,00	2,30	493	2	85,5	0,01	--
		шт								
454	С151803-155	**Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6А У Х, 14**	1	7930,00	--	7930	--	--	--	--
				--	--		--	--	--	--
		шт								
455	Ц0108-591-2	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	1	47,00	0,20	47	--	39	0,29	--
				45,50	0,10	46	--	85,5	--	--
		шт								
456	С151801-10	**Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А тип АВ-2А**	1	343,00	--	343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
457	Ц0108-593-6	**Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	112	313,00	131,00	35056	14672	14929	0,75	84
				119,00	36,90	13328	4133	85,5	0,21	24
		шт								
458	С151701-88	**Светильники тип ПСХ-60 МУ3**	2	157,00	--	314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
459	С151701-31	**Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3**	1	338,00	--	338	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
460	С151701-62	Светильники тип РСП16-400-001-У3	шт	4	3170,00	--	12680	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
461	С151701-27	Светильник подвесной, тип НСП19Х1000-125-У3	шт	1	940,00	--	940	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
462	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	шт	7	52,00	--	364	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
463	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100	шт	1	64,00	--	64	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
464	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	13	263,81	2,81	3430	37	2973	1,60	21
					261,00	0,45	3393	6	87,48	--	--
465	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	11	2480,00	--	27280	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
466	С151702-42	Светильники тип ЛП034-4х58-001-УХЛ4	шт	2	6670,00	--	13340	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
467	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	26	99,00	--	2574	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
468	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	26	14,00	--	364	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
469	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	16	578,10	31,10	9250	498	5617	2,09	33
					493,00	7,60	6448	122	85,5	0,04	1
470	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	шт	0,016	16100,00	--	258	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
471	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1000шт	9	47,00	0,20	423	2	351	0,29	3
					45,50	0,10	410	1	85,5	--	--
472	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	9	156,00	--	1404	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
473	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	48,50	0,20	97	--	81	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				47,00		94	--	85,5	--	--
		шт								
474	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
475	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,70	0,20	125	--	99	0,34	1
				57,80	0,10	116	--	85,5	--	-
		шт								
476	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220-У-4	2	46,00	-	92	--	--	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
		шт								
477	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	320	108,60	48,90	34752	15648	14172	0,22	70
				39,60	12,20	12672	3904	85,5	0,07	23
		м								
478	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	32	777,00	--	24864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
479	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	320	8,50	0,10	2720	32	1997	0,05	16
				7,30	--	2336	--	85,5	--	--
		м								
480	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	70	47,20	14,80	3304	1036	1831	0,16	11
				26,30	4,30	1841	301	85,5	0,02	2
		м								
481	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПШВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,03	39800,00	--	1194	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	-
		1000м								
482	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПШВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,26	24900,00	--	6474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	-
		1000м								
483	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,09	19900,00	--	1791	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
484	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,01	60500,00	--	605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
485	Н0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	177	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	85,5	0,01	--
		шт								
486	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25	1	4720,00		4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
487	Н0108-593-10	Светильник местного освещения	1	133,20	4,10	133	4	98	0,71	1
				114,00	0,70	114	1	85,5		--
		шт								
488	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42Х2, длина кабеля 6 м	1	443,00	--	443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
489	С151706-22	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК200-230-40	1	36,00	--	36	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Силовое оборудование								
490	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1181	6,98	7
				1215,00	-	1215	--	97,2	--	--
		шкаф								
491	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРЛ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	112000,00	--	112000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
492	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	807,67	51,67	1615	103	1295	3,71	7
				645,75	20,48	1292	41	97,2	0,10	--
		шт								
493	75-6-75	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3064-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	62600,00	--	62600	--	--	--	--
						--	--	--	-	--
		комплект								
494	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3072-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	73500,00		73500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
495	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	8	496,94	3,06	3976	24	1846	1,40	11
				236,25	1,15	1890	9	97,2	0,01	--
		шт								
496	С151801-10	Выключатель автоматический	1	343,00	--	343	--	--	--	--
						--	--	--	--	--
		шт								
497	С151801-19	Выключатели автоматический 3-х полюсный	7	204,00	--	1428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
498	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	70	108,60	-	7602	3423	3100	0,22	15
				39,60	12,20	2772	854	85,5	0,07	5
		м								
499	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	4	999,00	--	3996		--	--	--
				-	--	--		--	--	--
		10м								
500	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	3	777,00	--	2331	--	--	--	--
				--	-	--	--	--	--	--
		10м								
501	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	147,30	73,00	2210	1095	870	0,29	4
				49,50	18,30	743	274	85,5	0,11	2
		м								
502	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	1,5	2130,00	--	3195	--	--	--	--
				--	--	-	--	--	--	--
		10м								
503	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	85	10,60	0,10	901	9	647	0,06	5
				8,80	0,10	748	9	85,5	--	--
		м								
504	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	450	47,20	14,80	21240	6660	11773	0,16	72
				26,30	4,30	11835	1935	85,5	0,02	11
		м								
505	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПШВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,025	39800,00	--	995	-	--	--	--
				-	--		-	--	--	--
		1000м								
506	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,21	50600,00	--	10626		--	--	--
				--	--	-		--	--	--
		1000м								
507	С151607-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	0,07	127900,00	--	8953	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
508	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,09	19900,00	--	1791	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
509	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м 0,055	9230,00	--	508	--	--	--	--
				--	--		--	--	--	--
		Уравнивание потенциалов	1000м							
510	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	10	49,10	7,30	491	73	244	0,15	2
			м	27,70	0,80	277	8	85,5	--	
511	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55,00	7,60	1100	152	412	0,13	3
			м	23,20	0,90	464	18	85,5	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			522905	43525			371
			Тенге			62730	11620			67
	Стоимость оборудования -		Тенге			248100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			248100				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			240419				
	Материалы -		Тенге			25610				
	Всего заработная плата -		Тенге				74350,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108555				
		Накладные расходы -	Тенге			64157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9623,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18275				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			322850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							471
		Сметная заработная плата -	Тенге				83973,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34386				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2063				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36449				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			607399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							471
		Сметная заработная плата -	Тенге				83973,00			
		РАЗДЕЛ 16.Блок В								
		Земляные работы								
512	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	16,2	389,25	--	6306	--	6413	2,48	40
			м3	389,25	--	6306	--	101,7	--	--
513	Е0101-166-3	**Оборотная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	16,2	167,18	--	2708	--	2754	1,21	20
			м3	167,18	--	2708	--	101,7	--	--
		Фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бето...ых	10,1	9001,45	3[illegible]	90915	3144	5332	2,82	28
				441,00	117,61	4454	1188	94,5	0,57	6
		м3								
515	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03С, 2003	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,262	73000,00	--	19126	--		--	--
				--	--	--	-	-	--	--
		т								
516	Е0106-19-1	Устройство поясов на фундаменте в опалубке	6,41	11284,67	316,01	72335	2026	9010	8,25	53
				1368,00	119,39	8769	765	94,5	0,58	4
		м3								
517	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03С, 2003	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,218	67700,00	--	14759	-	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
518	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03С, 2003	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,069	65000,00	--	4485	-	--	--	--
				--	--	--	-	--	--	--
		т								
519	Е0106-1-1	Устройство фундамента под перегородок	0,69	8378,77	66,01	5781	46	144	1,35	1
				195,75	24,93	135	17	94,5	0,12	--
		м3								
520	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	53,23	245,44	3,82	13065	203	2193	0,21	11
				37,35	1,44	1988	77	106,2	0,01	--
		м2								
521	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	32,06	187,79	4,19	6021	134	2030	0,38	12
				58,05	1,58	1861	51	106,2	0,01	--
		м2								
522	Е0106-1-20	Устройство крыльца	2,8	9316,10	311,32	26085	872	1478	2,82	8
				441,00	117,61	1235	329	94,5	0,57	2
		м3								
523	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03С, 2003	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,029	65000,00	--	1885			--	--
				--	--	--			--	--
		т								
		Перекрытие								
524	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	137,3	770,57	28,55	105799	3920	28524	1,19	163
				181,58	10,78	24931	1480	108	0,05	7
		м2								
525	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	109,3	700,70	5,48	76587	599	10178	0,53	57
				84,15	2,07	9198	226	108	0,01	1
		м2								
526	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	137,3	115,18	0,99	15814	136	1760	0,07	10
				11,59	0,38	1591	52	107,1	--	--
		м2								
527	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	137,3	189,45	4,72	26011	648	10685	0,40	55
				70,88	1,78	9732	244	107,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			350090				
	Всего заработная плата -		Тенге				183521,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124743				
	Местные материалы -		Тенге			210681				
		Накладные расходы -	Тенге			182812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27422,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64117				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1132726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1235
		Сметная заработная плата -	Тенге				210943,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1132726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1235
		Сметная заработная плата -	Тенге				210943,00			
		РАЗДЕЛ 17.Электроснабжение								
539	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	20	13,45	2,62	269	52	255	0,07	1
				10,51	0,99	210	20	110,7	--	--
		м2								
540	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2	2013,65	--	4027	--	1056	2,99	6
				477,00	--	954	--	110,7	--	--
		м3								
541	Е0133-28-1	Установка приставка под КТПН	0,21	2025,38	1231,13	425	259	225	4,50	1
				794,25	341,06	167	72	94,5	1,26	--
		1м3								
542	С143018-2	Приставка ПТЗЗ-3	0,21	16100,00	--	3381	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
543	Е0133-30-1	Установка подставки под КТПН	0,015	7040,80	3953,80	106	59	58	17,20	--
				3060,00	1035,18	46	16	94,5	3,63	--
		1т								
544	С12021-41	Стоимость подставки	1	147100,00	--	147100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1								
545	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	897	3,00	3
				495,00	454,41	495	454	94,5	1,81	2
		шт								
546	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2488	12,10	12
				2191,50	441,68	2192	442	94,5	1,90	2
		шт								
547	75-4-3 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С - 2004	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПН -160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный**	1	685200,00	--	685200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
548	Ц0108 56-1	Разъединитель трехполюсный, напряже 1,00 до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,50		569	26	392	2,00	2
				452,00	6,80	452	7	85,5	0,04	--
		шт								
549	С Прайс-лист	Разъединительный пункт 3х полюсный Р, ПД-10Ь/200	1	33986,43	--	33986	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
550	С Прайс-лист	Счетчик СОЭ411 электронный (Хвиэ Электрик)	1	2544,39	--	2544	--	--	--	--
				--	--	--		--	--	--
		шт								
551	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	5,5	58,20	7,60	320	42	134	0,15	1
				27,70	0,90	152	5	85,5	0,01	--
		м								
552	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	1	496,94	3,06	497	3	231	1,40	1
				236,25	1,15	236	1	97,2	0,01	--
		шт								
553	С151801-10	Выключатель вакуумный	1	343,00	--	343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
554	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	711	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	94,5	1,03	1
		опора								
555	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	2902	5,98	12
				985,50	549,90	1971	1100	94,5	2,29	5
		опора								
556	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02 04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	6	19600,00	--	117600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
557	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,221	5096,44	752,81	1126	166	922	24,40	5
				4140,00	276,75	915	61	94,5	1,35	--
		1км								
558	С Прайс-лист	Провода СИП-3	221	62,40	--	13790	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
559	С11041-101	Траверсы стальные 4-х штырные	4	545,00	--	2180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
560	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	4	196,00	--	784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
561	С11041-64	Накладка с четырьмя штырями ШТ-20 МС	1	474,00	--	474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,60		1109	761	85,5	0,03	4
		м								
577	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С - 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,63	12200,00	--	7686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
578	П0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	129	26,40	3,10	3406	400	2162	0,11	14
				19,10	0,50	2464	64	85,5	--	--
		м								
579	С151601-480 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,024	273000,00	--	6552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
580	С151601-476 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,105	108600,00	--	11403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
581	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	4	13200,00	--	52800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
582	С151610-13	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10У3	4	3870,00	--	15480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
583	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,025	465331,92	1733,92	11633	43	1802	361,00	9
				60966,00	650,25	1524	16	117	3,17	--
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1312485	17188			91
			Тенге			15090	4642			22
Стоимость оборудования -			Тенге			721731				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			721731				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			111184				
Материалы -			Тенге			1534				
Всего заработная плата -			Тенге				11836,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			90016				
		Накладные расходы -	Тенге			10558				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				1584,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7305				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			129046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13420,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
589	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002С Н РК 8.02-04С - 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,003	53600,00	--	161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
590	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002С Н РК 8.02-04С - 2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005	52400,00	--	262	--	--	--	--
		т		--		--	--	--	--	--
591	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002С Н РК 8.02-04С - 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,022	63600,00	--	1399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
592	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Монтаж опорных стоек Ст-1	0,203	4658,59 1067,22	2861,37 620,10	946 217	581 126	277 81	5,88 1,98	1 --
		т								
593	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002С Н РК 8.02-04С - 2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,203	66400,00	--	13479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
594	Е0109-22-1	Монтаж арка А-I	0,108	9523,56 3712,50	4795,68 1367,15	1029 401	518 148	444 81	23,00 5,24	2 1
		т								
595	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002С Н РК 8.02-04С - 2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,098	66400,00	--	6507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
596	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002С Н РК 8.02-04С - 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,002	59000,00		118	--	--	--	--
		т		--		--	--	--	--	
597	Е0109-25-1	Монтаж прогонов П-1, С-1, С-2	0,181	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	911 411	366 91	407 81	14,10 1,79	3
		т								
598	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,181	66400,00	--	12018	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--
599	Е0109-35-1	Монтаж ограждений СО-1, СО-2	0,151	17937,36 14197,50	627,68 101,25	2709 2144	95 15	1749 81	86,50 0,49	13 --
		т								
600	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,151	66400,00	--	10026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
601	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	--	40,40	0,07	--	--	--	0,65	--
				--	0,02	--	--	--	--	--
		Масляная окраска мет. конструкции								
602	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия сотовой поликарбонат	24,2	404,12	8,20	9780	198	7154	1,71	41
				272,95	3,08	6605	75	107,1	0,02	--
		м2								
603	E0110-10-1	Устройство ограждения сотовых поликорбанат	16,57	230,23	31,62	3815	524	2771	0,89	15
				142,88	11,95	2368	198	108	0,06	1
		м2								
604	С Прайс-лист	Сотовой поликарбонат	40,77	862,84	--	35178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
605	E0111-31-8	Устройство покрытий из керамогранитных плит	21	659,42	16,52	13848	347	10814	2,91	61
				459,00	6,19	9639	130	110,7	0,03	1
		м2								
606	СН011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	21	1180,00	--	24780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**184785**	**3686**			**173**
			Тенге			**27557**	**1182**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**144013**				
	Материалы -		Тенге			**4831**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25186,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**69310**				
	Местные материалы -		Тенге			**43362**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26928**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4039,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10256**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**181198**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29225,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5593**				
	Материалы -		Тенге			**861**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3553,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2878**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**432,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**508**				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8979**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3984,00**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**35178**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2111**				
	ВСЕГО. Стоимость прочих работ -		Тенге			**37289**				

1	2	3	Сметная цена 4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18				227466				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	чел-ч							194
			Тенге				33210,00			
		РАЗДЕЛ 19.Туалет на 4 очко								
607	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	41,5	46,51	44,35	1930	1840	695	0,02	1
		м3		2,16	17,03	90	707	87,3	0,07	3
608	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,1	389,25	--	1596	--	1623	2,48	10
		м3		389,25	--	1596	--	101,7	-	--
609	Е0101-166-3	Оборотная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	17,8	167,18	--	2976	--	3026	1,21	22
		м3		167,18	--	2976	--	101,7	-	--
610	Е0101-18-6	Разгрузка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	27,8	78,35	72,93	2178	2027	786	0,04	1
		м3		5,42	26,97	151	750	87,3	0,11	3
611	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	41,8	32,30	32,30	1350	1350	243	-	--
		т		--	6,46	--	270	90	0,14	6
612	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,8	7940,17	66,01	14292	119	375	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	94,5	0,12	--
613	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида под днище	20,81	695,66	11,21	14477	233	789	0,20	4
		м2		31,50	4,21	656	88	106,2	0,02	--
614	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных днище и стен выгребной ямы	22,18	9583,72	353,46	212567	7840	15060	3,60	80
		м3		585,00	133,52	12975	2961	94,5	0,65	14
615	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские стальные периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,387	65900,00	--	25503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
616	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,573	32300,00	--	18508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
617	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя внутренние, наружные стены и днище выгребной ямы	126,18	245,44	3,82	30970	482	5198	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4713	182	106,2	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
618	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной плоскости до 6 м	1,32	12799,34	2.	16895	318	1713	8,06	11
				1282,50	91,08	1693	120	94,5	0,44	1
		м3								
619	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,065	65900,00	--	4284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
620	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,027	53000,00	--	1431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
621	С11011-845 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 16-18	0,219	74800,00	--	16381	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
622	E0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	10,67	7022,64	335,84	74932	3583	10300	5,07	54
				783,00	126,00	8355	1344	106,2	0,61	7
		м3								
623	E0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	6,1	347,49	27,64	2120	169	1323	1,25	8
				193,95	10,35	1183	63	106,2	0,05	--
		м2								
624	С14-3006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С - 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,307	12200,00	--	3745	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
625	E0106-18-9	Устройство перемычек	0,068	15358,92	367,51	1044	25	150	13,10	1
				2202,75	138,83	150	9	94,5	0,68	--
		м3								
626	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0014	62000,00	--	87	--		--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
627	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0024	61300,00	--	147	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
628	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0047	61200,00	--	288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
629	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	95,5	228,98	1,96	21868	187	9869	0,61	58
				108,90	0,45	10400	43	94,5	0,03	3
		м2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
630	E0115-151-1	Окраска водными составами клеевая е; ая		95,5	14,44		1379	17	839	0,06	5
					9,23	0,07	881	7	94,5	--	--
631	E0115-15-1	Облицовка пола керамическими плитками /типа "Кабанчик"/	м2	7	2363,48	2,56	16544	18	2790	2,55	18
					420,75	0,97	2945	7	94,5	--	--
632	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм на пол	м2	12,06	211,49	9,95	2551	120	747	0,36	4
					52,20	3,74	630	45	110,7	0,02	--
633	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	24,12	27,92	0,67	673	16	23	--	--
					0,63	0,25	15	6	110,7	--	--
634	E0110-14-1	Установка стропил	м2	0,5	21304,82	334,28	10652	167	1903	22,10	11
					3397,50	126,00	1699	63	108	0,62	--
635	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м3	23,5	484,95	8,20	11396	193	6947	1,71	40
					272,95	3,08	6414	72	107,1	0,02	--
636	С1101Г-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	25,85	1190,00	--	30762	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
637	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	м2	0,006	172357,31	536,06	1034	3	270	289,00	2
					47475,00	202,50	285	1	94,5	0,99	--
638	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,005	60300,00	--	302	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
639	E0110-52-1	Огнезащита.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	т	23,5	20,48	0,91	481	21	127	0,03	1
					4,68	0,34	110	8	108	--	--
640	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2	0,05	573,75	28,11	29	1	7	0,78	--
					123,75	10,58	6	1	108	0,05	--
641	E0110-41-1	Устройство люка	м3	1,38	1737,26	36,28	2397	50	865	3,63	5
					567,00	13,70	782	19	108	0,07	--
642	E0110-9-2	Устройство вытяжной трубы	м2	3,2	834,73	14,05	2671	45	634	1,19	4
					178,20	5,31	570	17	108	0,03	--
643	E0115-166-3	Улучшенная окраска белилами деревянных элементов	м2	4,58	245,11	0,18	1123	1	619	0,84	4
					142,88	0,07	654	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			551562	18827			372
			Тенге			60281	6828			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			551562				
		Материалы -	Тенге			90445				
		Всего заработная плата -	Тенге				67109,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97691				
		Местные материалы -	Тенге			284318				
		Накладные расходы -	Тенге			66926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10039,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37109				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			655597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				77148,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			655597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				77148,00			
		РАЗДЕЛ 20.Наружный сеть отоплении								
644	E0101-13-6	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	64,29	46,51	44,35	2990	2851	1077	0,02	1
				2,16	17,03	139	1095	87,3	0,07	4
		м3								
645	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	3,6	389,25	--	1401	--	1425	2,48	9
				389,25	--	1401	--	101,7	--	--
		м3								
646	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (т.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	63,39	6,48	6,48	411	411	116	--	--
				--	2,10	--	133	87,3	0,01	1
		м3								
647	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	4,5	167,18	--	752	--	765	1,21	5
				167,18	--	752	--	101,7	--	--
		м3								
648	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	67,89	25,65	5,38	1741	365	1201	0,13	9
				20,27	--	1376	--	87,3	--	--
		м3								
649	E0107-61-1	**Устройство непроходных каналоводноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	17,19	1986,57	564,43	34149	9703	16515	3,33	57
				567,00	195,49	9747	3360	126	0,75	13
		м3								
650	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0**	12,03	18200,00	--	218946	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
651	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	5,16	18960,00	--	97524	--	--	--	--
652	С143018-2	Опорные подушки ОП-1	м3	0,056	16100,00	--	902	--	--	--	--
653	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	м3	0,142	172688,19	47322,94	24522	6720	15458	430,00	61
654	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 76х3 мм	км	68	76050,00 377,00	16992,75 --	10799 25636	2413 --	117 --	88,27 --	13 --
655	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 48х2,5 мм	м	82	190,00	--	15580	--	--	--	--
656	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 40х2,5 мм	м	42	160,00	--	6720	--	--	--	--
657	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром до 50 мм для горячей воды и пара	м	16	758,61	389,61	12138	6234	7683	1,73	28
658	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10кс/см2/, Dy 15 мм	компл	8	317,25 1250,00	93,15 --	5076 10000	1490 --	117 --	0,38 --	6 --
659	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	6	3510,00	--	21060	--	--	--	--
660	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	2	4310,00	--	8620	--	--	--	--
661	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	шт	2	1222,18	640,55	2444	1281	1535	2,76	6
			компл		501,75	154,35	1004	309	117	0,63	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
662	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдв. шпинделем 30с41нж1, Ру 1.6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 65 мм	шт	2	10400,00		20800	--	--		--
663	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м3	142	275,21	5,31	39080	754	24213	1,02	145
664	С11031-25	Вата минеральная	м	3	187,43	2,03	26615	288	90	0,01	1
665	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м3	142	2530,00	--	7590	--	--		--
666	С11011-727	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м	75	143,38	9,39	20360	1333	4170	0,18	26
667	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м2	3,66	29,03	3,60	4122	511	90	0,02	2
668	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м3	142	84,00	--	6300	--	--	--	--
			м		33299,56	1879,87	121876	6880	8453	8,86	32
			м		1435,50	538,43	5254	1971	117	2,06	8
			м		11,13	--	1580	--	1749	0,05	7
			м		10,69	--	1518	--	115,2	-	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		**Тенге**			**703123**	**36532**			**386**
				Тенге			**67803**	**11571**			**49**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			593126				
		Материалы -		Тенге			114047				
		Всего заработная плата -		Тенге				77856,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13890				
		Местные материалы -		Тенге			362372				
		Накладные расходы -		Тенге			82612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				12392,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**40544**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**716283**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**469**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**90248,00**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**109996**				
		Материалы -		Тенге			**36**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1518,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**108416**				
		Местные материалы -		Тенге			**27**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				262,00			
		Непонормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6705				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге			118450				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1780,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			834733				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				92028,00			
		РАЗДЕЛ 21.Водоснабжения и канализация								
		Водоснабжение								
669	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	52,6	33,67	32,10	1771	1689	638	0,01	1
				1,57	12,33	83	648	87,3	0,05	3
		м3								
670	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5,8	294,75	--	1710	--	1739	1,89	11
				294,75	--	1710	--	101,7	--	--
		м3								
671	E0101-166-2	Подбивка трубы вручную	3,42	134,10	--	459	--	466	0,97	3
				134,10	--	459	--	101,7	--	--
		м3								
672	E0101-131-1	Уплотнение грунта пришенными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	54,98	25,61	25,61	1408	1408	427	--	--
				--	8,90	--	489	87,3	0,03	2
		м3								
673	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	54,98	6,48	6,48	356	356	101	--	--
				--	2,10	--	116	87,3	0,01	--
		м3								
674	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,038	51202,26	20326,01	1946	772	1608	179,00	7
				30825,00	5353,43	1171	203	117	20,64	1
		км								
675	С130804-123 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-03С, 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления. Dн 63 мм	3,8	3960,00	--	15048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
676	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	17	472,48	3,96	8032	67	1051	0,30	5
				52,20	1,49	887	25	115,2	0,01	--
		м								
677	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	4	422,48	3,96	1690	16	247	0,30	1
				52,20	1,49	209	6	115,2	0,01	--

1	2	3		Стоимость 4	5	6	7	8	9	10	11
678	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	3	343,48	3,96	1030	12	186	0,30	1
					52,20	1,49	157	4	115,2	0,01	--
679	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	31	264,48	3,96	8199	123	1917	0,30	9
					52,20	1,49	1618	46	115,2	0,01	--
680	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-03-2003	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	0,5	279,00	--	140	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
681	С130806-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-03-2003	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	0,2	2250,00	--	450	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
682	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	115,2	0,07	--
683	С130901-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1шт	1	1030,00	--	1030	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
684	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	2	473,47	39,24	947	78	622	1,47	3
					254,25	15,75	509	31	115,2	0,07	--
685	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1шт	2	483,00	--	966	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
686	С Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый Ф 63	шт	2	1375,63		2751	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--
687	С Прайс-лист	Муфта ф 63	шт	2	462,64	--	925	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--
688	E0113-16-1	Антикоррозийное покрытие металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	шт	0,18	36,09	0,09	6	--	1	0,02	--
					4,39	0,05	1	--	81	--	--
689	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из THERMAFLEXа	м2	55	72,96	16,85	4013	927	2125	0,21	12
					38,59	4,33	2122	238	90	0,03	1
690	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	17	190,00	--	3230	--	--	--	--

1	2	3		Стоимость 4	5	6	7	8	9	10	11
					--		--	--	--	--	-
691	С 11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	4	163,00	--	652	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
692	С 11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	3	136,00	--	408	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
693	С 11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	31	108,00	--	3348	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
694	Е0116-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 80 мм	м	1	7432,32	111,65	7432	112	1420	6,66	7
					1190,25	42,75	1190	43	115,2	0,20	--
695	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1врезка	38	11,13	--	423	--	468	0,05	2
					10,69	--	406	--	115,2	--	--
696	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	м	0,038	8097,13	--	308	--	357	51,50	2
					8032,50	--	305	--	117	--	--
		Канализация	км								
697	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	111,3	33,67	32,10	3748	3573	1350	0,01	1
					1,57	12,33	175	1372	87,3	0,05	6
698	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,3	218,93	--	2693	--	2739	1,54	19
					218,93	--	2693	--	101,7	--	--
699	Е0101-166-2	Подбивка грунта вручную	м3	9,1	134,10	--	1220	--	1241	0,97	9
					134,10	--	1220	--	101,7	--	--
700	Е0101-18-5	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	48,48	56,25	52,36	2727	2538	984	0,03	1
					3,89	19,37	189	939	87,3	0,08	4
701	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	48,48	21,55	4,52	1045	219	721	0,11	5
					17,03	--	826	--	87,3	--	--
702	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	66,12	7,57	7,57	501	501	142	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					--		--	163	87,3	0,01	1
703	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	м3	0,101	465331,02	1733,92	46998	175	7281	361,00	36
					60966,00	650,25	6158	66	117	3,17	--
704	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	км	3,28	19877,07	2308,84	65197	7573	12091	13,87	45
					2286,00	864,68	7498	2836	117	4,22	14
705	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	м3	0,063	133700,00	--	8423	-	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
706	Е0110-55-1	Устройство деревянной крышки, прим.	1	3,6	1292,59	29,74	4653	107	171	0,23	1
					32,85	11,23	118	40	108	0,05	--
707	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	м2	0,13	14000,00	--	1820	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
708	Е0110-12-6	Облицовка деревянных крыш из оцинкованного листа	м3	1,35	503,52	0,92	680	1	55	0,25	--
					37,58	0,34	51	--	108	--	--
709	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	м2	6	13400,00	--	80400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
710	Е0106-1-1	Устройство бетонного лотка	комплект	1,89	7940,17	66,01	15007	125	394	1,35	3
					195,75	24,93	370	47	94,5	0,12	--
711	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	3,3	7940,17	66,01	26203	218	688	1,35	4
					195,75	24,93	646	82	94,5	0,12	--
712	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м3	101	11,76	--	1187	--	1244	0,05	5
					10,69	--	1080	-	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	м	Тенге			331653	20629			195
				Тенге			32103	7412			33
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			207153				
	Материалы -			Тенге			52485				
	Всего заработная плата -			Тенге				33033,00			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			24506				
	Местные материалы -			Тенге			84187				
		Накладные расходы -		Тенге			35320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				5298,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			257022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1342549,00			
		Стоимость металлоконтажных работ -	Тенге			161222				
		Материалы -	Тенге			862				
		Всего заработная плата -	Тенге				3614,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			155523				
		Накладные расходы -	Тенге			2936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				440,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9849				
		ВСЕГО: Стоимость металлоконтажных работ -	Тенге			174007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4054,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1900454				
		Материалы -	Тенге			1039022				
		Всего заработная плата -	Тенге				174997,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			677694				
		Местные материалы -	Тенге			166				
		Накладные расходы -	Тенге			207231				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31085,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126461				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2234146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1108
		Сметная заработная плата -	Тенге				206082,00			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			160161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9610				
		ВСЕГО: Стоимость прочих работ -	Тенге			169771				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12962520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10695
		Сметная заработная плата -	Тенге				1880000,00			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12 962 520				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				13 137 514				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13 268 889				
		Пересчет в текущих ценах, К=2,08774				27 70[illegible]				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				554 [illegible]				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				28 256 [illegible]				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 390 [illegible]				
		Итого с НДС				31 646 [illegible]				

Принял: Технический надзор

Сдал: