Договор
субподрядных работ №13-С/8

город Петропавловск. **«16» июля 2012 года**

ТОО «Титан-Север» в лице директора Агафонова А.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», и ТОО «Новинтех» в лице директора Маргаряна В.А, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ по объекту «Реконструкция автодороги КТ-68 «Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» (за исключением участка республиканской автодороги А-1 «Астана-Петропавловск» участок км. 92-97 на 2012 год.

2. Стоимость договора

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 8 063 588 (восемь миллионов шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят восемь) тенге.

3. Платежи и расчеты

3.1. Оплата выполненных работ производится в течение 5 дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приемо - сдаточного акта, подтверждающего выполнение работ, предусмотренного настоящим договором.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем 01.08.2012 г. и закончены не позднее 30.08.2012 г.

5. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

5.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в полном объеме и в сроки, указанные в п. 4.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

6. Обязанности Генерального подрядчика

6.1. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.2. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемо - сдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

7.Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

7.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

8.2. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Субподрядчик платит Генеральному подрядчику штраф в размере 0,1% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

8.3. За срыв по вине Генерального подрядчика приемки работ в сроки, указанные в настоящем договоре, Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,01% от общей стоимости выполненных работ за каждый день просрочки сверх трех дней.

8.4. Уплата неустойки (штраф, пени), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

9. Форс - мажор

9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

10. Особые условия

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

11. Реквизиты сторон

«Субподрядчик»	**«Генподрядчик»**
ТОО «Новинтех»	ТОО «Титан-Север»
г. Петропавловск,	г. Петропавловск,
ул. Интернациональная 92-111	ул. К. Сутюшева, 57-77
РНН:480100242550	РНН:480100228841
ИИК: KZ0584916KZ005902133	ИИК:KZ5184916KZ004710436
АО «Нурбанк» г. Петропавловск	АО «Нурбанк» г. Петропавловск
БИК: NURSKZKX	БИК: NURSKZKX
Директор	**Директор**
Маргарян В.А.	**Агафонов А.И.**

Счет-фактура № 25 от 30 августа 2012 г.

Поставщик: ТОО "Новинтех"

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 480100242550, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0002994, от 25.03.2010

ИИК поставщика: KZ0584916KZ005902133 , в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 13-С-8 от 16.07.2012г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., К. Сутюшева, дом № 57, к.77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 480100242550, ТОО "Новинтех", 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: , ТОО Титан-Север , Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., К. Сутюшева, дом № 57, к.77

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Титан-Север

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: , Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., К. Сутюшева, дом № 57, к.77

ИИК получателя: KZ5184916004710436, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция автодороги КТ-68 Петропавловск - Лавровка-Келперовка-Тайынша-Чкалово	работа	1	7 199 632,00	7 199 632,00	12%	863 955,84	8 063 587,84		
Всего по счету:					**7 199 632,00**		**863 955,84**	**8 063 587,84**		

Руководитель: Маргарян В. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"**

Генподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Субподрядчик: **ТОО "Новинтех"**

Акт

приемки выполненных работ за август 2012 года по

реконструкции автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово (за исключением участка республиканской автодороги А-1 "Астана-Петропавловск")" участок км 92-97 на 2012 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость выполнения работ, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 81-121 участок ПК 920+00 - ПК 950+00								
		Дорожная одежда на пересечении ПК 942+60								
1	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0.2884	472.75	427.75	136	123	63	0.29	0
				45.00	117.15	13	34	133	0.44	0
		т								
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3 л/м2	0.28	339.59	339.59	95	95	52	0.58	0
					140.94	0	39	133	0.58	0
		т								
3	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	0.2884	38600.00		11132				
		т								
4	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из	936	24.52	15.35	22952	14369	13694	0.03	28

		горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа (всего 6 см)		5.94	5.06	5560	4736	133	0.02	19
		м2								
5	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные,типа А, М-I, мелкозернистые	90.42	5870.00		530751				
		т								
6	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3744.00	0.02		75	0	50	0.000090	0
				0.01		37	0	133		0
		м2								
7	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные,типа А, М-I, мелкозернистые	45.30	5870.00		265925				
		т								
8	Е0127-31-1 прим.	Устройство однослойного покрытия толщиной 15 см при укатке с пределом прочности на сжатие св. 68.6 МПа (700 кгс/см2)	1056	33.81	26.23	35704	27700	22837	0.05	53
				7.58	8.68	8004	9166	133	0.03	32
		м2								
9	С143101-1	Вода	64.32	5.00		322				
		м3								
10	С143008-37	Щебеночная смесь из природного камня для строительных работ М-600	199.58	804.00		160466				
		м3								
11	Е010333-А63-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 63 км, класс груза 1 (щебеночная смесь)	319.33	343.86	343.86	109806	109806	21961		0
					68.77	0	21961	100	1.44	461
		т								
12	Е27 Тех.ч. П.1.6	Доставка воды на 28 км сверх 5 км	28.82	983.40	983.40	28337	28337	778		
					225.00	0	6483	12	1.00000	29
		маш/ч								
		Дорожная одежда (основная дорога) ПК 920+00 - ПК 950+00								
13	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	9.09	472.75	427.75	4299	3890	1962	0.29	3
				45.00	117.15	409	1066	133	0.44	4
		т								
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	8.83	339.59	339.59	2999	2999	1656	0.58	5
					140.94	0	1245	133	0.58	5

		т								
15	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	9.09	38600.00		351059				
		т								
16	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	10507.57	24.52	15.35	257681	161326	153725	0.03	401
		асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 9 см)		5.94	5.06	62415	53168	133	0.02	154
		м2								
17	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	971.950	4400.00		4276580				
		т								
18	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении	105075.70	0.02		2102	0	1398	0.000090	9
	К=10	толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0.01		1051	0	133		0
		м2								
19	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	1218.878	4400.00		5363063				
		т								
20	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью	4.28	472.75	427.75	2021	1830	919	0.29	1
		15000 л без введения добавок		45.00	117.15	192	500	133	0.44	2
		т								
21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3 л/м2	4.16	339.59	339.59	1413	1413	778	0.58	2
					140.94	0	586	133	0.58	2
		т								
22	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	4.28	38600.00		165084				
		т								
23	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из	13217.9	24.52	15.35	324138	202930	193378	0.03	483
		горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа (всего 6 см)		5.94	5.06	78514	66883	133	0.02	208
		м2								
24	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные,типа А, М-I, мелкозернистые	1276.85	5870.00		7495115				
		т								
25	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении	52871.60	0.02		1057	0	704	0.000090	5
	К=4	толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0.01		529	0	133		0

		м2								
26	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные,типа А, М-I, мелкозернистые	639.75	5870.00		2755333				
		т								
27	Е27 Тех.ч. П.1.5	Доставка битума на 33 км	10.16	1171.00	1171.00	11893	11893	592		
					486.00	0	4936	12	1.00000	10
		маш/ч								
		ИТОГО по акту	Тенге			4804995	876030	558166		1477
			Тенге			233498	240494			1733
		Накладные расходы -	Тенге			558166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83725			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6%		1521790				
		ИТОГО	**Тенге**			**4884951**	**557717**			**3489**
		Итого с К=1.494729456	Тенге			7628204				
		НДС	Тенге	12%		435384				
		ВСЕГО по акту	Тенге			**8063588**				

Генподрядчик **Субподрядчик**