1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	Е0108-6-7	Устройство внутренних стен толщ.250мм из кирпича М-75	м3	2,63	6909,46 / 670,50	337,41 / 126,00	18144 / 1761	886 / 331	4,38 / 0,62	12 / 2
110.	Е0108-7-3	Устройство кирпичных армированных перегородок толщ.120мм	м2	653,15	1003,80 / 225,00	34,73 / 13,01	655633 / 146959	22684 / 8497	1,43 / 0,06	934 / 41
111.	Е0108-4-4	Гидроизоляция цементная стен	м2	11,44	329,90 / 149,18	3,78 / 1,42	3775 / 1707	43 / 16	0,89 / 0,01	10 / 0
112.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,07	50800,00 / --	-- / --	3611 / --	-- / --	-- / --	-- / --
113.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,37	41200,00 / --	-- / --	15336 / --	-- / --	-- / --	-- / --
114.	Е0109-17-1	Монтаж стоек	т	4,77	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	22179 / 7539	10909 / 2945	9,35 / 2,34	45 / 11
115.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	4,77	172800,00 / --	-- / --	824742 / --	-- / --	-- / --	-- / --
116.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,35	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	61574 / 2838	640 / 242	42,70 / 3,37	15 / 1
117.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	148,57	49,69 / 8,32	0,04 / --	7382 / 1236	6 / --	0,04 / --	6 / --
118.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	172357,31 / 47475,00	536,06 / 202,50	3415 / 941	11 / 4	289,00 / 0,99	6 / 0
		Итого по разделу: БЛОК 4 ПЕРЕГОРОДКИ								1615790
		ИТОГО:					17495823 / 1601450	381836 / 136929		9896 / 658

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						1817848		
		На металломонтажные работы						40671		
		Всего накладных расходов:						1858519		
		Итого с накладными						19354342		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1161260		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						20515602		
		Итого с временными, 3,4 %						21213132		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						21499509		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						21584362		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						21796493		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						52086585		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1041732		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						53128317		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6375398		
		Итого с НДС						59503715		
		Итого со скидкой 5%						56528529,18		

*- вычет суммы на 5% связан со скидкой в размере 77 594 979 (семьдесят семь миллионов пятьсот девяноста четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик: Эксперт-технадзор Алишеров Б.А. Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ №2

Стройсервис-97