Счет-фактура № 00000000021 от 28 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №40 от 17.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области	Работа	1	71 428 571,43	71 428 571,43	12%	8 571 428,57	80 000 000,00		
Всего по счету:					71 428 571,43		8 571 428,57	80 000 000,00		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели",Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34** — **130940001531**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б** — **041140010872**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №40 от 17.04.2015 г. от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000017	28.06.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области		Работа	1	80 000 000,00	80 000 000,00	8 571 428,57	80 000 000,00
			Итого	1	x	80 000 000,00	8 571 428,57	80 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Зеберкенов М.А. — Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Объект: Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области

Сметная стоимость строительства - 450 303 876,77 тенге
Финансирование 2015г - 98 449 000,00 тенге
Финансирование 2016г - 351 854 876,77 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели"
БИН 130 940 001 531, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ070 701 03 KSN 092 3000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ 764 500 239 870 001 617
Банк:АО "Банк Астаны"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 199 102 205,77 тенге
б) отчетный период 199 102 205,77 тенге

АКТ
выполненных работ за июнь 2016 года
договор №40 от 17.04.2015 г

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2016г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Сумма с НДС, тенге	в том числе НДС	
1	3	4	5	6	7	8	9		10	12,00	13
1	**Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области**	**тенге**	**351 854 876,77**			**-**	**119 102 205,77**	**80 000 000,00**	**80 000 000,00**	**8 571 428,57**	**199 102 205,77**

От Заказчика
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели"
_____ **Нигматулин Д.Ш.**

Технический надзор
_____

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ **Есбергенов Н.М.**

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2016г
ПОДКАЧИВАЮЩАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ -Оборудование и материалы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1(пл)	Насосы NKG125-80-200/188 *шт*	3	1028741		3086223				
2	80-1-2(пл)	Насосы NKGE80-50-200/181 *шт*	3	1020649		3061947				
3	80-1-3(пл)	Система управления Control MPC-E3x11E *к-т*	1	504021		504021				
4	80-1-4(пл)	Система управления Control MPC-EC3x30E *к-т*	1	2743296		2743296				
5	80-1-5(пл)	Насос CR32-12A-F-A-E-HQQE *к-т*	1	1094085		1094085				
6	80-1-7(пл)	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 1 т *к-т*	1	549676		549676				
7	80-1-6(пл)	Насос дренажа TP40-270.2-A-F-A-AUUE *к-т*	1	149797		149797				
8	9-3-636	Регулятор дв VFG д 200 мм *шт*	2	1870303		3740606				
9	12-6-345	Регулирующий блок AFD *шт*	2	6219		12438				

10	12-6-261	Импульсная трубка AF	шт	2	160714	321428
11	99-1-1(пл)	Фильтр д-300 мм	шт	1	53614	53614
12	99-1-2(пл)	Фильтр д-100 мм	шт	1	6394	6394
13	99-1-3(пл)	Задвижки 30с41нж д-300мм	шт	4	123839	495356
14	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм	шт	8	2678	21424
15	99-1-4(пл)	Задвижки 30с41нж д-200мм	шт	2	56181	112362
16	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	шт	4	1585	6340
17	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм	шт	3	22100	66300
18	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	шт	6	1043	6258
19	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	шт	32	660	21120
20	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	шт	16	11800	188800
21	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	шт	2	10400	20800
22	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	шт	4	618	2472

23	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	шт	4	426	1704
24	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	шт	2	6880	13760
25	99-1-5(пл)	Вентиль стальной фланцевый 15с65нж д-25мм	шт	1	5086	5086
26	8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 25 мм	шт	2	195	390
27	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	шт	48	1043	50064
28	99-1-6(пл)	Вибровставки фланцевые д-150мм	шт	12	6270	75240
29	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	шт	4	660	2640
30	99-1-7(пл)	Вибровставки фланцевые д-100мм	шт	2	3637	7274
31	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	шт	2	660	1320
32	9-3-38	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с74нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 100 мм	шт	1	14900	14900
33	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	шт	4	323	1292
34	99-1-9(пл)	Вентиль стальной фланцевый 15с65нж д-40мм	шт	2	7585	15170
35	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 65 мм	шт	2	498	996
36	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	шт	12	1043	12516

37	9-3-39	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с74нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 150 мм	6	24900	149400
		шт			
38	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	24	1043	25032
		шт			
39	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	3	426	1278
		шт			
40	9-2-310	Затвор фланцевый VFY-WA (SYLAX) д 150 мм с электроприводом	12	308141	3697692
		шт			
41	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	3	618	1854
		шт			
42	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 125 мм	3	912	2736
		шт			
43	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	2	1585	3170
		шт			
44	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	3	618	1854
		шт			
45	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	2	323	646
		шт			
46	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	426	1704
		шт			
47	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	2	6880	13760
		шт			
48	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	426	852
		шт			
49	9-3-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с74нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 50 мм	1	7060	7060
		шт			

50	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	426	1704		
		шт					
51	99-1-13(пл)	Гибкие вставки фланцевые д-50мм	2	1859	3718		
		шт					
52	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=76-108 мм	1,1	14800	16280		
		м3					
53	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-325 мм	5,25	12800	67200		
		м3					
54	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	138,84	89	12357		
		м2					
		Всего прямые затраты			**20475406**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			9286361		
		оборудования, тенге			11189045		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			557182		
		Всего			**21032588**		
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			118123		
		- сметная заработная плата, тенге			16655		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			94		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)			233103		
		- сметная заработная плата, тенге			107227		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			653		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			99617		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			39847		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**21523278**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**58909212**
- материалы, тенге	25416770
- оборудование, тенге	30624416
- сметная заработная плата, тенге	720778
- нормативная трудоемкость, чел-ч	747
Налог (2 %)	1178184
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**60087396**
НДС (12 %)	7210488
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**67 297 884**
*** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%**	**63 845 503**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответствует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2016г
Технологическая эстакада над ж/д проездом

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2-1-160	Эстакады открытые для прокладки трубопроводов (пролетные строения, опоры, седла, кронштейны)К=1,040; *т*	12,91368	95751		1236498				
2	2-1-222	ЛестницыК=1,040; *т*	0,24648	125404		30910				
3	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=1,040; *т*	0,52	111158		57802				
		Всего прямые затраты				**1325210**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1325210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				79513				
		Всего				**1404723**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	16857
- сметная заработная плата, тенге	2377
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	33265
- сметная заработная плата, тенге	15302
- нормативная трудоемкость, чел-ч	93
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14216
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5686
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1474747**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4036691**
- материалы, тенге	3627100
- сметная заработная плата, тенге	102859
- нормативная трудоемкость, чел-ч	106
Налог (2 %)	80734
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4117425**
НДС (12 %)	494091
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 611 516**
*** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%**	**4 374 945**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2016г
ПОДКАЧИВАЮЩАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ -Автоматика

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-3-1(пл)	Термопреобразователь ТСМУ 3214 *шт*	2	34938		69876				
2	9-3-333	Термометр биметаллический R52.1600.....250, прим *шт*	1	9641		9641				
3	99-3-1(пл)	Манометр 232.50.100 0...6бар *шт*	6	4897		29382				
4	99-3-2(пл)	Манометр 232.50.100 0...16 bar *шт*	6	4897		29382				
5	99-3-3(пл)	Манометр 232.50.100 0...10 bar *шт*	13	4897		63661				
6	99-3-4(пл)	Манометр 232.50.100 0...25 bar *шт*	1	4897		4897				
7	99-4-1(пл)	Манометр 232.50.100 0...4 бар *шт*	1	4897		4897				
8	8-4-1854	Присоединительная трубка для манометра, прим *шт*	27	815		22005				

9	9-4-57	Краны трехходовые для манометра Dy 15 мм	27	328	8856	
				шт		
10	80-1-4	Сигнализатор уровня СУ114Р-0,25	1	34938	34938	
				шт		
11	80-1-5	Сигнализатор уровня СУ114Р-0,4	1	34938	34938	
				шт		
12	80-3-4(пл)	Сигнализатор уровня СУ114Р-2,0	1	34938	34938	
				шт		
13	80-3-8(пл)	Преобразователь давления СДВ-И-2,5 МПа-4-20мА-D3422-0605	17	5138	87346	
				шт		
14	80-6-1(пл)	Стабилизированный блок питания SITOP POWER 40 6EP1437-2BA10	1	40319	40319	
				шт		
15	80-7-1(пл)	SITOP POWER DS-USV-модуль 40 зарядным устройством для 24В кислотных батарей 6EP1931-2FC01	1	52380	52380	
				шт		
16	80-7-2(пл)	SITOP POWER, свинцовый герметичный аккумулятор для SITOP POWER DC-USV-модуля 15/40:=24В/7Ачас 6EP1935-6ME21	1	15133	15133	
				шт		
17	80-7-4(пл)	Линейный шкаф TS8, 2000x800x600	1	120251	120251	
				шт		
18	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений	1	195	195	
				шт		
19	17-2-58	Светильники, 26 Вт	1	1310	1310	
				шт		
20	80-6-3(пл)	Автоматический выключатель 3RV1021-1DA15	1	7572	7572	
				шт		
21	18-1-210	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	102	306	
				шт		
22	18-1-208	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А,2А,3А,4А	8	137	1096	
				шт		
23	18-1-214	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	100	100	
				шт		

елейный модуль EMG10-REL/KSR-G24/21-LC	шт	26	3253	84578
ниверсальная клемма UT 2,5	шт	40	41	1640
вухэтажная клемма UTTB 2,5	шт	100	145	14500
ыключатель концевой двери	шт	1	5736	5736
абельный канал 25x25	м	10,35	33	342
абельный канал 40x60	м	4	98	392
абельный канал 80x60	м	4	170	680
абельный канал 60x60	м	2	127	254
рышка D-UTTB2,5/4	шт	4	49	196
рышка D-UT2,5/10	шт	4	34	136
азделительная пластина ATP-UT	шт	1	48	48
топор-защёлка CLIPEIX 35-5	шт	8	59	472
Штекерный мостик FBS2-5	шт	20	32	640
Штекерный мостик FBS 5-5	шт	20	119	2380
Штекерный мостик FBS10-5	шт	20	270	5400
Штекерный мостик FBS20-5	шт	20	544	10880
розрачный держатель шильдиков КМК	шт	155	112	17360
розрачный держатель шильдиков КМК3	шт	5	176	880
ломастер X-PEN 0,35	шт	2	2799	5598
абельный гильзовый наконечник A1 0,5-8WH	шт	800	2	1600

44	99-7-23(пл)	Кабельный гильзовый наконечник A1 0,75-8GY	шт	400	2	800
45	99-7-24(пл)	Кабельный гильзовый наконечник A1 1,5-8BK	шт	320	2	640
46	99-1-25(пл)	Кабельный гильзовый наконечник A1 2,5-8BU	шт	20	2	40
47	80-6-8(пл)	SIMATIC IPC547C, INTERFACES	шт	1	269567	269567
48	80-6-9(пл)	Клавиатура Genius KB-06X	шт	1	1615	1615
49	80-6-10(пл)	Мышь Genius Netscroll Optical 100	шт	1	1142	1142
50	80-6-11(пл)	Монитор 22" LG	шт	1	13375	13375
51	80-6-12(пл)	Принтер HP LJ1102	шт	1	12037	12037
52	80-6-13(пл)	Источник бесперебойного питания UPS SVC	шт	1	3128	3128
53	80-6-14(пл)	Программное обеспечение Windows XP Professional	шт	1	15654	15654
54	80-6-15(пл)	Программное обеспечение Microsoft Office 2007	шт	1	12298	12298
55	80-6-16(пл)	6ES7658-2AA17-0YAO SIMATIC PCS7, ПО одиночной станции PCS7 V7.1	шт	1	882012	882012
56	80-6-17(пл)	Центральный процессор 6ES7315-2EH13-)-0AB0 SIMATIC S7-300, CPU315-2PN/DP	шт	1	298296	298296
57	80-6-18(пл)	Микрокарта памяти для CPU S7-300/C7 6ES7953-8LL20-OAAO SIMATIC S7	шт	1	36227	36227
58	80-6-19(пл)	Соединитель для подключения к PROFIBUS, до 12 МБИТ/С 6ES7972-OBB12-OXAO SIMATIC DP	шт	1	7142	7142
59	80-6-20(пл)	Модуль ввода аналоговых сигналов 6ES7331-7KF02-OABO, SIMATIC S7-300, SM331	шт	4	87209	348836
60	80-6-21(пл)	Модуль ввода дискретных сигналов 6ES7321-1BL00-0AA0, SIMATIC S7-300, SM321	шт	3	45578	136734

61	80-6-22(пл)	Модуль вывода дискретных сигналов 6ES7322-1BL00-0AA0, SIMATIC S7-300, SM322	2	62960	125920
		шт			
62	80-6-23(пл)	Интерфейсный модуль для соединения базового блока с 1 стойкой расширения 6ES7365-0BA01-0AA0, SIMATIC S7-300, IM365	2	18772	37544
		шт			
63	80-6-24(пл)	20-полюсный фронтальный соединитель для сигнальных модулей, клемм с винтовыми зажимами 6ES7392-1AJ00-0AA0, SIMATIC S7-300	4	3317	13268
		шт			
64	80-6-25(пл)	40-полюсный фронтальный соединитель для сигнальных модулей, клемм с винтовыми зажимами 6ES7392-1AM00-0AA0, SIMATIC S7-300	6	5244	31464
		шт			
65	80-6-26(пл)	Коммуникационный процессор для подключения SIMATIC S7-300 к IND, ETHERNET 6GK7343-1CX10-0XE0, SIMATIC NET, CP343-1	1	101525	101525
		шт			
66	80-6-27(пл)	Шина профильная, длина 530мм 6ES7390-1AF30-0AA0 SIMATIC S7-300	2	5244	10488
		шт			
67	80-6-28(пл)	6XV1870-3QH20, SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP корд RJ45/RL45, категории 6, TP кабель 4x2, предсобранный с 2-мя RJ45 разъёмами, L=2м	1	2892	2892
		шт			
68	80-6-29(пл)	6XV1870-3QN10, SIMATIC NET	2	5025	10050
		шт			
69	80-6-30(пл)	Модем GPRS, MOXA G3150	2	127280	254560
		шт			
70	80-6-31(пл)	Антенна всенаправленная 5dBi/37см, SMA-разъём, длина кабеля - 3м, ANT-CQB-AHSM-05-3м	2	12523	25046
		шт			
71	80-6-32(пл)	Коммутирующее устройство G100 с платой расширения с функцией PROFIBUS DP	2	70851	141702
		шт			
72	80-6-34(пл)	Пульт дистанционного управления	2	41113	82226
		шт			

73	80-6-35(пл)	Соединитель для подключения к PROFIBUS 6ES7972-0BA50-0XA0 SIMATIC DP	1	5464	5464
		шт			
74	80-6-36(пл)	Соединитель для подключения к PROFIBUS 6ES7972-0BB41-0XA0	1	7142	7142
		шт			
75	80-8-1(пл)	Компактный распределительный шкаф AE 700x500x250	1	26028	26028
		шт			
76	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20x2,8 мм	394	88	34672
		м			
77	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32x3,2 мм	10	176	1760
		м			
78	99-8-2(пл)	Труба гофрированная ПВХ д-16мм	20	7	140
		м			
79	18-3-45	Коробка клеммная	1	1660	1660
		шт			
80	18-3-54	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У995 У2	10	381	3810
		шт			
81	18-3-13	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: короб прямой, У1105 У3	20	1760	35200
		шт			
82	18-3-25	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: короб угловой горизонтальный, У1109 У3	3	966	2898
		шт			
83	18-3-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800x60x26 мм, тип К1152 У3	0,02	126000	2520
		1000шт			
84	18-3-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265x46x60 мм, тип К1161 У3	0,02	43600	872
		1000шт			
85	8-4-68	Трубы ПВХ 4x0,4	11	44	484
		м			

86	16-7-45	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 4 мм2К=1,020;	0,00367	581900	2136		
		т					
87	16-7-132	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 0,5 мм2К=1,020;	0,51	5964	3042		
		1000м					
88	16-7-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 1,5 мм2К=1,020;	0,4131	12651	5226		
		1000м					
89	99-9-1(пл)	Кабель МКЭШ 3х0,75К=1,020;	620,16	86	53334		
		м					
90	99-9-2(пл)	Кабель МКШ 3х0,75К=1,020;	167,28	58	9702		
		м					
91	99-9-3(пл)	Кабель МКШ 7х0,75К=1,020;	22,44	126	2827		
		м					
92	99-9-4(пл)	Кабель МКШ 10х0,75К=1,020;	112,2	179	20084		
		м					
93	99-10-1(пл)	Кабель-канал 40х25 "ЭЛЕКОР"	6	46	276		
		шт					
94	99-10-2(пл)	Внутренний угол КМВ 40х25 мм	1	35	35		
		шт					
95	99-10-3(пл)	Соединитель на стык КМС 40х25 мм	5	30	150		
		шт					
96	99-10-4(пл)	Заглушка КМЗ 40х25 мм	1	30	30		
		шт					
97	99-10-5(пл)	Комплект соединительный КС М6х10	1	7	7		
		шт					
		Всего прямые затраты			**3922858**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			427207		
		оборудования, тенге			3495651		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			25632		

Всего	**3948490**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5434
- сметная заработная плата, тенге	766
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	10724
- сметная заработная плата, тенге	4933
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4583
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1833
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3971064**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**10868802**
- материалы, тенге	1169266
- оборудование, тенге	9567597
- сметная заработная плата, тенге	33159
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Налог (2 %)	217376
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11086178**
НДС (12 %)	1330341
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12 416 519**
*** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%**	**11 779 552**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Объем подтверждаю, качество соответствует технический надзор

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.