1	2	3	4	5	6	7	8
643	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0828**		**339162,67**	**28083**
		Накладные расходы	%	–		14380,50	1191
		Сметная прибыль	%	8		28283,45	2342
		Сметная стоимость:				**381826,62**	**31615**
644	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**25,2000**		**751,34**	**18934**
		Итого оплата труда:				**199,92**	**5038**
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**330**
		Итого материалов:				**540,22**	**13613**
		Накладные расходы	%	–		137,72	3471
		Сметная прибыль	%	8		71,12	1792
		Сметная стоимость:				**960,19**	**24197**
645	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	**м2 поверхности**	**12,2500**		**1101,79**	**13497**
		Итого оплата труда:				**323,41**	**3962**
		Итого эксплуатация машин:				**7,57**	**93**
		Итого материалов:				**774,58**	**9489**
		Накладные расходы	%	–		217,98	2670
		Сметная прибыль	%	8		105,58	1293
		Сметная стоимость:				**1425,35**	**17460**
646	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0060**		**879621,28**	**5278**
		Итого оплата труда:				**572795,73**	**3437**
		Итого эксплуатация машин:				**337870,42**	**2027**
		Итого материалов:				**93408,20**	**560**
		Накладные расходы	%	–		408084,03	2449
		Сметная прибыль	%	8		103016,42	618
		Сметная стоимость:				**1390721,73**	**8344**
647	23-010201-0239 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**15390,84**	**92345**
		Накладные расходы	%	–		652,57	3915
		Сметная прибыль	%	8		1283,47	7701
		Сметная стоимость:				**17326,88**	**103961**

1	2	3	4	5	6	7	8
653	23-040101-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 250 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**85587,44**	**171175**
		Накладные расходы	%	--		3628,91	7258
		Сметная прибыль	%	8		7137,31	14275
		Сметная стоимость:				**96353,66**	**192707**
654	11-240106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**13892,94**	**13893**
		Итого оплата труда:				**9078,47**	**9078**
		Итого эксплуатация машин:				**6259,08**	**6259**
		Итого материалов:				**393,87**	**394**
		Накладные расходы	%	--		6465,83	6466
		Сметная прибыль	%	8		1628,70	1629
		Сметная стоимость:				**21987,48**	**21987**
655	23-040101-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**68431,29**	**68431**
		Накладные расходы	%	--		2901,49	2901
		Сметная прибыль	%	8		5706,62	5707
		Сметная стоимость:				**77039,40**	**77039**
656	11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**9625,62**	**9626**
		Итого оплата труда:				**6308,04**	**6308**
		Итого эксплуатация машин:				**4229,23**	**4229**
		Итого материалов:				**309,63**	**310**
		Накладные расходы	%	--		4491,51	4492
		Сметная прибыль	%	8		1129,37	1129
		Сметная стоимость:				**15246,50**	**15246**
657	23-040101-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**51314,56**	**51315**
		Накладные расходы	%	--		2175,74	2176
		Сметная прибыль	%	8		4279,22	4279
		Сметная стоимость:				**57769,52**	**57770**
658	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**910,20**	**3641**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**2233**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**2165**
		Накладные расходы	%	--		400,04	1600
		Сметная прибыль	%	8		104,82	419
		Сметная стоимость:				**1415,05**	**5660**
659	**23-020304-2233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**30557,11**	**61114**
		Накладные расходы	%	--		1295,62	2591
		Сметная прибыль	%	8		2548,22	5096
		Сметная стоимость:				**34400,95**	**68802**
660	**23-020304-2225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**13567,32**	**27135**
		Накладные расходы	%	--		575,25	1151
		Сметная прибыль	%	8		1131,41	2263
		Сметная стоимость:				**15273,98**	**30548**
661	**11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**1550,62**	**9304**
		Итого оплата труда:				**1210,44**	**7263**
		Итого эксплуатация машин:				**56,79**	**341**
		Итого материалов:				**311,73**	**1870**
		Накладные расходы	%	--		849,30	5096
		Сметная прибыль	%	8		191,99	1152
		Сметная стоимость:				**2591,92**	**15551**
662	**23-040502-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Спускники с ответными фланцевые 15кч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**16995,62**	**101974**
		Накладные расходы	%	--		720,61	4324
		Сметная прибыль	%	8		1417,30	8504
		Сметная стоимость:				**19133,53**	**114801**
663	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**948,66**	**1897**
		Итого оплата труда:				**774,33**	**1549**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**38**
		Итого материалов:				**164,84**	**330**
		Накладные расходы	%	--		541,47	1083
		Сметная прибыль	%	8		119,21	238
		Сметная стоимость:				**1609,34**	**3219**

1	2	3	4	5	6	7	8
664	**23-040502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Спускники с ответными фланцевые 15кч16бр для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**2102,33**	**4205**
		Накладные расходы	%	--		89,14	178
		Сметная прибыль	%	8		175,32	351
		Сметная стоимость:				**2366,79**	**4734**
665	**11-220601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0060**		**1810389,86**	**10862**
		Итого оплата труда:				**179828,95**	**1079**
		Итого эксплуатация машин:				**90412,83**	**542**
		Итого материалов:				**1557562,47**	**9345**
		Накладные расходы	%	--		193169,27	1159
		Сметная прибыль	%	8		160284,73	962
		Сметная стоимость:				**2163843,86**	**12983**
666	**11-220601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0025**		**1452389,18**	**3631**
		Итого оплата труда:				**153248,00**	**383**
		Итого эксплуатация машин:				**76810,87**	**192**
		Итого материалов:				**1237156,81**	**3093**
		Накладные расходы	%	--		160783,39	402
		Сметная прибыль	%	8		129053,81	323
		Сметная стоимость:				**1742226,37**	**4356**
667	**11-220601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0025**		**894003,46**	**2235**
		Итого оплата труда:				**116621,69**	**292**
		Итого эксплуатация машин:				**17213,69**	**43**
		Итого материалов:				**760515,71**	**1901**
		Накладные расходы	%	--		113398,51	283
		Сметная прибыль	%	8		80592,16	201
		Сметная стоимость:				**1087994,12**	**2720**
668	**11-260101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем**	**м3 изоляции**	**0,4000**		**95004,76**	**38002**
		Итого оплата труда:				**37626,60**	**15051**
		Итого эксплуатация машин:				**2452,78**	**981**
		Итого материалов:				**55615,00**	**22246**
		Накладные расходы	%	--		25717,95	10287
		Сметная прибыль	%	8		9657,82	3863
		Сметная стоимость:				**130380,53**	**52152**

1	2	3	4	5	6	7	8
669	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,4120		34009,82	14012
		Накладные расходы	%	--		1442,02	594
		Сметная прибыль	%	8		2836,15	1168
		Сметная стоимость:				38287,98	15775
670	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	12,0000		416,55	4999
		Итого оплата труда:				275,41	3305
		Итого эксплуатация машин:				10,99	132
		Итого материалов:				134,58	1615
		Накладные расходы	%	--		176,42	2117
		Сметная прибыль	%	8		47,44	569
		Сметная стоимость:				640,41	7685
671	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-ЛЛ-В	1000 м2	0,0120		314129,42	3770
		Накладные расходы	%	--		13319,09	160
		Сметная прибыль	%	8		26195,88	314
		Сметная стоимость:				353644,39	4244
672	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0100		326162,46	3262
		Итого оплата труда:				280171,93	2802
		Итого эксплуатация машин:				54418,43	544
		Итого материалов:				13514,93	135
		Накладные расходы	%	--		195193,09	1952
		Сметная прибыль	%	8		41708,44	417
		Сметная стоимость:				563064,00	5631
673	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0000		1671,85	16719
		Накладные расходы	%	--		70,89	709
		Сметная прибыль	%	8		139,42	1394
		Сметная стоимость:				1882,16	18822

1	2	3	4	5	6	7	8
674	11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0100		984450,45	9845
		Итого оплата труда:				188754,12	1888
		Итого эксплуатация машин:				27808,64	278
		Итого материалов:				768388,56	7684
		Накладные расходы	%	–		163926,98	1639
		Сметная прибыль	%	8		91870,19	919
		Сметная стоимость:				1240247,62	12402
675	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,7800		35250,60	27495
		Итого оплата труда:				15217,07	11869
		Итого эксплуатация машин:				7173,11	5595
		Итого материалов:				15719,38	12261
		Накладные расходы	%	–		11345,10	8849
		Сметная прибыль	%	8		3727,66	2908
		Сметная стоимость:				50323,35	39252
676	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,0000		10348,22	10348
		Накладные расходы	%	–		438,76	439
		Сметная прибыль	%	8		862,96	863
		Сметная стоимость:				11649,94	11650
677	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,0000		7809,90	7810
		Накладные расходы	%	–		331,14	331
		Сметная прибыль	%	8		651,28	651
		Сметная стоимость:				8792,32	8792
678	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2,0000		13546,65	27093
		Накладные расходы	%	–		574,38	1149
		Сметная прибыль	%	8		1129,68	2259
		Сметная стоимость:				15250,71	30501

1	2	3	4	5	6	7	8
679	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,0000		4723,17	4723
		Накладные расходы	%	--		200,26	200
		Сметная прибыль	%	8		393,87	394
		Сметная стоимость:				5317,31	5317
680	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		10022,83	10023
		Накладные расходы	%	--		424,97	425
		Сметная прибыль	%	8		835,82	836
		Сметная стоимость:				11283,62	11284
681	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,0097		339162,67	3290
		Накладные расходы	%	--		14380,50	139
		Сметная прибыль	%	8		28283,45	274
		Сметная стоимость:				381826,62	3704
682	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,2813		55,21	16
		Итого оплата труда:				19,17	5
		Итого эксплуатация машин:				0,84	--
		Итого материалов:				35,39	10
		Накладные расходы	%	--		13,17	4
		Сметная прибыль	%	8		5,47	2
		Сметная стоимость:				73,85	21
683	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,0000		751,34	9016
		Итого оплата труда:				199,92	2399
		Итого эксплуатация машин:				13,09	157
		Итого материалов:				540,22	6483
		Накладные расходы	%	--		137,72	1653
		Сметная прибыль	%	8		71,12	853
		Сметная стоимость:				960,19	11522
684	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,5300		9934,80	5265
		Итого оплата труда:				1202,83	637

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1209,45**	**641**
		Итого материалов:				**8044,11**	**4263**
		Накладные расходы	%	--		1058,18	561
		Сметная прибыль	%	8		879,44	466
		Сметная стоимость:				**11872,42**	**6292**
685	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки из бетона В15**	**м3**	**0,5300**		**33681,54**	**17851**
		Итого оплата труда:				**1204,67**	**638**
		Итого эксплуатация машин:				**670,19**	**355**
		Итого материалов:				**31977,95**	**16948**
		Накладные расходы	%	--		2037,13	1080
		Сметная прибыль	%	8		2857,49	1514
		Сметная стоимость:				**38576,16**	**20445**
				УТ10(Тип-6) 3000х3000х1800(Н) лист АС-2,3			
686	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение**	**м2 площади уплотнения**	**12,9600**		**79,44**	**1030**
		Итого оплата труда:				**64,33**	**834**
		Итого эксплуатация машин:				**23,21**	**301**
		Итого материалов:				**0,20**	**3**
		Накладные расходы	%	--		44,21	573
		Сметная прибыль	%	8		9,89	128
		Сметная стоимость:				**133,54**	**1731**
687	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,7000**		**3888,26**	**53269**
		Итого оплата труда:				**495,50**	**6788**
		Итого эксплуатация машин:				**220,66**	**3023**
		Итого материалов:				**3242,33**	**44420**
		Накладные расходы	%	--		479,41	6568
		Сметная прибыль	%	8		349,41	4787
		Сметная стоимость:				**4717,09**	**64624**
688	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Днища плоские прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**2,4500**		**42065,31**	**103060**
		Итого оплата труда:				**6762,77**	**16569**
		Итого эксплуатация машин:				**2143,37**	**5251**
		Итого материалов:				**33914,45**	**83090**
		Накладные расходы	%	--		5202,58	12746
		Сметная прибыль	%	8		3781,43	9265
		Сметная стоимость:				**51049,32**	**125071**
689	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5818**		**15113,87**	**8794**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**14339,58**	**8343**
		Итого эксплуатация машин:				**714,30**	**416**
		Итого материалов:				**275,40**	**160**
		Накладные расходы	%	--		7890,40	4591
		Сметная прибыль	%	8		1840,34	1071
		Сметная стоимость:				**24844,62**	**14455**
690	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5754**		**190413,29**	**109570**
		Накладные расходы	%	--		8073,52	4646
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	9137
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**123352**
691	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0064**		**194481,14**	**1245**
		Накладные расходы	%	--		8246,00	53
		Сметная прибыль	%	8		16218,17	104
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**1401**
692	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В15**	**м3**	**5,8500**		**39197,22**	**229304**
		Итого оплата труда:				**6762,77**	**39562**
		Итого эксплуатация машин:				**2143,37**	**12539**
		Итого материалов:				**31046,36**	**181621**
		Накладные расходы	%	--		5080,97	29724
		Сметная прибыль	%	8		3542,26	20722
		Сметная стоимость:				**47820,45**	**279750**
693	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6594**		**14625,83**	**9644**
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**8945**
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**684**
		Итого материалов:				**275,40**	**182**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	4931
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	1166
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**15741**
694	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4680**		**190413,29**	**89113**
		Накладные расходы	%	--		8073,52	3778
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	7431

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**100323**
695	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1776**	**194481,14**	**34540**
		Накладные расходы	%	–		8246,00	1464
		Сметная прибыль	%	8		16218,17	2880
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**38885**
696	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0128**	**194481,14**	**2489**
		Накладные расходы	%	–		8246,00	106
		Сметная прибыль	%	8		16218,17	208
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**2802**
697	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия. Укладка**	**шт. сборных конструкций**		**4,0000**	**5521,28**	**22085**
		Итого оплата труда:				**1969,95**	**7880**
		Итого эксплуатация машин:				**929,90**	**3720**
		Итого материалов:				**2912,88**	**11652**
		Накладные расходы	%	–		1509,31	6037
		Сметная прибыль	%	8		562,45	2250
		Сметная стоимость:				**7593,04**	**30372**
698	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные**	**м3**		**1,4400**	**49193,04**	**70838**
		Накладные расходы	%	–		2085,78	3004
		Сметная прибыль	%	8		4102,31	5907
		Сметная стоимость:				**55381,13**	**79749**
699	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**		**4,0000**	**4723,17**	**18893**
		Накладные расходы	%	–		200,26	801
		Сметная прибыль	%	8		393,87	1575
		Сметная стоимость:				**5317,31**	**21269**
700	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**		**4,0000**	**1467,45**	**5870**
		Итого оплата труда:				**1176,12**	**4704**
		Итого эксплуатация машин:				**132,52**	**530**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**224,95**	**900**
		Накладные расходы	%	--		823,56	3294
		Сметная прибыль	%	8		183,28	733
		Сметная стоимость:				**2474,29**	**9897**
701	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**15695,82**	**62783**
		Накладные расходы	%	--		665,50	2662
		Сметная прибыль	%	8		1308,91	5236
		Сметная стоимость:				**17670,23**	**70681**
702	**11-070104-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**2266,65**	**2267**
		Итого оплата труда:				**1509,68**	**1510**
		Итого эксплуатация машин:				**664,56**	**665**
		Итого материалов:				**337,84**	**338**
		Накладные расходы	%	--		1073,37	1073
		Сметная прибыль	%	8		267,20	267
		Сметная стоимость:				**3607,22**	**3607**
703	**21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка железобетонная Б-7**	**м3**	**0,7100**		**114777,72**	**81492**
		Накладные расходы	%	--		4866,58	3455
		Сметная прибыль	%	8		9571,54	6796
		Сметная стоимость:				**129215,84**	**91743**
704	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0828**		**53006,11**	**4389**
		Итого оплата труда:				**32395,44**	**2682**
		Итого эксплуатация машин:				**18360,39**	**1520**
		Итого материалов:				**7976,50**	**660**
		Накладные расходы	%	--		22812,79	1889
		Сметная прибыль	%	8		6065,51	502
		Сметная стоимость:				**81884,40**	**6780**
705	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0828**		**339162,67**	**28083**
		Накладные расходы	%	--		14380,50	1191
		Сметная прибыль	%	8		28283,45	2342
		Сметная стоимость:				**381826,62**	**31615**

1	2	3	4	5	6	7	8
706	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**25,2000**		**751,34**	**18934**
		Итого оплата труда:				**199,92**	**5038**
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**330**
		Итого материалов:				**540,22**	**13613**
		Накладные расходы	%	–		137,72	3471
		Сметная прибыль	%	8		71,12	1792
		Сметная стоимость:				**960,19**	**24197**
707	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	**м2 поверхности**	**12,2500**		**1101,79**	**13497**
		Итого оплата труда:				**323,41**	**3962**
		Итого эксплуатация машин:				**7,57**	**93**
		Итого материалов:				**774,58**	**9489**
		Накладные расходы	%	–		217,98	2670
		Сметная прибыль	%	8		105,58	1293
		Сметная стоимость:				**1425,35**	**17460**
708	**11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0060**		**879621,28**	**5278**
		Итого оплата труда:				**572795,73**	**3437**
		Итого эксплуатация машин:				**337870,42**	**2027**
		Итого материалов:				**93408,20**	**560**
		Накладные расходы	%	–		408084,03	2449
		Сметная прибыль	%	8		103016,42	618
		Сметная стоимость:				**1390721,73**	**8344**
709	**23-010201-0239 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**15390,84**	**92345**
		Накладные расходы	%	–		652,57	3915
		Сметная прибыль	%	8		1283,47	7701
		Сметная стоимость:				**17326,88**	**103961**
710	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**326162,46**	**1305**
		Итого оплата труда:				**280171,93**	**1121**
		Итого эксплуатация машин:				**54418,43**	**218**
		Итого материалов:				**13514,93**	**54**
		Накладные расходы	%	–		195193,09	781
		Сметная прибыль	%	8		41708,44	167
		Сметная стоимость:				**563064,00**	**2252**

1	2	3	4	5	6	7	8
711	**23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**4,0000**	**2271,46**	**9086**
		Накладные расходы	%		–	96,31	385
		Сметная прибыль	%		8	189,42	758
		Сметная стоимость:				**2557,19**	**10229**
712	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,0025**	**777986,19**	**1945**
		Итого оплата труда:				**498069,47**	**1245**
		Итого эксплуатация машин:				**319121,96**	**798**
		Итого материалов:				**76603,83**	**192**
		Накладные расходы	%		–	355402,12	889
		Сметная прибыль	%		8	90671,07	227
		Сметная стоимость:				**1224059,38**	**3060**
713	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**2,5000**	**10454,05**	**26135**
		Накладные расходы	%		–	443,25	1108
		Сметная прибыль	%		8	871,78	2179
		Сметная стоимость:				**11769,09**	**29423**
714	**11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,0025**	**452633,21**	**1132**
		Итого оплата труда:				**367448,80**	**919**
		Итого эксплуатация машин:				**83038,53**	**208**
		Итого материалов:				**36133,48**	**90**
		Накладные расходы	%		–	257052,43	643
		Сметная прибыль	%		8	56774,85	142
		Сметная стоимость:				**766460,48**	**1916**
715	**23-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**2,5000**	**3556,07**	**8890**
		Накладные расходы	%		–	150,78	377
		Сметная прибыль	%		8	296,55	741
		Сметная стоимость:				**4003,40**	**10008**
716	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,0020**	**326162,46**	**652**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**280171,93**	**560**
		Итого эксплуатация машин:				**54418,43**	**109**
		Итого материалов:				**13514,93**	**27**
		Накладные расходы	%	--		195193,09	390
		Сметная прибыль	%	8		41708,44	83
		Сметная стоимость:				**563064,00**	**1126**
717	**23-010103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**3005,73**	**6011**
		Накладные расходы	%	--		127,44	255
		Сметная прибыль	%	8		250,65	501
		Сметная стоимость:				**3383,83**	**6768**
718	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**311042,16**	**622**
		Итого оплата труда:				**274530,17**	**549**
		Итого эксплуатация машин:				**44154,20**	**88**
		Итого материалов:				**9675,51**	**19**
		Накладные расходы	%	--		190899,91	382
		Сметная прибыль	%	8		40155,37	80
		Сметная стоимость:				**542097,43**	**1084**
719	**23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 45, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**1758,82**	**3518**
		Накладные расходы	%	--		74,57	149
		Сметная прибыль	%	8		146,67	293
		Сметная стоимость:				**1980,07**	**3960**
720	**11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**5649,54**	**16949**
		Итого оплата труда:				**3541,67**	**10625**
		Итого эксплуатация машин:				**2774,38**	**8323**
		Итого материалов:				**187,99**	**564**
		Накладные расходы	%	--		2532,17	7597
		Сметная прибыль	%	8		654,54	1964
		Сметная стоимость:				**8836,25**	**26509**
721	**23-040101-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**27353,22**	**82060**
		Накладные расходы	%	--		1159,78	3479

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2281,04	6843
		Сметная стоимость:				**30794,04**	**92382**
722	**11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3541,68**	**3542**
		Итого оплата труда:				**2222,30**	**2222**
		Итого эксплуатация машин:				**1728,52**	**1729**
		Итого материалов:				**128,82**	**129**
		Накладные расходы	%	--		1588,73	1589
		Сметная прибыль	%	8		410,43	410
		Сметная стоимость:				**5540,85**	**5541**
723	**23-040101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**16413,13**	**16413**
		Накладные расходы	%	--		695,92	696
		Сметная прибыль	%	8		1368,72	1369
		Сметная стоимость:				**18477,77**	**18478**
724	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**910,20**	**5461**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**3350**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**3248**
		Накладные расходы	%	--		400,04	2400
		Сметная прибыль	%	8		104,82	629
		Сметная стоимость:				**1415,05**	**8490**
725	**23-020304-2233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**30557,11**	**61114**
		Накладные расходы	%	--		1295,62	2591
		Сметная прибыль	%	8		2548,22	5096
		Сметная стоимость:				**34400,95**	**68802**
726	**23-020304-2225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**13567,32**	**27135**
		Накладные расходы	%	--		575,25	1151
		Сметная прибыль	%	8		1131,41	2263
		Сметная стоимость:				**15273,98**	**30548**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		297,12	297
		Сметная стоимость:				**4011,17**	**4011**
733	**23-020101-0181 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1568,77**	**3138**
		Накладные расходы	%	--		66,52	133
		Сметная прибыль	%	8		130,82	262
		Сметная стоимость:				**1766,11**	**3532**
734	**23-020101-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1067,25**	**1067**
		Накладные расходы	%	--		45,25	45
		Сметная прибыль	%	8		89,00	89
		Сметная стоимость:				**1201,50**	**1202**
735	**23-020101-0144 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**318,58**	**319**
		Накладные расходы	%	--		13,51	14
		Сметная прибыль	%	8		26,57	27
		Сметная стоимость:				**358,65**	**359**
736	**11-220601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0060**		**1810389,86**	**10862**
		Итого оплата труда:				**179828,95**	**1079**
		Итого эксплуатация машин:				**90412,83**	**542**
		Итого материалов:				**1557562,47**	**9345**
		Накладные расходы	%	--		193169,27	1159
		Сметная прибыль	%	8		160284,73	962
		Сметная стоимость:				**2163843,86**	**12983**
737	**11-220601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0025**		**1452389,18**	**3631**
		Итого оплата труда:				**153248,00**	**383**
		Итого эксплуатация машин:				**76810,87**	**192**
		Итого материалов:				**1237156,81**	**3093**
		Накладные расходы	%	--		160783,39	402
		Сметная прибыль	%	8		129053,81	323
		Сметная стоимость:				**1742226,37**	**4356**

1	2	3	4	5	6	7	8
738	**11-220601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0025**		**894003,46**	**2235**
		Итого оплата труда:				**116621,69**	**292**
		Итого эксплуатация машин:				**17213,69**	**43**
		Итого материалов:				**760515,71**	**1901**
		Накладные расходы	%	--		113398,51	283
		Сметная прибыль	%	8		80592,16	201
		Сметная стоимость:				**1087994,12**	**2720**
739	**11-220601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0040**		**559953,02**	**2240**
		Итого оплата труда:				**108634,46**	**435**
		Итого эксплуатация машин:				**15632,87**	**63**
		Итого материалов:				**435964,55**	**1744**
		Накладные расходы	%	--		94064,39	376
		Сметная прибыль	%	8		52321,39	209
		Сметная стоимость:				**706338,81**	**2825**
740	**11-220601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**559953,02**	**1120**
		Итого оплата труда:				**108634,46**	**217**
		Итого эксплуатация машин:				**15632,87**	**31**
		Итого материалов:				**435964,55**	**872**
		Накладные расходы	%	--		94064,39	188
		Сметная прибыль	%	8		52321,39	105
		Сметная стоимость:				**706338,81**	**1413**
741	**11-220601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**450252,38**	**901**
		Итого оплата труда:				**108625,01**	**217**
		Итого эксплуатация машин:				**15597,81**	**31**
		Итого материалов:				**326298,97**	**653**
		Накладные расходы	%	--		89406,97	179
		Сметная прибыль	%	8		43172,75	86
		Сметная стоимость:				**582832,11**	**1166**
742	**11-260101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем**	**м3 изоляции**	**0,7000**		**95004,76**	**66503**
		Итого оплата труда:				**37626,60**	**26339**
		Итого эксплуатация машин:				**2452,78**	**1717**
		Итого материалов:				**55615,00**	**38930**
		Накладные расходы	%	--		25717,95	18003
		Сметная прибыль	%	8		9657,82	6760

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**130380,53**	**91266**
743	**21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,7210**		**34009,82**	**24521**
		Накладные расходы	%	--		1442,02	1040
		Сметная прибыль	%	8		2836,15	2045
		Сметная стоимость:				**38287,98**	**27606**
744	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**20,0000**		**416,55**	**8331**
		Итого оплата труда:				**275,41**	**5508**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**220**
		Итого материалов:				**134,58**	**2692**
		Накладные расходы	%	--		176,42	3528
		Сметная прибыль	%	8		47,44	949
		Сметная стоимость:				**640,41**	**12808**
745	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0200**		**314129,42**	**6283**
		Накладные расходы	%	--		13319,09	266
		Сметная прибыль	%	8		26195,88	524
		Сметная стоимость:				**353644,39**	**7073**
		УТ11(Тип-6)					
746	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение**	**м2 площади уплотнения**	**12,9600**		**79,44**	**1030**
		Итого оплата труда:				**64,33**	**834**
		Итого эксплуатация машин:				**23,21**	**301**
		Итого материалов:				**0,20**	**3**
		Накладные расходы	%	--		44,21	573
		Сметная прибыль	%	8		9,89	128
		Сметная стоимость:				**133,54**	**1731**
747	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,7000**		**3888,26**	**53269**
		Итого оплата труда:				**495,50**	**6788**
		Итого эксплуатация машин:				**220,66**	**3023**
		Итого материалов:				**3242,33**	**44420**
		Накладные расходы	%	--		479,41	6568
		Сметная прибыль	%	8		349,41	4787
		Сметная стоимость:				**4717,09**	**64624**

1	2	3	4	5	6	7	8
748	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Днища плоские прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**		**2,4500**	**42065,31**	**103060**
		Итого оплата труда:				**6762,77**	**16569**
		Итого эксплуатация машин:				**2143,37**	**5251**
		Итого материалов:				**33914,45**	**83090**
		Накладные расходы	%	--		5202,58	12746
		Сметная прибыль	%	8		3781,43	9265
		Сметная стоимость:				**51049,32**	**125071**
749	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**		**0,5818**	**15113,87**	**8794**
		Итого оплата труда:				**14339,58**	**8343**
		Итого эксплуатация машин:				**714,30**	**416**
		Итого материалов:				**275,40**	**160**
		Накладные расходы	%	--		7890,40	4591
		Сметная прибыль	%	8		1840,34	1071
		Сметная стоимость:				**24844,62**	**14455**
750	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5754**	**190413,29**	**109570**
		Накладные расходы	%	--		8073,52	4646
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	9137
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**123352**
751	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0064**	**194481,14**	**1245**
		Накладные расходы	%	--		8246,00	53
		Сметная прибыль	%	8		16218,17	104
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**1401**
752	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В15**	**м3**		**5,8500**	**39197,22**	**229304**
		Итого оплата труда:				**6762,77**	**39562**
		Итого эксплуатация машин:				**2143,37**	**12539**
		Итого материалов:				**31046,36**	**181621**
		Накладные расходы	%	--		5080,97	29724
		Сметная прибыль	%	8		3542,26	20722
		Сметная стоимость:				**47820,45**	**279750**
753	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,6594**	**14625,83**	**9644**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**8945**
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**684**
		Итого материалов:				**275,40**	**182**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	4931
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	1166
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**15741**
754	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4680**		**190413,29**	**89113**
		Накладные расходы	%	--		8073,52	3778
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	7431
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**100323**
755	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1776**		**194481,14**	**34540**
		Накладные расходы	%	--		8246,00	1464
		Сметная прибыль	%	8		16218,17	2880
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**38885**
756	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0128**		**194481,14**	**2489**
		Накладные расходы	%	--		8246,00	106
		Сметная прибыль	%	8		16218,17	208
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**2802**
757	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**5521,28**	**22085**
		Итого оплата труда:				**1969,95**	**7880**
		Итого эксплуатация машин:				**929,90**	**3720**
		Итого материалов:				**2912,88**	**11652**
		Накладные расходы	%	--		1509,31	6037
		Сметная прибыль	%	8		562,45	2250
		Сметная стоимость:				**7593,04**	**30372**
758	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные**	**м3**	**1,4400**		**49193,04**	**70838**
		Накладные расходы	%	--		2085,78	3004
		Сметная прибыль	%	8		4102,31	5907
		Сметная стоимость:				**55381,13**	**79749**

1	2	3	4	5	6	7	8
759	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,0000		4723,17	18893
		Накладные расходы	%	--		200,26	801
		Сметная прибыль	%	8		393,87	1575
		Сметная стоимость:				5317,31	21269
760	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4,0000		1467,45	5870
		Итого оплата труда:				1176,12	4704
		Итого эксплуатация машин:				132,52	530
		Итого материалов:				224,95	900
		Накладные расходы	%	--		823,56	3294
		Сметная прибыль	%	8		183,28	733
		Сметная стоимость:				2474,29	9897
761	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		15695,82	62783
		Накладные расходы	%	--		665,50	2662
		Сметная прибыль	%	8		1308,91	5236
		Сметная стоимость:				17670,23	70681
762	11-070104-0101 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	1,0000		2266,65	2267
		Итого оплата труда:				1509,68	1510
		Итого эксплуатация машин:				664,56	665
		Итого материалов:				337,84	338
		Накладные расходы	%	--		1073,37	1073
		Сметная прибыль	%	8		267,20	267
		Сметная стоимость:				3607,22	3607
763	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка железобетонная Б-7	м3	0,7100		114777,72	81492
		Накладные расходы	%	--		4866,58	3455
		Сметная прибыль	%	8		9571,54	6796
		Сметная стоимость:				129215,84	91743
764	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0828		53006,11	4389
		Итого оплата труда:				32395,44	2682

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18360,39**	**1520**
		Итого материалов:				**7976,50**	**660**
		Накладные расходы	%	--		22812,79	1889
		Сметная прибыль	%	8		6065,51	502
		Сметная стоимость:				**81884,40**	**6780**
765	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0828**		**339162,67**	**28083**
		Накладные расходы	%	--		14380,50	1191
		Сметная прибыль	%	8		28283,45	2342
		Сметная стоимость:				**381826,62**	**31615**
766	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**25,2000**		**751,34**	**18934**
		Итого оплата труда:				**199,92**	**5038**
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**330**
		Итого материалов:				**540,22**	**13613**
		Накладные расходы	%	--		137,72	3471
		Сметная прибыль	%	8		71,12	1792
		Сметная стоимость:				**960,19**	**24197**
767	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	**м2 поверхности**	**12,2500**		**1101,79**	**13497**
		Итого оплата труда:				**323,41**	**3962**
		Итого эксплуатация машин:				**7,57**	**93**
		Итого материалов:				**774,58**	**9489**
		Накладные расходы	%	--		217,98	2670
		Сметная прибыль	%	8		105,58	1293
		Сметная стоимость:				**1425,35**	**17460**
768	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0060**		**777986,19**	**4668**
		Итого оплата труда:				**498069,47**	**2988**
		Итого эксплуатация машин:				**319121,96**	**1915**
		Итого материалов:				**76603,83**	**460**
		Накладные расходы	%	--		355402,12	2132
		Сметная прибыль	%	8		90671,07	544
		Сметная стоимость:				**1224059,38**	**7344**
769	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**10454,05**	**62724**
		Накладные расходы	%	--		443,25	2660

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		871,78	5231
		Сметная стоимость:				**11769,09**	**70615**
770	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**326162,46**	**1305**
		Итого оплата труда:				**280171,93**	**1121**
		Итого эксплуатация машин:				**54418,43**	**218**
		Итого материалов:				**13514,93**	**54**
		Накладные расходы	%	–		195193,09	781
		Сметная прибыль	%	8		41708,44	167
		Сметная стоимость:				**563064,00**	**2252**
771	**23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**2271,46**	**9086**
		Накладные расходы	%	–		96,31	385
		Сметная прибыль	%	8		189,42	758
		Сметная стоимость:				**2557,19**	**10229**
772	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0025**		**566005,69**	**1415**
		Итого оплата труда:				**421767,06**	**1054**
		Итого эксплуатация машин:				**147065,98**	**368**
		Итого материалов:				**52945,72**	**132**
		Накладные расходы	%	–		297021,28	743
		Сметная прибыль	%	8		69042,16	173
		Сметная стоимость:				**932069,13**	**2330**
773	**23-010103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,5000**		**6418,69**	**16047**
		Накладные расходы	%	–		272,15	680
		Сметная прибыль	%	8		535,27	1338
		Сметная стоимость:				**7226,11**	**18065**
774	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0025**		**362578,62**	**906**
		Итого оплата труда:				**303143,21**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**70697,10**	**177**
		Итого материалов:				**17386,02**	**43**
		Накладные расходы	%	–		211607,15	529
		Сметная прибыль	%	8		45934,86	115
		Сметная стоимость:				**620120,63**	**1550**

1	2	3	4	5	6	7	8
775	**23-010103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,5000**		**4378,84**	**10947**
		Накладные расходы	%	--		185,66	464
		Сметная прибыль	%	8		365,16	913
		Сметная стоимость:				**4929,66**	**12324**
776	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**326162,46**	**652**
		Итого оплата труда:				**280171,93**	**560**
		Итого эксплуатация машин:				**54418,43**	**109**
		Итого материалов:				**13514,93**	**27**
		Накладные расходы	%	--		195193,09	390
		Сметная прибыль	%	8		41708,44	83
		Сметная стоимость:				**563064,00**	**1126**
777	**23-010103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**3005,73**	**6011**
		Накладные расходы	%	--		127,44	255
		Сметная прибыль	%	8		250,65	501
		Сметная стоимость:				**3383,83**	**6768**
778	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**311042,16**	**622**
		Итого оплата труда:				**274530,17**	**549**
		Итого эксплуатация машин:				**44154,20**	**88**
		Итого материалов:				**9675,51**	**19**
		Накладные расходы	%	--		190899,91	382
		Сметная прибыль	%	8		40155,37	80
		Сметная стоимость:				**542097,43**	**1084**
779	**23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 45, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**1758,82**	**3518**
		Накладные расходы	%	--		74,57	149
		Сметная прибыль	%	8		146,67	293
		Сметная стоимость:				**1980,07**	**3960**
780	**11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**5649,54**	**16949**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3541,67**	**10625**
		Итого эксплуатация машин:				**2774,38**	**8323**
		Итого материалов:				**187,99**	**564**
		Накладные расходы	%	--		2532,17	7597
		Сметная прибыль	%	8		654,54	1964
		Сметная стоимость:				**8836,25**	**26509**
781	**23-040101-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**27353,22**	**82060**
		Итого оплата труда:				**1159,78**	**3479**
		Итого эксплуатация машин:				**2281,04**	**6843**
		Итого материалов:				**30794,04**	**92382**
		Накладные расходы	%	--		**3541,68**	**3542**
		Сметная прибыль	%	8			
		Сметная стоимость:				**2222,30**	**2222**
782	**11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**1728,52**	**1729**
		Итого оплата труда:				**128,82**	**129**
		Итого эксплуатация машин:				1588,73	1589
		Итого материалов:				410,43	410
		Накладные расходы	%	--		**5540,85**	**5541**
		Сметная прибыль	%	8		**16413,13**	**16413**
		Сметная стоимость:				695,92	696
783	**23-040101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		1368,72	1369
		Итого оплата труда:				**18477,77**	**18478**
		Итого эксплуатация машин:				**910,20**	**5461**
		Накладные расходы	%	--			
		Сметная прибыль	%	8			
		Сметная стоимость:				**558,36**	**3350**
784	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**541,30**	**3248**
		Итого оплата труда:				400,04	2400
		Итого эксплуатация машин:				104,82	629
		Накладные расходы	%	--		**1415,05**	**8490**
		Сметная прибыль	%	8		**13568,20**	**27136**
		Сметная стоимость:				575,29	1151
785	**23-020304-2228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 180x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		1131,48	2263
		Итого оплата труда:				**15274,97**	**30550**
		Итого эксплуатация машин:					
		Накладные расходы	%	--			
		Сметная прибыль	%	8			
		Сметная стоимость:					

1	2	3	4	5	6	7	8
786	23-020304-2223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**10197,49**	**20395**
		Накладные расходы	%	–		432,37	865
		Сметная прибыль	%	8		850,39	1701
		Сметная стоимость:				**11480,25**	**22961**
787	23-020304-2217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5711,14**	**5711**
		Накладные расходы	%	–		242,15	242
		Сметная прибыль	%	8		476,26	476
		Сметная стоимость:				**6429,56**	**6430**
788	23-020304-2207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3315,11**	**3315**
		Накладные расходы	%	–		140,56	141
		Сметная прибыль	%	8		276,45	276
		Сметная стоимость:				**3732,12**	**3732**
789	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0357**		**661550,60**	**23617**
		Итого оплата труда:				**442461,65**	**15796**
		Итого эксплуатация машин:				**303618,50**	**10839**
		Итого материалов:				**17745,77**	**634**
		Накладные расходы	%	–		314468,62	11227
		Сметная прибыль	%	8		78081,54	2788
		Сметная стоимость:				**1054100,76**	**37631**
790	23-020101-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 89 мм x 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**13989,30**	**27979**
		Накладные расходы	%	–		593,15	1186
		Сметная прибыль	%	8		1166,60	2333
		Сметная стоимость:				**15749,04**	**31498**
791	23-020101-0744 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 5 мм - 76 мм x 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**3792,32**	**3792**
		Накладные расходы	%	–		160,79	161

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		316,25	316
		Сметная стоимость:				**4269,36**	**4269**
792	**23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 45 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**3562,39**	**3562**
		Накладные расходы	%	--		151,05	151
		Сметная прибыль	%	8		297,07	297
		Сметная стоимость:				**4010,51**	**4011**
793	**23-020101-0181 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1568,77**	**3138**
		Накладные расходы	%	--		66,52	133
		Сметная прибыль	%	8		130,82	262
		Сметная стоимость:				**1766,11**	**3532**
794	**23-020101-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1067,25**	**1067**
		Накладные расходы	%	--		45,25	45
		Сметная прибыль	%	8		89,00	89
		Сметная стоимость:				**1201,50**	**1202**
795	**23-020101-0144 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**318,58**	**319**
		Накладные расходы	%	--		13,51	14
		Сметная прибыль	%	8		26,57	27
		Сметная стоимость:				**358,65**	**359**
796	**11-220601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0060**		**1452389,18**	**8714**
		Итого оплата труда:				**153248,00**	**919**
		Итого эксплуатация машин:				**76810,87**	**461**
		Итого материалов:				**1237156,81**	**7423**
		Накладные расходы	%	--		160783,39	965
		Сметная прибыль	%	8		129053,81	774
		Сметная стоимость:				**1742226,37**	**10453**
797	**11-220601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0025**		**1090665,21**	**2727**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**138684,50**	**347**
		Итого эксплуатация машин:				**66690,58**	**167**
		Итого материалов:				**898472,47**	**2246**
		Накладные расходы	%	–		136018,90	340
		Сметная прибыль	%	8		98134,73	245
		Сметная стоимость:				**1324818,83**	**3312**
798	**11-220601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0025**		**741234,33**	**1853**
		Итого оплата труда:				**109603,74**	**274**
		Итого эксплуатация машин:				**16184,51**	**40**
		Итого материалов:				**615760,12**	**1539**
		Накладные расходы	%	–		102378,17	256
		Сметная прибыль	%	8		67489,00	169
		Сметная стоимость:				**911101,50**	**2278**
799	**11-220601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0040**		**559953,02**	**2240**
		Итого оплата труда:				**108634,46**	**435**
		Итого эксплуатация машин:				**15632,87**	**63**
		Итого материалов:				**435964,55**	**1744**
		Накладные расходы	%	–		94064,39	376
		Сметная прибыль	%	8		52321,39	209
		Сметная стоимость:				**706338,81**	**2825**
800	**11-220601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**559953,02**	**1120**
		Итого оплата труда:				**108634,46**	**217**
		Итого эксплуатация машин:				**15632,87**	**31**
		Итого материалов:				**435964,55**	**872**
		Накладные расходы	%	–		94064,39	188
		Сметная прибыль	%	8		52321,39	105
		Сметная стоимость:				**706338,81**	**1413**
801	**11-220601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**450252,38**	**901**
		Итого оплата труда:				**108625,01**	**217**
		Итого эксплуатация машин:				**15597,81**	**31**
		Итого материалов:				**326298,97**	**653**
		Накладные расходы	%	–		89406,97	179
		Сметная прибыль	%	8		43172,75	86
		Сметная стоимость:				**582832,11**	**1166**

1	2	3	4	5	6	7	8
802	**11-260101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем**	**м3 изоляции**		**0,5000**	**95004,76**	**47502**
		Итого оплата труда:				**37626,60**	**18813**
		Итого эксплуатация машин:				**2452,78**	**1226**
		Итого материалов:				**55615,00**	**27807**
		Накладные расходы	%	--		25717,95	12859
		Сметная прибыль	%	8		9657,82	4829
		Сметная стоимость:				**130380,53**	**65190**
803	**21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**		**0,5150**	**34009,82**	**17515**
		Накладные расходы	%	--		1442,02	743
		Сметная прибыль	%	8		2836,15	1461
		Сметная стоимость:				**38287,98**	**19718**
804	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**		**15,0000**	**416,55**	**6248**
		Итого оплата труда:				**275,41**	**4131**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**165**
		Итого материалов:				**134,58**	**2019**
		Накладные расходы	%	--		176,42	2646
		Сметная прибыль	%	8		47,44	712
		Сметная стоимость:				**640,41**	**9606**
805	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**		**0,0150**	**314129,42**	**4712**
		Накладные расходы	%	--		13319,09	200
		Сметная прибыль	%	8		26195,88	393
		Сметная стоимость:				**353644,39**	**5305**
		УТ12(Тип-9) 4200х3750х1800(Н) лист АС 8,9					
806	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение**	**м2 площади уплотнения**		**21,8050**	**79,44**	**1732**
		Итого оплата труда:				**64,33**	**1403**
		Итого эксплуатация машин:				**23,21**	**506**
		Итого материалов:				**0,20**	**4**
		Накладные расходы	%	--		44,21	964
		Сметная прибыль	%	8		9,89	216
		Сметная стоимость:				**133,54**	**2912**

1	2	3	4	5	6	7	8
807	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**		**21,8000**	**3888,26**	**84764**
		Итого оплата труда:				**495,50**	**10802**
		Итого эксплуатация машин:				**220,66**	**4810**
		Итого материалов:				**3242,33**	**70683**
		Накладные расходы	%	--		479,41	10451
		Сметная прибыль	%	8		349,41	7617
		Сметная стоимость:				**4717,09**	**102833**
808	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Днища плоские прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**		**4,0000**	**42065,31**	**168261**
		Итого оплата труда:				**6762,77**	**27051**
		Итого эксплуатация машин:				**2143,37**	**8573**
		Итого материалов:				**33914,45**	**135658**
		Накладные расходы	%	--		5202,58	20810
		Сметная прибыль	%	8		3781,43	15126
		Сметная стоимость:				**51049,32**	**204197**
809	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**		**0,8619**	**15113,87**	**13027**
		Итого оплата труда:				**14339,58**	**12360**
		Итого эксплуатация машин:				**714,30**	**616**
		Итого материалов:				**275,40**	**237**
		Накладные расходы	%	--		7890,40	6801
		Сметная прибыль	%	8		1840,34	1586
		Сметная стоимость:				**24844,62**	**21415**
810	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,8519**	**190413,29**	**162205**
		Накладные расходы	%	--		8073,52	6878
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	13527
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**182610**
811	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0101**	**194481,14**	**1960**
		Накладные расходы	%	--		8246,00	83
		Сметная прибыль	%	8		16218,17	163
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**2207**
812	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В15**	**м3**		**7,6100**	**39197,22**	**298291**
		Итого оплата труда:				**6762,77**	**51465**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7593,04**	**45558**
818	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные**	**м3**	**3,0200**		**49193,04**	**148563**
		Накладные расходы	%	--		2085,78	6299
		Сметная прибыль	%	8		4102,31	12389
		Сметная стоимость:				**55381,13**	**167251**
819	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**4,0000**		**4723,17**	**18893**
		Накладные расходы	%	--		200,26	801
		Сметная прибыль	%	8		393,87	1575
		Сметная стоимость:				**5317,31**	**21269**
820	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1467,45**	**5870**
		Итого оплата труда:				**1176,12**	**4704**
		Итого эксплуатация машин:				**132,52**	**530**
		Итого материалов:				**224,95**	**900**
		Накладные расходы	%	--		823,56	3294
		Сметная прибыль	%	8		183,28	733
		Сметная стоимость:				**2474,29**	**9897**
821	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**15695,82**	**62783**
		Накладные расходы	%	--		665,50	2662
		Сметная прибыль	%	8		1308,91	5236
		Сметная стоимость:				**17670,23**	**70681**
822	**11-070104-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**2266,65**	**2267**
		Итого оплата труда:				**1509,68**	**1510**
		Итого эксплуатация машин:				**664,56**	**665**
		Итого материалов:				**337,84**	**338**
		Накладные расходы	%	--		1073,37	1073
		Сметная прибыль	%	8		267,20	267
		Сметная стоимость:				**3607,22**	**3607**

1	2	3	4	5	6	7	8
823	**21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка железобетонная Б-8**	**м3**	**1,1500**		**114777,72**	**131994**
		Накладные расходы	%	--		4866,58	5597
		Сметная прибыль	%	8		9571,54	11007
		Сметная стоимость:				**129215,84**	**148598**
824	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0828**		**53006,11**	**4389**
		Итого оплата труда:				**32395,44**	**2682**
		Итого эксплуатация машин:				**18360,39**	**1520**
		Итого материалов:				**7976,50**	**660**
		Накладные расходы	%	--		22812,79	1889
		Сметная прибыль	%	8		6065,51	502
		Сметная стоимость:				**81884,40**	**6780**
825	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0828**		**339162,67**	**28083**
		Накладные расходы	%	--		14380,50	1191
		Сметная прибыль	%	8		28283,45	2342
		Сметная стоимость:				**381826,62**	**31615**
826	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**32,2200**		**751,34**	**24208**
		Итого оплата труда:				**199,92**	**6441**
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**422**
		Итого материалов:				**540,22**	**17406**
		Накладные расходы	%	--		137,72	4437
		Сметная прибыль	%	8		71,12	2292
		Сметная стоимость:				**960,19**	**30937**
827	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	**м2 поверхности**	**19,9750**		**1101,79**	**22008**
		Итого оплата труда:				**323,41**	**6460**
		Итого эксплуатация машин:				**7,57**	**151**
		Итого материалов:				**774,58**	**15472**
		Накладные расходы	%	--		217,98	4354
		Сметная прибыль	%	8		105,58	2109
		Сметная стоимость:				**1425,35**	**28471**

1	2	3	4	5	6	7	8
828	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0090**		**777986,19**	**7002**
		Итого оплата труда:				**498069,47**	**4483**
		Итого эксплуатация машин:				**319121,96**	**2872**
		Итого материалов:				**76603,83**	**689**
		Накладные расходы	%	--		355402,12	3199
		Сметная прибыль	%	8		90671,07	816
		Сметная стоимость:				**1224059,38**	**11017**
829	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,0000**		**10454,05**	**94086**
		Накладные расходы	%	--		443,25	3989
		Сметная прибыль	%	8		871,78	7846
		Сметная стоимость:				**11769,09**	**105922**
830	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**362578,62**	**1450**
		Итого оплата труда:				**303143,21**	**1213**
		Итого эксплуатация машин:				**70697,10**	**283**
		Итого материалов:				**17386,02**	**70**
		Накладные расходы	%	--		211607,15	846
		Сметная прибыль	%	8		45934,86	184
		Сметная стоимость:				**620120,63**	**2480**
831	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**2784,51**	**11138**
		Накладные расходы	%	--		118,06	472
		Сметная прибыль	%	8		232,21	929
		Сметная стоимость:				**3134,78**	**12539**
832	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**326162,46**	**1305**
		Итого оплата труда:				**280171,93**	**1121**
		Итого эксплуатация машин:				**54418,43**	**218**
		Итого материалов:				**13514,93**	**54**
		Накладные расходы	%	--		195193,09	781
		Сметная прибыль	%	8		41708,44	167
		Сметная стоимость:				**563064,00**	**2252**

1	2	3	4	5	6	7	8
833	**23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**2271,46**	**9086**
		Накладные расходы	%	--		96,31	385
		Сметная прибыль	%	8		189,42	758
		Сметная стоимость:				**2557,19**	**10229**
834	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0035**		**566005,69**	**1981**
		Итого оплата труда:				**421767,06**	**1476**
		Итого эксплуатация машин:				**147065,98**	**515**
		Итого материалов:				**52945,72**	**185**
		Накладные расходы	%	--		297021,28	1040
		Сметная прибыль	%	8		69042,16	242
		Сметная стоимость:				**932069,13**	**3262**
835	**23-010103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,5000**		**6418,69**	**22465**
		Накладные расходы	%	--		272,15	953
		Сметная прибыль	%	8		535,27	1873
		Сметная стоимость:				**7226,11**	**25291**
836	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0060**		**362578,62**	**2175**
		Итого оплата труда:				**303143,21**	**1819**
		Итого эксплуатация машин:				**70697,10**	**424**
		Итого материалов:				**17386,02**	**104**
		Накладные расходы	%	--		211607,15	1270
		Сметная прибыль	%	8		45934,86	276
		Сметная стоимость:				**620120,63**	**3721**
837	**23-010103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,0000**		**4378,84**	**26273**
		Накладные расходы	%	--		185,66	1114
		Сметная прибыль	%	8		365,16	2191
		Сметная стоимость:				**4929,66**	**29578**
838	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**326162,46**	**652**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**280171,93**	**560**
		Итого эксплуатация машин:				**54418,43**	**109**
		Итого материалов:				**13514,93**	**27**
		Накладные расходы	%	--		195193,09	390
		Сметная прибыль	%	8		41708,44	83
		Сметная стоимость:				**563064,00**	**1126**
839	**23-010103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**3005,73**	**6011**
		Накладные расходы	%	--		127,44	255
		Сметная прибыль	%	8		250,65	501
		Сметная стоимость:				**3383,83**	**6768**
840	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**311042,16**	**1244**
		Итого оплата труда:				**274530,17**	**1098**
		Итого эксплуатация машин:				**44154,20**	**177**
		Итого материалов:				**9675,51**	**39**
		Накладные расходы	%	--		190899,91	764
		Сметная прибыль	%	8		40155,37	161
		Сметная стоимость:				**542097,43**	**2168**
841	**23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**1758,82**	**3518**
		Накладные расходы	%	--		74,57	149
		Сметная прибыль	%	8		146,67	293
		Сметная стоимость:				**1980,07**	**3960**
842	**23-010103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**1383,99**	**2768**
		Накладные расходы	%	--		58,68	117
		Сметная прибыль	%	8		115,41	231
		Сметная стоимость:				**1558,08**	**3116**
843	**11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**6168,48**	**18505**
		Итого оплата труда:				**3865,02**	**11595**
		Итого эксплуатация машин:				**2934,38**	**8803**
		Итого материалов:				**264,59**	**794**
		Накладные расходы	%	--		2763,49	8290

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		714,56	2144
		Сметная стоимость:				**9646,53**	**28940**
844	**23-040101-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**34193,79**	**102581**
		Накладные расходы	%	--		1449,82	4349
		Сметная прибыль	%	8		2851,49	8554
		Сметная стоимость:				**38495,10**	**115485**
845	**11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**5649,54**	**16949**
		Итого оплата труда:				**3541,67**	**10625**
		Итого эксплуатация машин:				**2774,38**	**8323**
		Итого материалов:				**187,99**	**564**
		Накладные расходы	%	--		2532,17	7597
		Сметная прибыль	%	8		654,54	1964
		Сметная стоимость:				**8836,25**	**26509**
846	**23-040101-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**27353,22**	**82060**
		Накладные расходы	%	--		1159,78	3479
		Сметная прибыль	%	8		2281,04	6843
		Сметная стоимость:				**30794,04**	**92382**
847	**11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**3541,68**	**7083**
		Итого оплата труда:				**2222,30**	**4445**
		Итого эксплуатация машин:				**1728,52**	**3457**
		Итого материалов:				**128,82**	**258**
		Накладные расходы	%	--		1588,73	3177
		Сметная прибыль	%	8		410,43	821
		Сметная стоимость:				**5540,85**	**11082**
848	**23-040101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**16413,13**	**32826**
		Накладные расходы	%	--		695,92	1392
		Сметная прибыль	%	8		1368,72	2737
		Сметная стоимость:				**18477,77**	**36956**

1	2	3	4	5	6	7	8
849	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**910,20**	**7282**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**4467**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**4330**
		Накладные расходы	%	–		400,04	3200
		Сметная прибыль	%	8		104,82	839
		Сметная стоимость:				**1415,05**	**11320**
850	**23-020304-2228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 180x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**13568,20**	**27136**
		Накладные расходы	%	–		575,29	1151
		Сметная прибыль	%	8		1131,48	2263
		Сметная стоимость:				**15274,97**	**30550**
851	**23-020304-2223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**10197,49**	**20395**
		Накладные расходы	%	–		432,37	865
		Сметная прибыль	%	8		850,39	1701
		Сметная стоимость:				**11480,25**	**22961**
852	**23-020304-2220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**7140,72**	**7141**
		Накладные расходы	%	–		302,77	303
		Сметная прибыль	%	8		595,48	595
		Сметная стоимость:				**8038,97**	**8039**
853	**23-020304-2217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5711,14**	**5711**
		Накладные расходы	%	–		242,15	242
		Сметная прибыль	%	8		476,26	476
		Сметная стоимость:				**6429,56**	**6430**
854	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3055,11**	**3055**
		Накладные расходы	%	–		129,54	130
		Сметная прибыль	%	8		254,77	255
		Сметная стоимость:				**3439,42**	**3439**

1	2	3	4	5	6	7	8
855	**23-020304-2207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3315,11**	**3315**
		Накладные расходы	%	–		140,56	141
		Сметная прибыль	%	8		276,45	276
		Сметная стоимость:				**3732,12**	**3732**
856	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0854**		**661550,60**	**56496**
		Итого оплата труда:				**442461,65**	**37786**
		Итого эксплуатация машин:				**303618,50**	**25929**
		Итого материалов:				**17745,77**	**1515**
		Накладные расходы	%	–		314468,62	26856
		Сметная прибыль	%	8		78081,54	6668
		Сметная стоимость:				**1054100,76**	**90020**
857	**23-020101-1115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**3437,18**	**6874**
		Накладные расходы	%	–		145,74	291
		Сметная прибыль	%	8		286,63	573
		Сметная стоимость:				**3869,55**	**7739**
858	**23-020101-1064 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1723,12**	**1723**
		Накладные расходы	%	–		73,06	73
		Сметная прибыль	%	8		143,69	144
		Сметная стоимость:				**1939,87**	**1940**
859	**23-020101-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**13989,30**	**27979**
		Накладные расходы	%	–		593,15	1186
		Сметная прибыль	%	8		1166,60	2333
		Сметная стоимость:				**15749,04**	**31498**
860	**23-020101-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**13989,30**	**27979**
		Накладные расходы	%	–		593,15	1186

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1166,60	2333
		Сметная стоимость:				**15749,04**	**31498**
861	**23-020101-0744 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**3792,32**	**3792**
		Накладные расходы	%	--		160,79	161
		Сметная прибыль	%	8		316,25	316
		Сметная стоимость:				**4269,36**	**4269**
862	**23-020101-0751 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**12438,45**	**12438**
		Накладные расходы	%	--		527,39	527
		Сметная прибыль	%	8		1037,27	1037
		Сметная стоимость:				**14003,11**	**14003**
863	**23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**3562,39**	**3562**
		Накладные расходы	%	--		151,05	151
		Сметная прибыль	%	8		297,07	297
		Сметная стоимость:				**4010,51**	**4011**
864	**23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 45 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**3562,39**	**3562**
		Накладные расходы	%	--		151,05	151
		Сметная прибыль	%	8		297,07	297
		Сметная стоимость:				**4010,51**	**4011**
865	**23-020101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**2371,53**	**7115**
		Накладные расходы	%	--		100,55	302
		Сметная прибыль	%	8		197,77	593
		Сметная стоимость:				**2669,85**	**8010**
866	**23-020101-0181 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1568,77**	**3138**
		Накладные расходы	%	--		66,52	133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		130,82	262
		Сметная стоимость:				**1766,11**	**3532**
867	**23-020101-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1067,25**	**1067**
		Накладные расходы	%	--		45,25	45
		Сметная прибыль	%	8		89,00	89
		Сметная стоимость:				**1201,50**	**1202**
868	**23-020101-0159 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**829,84**	**830**
		Накладные расходы	%	--		35,19	35
		Сметная прибыль	%	8		69,20	69
		Сметная стоимость:				**934,23**	**934**
869	**23-020101-0144 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**318,58**	**319**
		Накладные расходы	%	--		13,51	14
		Сметная прибыль	%	8		26,57	27
		Сметная стоимость:				**358,65**	**359**
870	**11-220601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0090**		**1452389,18**	**13072**
		Итого оплата труда:				**153248,00**	**1379**
		Итого эксплуатация машин:				**76810,87**	**691**
		Итого материалов:				**1237156,81**	**11134**
		Накладные расходы	%	--		160783,39	1447
		Сметная прибыль	%	8		129053,81	1161
		Сметная стоимость:				**1742226,37**	**15680**
871	**11-220601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0035**		**1090665,21**	**3817**
		Итого оплата труда:				**138684,50**	**485**
		Итого эксплуатация машин:				**66690,58**	**233**
		Итого материалов:				**898472,47**	**3145**
		Накладные расходы	%	--		136018,90	476
		Сметная прибыль	%	8		98134,73	343
		Сметная стоимость:				**1324818,83**	**4637**

1	2	3	4	5	6	7	8
872	**11-220601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0100**		**741234,33**	**7412**
		Итого оплата труда:				**109603,74**	**1096**
		Итого эксплуатация машин:				**16184,51**	**162**
		Итого материалов:				**615760,12**	**6158**
		Накладные расходы	%	--		102378,17	1024
		Сметная прибыль	%	8		67489,00	675
		Сметная стоимость:				**911101,50**	**9111**
873	**11-220601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0040**		**559953,02**	**2240**
		Итого оплата труда:				**108634,46**	**435**
		Итого эксплуатация машин:				**15632,87**	**63**
		Итого материалов:				**435964,55**	**1744**
		Накладные расходы	%	--		94064,39	376
		Сметная прибыль	%	8		52321,39	209
		Сметная стоимость:				**706338,81**	**2825**
874	**11-220601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**559953,02**	**1120**
		Итого оплата труда:				**108634,46**	**217**
		Итого эксплуатация машин:				**15632,87**	**31**
		Итого материалов:				**435964,55**	**872**
		Накладные расходы	%	--		94064,39	188
		Сметная прибыль	%	8		52321,39	105
		Сметная стоимость:				**706338,81**	**1413**
875	**11-220601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**450252,38**	**901**
		Итого оплата труда:				**108625,01**	**217**
		Итого эксплуатация машин:				**15597,81**	**31**
		Итого материалов:				**326298,97**	**653**
		Накладные расходы	%	--		89406,97	179
		Сметная прибыль	%	8		43172,75	86
		Сметная стоимость:				**582832,11**	**1166**
876	**11-220601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**450252,38**	**901**
		Итого оплата труда:				**108625,01**	**217**
		Итого эксплуатация машин:				**15597,81**	**31**
		Итого материалов:				**326298,97**	**653**
		Накладные расходы	%	--		89406,97	179

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		43172,75	86
		Сметная стоимость:				**582832,11**	**1166**
877	**11-260101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем**	**м3 изоляции**	**0,7500**		**95004,76**	**71254**
		Итого оплата труда:				**37626,60**	**28220**
		Итого эксплуатация машин:				**2452,78**	**1840**
		Итого материалов:				**55615,00**	**41711**
		Накладные расходы	%	–		25717,95	19288
		Сметная прибыль	%	8		9657,82	7243
		Сметная стоимость:				**130380,53**	**97785**
878	**21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,7725**		**34009,82**	**26273**
		Накладные расходы	%	–		1442,02	1114
		Сметная прибыль	%	8		2836,15	2191
		Сметная стоимость:				**38287,98**	**29577**
879	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**24,0000**		**416,55**	**9997**
		Итого оплата труда:				**275,41**	**6610**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**264**
		Итого материалов:				**134,58**	**3230**
		Накладные расходы	%	–		176,42	4234
		Сметная прибыль	%	8		47,44	1138
		Сметная стоимость:				**640,41**	**15370**
880	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0240**		**314129,42**	**7539**
		Накладные расходы	%	–		13319,09	320
		Сметная прибыль	%	8		26195,88	629
		Сметная стоимость:				**353644,39**	**8487**
		УТ13(Тип-6)3000х3000х1800(Н) лист АС-2,3					
881	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение**	**м2 площади уплотнения**	**12,9600**		**79,44**	**1030**
		Итого оплата труда:				**64,33**	**834**
		Итого эксплуатация машин:				**23,21**	**301**
		Итого материалов:				**0,20**	**3**
		Накладные расходы	%	–		44,21	573
		Сметная прибыль	%	8		9,89	128