33	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,3200**	**31418,26**	**10054**
		НР первого уровня	%	48,5	584,26	187
		НР второго уровня	%	4,24	1356,91	434
		Накладные расходы	%	--	1941,17	621
		Сметная прибыль	%	8	2668,75	854
		Сметная стоимость:			**36028,18**	**11529**
34	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 В20. Устройство**	**м3**	**1,3700**	**41277,17**	**56550**
		НР первого уровня	%	48,5	2721,90	3729
		НР второго уровня	%	4,24	1865,56	2556
		Накладные расходы	%	--	4587,46	6285
		Сметная прибыль	%	8	3669,17	5027
		Сметная стоимость:			**49533,80**	**67861**
35	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1506**	**15113,87**	**2276**
		НР первого уровня	%	48,5	6954,70	1047
		НР второго уровня	%	4,24	935,71	141
		Накладные расходы	%	--	7890,40	1188
		Сметная прибыль	%	8	1840,34	277
		Сметная стоимость:			**24844,62**	**3741**
36	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1506**	**190413,29**	**28672**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	1216
		Накладные расходы	%	--	8073,52	1216
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	2391
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**32279**
37	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0044**	**194481,14**	**848**
		НР второго уровня	%	4,24	8246,00	36
		Накладные расходы	%	--	8246,00	36
		Сметная прибыль	%	8	16218,17	71
		Сметная стоимость:			**218945,31**	**955**

38	**21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,0295**	**178506,12**	**5274**
		НР второго уровня	%	4,24	7568,66	224
		Накладные расходы	%	--	7568,66	224
		Сметная прибыль	%	8	14885,98	440
		Сметная стоимость:			**200960,76**	**5938**
39	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0295**	**103478,16**	**3057**
		НР второго уровня	%	4,24	4387,47	130
		Накладные расходы	%	--	4387,47	130
		Сметная прибыль	%	8	8629,25	255
		Сметная стоимость:			**116494,88**	**3442**
40	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2**	**4,3200**	**751,34**	**3246**
		НР первого уровня	%	50,8	101,56	439
		НР второго уровня	%	4,24	36,16	156
		Накладные расходы	%	--	137,72	595
		Сметная прибыль	%	8	71,12	307
		Сметная стоимость:			**960,19**	**4148**
				ФОМ-2а-1шт		
41	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,4000**	**9934,80**	**3974**
		НР первого уровня	%	50,8	611,04	244
		НР второго уровня	%	4,24	447,14	179
		Накладные расходы	%	--	1058,18	423
		Сметная прибыль	%	8	879,44	352
		Сметная стоимость:			**11872,42**	**4749**
42	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой**	**м3**	**0,4000**	**25556,72**	**10223**
		НР первого уровня	%	54,2	5936,46	2375
		НР второго уровня	%	4,24	1335,31	534
		Накладные расходы	%	--	7271,77	2909
		Сметная прибыль	%	8	2626,28	1051
		Сметная стоимость:			**35454,76**	**14182**

43	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,3200**	**31418,26**	**10054**
		НР первого уровня	%	48,5	584,26	187
		НР второго уровня	%	4,24	1356,91	434
		Накладные расходы	%	--	1941,17	621
		Сметная прибыль	%	8	2668,75	854
		Сметная стоимость:			**36028,18**	**11529**
44	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 В20. Устройство**	**м3**	**1,3700**	**41277,17**	**56550**
		НР первого уровня	%	48,5	2721,90	3729
		НР второго уровня	%	4,24	1865,56	2556
		Накладные расходы	%	--	4587,46	6285
		Сметная прибыль	%	8	3669,17	5027
		Сметная стоимость:			**49533,80**	**67861**
45	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1506**	**15113,87**	**2276**
		НР первого уровня	%	48,5	6954,70	1047
		НР второго уровня	%	4,24	935,71	141
		Накладные расходы	%	--	7890,40	1188
		Сметная прибыль	%	8	1840,34	277
		Сметная стоимость:			**24844,62**	**3741**
46	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1506**	**190413,29**	**28672**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	1216
		Накладные расходы	%	--	8073,52	1216
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	2391
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**32279**
47	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**	**194481,14**	**774**
		НР второго уровня	%	4,24	8246,00	33
		Накладные расходы	%	--	8246,00	33
		Сметная прибыль	%	8	16218,17	65
		Сметная стоимость:			**218945,31**	**871**

48	**21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,0295**	**178506,12**	**5274**
		НР второго уровня	%	4,24	7568,66	224
		Накладные расходы	%	--	7568,66	224
		Сметная прибыль	%	8	14885,98	440
		Сметная стоимость:			**200960,76**	**5938**
49	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0295**	**103478,16**	**3057**
		НР второго уровня	%	4,24	4387,47	130
		Накладные расходы	%	--	4387,47	130
		Сметная прибыль	%	8	8629,25	255
		Сметная стоимость:			**116494,88**	**3442**
50	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2**	**4,3200**	**751,34**	**3246**
		НР первого уровня	%	50,8	101,56	439
		НР второго уровня	%	4,24	36,16	156
		Накладные расходы	%	--	137,72	595
		Сметная прибыль	%	8	71,12	307
		Сметная стоимость:			**960,19**	**4148**
				ФОМ-3-2шт-ФОМ3а-2шт		
51	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,9200**	**9934,80**	**19075**
		НР первого уровня	%	50,8	611,04	1173
		НР второго уровня	%	4,24	447,14	859
		Накладные расходы	%	--	1058,18	2032
		Сметная прибыль	%	8	879,44	1689
		Сметная стоимость:			**11872,42**	**22795**
52	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой**	**м3**	**1,9200**	**25556,72**	**49069**
		НР первого уровня	%	54,2	5936,46	11398
		НР второго уровня	%	4,24	1335,31	2564
		Накладные расходы	%	--	7271,77	13962
		Сметная прибыль	%	8	2626,28	5042
		Сметная стоимость:			**35454,76**	**68073**

53	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,6000**	**31418,26**	**50269**
		НР второго уровня	%	4,24	1356,91	2171
		Накладные расходы	%	--	1941,17	3106
		Сметная прибыль	%	8	2668,75	4270
		Сметная стоимость:			**36028,18**	**57645**
54	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 В20. Устройство**	**м3**	**6,8000**	**41277,17**	**280685**
		НР первого уровня	%	48,5	2721,90	18509
		НР второго уровня	%	4,24	1865,56	12686
		Накладные расходы	%	--	4587,46	31195
		Сметная прибыль	%	8	3669,17	24950
		Сметная стоимость:			**49533,80**	**336830**
55	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,7414**	**15113,87**	**11205**
		НР первого уровня	%	48,5	6954,70	5156
		НР второго уровня	%	4,24	935,71	694
		Накладные расходы	%	--	7890,40	5850
		Сметная прибыль	%	8	1840,34	1364
		Сметная стоимость:			**24844,62**	**18419**
56	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7414**	**190413,29**	**141165**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	5985
		Накладные расходы	%	--	8073,52	5985
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	11772
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**158922**
57	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0174**	**194481,14**	**3392**
		НР второго уровня	%	4,24	8246,00	144
		Накладные расходы	%	--	8246,00	144
		Сметная прибыль	%	8	16218,17	283
		Сметная стоимость:			**218945,31**	**3818**

58	**21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,1182**	**178506,12**	**21097**
		НР второго уровня	%	4,24	7568,66	894
		Накладные расходы	%	--	7568,66	894
		Сметная прибыль	%	8	14885,98	1759
		Сметная стоимость:			**200960,76**	**23750**
59	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1182**	**103478,16**	**12229**
		НР второго уровня	%	4,24	4387,47	519
		Накладные расходы	%	--	4387,47	519
		Сметная прибыль	%	8	8629,25	1020
		Сметная стоимость:			**116494,88**	**13768**
60	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2**	**20,6400**	**751,34**	**15508**
		НР первого уровня	%	50,8	101,56	2096
		НР второго уровня	%	4,24	36,16	746
		Накладные расходы	%	--	137,72	2843
		Сметная прибыль	%	8	71,12	1468
		Сметная стоимость:			**960,19**	**19818**
				ФОМ-4-5шт		
61	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,3000**	**9934,80**	**12915**
		НР первого уровня	%	50,8	611,04	794
		НР второго уровня	%	4,24	447,14	581
		Накладные расходы	%	--	1058,18	1376
		Сметная прибыль	%	8	879,44	1143
		Сметная стоимость:			**11872,42**	**15434**
62	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой**	**м3**	**1,3000**	**25556,72**	**33224**
		НР первого уровня	%	54,2	5936,46	7717
		НР второго уровня	%	4,24	1335,31	1736
		Накладные расходы	%	--	7271,77	9453
		Сметная прибыль	%	8	2626,28	3414
		Сметная стоимость:			**35454,76**	**46091**

63	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,0000**	**31418,26**	**31418**
		НР первого уровня	%	48,5	584,26	584
		НР второго уровня	%	4,24	1356,91	1357
		Накладные расходы	%	--	1941,17	1941
		Сметная прибыль	%	8	2668,75	2669
		Сметная стоимость:			**36028,18**	**36028**
64	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 В20. Устройство**	**м3**	**3,2400**	**41277,17**	**133738**
		НР первого уровня	%	48,5	2721,90	8819
		НР второго уровня	%	4,24	1865,56	6044
		Накладные расходы	%	--	4587,46	14863
		Сметная прибыль	%	8	3669,17	11888
		Сметная стоимость:			**49533,80**	**160490**
65	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,4748**	**15113,87**	**7176**
		НР первого уровня	%	48,5	6954,70	3302
		НР второго уровня	%	4,24	935,71	444
		Накладные расходы	%	--	7890,40	3746
		Сметная прибыль	%	8	1840,34	874
		Сметная стоимость:			**24844,62**	**11796**
66	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4748**	**190413,29**	**90408**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	3833
		Накладные расходы	%	--	8073,52	3833
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	7539
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**101781**
67	**21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,0134**	**178506,12**	**2397**
		НР второго уровня	%	4,24	7568,66	102
		Накладные расходы	%	--	7568,66	102
		Сметная прибыль	%	8	14885,98	200
		Сметная стоимость:			**200960,76**	**2699**

68	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0134**	**103478,16**	**1390**
		НР второго уровня	%	4,24	4387,47	59
		Накладные расходы	%	--	4387,47	59
		Сметная прибыль	%	8	8629,25	116
		Сметная стоимость:			**116494,88**	**1565**
69	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2**	**14,4000**	**751,34**	**10819**
		НР первого уровня	%	50,8	101,56	1462
		НР второго уровня	%	4,24	36,16	521
		Накладные расходы	%	--	137,72	1983
		Сметная прибыль	%	8	71,12	1024
		Сметная стоимость:			**960,19**	**13827**
				ФОМ-5-2шт		
70	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5200**	**9934,80**	**5166**
		НР первого уровня	%	50,8	611,04	318
		НР второго уровня	%	4,24	447,14	233
		Накладные расходы	%	--	1058,18	550
		Сметная прибыль	%	8	879,44	457
		Сметная стоимость:			**11872,42**	**6174**
71	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой**	**м3**	**0,5200**	**25556,72**	**13289**
		НР первого уровня	%	54,2	5936,46	3087
		НР второго уровня	%	4,24	1335,31	694
		Накладные расходы	%	--	7271,77	3781
		Сметная прибыль	%	8	2626,28	1366
		Сметная стоимость:			**35454,76**	**18436**
72	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4000**	**31418,26**	**12567**
		НР первого уровня	%	48,5	584,26	234
		НР второго уровня	%	4,24	1356,91	543
		Накладные расходы	%	--	1941,17	776
		Сметная прибыль	%	8	2668,75	1068
		Сметная стоимость:			**36028,18**	**14411**

73	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 В20. Устройство**	**м3**	**1,2960**	**41277,17**	**53495**
		НР первого уровня	%	48,5	2721,90	3528
		НР второго уровня	%	4,24	1865,56	2418
		Накладные расходы	%	--	4587,46	5945
		Сметная прибыль	%	8	3669,17	4755
		Сметная стоимость:			**49533,80**	**64196**
74	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1899**	**15113,87**	**2870**
		НР первого уровня	%	48,5	6954,70	1321
		НР второго уровня	%	4,24	935,71	178
		Накладные расходы	%	--	7890,40	1499
		Сметная прибыль	%	8	1840,34	350
		Сметная стоимость:			**24844,62**	**4718**
75	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1899**	**190413,29**	**36163**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	1533
		Накладные расходы	%	--	8073,52	1533
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	3016
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**40712**
76	**21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,0121**	**178506,12**	**2155**
		НР второго уровня	%	4,24	7568,66	91
		Накладные расходы	%	--	7568,66	91
		Сметная прибыль	%	8	14885,98	180
		Сметная стоимость:			**200960,76**	**2426**
77	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0121**	**103478,16**	**1249**
		НР второго уровня	%	4,24	4387,47	53
		Накладные расходы	%	--	4387,47	53
		Сметная прибыль	%	8	8629,25	104
		Сметная стоимость:			**116494,88**	**1406**

78	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2**	**5,7600**	**751,34**	**4328**
		НР первого уровня	%	50,8	101,56	585
		НР второго уровня	%	4,24	36,16	208
		Накладные расходы	%	--	137,72	793
		Сметная прибыль	%	8	71,12	410
		Сметная стоимость:			**960,19**	**5531**
				ФОМ-6-2шт		
79	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,8000**	**9934,80**	**7948**
		НР второго уровня	%	4,24	447,14	358
		Накладные расходы	%	--	1058,18	847
		Сметная прибыль	%	8	879,44	704
		Сметная стоимость:			**11872,42**	**9498**
80	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой**	**м3**	**0,8000**	**25556,72**	**20445**
		НР первого уровня	%	54,2	5936,46	4749
		НР второго уровня	%	4,24	1335,31	1068
		Накладные расходы	%	--	7271,77	5817
		Сметная прибыль	%	8	2626,28	2101
		Сметная стоимость:			**35454,76**	**28364**
81	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,6860**	**31418,26**	**21553**
		НР первого уровня	%	48,5	584,26	401
		НР второго уровня	%	4,24	1356,91	931
		Накладные расходы	%	--	1941,17	1332
		Сметная прибыль	%	8	2668,75	1831
		Сметная стоимость:			**36028,18**	**24715**
82	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 В20. Устройство**	**м3**	**2,4800**	**41277,17**	**102367**
		НР первого уровня	%	48,5	2721,90	6750
		НР второго уровня	%	4,24	1865,56	4627
		Накладные расходы	%	--	4587,46	11377
		Сметная прибыль	%	8	3669,17	9100
		Сметная стоимость:			**49533,80**	**122844**
83	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3418**	**15113,87**	**5165**

		НР первого уровня	%	48,5		6954,70	2377
		НР второго уровня	%	4,24		935,71	320
		Накладные расходы	%	--		7890,40	2697
		Сметная прибыль	%	8		1840,34	629
		Сметная стоимость:				**24844,62**	**8491**
84	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3418**		**190413,29**	**65076**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	2759
		Накладные расходы	%	--		8073,52	2759
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	5427
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**73262**
85	**21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,0174**		**178506,12**	**3114**
		НР второго уровня	%	4,24		7568,66	132
		Накладные расходы	%	--		7568,66	132
		Сметная прибыль	%	8		14885,98	260
		Сметная стоимость:				**200960,76**	**3505**
86	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0174**		**103478,16**	**1805**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	77
		Накладные расходы	%	--		4387,47	77
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	151
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**2032**
87	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2**	**10,9800**		**751,34**	**8250**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	1115
		НР второго уровня	%	4,24		36,16	397
		Накладные расходы	%	--		137,72	1512
		Сметная прибыль	%	8		71,12	781
		Сметная стоимость:				**960,19**	**10543**
				Балки ФБ-1-4шт			

88	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные B20W6. Устройство**	**м3**	**1,5200**	**48418,90**	**73597**
		НР первого уровня	%	48,5	4801,44	3745
		НР второго уровня	%	4,24	2256,54	1760
		Накладные расходы	%	--	7057,98	5505
		Сметная прибыль	%	8	4438,15	3462
		Сметная стоимость:			**59915,03**	**46734**
94	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0352**	**190413,29**	**6695**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	284
		Накладные расходы	%	--	8073,52	284
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	558
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**7537**
95	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0048**	**186353,02**	**894**
		НР второго уровня	%	4,24	7901,37	38
		Накладные расходы	%	--	7901,37	38
		Сметная прибыль	%	8	15540,35	75
		Сметная стоимость:			**209794,74**	**1007**
96	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0096**	**194481,14**	**1867**
		НР второго уровня	%	4,24	8246,00	79
		Накладные расходы	%	--	8246,00	79
		Сметная прибыль	%	8	16218,17	156
		Сметная стоимость:			**218945,31**	**2102**
97	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0048**	**190413,29**	**914**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	39
		Накладные расходы	%	--	8073,52	39
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	76
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**1029**

		Балки ФБ-3-2шт				
98	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные В20. Устройство**	**м3**	**0,7000**	**48418,90**	**33893**
		НР первого уровня	%	48,5	4801,44	3361
		НР второго уровня	%	4,24	2256,54	1580
		Накладные расходы	%	--	7057,98	4941
		Сметная прибыль	%	8	4438,15	3107
		Сметная стоимость:			**59915,03**	**41941**
99	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0309**	**190413,29**	**5884**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	249
		Накладные расходы	%	--	8073,52	249
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	491
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**6624**
100	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0048**	**186353,02**	**894**
		НР второго уровня	%	4,24	7901,37	38
		Накладные расходы	%	--	7901,37	38
		Сметная прибыль	%	8	15540,35	75
		Сметная стоимость:			**209794,74**	**1007**
101	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0084**	**194481,14**	**1634**
		НР второго уровня	%	4,24	8246,00	69
		Накладные расходы	%	--	8246,00	69
		Сметная прибыль	%	8	16218,17	136
		Сметная стоимость:			**218945,31**	**1839**
102	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0042**	**190413,29**	**800**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	34
		Накладные расходы	%	--	8073,52	34
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	67

		Сметная стоимость:				**214365,76**	**900**
				Балки ФБ-4-2шт			
103	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные В20. Устройство**	**м3**	**0,8000**		**48418,90**	**38735**
		НР первого уровня	%	48,5		4801,44	3841
		НР второго уровня	%	4,24		2256,54	1805
		Накладные расходы	%	--		7057,98	5646
		Сметная прибыль	%	8		4438,15	3551
		Сметная стоимость:				**59915,03**	**47932**
104	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0352**		**190413,29**	**6695**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	284
		Накладные расходы	%	--		8073,52	284
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	558
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**7537**
105	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0048**		**186353,02**	**894**
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	38
		Накладные расходы	%	--		7901,37	38
		Сметная прибыль	%	8		15540,35	75
		Сметная стоимость:				**209794,74**	**1007**
106	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0096**		**194481,14**	**1867**
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	79
		Накладные расходы	%	--		8246,00	79
		Сметная прибыль	%	8		16218,17	156
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**2102**
107	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0048**		**190413,29**	**914**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	39
		Накладные расходы	%	--		8073,52	39

		Сметная прибыль	%	8		15878,95	76
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**1029**
				Балки ФБ-5-1шт			
108	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные В20. Устройство**	**м3**	**0,2600**		**48418,90**	**12589**
		НР второго уровня	%	4,24		2256,54	1038
		Накладные расходы	%	--		7057,98	3247
		Сметная прибыль	%	8		4438,15	2042
		Сметная стоимость:				**59915,03**	**27561**
119	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0078**		**190413,29**	**1489**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	63
		Накладные расходы	%	--		8073,52	63
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	124
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**1676**
120	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0048**		**186353,02**	**894**
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	38
		Накладные расходы	%	--		7901,37	38
		Сметная прибыль	%	8		15540,35	75
		Сметная стоимость:				**209794,74**	**1007**
121	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0020**		**194481,14**	**389**
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	16
		Накладные расходы	%	--		8246,00	16
		Сметная прибыль	%	8		16218,17	32
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**438**
122	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0010**		**190413,29**	**190**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	8
		Накладные расходы	%	--		8073,52	8

		Сметная прибыль	%	8		15878,95	16
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**214**
				Балки ФБ-8-1шт			
123	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные В20. Устройство**	**м3**	**0,2100**		**48418,90**	**10168**
		НР первого уровня	%	48,5		4801,44	1008
		НР второго уровня	%	4,24		2256,54	474
		Накладные расходы	%	--		7057,98	1482
		Сметная прибыль	%	8		4438,15	932
		Сметная стоимость:				**59915,03**	**12582**
124	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0082**		**190413,29**	**1556**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	66
		Накладные расходы	%	--		8073,52	66
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	130
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**1751**
125	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0024**		**186353,02**	**447**
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	19
		Накладные расходы	%	--		7901,37	19
		Сметная прибыль	%	8		15540,35	37
		Сметная стоимость:				**209794,74**	**504**
126	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**		**194481,14**	**428**
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	18
		Накладные расходы	%	--		8246,00	18
		Сметная прибыль	%	8		16218,17	36
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**482**
127	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0011**		**190413,29**	**209**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	9

		Накладные расходы	%	--	8073,52	9
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	17
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**236**
				Балки ФБ-9-1шт		
128	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные В20. Устройство**	**м3**	**0,1500**	**48418,90**	**7263**
		НР первого уровня	%	48,5	4801,44	720
		НР второго уровня	%	4,24	2256,54	338
		Накладные расходы	%	--	7057,98	1059
		Сметная прибыль	%	8	4438,15	666
		Сметная стоимость:			**59915,03**	**8987**
129	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050**	**190413,29**	**946**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	40
		Накладные расходы	%	--	8073,52	40
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	79
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**1065**
130	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0024**	**186353,02**	**447**
		НР второго уровня	%	4,24	7901,37	19
		Накладные расходы	%	--	7901,37	19
		Сметная прибыль	%	8	15540,35	37
		Сметная стоимость:			**209794,74**	**504**
131	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0012**	**194481,14**	**233**
		НР второго уровня	%	4,24	8246,00	10
		Накладные расходы	%	--	8246,00	10
		Сметная прибыль	%	8	16218,17	19
		Сметная стоимость:			**218945,31**	**263**
132	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0006**	**190413,29**	**114**

		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	5
		Накладные расходы	%	--		8073,52	5
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	10
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**129**
				Балки ФБ-10-1шт			
133	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные В20. Устройство**	**м3**	**0,1800**		**48418,90**	**8715**
		НР первого уровня	%	48,5		4801,44	864
		НР второго уровня	%	4,24		2256,54	406
		Накладные расходы	%	--		7057,98	1270
		Сметная прибыль	%	8		4438,15	799
		Сметная стоимость:				**59915,03**	**10785**
134	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0067**		**190413,29**	**1272**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	54
		Накладные расходы	%	--		8073,52	54
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	106
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**1432**
135	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0024**		**186353,02**	**447**
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	19
		Накладные расходы	%	--		7901,37	19
		Сметная прибыль	%	8		15540,35	37
		Сметная стоимость:				**209794,74**	**504**
136	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0018**		**194481,14**	**350**
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	15
		Накладные расходы	%	--		8246,00	15
		Сметная прибыль	%	8		16218,17	29
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**394**

137	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0009**	**190413,29**	**171**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	7
		Накладные расходы	%	--	8073,52	7
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	14
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**193**
		Фундаменты под оборудование ФОМ1-ФОМ-7				
138	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона B15W6**	**м3**	**10,8840**	**36340,82**	**395534**
		НР первого уровня	%	48,5	1705,66	18564
		НР второго уровня	%	4,24	1613,17	17558
		Накладные расходы	%	--	3318,83	36122
		Сметная прибыль	%	8	3172,77	34532
		Сметная стоимость:			**42832,43**	**466188**
139	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона B15W6**	**м3**	**2,4300**	**34906,45**	**84823**
		НР первого уровня	%	48,5	584,26	1420
		НР второго уровня	%	4,24	1504,81	3657
		Накладные расходы	%	--	2089,07	5076
		Сметная прибыль	%	8	2959,64	7192
		Сметная стоимость:			**39955,17**	**97091**
		Приямок 1				
140	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,4700**	**9934,80**	**4669**
		НР первого уровня	%	50,8	611,04	287
		НР второго уровня	%	4,24	447,14	210
		Накладные расходы	%	--	1058,18	497
		Сметная прибыль	%	8	879,44	413
		Сметная стоимость:			**11872,42**	**5580**
141	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой**	**м3**	**0,4700**	**25556,72**	**12012**
		НР первого уровня	%	54,2	5936,46	2790
		НР второго уровня	%	4,24	1335,31	628
		Накладные расходы	%	--	7271,77	3418
		Сметная прибыль	%	8	2626,28	1234
		Сметная стоимость:			**35454,76**	**16664**

142	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство бетона B15W6**	**м3**	**1,4300**	**48020,89**	**68670**
		НР первого уровня	%	48,5	6245,91	8932
		НР второго уровня	%	4,24	2300,91	3290
		Накладные расходы	%	--	8546,82	12222
		Сметная прибыль	%	8	4525,42	6471
		Сметная стоимость:			**61093,12**	**87363**
143	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1877**	**14625,83**	**2746**
		НР первого уровня	%	48,5	6579,44	1235
		НР второго уровня	%	4,24	899,10	169
		Накладные расходы	%	--	7478,54	1404
		Сметная прибыль	%	8	1768,35	332
		Сметная стоимость:			**23872,72**	**4481**
144	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1832**	**190413,29**	**34891**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	1479
		Накладные расходы	%	--	8073,52	1479
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	2910
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**39280**
145	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045**	**194481,14**	**871**
		НР второго уровня	%	4,24	8246,00	37
		Накладные расходы	%	--	8246,00	37
		Сметная прибыль	%	8	16218,17	73
		Сметная стоимость:			**218945,31**	**981**
146	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3,7200**	**909,35**	**3383**
		НР первого уровня	%	60,9	175,49	653
		НР второго уровня	%	4,24	46,00	171
		Накладные расходы	%	--	221,49	824
		Сметная прибыль	%	8	90,47	337
		Сметная стоимость:			**1221,31**	**4543**

		Приямок 2				
147	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3600**	**9934,80**	**3577**
		НР первого уровня	%	50,8	611,04	220
		НР второго уровня	%	4,24	447,14	161
		Накладные расходы	%	--	1058,18	381
		Сметная прибыль	%	8	879,44	317
		Сметная стоимость:			**11872,42**	**4274**
148	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой**	**м3**	**0,3600**	**25556,72**	**9200**
		НР первого уровня	%	54,2	5936,46	2137
		НР второго уровня	%	4,24	1335,31	481
		Накладные расходы	%	--	7271,77	2618
		Сметная прибыль	%	8	2626,28	945
		Сметная стоимость:			**35454,76**	**12764**
149	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство бетона В15W6**	**м3**	**1,1000**	**48020,89**	**52823**
		Итого материалов:			**275,40**	**39**
		НР первого уровня	%	48,5	6579,44	933
		НР второго уровня	%	4,24	899,10	127
		Накладные расходы	%	--	7478,54	1060
		Сметная прибыль	%	8	1768,35	251
		Сметная стоимость:			**23872,72**	**3383**
151	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1382**	**190413,29**	**26317**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	1116
		Накладные расходы	%	--	8073,52	1116
		Сметная прибыль	%	8	15878,95	2195
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**29627**
152	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0035**	**194481,14**	**685**
		НР второго уровня	%	4,24	8246,00	29
		Накладные расходы	%	--	8246,00	29
		Сметная прибыль	%	8	16218,17	57

		Сметная стоимость:				**218945,31**	**771**
153	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,3600**		**909,35**	**2146**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	414
		НР второго уровня	%	4,24		46,00	109
		Накладные расходы	%	--		221,49	523
		Сметная прибыль	%	8		90,47	214
		Сметная стоимость:				**1221,31**	**2882**
		Приямок 3					
154	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1200**		**9934,80**	**1192**
		НР первого уровня	%	50,8		611,04	73
		НР второго уровня	%	4,24		447,14	54
		Накладные расходы	%	--		1058,18	127
		Сметная прибыль	%	8		879,44	106
		Сметная стоимость:				**11872,42**	**1425**
155	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой**	**м3**	**0,1200**		**25556,72**	**3067**
		НР первого уровня	%	54,2		5936,46	712
		НР второго уровня	%	4,24		1335,31	160
		Накладные расходы	%	--		7271,77	873
		Сметная прибыль	%	8		2626,28	315
		Сметная стоимость:				**35454,76**	**4255**
156	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство бетона B15W6**	**м3**	**0,3200**		**48020,89**	**15367**
		НР первого уровня	%	48,5		6245,91	1999
		НР второго уровня	%	4,24		2300,91	736
		Накладные расходы	%	--		8546,82	2735
		Сметная прибыль	%	8		4525,42	1448
		Сметная стоимость:				**61093,12**	**19550**
157	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**0,2500**		**909,35**	**227**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	44
		НР второго уровня	%	4,24		46,00	11
		Накладные расходы	%	--		221,49	55
		Сметная прибыль	%	8		90,47	23
		Сметная стоимость:				**1221,31**	**305**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**3573675**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3573675**
Материалы -		Тенге				**2039067**
Всего заработная плата -		Тенге				**574229**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**842601**
Накладные расходы -		Тенге				**460984**
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**296872**
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**164112**
Сметная прибыль -		Тенге				**322773**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4357431**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**672**
Сметная заработная плата -		Тенге				**574229**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**4357431**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**672**
Сметная заработная плата -		Тенге				**574229**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**3573675**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**510923**
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**181083**
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**63305**
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**2881669**
- перевозка грузов		Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня		Тенге				**296872**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3870547**
Накладные расходы II уровня		Тенге				**164111**
ИТОГО:		Тенге				**4034659**
Сметная прибыль		Тенге				**322773**
ИТОГО по смете:		Тенге				**4357431**
		ИТОГО ПО АКТУ :				4 357 431
		Временные здания и сооружения	1,30%			56 646,60
		Итого с временными зданиями и сооружениями				4 414 077,60
		Дополнительные затраты при производстверабот в з	2,07%			91 371,41
		Итого				4 505 449,01
		Скидка	0,94999999			4 280 176,51

		НДС	12,00%				513 621,18
		ИТОГО по акту					4 793 797,70

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ Бекмашев С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арал сервис"

Директор _____ Габитов Р.Х.

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76гаи 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети
Договор № 144 от 19.04.2018г.

АКТ №1
выполненных работ за июль 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Центральный теплопункт №2. Общестроительные работы по чертежам КМ					
				Фермы Ф-1 - 6шт			
1	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Ферма металлическая. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**10,1050**		**118539,60**	**1197845**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91	919,557	944,68	868687
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	74,171	1208,24	89616
		Итого оплата труда:				**94834,35**	**958303**
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	3,032	10,77	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	60,63	3473,70	210611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	60,63	1267,10	76824
1. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	11,116	23,35	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	8,488	1125,73	9555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	8,488	944,68	8018
1. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	275,867	165,80	45739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	5,053	2393,83	12095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	5,053	944,68	4773
1. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	10,105	17,05	172

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27557,03**	**278464**
1.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	26,273	296,29	7784
1.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	5,053	91,11	460
1.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,217258	195385,08	42449
		Итого материалов:				**5016,69**	**50694**
		НР первого уровня	%	60,9		57754,12	583607
		НР второго уровня	%	4,24		7474,85	75534
		Накладные расходы	%	--		65228,97	659140
		Сметная прибыль	%	8		14701,49	148559
		Сметная стоимость:				**198470,06**	**2005544**
2	**21-050201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**4,9896**		**237846,45**	**1186768**
		НР второго уровня	%	4,24		10084,69	50319
		Накладные расходы	%	--		10084,69	50319
		Сметная прибыль	%	8		19834,49	98967
		Сметная стоимость:				**267765,63**	**1336053**
3	**21-050201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**3,6056**		**374453,77**	**1350131**
		НР второго уровня	%	4,24		15876,84	57246
		Накладные расходы	%	--		15876,84	57246
		Сметная прибыль	%	8		31226,45	112590
		Сметная стоимость:				**421557,06**	**1519967**
4	**21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,3735**		**291927,57**	**109035**
		НР второго уровня	%	4,24		12377,73	4623
		Накладные расходы	%	--		12377,73	4623
		Сметная прибыль	%	8		24344,42	9093
		Сметная стоимость:				**328649,72**	**122751**

5	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**1,4596**		**194663,29**	**284138**
		НР второго уровня	%	4,24		8253,72	12047
		Накладные расходы	%	--		8253,72	12047
		Сметная прибыль	%	8		16233,36	23695
		Сметная стоимость:				**219150,37**	**319881**
				Колонна К-1 - 12шт			
6	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Колонна металлическая. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**7,8690**		**118539,60**	**932788**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91	716,079	944,68	676466
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	57,758	1208,24	69786
		Итого оплата труда:				**94834,35**	**746252**
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	2,361	10,77	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	47,214	3473,70	164007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	47,214	1267,10	59825
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	8,656	23,35	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	6,61	1125,73	7441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	6,61	944,68	6244
6. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	214,824	165,80	35618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	3,934	2393,83	9419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	3,934	944,68	3716
6. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	7,869	17,05	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27557,03**	**216846**
6.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	20,459	296,29	6062
6.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	3,934	91,11	358
6.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,169184	195385,08	33056
		Итого материалов:				**5016,69**	**39476**
		НР первого уровня	%	60,9		57754,12	454467
		НР второго уровня	%	4,24		7474,85	58820

		Накладные расходы	%	--		65228,97	513287
		Сметная прибыль	%	8		14701,49	115686
		Сметная стоимость:				**198470,06**	**1561761**
7	**21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**5,0061**		**319051,68**	**1597207**
		НР второго уровня	%	4,24		13527,79	67722
		Накладные расходы	%	--		13527,79	67722
		Сметная прибыль	%	8		26606,36	133194
		Сметная стоимость:				**359185,83**	**1798123**
8	**21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**3,1147**		**201038,29**	**626174**
		НР второго уровня	%	4,24		8524,02	26550
		Накладные расходы	%	--		8524,02	26550
		Сметная прибыль	%	8		16764,99	52218
		Сметная стоимость:				**226327,30**	**704942**
				Колонна К-2 - 10шт			
9	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Колонна металлическая. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,2987**		**118539,60**	**35408**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91	27,182	944,68	25678
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	2,192	1208,24	2649
		Итого оплата труда:				**94834,35**	**28327**
9. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,08961	10,77	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,792	3473,70	6226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	1,792	1267,10	2271
9. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,32857	23,35	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,250908	1125,73	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,250908	944,68	237
9. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	8,155	165,80	1352

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,14935	2393,83	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,14935	944,68	141
9. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,2987	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27557,03**	**8231**
9.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,77662	296,29	230
9.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,14935	91,11	14
9.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,006422	195385,08	1255
		Итого материалов:				**5016,69**	**1498**
		НР первого уровня	%	60,9		57754,12	17251
		НР второго уровня	%	4,24		7474,85	2233
		Накладные расходы	%	--		65228,97	19484
		Сметная прибыль	%	8		14701,49	4391
		Сметная стоимость:				**198470,06**	**59283**
10	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,2033**		**214224,67**	**43553**
		НР второго уровня	%	4,24		9083,13	1847
		Накладные расходы	%	--		9083,13	1847
		Сметная прибыль	%	8		17864,62	3632
		Сметная стоимость:				**241172,42**	**49031**
11	**21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,1050**		**201038,29**	**21100**
		НР второго уровня	%	4,24		8524,02	895
		Накладные расходы	%	--		8524,02	895
		Сметная прибыль	%	8		16764,99	1760
		Сметная стоимость:				**226327,30**	**23754**
				Колонна КФ-1 - 4шт			
12	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Колонна металлическая. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,5166**		**118539,60**	**61238**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91	47,011	944,68	44410

12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	3,792	1208,24	4581
		Итого оплата труда:				**94834,35**	**48991**
12. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,15498	10,77	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	3,1	3473,70	10767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	3,1	1267,10	3928
12. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,56826	23,35	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,433944	1125,73	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,433944	944,68	410
12. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	14,103	165,80	2338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,2583	2393,83	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,2583	944,68	244
12. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,5166	17,05	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27557,03**	**14236**
12.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,343	296,29	398
12.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,2583	91,11	24
12.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,011107	195385,08	2170
		Итого материалов:				**5016,69**	**2592**
		НР первого уровня	%	60,9		57754,12	29836
		НР второго уровня	%	4,24		7474,85	3862
		Накладные расходы	%	--		65228,97	33697
		Сметная прибыль	%	8		14701,49	7595
		Сметная стоимость:				**198470,06**	**102530**
13	**21-050204-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,4732**		**342036,90**	**161849**
		НР второго уровня	%	4,24		14502,36	6862
		Накладные расходы	%	--		14502,36	6862
		Сметная прибыль	%	8		28523,14	13497
		Сметная стоимость:				**385062,41**	**182209**

14	**21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0405**		**201038,29**	**8141**
		НР второго уровня	%	4,24		8524,02	345
		Накладные расходы	%	--		8524,02	345
		Сметная прибыль	%	8		16764,99	679
		Сметная стоимость:				**226327,30**	**9165**
15	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0194**		**194663,29**	**3785**
		НР второго уровня	%	4,24		8253,72	160
		Накладные расходы	%	--		8253,72	160
		Сметная прибыль	%	8		16233,36	316
		Сметная стоимость:				**219150,37**	**4261**
				Колонна КФ-2 - 4шт			
16	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Колонна металлическая.. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**1,0460**		**118539,60**	**123997**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91	95,19	944,68	89924
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	7,678	1208,24	9277
		Итого оплата труда:				**94834,35**	**99201**
16. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,313812	10,77	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	6,276	3473,70	21802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	6,276	1267,10	7952
16. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,151	23,35	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,878674	1125,73	989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,878674	944,68	830
16. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	28,557	165,80	4735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,52302	2393,83	1252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,52302	944,68	494

16. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,046	17,05	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27557,03**	**28826**
16.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,72	296,29	806
16.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,52302	91,11	48
16.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,02249	195385,08	4394
		Итого материалов:				**5016,69**	**5248**
		НР первого уровня	%	60,9		57754,12	60413
		НР второго уровня	%	4,24		7474,85	7819
		Накладные расходы	%	--		65228,97	68232
		Сметная прибыль	%	8		14701,49	15378
		Сметная стоимость:				**198470,06**	**207608**
17	**21-050204-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,9464**		**342036,90**	**323699**
		НР второго уровня	%	4,24		14502,36	13725
		Накладные расходы	%	--		14502,36	13725
		Сметная прибыль	%	8		28523,14	26994
		Сметная стоимость:				**385062,41**	**364417**
18	**21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0674**		**201038,29**	**13557**
		НР второго уровня	%	4,24		8524,02	575
		Накладные расходы	%	--		8524,02	575
		Сметная прибыль	%	8		16764,99	1131
		Сметная стоимость:				**226327,30**	**15262**
19	**21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0485**		**190413,39**	**9244**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,53	392
		Накладные расходы	%	--		8073,53	392
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	771
		Сметная стоимость:				**214365,87**	**10406**

20	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0154**		**194663,29**	**3005**
		НР второго уровня	%	4,24		8253,72	127
		Накладные расходы	%	--		8253,72	127
		Сметная прибыль	%	8		16233,36	251
		Сметная стоимость:				**219150,37**	**3383**
		Ригель					
21	**11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Ригель металлический. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**4,1777**		**28923,27**	**120834**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	23,3	97,341	944,68	91956
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	6,267	1159,63	7267
		Итого оплата труда:				**23750,48**	**99223**
21. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,835546	10,77	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1	4,178	3473,70	14512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	4,178	1267,10	5294
21. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	1,253	23,35	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7	19,635	48,97	962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7	29,244	165,80	4849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	2,089	2393,83	5000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	2,089	944,68	1973
21. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	5,013	17,05	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6090,99**	**25447**
21.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	2,507	296,29	743
21.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,835546	91,11	76
21.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,013369	195385,08	2612
		Итого материалов:				**821,23**	**3431**
		НР первого уровня	%	60,9		14464,04	60427
		НР второго уровня	%	4,24		1839,62	7685

		Накладные расходы	%	--		16303,67	68112
		Сметная прибыль	%	8		3618,15	15116
		Сметная стоимость:				**48845,09**	**204062**
22	**21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**3,9242**		**273765,33**	**1074309**
		НР второго уровня	%	4,24		11607,65	45551
		Накладные расходы	%	--		11607,65	45551
		Сметная прибыль	%	8		22829,84	89589
		Сметная стоимость:				**308202,82**	**1209448**
23	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2838**		**190413,29**	**54040**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	2291
		Накладные расходы	%	--		8073,52	2291
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	4507
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**60838**
24	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0533**		**194663,29**	**10373**
		НР второго уровня	%	4,24		8253,72	440
		Накладные расходы	%	--		8253,72	440
		Сметная прибыль	%	8		16233,36	865
		Сметная стоимость:				**219150,37**	**11677**
		Каркас металлический для перегородки					
25	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Каркас металлический для перегородки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**1,6308**		**118539,60**	**193317**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91	148,405	944,68	140195
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	11,97	1208,24	14463
		Итого оплата труда:				**94834,35**	**154658**
25. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,489246	10,77	5

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	9,785	3473,70	33990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	9,785	1267,10	12399
25. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,794	23,35	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,37	1125,73	1542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	1,37	944,68	1294
25. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	44,521	165,80	7382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,81541	2393,83	1952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,81541	944,68	770
25. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,631	17,05	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27557,03**	**44941**
25.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	4,24	296,29	1256
25.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,81541	91,11	74
25.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,035063	195385,08	6851
		Итого материалов:				**5016,69**	**8181**
		НР первого уровня	%	60,9		57754,12	94187
		НР второго уровня	%	4,24		7474,85	12190
		Накладные расходы	%	--		65228,97	106377
		Сметная прибыль	%	8		14701,49	23975
		Сметная стоимость:				**198470,06**	**323669**
26	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,3709**		**214224,67**	**293687**
		НР второго уровня	%	4,24		9083,13	12452
		Накладные расходы	%	--		9083,13	12452
		Сметная прибыль	%	8		17864,62	24491
		Сметная стоимость:				**241172,42**	**330630**
27	**21-050206-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,3121**		**216660,54**	**67615**
		НР второго уровня	%	4,24		9186,41	2867

		Накладные расходы	%	--		9186,41	2867
		Сметная прибыль	%	8		18067,76	5639
		Сметная стоимость:				**243914,70**	**76120**
28	**11-090301-0301 РСНБ РК 2015**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**0,3810**		**31204,70**	**11889**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	14,3	5,448	901,65	4912
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,24	1,234	1086,69	1341
		Итого оплата труда:				**16414,48**	**6254**
28. 3	31-060103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,76	0,28956	1231,53	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,03048	4613,71	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,03048	1087,90	33
28. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,06477	3290,37	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,06477	1267,10	82
28. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,75	1,048	4106,02	4302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,75	1,048	1087,90	1140
28. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,05334	23,35	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,09144	1893,09	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,09144	944,68	86
28. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,55626	17,05	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13638,48**	**5196**
28.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01143	66,30	1
28.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007125	2742,30	20
28.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,001524	327520,00	499
28.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000392	33053,57	13
28.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,001067	381819,66	407
28.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00381	196,58	1
28.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,4191	296,29	124
28.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,33	0,12573	91,11	11
28.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000038	1774323,66	68
28.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,001295	200244,36	259

28.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000118	302271,47	36
28.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000229	376950,05	86
28.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000739	345386,51	255
		Итого материалов:				**4672,63**	**1780**
		НР первого уровня	%	60,9		9996,42	3809
		НР второго уровня	%	4,24		1746,93	666
		Накладные расходы	%	--		11743,35	4474
		Сметная прибыль	%	8		3435,84	1309
		Сметная стоимость:				**46383,90**	**17672**
29	**21-060408-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей**	**т**	**0,3810**		**206162,60**	**78548**
		НР второго уровня	%	4,24		8741,29	3330
		Накладные расходы	%	--		8741,29	3330
		Сметная прибыль	%	8		17192,31	6550
		Сметная стоимость:				**232096,21**	**88429**
30	**11-090301-0303 РСНБ РК 2015**	**Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**2,6280**		**18579,18**	**48826**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	8,13	21,366	901,65	19264
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	4,993	1085,27	5419
		Итого оплата труда:				**9392,44**	**24683**
30. 3	31-060103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,52	1,367	1231,53	1683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,02	0,05256	4613,71	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,05256	1087,90	57
30. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,36792	3290,37	1211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,36792	1267,10	466
30. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,53	4,021	4106,02	16510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,53	4,021	1087,90	4374
30. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,21024	23,35	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,55188	1893,09	1045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,55188	944,68	521
30. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	2,654	17,05	45

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7892,17**	**20741**
30.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,07884	66,30	5
30.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,049144	2742,30	135
30.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,005256	327520,00	1721
30.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002707	33053,57	89
30.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,004993	381819,66	1907
30.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02628	196,58	5
30.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8	2,102	296,29	623
30.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,63072	91,11	57
30.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000263	1774323,66	466
30.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,006044	200244,36	1210
30.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000815	302271,47	246
30.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001577	376950,05	594
30.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,005098	345386,51	1761
		Итого материалов:				**3356,60**	**8821**
		НР первого уровня	%	60,9		5719,99	15032
		НР второго уровня	%	4,24		1030,28	2708
		Накладные расходы	%	--		6750,28	17740
		Сметная прибыль	%	8		2026,36	5325
		Сметная стоимость:				**27355,81**	**71891**
31	**11-090301-0301 РСНБ РК 2015**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**0,8030**		**31204,70**	**25057**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	14,3	11,483	901,65	10354
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,24	2,602	1086,69	2827
		Итого оплата труда:				**16414,48**	**13181**
31. 3	31-060103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,76	0,61028	1231,53	752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,06424	4613,71	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,06424	1087,90	70
31. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,13651	3290,37	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,13651	1267,10	173

31. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,75	2,208	4106,02	9067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,75	2,208	1087,90	2402
31. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,11242	23,35	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,19272	1893,09	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,19272	944,68	182
31. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,172	17,05	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13638,48**	**10952**
31.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,02409	66,30	2
31.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,015016	2742,30	41
31.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,003212	327520,00	1052
31.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000827	33053,57	27
31.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,002248	381819,66	858
31.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00803	196,58	2
31.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,8833	296,29	262
31.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,33	0,26499	91,11	24
31.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00008	1774323,66	142
31.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00273	200244,36	547
31.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000249	302271,47	75
31.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000482	376950,05	182
31.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001558	345386,51	538
		Итого материалов:				**4672,63**	**3752**
		НР первого уровня	%	60,9		9996,42	8027
		НР второго уровня	%	4,24		1746,93	1403
		Накладные расходы	%	--		11743,35	9430
		Сметная прибыль	%	8		3435,84	2759
		Сметная стоимость:				**46383,90**	**37246**
32	**21-060408-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т**	**т**	**3,4310**		**229225,28**	**786472**
		НР второго уровня	%	4,24		9719,15	33346

		Накладные расходы	%	--		9719,15	33346
		Сметная прибыль	%	8		19115,55	65585
		Сметная стоимость:				**258059,99**	**885404**
		Стойка Ст1,Ст2,Ст3.Ст4					
33	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стойка металлическая. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**1,3057**		**118539,60**	**154772**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91	118,815	944,68	112242
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	9,584	1208,24	11579
		Итого оплата труда:				**94834,35**	**123821**
33. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,391698	10,77	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	7,834	3473,70	27213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	7,834	1267,10	9926
33. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,436	23,35	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,097	1125,73	1235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	1,097	944,68	1036
33. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	35,645	165,80	5910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,65283	2393,83	1563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,65283	944,68	617
33. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,306	17,05	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27557,03**	**35980**
33.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	3,395	296,29	1006
33.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,65283	91,11	59
33.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,028072	195385,08	5485
		Итого материалов:				**5016,69**	**6550**
		НР первого уровня	%	60,9		57754,12	75407
		НР второго уровня	%	4,24		7474,85	9760
		Накладные расходы	%	--		65228,97	85167
		Сметная прибыль	%	8		14701,49	19195
		Сметная стоимость:				**198470,06**	**259134**

34	**21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,2313**		**221256,15**	**272428**
		НР второго уровня	%	4,24		9381,26	11551
		Накладные расходы	%	--		9381,26	11551
		Сметная прибыль	%	8		18450,99	22718
		Сметная стоимость:				**249088,40**	**306697**
35	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,1162**		**194663,29**	**22612**
		НР второго уровня	%	4,24		8253,72	959
		Накладные расходы	%	--		8253,72	959
		Сметная прибыль	%	8		16233,36	1886
		Сметная стоимость:				**219150,37**	**25457**
36	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**56,0000**		**106,60**	**5970**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,119	6,664	891,06	5938
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0168	944,68	16
		Итого оплата труда:				**106,32**	**5954**
36. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0168	1893,09	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0168	944,68	16
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**32**
		НР первого уровня	%	60,9		64,75	3626
		НР второго уровня	%	4,24		7,27	407
		Накладные расходы	%	--		72,01	4033
		Сметная прибыль	%	8		14,29	800
		Сметная стоимость:				**192,91**	**10803**
37	**21-130201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**56,0000**		**159,48**	**8931**
		НР второго уровня	%	4,24		6,76	379
		Накладные расходы	%	--		6,76	379

		Сметная прибыль	%	8		13,30	745
		Сметная стоимость:				**179,54**	**10054**
38	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**892,0855**		**63,20**	**56378**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0,0295	26,317	1044,87	27497
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,178417	944,68	169
		Итого оплата труда:				**31,01**	**27666**
38. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,089209	3505,83	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,089209	944,68	84
38. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,089209	35,69	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,089209	1893,09	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,089209	944,68	84
38. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	9,991	46,28	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**947**
38. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,013381	273897,54	3665
38. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,080288	302271,47	24269
		Итого материалов:				**31,31**	**27934**
		НР первого уровня	%	54,2		16,81	14995
		НР второго уровня	%	4,24		3,39	3026
		Накладные расходы	%	--		20,20	18021
		Сметная прибыль	%	8		6,67	5952
		Сметная стоимость:				**90,07**	**80351**
39	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**892,0855**		**55,21**	**49252**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,0213	19,001	891,06	16931
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,178417	944,68	169
		Итого оплата труда:				**19,17**	**17100**
39. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,089209	3505,83	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,089209	944,68	84
39. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,089209	35,69	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,089209	1893,09	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,089209	944,68	84

39. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	5,799	46,28	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**753**
39. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,012489	339590,38	4241
39. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,080288	340355,81	27326
		Итого материалов:				**35,39**	**31568**
		НР первого уровня	%	54,2		10,39	9268
		НР второго уровня	%	4,24		2,78	2481
		Накладные расходы	%	--		13,17	11749
		Сметная прибыль	%	8		5,47	4880
		Сметная стоимость:				**73,85**	**65882**
				Стены			
40	**11-090402-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж(наружные стены)**	**м2**	**524,1400**		**2805,97**	**1470724**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	1,52	796,693	922,81	735196
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3036	159,129	1169,02	186025
		Итого оплата труда:				**1757,59**	**921221**
40. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0496	25,997	296,12	7698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,002	1,048	20,01	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0118	6,185	3290,37	20350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	6,185	1267,10	7837
40. 6	31-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,1381	72,384	8262,67	598083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,2762	144,768	1177,50	170464
40. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	1,415	166,57	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	8,177	1893,09	15479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	8,177	944,68	7725
40. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1187	62,215	17,05	1061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1226,63**	**642928**
40.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0013	0,681382	66,30	45

40.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00055	0,288277	2742,30	791
40.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00017	0,089104	327520,00	29183
40.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,026207	33053,57	866
40.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000126	0,066042	381819,66	25216
40.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0005	0,26207	196,58	52
40.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	15,619	296,29	4628
40.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0316	16,563	91,11	1509
40.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	0,00283	1774323,66	5022
40.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000031	0,016248	200244,36	3254
40.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,008648	302271,47	2614
40.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,001572	376950,05	593
40.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000104	0,054511	345386,51	18827
		Итого материалов:				**176,67**	**92599**
		НР первого уровня	%	60,9		1070,37	561024
		НР второго уровня	%	4,24		164,36	86146
		Накладные расходы	%	--		1234,73	647170
		Сметная прибыль	%	8		323,26	169431
		Сметная стоимость:				**4363,96**	**2287325**
41	**21-060201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**524,1400**		**6737,65**	**3531472**
		НР второго уровня	%	4,24		285,68	149734
		Накладные расходы	%	--		285,68	149734
		Сметная прибыль	%	8		561,87	294497
		Сметная стоимость:				**7585,19**	**3975703**
42	**11-090402-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж(внутренние стены)**	**м2**	**851,7000**		**2805,97**	**2389849**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	1,52	1294,584	922,81	1194655
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3036	258,576	1169,02	302280
		Итого оплата труда:				**1757,59**	**1496936**
42. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0496	42,244	296,12	12509

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,002	1,703	20,01	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0118	10,05	3290,37	33068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	10,05	1267,10	12734
42. 6	31-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,1381	117,62	8262,67	971853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,2762	235,24	1177,50	276995
42. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	2,3	166,57	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	13,287	1893,09	25153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	13,287	944,68	12552
42. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1187	101,097	17,05	1724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1226,63**	**1044725**
42.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0013	1,107	66,30	73
42.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00055	0,468435	2742,30	1285
42.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00017	0,144789	327520,00	47421
42.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,042585	33053,57	1408
42.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000126	0,107314	381819,66	40975
42.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0005	0,42585	196,58	84
42.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	25,381	296,29	7520
42.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0316	26,914	91,11	2452
42.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	0,004599	1774323,66	8160
42.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000031	0,026403	200244,36	5287
42.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,014053	302271,47	4248
42.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,002555	376950,05	963
42.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000104	0,088577	345386,51	30593
		Итого материалов:				**176,67**	**150469**
		НР первого уровня	%	60,9		1070,37	911634
		НР второго уровня	%	4,24		164,36	139983
		Накладные расходы	%	--		1234,73	1051617
		Сметная прибыль	%	8		323,26	275317
		Сметная стоимость:				**4363,96**	**3716782**

43	**21-060201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**851,7000**		**6737,65**	**5738457**
		НР второго уровня	%	4,24		285,68	243311
		Накладные расходы	%	--		285,68	243311
		Сметная прибыль	%	8		561,87	478541
		Сметная стоимость:				**7585,19**	**6460308**
				Перекрытие			
44	**11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**43,2000**		**845,16**	**36511**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,4	17,28	891,06	15398
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09856	4,258	1219,14	5191
		Итого оплата труда:				**476,58**	**20588**
44. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0496	2,143	296,12	635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,002	0,0864	20,01	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,29808	3290,37	981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,29808	1267,10	378
44. 6	31-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0305	1,318	8262,67	10887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,061	2,636	1177,50	3104
44. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,02046	0,883872	5630,55	4977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02046	0,883872	1463,94	1294
44. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	0,11664	166,57	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0102	0,44064	1893,09	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	0,44064	944,68	416
44.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0112	0,48384	17,05	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**424,59**	**18342**
44.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0013	0,05616	66,30	4

44.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00055	0,02376	2742,30	65
44.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,00216	33053,57	71
44.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,009	0,3888	296,29	115
44.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0027	0,11664	91,11	11
44.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	0,000233	1774323,66	414
44.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,000924	200244,36	185
44.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000432	208172,82	90
44.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,000713	302271,47	215
44.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,00013	376950,05	49
44.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000104	0,004493	345386,51	1552
		Итого материалов:				**64,15**	**2771**
		НР первого уровня	%	60,9		290,24	12538
		НР второго уровня	%	4,24		48,14	2080
		Накладные расходы	%	--		338,38	14618
		Сметная прибыль	%	8		94,68	4090
		Сметная стоимость:				**1278,23**	**55219**
45	**21-060201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**43,2000**		**6912,92**	**298638**
		НР второго уровня	%	4,24		293,11	12662
		Накладные расходы	%	--		293,11	12662
		Сметная прибыль	%	8		576,48	24904
		Сметная стоимость:				**7782,51**	**336204**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**24893622**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4079703**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2397587**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**712655**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**18416332**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2915547**

		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**27809169**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1179109**
		ИТОГО:	Тенге				**28988277**
		Сметная прибыль	Тенге				**2319062**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**31307339**
		ИТОГО ПО АКТУ :					31 307 339
		Временные здания и сооружения	1,30%				406 995,41
		Итого с временными зданиями и сооружениями					31 714 334,41
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				656 486,72
		Итого					32 370 821,13
		Скидка	0,94999999				30 752 279,75
		НДС	12,00%				3 690 273,57
		ИТОГО по акту					34 442 553,32

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ Бекмашев С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ Габитов Р.Х.