1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		83445,16	584116
		Сметная стоимость:				**1126509,69**	**7885568**
10	**11-180701-0108 РСНБ РК 2015**	**Грязевики абонентские, Ду 300,ТС-567-00.000-05. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**139902,80**	**279806**
		Итого оплата труда:				**13567,25**	**27135**
		Итого эксплуатация машин:				**1428,84**	**2858**
		Итого материалов:				**125225,64**	**250451**
		Накладные расходы	%	--		14473,95	28948
		Сметная прибыль	%	8		12350,14	24700
		Сметная стоимость:				**166726,89**	**333454**
11	**11-181001-0109 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 250 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**5430,01**	**5430**
		Итого оплата труда:				**4766,52**	**4767**
		Итого эксплуатация машин:				**788,58**	**789**
		Итого материалов:				**93,78**	**94**
		Накладные расходы	%	--		3231,28	3231
		Сметная прибыль	%	8		692,90	693
		Сметная стоимость:				**9354,19**	**9354**
12	**23-041013-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 300 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**166664,77**	**166665**
		Накладные расходы	%	--		7066,59	7067
		Сметная прибыль	%	8		13898,51	13899
		Сметная стоимость:				**187629,86**	**187630**
13	**13-060501-0107 РСНБ РК 2015**	**Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, масса 40 т. Монтаж оборудования**	**т**	**2,7800**		**15347,57**	**42666**
		Итого оплата труда:				**11280,27**	**31359**
		Итого эксплуатация машин:				**4455,84**	**12387**
		Итого материалов:				**500,25**	**1391**
		Накладные расходы	%	--		5424,71	15081
		Сметная прибыль	%	8		1661,78	4620
		Сметная стоимость:				**22434,06**	**62367**
14	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Теплообменник для системы ГВС,1 ступень,тепловая нагрузка 3834 кВт**	**шт**	**2,0000**		**5191247,32**	**10382495**
		Накладные расходы	%	--		220108,89	440218
		Сметная прибыль	%	8		432908,50	865817
		Сметная стоимость:				**5844264,70**	**11688529**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**19,0000**		**2305,99**	**43814**
		Итого оплата труда:				**220,62**	**4192**
		Итого материалов:				**2085,37**	**39622**
		Накладные расходы	%	–		236,68	4497
		Сметная прибыль	%	8		203,41	3865
		Сметная стоимость:				**2746,08**	**52175**
16	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**14,0000**		**330,69**	**4630**
		Итого оплата труда:				**294,65**	**4125**
		Итого материалов:				**36,04**	**505**
		Накладные расходы	%	–		199,54	2794
		Сметная прибыль	%	8		42,42	594
		Сметная стоимость:				**572,65**	**8017**
17	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**14,0000**		**1288,33**	**18037**
		Накладные расходы	%	–		54,63	765
		Сметная прибыль	%	8		107,44	1504
		Сметная стоимость:				**1450,39**	**20305**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**19497128**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**18755933**
Накладные расходы -			Тенге				**795252**
Сметная прибыль -			Тенге				**1564095**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**21115279**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**222815**
Материалы -			Тенге				**20512**
Всего заработная плата -			Тенге				**150396**
Накладные расходы -			Тенге				**73797**
Сметная прибыль -			Тенге				**23729**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**320340**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**155**
Сметная заработная плата -			Тенге				**150396**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**184701**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**184701**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				7831
		Сметная прибыль -	Тенге				15403
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				207935
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				333679
	Материалы -		Тенге				290672
	Всего заработная плата -		Тенге				40218
	Сдача и испытание -		Тенге				1253
		Накладные расходы -	Тенге				39470
		Сметная прибыль -	Тенге				29852
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				403001
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44
		Сметная заработная плата -	Тенге				40218
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22046556
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				199
		Сметная заработная плата -	Тенге				190614
		РАЗДЕЛ 2.Система отопления					
18	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Регулятор, счетчик, преобразователь. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**899,50**	**899**
		Итого оплата труда:				**858,61**	**859**
		Итого материалов:				**40,89**	**41**
		Накладные расходы	%	--		431,95	432
		Сметная прибыль	%	8		106,52	107
		Сметная стоимость:				**1437,96**	**1438**
19	**ПРАЙС лист ИП"Маханбетов Жаулибай"**	**Электронный погодный регулятор ЕН-203**	**шт**	**1,0000**		**96525,89**	**96526**
		Накладные расходы	%	--		4092,70	4093
		Сметная прибыль	%	8		8049,49	8049
		Сметная стоимость:				**108668,08**	**108668**
20	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**1031,54**	**5158**
		Итого оплата труда:				**1002,82**	**5014**
		Итого материалов:				**28,72**	**144**
		Накладные расходы	%	--		503,69	2518
		Сметная прибыль	%	8		122,82	614
		Сметная стоимость:				**1658,05**	**8290**
21	**ПРАЙС лист ИП"Маханбетов Жаулибай"**	**Датчик температуры наружного воздуха, ТМО**	**шт**	**1,0000**		**5872,32**	**5872**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		248,99	249
		Сметная прибыль	%	8		489,70	490
		Сметная стоимость:				**6611,01**	**6611**
22	**ПРАЙС лист ИП"Маханбетов Жаулибай"**	**Датчик погружной TMW-50**	**шт**	**4,0000**		**13579,46**	**54318**
		Накладные расходы	%	--		575,77	2303
		Сметная прибыль	%	8		1132,42	4530
		Сметная стоимость:				**15287,65**	**61151**
23	**13-121101-0306 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10369,06**	**10369**
		Итого оплата труда:				**7283,07**	**7283**
		Итого эксплуатация машин:				**4357,75**	**4358**
		Итого материалов:				**343,23**	**343**
		Накладные расходы	%	--		3521,95	3522
		Сметная прибыль	%	8		1111,28	1111
		Сметная стоимость:				**15002,28**	**15002**
24	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Проходной клапан с электроприводом тип NTVS/RVAN18 DN100 Rvs160,фланцевый 24В,50Гц**	**шт**	**1,0000**		**386836,61**	**386837**
		Накладные расходы	%	--		16401,87	16402
		Сметная прибыль	%	8		32259,08	32259
		Сметная стоимость:				**435497,56**	**435498**
25	**13-060501-0107 РСНБ РК 2015**	**Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, масса 40 т. Монтаж оборудования**	**т**	**2,9040**		**15347,57**	**44569**
		Итого оплата труда:				**11280,27**	**32758**
		Итого эксплуатация машин:				**4455,84**	**12940**
		Итого материалов:				**500,25**	**1453**
		Накладные расходы	%	--		5424,71	15753
		Сметная прибыль	%	8		1661,78	4826
		Сметная стоимость:				**22434,06**	**65149**
26	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Теплообменник для системы отопления,тепловая нагрузка 5031 кВт**	**шт**	**2,0000**		**4904820,54**	**9809641**
		Накладные расходы	%	--		207964,39	415929
		Сметная прибыль	%	8		409022,79	818046
		Сметная стоимость:				**5521807,72**	**11043615**
27	**13-121101-0111 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**9675,20**	**87077**
		Итого оплата труда:				**6894,39**	**62050**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3618,90**	**32570**
		Итого материалов:				**492,14**	**4429**
		Накладные расходы	%	--		3328,04	29952
		Сметная прибыль	%	8		1040,26	9362
		Сметная стоимость:				**14043,49**	**126391**
28	**ПРАЙС лист ИП"Маханбетов Жаулибай"**	**Кран шаровой диматром 125мм под приварку**	**шт**	**9,0000**		**67825,00**	**610425**
		Накладные расходы	%	--		2875,78	25882
		Сметная прибыль	%	8		5656,06	50905
		Сметная стоимость:				**76356,84**	**687212**
29	**13-121101-0310 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**18,0000**		**23952,57**	**431146**
		Итого оплата труда:				**15722,71**	**283009**
		Итого эксплуатация машин:				**10591,30**	**190643**
		Итого материалов:				**1552,77**	**27950**
		Накладные расходы	%	--		7669,67	138054
		Сметная прибыль	%	8		2529,78	45536
		Сметная стоимость:				**34152,01**	**614736**
30	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Краны шаровые стальные для воды сварные неполнопроходные, модель 104, DN 250, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**18,0000**		**457744,64**	**8239404**
		Накладные расходы	%	--		19408,37	349351
		Сметная прибыль	%	8		38172,24	687100
		Сметная стоимость:				**515325,26**	**9275855**
31	**13-110203-0107 РСНБ РК 2015**	**Регулятор перепада давления, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**7961,77**	**7962**
		Итого оплата труда:				**6299,54**	**6300**
		Итого эксплуатация машин:				**1073,36**	**1073**
		Итого материалов:				**1031,23**	**1031**
		Накладные расходы	%	--		3226,90	3227
		Сметная прибыль	%	8		895,09	895
		Сметная стоимость:				**12083,76**	**12084**
32	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Регулятор перепада давления тип ZSN-5 DN150 Rvs210,фланцевый;уставка 0,8-3,2 бар, в комплекте с 2 импульсными трубками**	**шт**	**1,0000**		**2471721,43**	**2471721**
		Накладные расходы	%	--		104800,99	104801
		Сметная прибыль	%	8		206121,79	206122
		Сметная стоимость:				**2782644,21**	**2782644**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	13-121101-0304 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		5281,35	5281
		Итого оплата труда:				5054,04	5054
		Итого эксплуатация машин:				94,65	95
		Итого материалов:				179,89	180
		Накладные расходы	%	--		2362,87	2363
		Сметная прибыль	%	8		611,54	612
		Сметная стоимость:				8255,75	8256
34	ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"	Соленоидный клапан диаметром 65мм	шт	1,0000		255982,14	255982
		Накладные расходы	%	--		10853,64	10854
		Сметная прибыль	%	8		21346,86	21347
		Сметная стоимость:				288182,65	288183
35	11-181001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 250 мм. Установка	фильтр	4,0000		5430,01	21720
		Итого оплата труда:				4766,52	19066
		Итого эксплуатация машин:				788,58	3154
		Итого материалов:				93,78	375
		Накладные расходы	%	--		3231,28	12925
		Сметная прибыль	%	8		692,90	2772
		Сметная стоимость:				9354,19	37417
36	23-041013-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 250 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4,0000		112552,00	450208
		Накладные расходы	%	--		4772,20	19089
		Сметная прибыль	%	8		9385,94	37544
		Сметная стоимость:				126710,14	506841
37	13-121101-0114 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000		17600,75	88004
		Итого оплата труда:				11580,78	57904
		Итого эксплуатация машин:				7092,42	35462
		Итого материалов:				1552,77	7764
		Накладные расходы	%	--		5647,43	28237
		Сметная прибыль	%	8		1859,85	9299
		Сметная стоимость:				25108,04	125540

1	2	3	4	5	6	7	8
38	23-041001-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый 19с76нж для воды и пара, PN 16, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000		78311,85	78312
		Накладные расходы	%	--		3320,42	3320
		Сметная прибыль	%	8		6530,58	6531
		Сметная стоимость:				88162,85	88163
39	23-041001-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый 19с76нж для воды и пара, PN 16, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	4,0000		97736,95	390948
		Накладные расходы	%	--		4144,05	16576
		Сметная прибыль	%	8		8150,48	32602
		Сметная стоимость:				110031,48	440126
40	11-180401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2,0000		16151,69	32303
		Итого оплата труда:				15145,42	30291
		Итого эксплуатация машин:				1002,84	2006
		Итого материалов:				376,97	754
		Накладные расходы	%	--		10220,53	20441
		Сметная прибыль	%	8		2109,78	4220
		Сметная стоимость:				28482,00	56964
41	ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"	Бак расширительный V 5000л	шт	2,0000		4297779,46	8595559
		Накладные расходы	%	--		182225,85	364452
		Сметная прибыль	%	8		358400,43	716801
		Сметная стоимость:				4838405,74	9676811
42	13-121101-0108 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		6471,32	6471
		Итого оплата труда:				4913,85	4914
		Итого эксплуатация машин:				2172,62	2173
		Итого материалов:				179,89	180
		Накладные расходы	%	--		2354,00	2354
		Сметная прибыль	%	8		706,03	706
		Сметная стоимость:				9531,34	9531

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Предохранительный клапан Ду65,стальной,фланцевый,давление срабатывания 6 бар,серия 1400**	**шт**	**1,0000**		**11250,00**	**11250**
		Накладные расходы	%	--		477,00	477
		Сметная прибыль	%	8		938,16	938
		Сметная стоимость:				**12665,16**	**12665**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**32197963**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**30537535**
Накладные расходы -			Тенге				**1294791**
Сметная прибыль -			Тенге				**2546586**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**34378912**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**686937**
Материалы -			Тенге				**43514**
Всего заработная плата -			Тенге				**465143**
Накладные расходы -			Тенге				**226413**
Сметная прибыль -			Тенге				**73068**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**986418**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**467**
Сметная заработная плата -			Тенге				**465143**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**919468**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**919468**
Накладные расходы -			Тенге				**38985**
Сметная прибыль -			Тенге				**76676**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1035129**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**54023**
Материалы -			Тенге				**1129**
Всего заработная плата -			Тенге				**49357**
Сдача и испытание -			Тенге				**1541**
Накладные расходы -			Тенге				**33366**
Сметная прибыль -			Тенге				**6991**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**94381**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**55**
Сметная заработная плата -			Тенге				**49357**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**36494840**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**523**
Сметная заработная плата -			Тенге				**514500**
		РАЗДЕЛ 3.Система ГВС					
44	**13-121101-0307 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**14368,18**	**14368**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**9932,24**	**9932**
		Итого эксплуатация машин:				**6252,48**	**6252**
		Итого материалов:				**492,14**	**492**
		Накладные расходы	%	–		4812,68	4813
		Сметная прибыль	%	8		1534,47	1534
		Сметная стоимость:				**20715,33**	**20715**
45	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Проходной клапан с электроприводом тип NTV/RVAN25 DN125 Kvs215, фланцевый,24В,50Гц**	**шт**	**1,0000**		**729631,25**	**729631**
		Накладные расходы	%	–		30936,37	30936
		Сметная прибыль	%	8		60845,41	60845
		Сметная стоимость:				**821413,02**	**821413**
46	**13-060501-0107 РСНБ РК 2015**	**Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, масса 40 т. Монтаж оборудования**	**т**	**3,0660**		**15347,57**	**47056**
		Итого оплата труда:				**11280,27**	**34585**
		Итого эксплуатация машин:				**4455,84**	**13662**
		Итого материалов:				**500,25**	**1534**
		Накладные расходы	%	–		5424,71	16632
		Сметная прибыль	%	8		1661,78	5095
		Сметная стоимость:				**22434,06**	**68783**
47	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Теплообменник для системы ГВС,2 ступень,тепловая нагрузка 7188 кВт**	**шт**	**2,0000**		**4975615,18**	**9951230**
		Накладные расходы	%	–		210966,08	421932
		Сметная прибыль	%	8		414926,50	829853
		Сметная стоимость:				**5601507,76**	**11203016**
48	**13-121101-0113 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**21,0000**		**13537,17**	**284281**
		Итого оплата труда:				**9186,68**	**192920**
		Итого эксплуатация машин:				**5084,10**	**106766**
		Итого материалов:				**1141,24**	**23966**
		Накладные расходы	%	–		4461,91	93700
		Сметная прибыль	%	8		1439,93	30238
		Сметная стоимость:				**19439,00**	**408219**
49	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Кран шаровой стальной неполнопроходной под приварку Ду200 Ру-2,5МПа с механическим редутором**	**шт**	**21,0000**		**268657,14**	**5641800**
		Накладные расходы	%	–		11391,06	239212
		Сметная прибыль	%	8		22403,86	470481
		Сметная стоимость:				**302452,06**	**6351493**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	13-121101-0114 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000		17600,75	88004
		Итого оплата труда:				11580,78	57904
		Итого эксплуатация машин:				7092,42	35462
		Итого материалов:				1552,77	7764
		Накладные расходы	%	--		5647,43	28237
		Сметная прибыль	%	8		1859,85	9299
		Сметная стоимость:				25108,04	125540
51	23-041001-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый 19с76нж для воды и пара, PN 16, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	5,0000		78311,85	391559
		Накладные расходы	%	--		3320,42	16602
		Сметная прибыль	%	8		6530,58	32653
		Сметная стоимость:				88162,85	440814
52	13-110203-0106 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		6766,33	6766
		Итого оплата труда:				5444,51	5445
		Итого эксплуатация машин:				586,86	587
		Итого материалов:				1027,81	1028
		Накладные расходы	%	--		2784,05	2784
		Сметная прибыль	%	8		764,03	764
		Сметная стоимость:				10314,41	10314
53	ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"	Счетчик турбинный тип WPH-N-K DN125 Qnom 100м3/ч	шт	1,0000		69456,25	69456
		Накладные расходы	%	--		2944,95	2945
		Сметная прибыль	%	8		5792,10	5792
		Сметная стоимость:				78193,29	78193
54	11-181001-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр	3,0000		4333,47	13000
		Итого оплата труда:				3841,60	11525
		Итого эксплуатация машин:				583,82	1751
		Итого материалов:				66,43	199
		Накладные расходы	%	--		2602,45	7807
		Сметная прибыль	%	8		554,87	1665
		Сметная стоимость:				7490,80	22472

1	2	3	4	5	6	7	8
55	11-181001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	5,0000		5430,01	27150
		Итого оплата труда:				4766,52	23833
		Итого эксплуатация машин:				788,58	3943
		Итого материалов:				93,78	469
		Накладные расходы	%	--		3231,28	16156
		Сметная прибыль	%	8		692,90	3465
		Сметная стоимость:				9354,19	46771
56	23-041013-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 125 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3,0000		41916,92	125751
		Накладные расходы	%	--		1777,28	5332
		Сметная прибыль	%	8		3495,54	10487
		Сметная стоимость:				47189,73	141569
57	23-041013-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 200 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5,0000		72508,79	362544
		Накладные расходы	%	--		3074,37	15372
		Сметная прибыль	%	8		6046,65	30233
		Сметная стоимость:				81629,82	408149
58	13-121101-0111 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		9675,20	19350
		Итого оплата труда:				6894,39	13789
		Итого эксплуатация машин:				3618,90	7238
		Итого материалов:				492,14	984
		Накладные расходы	%	--		3328,04	6656
		Сметная прибыль	%	8		1040,26	2081
		Сметная стоимость:				14043,49	28087
59	23-041001-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный поворотный фланцевый 19с76нж для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000		46980,15	93960
		Накладные расходы	%	--		1991,96	3984
		Сметная прибыль	%	8		3917,77	7836
		Сметная стоимость:				52889,88	105780

1	2	3	4	5	6	7	8
60	13-121101-0104 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		2878,84	2879
		Итого оплата труда:				2834,04	2834
		Итого материалов:				44,80	45
		Накладные расходы	%	--		1321,47	1321
		Сметная прибыль	%	8		336,02	336
		Сметная стоимость:				4536,34	4536
61	23-040905-3303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран спускной, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		7118,99	7119
		Накладные расходы	%	--		301,85	302
		Сметная прибыль	%	8		593,67	594
		Сметная стоимость:				8014,50	8015
62	13-070401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		32045,92	64092
		Итого оплата труда:				29160,06	58320
		Итого эксплуатация машин:				2008,93	4018
		Итого материалов:				1429,88	2860
		Накладные расходы	%	--		13699,70	27399
		Сметная прибыль	%	8		3659,65	7319
		Сметная стоимость:				49405,27	98811
63	13-070401-0107 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2 т. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		64513,18	258053
		Итого оплата труда:				53786,34	215145
		Итого эксплуатация машин:				6868,28	27473
		Итого материалов:				6269,40	25078
		Накладные расходы	%	--		25498,51	101994
		Сметная прибыль	%	8		7200,94	28804
		Сметная стоимость:				97212,63	388851
64	13-070401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		32045,92	64092
		Итого оплата труда:				29160,06	58320
		Итого эксплуатация машин:				2008,93	4018
		Итого материалов:				1429,88	2860

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13699,70	27399
		Сметная прибыль	%	8		3659,65	7319
		Сметная стоимость:				**49405,27**	**98811**
65	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Насос повышения давления с частотным регулированием CP-GE65-5500/A/BAGE/15T MCE150/C с присоединителями**	**шт**	**2,0000**		**2549610,71**	**5099221**
66	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Насос циркуляционный системы отопления без частотного регулирования CP-GE65-5500/A/BAGE/15T MCE150/C с присоединителями**	**шт**	**4,0000**		**2549610,71**	**10198443**
67	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Насос циркуляционный системы отопления ГВС с частотным регулированием CP-GE65-5500/A/BAGE/15T MCE150/C**	**шт**	**2,0000**		**2577758,93**	**5155518**
68	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**GPRS терминал TELEOFIS**	**шт**	**1,0000**		**42627,68**	**42628**
		Накладные расходы	%	--		1807,41	1807
		Сметная прибыль	%	8		3554,81	3555
		Сметная стоимость:				**47989,90**	**47990**
69	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Прессостат**	**шт**	**3,0000**		**7500,00**	**22500**
		Накладные расходы	%	--		318,00	954
		Сметная прибыль	%	8		625,44	1876
		Сметная стоимость:				**8443,44**	**25330**
70	**11-180701-0107 РСНБ РК 2015**	**Грязевики абонентские, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**251238,07**	**251238**
		Итого оплата труда:				**10816,07**	**10816**
		Итого эксплуатация машин:				**958,69**	**959**
		Итого материалов:				**239661,94**	**239662**
		Накладные расходы	%	--		17462,39	17462
		Сметная прибыль	%	8		21496,04	21496
		Сметная стоимость:				**290196,50**	**290197**
71	**13-110301-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 10 кг. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**990,59**	**1981**
		Итого оплата труда:				**973,61**	**1947**
		Итого материалов:				**16,98**	**34**
		Накладные расходы	%	--		488,55	977
		Сметная прибыль	%	8		118,33	237
		Сметная стоимость:				**1597,48**	**3195**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Прибор электромагнитной обработки воды EZV150A**	**шт**	**1,0000**		**880392,86**	**880393**
		Накладные расходы	%	--		37328,66	37329
		Сметная прибыль	%	8		73417,72	73418
		Сметная стоимость:				**991139,24**	**991139**
73	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Ультразвуковой противонакипный аппарат С2**	**шт**	**1,0000**		**393482,14**	**393482**
		Накладные расходы	%	--		16683,64	16684
		Сметная прибыль	%	8		32813,26	32813
		Сметная стоимость:				**442979,05**	**442979**
74	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Пуско-наладочные работы**	**шт**	**1,0000**		**5956473,21**	**5956473**
		Накладные расходы	%	--		252554,46	252554
		Сметная прибыль	%	8		496722,21	496722
		Сметная стоимость:				**6705749,89**	**6705750**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**46264019**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**17731121**
		Накладные расходы -	Тенге				**751800**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1478634**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**19961554**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**6807394**
		Материалы -	Тенге				**66644**
		Всего заработная плата -	Тенге				**651142**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5956473**
		Накладные расходы -	Тенге				**564468**
		Сметная прибыль -	Тенге				**589749**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**7961612**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**678**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**651142**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**980933**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**980933**
		Накладные расходы -	Тенге				**41592**
		Сметная прибыль -	Тенге				**81802**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1104327**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**291389**
		Материалы -	Тенге				**240330**
		Всего заработная плата -	Тенге				**46173**
		Сдача и испытание -	Тенге				**1487**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				41426
		Сметная прибыль -	Тенге				26625
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				359440
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50
		Сметная заработная плата -	Тенге				46173
	Стоимость прочих работ -		Тенге				20453182
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				20453182
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				20453182
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				49840114
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				728
		Сметная заработная плата -	Тенге				697315
		РАЗДЕЛ 4.Трубопроводная обвязка					
75	13-120101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7000		1414,57	2405
		Итого оплата труда:				929,61	1580
		Итого эксплуатация машин:				655,55	1114
		Итого материалов:				11,78	20
		Накладные расходы	%	--		453,40	771
		Сметная прибыль	%	8		149,44	254
		Сметная стоимость:				2017,41	3430
76	13-120101-0208 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,2000		1733,81	2081
		Итого оплата труда:				1141,39	1370
		Итого эксплуатация машин:				811,41	974
		Итого материалов:				6,06	7
		Накладные расходы	%	--		556,57	668
		Сметная прибыль	%	8		183,23	220
		Сметная стоимость:				2473,61	2968
77	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,0000		1836,37	7345
		Итого оплата труда:				1222,02	4888
		Итого эксплуатация машин:				831,23	3325
		Итого материалов:				13,22	53
		Накладные расходы	%	--		595,04	2380
		Сметная прибыль	%	8		194,51	778
		Сметная стоимость:				2625,92	10504

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**13-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**4,5000**		**2157,74**	**9710**
		Итого оплата труда:				**1411,67**	**6353**
		Итого эксплуатация машин:				**989,20**	**4451**
		Итого материалов:				**25,47**	**115**
		Накладные расходы	%	--		688,93	3100
		Сметная прибыль	%	8		227,73	1025
		Сметная стоимость:				**3074,40**	**13835**
79	**13-120101-0213 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**57,0000**		**2591,73**	**147729**
		Итого оплата труда:				**1770,89**	**100941**
		Итого эксплуатация машин:				**1045,22**	**59577**
		Итого материалов:				**53,92**	**3074**
		Накладные расходы	%	--		859,36	48983
		Сметная прибыль	%	8		276,09	15737
		Сметная стоимость:				**3727,18**	**212449**
80	**13-120101-0214 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**88,7330**		**2834,55**	**251518**
		Итого оплата труда:				**1942,57**	**172370**
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**94385**
		Итого материалов:				**108,22**	**9603**
		Накладные расходы	%	--		942,31	83614
		Сметная прибыль	%	8		302,15	26811
		Сметная стоимость:				**4079,01**	**361943**
81	**13-120101-0215 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**50,0000**		**3096,76**	**154838**
		Итого оплата труда:				**2170,71**	**108535**
		Итого эксплуатация машин:				**1075,93**	**53797**
		Итого материалов:				**131,47**	**6573**
		Накладные расходы	%	--		1049,98	52499
		Сметная прибыль	%	8		331,74	16587
		Сметная стоимость:				**4478,48**	**223924**
82	**23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,7000**		**259,76**	**442**
		Накладные расходы	%	--		11,01	19
		Сметная прибыль	%	8		21,66	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**292,44**	**497**
83	**23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,2000**		**1556,69**	**1868**
		Накладные расходы	%	--		66,00	79
		Сметная прибыль	%	8		129,82	156
		Сметная стоимость:				**1752,51**	**2103**
84	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**2784,51**	**11138**
		Накладные расходы	%	--		118,06	472
		Сметная прибыль	%	8		232,21	929
		Сметная стоимость:				**3134,78**	**12539**
85	**23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,5000**		**5066,97**	**22801**
		Накладные расходы	%	--		214,84	967
		Сметная прибыль	%	8		422,54	1901
		Сметная стоимость:				**5704,35**	**25670**
86	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**107,0000**		**10454,05**	**1118583**
		Накладные расходы	%	--		443,25	47428
		Сметная прибыль	%	8		871,78	93281
		Сметная стоимость:				**11769,09**	**1259292**
87	**23-010201-0239 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**88,7325**		**15390,84**	**1365668**
		Накладные расходы	%	--		652,57	57904
		Сметная прибыль	%	8		1283,47	113886
		Сметная стоимость:				**17326,88**	**1537458**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**50,0000**		**19123,08**	**956154**
		Накладные расходы	%	--		810,82	40541
		Сметная прибыль	%	8		1594,71	79736
		Сметная стоимость:				**21528,61**	**1076431**
89	**13-120101-0214 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**5,1000**		**2834,55**	**14456**
		Итого оплата труда:				**1942,57**	**9907**
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**5425**
		Итого материалов:				**108,22**	**552**
		Накладные расходы	%	--		942,31	4806
		Сметная прибыль	%	8		302,15	1541
		Сметная стоимость:				**4079,01**	**20803**
90	**13-120101-0217 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**20,7800**		**3570,98**	**74205**
		Итого оплата труда:				**2494,81**	**51842**
		Итого эксплуатация машин:				**1257,19**	**26124**
		Итого материалов:				**159,92**	**3323**
		Накладные расходы	%	--		1207,25	25087
		Сметная прибыль	%	8		382,26	7943
		Сметная стоимость:				**5160,49**	**107235**
91	**13-120101-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**9,8400**		**3853,19**	**37915**
		Итого оплата труда:				**2679,91**	**26370**
		Итого эксплуатация машин:				**1366,62**	**13448**
		Итого материалов:				**172,10**	**1693**
		Накладные расходы	%	--		1297,55	12768
		Сметная прибыль	%	8		412,06	4055
		Сметная стоимость:				**5562,80**	**54738**
92	**13-120101-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**11,0400**		**4082,91**	**45075**
		Итого оплата труда:				**2857,80**	**31550**
		Итого эксплуатация машин:				**1416,12**	**15634**
		Итого материалов:				**191,73**	**2117**
		Накладные расходы	%	--		1382,58	15264
		Сметная прибыль	%	8		437,24	4827

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5902,72**	**65166**
93	**23-010201-0239 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коллектор из трубы стальной электросварной прямошовный, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,1000**		**15390,84**	**78493**
		Накладные расходы	%	--		652,57	3328
		Сметная прибыль	%	8		1283,47	6546
		Сметная стоимость:				**17326,88**	**88367**
94	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коллектор из трубы стальной электросварной прямошовный, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,7800**		**24841,36**	**516203**
		Накладные расходы	%	--		1053,27	21887
		Сметная прибыль	%	8		2071,57	43047
		Сметная стоимость:				**27966,20**	**581138**
95	**23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коллектор из трубы стальной электросварной прямошовный, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,8400**		**31022,33**	**305260**
		Накладные расходы	%	--		1315,35	12943
		Сметная прибыль	%	8		2587,01	25456
		Сметная стоимость:				**34924,69**	**343659**
96	**23-010201-0268 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коллектор из трубы стальной электросварной прямошовный, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,0400**		**37523,71**	**414262**
		Накладные расходы	%	--		1591,01	17565
		Сметная прибыль	%	8		3129,18	34546
		Сметная стоимость:				**42243,89**	**466373**
97	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,5642**		**661550,60**	**373247**
		Итого оплата труда:				**442461,65**	**249637**
		Итого эксплуатация машин:				**303618,50**	**171302**
		Итого материалов:				**17745,77**	**10012**
		Накладные расходы	%	--		314468,62	177423
		Сметная прибыль	%	8		78081,54	44054
		Сметная стоимость:				**1054100,76**	**594724**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,3701		441642,18	605094
		Итого оплата труда:				244076,95	334410
		Итого эксплуатация машин:				269128,84	368733
		Итого материалов:				11830,51	16209
		Накладные расходы	%	--		176724,06	242130
		Сметная прибыль	%	8		49469,30	67778
		Сметная стоимость:				667835,53	915001
99	23-020101-0167 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		824,03	1648
		Накладные расходы	%	--		34,94	70
		Сметная прибыль	%	8		68,72	137
		Сметная стоимость:				927,69	1855
100	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		1241,00	1241
		Накладные расходы	%	--		52,62	53
		Сметная прибыль	%	8		103,49	103
		Сметная стоимость:				1397,11	1397
101	23-020101-0224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,0000		1961,78	15694
		Накладные расходы	%	--		83,18	665
		Сметная прибыль	%	8		163,60	1309
		Сметная стоимость:				2208,56	17668
102	23-020101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	32,0000		7556,34	241803
		Накладные расходы	%	--		320,39	10252
		Сметная прибыль	%	8		630,14	20164
		Сметная стоимость:				8506,87	272220

1	2	3	4	5	6	7	8
103	**23-020101-0270 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**25,0000**		**13083,85**	**327096**
		Накладные расходы	%	--		554,76	13869
		Сметная прибыль	%	8		1091,09	27277
		Сметная стоимость:				**14729,69**	**368242**
104	**23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**14,0000**		**19123,72**	**267732**
		Накладные расходы	%	--		810,85	11352
		Сметная прибыль	%	8		1594,77	22327
		Сметная стоимость:				**21529,33**	**301411**
105	**23-020101-0270 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**13083,85**	**26168**
		Накладные расходы	%	--		554,76	1110
		Сметная прибыль	%	8		1091,09	2182
		Сметная стоимость:				**14729,69**	**29459**
106	**23-020101-1035 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**483,38**	**483**
		Накладные расходы	%	--		20,50	20
		Сметная прибыль	%	8		40,31	40
		Сметная стоимость:				**544,19**	**544**
107	**23-020101-1043 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**838,56**	**1677**
		Накладные расходы	%	--		35,55	71
		Сметная прибыль	%	8		69,93	140
		Сметная стоимость:				**944,04**	**1888**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**23-020101-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**1002,85**	**5014**
		Накладные расходы	%	--		42,52	213
		Сметная прибыль	%	8		83,63	418
		Сметная стоимость:				**1129,00**	**5645**
109	**23-020101-1061 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1832,37**	**1832**
		Накладные расходы	%	--		77,69	78
		Сметная прибыль	%	8		152,80	153
		Сметная стоимость:				**2062,87**	**2063**
110	**23-020101-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**2925,39**	**14627**
		Накладные расходы	%	--		124,04	620
		Сметная прибыль	%	8		243,95	1220
		Сметная стоимость:				**3293,38**	**16467**
111	**23-020101-1109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**3610,00**	**7220**
		Накладные расходы	%	--		153,06	306
		Сметная прибыль	%	8		301,05	602
		Сметная стоимость:				**4064,11**	**8128**
112	**23-020101-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 133 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**3437,05**	**6874**
		Накладные расходы	%	--		145,73	291
		Сметная прибыль	%	8		286,62	573
		Сметная стоимость:				**3869,40**	**7739**

1	2	3	4	5	6	7	8
113	**23-020101-1115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**3437,18**	**3437**
		Накладные расходы	%	--		145,74	146
		Сметная прибыль	%	8		286,63	287
		Сметная стоимость:				**3869,55**	**3870**
114	**23-020101-1119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 133 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**4312,33**	**8625**
		Накладные расходы	%	--		182,84	366
		Сметная прибыль	%	8		359,61	719
		Сметная стоимость:				**4854,79**	**9710**
115	**23-020101-1124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**6288,17**	**6288**
		Накладные расходы	%	--		266,62	267
		Сметная прибыль	%	8		524,38	524
		Сметная стоимость:				**7079,17**	**7079**
116	**23-020101-1128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**5570,48**	**27852**
		Накладные расходы	%	--		236,19	1181
		Сметная прибыль	%	8		464,53	2323
		Сметная стоимость:				**6271,20**	**31356**
117	**23-020101-1141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**7767,48**	**62140**
		Накладные расходы	%	--		329,34	2635
		Сметная прибыль	%	8		647,75	5182
		Сметная стоимость:				**8744,57**	**69957**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**23-020101-1146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**8665,57**	**8666**
		Накладные расходы	%	--		367,42	367
		Сметная прибыль	%	8		722,64	723
		Сметная стоимость:				**9755,63**	**9756**
119	**23-020101-1165 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 7 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**28818,17**	**57636**
		Накладные расходы	%	--		1221,89	2444
		Сметная прибыль	%	8		2403,20	4806
		Сметная стоимость:				**32443,27**	**64887**
120	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**6,0000**		**398,00**	**2388**
		Итого оплата труда:				**348,13**	**2089**
		Итого эксплуатация машин:				**29,84**	**179**
		Итого материалов:				**20,02**	**120**
		Накладные расходы	%	--		242,23	1453
		Сметная прибыль	%	8		51,22	307
		Сметная стоимость:				**691,44**	**4149**
121	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**42,0000**		**770,50**	**32361**
		Итого оплата труда:				**652,74**	**27415**
		Итого эксплуатация машин:				**59,69**	**2507**
		Итого материалов:				**58,07**	**2439**
		Накладные расходы	%	--		455,21	19119
		Сметная прибыль	%	8		98,06	4118
		Сметная стоимость:				**1323,76**	**55598**
122	**11-221201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка**	**фланец**	**16,0000**		**908,81**	**14541**
		Итого оплата труда:				**772,41**	**12359**
		Итого эксплуатация машин:				**66,32**	**1061**
		Итого материалов:				**70,09**	**1121**
		Накладные расходы	%	--		538,54	8617
		Сметная прибыль	%	8		115,79	1853
		Сметная стоимость:				**1563,14**	**25010**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8,0000		1170,71	9366
		Итого оплата труда:				988,56	7908
		Итого эксплуатация машин:				103,49	828
		Итого материалов:				88,11	705
		Накладные расходы	%	--		689,56	5516
		Сметная прибыль	%	8		148,82	1191
		Сметная стоимость:				2009,09	16073
124	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	40,0000		1846,62	73865
		Итого оплата труда:				1565,14	62606
		Итого эксплуатация машин:				174,78	6991
		Итого материалов:				116,14	4646
		Накладные расходы	%	--		1091,46	43658
		Сметная прибыль	%	8		235,05	9402
		Сметная стоимость:				3173,13	126925
125	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	14,0000		2318,29	32456
		Итого оплата труда:				1891,51	26481
		Итого эксплуатация машин:				207,94	2911
		Итого материалов:				228,28	3196
		Накладные расходы	%	--		1322,73	18518
		Сметная прибыль	%	8		291,28	4078
		Сметная стоимость:				3932,30	55052
126	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4,0000		3255,75	13023
		Итого оплата труда:				2684,25	10737
		Итого эксплуатация машин:				318,06	1272
		Итого материалов:				272,33	1089
		Накладные расходы	%	--		1875,64	7503
		Сметная прибыль	%	8		410,51	1642
		Сметная стоимость:				5541,90	22168
127	23-020103-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		1714,66	10288
		Накладные расходы	%	--		72,70	436
		Сметная прибыль	%	8		142,99	858

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1930,35**	**11582**
128	**23-020103-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**42,0000**		**3146,59**	**132157**
		Накладные расходы	%	--		133,42	5603
		Сметная прибыль	%	8		262,40	11021
		Сметная стоимость:				**3542,41**	**148781**
129	**23-020103-0411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**4386,98**	**70192**
		Накладные расходы	%	--		186,01	2976
		Сметная прибыль	%	8		365,84	5853
		Сметная стоимость:				**4938,83**	**79021**
130	**23-020103-0412 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**5381,12**	**43049**
		Накладные расходы	%	--		228,16	1825
		Сметная прибыль	%	8		448,74	3590
		Сметная стоимость:				**6058,02**	**48464**
131	**23-020103-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**40,0000**		**7086,67**	**283467**
		Накладные расходы	%	--		300,47	12019
		Сметная прибыль	%	8		590,97	23639
		Сметная стоимость:				**7978,12**	**319125**
132	**23-020103-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 250 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**14,0000**		**10415,12**	**145812**
		Накладные расходы	%	--		441,60	6182
		Сметная прибыль	%	8		868,54	12160
		Сметная стоимость:				**11725,26**	**164154**

1	2	3	4	5	6	7	8
133	23-020103-0416 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		13187,63	52751
		Накладные расходы	%	--		559,16	2237
		Сметная прибыль	%	8		1099,74	4399
		Сметная стоимость:				14846,53	59386
134	21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0096		179532,98	1715
		Накладные расходы	%	--		7612,20	73
		Сметная прибыль	%	8		14971,61	143
		Сметная стоимость:				202116,79	1931
135	21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1173		183815,96	21555
		Накладные расходы	%	--		7793,80	914
		Сметная прибыль	%	8		15328,78	1798
		Сметная стоимость:				206938,54	24266
136	21-130201-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,4005		156496,28	62679
		Накладные расходы	%	--		6635,44	2658
		Сметная прибыль	%	8		13050,54	5227
		Сметная стоимость:				176182,26	70563
137	21-130201-0513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,2067		137153,00	28351
		Накладные расходы	%	--		5815,29	1202
		Сметная прибыль	%	8		11437,46	2364
		Сметная стоимость:				154405,75	31918

1	2	3	4	5	6	7	8
138	23-021101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-65-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0060		63773,57	383
		Накладные расходы	%	--		2704,00	16
		Сметная прибыль	%	8		5318,21	32
		Сметная стоимость:				71795,77	431
139	23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0420		109319,43	4591
		Накладные расходы	%	--		4635,14	195
		Сметная прибыль	%	8		9116,37	383
		Сметная стоимость:				123070,94	5169
140	23-021101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-125-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0160		136651,15	2186
		Накладные расходы	%	--		5794,01	93
		Сметная прибыль	%	8		11395,61	182
		Сметная стоимость:				153840,77	2461
141	23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0080		163975,42	1312
		Накладные расходы	%	--		6952,56	56
		Сметная прибыль	%	8		13674,24	109
		Сметная стоимость:				184602,22	1477
142	23-021101-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0400		255061,43	10202
		Накладные расходы	%	--		10814,60	433
		Сметная прибыль	%	8		21270,08	851
		Сметная стоимость:				287146,12	11486

1	2	3	4	5	6	7	8
143	23-021101-0141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0140		318835,72	4464
		Накладные расходы	%	--		13518,63	189
		Сметная прибыль	%	8		26588,35	372
		Сметная стоимость:				358942,70	5025
144	23-021101-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-300-(10)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0040		409913,86	1640
		Накладные расходы	%	--		17380,35	70
		Сметная прибыль	%	8		34183,54	137
		Сметная стоимость:				461477,74	1846
145	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,0000		910,20	5461
		Итого оплата труда:				558,36	3350
		Итого эксплуатация машин:				541,30	3248
		Накладные расходы	%	--		400,04	2400
		Сметная прибыль	%	8		104,82	629
		Сметная стоимость:				1415,05	8490
146	23-020302-8216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		4512,21	9024
		Накладные расходы	%	--		191,32	383
		Сметная прибыль	%	8		376,28	753
		Сметная стоимость:				5079,81	10160
147	23-020302-6150 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		10849,65	10850
		Накладные расходы	%	--		460,03	460
		Сметная прибыль	%	8		904,77	905
		Сметная стоимость:				12214,45	12214

1	2	3	4	5	6	7	8
148	23-020302-2613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		4388,76	4389
		Накладные расходы	%	--		186,08	186
		Сметная прибыль	%	8		365,99	366
		Сметная стоимость:				4940,83	4941
149	23-020302-2617 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		14629,40	14629
		Накладные расходы	%	--		620,29	620
		Сметная прибыль	%	8		1219,97	1220
		Сметная стоимость:				16469,66	16470
150	23-020302-2615 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7608,03	7608
		Накладные расходы	%	--		322,58	323
		Сметная прибыль	%	8		634,45	634
		Сметная стоимость:				8565,06	8565
151	11-160301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 219 мм. Прокладка	м трубопровода	70,0000		1112,21	77855
		Итого оплата труда:				959,60	67172
		Итого эксплуатация машин:				74,89	5242
		Итого материалов:				108,62	7604
		Накладные расходы	%	--		651,33	45593
		Сметная прибыль	%	8		141,08	9876
		Сметная стоимость:				1904,62	133324
152	11-160301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	40,5000		1085,25	43953
		Итого оплата труда:				959,60	38864
		Итого эксплуатация машин:				74,72	3026
		Итого материалов:				81,82	3314
		Накладные расходы	%	--		650,19	26333
		Сметная прибыль	%	8		138,83	5623

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1874,27**	**75908**
153	**23-010103-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 133, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**40,5000**		**5420,40**	**219526**
		Накладные расходы	%	--		229,82	9308
		Сметная прибыль	%	8		452,02	18307
		Сметная стоимость:				**6102,24**	**247141**
154	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 200 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**10454,05**	**209081**
		Накладные расходы	%	--		443,25	8865
		Сметная прибыль	%	8		871,78	17436
		Сметная стоимость:				**11769,09**	**235382**
155	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**50,0000**		**10454,05**	**522703**
		Накладные расходы	%	--		443,25	22163
		Сметная прибыль	%	8		871,78	43589
		Сметная стоимость:				**11769,09**	**588454**
156	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,0300**		**64404,82**	**1932**
		Итого оплата труда:				**17328,89**	**520**
		Итого эксплуатация машин:				**766,72**	**23**
		Итого материалов:				**46687,08**	**1401**
		Накладные расходы	%	--		12719,96	382
		Сметная прибыль	%	8		6169,98	185
		Сметная стоимость:				**83294,76**	**2499**
157	**11-260101-0601 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	**м3 изоляции**	**0,0400**		**86631,88**	**3465**
		Итого оплата труда:				**85186,21**	**3407**
		Итого эксплуатация машин:				**725,24**	**29**
		Итого материалов:				**1079,41**	**43**
		Накладные расходы	%	--		52778,54	2111
		Сметная прибыль	%	8		11152,83	446
		Сметная стоимость:				**150563,26**	**6023**

1	2	3	4	5	6	7	8
158	21-110203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-500	м2	0,8000		388,06	310
		Накладные расходы	%	--		16,45	13
		Сметная прибыль	%	8		32,36	26
		Сметная стоимость:				436,87	349
159	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 100, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	56,2660		60151,15	3384465
		Итого оплата труда:				18592,77	1046141
		Итого эксплуатация машин:				1046,43	58878
		Итого материалов:				41031,54	2308681
		Накладные расходы	%	--		13268,16	746546
		Сметная прибыль	%	8		5873,54	330481
		Сметная стоимость:				79292,86	4461492
160	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	517,8100		851,30	440811
		Итого оплата труда:				404,38	209389
		Итого эксплуатация машин:				9,89	5122
		Итого материалов:				441,47	228599
		Накладные расходы	%	--		269,20	139392
		Сметная прибыль	%	8		89,64	46416
		Сметная стоимость:				1210,13	626619
161	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,5178		314129,42	162659
		Накладные расходы	%	--		13319,09	6897
		Сметная прибыль	%	8		26195,88	13564
		Сметная стоимость:				353644,39	183121
162	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	190,0000		431,44	81973
		Итого оплата труда:				321,10	61009
		Итого эксплуатация машин:				0,72	136
		Итого материалов:				109,99	20898
		Накладные расходы	%	--		201,72	38326

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		50,65	9624
		Сметная стоимость:				**683,81**	**129923**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**13865731**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**747278**
		Материалы -	Тенге				**27130**
		Всего заработная плата -	Тенге				**515706**
		Накладные расходы -	Тенге				**249939**
		Сметная прибыль -	Тенге				**79777**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1076994**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**523**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**515706**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12996646**
		Материалы -	Тенге				**2599158**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2057458**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7922199**
		Накладные расходы -	Тенге				**1788996**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1182851**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**15968493**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2089**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2057458**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**121807**
		Материалы -	Тенге				**10917**
		Всего заработная плата -	Тенге				**106036**
		Накладные расходы -	Тенге				**71926**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15499**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**209231**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106036**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**17254719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2729**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2679200**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**111824841**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3594008**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1489282**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**487622**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**39716963**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**67024588**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**2058608**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**113883449**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**3961443**
		ИТОГО:	Тенге				**117844892**
		Сметная прибыль	Тенге				**7791337**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**125636228**
		ИТОГО ПО АКТУ :					58 611 640
		Временные здания и сооружения	1,30%				761 951
		Итого с временными зданиями и сооружениями					59 373 591
		Дополнительные затраты при производстваработ в зимнее время	2,07%				1 229 033
		Итого					127 627 213
		Скидка	0,99949999				127 563 398
		НДС	12,00%				15 307 608
		ИТОГО по акту					142 871 006
		Итого по сводному акты:					247 065 179
		Скидка					241 029 464
		НДС по сводному акту					28 923 536
		Всего по сводному акту					269 953 000

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ **Бекмашев С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ **Муратов А.М.**