Договор № 41

г. Усть-Каменогорск
(Место нахождения)

11 марта 2011г.

Государственное учреждение «Управление строительства Восточно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице начальника Текешова Ерлана Хасеновича, действующего на основании Положения о государственном учреждении и **ТОО «Инком-Шыгыс»,** именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Акылгазин Марат Саркытович**, действующего на основании Устава и государственной лицензии 08- ГСЛ № 12-00396 от 01.12.2006 г. с другой стороны,

на основании Закона РК "О государственных закупках" (далее - Закон) и приказа № 100 от 09 марта 2011 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Основные термины и понятия

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) " Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Строительное оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Оборудование» - приборы, устройства и инвентарь, устанавливаемые и монтируемые на Объекте в соответствии с проектно-сметной документацией;

13) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

14) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

15) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

16) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

17) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет и цена договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по **строительству полигона твердо бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс. метров кубических в год в с.Караул Абайского района**. Заказчик принимает конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **53 630 521 (пятьдесят три миллионов шестьсот тридцать тысяч пятьсот двадцать один)** тенге с НДС (далее - цена Договора).

Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2011 году, составляет тенге **53 630 521 (пятьдесят три миллионов шестьсот тридцать тысяч пятьсот двадцать один)** с НДС.

Подрядчик принимает на себя все обязанности по строительству объекта «под ключ» и сдает Заказчику объект, готовый к эксплуатации.

2.2. Работы выполняются по рабочему проекту

2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора;

3) Перечень субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком с указанием стоимости, видов и объемов выполняемых работ;

4) техническая спецификация;

5) календарный график производства работ и проект производства работ (ППР);

6) проектно-сметная документация/рабочие чертежи

2.4. Подрядчик своими силами и материально-техническими средствами, а также силами субподрядных организаций выполняет Работы в соответствии с технической спецификацией Заказчика и проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке. Работы Подрядчик выполняет из материалов, на оборудовании и инструментами в соответствии с требованиями СНиП и инструкциями ГОСТа и ТУ, если иное не предусмотрено Договором. Все

работы выполняются с соблюдением правил пожарной, технической и экологической безопасности.

3. Порядок расчета

3.1. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем работ, выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

3.2. Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика. Средства перечисляются по коду государственного учреждения 2711501 «Управление строительства ВКО», бюджетной программе 022 «Развитие объектов охраны окружающей среды», бюджетной подпрограмме 015 «За счет средств из местного бюджета», специфике 421 «Строительство зданий и сооружений» по мере финансирования бюджетной программы.

3.3. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в сумме 30% от стоимости договора на текущий финансовый год, что составляет **16 089 156 (шестнадцать миллионов восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят шесть)** тенге. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору. Оплата аванса – **до 31 марта 2011 года**. Погашение аванса производится долями пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемых к оплате

3.4. Текущие выплаты по договору осуществляются согласно актам выполненных работ Ф-2 и справки Ф-3, подписанных Подрядчиком, Органом технадзора и Заказчиком по мере финансирования бюджетной программы. Срок платежей – в течение 7 рабочих дней со дня предоставления акта выполненных работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа предъявляет выполненные объемы работ для оплаты, разрешается промежуточное предоставление актов выполненных работ с указанием фактического периода выполнения работ

3.5. В год завершения строительства объекта из суммы выполненных Подрядчиком работ Заказчик удерживает 5 % от общей стоимости договора, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

3.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, после подписания акта Государственной приемочной комиссии.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в размере 3% от стоимости настоящего договора, что составляет **1 608 916 (один миллион шестьсот восемь тысяч девятьсот шестьнадцать)** тенге, согласно приложению 12 к Правилам осуществления государственных закупок.

При этом Заказчик не возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора в случаях, если Подрядчик:

- нарушил по своей вине срок выполнения работ;
- некачественно выполнил работы;
- не обеспечил выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документации;

- не обеспечил высокое качество всех работ в соответствии с условиями Договора;

- не обеспечил своевременного устранения всех недостатков (недоделок и дефектов), выявленных Сторонами в процессе выполнения работ либо при проведении Рабочей комиссии по объекту.

4.1.2. Не допускать действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

4.1.3. Получать все необходимые разрешительные документы в уполномоченных государственных органах, в том числе лицензии и разрешения на проведение строительно-монтажных работ.

4.1.4. В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора представить Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

4.1.5. В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора представить Заказчику Перечень субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком, где излагаются стоимость, виды и объемы выполняемых субподрядчиками работ, а также порядок и сроки выполнения субподрядных работ по строительству Объекта.

4.1.5. Обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности.

4.1.6. Обеспечить соблюдение техники безопасности производства работ на объекте.

4.1.7. Заключать Договоры с теми субподрядными организациями, которые были им заявлены в конкурсной заявке.

Заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

По первому требованию Заказчика представлять информацию по заключенным с субподрядными организациями Договорам.

4.1.8. При наличии на Участке субподрядчиков координировать свои работы с ними.

4.1.9. Нанимать на ключевые должности работников по согласованию с Заказчиком. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или быть выше квалификации перечисленных в сведениях о квалификации.

4.1.10. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

4.1.11. В течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный Заказчиком, с даты получения письменного уведомления о выявлении недостатков Работ безвозмездно устранить их.

4.1.12. Предоставить Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования использовать только участки, санкционированные Заказчиком.

4.1.13. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

4.1.14. Самостоятельно и за свой счет оформить до начала работ разрешение на пользование на время строительства электроэнергией, водой, тепловой энергией от существующих источников на строительство, производство работ в зоне линий электропередач и связи, местах прохождения подземных коммуникаций, проезжей части городских дорог и др. путем заключения договоров с соответствующими органами. При этом расходы по использованию услуг оплачиваются Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком.

4.1.15. В ходе выполнения Работ осуществить любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей.

4.1.16. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства Работ, оформленный в соответствии с требованиями строительных норм и правил на русском языке.

4.1.17. Содержать территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

4.1.18. Обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке.

4.1.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее выполнение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.1.20. В случае если Заказчиком и уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в кратчайшие сроки переделать и/или устранить работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

4.1.20.1. Вывоза со строительной площадки любых материалов, признанных несоответствующими условиям Проекта и Договора;

4.1.20.2. Замены некачественных материалов, обнаруженных во время проверки и испытания и устранения дефектов. Подрядчик обязан за свой счет, своими средствами и силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика без изменения Графика выполнения работ.

4.1.21. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения отдельного (декадного, месячного) этапа Работ, предусмотренного графиком выполнения Работ, предоставлять Заказчику промежуточные результаты Работ.

4.1.22. Письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения Работ по Объекту.

4.1.23. После подписания Рабочей комиссией Акта предоставить Заказчику исполнительно-техническую документацию по ремонту объекта.

4.1.24. После сдачи объекта вывезти с участка строительное оборудование, обеспечить за свой счет очистку участка, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора.

4.1.25. Безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта Рабочей комиссией, в сроки, установленные Рабочей комиссией.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта в срок до 31 марта 2011 года.

4.2.2. Письменно уведомить Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.2.3. Осуществить технический надзор за выполнением работ через своего представителя, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих строительных нормах и правилах Республики Казахстан, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве.

Назначить ответственных лиц для осуществления контроля над качеством Работ и согласования технической документации, письменно поставив в известность Подрядчика.

4.2.4. Оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления об окончании Работ назначить Рабочую комиссию для приемки результатов Работ.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Сдать Работы досрочно.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4.Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов;

4.4.2. Запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

4.4.3. Вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком;

4.4.4. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

4.4.5. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или

действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

4.4.6. Заказчик может провести испытания для проверки качества выполненных Работ и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ. Если по результатам проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

4.4.7. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

4.4.8. Письменным обоснованным требованием остановить Работы Подрядчика в целом или ее части в случае обнаружения в ходе строительства допущенных отступлений от строительных норм и правил, сметного расчета стоимости работ, требований, установленных настоящим договором, до устранения причин остановки.

5. Порядок внесения изменений в Договор и расторжения Договора

5.1. Внесение изменений в настоящий договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением

законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам или несоответствия финансирования по годам с нормативными сроками строительства согласно проектно-сметной документации.

5.2. Не допускается вносить в настоящий договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

5.3. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

5.4. Договор может быть расторгнут до срока, указанного в Договоре:

1) по соглашению Сторон;

2) по письменному требованию одной из сторон в случае, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором;

3) в случае одностороннего отказа от исполнения Договора частично или полностью;

4) Заказчиком в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения.

5.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 7 рабочих дней, следующих за датой подтверждения суммы;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

5.6. Односторонний отказ от Договора допускается в следующих случаях:

1) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

2) Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

5.7. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с

расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

5.8. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этом случае Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

5.9. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

5.10. Расторжение Договора в соответствии с пп.2 п.5.4 Раздела 5 настоящего Договора производится путем извещения в течение 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения одной из Сторон, расторгающей Договор, с указанием причины расторжения Договора. После этого Сторонами в случае взаимного согласия на расторжение Договора, в определенный Сторонами срок, подписывается Соглашение о расторжении Договора. В случае получения отказа от расторжения Договора или неполучения ответа в указанный десятидневный срок, Сторона, инициирующая расторжение Договора, может обратиться в суд с требованием о расторжении Договора.

5.11. При одностороннем отказе от Договора, сторона должна предупредить об этом другую сторону не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.

5.12. В случае расторжения Договора Заказчиком в соответствии с пп.2,3,4 п.5.4 Раздела 5 Договора, Стороны производят следующие мероприятия:

1) Подрядчик должен немедленно прекратить работы и обеспечить консервацию Объекта;

2) После консервации Объекта Стороны составляют Акт о фактически выполненных объемах работ по Договору, определяют срок оплаты за фактически выполненные работы.

5.13. В случае расторжения Договора, все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

5.14. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность объекта до момента передачи его по Акту приема-передачи лицу, определенному Заказчиком. Услуги по такому ответственному хранению с даты расторжения Договора и прекращения работ подлежат оплате Заказчиком по фактической стоимости.

5.15. Расторжение Договора не исключает ответственности, предусмотренной для Сторон настоящим Договором.

6. Ответственность сторон

6.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и

вследствие выполнения Договора. Риск случайного удорожания работ и материалов по настоящему договору несет Подрядчик.

6.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, в процессе выполнения работ в отношении Персонала Подрядчика.

6.3. В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, в том числе вызванных производством работ или другой деятельностью по вине Подрядчика, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

6.4. Все вопросы взаимоотношений Подрядчика со своими рабочими и служащими, в том числе касающиеся оплаты труда, приема и увольнения, предоставления отпусков, страхования, социального обеспечения и др., решаются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.5. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в проектно-сметной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

6.6. Подрядчик несет ответственность за надлежащее обеспечение страхового покрытия на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов.

4 м-да

Объекты страхования:

- страхование гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Заказчиком в виде не целевого использования авансового платежа;

- страхование гражданско-правовой ответственности работодателя.

Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику в течение 10 дней со дня заключения договора.

Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

6.7. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при производстве работ на Объекте.

6.8. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

6.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

6.10. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

6.11. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

6.12. За отступление от утвержденного графика производства работ и не выполнение объемов работ в срок, установленный п. 3.4 Раздела 3 настоящего Договора, Подрядчик ежемесячно несет ответственность в виде неустойки, кратной официальной ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком РК на день просрочки выполнения работ от суммы не выполненных работ, подлежащих выполнению в текущем месяце согласно графику производства работ, путем удержания Заказчиком неустойки из суммы, предъявленной к оплате в данном месяце.

6.13. В конце текущего финансового года Заказчик обязан уведомить Подрядчика о сумме удержанной и невозвращенной неустойки в течение года, которую Подрядчик обязан перечислить на указанные в уведомлении реквизиты в течении 3-х дней после получения уведомления или сообщить в письменном виде о принятых мерах также в течении 3-х дней. В случае предоставления Подрядчиком платежного поручения о перечислении неустойки Заказчик возвращает Подрядчику удержанную неустойку.

6.14. В случае отказа Подрядчика от перечисления неустойки заключается дополнительное соглашение о перечислении Заказчиком суммы удержанной неустойки в доход соответствующего бюджета. В случае отказа Подрядчика от подписания указанного дополнительного соглашения средства остаются на расчетном счете Заказчика.

6.15. В год завершения строительства, за исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, установленных п.2 Раздела 7 настоящего Договора, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

6.16. Уплата, вычет неустойки и возмещение причиненного ущерба не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.17. В случае расторжения договора по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком, на него возлагается обязанность по принятию мер по охране объекта вплоть до периода начала выполнения работ новым Подрядчиком.

7. Срок действия договора и выполнения работ

7.1. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

7.2. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 184 календарных дней со дня регистрации договора в органах казначейства.

7.3. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

7.4. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору;

5) в иных случаях, признанных Заказчиком объективными и требующими дополнительных сроков для выполнения работ.

7.5. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

7.6. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания Работ направляет Заказчику уведомление об окончании Работ.

7.7. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления об окончании Работ назначает Рабочую комиссию для определения готовности объекта. При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ Заказчик путем подписания акта Рабочей комиссии принимает выполненные работы.

7.8. В установленных законодательством случаях в работе Рабочей комиссии принимают участие представители государственных органов, Подрядчика и субподрядчика.

7.9. Датой завершения Работ (в случае отсутствия замечаний по результатам выполненных Работ) считается дата подписания акта Рабочей комиссии.

7.10. В случае обнаружения Рабочей комиссией дефектов и недостатков, впоследствии устраненных Подрядчиком, датой завершения Работ считается дата устранения дефектов и недостатков.

В случае неустранения выявленных в ходе Рабочей комиссии дефектов и недостатков в срок, определенный Рабочей комиссией, Подрядчик должен возместить стоимость устранения дефектов и недостатков. Заказчик имеет право на взыскание стоимости устранения недостатков и дефектов в судебном порядке.

7.11. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, приемке результатов Работ должны предшествовать их предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

7.12. Окончательная приемка работ не может быть произведена при наличии обременений на объекте или его части, в том числе, на оборудовании, находящемся на объекте.

8. Гарантия качества выполненных работ

8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что для выполнения Работ будут использоваться материалы и оборудование надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям, что работы будут выполнены без дефектов, снижающих качество Работ до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации (рабочих чертежей, дефектных актов). Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки.. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.3. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

8.4. Подрядчик гарантирует качество строительных работ в соответствии со строительными нормами и правилами и совместно с Заказчиком, субподрядными организациями и необходимыми государственными органами обеспечить ввод Объекта в эксплуатацию.

8.5. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, при этом гарантийный срок, предоставляемый Подрядчиком, составляет 8 лет после сдачи Объекта Государственной приемочной комиссии. По оборудованию и материалам гарантийный срок устанавливается согласно сертификатам (паспортам) заводов изготовителей.

Течение Гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не может эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов и недоделок), за которые отвечает Подрядчик.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого были исправлены значительные дефекты.

9. Форс-мажорные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

9.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясений, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок, актов государственных органов и т.д., при условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего договора.

В случае возникновения подобных обстоятельств Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону, а также в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы предоставить другой Стороне документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченным органом.

9.3. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по настоящему договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) календарных месяцев, Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, вправе досрочно расторгнуть договор, уведомив другую Сторону о досрочном расторжении договора.

9.5. В случае досрочного расторжения договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан передать Заказчику фактически выполненные на дату наступления обстоятельств непреодолимой силы Работы. Заказчик обязан выплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных, документально подтвержденных на дату расторжения договора Работ.

10. Заключительные положения

10.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых неофициальных переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров, Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.3. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по настоящему договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если

они будут доставлены лично, по телефаксу, по телексу или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.

10.4. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Условия настоящего договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10.6. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства и законодательства о государственных закупках.

Все изменения настоящего договора и дополнения к нему должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.

Изменения настоящего договора и дополнения к нему, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

10.7. Уведомление о расторжении договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления.

10.8. Правом, подлежащим применению к настоящему договору, является право Республики Казахстан.

10.9. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

10.10. Настоящий договор действует до 31 декабря 2011 года.

10.11. Условия, указанные в п.10.10 настоящего договора, необходимы для регистрации в органах Казначейства и применимы только в отношении Заказчика.

10.12. Регистрация Договора производится после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, согласно пункту 4.1.1 настоящего Договора.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	Подрядчик
ГУ «Управление строительства ВКО»	**ТОО «Инком- Шыгыс»**
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27,	г.Семей, ул.Чайжунусова,103-22,
РНН 181600242933	РНН 182700228923,
ИИК KZ48 0701 02KS N180 1000	ИИК KZ31 8560 0000 0040 0627
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»	АО «Банк Центр Кредит»
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
Начальник	**Директор**
_____ **Е.Текешов**	_____ **Акылгазин М.С.**
МП	МП

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
N 1328 қаулысымен бекітілген

Утвержден

постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года N 1328
Утвержден

Аудан әкімі
Т.Н. Мусәпірбеков
бекітілген
Өкім N87 05.09.2011ж.
[шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы]

[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Қарауыл ауылындағы сыйымдылығы 120 мың тм/жыл тұрмыстық және басқада қалдықтар полигоны құрылысы
Строительство полигона твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м^3/год в с. Караул Абайского района ВКО

"18" тамыз 2011 жыл

Шығыс Қазақстан облысы
Абай ауданы Қарауыл ауылы
(объектінің орналаскан жері)

от "18" август 2011 года

с. Караул Абайского района
Восточно-Казахстанской области
(местонахождение объекта)

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы әкімінің 2011 жылғы 11 тамыздағы №68 өкімімен (шешімімен, бұйрықпен, қаулымен және басқа) тағайындалған мемлекеттік қабылдап алу комиссиясының мынадай құрамы:
Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Абайского района Восточно-Казахстанской области (решением, приказом, постановлением и др.) №68 от 11 августа 2011 года:
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

в составе:
төраға
председатель

Нұрғазы Әнуарұлы Жүнісжанов
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы әкімінің орынбасары
Заместитель акима Абайского района Восточно-Казахстанской области
(лауазымы)
(должность)

төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Серік Бейсенбайұлы Сүйіндіков (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау басқармасы бастығы (келісім бойынша) Начальник управления государственного архитектурно-строитель-ного контроля Восточно-Казахстанской области (по согласованию) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері -
тапсырыс берушінің өкілдері:
члены комиссии - представителей заказчика:

Думан Сұлтанғазыұлы Сүлейменов (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	Шығыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасының бастығы Начальник управления строительства Восточно-Казахстанской области (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы
генерального проектировщика

Таңатов Талғат Төлеуғалиұлы (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	«Жаңа жол» жобалау-фирмасы ЖШС-нің инженері (авторлық қадағалау, келісімі бойынша) Инженер ТОО ПФ «Жана жол» (по согласованию) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің органдары
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Талғат Ерденбекұлы Ерденбеков (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің Абай ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы (келісім бойынша) Начальник Управления ДКГСЭН МЗРК по Абайскому району Восточно-Казахстанской области (по согласованию) (лауазымы) (должность)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары
Органов государственного пожарного надзора

Кенжебек Мәденұлы Қатпенов
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы (келісім бойынша)
Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Абайского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(лауазымы)
(должность)

Жергілікті атқарушы органның өкілі
Представитель местного исполнительного органа

Талғат Сакенұлы Есімжанов
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Қарауыл ауылдық округінің әкімі (келісім бойынша)
Аким Карауылского сельского округа Абайского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(лауазымы)
(должность)

басқа мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Базар Баянұлы Рахимов – Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бастығы
Начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района Восточно-Казахстанской области Базар Баянұлы Рахимов
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аяпбергенова Жұмағайша - Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области Аяпбергенова Жұмағайша
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бауыржан Нұрланұлы Ургушев - «Облтүркомшарқұрылыс» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының бас менеджері (келісім бойынша)
Ургушев Бауыржан Нурланович – менеджер по проектам производственно-технического отдела коммунального государственного казенного предприятия «Облжилкомхозстрой» (по согласованию)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ақылғазин Марат Сарқытұлы - «Инком-Шығыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры (келісім бойынша)__
Директор товарищества с ограниченной ответственностью «Инком-Шығыс» Ақылғазин Марат Саркытұлы _(по согласованию)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Байжұманов Марат Қадырұлы -«Риза» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының директоры (келісім бойынша)__
Директор КГКП «Риза» Байжұманов Марат Қадырұлы _(по согласованию)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырушы (мердігер тапсырушымен бірге)
«Шығыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасы» ММ және «Инком-Шығыс» ЖШС
(ұйымның атауы)
Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Қарауыл ауылы мекен-жайы бойынша
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]
«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Қарауыл ауылындағы сыйымдылығы 120 мың тм/жыл тұрмыстық және басқада қалдықтар полигоны құрылысы» объектісін
[нысанның атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)]

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» и Товарищество с ограниченной ответственностью «Инком-Шығыс»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Строительство полигона твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м^3/год в с. Караул Абайского района ВКО»
{наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)}

по адресу: Восточно-Казахстанская область, Абайский район с. Караул
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Құрылыс Облыстық конкурстық комиссияның конкурс қорытындысы туралы хаттамасы, 11.03.2011 жылғы № 46 санды
(шешім шығарған органның атауы)
келісім шарт негізінде және 09.11.2011 № 100 бұйрығы (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және
Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау департаментінің
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-жинақтау жұмыстарын жүргізуге арналған 30.03.2011 жылғы № 094 санды рұқсатына сәйкес салынған.

2. Строительство осуществлено на основании договора от 11.03.2011 года и (приказа, постановления и др.) приказа от 09.03.2011 года.
Протокола областной конкурсной комиссии об итогах конкурса

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ, № 094 от 30.03.2011 года

выданного Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Восточно - Казахстанской области.

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылыс

бас мердігер орындаған «Инком-Шығыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

Құрылыс және арнайы жұмыстарды орындаған

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері]

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

Товарищество с ограниченной ответственностью «Инком-Шығыс»

(наименование организации)

Выполнившим строительные и специальные работы.

(виды работ)

и субподрядными организациями

[наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Құрылысқа арналған жоба-сметалық құжаттамасын орындаған

бас жобалаушы «Жаңа Жол» ЖФ ЖШС 2010 жыл.

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және Жеке

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана

генеральным проектировщиком ТОО ПФ «Жана Жол» 2010 год.

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим Индивидуальный

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

Абай ауданының құрылыс бөлімі

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағынышты, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

Отдел строительства Абайского района

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к

акту)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша Жеке

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Индивидуальный

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жоба-сметалық құжаттамасын Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы әкімдігі 20 қаңтар 2010 жылы бекіткен. № 68.

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

7. Проектно-сметная документация утверждена Акимат Абайского района Восточно-Казахстанской области 20 января 2010 года. № 68.

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы III. 2011ж. (айы және жылы) жұмыстың аякталуы VIII.2011 ж. (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚҰЖ бойынша

жүзінде 6 ай

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ III. 2011 г; (месяц и год) окончание работ VIII.2011 г. (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ фактически 6 мес

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: Жобалық-сметалық құжаттамасы, жасырынды жұмыстардың актісі, атқару сызбалары

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, исполнительные схемы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме

жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Іс жүзінде Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди
Количество	Тыс., $м^3$/год		120		120

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически
Общая площадь земельного участка	$м^2$	9,791	9,791
В том числе площадь складирования ТБО	$м^2$	1,3750	1,3750
Участок складирования твердых бытовых и прочих отходов принят прямоугольной формы в плане с размерами	м	125,0x110,0	125,0x110,0
С разделением на три очереди эксплуатации размерами:	м	45,0x110,0 35,0x110,0м 45,0x110,0	45,0x110,0 35,0x110,0м 45,0x110,0
Расположение карт складирования твердых бытовых			

и прочих отходов запроектировано с учетом господствующих ветров. Размер рабочей карты принят	м	Шириной 5,0 и длиной 30	Шириной 5,0 и длиной 30

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: «Әкімшілік тұрмыстық ғимарат бір қабатты пішіні тік бұрышты, остегі көлемі 4,5х3,0 м және онда: оператор бөлмежайы, тамбур және қойма бар

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Административно – бытовое здание – одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 4,5х3,0 м. где расположены: операторская, тамбур и кладовая.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес молшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

жоніндегі іс-шаралар орындалды

мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяусоқпақтарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ сыртқы тораптарды электрмен қамтамсыз ету, радио:

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также устройство внешних сетей электроснабжения, радио:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения
Посадка деревьев и кустарников	шт	1658	01.10.2011 года

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: Барлығы 55,191 млн.теңге, оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмыстары 44,731 млн.теңге және тағы басқа шығындар 10,460 млн. теңге.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 55,191 млн.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 44,731 млн.тенге, и прочие затраты 10,460 млн. тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 54,000 261 млн.теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 43,540 261 млн. теңге, және тағы басқа шығындар 10,460 млн. теңге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 54,000 261 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 43,540 261 тенге и прочие затраты 10,460 млн. тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылған Нысан: «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Қарауыл ауылындағы сыйымдылығы 120 мың тм/жыл тұрмыстық және басқада қалдықтар полигоны құрылысы»
(объектінің атауы)

Предъявленный к приемке Объект: « Строительство полигона твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м^3/год в с. Караул Абайского района ВКО»
(наименование объекта)

пайдалануға қабылдансын.
принять в эксплуатацию.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Н.Ә. Жүнісжанов
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
С.Б. Сүйіндіков
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:

Д.С. Сулейменов
(қолы)

Б.Б. Рахимов
(қолы)

К. М. Қатпенов
(қолы)

Т. Е. Ерденбеков
(қолы)

Ж. Аяпбергенова
(қолы)

Б.Н. Ургушев
(қолы)

Т.С. Есімжанов
(қолы)

Т.Т. Таңатов
(қолы)

М.С. Ақылғазин
(қолы)

М.Қ Байжуманов
(қолы)

подр

Наименование стройки: Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 41 от 11.03.2011 г.

Справка
стоимости выполненных работ за июль 2011 г.
по объекту: "Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул Восточно-Казахстанской области"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	46531518	19312808
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	5583781	2317537
3	**Итого** (строки 1+2)	**52115299**	**21630345**
4	Аванс	16089156	6943670
	Итого к оплате	**36026143**	**14686675**

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"
Д.С.Сулейменов

Технадзор:
Директор
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ " Управление строительства ВКО"
А.С.Окасов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
М.С.Акылгазин

Наименование стройки: Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шығыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 41 от 11.03.2011 г.

Акт № 4
сдачи приемки выполненных работ за июль 2011 г.
по объекту: "Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул Восточно-Казахстанской области"

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / втч з/п машинистов	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета N 2-1-5 Устройство подъезда к полигону									
10	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *шт*	46	273,96 100,35	119,85 29,7	12602	4616,1	5513	1366	7956	133
11	99-1-1Пр	Сигнальные столбики *шт*	46	1460		67160	0	0	0	0	
		Итого по разделу				79762	4616	5513	1366	7956	
		Накладные расходы				7 956					
		Итого				87718					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				5263					
		Всего по разделу				**92981**					
		Локальная смета N 2-1-6 Обустройство хозяйственной зоны									
5	12-3-21	Баки расширительные круглые вместимостью до 3 м3К=2,000; *шт*	2	20200		40400					
		Итого по разделу				40400	0	0	0	0	
		Накладные расходы				0					
		Итого				40400					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2424					
		Всего по разделу				**42824**					

		Смета N 2-1-7 Устройство административно-бытового здания									
37	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	11,3	925,06 58,5	4,9 1,85	10453	661,05	55	21	839	123
38	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	17,8	109,84 12,04	0,46 0,18	1955	214,312	8	3	2	1
39	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,23	9977,75 771,75	95,97 36,25	2295	177,503	22	8	195	105
		Итого по разделу				14703	1053	85	32	1036	
		Накладные расходы				1 036					
		Итого				15739					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				944					
		Всего по разделу				**16683**					
		Смета N 2-1-8 Устройство навеса с каркасом из металлических труб									
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	2,05	402,75 402,75		826	826	0	0	8	1
2	Е6-1-13	Устройство фундаментов из монолитного бетона В20 *м3*	0,61	10742,8 771,75	95,97 36,25	6553	471	59	22	518	105
4	Е6-11-6	Установка стальных конструкций диам. 40,20мм *т*	0,09345	18838 7560	11119,3 4200,75	1760	706	1039	393	1154	105
5	8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм *м*	23,22	171		3971	0	0	0	0	
6	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм *м*	3	55		165	0	0	0	0	
7	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	10,2	567,59 67,73	8,2 3,08	5789	691	84	31	859	119
		Итого по разделу				19064	2694	1182	446	2539	
		Накладные расходы				2 539					
		Итого				21603					

		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1296					
		Всего по разделу				**22899**					
		Смета N 2-1-9 Место для курения. Пожарный щит									
1	Т1-49-4	Урна, тип 1 – строительные работы *урна*	1	1718,71 369,6	57,07 16,92	1719	370	57	17	406	105
2	Т1-43-4	Скамья, типы II и V – строительные работы *скамья*	1	5717,3 889,35	152,63 39,48	5717	889	153	39	974	105
3	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	2	218,93 218,93		438	438	0	0	495	113
4	Е10-9-2	Изготовление и установка пожарного щита *м2 перег. за вычетом проемов*	3	1269,11 178,2	14,05 5,31	3807	535	42	16	661	120
5	Е15-164-	Простая окраска щита *м2 окрашиваемой поверхности*	7	107,5 41,18	1,19 0,45	753	288	8	3	306	105
6	99-1-1Сб	Багор пожарный *шт*	2	380		760					
7	99-1-2Сб	Ведро пожарное 12 л *шт*	2	340		680					
8	99-1-3Сб	Лом *шт*	1	200		200					
9	99-1-4Сб	Огнетушитель порошковый *шт*	1	2540		2540					
10	99-1-6Сб	Лопата железная *шт*	2	288		576					
11	99-1-5Сб	Топор *шт*	1	420		420					
		Итого по разделу				17610	2520	260	75	2842	
		Накладные расходы				2 842					
		Итого				20452					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1227					
		Всего по разделу				**21679**					
		Локальная смета N 2-1-11 Устройство шлагбаума									
1	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	0,5	261 261		131	131	0	0	148	113
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	0,5	122,18 122,18		61	61	0	0	69	113

3	Е10-32-1	Установка шлагбаума с противовесом *м3*	0,3	28485,1 7020	318,13 119,25	8546	2106	95	36	2570	120
4	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами *м2 покрытий по фермам*	4,52	131,98 6,48	0,55 0,2	597	29	2	1	36	120
5	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	0,01	1619,19 21,38	48,06 11,67	16	0	0	0	0	133
6	Е6-1-13	Устройство фундаментов из монолитного бетона В20 *м3*	0,11	9977,75 771,75	95,97 36,25	1098	85	11	4	93	105
		Итого по разделу				10449	2412	108	41	2916	
		Накладные расходы				2 916					
		Итого				13365					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				802					
		Всего по разделу				**14167**					
		Смета N 2-1-12 Устройство дезинфицирующей установки									
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	15,5	11,19	11,19 3,06	173	0	173	47	46	97
2	Е30-3-2	Устройство подушки из гравия *м3*	2,63	1694,12 263,25	33,87 12,47	4456	692	89	33	790	109
3	Е6-1-1	Устройство ванны из монолитного бетона В25 МРЗ 300 *м3*	4	10616,7 195,75	66,01 24,93	42467	783	264	100	927	105
4	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,37657	77939,1 1890	327,33 123,75	29350	712	123	47	797	105
		Итого по разделу				76446	2187	649	227	2560	
		Накладные расходы				2 560					
		Итого				79006					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4740					
		Всего по разделу				**83746**					
		Смета N 2-1-14 Устройство скотомогильника									
15	Е10-55-1	Перекрытие с устройством двойной крышки *м2*	11,56	1292,59 32,85	29,74 11,23	14942	380	344	130	612	120

18	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты *м3 основания*	0,04	1690,77 123,75	100,89 38,25	68	5	4	2	8	118
19	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	1,34	9977,75 771,75	95,97 36,25	13370	1034	129	49	1137	105
20	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	1,267	22541,7 3487,5	316,57 119,25	28560	4419	401	151	5484	120
21	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	44	826,33 67,73	8,2 3,08	36359	2980	361	136	3708	119
28	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов *шт*	1	23494 3217,5	1172,83 334,76	23494	3218	1173	335	4974	140
29	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	2,6	402,75 402,75		1047	1047	0	0	1183	113
30	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В12,5 *м3*	2,4	8878,57 195,75	66,01 24,93	21309	470	158	60	557	105
31	Е10-40-1	Устройство глухих заборов с установкой столбов *м2 забора*	192	871,54 276,75	67,81 19,89	167336	53136	13020	3819	68346	120
32	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм *м*	82,5	329		27143	0	0	0	0	
33	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	258	0,99	0,99 0,3	255	0	255	77	75	97
		Итого по разделу				333883	66689	15845	4759	86084	
		Накладные расходы				86 084					
		Итого				419967					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				25198					
		Всего по разделу				**445165**					
		Локальная смета N 2-1-15 Мониторинговые скважины									
1	Е4-25-2	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК *м*	45	1121,56 202,05	844,5 193,55	50470	9092	38003	8710	18514	104

2	Е4-48-1	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах I группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения *м*	45	323,6 59,85	263,75 64,92	14562	2693	11869	2921	5839	104
3	8-6-307	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х7,7 мм *м*	45	3750		168750	0	0	0	0	
4	Е4-49-9	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении *м*	45	110,81 20,93	89,88 26,25	4986	942	4045	1181	2208	104
5	Е4-53-2	Резка обсадных труб наружным диаметром 219 мм *шт*	3	55,91 29,25	21,53 9	168	88	65	27	120	104
6	Е4-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания *сутки*	9	65044,9 11272,5	53772,4 14507,3	585404	101453	483952	130566	241300	104
		Итого по разделу				824340	114268	537934	143405	267981	
		Накладные расходы				267 981					
		Итого				1092321					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				65539					
		Всего по разделу				**1157860**					
		Смета N 2-2-1 Устройство глиняного экрана на территории II и III очереди									
5	30-8-111	Глина *м3*	3967	1579,73		6266789					
6	Е1-145-1	Планировка глиняного экрана механизированным способом *м2 спланированной площади*	7934	6,96 4,12	2,84 0,74	55221	32688	22533	5871	37402	97
7	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	3967	6,44	6,44 2,2	25547	0	25547	8727	8465	97
8	Е1-130-1	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 50 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	19835	0,78	0,78 0,24	15471	0	15471	4760	4617	97

9	Е1-17-1	Разработка грунта I группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1984	23,71 0,79	22,86 7,65	47041	1567	45354	15178	16243	97
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	3372	19,7	19,7 3,94	66428	0	66428	13286	13286	100
11	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	1984	12,51	12,51 4,28	24820	0	24820	8492	8237	97
12	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	9920	1,27	1,27 0,38	12598	0	12598	3770	3657	97
13	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	1984	14,12 1,62	12 2,75	28014	3214	23808	5456	8410	97
14	П7-8-1	Перевозка грузов на 8 км, 1 класс груза *т*	198,4	68,8	68,8 13,76	13650	0	13650	2730	2730	100
		Итого по разделу				6555579	37469	250209	68270	103047	
		Накладные расходы				103 047					
		Итого				6658626					
		Непормируемые и непредвиденные затраты				399518					
		Всего по разделу				**7058144**					
		Техническое решение № 1									
		Смета № 1.1 Работы по рекультивации действующей стихийной свалки с.Караул									
1	Е47-3-3	Разбивка участка *м2*	12000	12,15 12,15		145800	145800			188082	129
2	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах II группы механизированным способом *м2 спланированна площади II группы*	57000	0,99	0,99 0,3	56430		56430	17100	16587	97
3	Е1-25-2	Разработка грунта бульдозером мощностью 96 кВт (130л.с) с премещением до 10м.техническая часть п.3,71 Кэкс=1,2.Кзим=1,2, *м3 грунта*	5792,25	13,43	13,43 3,67	77790		77790	21258	20620	97
4	Е-25-10	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2-ой группы бульдозером мощностью 96 кВт (130л.с) Кэкс=1,2 Кзим-1,2	5792,25	11,28	11,28 3,08	65337		65337	17840	17305	97

5	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневноколесном ходу массой 25т. *м3 уплотненного грунта*	13700	12,51	12,51 4,28	171387		171387	58636	56876,9	97
6	Е1-130-8	Добовлять за каждый последущий проход по одному следу прицепного катка на пневноколёсном ходу массой 25т при толщине слоя 30см К=2,00. *м3 уплотнённого грунта*	27400	1,27	1,27 0,38	34798		34798	10412	10099,6	97
7	Е1-145-9	Планировка откосов в грунтах 2-ой группы механизированным способом *м2 спланированной площади.*	27400	13,15 10,24	2,91 0,78	360310	280576	79734	21372	292890	97
		Итого по разделу				911851	426376	485476	146618	602460	
		Накладные расходы				602460					
		Итого				1514311					
		Ненормируемые непревиденные затрат(6,00%)				90859					
		Всего по разделу				**1605170**					
		Смета № Противопожарная вспашка									
		Противопожарная вспашка *га*	0,52	1489,21	1489,21 562,41	774		774	292	377	129
		Итого по разделу				774		774	292	377	
		Накладные расходы				377					
		Итого				1151					
		Ненормируемые непревиденные затрат(6,00%)				69					
		Всего по разделу				**1220**					
		Итого по акту				**10562538**					
		Временные здания и сооружения				169001					
		Итого				10731539					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,6%)				386335					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				42926					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				107315					
		Командировочные				255991					
		Итого в ценах 2001 г.				**11524106**					
		Итого в ценах 2009 г.				**18934125**					

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	378683
Итого	19312808
НДС (12%)	2317537
Всего по акту	**21630345**

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

Д.С.Сулейменов

Технадзор:
Директор
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ " Управление строительства ВКО"

А.С.Окасов

/Урушев Б.К./

/Е.Шаталова/

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

М.С.Акылгазин

Наименование стройки: Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 41 от 11.03.2011 г.

Акт № 1
сдачи приемки выполненных работ в апреле 2011 г.
по объекту: "Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул Восточно-Казахстанской области"

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин втч з/п машинистов	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета N 1-1-1 Подготовка территории 1 очереди заполнения									
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3095	9,85	9,85 2,69	30486	0	30486	8326	8076	97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	3095	8,28	8,28 2,26	25627	0	25627	6995	6785	97
		Итого по разделу				56112	0	56112	15320	14861	
		Накладные расходы				14 861					
		Итого				70973					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4258					
		Всего по разделу				**75231**					
		Смета N 2-1-5 Устройство подъезда к полигону									
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2069	11,19	11,19 3,06	23152	0	23152	6331	12472	197

2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	2069	9,4 2,57	9,4	19449	0	19449	5317	5158	97
		Итого по разделу				42601	0	42601	11648	17630	
		Накладные расходы				17 630					
		Итого				60231					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				3614					
		Всего по разделу				**63845**					
		Локальная смета N 2-1-6 Обустройство хозяйственной зоны									
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	300	0,99 0,3	0,99	297	0	297	90	87	97
		Итого по разделу				297	0	297	90	87	
		Накладные расходы				87					
		Итого				384					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				23					
		Всего по разделу				**407**					
		Смета N 2-1-7 Устройство административно-бытового здания									
1	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	219	19,4 19,4		4249	4248,6	0	0	42	1
		Итого по разделу				4249	4249	0	0	42	
		Накладные расходы				42					
		Итого				4291					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				257					
		Всего по разделу				**4549**					
		Смета N 2-1-10 Устройство уборной на 1 очко									
7	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин *м3 древесины в конструкции*	0,03	12593,9 3105	327,33 123,75	378	93	10	4	1	1
8	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками *м2 обшивки стен за вычетом проемов*	4	622,52 58,05	4,64 1,76	2490	232	19	7	2	1
9	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм *м2 покрытия*	2	1905,05 95,18	11,03 4,14	3810	190	22	8	2	1
10	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	0,05	21304,8 3397,5	334,28 126	1065	170	17	6	211	120

11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	4	567,59 67,73	8,2 3,08	2270	271	33	12	337	119
12	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1	4884,99 190,8	31,85 12,04	4885	191	32	12	243	120
		Итого по разделу				14899	1147	132	50	797	
		Накладные расходы				797					
		Итого				15696					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				942					
		Всего по разделу				**16638**					
		Смета N 2-1-17 Устройство противопожарного резервуара									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	101	23,36 1,28	22,08 5,56	2359	129	2230	562	670	97
2	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки *м3*	3,25	2040,78 254,25	516,53 137,7	6633	826	1679	448	1388	109
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	7,72	8392,17 195,75	66,01 24,93	64788	1511	510	192	1789	105
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	54	6,48	6,48 2,1	350	0	350	113	110	97
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	54	21,55 17,03	4,52	1164	920	244	0	892	97
6	Е9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3 *т конструкций*	4	8945,99 3600	5345,99 1271,7	35784	14400	21384	5087	17538	90
7	99-1-48ТО	Металлическая емкость V -50м3 под воду *шт*	1	1230323		1230323	0	0	0	0	
8	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	78	57,15 4,39	0,09 0,05	4458	342	7	4	312	90

9	П7-196-1	Перевозка грузов на 200 км, 1 класс груза ктрм=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15; *т*	4	807,88	807,88 161,58	3232	0	3232	646	646	100
		Итого по разделу				1349089	18129	29635	7052	23346	
		Накладные расходы				23 346					
		Итого				1372435					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				82346					
		Всего по разделу				**1454781**					
		Итого по акту				**1615450**					
		Временные здания и сооружения				25847					
		Итого				1641298					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,6%)				59087					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				6565					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				16413					
		Командировочные				163330					
		Итого в ценах 2001 г.				**1886693**					
		Итого в ценах 2009 г.				**3099839**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				61997					
		Итого				3161836					
		НДС (12%)				379420					
		Всего по акту				**3541256**					

Заказчик:
Зам.начальника
ГУ "Управление строительства ВКО"

Д.С.Сулейменов

Технадзор:
Директор
КГКП «Облжилкомхозстрой»

А.С.Окасов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

М.С.Акылгазин

Наименование стройки: Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 41 от 11.03.2011 г.

Акт № 2
сдачи приемки выполненных работ за май 2011 г.
по объекту: "Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул Восточно-Казахстанской области"

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / втч з/п машинистов	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета N 1-1-1 Подготовка территории 1 очереди заполнения									
3	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	3095	26,24 1,15	25,03 6,78	81213	3559	77468	20984	23807	97
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	4952	19,7	19,7 3,94	97554	0	97554	19511	19511	100
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	3095	3,09 0,39	2,66 0,93	9564	1207	8233	2878	3963	97
		Итого по разделу				188331	4766	183255	43373	47281	
		Накладные расходы				47 281					
		Итого				235612					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				14137					
		Всего по разделу				**249748**					
		Локальная смета N 1-2-1 Подготовка территории 2 и 3 очереди заполнения									
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	490	9,85	9,85 2,69	4827	0	4827	1318	2597	197
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	490	8,28	8,28	4057	0	4057	1107	2182	197

		м3 грунта			2,26						
3	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	490	26,24 1,15	25,03 6,78	12858	563,5	12265	3322	3769	97
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	784	19,7	19,7 3,94	15445	0	15445	3089	3089	100
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	490	3,09 0,39	2,66 0,93	1514	191,1	1303	456	627	97
		Итого по разделу				38700	755	37897	9292	12264	
		Накладные расходы				12 264					
		Итого				50964					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				3058					
		Всего по разделу				**54022**					
		Локальная смета N 2-1-1 Устройство обвалования									
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	7905	11,19	11,19 3,06	88457	0	88457	24189	23464	97
2	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	7529	12,51	12,51 4,28	94188	0	94188	32224	31257	97
3	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	15058	1,27	1,27 0,38	19124	0	19124	5722	11272	197
4	Е1-145-9	Планировка откосов в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	10325	13,15 10,24	2,91 0,78	135774	105728	30046	8054	110368	97
5	Е22-3-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диаметром 500 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,01	4454814 117000	79821,07 30152,25	44548	1170	798	302	1913	130

6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	16	134,1 134,1		2146	2145,6	0	0	2425	113
		Итого по разделу				384236	109044	232612	70490	180699	
		Накладные расходы				180 699					
		Итого				564935					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				33896					
		Всего по разделу				**598831**					
		Локальная смета N 2-1-3 Устройство глиняного экрана на территории 1 очереди									
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4072	11,19	11,19 3,06	45566	0	45566	12460	125	1
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	4072	9,4	9,4 2,57	38277	0	38277	10465	10151	97
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	4072	32,27 1,42	30,77 8,34	131403	5782,24	125295	33960	38550	97
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	6922	19,7	19,7 3,94	136363	0	136363	27273	27273	100
5	30-8-111	Глина *м3*	1000	1579,73		1579730	0	0	0	0	
		Итого по разделу				1931339	5782	345501	84159	76099	
		Накладные расходы				76 099					
		Итого				2007438					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				120446					
		Всего по разделу				**2127884**					
		Смета N 2-1-5 Устройство подъезда к полигону									
3	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	1970	12,51	12,51 4,28	24645	0	24645	8432	16610	197
4	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	9850	1,27	1,27 0,38	12510	0	12510	3743	3631	97

5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	1970	14,12 1,62	12 2,75	27816	3191,4	23640	5418	16960	197
6	П7-8-1	Перевозка воды на 8 км, 1 класс груза ktрм=1,3; kэкс=1,3; kзпм=1,3; *т*	197	89,44	89,44 17,89	17620	0	17620	3524	3524	100
7	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	9398	6,96 4,12	2,84 0,74	65410	38719,76	26690	6955	44304	97
8	Е27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из песчано-гравийной смеси kмат=1,25; *м2 основания или покрытий*	8906	196,3 6,75	14,85 5,04	1748248	60115,5	132254	44886	139652	133
9	Е99-1-4	Транспорт воды на 3 км *м/см*	5,568	983,4	983,4 295,02	5476	0	5476	1643	1643	100
16	Е22-3-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диаметром 500 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,01	4454814 117000	79821,07 30152,25	44548	1170	798	302	1913	130
17	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	16	134,1 134,1		2146	2145,6	0	0	2425	113
		Итого по разделу				1948417	105342	243632	74901	230661	
		Накладные расходы				230 661					
		Итого				2179079					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				130745					
		Всего по разделу				**2309824**					
		Локальная смета N 2-1-6 Обустройство хозяйственной зоны									
2	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей kмат=1,25; *м2 основания или покрытий*	300	258,01 6,41	14,99 5,07	77403	1923	4497	1521	4581	133
		Итого по разделу				77403	1923	4497	1521	4581	
		Накладные расходы				4 581					
		Итого				81984					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4919					
		Всего по разделу				**86903**					

		Смета N 2-1-7 Устройство административно-бытового здания									
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	18	218,93 218,93		3941	3940,74	0	0	4453	113
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	7	134,1 134,1		939	938,7	0	0	1061	113
4	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	12	541,16 106,88	243,37 85,08	6494	1282,56	2920	1021	3225	140
5	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	8	1186,18 195,53	598,4 214,16	9489	1564,24	4787	1713	4589	140
6	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	2,45	9650		23643					
7	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	1,65	9340		15411					
8	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	6,63	9020		59803					
9	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (местная заделка) *м3*	1,44	9977,75 771,75	95,97 36,25	14368	1111,32	138	52	1222	105
10	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	10,2	282,96 58,05	4,19 1,58	2886	592,11	43	16	718	118
11	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	33,4	7683,04 699,75	335,84 126	256614	23371,65	11217	4208	32544	118
12	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	6,1	1036,91 189	34,37 12,87	6325	1152,9	210	79	1453	118

13	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	17	110,26 23,85	66,43 23,85	1874	405,45	1129	405	1135	140
14	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,323	15300		4942	0	0	0	0	
15	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	3	983,15 299,25	200,77 71,15	2949	897,75	602	213	1556	140
16	30-17-53	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 2000 кг/м2 *м2*	12,47	2780		34667					
17	Е6-22-9	Устройство монолитного участка перекрытий *м3*	0,13	10627,35 1332	269,2 101,7	1382	173,16	35	13	196	105
18	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,007	51500		361					
		Итого по разделу				446086	35431	21082	7722	52151	
		Накладные расходы				52 151					
		Итого				498237					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				29894					
		Всего по разделу				**528131**					
		Смета N 2-1-10 Устройство уборной на 1 очко									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 *м3 грунта*	10	27,84 1,66	26,18 7,2	278	17	262	72	86	97
2	Е1-163-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	10	423,9 423,9		4239	4239	0	0	4790	113
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	10	122,18 122,18		1222	1222	0	0	1381	113
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1	8419,57 195,75	66,01 24,93	8420	196	66	25	232	105
5	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов *м3*	3	9458,47 490,5	86,6 32,72	28375	1472	260	98	1648	105

6	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной *м3 изолир. слоя*	2,96	2119,57 994,5	274,19 103,5	6274	2944	812	306	3835	118
		Итого по разделу				48808	10088	1399	501	11972	
		Накладные расходы				11 972					
		Итого				60780					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				3647					
		Всего по разделу				**64426**					
		Смета N 2-1-14 Устройство скотомогильника									
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1728	32,27 1,42	30,77 8,34	55763	2454	53171	14412	16359	97
2	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	2764	19,7 0	19,7 3,94	54451	0	54451	10890	10890	100
3	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	1646	12,51	12,51 4,28	20591	0	20591	7045	6834	97
4	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	3292	1,27	1,27 0,38	4181	0	4181	1251	1213	97
5	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	418	6,96 4,12	2,84 0,74	2909	1722	1187	309	1971	97
6	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	423	23,36 1,28	22,08 5,56	9881	541	9340	2352	2807	97
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	423	3,8 0,48	3,24 1,12	1607	203	1371	474	656	97
8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	5,3	2748,77 123,75	100,89 38,25	14568	656	535	203	1013	118

14	Е6-1-15	Устройство бетонного дна и монолитного прилива из бетона В-25 *м3*	3,11	9714,02 146,25	100,65 38,03	30211	455	313	118	602	105
		Итого по разделу				194163	6031	145139	37053	42345	
		Накладные расходы				42 345					
		Итого				236508					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				14190					
		Всего по разделу				**250698**					
		Локальная смета N 2-1-16 Грунт для изоляции ТБО									
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1511	29,65 0,99	28,58 9,56	44801	1496	43184	14445	15463	97
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	1511	3,8 0,48	3,24 1,12	5742	725	4896	1692	2345	97
3	П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза *т*	2569	57,6	57,6 11,52	147974	0	147974	29595	29595	100
		Итого по разделу				198517	2221	196054	45732	47403	
		Накладные расходы				47 403					
		Итого				245920					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				14755					
		Всего по разделу				**260675**					
		Локальная смета N 2-2-3 Грунт для изоляции ТБО									
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	5026	29,65 0,99	28,58 9,56	149021	4976	143643	48049	51434	97
2	П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза *т*	8544	57,6	57,6 11,52	492134	0	492134	98427	98427	100
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	5026	3,8 0,48	3,24 1,12	19099	2412	16284	5629	7800	97

		Итого по разделу				660254	7388	652062	152105	157661	
		Накладные расходы				157 661					
		Итого				817915					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				49075					
		Всего по разделу				**866990**					
		Итого по акту				**7398132**					
		Временные здания и сооружения				118370					
		Итого				7516502					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,6%)				270594					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				30066					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				75165					
		Командировочные				280366					
		Итого в ценах 2001 г.				**8172694**					
		Итого в ценах 2009 г.				**13427749**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				268555					
		Итого				13696304					
		НДС (12%)				1643556					
		Всего по акту				**15339860**					

Заказчик:
Зам.начальника
ГУ "Управление строительства ВКО"

Д.С.Сулейменов

Технадзор:
И.о. директора
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ " Управление строительства ВКО"

Е.М.Шериязданов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

М.С.Акылгазин

Наименование стройки: Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 41 от 11.03.2011 г.

Акт № 3
сдачи приемки выполненных работ за июнь 2011 г.
по объекту: "Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул Восточно-Казахстанской области"

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строител	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / втч з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин	Общая стоимость, тенге: в т ч. з/п машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета N 2-1-2 Устройство водоотводной канавы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	370	23,36 1,28	22,08 5,56	8643	473,6	8170	2057	2455	97
		Итого по разделу				8643	474	8170	2057	2455	
		Накладные расходы				2 455					
		Итого				11098					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				666					
		Всего по разделу				**11764**					
		Локальная смета N 2-1-3 Устройство глиняного экрана на территории 1									
5	30-8-111	Глина *м3*	2053	1579,73		3243186	0	0	0	0	
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	6922	3,8 0,48	3,24 1,12	26304	3322,56	22427	7753	10743	97
7	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	5816	0,99	0,99 0,3	5758	0	5758	1745	1693	97

8	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	2908	6,44	6,44 2,2	18728	0	18728	6398	6206	97
9	Е1-130-1	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 50 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	14540	0,78	0,78 0,24	11341	0	11341	3490	3385	97
10	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1454	23,71 0,79	22,86 7,65	34474	1148,66	33238	11123	24175	197
11	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	2472	19,7	19,7 3,94	48698	0	48698	9740	9740	100
12	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	1454	3,09 0,39	2,66 0,93	4493	567,06	3868	1352	1861	97
13	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	1454	12,51	12,51 4,28	18190	0	18190	6223	6036	97
14	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	7270	1,27	1,27 0,38	9233	0	9233	2763	2680	97
15	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	1454	14,12 1,62	12 2,75	20530	2355,48	17448	3999	6164	97
16	П7-8-1	Перевозка грузов на 8 км, 1 класс груза ktрм=1,3; kэкс=1,3; kзпм=1,3; *т*	145,4	89,44	89,44 17,89	13005	0	13005	2601	2601	100
		Итого по разделу				3453940	7394	201934	57187	75284	
		Накладные расходы				75 284					
		Итого				3529224					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				211753					
		Всего по разделу				**3740977**					

		Смета N 2-1-5 Устройство подъезда к полигону									
12	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках *шт*	5	747,86 506,25	146,19 28,22	3739	2531,25	731	141	3554	133
13	99-1-2Пр	Индивидуальный знак *м2*	1,5	8269		12404					
14	99-1-3Пр	Знак приоритета *шт*	3	2858		8574					
15	99-1-4Пр	Стойки дорожных знаков *шт*	5	3535		17675					
18	П9-36-1	Стойки и столбики металлические - погрузка *т*	0,475	111,4	111,4 77,98	53	0	53	37	37	100
19	П9-36-2	Знаки истолбики сигнальные металлические - разгрузка *т*	0,475	107,1	107,1 74,97	51	0	51	36	36	100
20	П7-181-1	Перевозка грузов на 181-185 км, 1 класс груза *т*	0,475	660,4	660,4 132,08	314	0	314	63	63	100
		Итого по разделу				42810	2531	1149	277	3690	
		Накладные расходы				3 690					
		Итого				46500					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2790					
		Всего по разделу				**49290**					
		Локальная смета N 2-1-6 Обустройство хозяйственной зоны									
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	8,4	9674,17 195,75	66,01 24,93	81263	1644,3	554	209	1946	105
4	Е99-1-5Т	Транспорт воды *маш/ч*	0,192	983,4	983,4 295	189	0	189	57	57	100
		Итого по разделу				81452	1644	743	266	2003	
		Накладные расходы				2 003					
		Итого				83455					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				5007					
		Всего по разделу				**88462**					
		Смета N 2-1-7 Устройство административно-бытового здания									
19	Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	3,6	1186,12 384,75	80,1 28,24	4270	1385,1	288	102	1785	120

20	Е15-203-	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях *м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок*	3,52	1040,84 163,8	3,75 1,42	3664	576,576	13	5	6	1
21	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	3,52	240,09 94,05	5,58 2,12	845	331,056	20	7	3	1
22	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,9	398,48 151,65	102,53 35,67	757	288,135	195	68	4	1
23	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	3,2	634,99 190,8	31,85 12,04	2032	610,56	102	39	779	120
24	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,9	104,4 56,48	0,09 0,05	198	107,312	0	0	129	120
25	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,4	4250		5950					
26	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	1,8	4010		7218					
27	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ *м2*	1,9	5470		10393					
28	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960					
29	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	2	1380		2760					
30	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	0,38	21304,8 3397,5	334,28 126	8096	1291,05	127	48	1607	120
31	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	4,2	6149,02 382,5	245,72 92,25	25826	1606,5	1032	387	2372	119

32	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	20	715,87 153,23	1,24 0,47	14317	3064,6	25	9	3658	119
33	Е12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	22	592,88 66,6	7,95 2,97	13043	1465,2	175	65	15	1
34	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием *м2 площади уплотнения*	11,3	42,26 10,51	2,62 0,99	478	118,763	30	11	160	123
35	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,9	9202,88 567		8283	510,3	0	0	628	123
36	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	11,3	422,15 66,6	13,43 5,04	4770	752,58	152	57	996	123
40	Е8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь *м3 кладки (без вычета пустот)*	1,05	16191,7 1687,5	411,39 153	17001	1771,88	432	161	2281	118
41	Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб *м3 (без вычета пустот)*	0,5	11158,4 1935	379,78 141,75	5579	967,5	190	71	1225	118
42	Е8-42-2	Штукатурка печей без сетки глиняным раствором *м2 поверхности*	8,6	70,61 23,63	6,15 2,3	607	203,218	53	20	263	118
43	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	42	352,84 135,68	4,07 0,97	14819	5698,56	171	41	6027	105
44	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	11,4	59,3 51,98	0,35 0,14	676	592,572	4	2	624	105
45	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	6	703,42 312,75	6,33 2,39	4221	1876,5	38	14	1985	105
46	Е15-165-1	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	18,3	175,13 78,3	1,88 0,72	3205	1432,89	34	13	1518	105
47	Е15-152-	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	48	17,45 13,73	0,12 0,05	838	659,04	6	2	694	105

48	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов (крыльцо) *м3*	0,72	9458,47 490,5	86,6 32,72	6810	353,16	62	24	396	105
49	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4	296,27 108,9	1,96 0,45	1185	435,6	8	2	459	105
50	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,3	9202,88 567		11964	737,1	0	0	907	123
		Итого по разделу				181765	26836	3157	1148	28521	
		Накладные расходы				28 521					
		Итого				210286					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				12617					
		Всего по разделу				**222903**					
		Смета N 2-1-10 Устройство уборной на 1 очко									
13	Е15-152-1	Известковая окраска по дереву *м2 окрашиваемой поверхности*	10	8,51 5,85	0,12 0,05	85 0	59 0	1 0	1 0	63 0	105
14	Е10-7-1	Устройство деревянной вытяжной трубы *м2 обшивки стен за вычетом проемов*	1,6	622,52 58,05	4,64 1,76	996	93	7	3	115	120
		Итого по разделу				1081	152	8	4	178	
		Накладные расходы				178					
		Итого				1259					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				76					
		Всего по разделу				**1335**					
		Смета N 2-1-13 Устройство технических проездов									
1	Е27-93-2	Устройство временных профилированных грунтовых дорог с земляным полотном шириной 7,5 м в грунтах категории 2 при работе в нулевых отметках *км дороги*	0,57	95224,1 13185	59159,1 15231,2	54278 0	7515 0	33721 0	8682 0	21542 0	133
2	Е27-93-5	Добавлять к расценке 27-93-2 или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна в грунтах категории 2К=0,500; *км дороги*	0,285	6366,57 195,75	6170,82 1560,43	1814	56	1759	445	666	133
		Итого по разделу				56092	7571	35480	9127	22208	
		Накладные расходы				22 208					
		Итого				78300					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4698					
		Всего по разделу				**82998**					

		Смета N 2-1-14 Устройство скотомогильника									
9	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	96	302,09 104,85	197,24 67,51	29001	10066	18935	6481	23166	140
10	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) (с поправкой на сульфатостойкость) *м3*	2,45	9740		23863	0	0	0	0	
11	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) (с поправкой на сульфатостойкость) *м3*	13,68	9430		129002	0	0	0	0	
12	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) (с поправкой на сульфатостойкость) *м3*	27,6	9110		251436	0	0	0	0	
13	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	197	347,5 102,83	13,7 5,04	68458	20258	2699	993	23164	109
16	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	27	122,18 122,18		3299	3299	0	0	3728	113
17	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	1,5	261 261		392	392	0	0	443	113
22	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	324	2,8	2,8 0,97	907	0	907	314	305	97
23	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	351	21,55 17,03	4,52	7564	5978	1587	0	5799	97
24	Е8-5-1	Устройство глиняного замка *м3 изолир. слоя*	8,2	2119,57 994,5	274,19 103,5	17380	8155	2248	849	10625	118

25	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	50,4	22,38 0,81	21,57 6,53	1128	41	1087	329	359	97
26	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	50,4	21,55 17,03	4,52	1086	858	228	0	832	97
27	Е1-145-1	Планировка откосов насыпей из грунтов 1 группы экскаватором-планировщиком *м2 спланированной площади*	664	14,64 8,01	6,63 2,44	9721	5319	4402	1620	6731	97
34	Е27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из песчано-гравийной смеси kмат=1,25; *м2 основания или покрытий*	186	196,3 6,75	14,85 5,04	36512	1256	2762	937	2917	133
35	Е99-1-4Т	Транспорт воды на 3 км *м/см*	0,12768	983,4	983,4 295,02	126	0	126	38	38	100
		Итого по разделу				579875	55622	34981	11561	78107	
		Накладные расходы				78 107					
		Итого				657982					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				39479					
		Всего по разделу				**697461**					
Смета N 2-2-1 Устройство глиняного экрана на территории II и III очереди											
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	5553	11,19	11,19 3,06	62138	0	62138	16992	16482	97
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	5553	9,4	9,4 2,57	52198	0	52198	14271	13843	97
3	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	5553	29,65 0,99	28,58 9,56	164646	5497	158705	53087	56826	97
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	9940	19,7	19,7 3,94	195818	0	195818	39164	39164	100
		Итого по разделу				474800	5497	468859	123514	126315	

Накладные расходы	126 315
Итого	601115
Ненормируемые и непредвиденные затраты	36067
Всего по разделу	**637182**
Итого по акту	**5532372**
Временные здания и сооружения	88518
Итого	5620890
Затраты на производство СМР в зимнее время (3,6%)	202352
На дополнительные отпуска (0,4%)	22484
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	56209
Командировочные	280300
Итого в ценах 2001 г.	**6182235**
Итого в ценах 2009 г.	**10157422**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	203148
Итого	10360570
НДС (12%)	1243268
Всего по акту	**11603838**

Заказчик:
Зам.начальника
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Д.С.Сулейменов**

Технадзор:
Директор
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ " Управление строительства ВКО"

_____ **А.С.Окасов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

_____ **М.С.Акылгазин**

/Урушев Б.К./
/Зинов /Зиновьева/

Наименование стройки: Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 41 от 11.03.2011 г.

Справка
стоимости выполненных работ за август 2011 г.
по объекту: "Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул Восточно-Казахстанской области"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	47884395	1352877
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	5746126	162345
3	**Итого** (строки 1+2)	**53630521**	**1515222**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**53630521**	**1515222**

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ **Д.С.Сулейменов**

Технадзор:
И. О. директора
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ " Управление строительства ВКО"
_____ **А.И.Каребаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 41 от 11.03.2011 г.

Акт № 5
сдачи приемки выполненных работ в августе 2011 г.
по объекту: "Полигон твердых бытовых и прочих отходов емкостью до 120 тыс.м3/год в с.Караул Восточно-Казахстанской области"

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / втч з/п машинистов	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета N 2-1-4 Озеленение (лесополоса)									
1	Е47-120-8	Механизированная копка ям размером 0,8х0,6 м средних почв *яма*	1357	14,16	14,16	19215	0	19215	7721	9961	129
					5,69						
2	Е47-124-1	Сплошная посадка вручную саженцев лиственных пород *шт*	1357	8,98		12186	12185,9	0	0	15720	129
				8,98							
3	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м *шт*	678	649		440022	0	0	0	0	
4	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома *шт*	679	203		137837	0	0	0	0	
5	Е47-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины *м3*	136	306,27	236,02	41653	8874	32099	7344	20921	129
				65,25	54						
6	П7-8-1	Перевозка воды на 8 км, 1 класс груза *т*	136	68,8	68,8	9357	0	9357	1871	1871	100
					13,76						
7	П7-196-1	Перевозка саженцев на 196-200 км, 1 класс груза	4,071	702,5	702,5	2860	0	2860	572	572	100

		т			140,5						
8	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=125,000;	508,875	2,8	2,8	1425	0	1425	285	285	100
		т			0,56						
		Итого по разделу				664554	21060	64955	17794	49330	
		Накладные расходы				49 330					
		Итого				713884					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				42833					
		Всего по разделу				**756717**					
		Итого по акту				**756717**					
		Временные здания и сооружения				12107					
		Итого				768825					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,6%)				27678					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				3075					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				7688					
		Итого в ценах 2001 г.				**807266**					
		Итого в ценах 2009 г.				**1326350**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				26527					
		Итого				1352877					
		НДС (12%)				162345					
		Всего по акту				**1515222**					

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

Д.С.Сулейменов

Технадзор:
И. О директора
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ " Управление строительства ВКО"

А.И.Каребаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

М.С.Акылгазин