ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Семей «03» октября 2012 г.

ГКП «Теплокоммунэнерго» в лице Реабилитационного управляющего Манажанова Е.Л., действующего на основании Приказа №12 от 15.02.2011 года ГУ «Межрегиональный департамент по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК «ЕРТІС» именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны и ТОО «Инком-Шыгыс», в лице директора Акылгазина М.С. действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работу, указанную в п.1.2 настоящего договора, и сдать ее результат, а «Заказчик» обязуется принять результат работы и опл атить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Капитальный ремонт тепловой сети отопления (на увеличение диаметров) и ГВС от ТК-пер. Международный, 1 до ТК-Кафе «Азиз». От ТК-Кафе «Азиз» до жилых домов по ул. Жамакаева, 219А, ул. Кабанбай батыра, №166 и №164 города Семей, ВКО, согласно локальной сметы именуемая в дальнейшем «Работа». Работу «Подрядчик» выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.3. Срок выполнения работ: в течение 1 (одного) месяца с момента заключения договора.

1.5. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей.

1.6. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы «Заказчиком» или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством и обеспечить полное соответствие с технической спецификацией, сметной документацией.

2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п.1.4 настоящего договора.

2.1.3. «Подрядчик» ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему договору.

2.1.4. Обеспечить соблюдением техники безопасности охраны труда и защиты окружающей среды.

2.1.5. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и правил техники безопасности при производстве работ. Ответственность за последствия не соблюдения установленных требований (в т.ч. их устранение) в полной мере несет «Подрядчик».

2.1.6. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения материалов, запасных частей и оборудования, используемых при производстве работ.

2.1.7. Передать результат Работы «Заказчику».

2.1.8. Если в процессе выполнения Работы «Подрядчик» допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, обязан исправить в течение 20 дней безвозмездно.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ в рамках заключенного договора.

2.2.2. Требовать оплату за выполненные работы.

2.3. «Заказчик» обязан:

2.3.1. В течение 10 дней после получения от «Подрядчика» уведомления об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п.1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом «Подрядчику».

2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п.3.1 настоящего договора, в течении 20 дней с момента приемки результатов Работы.
2.3.3. За выполненные работы осуществляется на основании акта выполненных работ, подписанного обеими сторонами. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика», в течение 10-и банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик»:
- не приступил своевременно к исполнению договора
- неоднократно срывает сроки выполнения работ
- терпит банкротство и ликвидируется за исключением реорганизации

В случае расторжения договора «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» суммы за фактически выполненные работы за вычетом штрафных санкций.
2.4.2. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора составляет: 19 176 929 (девятнадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать девять) тенге, в том числе НДС 12%.
3.4. Необходимая документация, предшествующая оплате: счет-фактура, акты выполненных работ, техническая документация.

3.5. 3.6. Уплата «Заказчиком» «Подрядчику» цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет «Подрядчика», указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п.1.4 настоящего договора, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,01% от суммы договора и пеню из расчета 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. В случае несвоевременного расчета «Заказчиком» с «Подрядчиком» в сроки, предусмотренные п.2.3.3 настоящего договора, «Заказчик» выплачивает штраф в размере 0,01% от суммы договора и пеню из расчета 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.
4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.
4.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. Гарантия качества работ

5.1. «Подрядчик» гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня не соответствующего требованиям технической спецификации. Ответственность по выявленным в течении установленного гарантийного срока несоответствиям технической спецификации и нарушениям СНиП возлагается на «Подрядчика» с обязательствами по их устранению.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае возможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в судебные инстанции.

7. Расторжение договора

7.1. «Заказчик» может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив «Подрядчику» соответствующее письменное уведомление.

7.2. «Заказчик» или «Подрядчик» могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой стороной совершенно существенное нарушение условий договора. Существенные нарушения условия договора включает в себя также следующее:
- «Подрядчик» неоднократно срывает сроки выполнения работ
- «Подрядчик» не устраняет дефекты, указанные «Заказчиком» в течении периода времени, определенного «Заказчиком».
7.3. Все материалы, запасные части и оборудование, а также временные сооружения и выполненные работы считаются собственностью «Заказчика» и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора.

8. Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Подрядчик
ТОО «Инком-Шыгыс»
РК, г. Семей, ул. Чайжунусова, 103-22
БИН 061040004927
Ф-л, АО «БанкЦентрКредит» г. Семей
KZ31856000000400627
KCJBKXKZ

Директор
_____Акылгазин М.С.
_____2012 г.
М.П.

Заказчик
Реабилитационный управляющий
ГКП «Теплокоммунэнерго»
Жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г. Семей»
РК ВКО г. Семей, пр.Ауэзова, 111
т.8 (7222) 34-66-00, 34-29-66
РНН 182700217356
ИИК KZ 116010261000027629
Региональный филиал «Семей»
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ Е.Л. Манажанов
«___»_____2012 г.
М.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт объектов теплоснабжения ГКП "Теплокоммунэнерго" в г.Семей ВКО, запланированный к реализации 2012 году по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 года
Объект: «Капитальный ремонт тепловой сети отопления (на увеличение диаметров) и ГВС от ТК-пер.Международный,1 до ТК-Кафе «Азиз». От ТК-Кафе «Азиз» до ж/домов по ул.Жамакаева,219А, ул.Кабанбай Батыра № 166 и № 164 в г.Семей ВКО»
Заказчик ГКП "Теплокоммунэнерго"
РНН 182700217356, ИИК KZ116010261000027629 АО"Народный сбербанк Казахстана" БИК HSBKKZKX
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор от 03.10.2012 г.

Справка
сдачи приемки выполненных работ в октябре 2012 г.
по объекту: «Капитальный ремонт тепловой сети отопления (на увеличение диаметров) и ГВС от ТК-пер.Международный,1 до ТК-Кафе «Азиз».
От ТК-Кафе «Азиз» до ж/домов по ул.Жамакаева,219А, ул.Кабанбай Батыра № 166 и № 164 в г.Семей ВКО»

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	16894020	16894020
2	НДС 12%	2027282	2027282
3	**Итого** (строки 1+2)	**18921302**	**18921302**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**18921302**	**18921302**

Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"
_____ Манажанов Е.Л.

Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ Акылгазин М.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт объектов теплоснабжения ГКП "Теплокоммунэнерго" в г.Семей ВКО, запланированный к реализации 2012 году по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 года
Объект: «Капитальный ремонт тепловой сети отопления (на увеличение диаметров) и ГВС от ТК-пер.Международный,1 до ТК-Кафе «Азиз». От ТК-Кафе «Азиз» до ж/домов по ул.Жамакаева,219А, ул.Кабанбай Батыра № 166 и № 164 в г.Семей ВКО»
Заказчик ГКП "Теплокоммунэнерго"
РНН 182700217356, ИИК KZ116010261000027629 АО"Народный сбербанк Казахстана" БИК HSBKKZKX
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор от 03.10.2012 г.

Акт № 1

сдачи приемки выполненных работ в октябре 2012 г.

по объекту: «Капитальный ремонт тепловой сети отопления (на увеличение диаметров) и ГВС от ТК-пер.Международный,1 до ТК-Кафе «Азиз». От ТК-Кафе «Азиз» до ж/домов по ул.Жамакаева,219А, ул.Кабанбай Батыра № 166 и № 164 в г.Семей ВКО»

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин втч з/п машинистов	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 2-14-1									
1	Е01-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	1144,95	33,67 1,57	32,10 12,33	38550	1798	36753	14117	15438	97
2	Е01-164-	Разработка вручную траншей глубиной траншей до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3*	114,495	218,93 218,93	--	25066	25066			28325	113
3	Е1-1662	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	114,495	134,1 134,1		15354	15354			17350	113
4	Е1-27-2	Засыпка вручную траншей и котлованов грунтом 2 бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до *м3 грунта*	1144,95	6,48	6,48 2,1	7419		7419	2404	2332	97
5	Е1-134-1	Уплотненеи грунта 1-2 группы пневмотическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1144,95	21,55 17,03	4,52	24674	19498	5175		18913	97
6	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3*	30,64	408,12 238,50	169,62 4,07	12505	7308	5197	125	9886	133

	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кг/см2)	383	266,35	33,29	102012	1915	12750	4405	8406	133
		м2 основания		5	11,5						
8	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	383	522,98	15,35	200301	2275	5879	1938	5603	133
		м2 покрытия		5,94	5,06						
9	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0.5 см изменения толщины К=8,000	3064	62,46		191377	31			41	133
		м2 покрытия		0,01							
10	Е7-61-1	Демонтаж плит перекрытия канала ОПс.п. 2,8а: к1трр=0,8; к1зпр=0,8;к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	55,42	905,15	451,55	50163	25139	25025	8667	47328	140
		м3 сборных конструкций		453,60	156,39						
11	Е7-61-1	Монтаж плит покрытия каналов	55,42	1986,57	564,43	110096	31423	31281	10834	59160	140
		м3 сборных конструкций		567	195,49						
12	30-18-68	Плиты (блоки) перекрытия канала из тяжелого бетона класса В22,5 плоские	15,49	18400		285016					
		м3									
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	816,14	21,8	0,05	17792	4742	41	16	4282	90
		м2		5,81	0,02						
14	Е24-2-1	Разборка стальных трубопроводов диаметром 57 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С ОПс п 2.8г к1трр+0,6; К1Трм+0,6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6: к1зпм=0,6; к1мат=0;	0,464	73459,03	27829,03	34085	21172	12913	4737	33682	130
		км трубопровода		45630,00	10209,15						
15	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С	0,464	162167,21	46381,71	75246	35287	21521	7895	56137	130
		км трубопровода		76050,00	17015,25						
16	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм К=1,010;	468,64	321		150433					
		м									
17	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диам. 57 мм матами из супертонкого стеклянного волокна при толщине изоляционного слоя 40 мм	464	461,21	8,47	214001	22550	3930	1462	24012	100
		м трубопровода		48,6	3,15						
18	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 57 мм	464	211,91	6,39	98326	13888	2965	1151	15039	100

		стеклопластиком марки РСТ при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*		29,93	2,48					
19	Е24-2-2	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм+0,6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6; к1зпм=0,6; к1мат=0: *км трубопровода*	0,464	74163,47 46170,00	27993,47 10199,70	34412	21423	12989	4733	34003	130
20	Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С *км трубопровода*	0,464	164955,92 76950,00	46655,79 16999,50	76540	35705	21648	7888	56671	130
21	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм К=1.010: *м*	468,64	436		204327					
22	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диам. 76 мм матами из супертонкого стеклянного волокна при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	464	549,53 48,6	8,47 3,15	254982	22550	3930	1462	24012	100
23	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 76 мм стеклопластиком марки РСТ при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	464	217,25 29,93	6,39 2,48	100804	13888	2965	1151	15039	100
24	Е24-2-4	Разборка стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм+0,6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6: к1зпм=0,6; к1мат=0: *км трубопровода*	0,116	76955,09 54675,00	22280,09 3824,55	8927	6342	2584	444	8822	130
25	Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С *км трубопровода*	0.116	199923,73 91125,00	52482,23 17035,50	23191	10571	6088	1976	16311	130
26	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм *м*	116	714		82824					
27	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диам. 108 мм матами из супертонкого стеклянного волокна при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	116	260,34 61,65	31,97 11,93	30199	7151	3709	1384	8535	100
28	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 108 мм стеклопластиком марки РСТ при толщине изоляционного слоя 40 мм	116	284,79 42,75	9,01 3,38	33036	4959	1045	392	5351	100

		м трубопровода									
29	Е24-1-4	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм+0,6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6: к1зпм=0,6; к1мат=0:	0,1	83040,20 51840,00	31200,20 10207,80	8304	5184	3120	1021	8067	130
		км трубопровода									
30	Е24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115°С	0,1	191737,21 86400,00	52000,33 17013,00	19174	8640	5200	1701	13443	130
		км трубопровода									
31	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	100	714		71400					
		м									
32	Е26-11-2	Изоляция трубопроводов диам. 108 мм матами из супертонкого стеклянного волокна при толщине изоляционного слоя 60 мм	100	270,39 79,88	33.05 12,38	27039	7988	3305	1238	9226	100
		м трубопровода									
33	Е26-17-	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 108 мм сталью оцинкованной при толщине изоляционного слоя 60 мм	100	300,94 236,25	19.95 7,43	30094	23625	1995	743	24368	100
		м трубопровода									
34	Е9-62-7	Изготовление деталей покрытия для трубопроводов Д=108 мм из оцинкованной стали	0,4941	49326,74 28980	16388,64 3479,8	24372	14319	8098	1719	14434	90
		т конструкций									
35	Е24-2-6	Разборка стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм+0,6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6: к1зпм=0,6; к1мат=0:	0,56	114466,15 75600,00	38866,15 6652,80	64101	42336	21765	3726	59881	130
		км трубопровода									
36	Е24-2-5	Разборка стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм+0.6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6: к1зпм=0,6; к1мат=0:	0,192	90088,50 64260,00	25828,50 4403,70	17297	12338	4959	846	17139	130
		км трубопровода									
37	Е24-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С	0,752	299041,29 126000,00	83195,41 23881,50	224879	94752	62563	17959	146524	130
		км трубопровода									
38	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	752	1200		902400					
		м									
39	Е26-11-6	Изоляция трубопроводов диам. 159 мм матами	752	370,33	45.76	278488	72756	34412	12859	85615	100

		минераловатными прошивными без обкладках. изделиями минераловатными при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*		96,75	17,1						
40	Е26-23-	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 159 мм стеклопластиком марки РСТ при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	752	346,19 40,5	12,17 4,5	260335	30456	9152	3384	33840	100
41	Е24-1-5	Демонтаж надземных стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм=0,6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6; к1зпм=0,6; к1мат=0: *км трубопровода*	0,242	103252,48 58995,00	44257,48 14276,25	24987	14277	10710	3455	23052	130
42	Е24-1-6	Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115°С *км трубопровода*	0,242	266673,38 113175,00	79749,13 23816,25	64535	27388	19299	5764	43098	130
43	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп. 159х4.5 мм *м*	242	1200		290400					
44	Е26-178-	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 159 мм сталью оцинкованной при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	242	370,61 285,75	26,66 9,9	89688	69152	6452	2396	71548	100
45	Е26-11-7	Изоляция трубопроводов диам. 159 мм матами минераловатными прошивными в обкладках при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	242	365,93 105,53	49,3 18,45	88555	25538	11931	4465	30003	100
46	Е9-62-7	Изготовление деталей покрытия для трубопроводов Д=159 мм из оцинкованной стали *т конструкций*	1,4611	49326,74 28980	16388,64 3479,8	72071	42343	23945	5084	42684	90
47	Е24-1-1	Демонтаж надземных стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм=0,6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6; к1зпм=0,6; к1мат=0: *км трубопровода*	0.121	71473,28 43875,00	27598,28 10182,15	8648	5309	3339	1232	8503	130
48	Е24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115°С *км трубопровода*	0.121	154834,88 73125	45997,13 16970,25	18735	8848	5566	2053	14171	130
49	Е24-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов	0.121	164797,59	46177,71	19941	8957	5588	2054	14314	130

		диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115°С		74025	16979,25						
		км трубопровода									
50	Е26-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 57 мм сталью оцинкованной при толщине изоляционного слоя 40 мм	121	218,9 179,78	12,4 4,73	26487	21753	1500	572	22325	100
		м трубопровода									
51	Е9-62-7	Изготовление деталей покрытия для трубопроводов Д=57 мм из оцинкованной стали	0,50486	49326,74 28980	16388,64 3479,8	24903	14651	8274	1757	14749	90
		т конструкций									
52	Е24-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115°С	0,121	160032,59 74025,00	46177,71 16979,25	19364	8957	5588	2054	14314	130
		км трубопровода									
53	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	122,21	436		53284					
		м									
54	Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диам. 76 мм матами из супертонкого стеклянного волокна при толщине изоляционного слоя 60 мм	121	770,84 57,6	9,93 3,83	93272	6970	1202	463	7433	100
		м трубопровода									
55	Е26-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам.76 мм сталью оцинкованной при толщине изоляционного слоя 60 мм	121	267,26 217,35	15,4 5,85	32338	26299	1863	708	27007	100
		м трубопровода									
56	Е24-1-2	Демонтаж надземных стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм=0,6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6; к1зпм=0,6; к1мат=0:	0,121	72121,63 44415,00	27706,63 10187,55	8727	5374	3353	1233	8589	130
		км трубопровода									
57	Е9-62-7	Изготовление деталей покрытия для трубопроводов Д=76 мм из оцинкованной стали	0,558	49326,74 28980	16388,64 3479,8	27524	16171	9145	1942	16302	90
		т конструкций									
58	Е24-12-6	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 159 мм ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм=0,6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6; к1зпм=0,6; к1мат=0:	4	1586,76 822,15	764,61 158,36	6347	3289	3058	633	5099	130
		компенсатор									
59	Е24-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 159 мм	4	27312,22 1370,25	1274,34 263,93	109249	5481	5097	1056	8498	130
		компенсатор									
60	Е24-12-2	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 76 мм ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм=0,6; к1зпр=0,6; к1	2	361,33	40,03	723	643	80	14	854	130

		экс=0,6: к1зпм=0,6; к1мат=0:		321,30	6,75						
		компенсатор									
61	У24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 76 мм	2	6918,61	66,73	13837	1071	133	23	1422	130
				535,5	11,25						
		компенсатор									
62	Е24-12-1	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм=0,6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6: к1зпм=0,6; к1мат=0:	2	347,03	33,83	694	626	68	11	828	130
				313,20	5,40						
		компенсатор									
63	Е24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	2	5320,13	56,38	10640	1044	113	18	1381	130
				522	9						
		компенсатор									
64	Е22-35-1	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 50 мм ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм=0,6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6: к1зпм=0,6; к1мат=0:	7	90,57	4,17	634	605	29	9	798	130
				86,40	1,35						
		задвижка или клапан									
65	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	7	812,08	6,95	5685	1008	49	16	1331	130
				144	2,25						
		задвижка или клапан									
66	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	7	3500		24500					
		шт									
67	Е22-35-2	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 80 мм ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм=0,6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6: к1зпм=0,6; к1мат=0:	11	146,04	9,69	1606	1500	107	45	2009	130
				136,35	4,05						
		задвижка или клапан									
68	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	11	1159,4	16,15	12753	2500	178	74	3346	130
				227,25	6,75						
		задвижка или клапан									
69	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 80 мм	11	5190		57090					
		шт									
70	Е22-35-3	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 100 мм ОПс п 2,8г к1трр+0,6; К1Трм=0,6; к1зпр=0,6; к1 экс=0,6: к1зпм=0,6; к1мат=0:	6	149,68	10,63	898	834	64	24	1115	130
				139,05	4,05						
		задвижка или клапан									
71	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	1395,46	17,71	8373	1391	106	41	1862	130
				231,75	6,75						
		задвижка или клапан									
72	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 100 мм	6	6480		38880					
		шт									

73	Е22-35-5	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 150 мм ОПс п 2.8г к1трр=0,6: К1Трм=0,6; к1зпр=0.6; к1 экс=0,6: к1зпм=0,6: к1мат=0:	6	212,54	22,19	1275	1142	133	49	1548	130
		задвижка или клапан		190,35	8.10						
74	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	6	2099,99	36,99	12600	1904	222	81	2581	130
		задвижка или клапан		317,25	13.5						
75	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 150 мм	6	11500		69000					
		шт									
76	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	137	27,10	27,10	3713		3713	2599	2599	100
		т			18,97						
77	П8-15-1	Перевозка грузов автомомбилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	137	108,20	108,20	14823		14823	2965	2965	100
		т			21.64						
		Итого по разделу				5786320	987434	526104	165267	1323543	
		Накладные расходы				1 323 543					
		Стоимость демонтируемых материалов				302 877					
		Итого				7412740					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				444764					
		Всего по разделу				**7554627**					
		Итого по акту				7554627					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,6%)				271967					
		На дополнительные отпуска (0.4%)				30219					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				75546					
		Итого в ценах 2001 г.				7932359					
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,088)				16562765					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				331255					
		Итого				16894020					
		НДС (12%)				2027282					
		Всего по акту				**18921302**					

Начальник района
ГКП "Теплокоммуиэнерго"
Ушаков Н.Н.

Мастер теплосетей
ГКП "Теплокоммуиэнерго"
Каирбеков К.

Директор
ТОО "Инком-Шығыс"
Акылгазин М.С.

Расценки согласно смете Туркенгазина Т.Б