Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы
№ 113 шарт

Семей к.,Әуезов даңғ.,111 2015 жылғы «18» тамыз

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, "Семей каласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесінің шаруашылықты жүргізу құқығына негізделген "Теплокоммунэнерго" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, атынан оңалтушы басқарушы Акимжанов С.С. «Шығыс Қазақстан облысы бойынша Салық департаменті» ММ 29.09..2014 жылғы № 359 бұйрығы негізінде жұмыс істейтін бір тараптан және екінші тараптан бұдан әрі «Инком-Шығыс» ЖШС деп аталынатын Жарғы негізінде әрекет ететін директор Акылгазин М.С., бұдан әрі «Тараптар» деп аталынатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңы (бұдан әрі – Заң) және № 804055, 2015 жылғы 18 тамыз күні электронды тәсілмен мемлекеттік сатып алу қорытындысын бекіту туралы шешім негізінде «Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу» туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:

1. Ұғымдар мен айқындамалар

1) тапсырыс беруші – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;

2) бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

3) қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы) – Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттық ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) авторлық қадағалау - бұл автордың: сәулет және қала құрылысы туындысының авторы (авторлары) жүзеге асыратын құрылыс жобасының (құрылыс құжаттамасының) әзірленуіне; сәулет немесе қала құрылысы туындысының авторын (авторларын) қоса алғанда, әзірлеушілер жүзеге асыратын құрылыс жобасының іске асырылуына бақылау жүргізуді жүзеге асыру жөніндегі құқықтылығы.

6) объект – конкурсты ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

7) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

8) Шарттың бағасы – Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

9) шарт – «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық құқықтық шарт. Шартқа қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер

ДОГОВОР № 113
о государственных закупках работ

г. Семей, пр. Ауэзова, 111 от «18» августа 2015 года

Государственное коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей", на праве хозяйственного ведения, именуемое в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступает реабилитационный управляющий Акимжанов С.С., действующий на основании Приказа № 359 от 29.09.2014 года ГУ «Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области», с одной стороны и ТОО «Инком-Шыгыс», именуемое, в дальнейшем Подрядчик, от лица которого выступает директор Акылгазин М.С., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и решени об утверждении итогов электронных государственных закупок способом конкурса от «18» августа 2015 года № 804055, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) субподрядчик– лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) авторский надзор - это правомочия автора по осуществлению контроля за: разработкой проекта строительства (строительной документации), осуществляемого автором (авторами) архитектурного и градостроительного произведения; реализацией проекта строительства, осуществляемого его разработчиками, включая автора (авторов) архитектурного или градостроительного произведения;

6) объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

7) участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

8) цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

9) договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы

арасындаесы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;
10) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдарды білдіреді;
11) материалдар - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;
12) жабдық - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;
13) құрылыстың ұзақтық мерзімі - Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;
14) күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар;
15) өзгерістер - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;
16) ақау - жұмыстардыs Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;
17) шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру өндірісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

2. Шарттың мәні

2.1. Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарттың қосымшаларына сәйкес жұмыстарды (бұдан әрі - жұмыстар) орындауға, ал Тапсырыс беруші жұмыстарды осы Шарт талаптарына сәйкес қабылдауға және төлем жасауға міндеттенеді.
2.2. Жұмыстар жобалы-сметалық құжаттамаға сәйкес орындалады: «Теплокоммунэнерго» МКК жылумен жабдықтау нысандарын реконструкциялау, жылу желілерін реконструкциялау және оның құрылысы» жұмыстарын: «ШҚО Семей қ. ЦТП-506 ішківарталдық жылу желілерін реконструкциялау».
2.3. Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:
1) Осы Шарт;
2) Сатып алынатын жұмыс тізімі (№ 1қосымша);
3) Техникалық ерекшелік (№ 2 қосымша).
4) Жобалық -сметалық құжаттар.
5) Шартты қамтамасыз ету

3. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

3.1. «Теплокоммунэнерго» МКК жылумен жабдықтау нысандарын реконструкциялау, жылу желілерін реконструкциялау және оның құрылысы» жұмыстарыынң құны: «ШҚО Семей қ. ЦТП-506 ішківарталдық жылу желілерін реконструкциялау» жұмысының құны 145 819 368 (бір жүз қырық бес миллион сегіз жүз он тоғыз мың үш жүз алпыс сегіз) теңгені құрайды, 12% ҚҚС-ты есептемегенде (12% ҚҚС: 17 498 324,16 теңге), содан:
2015 жыл: 131 237 480 теңге, 12% ҚҚС-ты есептемегенде
2016 жыл: 14 581 888 теңге, 12% ҚҚС-ты есептемегенде.
Шарттың жалпы сомасы 163 317 692,16 (бір жүз алпыс үш миллион үш жүз он жеті мың алтыжүз тоқсан екі) теңге 16 тиынды құрайды, соның ішінде 12% ҚҚС-пен бірге және оған жұмыс атқарумен байланысты барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдылығымен қарастырылған барлық салықтар мен жиындар кіреді (бұдан әрі – Шарт сомасы), содан:
2015 жыл: 146 985 977,60 теңге, соның ішінде 12% ҚҚС,
2016 жыл: 16 331 714,56 теңге, соның ішінде 12% ҚҚС.
3.2. Тапсырыс беруші бюджеттік қаржылардың бөлінуіне карай және Шарт күшіне кіргеннен кейін ақша аудару жолымен 30% мөлшерінде аванстық төлемақы жасайды, ақының қалған бөлігін - бюджеттік қаржылардың бөлінуіне

создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;
10) временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;
11) материалы – все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;
12) оборудование – все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;
13) срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;
14) дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;
15) изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
16) дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
17) период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить Заказчику работы согласно приложению к настоящему Договору (далее – работы), а Заказчик принять и оплатить работы на условиях настоящего Договора.
2.2. Работы выполняются согласно проектно-сметной документации: «Реконструкция объектов теплоснабжения, реконструкция и строительство тепловых сетей ГКП «Теплокоммунэнерго», по работам: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП-506 г.Семей ВКО».
2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1)Настоящий Договор;
2) Перечень выполняемых работ (Приложение № 1);
3) Техническая спецификация (Приложения № 2);
4) Проектно-сметная документация;
5) Обеспечение исполнения договора.

3. Стоимость Договора и условия оплаты

3.1. Стоимость работ по «Реконструкции объектов теплоснабжения, реконструкции и строительство тепловых сетей ГКП «Теплокоммунэнерго»: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП-506 г.Семей ВКО» составляет 145 819 368 (сто сорок пять миллинов восемьсот девятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) тенге, без учета НДС 12%. (НДС 12% составляет: 17 498 324,16 тенге), из них:
2015 год: 131 237 480 тенге, без учета НДС 12%,
2016 год: 14 581 888 тенге, без учета НДС 12%.
Общая сумма Договора составляет 163 317 692,16 (сто шестьдесят три миллиона триста семнадцать тысяч шестьсот девяносто два) тенге 16 тиын, в том числе НДС 12% и включает все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, (далее – сумма Договора), из них:
2015 год: 146 985 977,60 тенге, в том числе НДС 12%,
2016 год: 16 331 714,56 тенге, в том числе НДС 12%.
3.2. Заказчик по мере выделения бюджетных средств и после вступления Договора в силу производит авансовый платеж в размере 30% путем перечисления, оставшаяся часть оплаты – по мере выделения

карай Мердігердің атқарған жұмыс аукымы үшін ақша аудару жолымен, Екі жақ орындалған жұмыстар актісіне кол қойғаннан кейін бұрын төленген авансты тепе-тең шегере отырып төлейді. Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісінің түрін Мердігер алдын-ала Тапсырыс берушімен келіседі. 3.3. Орындалатын жұмыстардың көлемі жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша және Шарттың № 1 қосымшасында көрсетілген. 3.4.Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: 1) орындалған Жұмыстардың актісі; 2) Мердігер тапсырыс берушіге ұсынған төлем шоты. 3.5. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстардың әрбір Актісінің сомасынан орындалған жұмыстар құнының 5 %-ын ұстап қалады, бұл сома Мердігер барлық жұмыстарды орындап, ақаулар мен олкылықтардың тізбесін оңдаған соң төленеді. 3.6. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді кемшіліктерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді. 3.7. Жұмыстарды орындау орыны: ҚР, ШҚО, Семей қаласы: -«ШҚО Семей к. ЦТП-506 ішківарталдық жылу желілерін реконструкциялау»; 3.8. Жұмыстарды орындау мерзімі: 2015 жылғы 20 тамыздан 2015 жылғы 15 қазанға дейін, 2016 жылғы 15 сәуірден 2016 жылғы 20 маусымға дейін. 3.9. Электрондық пошта және/немесе факсимильді байланыс арқылы берілген, Шартқа қосымшаларымен бірге осы Шарт, егер тараптардың өкілетті тұлғаларымен қол қойылған және мөрмен расталған болса (түпнұсқаны алғанға дейін), онда заңды күшке ие болады.	бюджетных средств путем перечисления за выполненные Подрядчиком объем работ, условие по факту и подписания Сторонами акта выполненных работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.. Форма акта приема-передачи работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком. 3.3. Объем выполняемых работ согласно проектно-сметной документации, также оговорен в Приложениеи № 1 к настоящему Договору. 3.4. Необходимые документы, предшествующие оплате: 1) акт выполненных работ; 2) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику. 3.5. Из суммы каждого Акта выполненных Подрядчиком работ, Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов. 3.6.Окончательная оплата по настоящему договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору и всех его обязательств по исправлению недоделок и дефектов 3.7. Место выполнения работ: РК, ВКО, город Семей: - «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП-506 г.Семей ВКО»; 3.8. Сроки выполнения работ: с 20 августа 2015 года по 15 октября 2015 года, с 15 апреля 2016 года по 20 июня 2016 года. 3.9. Настоящий договор с приложениями к договору, переданные посредством электронной почты и/или факсимильной связи, имеют юридическую силу (до момента получения оригинала), если они подписаны уполномоченными лицами сторон и имеют печать обеих сторон.
4. Тараптардың міндеттері	**4. Обязательства Сторон**
4.1. Мердігер міндеттеледі: 1) Семей қалалық әкімдігінің жұмыспен қамту Орталығының жолдамасымен 7 (жеті) жұмыс орнын жасауды қамтамасыз етіп, 7 (жеті) адамды жұмыска орналастыру. 2) Шарт бойынша өзіне алған міндеттердің толық және тиісінше орындалуын қамтамасыз етуді; 3) Мердігер жұмыс басталмас бұрын Тапсырыс берушімен «Жұмыс ұйымдастыру Тәртібін» және «Жұмыс орындау кестесін» келісімге келтіруге міндетті. 4) Заңның 8-бабының 8-тармағына сәйкес Мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда, Шартқа кол қойған күннен он жұмыс күні ішінде Шарттың 3 тармағында көрсетілген Шарттың сомасынан 30 (отыз) пайыз көлемінде/ пайызбен аванс көлемінде төмендегідей түрде Шарттың орындалуын қамтамасыз етілуін енгізуге міндеттенеді, бұл: банк шотына кепілденген ақша жарнасын: "БТА Банкі" АҚ-да БСК ABKZKZKX № KZ71319T010000402683 немесе: Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу қағидаларына 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктік кепілдігін; 5) Шарт бойынша өз міндеттерін атқару кезінде Шарттың бөлінбес бөлігі болып табылатын Шарттың қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етуді; 6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер тарапынан жұмыска тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындауға қажетті шамада құпия түрде ұсынылуы тиіс; 7) Көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада құпия түрде ұсынуға;	**4.1. Подрядчик обязуется:** 1) Обеспечить создание 7 (семь) рабочих мест по направлению от Центра занятости акимата города Семей и трудоустроить 7 (семь) человек. 2) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору; 3) Подрядчик до начало работ обязан согласовать с Заказчиком «Порядок организации работ» и «График выполнения работ». 4) в случае, если обеспечение исполнения договора не было внесено Поставщиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 30-ти процентов от суммы Договора, указанной в пункте 3 Договора, в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ71319T010000402683 в АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX либо: банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок. 5) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью; 6) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств; 7) предоставлять указанную информацию этому персоналу

8) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

9) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

10) Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде реттеуге міндеттенеді;

11) Мердігер жобалы-сметалық құжатқа, техникалық ерекшелікте көрсетілген (№ 2 қосымша) Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жүзеге асыруға міндетті.

12) Мердігер тарапынан Жұмыстарды кешіктірілуі Тапсырыс беруші тарапынан шартты бұзуға немесе уақытылы орындаумен байланысты Мердігер тұрақсыздықтың төленуіне әкеліп соғады.

13)Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс. Егер Мердігер Учаскені осы Шарт талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе, Тапсырыс беруші шығыстарды Мердігердің есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

14) Орындалған жұмыстардың барлық анықталған кемшіліктерін, ақауларын өз есебінен оңдауы тиіс.

15) Объектіге жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдарды, қондырғы мен оның бөлшектерін, жеткізуі, оларды қабылдап, түсіру, жинау және жұмыс өндірісі үшін беруді өз есебінен іске асыруы тиіс.

16) Мердігер осы нысанның жұмыстарын орындау барысында дайындаушы-зауыттың жаңа, сапалы қондырғысы мен қосалқы бөлшектерін, материалдарын қолдануға және оларға сәйкестік сертификатын ұсынуға міндетті.

17) Мердігер Тапсырыс берушіге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіртетін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса, Тапсырыс беруші Мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Мердігердің есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ мұны жасауға міндетті емес). Егер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Мердігер көтереді.

18) Мердігер Қазақстан Республикасының қазіргі нормалары бойынша екі жақтың келісімімен есептеу аспаптарының көрсеткіштеріне сәйкес Тапсырыс берушіге су мен электр қуатын пайдалану шығындарын төлейді.

19) Мердігер бұзылып алынған қондырғы, қосалқы бөлшектер мен материалдарды жасалған өткізу Актісіне сәйкес Тапсырыс берушіге өткізуі міндетті.

20) Құралған жүйелер мен қондырғыларды байқау және/немесе сынауды жүргізуге міндетті, жұмыс кезінде пайдаланылатын метериалдар мен қондырғылар тиісінше сапалы болып, нормативтік актілер талаптарына сай болуы тиіс, соның ішінде қауіпсіздіктің міндетті талаптарына сай болуы тиіс.

21) Бақылау, өлшеу және сынақ жасаудың барлық түрлерін орындау құрамы мен технологиясын қамтамасыз етуге міндетті. Өлшем құралдары мен сынақ қондырғысы қазіргі нормативтік-технологиялық құжаттамаға сай клуі және өлшем мен сынақтың нәтижелерінің қажетті дәлдігін қамтамасыз етуі тиіс.

22) Жұмысқа пайдаланылатын материал мен қондырғылардың кездейсоқ жоғалуы мен ақаулану тәуекелін өзіне алуы тиіс.

конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

8) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

9) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

10) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями.

11) Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в проектно-сметной документации, технической спецификации (Приложения № 2 к данному договору).

12) Задержка с выполнением своевременного выполнения работ со стороны Подрядчика, может привести к расторжению Заказчиком договора либо выплаты Подрядчиком неустойки за несвоевременное выполнение работ.

13) Подрядчик содержит территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует настоящий договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

14). За свой счет устранять все выявленные недостатки и дефекты выполненных работ.

15) За свой счет доставлять на объект все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.

16). Подрядчик обязан в ходе выполнения работ данного объекта применять оборудования и запасные части, материалы и комплектующие завода-изготовителя, новые, качественные и предоставить на них сертификаты соответствия.

17) Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

18) Подрядчик оплачивает Заказчику расходы за пользование водой и электрической энергией согласно показаниям приборов учета или счета по согласованию сторон по действующим нормам в Республики Казахстан.

19) Подрядчик обязан демонтированные оборудования, запасные части и материалы сдать Заказчику, согласно составленному Акту передачи.

20) Производить опробование и /или испытание смонтированных систем и оборудования, материалы и оборудование, используемые при производстве работ, должны быть надлежащего качества и соответствовать требованию нормативных актов, в том числе устанавливающих комплекс обязательных требований безопасности.

21) Обеспечить состав и технологию выполнения всех видов контроля, измерений и испытаний. Средства измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативно–технологической документации и обеспечивать необходимую достоверность результатов контроля измерений и испытаний.

23) Мердігер объектідегі жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы үшін, сол секілді осы Шарттың орындалу барысы мен салдарынан болатын шығындар немесе өзінің және/немесе басқа қызметкерлердің денсаулығына залал келуімен байланысты болатын тәуекел үшін толығымен өзі жауап береді.

24) Жұмыс өндірісі кезінде өртке карсы шаралар мен қауіпсіздік техникасы ережелерінің орындалуын қамтамасыз етуі, қауіпсіздікті қамтамасз ету жөніндегі бүкіл шаралар кешенін орындауы, осы шарт бойынша жұмыстың барлық кезеңдерінде олардың орындалуы мүмкіндігін қамтамасыз етуге, адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, Тапсырыс беруші немесе басқа бір адамадрдың мүлкіне зиян келу мүмкіндігін болдырмауы тиіс.Белгіленген талаптардың сақталмауы салдары (соның ішінде оның орнын толтыру үшін де) үшін толығымен мердігер жауап береді.

25) Мердігер білімін және колда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

26) Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды кандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

27) Мердігер конкурстық өтінімге сәйкес қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

28) Мердігер Тапсырыс берушіге үздіксіз, сапалы және уақытылы жұмыс орындауды кепілдік етеді.

29) Мердігер жобалы-сметалық құжатка, техникалық ерекшеліктің (Шартка № 2-қосымша) қызметтерінің кателерін, жете өңдеулері мен басқа сәйкессіздіктерін ақысыз түзетуді кепілдендіреді.

4.2 Тапсырыс беруші міндеттеледі:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарыныs кол жеткізуін камтамасыз ету;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындалатын жұмыстарды қабылдап алуға және төлеу;

3) Тапсырыс беруші шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, міндетті орындау мерзімінің бұзылуын коса алғанда мемлекеттік сатып алу туралы аталған келісім-шарттың толық сомасынан тұрақсыздық айыппұлының (айып, өсім) өндіріліп алынуын камтамасыз етуге міндеттенеді.

4) Тапсырыс беруші Мердігерге шартта көрсетілген мерзімде, немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша кабылданған міндеттемелерді тиісінше және толық орындалған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын камтамасыз етуді кайтарады.

22) Взять на себя риск случайной утраты или повреждения материалов и оборудования, используемых для производства работ.

23) Подрядчик полностью отвечает за соблюдение техники безопасности при выполнении работ на объекте, также за весь риск, который связан с убытками или нанесением вреда здоровью своих работников и/или иных лиц, возникшие в течение и вследствие выполнения настоящего Договора.

24) Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и правил техники безопасности при производстве работ, выполнить весь комплекс мер по обеспечению безопасности, обеспечить возможность контроля их выполнения на всех стадиях производства работ по настоящему договору, исключить возможность причинения вреда жизни и здоровью человека, окружающей среды, имуществу Заказчика или других лиц. Ответственность за последствия не соблюдения установленных требований (в том числе их устранение) в полной мере несет Подрядчик.

25)Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность, и осуществлять контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по договору.

26) Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

27) Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями согласно конкурсной заявке, в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

28) Подрядчик гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного выполнения работ Заказчику.

29).Подрядчик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, недоработок и других несоответствий работ проектно-смотной документации, технической спецификации (приложения № 2 к Договору).

4.2. Заказчик обязуется:

1) Обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения работ;

2) В соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

3) Заказчик обязуется обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) от полной суммы данного договора о государственных закупках, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору, включая случаи нарушения срока исполнения обязательств по договору.

4) Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках Подрядчику в сроки, указанные в договоре, или в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком

5) Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамаған жағдайда, тапсырыс беруші тұрақсыздық айыбын Тапсырыс берушінің кірісіне төлеу фактісі анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтарады.

6) Егер мемелекеттік сатып алу туралы шарт жұмыстарды Мердігермен шарттық міндеттімемелерін орындалмауына байланысты бұзылғанда, Тапсырыс беруші шартты қамтамасыз етуді қайтармайды.

7).Мына жағдайда осы шартты орындаудан бас тартып, шығындардың орнын өтеуді талап етуге құқылы, егер Мердігер:

- шартты орындауға уақытылы кіріспесе;
- жұмыстарды орындалу мерзімін бірнеше мәрте бұзса;
- банкроттыққа ұшырап, қайта құрылатын жағдайдан басқа кезде таратылғанда.

8) Тапсырыс беруші берілген кепілдікке байланысты барлық шағымдары туралы Мердігерге жазбаша түрде жедел хабарлауы міндетті, одан кейін Мердігер, осыған байланысты барлық шығындармен бірге, ақаулықтарды жою бойынша шараларды Тапсырыс беруші хабарламасында көрсеткен мерзім ішінде қолдануы қажет.

9)Егер Мердігер, хабарламаны алып, ақаулықтарды жою бойынша шараларды уақытылы қолданбаған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарт бойынша Мердігерге қатысты өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, қажетті ықпалшаралар мен ақаулықтарды жою бойынша шараларды Мердігер есебінен қолдануға құқылы.

5. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

5.1. Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан соң, авторлық қадағалауды іске асыратын тұлға Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы тұжырым береді.

5.2. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші екі күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі жұмыс комиссиясын тағайындайды. Жұмыс комиссиясы Мердігердің және техникалық қадағалау өкілінің қатысуымен өткізіледі.

5.3. Жұмыс комиссиясы, техникалық қадағалау шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды 3 (үш) жұмыс күні ішінде жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен анықталады.

5.4. Жұмыстар аяқталған соң Мердігер Тапсырыс берушіге атқарушылық құжаттамасын, кондырғыны сынау актісін береді.

6. Кепілдік

6.1.Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалану кепілдігін нысанды пайдалануға берген кезден бастап 5 (бес) жыл мерзімге береді.

6.2. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және жобалы-сметалық құжаттамаға және техникалық ерекшеліктерге сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жөзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде

своих обязательств по договору.

5) В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых обязательств по договору о государственных закупках, Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках в течение пяти рабочих дней со дня установления факта оплаты неустойки в доход Заказчика.

6) Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с неисполнением Подрядчиком договорных обязательств.

7) Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик:

- не приступил своевременно к исполнению договора;
- неоднократно срывает сроки выполнения;
- терпит банкротство и ликвидируется (за исключением реорганизации).

8) Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Подрядчик должен принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим, в срок, определенный Заказчиком в уведомлении.

9) Если Подрядчик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Подрядчика.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. При завершении всех работ по Договору, лицо, осуществляющее авторский надзор, выдает Заказчику заключение о соответствии выполненных работ проекту.

5.2. По завершению всех работ, оговоренных договором, Подрядчик направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее двухдневного срока назначает рабочую комиссию по оценке завершенности работ согласно договору. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика и представителя технического надзора.

5.3. Рабочая комиссия, технический надзор составляют перечень всех недоделок и назначает срок их устранения в течение 3 (трех) рабочих дней. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

5.4. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, акты испытания оборудования.

6. Гарантия

6.1. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 5 (пять) лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

6.2.Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать проектно-сметной документации и техническим спецификациям и что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине

оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

6.3. Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды кандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

7.2.Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Мердігер Шартпен қаралған мерзімдерде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін Мердігер міндеттемені орындамаған жағдайда шарттың соммасынан 0,1 (нөл бітін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл,өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.

7.3.Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

7.4 Тапсырыс беруші уақытылы қаржыландырылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігердің орындаған жұмыстары үшін уақытылы ақы төлемеу жауапкершілігінен босатылады.

7.5. Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге кажетті күннің немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартка сәйкес төзетулер енгізіледі. Мердігердің төзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

7.6. Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.

7.7. Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық косалкы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу шарттары

8.1 Бұл Шарт Мердігер Шарттың тиісілі қаржы жылына жалпы сомасының 30 (отыз) пайызы шамасында Шартты орындауды камтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне кіреді және 2016 жылғы 31 желтоқсан күнін коса алған күнге дейін әрекет етеді, және/немесе нысандағы құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталғанға дейін, орындалмаған міндеттерге катысты - міндеттерді толықтай орындағанға дейін күшінде болады.

нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования проектно-сметной документации и техническим спецификациям.

6.3. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного Подрядчиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4. В случае несвоевременного финансирования Заказчика, Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременную оплату за выполненные Подрядчиком работы.

7.5. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.6.Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.7. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере 30-ти (тридцати) процентов от общей суммы Договора на соответствующий финансовый год и действует по 31

8.2.Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттыs талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай «үш күн» күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама берсе, және осындай нұсқама 3 (үш) күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі «90» күнге дейін төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

8.3. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

8.4.Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

8.5.Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

8.6. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті Мердігерге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

8.7.Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

8.8.Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

8.9. Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

8.10.Жеткізуші банкрот немесе төлемге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші Мердігердің сәйкес жазбаша хабарлама жіберіп, кез келген уақытта біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарт талаптарын орындаудан бас тарту жедел іске асырылады, және егер бұл нұқсан келтірмесе немесе әрекет етуге не Тапсырыс берушіге тағылған немесе кейін тағылатын ықпалшараларды қолдануға қандай да бір құқықтарды қозғамаған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігердің қатысты ешқандай қаржы міндеттерін аткармайды.

8.11. Шарт жоғарыда көрсетілген жағдайларға байланысты жойылған кезде, Жеткізуші Шарт

декабря 2016 года, и/или до окончания строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции объектов, в части не исполненных обязательств до полного их исполнения.

8.2. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3(трех) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3 (трех) дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 90 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

8.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4.В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6.Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7.Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

8.10. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора

бойынша бұзылуға байланысты бұзылу күніне шынайы шығындар үшін ғана төлемді талап ете алады.

9. Форс-мажор

9.1 Егер дәлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі аукымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға бөгет болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық оқиғалар туындаған жағдайда, өзінің міндетіне алғандарды орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Оған қоса тарап форс-мажорлық оқиғалардың туындауы туралы жазбаша түрде ескертуі тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл оқиғаға сілтеме жасауға құқығы жоқ.

9.2.Форс-мажорлық оқиғалар кезінде басқа тараптың өзінің міндеттемелерін орындамауынан шығын тарткан тарап одан осы оқиғалардың аукымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді алуға құқығы бар.

9.3.Форс-мажор оқиғасы кезінде Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыл туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады.

9.4.Егер форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

10. Даулы мәселелерді шешу

10.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер өдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

10.2.Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

10.3. Келіссөздер жолымен даулы мәселелерді шешу мүмкін болмаған жағдайда, заңнамада карастырылған келіспеушілектерді соталдылық реттеу үрдісін жүзеге асырғаннан кейін, тараптар оларды карау үшін Өскемен каласына ШҚО мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына тапсырады.

11. Хабарлама

11.1 Шартка сәйкес бір жақ екінші жаққа жіберген кез келген хабарлама келесіде түпнұскасын ұсынумен, хат, телеграмма, телекс немесе факс арқылы жіберіледі.

11.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күнінен (хабарламада көрсетілсе) бастап, осы екі мерзімнің қайсысы кеш келетініне байланысты өз күшіне енеді.

12. Өзге шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартка кез келген өзгерістер мен толықтырулар тек олар жазбаша нұскада және Тараптардың осыған өкілетті өкілдері қол қойған және олардың мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана шынайы деп танылады.

осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.11. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9. Форс-мажор

9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2.Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3.В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4.Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в специализированный экономический суд ВКО в г. Усть-Каменогорске.

11. Уведомление

11.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым

12.3 Мердігердің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен баска жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартка өзгерістер енгізуге болады: 1) жұмыстардың құнын және сәйкесінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша; 2) егер Қазакстан Республикасының сәулет, кала құрылысы және құрылыс кызметі туралы заңнамасына сәйкес ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазакстан Республикасының заңнамасында айкындалған тәртіппен кабылданған мұндай өзгерістің сомасына косымша акша бөлу туралы шешім кабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;; 3) осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігінің құны өзгермеген жағдайда, осы тармактың 2) тармакшасында көрсетілген жұмыстардан баска сатып алынатын жұмыстар көлемінің кажеттілігін азайтумен немесе арттырумен байланысты шарттың сомасын азайту немесе көбейту бөлігінде. Осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдык жоспарында карастырылған сомалар шегінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты өзгертуге болады. 4) Қазакстан Республикасының салык, кеден және баска да заңнамасының өзгеруінен болған келесі жылы (жылдары) аяктану мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту немесе арттыру бөлігінде; 5) келесі жылы (жылдары) аяктану мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту бөлігінде; 6) жасалған шарттың сомасы өзгермейтін кезде мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша каржыландыру өзгерген немесе жұмыстардың сметалық құны азайған және Қазакстан Республикасының сәулет, кала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда, жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде; 7) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім жеткізушінің лауазымдық тұлғасына катысты шартты орындамауға байланысты кылмыстық іс козғалған жағдайда жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде. 12.4.Шарт бойынша бір Тарап міндеттемелерді екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана бере алады. 12.5.Шарт бірдей заңдық күші бар «дана саны» данада, казак және орыс тілдерінде әр Тарап үшін бір данадан жасалды. 12.6.Шартпен реттелемеген бөліктерде Тараптар Қазакстан Республикасының заңнамаларын басшылыкка алады.	законодательством Республики Казахстан. 12.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями. 12.3. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается 1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора. 2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан; 3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ; 4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан; 5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах); 6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; 7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Поставщика. 12.4.Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны. 12.5.Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 12.6. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиттер

Тапсырыс беруші

«Семей к. ТКШ, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ шаруашылықты жүргізу құқығына негізделген «Теплокоммунэнерго» МКК
ШҚО; Семей к., Әуезов даңғ., 111
СТН: 182 700 217 356
«БТА Банк» АҚ «Семей» филиалы
ЖСК: KZ71319T010000402683
БСН: ABKZKZKX
БСН: 030840005887
тел: 8 (7222) 34-38-29
факс: 8 (7222) 34-05-07

Мердігер

«Инком-Шығыс» ЖШС
ШҚО, Семей к., Чайжунусова к., 103 үй, 22 п
СТН: 182700228923
БСН: 061040004927
ДБАО «Банк ЦентрКредит»
ЖСК: KZ318560000000400627
БСН: KCJBKZKX
тел: 8(7222) 54-02-44
тел.факс: 8 (7222) 54-02-42

13. Реквизиты

ЗАКАЗЧИК

ГКП «Теплокоммунэнерго»
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей» на праве хозяйственного ведения
ВКО г. Семей, пр. Ауэзова, 111
РНН: 182 700 217 356
ИИК: KZ71319T010000402683
филиал «Семей» АО «БТА Банк»
БИК: ABKZKZKX
БИН: 030840005887
тел.: 8 (7222) 34-38-29;
факс: 8 (7222) 34-05-07

ПОСТАВЩИК

ТОО «Инком-Шыгыс»
ВКО, г. Семей, ул. Чайжунусова, дом 103, кв.22
РНН: 182700228923
БИН: 061040004927
АО «Банк ЦентрКредит»
ИИК:KZ318560000000400627
БИК: KCJBKZKX
тел: 8(7222) 54-02-44
тел.факс: 8 (7222) 54-02-42

«Теплокоммунэнерго» МКК оңалтушы басқарушы
Реабилитационный управляющий ГКП "Теплокоммунэнерго"

_____ **Акимжанов С.С.**

ТОО «Инком-Шыгыс» ЖШС директоры
Директор ТОО «Инком-Шыгыс»

_____ **Акылгазин М.С.**

Приложение № 1
к договору №113
от «18» августа 2015 года

Перечень закупаемых работ

№ электронной закупки: 804055

Наименование электронной закупки: «Реконструкция объектов теплоснабжения, реконструкция и строительство тепловых сетей ГКП «Теплокоммунэнерго»

№	Наименование заказчика	Наименование работы	Единица измерения	Количество, объем	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)	Срок выполнения работ,	Место выполнения работ,	Размер авансового платежа, %	Сумма, договора, учетом НДС 12% тенге
1	Государственное коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей", на праве хозяйственного ведения	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП-506 г.Семей ВКО	тенге	1	DDP	с 20 августа 2015 года по 15 октября 2015 года, с 15 апреля 2016 года по 20 июня 2016 года.	РК, ВКО, город Семей: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП-506 г.Семей ВКО»;	30	**163 317 692,16**

«Теплокоммунэнерго» МКК
оналтушы басқарушы
Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"
_____ Акимжанов С.С.

ТОО «Инком-Шығыс» ЖШС директоры
Директор ТОО «Инком-Шығыс»
_____ Акылгазин М.С

2015 жылғы «18» тамыз
№ 113 шартқа
№ 1 Қосымша

Сатып алынатын жұмыстар

Электрондық конкурстың №: 804055
Электрондық конкурстың атауы: «Теплокоммунэнерго» МКК жылумен жабдықтау объектілерін реконструкциялау, жылу желілерін реконструкциялау және оның құрылысы» жұмыстары

№	Тапсырыш беруші атауы	Жұмыстар атауы	Өлшем бірлігі	Саны, көлемі	Орындау шарты (Incoterms 2000-ға сәйкес)	Жұмыстарды орындау мерзімі	Жұмыстарды орындау орны	Авансты төлем мөлшер, %	Шарт сомасы 12 % ҚҚС-пен, теңге
1	"Семей каласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесінің шаруашылықты жүргізу құқығына негізделген "Теплокоммунэнерго" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	ШҚО Семей к. ЦТП-506 ішкіквартал дық жылу желілерін реконструкциялау	теңге	1	DDP	2015 жылғы 20 тамыздан 2015 жылғы 15 қазанға дейін, 2016 жылғы 15 сәуірден 2016 жылғы 20 маусымға дейін.	ҚР, ШҚО, Семей қаласы: -«ШҚО Семей к. ЦТП-506 ішкіквартал дық жылу желілерін реконструкциялау»;	30	163 317 692,16

«Теплокоммунэнерго» МКК
оналтушы басқарушы
Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"

_____ Акимжанов С.С.

ТОО «Инком-Шығыс» ЖШС директоры
Директор ТОО «Инком-Шығыс»

_____ Акылгазин М.С.

2015 жылғы «18» тамыз **№ 113 шартқа** **№ 2 Қосымша**	**Приложение № 2** **к договору № 113** **от «18» августа 2015 года**
«Теплокоммунэнерго» МКК жылумен жабдықтау нысандарын реконструкциялау, жылу желілерін реконструкциялау және оның құрылысы» **Техникалық спецификациясы**	**Техническая спецификация** **«Реконструкция объектов теплоснабжения, реконструкция и строительство тепловых сетей ГКП «Теплокоммунэнерго»**
Электронды конкурс атауы: «Теплокоммунэнерго» МКК жылумен жабдықтау нысандарын реконструкциялау, жылу желілерін реконструкциялау және оның құрылысы» .	**Наименование электронного конкурса:** «Реконструкция объектов теплоснабжения, реконструкция и строительство тепловых сетей ГКП «Теплокоммунэнерго»
Жұмыстардың атауы: «ШҚО Семей қаласының 506-ОЖП кварталішілік жылу желісін қайта құру».	**Наименование работ:** «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г. Семей ВКО»
Жұмыстарды атқару орны: ЦТП-506 ішкіквартaлдық жылу желілері.	**Место выполнения:** внутриквартальные тепловые сети ЦТП-506
Тапсырыс берушінің орындалатын жұмыстарға талаптары:	**Требования Заказчика к выполняемой работе:**
Жұмыстарды атқару мерзімі: 2015 жылғы 20 тамыздан 2015 жылғы 15 қазанға дейін, 2016 жылғы 15 сәуірден 2016 жылғы 20 маусымға дейін.	**Сроки выполнения работ:** с 20 августа 2015 года по 15 октября 2015 года, с 15 апреля 2016 года по 20 июня 2016 года.
Жобаны жүзеге асыру мерзімі: жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес жүргізіледі, жылу желісін реконструкциялауды учаскелер бойынша,100 метрден, бір учаске аяқталысымен екіншісіне кірісу керек.	**Срок реализации:** согласно графику проведения работ, реконструкцию тепловой сети производить участками по 100 метров, по завершению одного участка приступать к другому.
Жұмыстар лицензияланған. СМР бойынша 1 және 2 санаттағы лицензиясы болуы керек. **Нысанның техникалық ерекшелігі-** 2 категория. **Кепілдігін** нысанды пайдалануға берген кезден бастап 5 (бес) жыл. **Жұмыс басталмас бұрын Тапсырыс берушімен жұмыс ұйымдастыру тәртібін» және жұмыс орындау кестесін келісімге келтіруге міндетті.**	**Работы лицензируемые**. Иметь лицензию 1 и 2 категории по СМР на закупаемые виды работ.. **Техническая особенность объекта-** 2 категория **Гарантийный срок** с момента ввода в эксплуатацию 5 (пять) лет. **Необходимо согласовать с Заказчиком проект организации работ и график выполнения работ.**
Ұсыну үлгісі: Орындалған жұмыстар актісі – 3 дана, шот-фактуралар.	**Форма представления:** Акты выполненных работ в 3-х экземплярах, счета-фактуры.

«Теплокоммунэнерго» МКК
оңалтушы басқарушы
Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"

_____ **Акимжанов С.С.**

ТОО «Инком-Шығыс» ЖШС директоры
Директор ТОО «Инком-Шығыс»

_____ **Акылгазин М.С.**

Наименование объекта: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г.Семей ВКО»
Заказчик ГКП "Теплокоммунэнерго"
БИН 030840005887, ИИК KZ71319T010000402683 Филиал АО "БТАбанк" БИК АБKZKZKX
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, ИИК KZ936010261000237710 АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX
Договор № 113 от 18.08.2015 г.

Справка
стоимости выполненных работ за 18 августа по 14 октября 2015 г.
по объекту: Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г.Семей ВКО

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	29923643	29923643
2	НДС 12%	3590837	3590837
3	**Итого**	**33514480**	**33514480**
4	Аванс	10054344	10054344
	Итого к оплате	23460136	23460136

Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"
Акимжанов С.С.

Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
Акылгазин М.С.

Наименование объекта: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г.Семей ВКО»
Заказчик ГКП "Теплокоммунэнерго"
БИН 030840005887, ИИК KZ71319T010000402683 Филиал АО "БТАбанк" БИК АБКZKZKX
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, ИИК KZ936010261000237710 АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX
Договор № 113 от 18.08.2015 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за 18 августа по 14 октября 2015 года

По объекту: Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г. Семей ВКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				Заработная плата рабочих-строителей	в т.ч., заработная плата машинистов	Заработная плата рабочих-строителей	в т.ч., заработная плата машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0124-2-7	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0.309	136933,10	56068.10	42312	17325	38802	430.20	133
		км		80865,00	15728.85	24987	4860	130	77.78	24
2	Е0124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0.242	125517,25	49917.25	30375	12080	28292	401,40	97
		км		75600,00	14328.90	18295	3468	130	72.07	17
3	Е0124-2-5	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0.296	101139,59	36879,59	29937	10916	29376	349,80	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		64260,00	12079,80	19021	3576	130	62,93	19
4	Е0124-2-4	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,438	86164,34	31489,34	37740	13792	36952	296,40	130
		км		54675,00	10221,30	23948	4477	130	53,09	23
5	Е0124-2-3	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,38	76420,13	28630,13	29040	10879	28650	264,00	100
		км		47790,00	10205,10	18160	3878	130	53,02	20
6	Е0124-2-2	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,381	74163,47	27993,47	28256	10666	27920	256,80	98
		км		46170,00	10199,70	17591	3886	130	52,99	20
7	Е0124-2-1	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,182	73459,03	27829,03	13370	5065	13212	254,40	46
		км		45630,00	10209,15	8305	1858	130	53,02	10
8	Е0124-2-1	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 40 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,03	73459,03	27829,03	2204	835	2178	254,40	8
		км		45630,00	10209,15	1369	306	130	53,02	2
		Демонтажные работы								
20	Е0107-62-2	Демонтаж теплофикационных камер со стенками из монолитного бетона	114,492	1371,38	334,58	157012	38307	185804	6,34	726
		м3		1036,80	122,38	118705	14012	140	0,55	63
		Реконструированные тепловые сети								
21	Е0101-12-13 Т.4.II-3.37 К=1,2	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3344	26,45	24,88	88449	83199	27279	0,01	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,57	6,84	5250	22873	97	0,02	67
22	Е0101-164-1 Т4П-3.180 К=0,6	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	50	100,44		5022	0	5675	0,71	36
		м3		100,44		5022	0	113		0
26	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	100	1461,20	152,52	146120	15252	27408	1,02	102
		м3		153,68	57,15	15368	5715	130	0,28	28
27	Е0124-8-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,026	508700,85	234980,35	13226	6109	10626	1345,50	35
		км		261337,50	53054,69	6795	1379	130	239,99	6
28	Е0124-8-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,29	387640,01	179626,38	112416	52092	91236	1069,50	310
		км		199496,25	42508,55	57854	12327	130	193,19	56
29	Е0124-8-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,243	342259,11	156126,61	83169	37939	68920	971,75	236
		км		180090,00	38079,37	43762	9253	130	174,65	42
30	Е0124-8-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 125 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,199	287775,12	111465,99	57267	22182	51616	933,80	186
		км		171033,75	28488,74	34036	5669	130	135,90	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0124-8-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,926	256854,91	99932,91	237848	92538	213748	830,30	769
		км		152403,75	25157,19	141126	23296	130	119,28	110
32	Е0124-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,142	233552,77	90960,28	33164	12916	30396	771,65	110
		км		139725,00	24934,98	19841	3541	130	118,20	17
33	Е0124-8-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,444	223363,68	89262,43	99173	39633	90263	726,80	323
		км		131445,00	24934,98	58362	11071	130	118,20	52
34	Е0124-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 45х2 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,319	218470,38	88627,88	69692	28272	63134	711,85	227
		км		127305,00	24934,98	40610	7954	130	118,20	38
35	Е0124-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 57х3 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,347	218470,38	88627,88	75809	30754	68675	711,85	247
		км		127305,00	24934,98	44175	8652	130	118,20	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПрайс-лист КТЗАстана	Трубы стальные предизолированные ф273х7 30823:1,12:2,088:1,02:1,06								
			26	12190,47	--	316952	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
39	СПрайс-лист КТЗАстана	Трубы стальные предизолированные ф219х6 20974:1,12:2,088:1,02:1,06								
			290	8295,20	--	2405608	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
40	СПрайс-лист КТЗАстана	Трубы стальные предизолированные ф159х4,5 13074:1,12:2,088:1,02:1,06								
			243	5170,75	--	1256492	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
41	СПрайс-лист КТЗАстана	Трубы стальные предизолированные ф133х4 10908:1,12:2,088:1,02:1,06								
			199	4314,10	--	858506	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
42	СПрайс-лист КТЗАстана	Трубы стальные предизолированные ф108х4 7671:1,12:2,088:1,02:1,06								
			926	3033,87	--	2809364	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
43	СПрайс-лист КТЗАстана	Трубы стальные предизолированные ф89х3 6326:1,12:2,088:1,02:1,06								
			142	2501,93	--	355274	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
44	СПрайс-лист КТЗАстана	Трубы стальные предизолированные ф76х3 5512:1,12:2,088:1,02:1,06								
			444	2179,99	--	967916	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист КТЗАстана	Трубы стальные предизолированные ф57х3 4664:1,12:2,088:1,02:1,06								
			347	1844,61	--	640080	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист ТОО"Семейпластком"	Трубы стальные предизолированные ф45х2 3366:1,12:2,088:1,02:1,06	319	1331,25	--	424669	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130806-388	Отвод 219х6 ППУ-ПЭ 26100:1,12:2,088:1,02:1,06	4	10322,53	--	41290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130806-387	Отвод 159х4,5 ППУ-ПЭ 15500:1,12:2,088:1,02:1,06	4	6130,24	--	24521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130806-386	Отвод 133х4 ППУ-ПЭ 12900:1,12:2,088:1,02:1,06	2	5101,94	--	10204	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11502477	540751			4056
			Тенге			722582	152051			682
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11502477				
	Материалы -		Тенге			10239144				
	Всего заработная плата -		Тенге			874633				
		Накладные расходы -	Тенге			1140161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			570				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			171024				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			758558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13401196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5308				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1045657				
		Итого, с временными зданиями и сооружениями	Тенге			13562010				
		Возврат материалов от временных зданий и соору	Тенге			24122				
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время 2,2%	Тенге			13860374				
		Итого с единовременным вознаграждением за вы	Тенге			13995994				
		Итого ,с оплатой дополнительных отпусков (0,4 %	Тенге			14050242				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 те	Тенге			**14050242**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	Тенге			**29336905**				
		Налог (2 %)				586738				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				29923643				
		НДС (12 %)				3590837				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				33514480				

Заказчик:
Руководитель инвестиционный управляющий
ГКП "Теплоэнергетическая компания "Коммунэнерго"
_____ Акимжанов С.С.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток инжиниринг"
_____ Турмистрова Л.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Инком-Шығыс"
_____ Аскарбазин М.С.

Главный инженер _____ Ушаков Н.Н.

Начальник ПТО _____ Карначев С.В.

Начальник участка тепловых сетей _____ Жарынбетов Т.Р.

Инженер ПТО: (Сламова А.М.)

Наименование объекта: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г.Семей ВКО»
Заказчик ГКП "Теплокоммунэнерго"
БИН 030840005887, ИИК KZ71319T010000402683 Филиал АО "БТАбанк" БИК АБKZKZKX
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, ИИК KZ936010261000237710 АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX
Договор № 113 от 18.08.2015 г.

Справка
стоимость выполненных работ за октябрь 2015 г.
по объекту: Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г.Семей ВКО

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	91951002	62027359
2	НДС 12%	11034120	7443283
3	**Итого**	**102985123**	**69470643**
4	Аванс	30895537	20841193
5	Удержание 5% на завершение СМР	3473532	3473532
	Итого к оплате	**68616054**	**45155918**

Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"
_____ **Акимжанов С.С.**

Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **Акылгазин М.С.**

Наименование объекта: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г.Семей ВКО»
Заказчик ГКП "Теплокоммунэнерго"
БИН 030840005887, ИИК KZ71319T010000402683 Филиал АО "БТАбанк" БИК АБKZKZKX
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, ИИК KZ936010261000237710 АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX
Договор № 113 от 18.08.2015 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года
По объекту: Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г. Семей ВКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	352,387	905,15	451,55	318963	159120	300934	2,66	937
		м3		453,60	156,39	159843	55110	140	0,60	211
		Реконструированные тепловые сети								
21	Е0101-12-13 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	803,917	26,45	24,88	21264	20001	6558	0,01	8
		м3		1,57	6,84	1262	5499	97	0,02	16
22	Е0101-164-1 Т4П-3.180 К=0,6	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20,176	100,44	--	2026		2290	0,71	14
		м3		100,44	--	2026		113	--	
23	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4147,92	6,48	6,48	26879	26879	8449	--	
		м3		--	2,10		8711	97	0,01	41
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4147,92	21,55	4,52	89388	18749	68520	0,11	456

		м3		17,03	--	70639		97	--	
25	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	369,6	122,18	--	45158		51028	0,89	329
		м3		122,18	--	45158		113	--	
26	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	180	1461,20	152,52	263016	27454	49334	1,02	184
		м3		153,68	57,15	27662	10287	130	0,28	50
49	С130806-388	Отвод 219х6 ППУ-ПЭ 26100:1,12:2,088:1,02:1,06	-4	10322,53	--	-41290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130806-387	Отвод 159х4,5 ППУ-ПЭ 15500:1,12:2,088:1,02:1,06	-4	6130,24	--	-24521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130806-386	Отвод 133х4 ППУ-ПЭ 12900:1,12:2,088:1,02:1,06	-2	5101,94	--	-10204	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
58	СПрайс-лист КТЗАстана	Неподвижная опора 273х7-550-30-2-ППУ-ПЭ 301159:1,12:2,088:1,02:1,06	2	119108,10	--	238216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс-лист КТЗАстана	Неподвижная опора 219х6-460х25-2-ППУ-ПЭ 241770:1,12:2,088:1,02:1,06	8	95619,81	--	764958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист КТЗАстана	Неподвижная опора 159х4,5-400х25-2-ППУ-ПЭ 157412:1,12:2,088:1,02:1,06	2	62256,30	--	124513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс-лист КТЗАстана	Неподвижная опора 133х4-340х20-2-ППУ-ПЭ 120337:1,12:2,088:1,02:1,06	12	47593,17	--	571118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист КТЗАстана	Неподвижная опора 108х4-315х20-2-ППУ-ПЭ 148611:1,12:2,088:1,02:1,06	30	58775,51	--	1763265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист КТЗАстана	Неподвижная опора 89х3-295х15-ППУ-ПЭ 139270:1,12:2,088:1,02:1,06	5	55081,15	--	275406	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист КТЗАстана	Неподвижная опора 76х3-275х15-2-ППУ-ПЭ 107228:1,12:2,088:1,02:1,06	17	42408,57	--	720946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист КТЗАстана	Неподвижная опора 57х3-255х15-2-ППУ-ПЭ 97195:1,12:2,088:1,02:1,06	12	38440,53	--	461286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист КТЗАстана	Неподвижная опора 45х2-255х15-2-ППУ-ПЭ 83697:1,12:2,088:1,02:1,06	11	33102,08	--	364123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0124-11-3прим.	Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	4	28266,69	1907,30	113067	7629	10231	7,94	32
		шт		1534,39	433,12	6138	1732	130	1,78	7
79	Е0124-11-2прим. т.п. п-1.25	Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	4	16328,32	1302,52	65313	5210	7180	5,55	22
		шт		1091,93	288,85	4368	1155	130	1,18	5
80	Е0124-11-1прим.	Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 125 мм	6	889,27	119,44	5336	717	5355	3,51	21
		шт		675,34	11,25	4052	67	130	0,05	0
81	Е0124-11-1прим.	Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	14	889,27	119,44	12450	1672	12496	3,51	49
		шт		675,34	11,25	9455	158	130	0,05	1
82	Е0124-11-1прим.	Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	2	889,27	119,44	1779	239	1785	3,51	7
		шт		675,34	11,25	1351	23	130	0,05	0
83	Е0124-11-1прим. т.п. п-1.25	Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 65 мм	6	889,27	119,44	5336	717	5355	3,51	21
		шт		675,34	11,25	4052	68	130	0,05	0
84	Е0124-11-1прим.	Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	9	889,27	119,44	8003	1075	8033	3,51	32
		шт		675,34	11,25	6078	101	130	0,05	0
85	Е0124-11-1прим.	Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 40 мм	2	889,27	119,44	1779	239	1785	3,51	7

			шт		675,34	11,25	1351	22	130	0,05	0
143	Е0124-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,0196	226713,04	65602,79	4444	1286	3213	568,10	11
			км		104793,75	21294,38	2054	417	130	110,61	2
144	Е0124-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,0322	197573,86	59646,11	6362	1921	4724	506,00	16
			км		91597,50	21260,63	2949	685	130	110,45	4
145	Е0124-2-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,0182	188162,37	58319,74	3425	1061	2596	492,20	9
			км		88492,50	21249,37	1611	387	130	110,40	2
146	Е0124-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,0343	185170,14	57977,14	6351	1989	4848	487,60	17
			км		87457,50	21269,06	3000	730	130	110,46	4
147	Е0124-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 45 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,0595	185170,14	57977,14	11018	3450	8410	487,60	29
			км		87457,50	21269,06	5204	1266	130	110,46	7
148	Е0124-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 42,3х3,2 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,0525	185170,14	57977,14	9721	3044	7421	487,60	26
			км		87457,50	21269,06	4592	1117	130	110,46	6
149	Е0124-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 33,5х3,2мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,0525	185170,14	57977,14	9721	3044	7421	487,60	26
			км		87457,50	21269,06	4592	1117	130	110,46	6