| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм | 20 | 714,00 | -- | 14280 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм | 32,2 | 443,00 | -- | 14265 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм | 18,2 | 377,00 | -- | 6861 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм | 34,3 | 279,00 | -- | 9570 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 45х2 мм | 59,5 | 232,00 | -- | 13804 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 42,3х3,2 мм | 52,5 | 232,00 | -- | 12180 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 33,5х3,2 мм | 52,5 | 191,00 | -- | 10028 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | Е0126-13-4прим. | Изоляция стыка трубопроводов условным диаметром 80-200 мм | 43 | 905,21 | 73,95 | 38924 | 3180 | 36233 | 4,43 | 190 |
| | | компл | | 815,06 | 27,56 | 35048 | 1185 | 100 | 0,14 | 6 |
| 158 | Е0126-13-1прим. | Изоляция стыка трубопроводов условным диаметром до 65 мм | 21 | 675,03 | 48,62 | 14176 | 1021 | 13208 | 3,34 | 70 |
| | | компл | | 610,65 | 18,29 | 12824 | 384 | 100 | 0,09 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | СПрайс-лист КТЗАстана | Манжета стенового ввода для стальной трубы 273х7-ППУ-ПЭ оболочка СВ-450 26913:1,12:2,088:1,02:1,06 | 2 | 7260,97 | -- | 14522 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | СПрайс-лист КТЗАстана | Манжета стенового ввода для стальной трубы 133х4-ППУ-ПЭ оболочка СВ-250 9464:1,12:2,088:1,02:1,06 | 1 | 3743,00 | -- | 3743 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | СПрайс-лист КТЗАстана | Манжета стенового ввода для стальной трубы 108х4-ППУ-ПЭ оболочка СВ-200 8518:1,12:2,088:1,02:1,06 | 21 | 3368,86 | -- | 70746 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | СПрайс-лист КТЗАстана | Манжета стенового ввода для стальной трубы 89х3-ППУ-ПЭ оболочка СВ-160 7071:1,12:2,088:1,02:1,06 | 4 | 2796,57 | -- | 11186 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | СПрайс-лист КТЗАстана | Манжета стенового ввода для стальной трубы 76х3-ППУ-ПЭ оболочка СВ-160 7071:1,12:2,088:1,02:1,06 | 15 | 2796,57 | -- | 41949 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | СПрайс-лист КТЗАстана | Манжета стенового ввода для стальной трубы 57х3-ППУ-ПЭ оболочка СВ-140 6246:1,12:2,088:1,02:1,06 | 13 | 2470,29 | -- | 32114 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | СПрайс-лист КТЗАстана | Манжета стенового ввода для стальной трубы 45х2-ППУ-ПЭ оболочка СВ-140 6246:1,12:2,088:1,02:1,06 | 8 | 2470,29 | -- | 19762 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Комплект изоляции стыка стальной трубы | | | | | | | | |
| 184 | Е0126-13-8прим. | Изоляция стыка стальной трубы условным диаметром 250-600 мм | 2 | 1531,04 | 99,14 | 3062 | 198 | 2918 | 7,76 | 16 |
| | | компл | | 1422,00 | 37,13 | 2844 | 74 | 100 | 0,18 | 0 |
| 185 | Е0126-13-4прим. | Изоляция стыка стальной трубы условным диаметром 80-200 мм | 231 | 784,11 | 59,16 | 181129 | 13666 | 168815 | 3,85 | 889 |
| | | компл | | 708,75 | 22,05 | 163721 | 5094 | 100 | 0,11 | 25 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 273х7/450-ПЭ-500 16727:1,12:2,088:1,02:1,06 | 2 | 6615,51 | -- | 13231 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 219х6/355-ПЭ-500 13888:1,12:2,088:1,02:1,06 | 27 | 5492,69 | -- | 148303 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 159х4,5/280-ПЭ-500 8735:1,12:2,088:1,02:1,06 | 13 | 3454,68 | -- | 44911 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 133х4,0/280-ПЭ-500 9792:1,12:2,088:1,02:1,06 | 17 | 3872,73 | -- | 65836 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 108х4,0/200-ПЭ-500 8913:1,12:2,088:1,02:1,06 | 68 | 3525,08 | -- | 239705 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 89х3/180-ПЭ-500 8267:1,12:2,088:1,02:1,06 | 14 | 3269,59 | -- | 45774 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 76х3/160-ПЭ-500 7894:1,12:2,088:1,02:1,06 | 32 | 3122,07 | -- | 99906 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 57х3/140-ПЭ-500 7599:1,12:2,088:1,02:1,06 | 37 | 3005,40 | -- | 111200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 45х2/140-ПЭ-500 7599:1,12:2,088:1,02:1,06 | 23 | 3005,40 | -- | 69124 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | СПрайс-лист КТЗАстана | Пенопакет 273х7/450-ПЭ-500 8034:1,12:2,088:1,02:1,06 | 2 | 3177,44 | -- | 6355 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | СПрайс-лист КТЗАстана | Пенопакет 219х6/355-ПЭ-500 4521:1,12:2,088:1,02:1,06 | 27 | 1788,05 | -- | 48277 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | СПрайс-лист КТЗАстана | Пенопакет 159х4,5/280-ПЭ-500 2488:1,12:2,088:1,02:1,06 | 13 | 984,00 | -- | 12792 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | СПрайс-лист КТЗАстана | Пенопакет 133х4,0/280-ПЭ-500 2366:1,12:2,088:1,02:1,06 | 17 | 935,75 | -- | 15908 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | СПрайс-лист КТЗАстана | Пенопакет 108х4,0/200-ПЭ-500 1872:1,12:2,088:1,02:1,06 | 68 | 740,37 | -- | 50345 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | СПрайс-лист КТЗАстана | Пенопакет 89х3/180-ПЭ-500 1609:1,12:2,088:1,02:1,06 | 14 | 636,36 | -- | 8909 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | СПрайс-лист КТЗАстана | Пенопакет 76х3/160-ПЭ-500 1430:1,12:2,088:1,02:1,06 | 32 | 565,56 | -- | 18098 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204 | СПрайс-лист КТЗАстана | Пенопакет 57х3/140-ПЭ-500 1295:1,12:2,088:1,02:1,06 | 37 | 512,17 | -- | 18950 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | СПрайс-лист КТЗАстана | Пенопакет 45х2/140-ПЭ-500 1326:1,12:2,088:1,02:1,06 | 23 | 524,43 | -- | 12062 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Неподвижные опоры Н1-33 | | | | | | | | |
| 216 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона | 9,83 | 7353,64 | 82,51 | 72286 | 811 | 2645 | 1,55 | 15 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 2213 | 306 | 105 | 0,15 | 1 |
| 217 | Е0107-62-3 т.ч. п-1.25 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона В25 | 57,321 | 11367,65 | 310,06 | 651605 | 17773 | 131930 | 9,03 | 518 |
| | | м3 | | 1529,21 | 114,79 | 87656 | 6580 | 140 | 0,53 | 30 |
| 218 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 11,2028 | 62100,00 | -- | 695694 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | Е0106-11-9 т.ч. п-1.25 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 6,633 | 64668,43 | 380,30 | 428946 | 2523 | 27670 | 23,00 | 153 |
| | | 1т | | 3829,50 | 143,44 | 25401 | 951 | 105 | 0,70 | 5 |
| 220 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 6,633 | 40200,00 | -- | 266647 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Теплофикационная камера УТ-1 | | | | | | | | |
| 224 | С143018-67 Изм. и | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО4,П21д-8 | 3,62 | 18800,00 | -- | 68056 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | С11011-774 | Скобы ходовые | 24,36 | 129,00 | -- | 3142 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Теплофикационная камера УТ-2 | | | | | | | | |
| 238 | С143018-67 Изм. и | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО3,П15д-8 | 2,1 | 18800,00 | -- | 39405 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | С11011-774 | Скобы ходовые | 24,36 | 129,00 | -- | 3142 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Теплофикационная камера УТ-3 | | | | | | | | |
| 252 | С143018-67 Изм. и | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5. плоские площадью до 3 м2 ПО3.П15д-8 | 2,1 | 18800,00 | -- | 39405 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 | С11011-774 | Скобы ходовые | 24,36 | 129,00 | -- | 3142 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Теплофикационная камера УТ-4 | | | | | | | | |
| 266 | С143018-67 Изм. и | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО3,П15д-8 | 2,1 | 18800,00 | -- | 39405 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | С11011-774 | Скобы ходовые | 27,84 | 129,00 | -- | 3591 | -- | -- | -- | -- | |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Теплофикационная камера УТ-5 | | | | | | | | | |
| 280 | С143018-67 Изм. и | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО4,П21д-8 | 3,62 | 18800,00 | -- | 68056 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 284 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- | |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 285 | С11011-774 | Скобы ходовые | 24,36 | 129,00 | -- | 3142 | -- | -- | -- | -- | |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Теплофикационная камера УТ-6 | | | | | | | | | |
| 299 | С11011-774 | Скобы ходовые | 24,36 | 129,00 | -- | 3142 | -- | -- | -- | -- | |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Теплофикационная камера УТ-7 | | | | | | | | | |
| 308 | С143018-67 Изм. и | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО3,П15д-8 | 2,1 | 18800,00 | -- | 39405 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 312 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- | |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 313 | С11011-774 | Скобы ходовые | 20,88 | 129,00 | -- | 2694 | -- | -- | -- | -- | |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Теплофикационная камера УТ-8 | | | | | | | | | |
| 322 | С143018-67 Изм. и | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО3,П15д-8 | 2,1 | 18800,00 | -- | 39405 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 326 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- | |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 327 | С11011-774 | Скобы ходовые | 20,88 | 129,00 | -- | 2694 | -- | -- | -- | -- | |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Теплофикационная камера УТ-9 | | | | | | | | |
| 341 | С11011-774 | Скобы ходовые | 20,88 | 129,00 | -- | 2694 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Теплофикационная камера УТ-10 | | | | | | | | |
| 350 | С143018-67 Изм. и | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО3,П15д-8 | 2,1 | 18800,00 | -- | 39405 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 354 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 355 | С11011-774 | Скобы ходовые | 24,36 | 129,00 | -- | 3142 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Теплофикационная камера УТ-13 | | | | | | | | |
| 392 | С143018-67 Изм. и | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО3,П15д-8 | 2,1 | 18800,00 | -- | 39405 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 396 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 397 | С11011-774 | Скобы ходовые | 24,36 | 129,00 | -- | 3142 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Теплофикационная камера УТ-14 | | | | | | | | |
| 406 | С143018-67 Изм. и | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО4,П21д-8 | 3,62 | 18800,00 | -- | 68056 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 410 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 411 | С11011-774 | Скобы ходовые | 24,36 | 129,00 | -- | 3142 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Техническое решение | | | | | | | | |
| | | Раздел 2. Добавляемые виды и объемы работ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | СПрайс-лист ТОО | Сильфонный компенсатор 25-200-140 301200:2,088:1,02:1,06:1,12 | 4 | 119124,31 | -- | 476497 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276 | СПрайс-лист ТОО | Сильфонный компенсатор 25-150-140 294700:2,088:1,02:1,06:1,12 | 4 | 116553,57 | -- | 466214 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 277 | СПрайс-лист ТОО | Сильфонный компенсатор 25-125-140 230500:2,088:1,02:1,06:1,12 | 6 | 91162,53 | -- | 546975 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 278 | СПрайс-лист ТОО | Сильфонный компенсатор 25-100-140 181200:2,088:1,02:1,06:1,12 | 14 | 71664,43 | -- | 1003302 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 279 | СПрайс-лист ТОО | Сильфонный компенсатор 25-80-140 171100:2,088:1,02:1,06:1,12 | 2 | 67669,89 | -- | 135340 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 280 | СПрайс-лист ТОО | Сильфонный компенсатор 25-65-140 158400:2,088:1,02:1,06:1,12 | 6 | 62647,05 | -- | 375882 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 281 | СПрайс-лист ТОО | Сильфонный компенсатор 25-50-100 158300:2,088:1,02:1,06:1,12 | 9 | 62607,50 | -- | 563467 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 282 | СПрайс-лист ТОО | Сильфонный компенсатор 25-40-140 158200:2,088:1,02:1,06:1,12 | 2 | 62567,95 | -- | 125136 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 283 | С130809-39 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм | 8 | 1320,00 | -- | 10560 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 284 | С130809-38 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм | 8 | 881,00 | -- | 7048 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285 | С130809-37 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 125 мм | 12 | 721,00 | -- | 8652 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | С130809-36 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм | 12 | 572,00 | -- | 6864 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 287 | С130809-35 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 4 | 458,00 | -- | 1832 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288 | С130809-34 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм | 12 | 412,00 | -- | 4944 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 289 | С130809-32 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм | 4 | 285,00 | -- | 1140 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290 | СПрайс-лист ТОО | Шаровый кран д 200мм 82000:2,088:1,02:1,06:1,12 | 4 | 32430,92 | -- | 129724 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 291 | СПрайс-лист ТОО | Шаровый кран д 150мм 59000:2,088:1,02:1,06:1,12 | 11 | 23334,44 | -- | 256679 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 292 | СПрайс-лист ТОО | Шаровый кран д 100мм 34796:2,088:1,02:1,06:1,12 | 22 | 13761,78 | -- | 302759 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 293 | СПрайс-лист ТОО | Шаровый кран д 80мм 30528:2,088:1,02:1,06:1,12 | 33 | 12073,80 | -- | 398435 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 294 | СПрайс-лист ТОО | Шаровый кран д 50мм 21580:2,088:1,02:1,06:1,12 | 16 | 8534,87 | -- | 136558 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 295 | СПрайс-лист ТОО | Шаровый кран д 40мм 13500:2,088:1,02:1,06:1,12 | 53 | 5339,24 | -- | 282980 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | СПрайс-лист ТОО | Шаровый кран д 32мм 1280:2,088:1,02:1,06:1,12 | 1 | 506,24 | -- | 506 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 297 | СПрайс-лист ТОО | Шаровый кран д 25мм 12500:2,088:1,02:1,06:1,12 | 48 | 4943,74 | -- | 237299 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 298 | С130810-85 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм | 6 | 1610,00 | -- | 9660 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 299 | С130810-83 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм | 12 | 711,00 | -- | 8532 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300 | С130810-81 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм | 2 | 569,00 | -- | 1138 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 301 | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | 24 | 401,00 | -- | 9624 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 302 | С130810-78 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм | 20 | 321,00 | -- | 6420 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 303 | С130810-77 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм | 14 | 277,00 | -- | 3878 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | С130810-76 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм | 13 | 227,00 | -- | 2951 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 305 | С130810-75 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм | 11 | 208,00 | -- | 2288 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 306 | С130810-75 прим | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм | 2 | 208,00 | -- | 416 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 307 | Е0126-23-6 прим | Покрытие поверхности изоляции отводов рулонным материалом | 6 | 51,76 | 9,01 | 311 | 54 | 33 | -- | -- |
| | | м | | 42,75 | 3,38 | 257 | 20 | 12 | 0,02 | -- |
| 308 | СПрайс-лист | Покрытие пластифицированное | 0,6 | 2561,00 | -- | 1537 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 309 | СПрайс-лист | Пена 2-х компактная | 0,5 | 2937,00 | -- | 1469 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310 | СПрайс-лист | Тройник для спуска воды д 219х6-80 | 2 | 47104,33 | -- | 94209 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311 | СПрайс-лист | Тройник для спуска воды д 159х4,5-50 | 4 | 27781,44 | -- | 111126 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 312 | СПрайс-лист | Тройник для спуска воды д 133х4-40-2 | 4 | 20833,31 | -- | 83333 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313 | СПрайс-лист | Тройник для спуска воды д 108х4-40-2 | 12 | 36588,01 | -- | 439056 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 314 | СПрайс-лист | Тройник для спуска воды д 89х3-40-2 | 8 | 34026,76 | -- | 272214 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | СПрайс-лист | Тройник для спуска воды д 76х3-2,5-2 | 15 | 17152,40 | -- | 257286 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 316 | СПрайс-лист | Тройник для спуска воды д 57х3-25-2 | 7 | 20702,00 | -- | 144914 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317 | СПрайс-лист | Тройник для спуска воды д 45х2-25-2 | 8 | 31955,53 | -- | 255644 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319 | СПрайс-лист | Тройник для спуска воды д 32х2-25-2 | 2 | 19938,69 | -- | 39877 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 320 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст273х7-219х6-2 | 2 | 55651,07 | -- | 111302 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 321 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст219х6-133х4-2 | 4 | 32940,72 | -- | 131763 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 322 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст219х6-76-2 | 2 | 24511,05 | -- | 49022 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 323 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст219х6-45х2-2 | 2 | 30203,87 | -- | 60408 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 324 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст219х6-25х2-2 | 2 | 30203,87 | -- | 60408 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 325 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст219х6-159х4,5-2 | 2 | 40000,38 | -- | 80001 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст159х4,5-108х4-2 | 2 | 26818,00 | -- | 53636 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 327 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст159х4,5-89х3-2 | 2 | 19225,21 | -- | 38450 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 328 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст159х4,5-76х3-2 | 1 | 19225,21 | -- | 19225 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст133х4-108х4-2 | 4 | 25263,69 | -- | 101055 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 334 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст108х4-89х3-2 | 1 | 20083,44 | -- | 20083 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 335 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст108х4-76х3-2 | 3 | 20083,44 | -- | 60250 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 339 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст89х3-76х3-2 | 1 | 25989,82 | -- | 25990 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 344 | СПрайс-лист | Тройниковое ответвление Ст57х3-45х2-2 | 2 | 15742,05 | -- | 31484 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Теплофикационная камера УТ-1 | | | | | | | | |
| 351 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 | Устройство бетонной подготовки | 2,47 | 6925,24 | 82,51 | 17105 | 204 | 665 | 1,55 | 4 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 556 | 77 | 105 | 0,15 | -- |
| 352 | Е0107-62-1 т.ч. п-1.25 | Устройство стен камер из стеновых блоков ФБС | 26,752 | 9946,47 | 987,40 | 266088 | 26415 | 73143 | 9,51 | 254 |
| | | м3 | | 1612,01 | 340,94 | 43125 | 9121 | 140 | 1,30 | 35 |
| 353 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 14,125 | 17200,00 | -- | 242950 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 354 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,37 | 8394,33 | 389,15 | 3106 | 144 | 254 | 3,24 | 1 |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 188 | 54 | 105 | 0,72 | -- |
| 355 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,3 | 8155,16 | 370,75 | 10602 | 482 | 1827 | 6,84 | 9 |
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 1369 | 179 | 118 | 0,68 | 1 |
| | | Теплофикационная камера УТ-2 | | | | | | | | |
| 356 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,9 | 6925,24 | 82,51 | 13158 | 157 | 511 | 1,55 | 3 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 428 | 59 | 105 | 0,15 | -- |
| 357 | Е0107-62-1 т.ч. п-1.25 | Устройство стен камер из стеновых блоков ФБС | 21,798 | 9946,47 | 987,40 | 216813 | 21523 | 59599 | 9,51 | 207 |
| | | м3 | | 1612,01 | 340,94 | 35139 | 7432 | 140 | 1,30 | 28 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 11,509 | 17200,00 | -- | 197955 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 359 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,16 | 8394,33 | 389,15 | 1343 | 62 | 110 | 3,24 | 1 |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 81 | 24 | 105 | 0,72 | -- |
| 360 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,3 | 8155,16 | 370,75 | 10602 | 482 | 1827 | 6,84 | 9 |
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 1369 | 179 | 118 | 0,68 | 1 |
| | | Теплофикационная камера УТ-3 | | | | | | | | |
| 361 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,9 | 6925,24 | 82,51 | 13158 | 157 | 511 | 1,55 | 3 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 428 | 59 | 105 | 0,15 | -- |
| 362 | Е0107-62-1 т.ч. п-1.25 | Устройство стен камер из стеновых блоков ФБС | 21,818 | 9946,47 | 987,40 | 217012 | 21543 | 59653 | 9,51 | 208 |
| | | м3 | | 1612,01 | 340,94 | 35171 | 7439 | 140 | 1,30 | 28 |
| 363 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 11,519 | 17200,00 | -- | 198127 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 364 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,16 | 8394,33 | 389,15 | 1343 | 62 | 110 | 3,24 | 1 |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 81 | 24 | 105 | 0,72 | -- |
| 365 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,3 | 8155,16 | 370,75 | 10602 | 482 | 1827 | 6,84 | 9 |
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 1369 | 179 | 118 | 0,68 | 1 |
| | | Теплофикационная камера УТ-4 | | | | | | | | |
| 366 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,9 | 6925,24 | 82,51 | 13158 | 157 | 511 | 1,55 | 3 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 428 | 59 | 105 | 0,15 | -- |
| 367 | Е0107-62-1 т.ч. п-1.25 | Устройство стен камер из стеновых блоков ФБС | 23,621 | 9946,47 | 987,40 | 234946 | 23323 | 64583 | 9,51 | 225 |
| | | м3 | | 1612,01 | 340,94 | 38077 | 8053 | 140 | 1,30 | 31 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 12,471 | 17200,00 | -- | 214501 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 369 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,17 | 8394,33 | 389,15 | 1427 | 66 | 117 | 3,24 | 1 |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 86 | 25 | 105 | 0,72 | -- |
| 370 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,3 | 8155,16 | 370,75 | 10602 | 482 | 1827 | 6,84 | 9 |
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 1369 | 179 | 118 | 0,68 | 1 |
| | | Теплофикационная камера УТ-5 | | | | | | | | |
| 371 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,47 | 6925,24 | 82,51 | 17105 | 204 | 665 | 1,55 | 4 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 556 | 77 | 105 | 0,15 | -- |
| 372 | Е0107-62-1 | Устройство стен камер из стеновых блоков | 26,378 | 9946,47 | 987,40 | 262368 | 26046 | 72121 | 9,51 | 251 |
| | | м3 | | 1612,01 | 340,94 | 42522 | 8993 | 140 | 1,30 | 34 |
| 373 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 13,927 | 17200,00 | -- | 239544 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 374 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,19 | 8394,33 | 389,15 | 1595 | 74 | 131 | 3,24 | 1 |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 96 | 28 | 105 | 0,72 | -- |
| 375 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,3 | 8155,16 | 370,75 | 10602 | 482 | 1827 | 6,84 | 9 |
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 1369 | 179 | 118 | 0,68 | 1 |
| | | Теплофикационная камера УТ-6 | | | | | | | | |
| 376 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,9 | 6925,24 | 82,51 | 13158 | 157 | 511 | 1,55 | 3 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 428 | 59 | 105 | 0,15 | -- |
| 377 | Е0107-62-1 т.ч. п-1.25 | Устройство стен камер из стеновых блоков ФБС | 20,781 | 9946,47 | 987,40 | 206698 | 20519 | 56818 | 9,51 | 198 |
| | | м3 | | 1612,01 | 340,94 | 33499 | 7085 | 140 | 1,30 | 27 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 10,972 | 17200,00 | -- | 188718 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 379 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,15 | 8394,33 | 389,15 | 1259 | 58 | 103 | 3,24 | -- |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 76 | 22 | 105 | 0,72 | -- |
| 380 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,3 | 8155,16 | 370,75 | 10602 | 482 | 1827 | 6,84 | 9 |
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 1369 | 179 | 118 | 0,68 | 1 |
| | | Теплофикационная камера УТ-7 | | | | | | | | |
| 381 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,9 | 6925,24 | 82,51 | 13158 | 157 | 511 | 1,55 | 3 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 428 | 59 | 105 | 0,15 | -- |
| 382 | Е0107-62-1 т.ч. п-1.25 | Устройство стен камер из стеновых блоков ФБС | 19,968 | 9946,47 | 987,40 | 198611 | 19716 | 54595 | 9,51 | 190 |
| | | м3 | | 1612,01 | 340,94 | 32189 | 6808 | 140 | 1,30 | 26 |
| 383 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 10,543 | 17200,00 | -- | 181340 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 384 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,15 | 8567,69 | 486,44 | 1285 | 73 | 121 | 3,73 | 1 |
| | | м3 | | 583,22 | 183,77 | 87 | 28 | 105 | 0,90 | -- |
| 385 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,3 | 8155,16 | 370,75 | 10602 | 482 | 1827 | 6,84 | 9 |
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 1369 | 179 | 118 | 0,68 | 1 |
| | | Теплофикационная камера УТ-8 | | | | | | | | |
| 386 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,9 | 6925,24 | 82,51 | 13158 | 157 | 511 | 1,55 | 3 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 428 | 59 | 105 | 0,15 | -- |
| 387 | Е0107-62-1 т.ч. п-1.25 | Устройство стен камер из стеновых блоков ФБС | 19,968 | 9946,47 | 987,40 | 198611 | 19716 | 54595 | 9,51 | 190 |
| | | м3 | | 1612,01 | 340,94 | 32189 | 6808 | 140 | 1,30 | 26 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 10,543 | 17200,00 | -- | 181340 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 389 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,15 | 8394,33 | 389,15 | 1259 | 58 | 103 | 3,24 | -- |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 76 | 22 | 105 | 0,72 | -- |
| 390 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,3 | 8155,16 | 370,75 | 10602 | 482 | 1827 | 6,84 | 9 |
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 1369 | 179 | 118 | 0,68 | 1 |
| | | Теплофикационная камера УТ-9 | | | | | | | | |
| 391 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,9 | 6925,24 | 82,51 | 13158 | 157 | 511 | 1,55 | 3 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 428 | 59 | 105 | 0,15 | -- |
| 392 | Е0107-62-1 т.ч. п-1.25 | Устройство стен камер из стеновых блоков ФБС | 20,088 | 9946,47 | 987,40 | 199805 | 19835 | 54923 | 9,51 | 191 |
| | | м3 | | 1612,01 | 340,94 | 32382 | 6849 | 140 | 1,30 | 26 |
| 393 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 10,606 | 17200,00 | -- | 182423 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 394 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,15 | 8394,33 | 389,15 | 1259 | 58 | 103 | 3,24 | -- |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 76 | 22 | 105 | 0,72 | -- |
| 395 | Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 | Кладка стен приямков и каналов | 1,3 | 8155,16 | 370,75 | 10602 | 482 | 1827 | 6,84 | 9 |
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 1369 | 179 | 118 | 0,68 | 1 |
| | | Теплофикационная камера УТ-10 | | | | | | | | |
| 396 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 | Устройство бетонной подготовки | 1,9 | 6925,24 | 82,51 | 13158 | 157 | 511 | 1,55 | 3 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 428 | 59 | 105 | 0,15 | -- |
| 397 | Е0107-62-1 т.ч. п-1.25 | Устройство стен камер из стеновых блоков ФБС | 23,455 | 9946,47 | 987,40 | 233294 | 23159 | 64129 | 9,51 | 223 |
| | | м3 | | 1612,01 | 340,94 | 37810 | 7997 | 140 | 1,30 | 31 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 12,384 | 17200,00 | -- | 213005 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,17 | 8394,33 | 389,15 | 1427 | 66 | 117 | 3,24 | 1 |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 86 | 25 | 105 | 0,72 | -- |
| 400 | Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 | Кладка стен приямков и каналов | 1,3 | 8155,16 | 370,75 | 10602 | 482 | 1827 | 6,84 | 9 |
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 1369 | 179 | 118 | 0,68 | 1 |
| | | Теплофикационная камера УТ-13 | | | | | | | | |
| 411 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 | Устройство бетонной подготовки | 1,9 | 6925,24 | 82,51 | 13158 | 157 | 511 | 1,55 | 3 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 428 | 59 | 105 | 0,15 | -- |
| 412 | Е0107-62-1 т.ч. п-1.25 | Устройство стен камер из стеновых блоков ФБС | 21,668 | 9946,47 | 987,40 | 215520 | 21395 | 59243 | 9,51 | 206 |
| | | м3 | | 1612,01 | 340,94 | 34929 | 7387 | 140 | 1,30 | 28 |
| 413 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 11,44 | 17200,00 | -- | 196768 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 414 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,16 | 8394,33 | 389,15 | 1343 | 62 | 110 | 3,24 | 1 |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 81 | 24 | 105 | 0,72 | -- |
| 415 | Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 | Кладка стен приямков и каналов | 1,3 | 8155,16 | 370,75 | 10602 | 482 | 1827 | 6,84 | 9 |
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 1369 | 179 | 118 | 0,68 | 1 |
| | | Теплофикационная камера УТ-14 | | | | | | | | |
| 416 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,47 | 6925,24 | 82,51 | 17105 | 204 | 665 | 1,55 | 4 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 556 | 77 | 105 | 0,15 | -- |
| 417 | Е0107-62-1 т.ч. п-1.25 | Устройство стен камер из стеновых блоков ФБС | 24,78 | 9946,47 | 987,40 | 246473 | 24468 | 67752 | 9,51 | 236 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1612,01 | 340,94 | 39946 | 8448 | 140 | 1,30 | 32 |
| 418 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 13,083 | 17200,00 | -- | 225028 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 419 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,18 | 8394,33 | 389,15 | 1511 | 70 | 124 | 3,24 | 1 |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 91 | 26 | 105 | 0,72 | -- |
| 420 | Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 | Кладка стен приямков и каналов | 1,3 | 8155,16 | 370,75 | 10602 | 482 | 1827 | 6,84 | 9 |
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 1369 | 179 | 118 | 0,68 | 1 |
| 436 | Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 498,24 | 252,00 | 4,78 | 125556 | 2382 | 26310 | 0,24 | 120 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,80 | 21399 | 897 | 118 | 0,01 | 5 |
| 437 | С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04- | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,690 | 58600,00 | -- | 40446 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 438 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,151 | 59200,00 | -- | 8910 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 24450710 | 603422 | | | 6959 |
| | | | Тенге | | | 1178826 | 199797 | | | 802 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1758901 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 879 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 263835 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1572577 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | 27782188 |
| | Тенге | |
| Временные здания и сооружения | | 333386 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | Тенге | 50008 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2% | Тенге | 618543 |
| | Тенге | |
| Затраты на выслугу лет (1 %) | | 281156 |
| | Тенге | |
| Затраты на дополнительные отпуска (0,4 %) | | 112462 |
| Итого в базовых ценах 2001 года | Тенге | 29127735 |
| Итого по акту в текущих ценах 2012 года, | Тенге | 60811137 |
| Налог (2 %) | | 1216223 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | | 62027359 |
| НДС (12 %) | | 7443283 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | | **69470643** |

Заказчик:
Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"
_____ Акимжанов С.С.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток инжиниринг"
_____ Бурмистрова Л.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ Акылгазин М.С.

Технический директор _____ Ушаков Н.Н.

И.о.начальника ПТО _____ Карпачев С.В.

Начальник участка тепловых сетей _____ Жарынбетов Т.Р.

Наименование объекта: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г.Семей ВКО»
Заказчик ГКП "Теплокоммунэнерго"
БИН 030840005887, ИИК KZ71319T010000402683 Филиал АО "БТАбанк" БИК АБКZKZKX
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, ИИК KZ936010261000237710 АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX
Договор № 113 от 18.08.2015 г.

Справка
стоимости выполненных работ за октябрь 2015 г.
по объекту: Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г.Семей ВКО

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт приемки выполненных работ | 94624551 | 2673549 |
| 2 | НДС 12% | 11354946 | 320826 |
| 3 | **Итого** | 105979498 | 2994375 |
| 4 | Аванс | 31793849 | 898312 |
| 5 | Удержание 5% на завершение СМР | 5143057 | 149719 |
| | Итого к оплате | 70562398 | 1946344 |

Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"
Акимжанов С.С.

Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
Шагазин М.С.

Наименование объекта: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г.Семей ВКО»
Заказчик ГКП "Теплокоммунэнерго"
БИН 030840005887, ИИК KZ71319T010000402683 Филиал АО "БТАбанк" БИК АБКZKZKX
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, ИИК KZ936010261000237710 АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX
Договор № 113 от 18.08.2015 г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года
По объекту: Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г. Семей ВКО

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 208 | Е0122-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | 0,0595 | 388495,47 | 1984,82 | 23115 | 118 | 3608 | 270,00 | 16 |
| | | км | | 45900,00 | 749,25 | 2731 | 45 | 130 | 3,66 | -- |
| 209 | Е0113-26-21к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 68,6 | 19,64 | 0,02 | 1347 | 1 | 193 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 3,13 | -- | 215 | | 90 | -- | -- |
| 210 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | 34,3 | 21,80 | 0,05 | 748 | 2 | 180 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 199 | 1 | 90 | -- | -- |
| | | Теплофикационная камера УТ-6 | | | | | | | | |
| 294 | С143018-67 Изм. и | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО3,П15д-8 | 2,1 | 18800,00 | -- | 39405 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 298 | С131104-8 Изм. и | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Теплофикационная камера УТ-9 | | | | | | | | |
| 336 | С143018-67 | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса | | | | | | | | |
| | Изм. и | В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО3,П15д-8 | 2,1 | 18800,00 | -- | 39405 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 1.Сбросные колодцы | | | | | | | | |
| 459 | Е0101-12-13 | Разработка грунта 1 группы в отвал | | | | | | | | |
| | Т.4.П-3.37 | экскаваторами "Драглайн" или "Обратная | | | | | | | | |
| | К=1,2 | лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 239,4 | 26,45 | 24,88 | 6332 | 5956 | 1953 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,57 | 6,84 | 376 | 1637 | 97 | 0,02 | 5 |
| 460 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал | | | | | | | | |
| | Т.4.П-3.37 | экскаваторами "Драглайн" или "Обратная | | | | | | | | |
| | К=1,2 | лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 76,3 | 33,40 | 31,41 | 2548 | 2397 | 787 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,99 | 8,64 | 152 | 659 | 97 | 0,03 | 2 |
| 461 | Е0101-164-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в | | | | | | | | |
| | Т4П-3.180 | траншеях глубиной до 2 м без креплений с | | | | | | | | |
| | К=0,6 | откосами | 4,2 | 100,44 | -- | 422 | | 477 | 0,71 | 3 |
| | | м3 | | 100,44 | -- | 422 | | 113 | -- | -- |
| 462 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в | | | | | | | | |
| | Т4П-3.180 | траншеях глубиной до 2 м без креплений с | | | | | | | | |
| | К=0,6 | откосами | 1,4 | 233,55 | -- | 327 | | 369 | 1,49 | 2 |
| | | м3 | | 233,55 | -- | 327 | | 113 | -- | -- |
| 463 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами | | | | | | | | |
| | | мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при | | | | | | | | |
| | | перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 153,3 | 6,48 | 6,48 | 993 | 993 | 312 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | | 322 | 97 | 0,01 | 2 |
| 464 | Е0101-27-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами | | | | | | | | |
| | | мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при | | | | | | | | |
| | | перемещении грунтов 3 группы до 5 м | 23,1 | 7,57 | 7,57 | 175 | 175 | 55 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,46 | | 57 | 97 | 0,01 | -- |
| 465 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы | | | | | | | | |
| | | пневматическими трамбовками | 153,3 | 21,55 | 4,52 | 3304 | 693 | 2532 | 0,11 | 17 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 17,03 | -- | 2611 | | 97 | -- | -- |
| 466 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 23,1 | 25,65 | 5,38 | 593 | 124 | 454 | 0,13 | 3 |
| | | м3 | | 20,27 | -- | 468 | | 97 | -- | -- |
| 467 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 65,8 | 122,18 | -- | 8039 | | 9085 | 0,89 | 59 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 8039 | | 113 | -- | -- |
| 468 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 9,8 | 122,18 | -- | 1197 | | 1353 | 0,89 | 9 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 1197 | | 113 | -- | -- |
| 469 | Е0123-1-3 | Устройство гравийной засыпки | 124,76 | 1101,20 | 152,52 | 137386 | 19028 | 34194 | 1,02 | 127 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 19173 | 7130 | 130 | 0,28 | 35 |
| | | Сбросной колодец СК-1-СК-3 | | | | | | | | |
| 470 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,6 | 6925,24 | 82,51 | 4155 | 50 | 161 | 1,55 | 1 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 135 | 19 | 105 | 0,15 | 0 |
| 471 | Е0122-41-1 т.ч. п-1.25 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 3,57 | 18057,07 | 2349,84 | 64464 | 8389 | 10785 | 10,19 | 36 |
| | | м3 | | 1650,83 | 673,04 | 5893 | 2403 | 130 | 2,58 | 9 |
| 472 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.9 | 2,67 | 2870,00 | -- | 7663 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 473 | 143018-33 к=1,25 | Кольцо КО-6, КС7.3 2870х1,25 | 1,08 | 3587,50 | -- | 3875 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 474 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.9а,КС10.9 | 8,01 | 3760,00 | -- | 30118 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 475 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 3 | 8060,00 | -- | 24180 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 476 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 | 0,02952 | 99034,93 | 380,30 | 2924 | 11 | 1183 | 227,70 | 7 |
| | | т | | 38036,25 | 143,44 | 1123 | 4 | 105 | 0,70 | -- |
| 477 | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 1,6 | 25,47 | 0,03 | 41 | 0 | 7 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 8 | | 90 | -- | -- |
| 478 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Заделка бетоном кл.В7,5 | 0,09 | 8089,83 | 389,15 | 728 | 35 | 62 | 3,24 | -- |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 46 | 13 | 105 | 0,72 | -- |
| 482 | Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 41,64 | 252,00 | 4,78 | 10493 | 199 | 2199 | 0,24 | 10 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,80 | 1789 | 75 | 118 | 0,01 | 0 |
| 483 | Е0127-39-17 т.ч. п-1.25 | Устройство отмостки из бетона В7,5 | 16,05 | 1490,83 | 32,92 | 23928 | 528 | 1330 | 0,35 | 6 |
| | | м2 | | 54,08 | 8,22 | 868 | 132 | 133 | 0,04 | 1 |
| 484 | Е0127-39-18К=10 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 | 160,5 | -69,13 | -0,04 | -11095 | -6 | -241 | -0,01 | -1 |
| | | м2 | | -1,12 | -0,01 | -179 | -2 | 133 | -- | -- |
| | | Сбросной колодец СК-4 | | | | | | | | |
| 485 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 | Устройство бетонной подготовки | 0,2 | 6925,24 | 82,51 | 1385 | 17 | 54 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 45 | 6 | 105 | 0,15 | -- |
| 486 | Е0122-41-1 т.ч. п-1.25 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 0,95 | 18057,07 | 2349,84 | 17154 | 2232 | 2870 | 10,19 | 10 |
| | | м3 | | 1650,83 | 673,04 | 1568 | 639 | 130 | 2,58 | 2 |
| 487 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.9 | 0,89 | 2870,00 | -- | 2554 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | С143018-33 к=1,25 | Кольцо КО-6, КС7.3 2870х1,25 | 0,36 | 3587,50 | -- | 1292 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 489 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.9а,КС10.9 | 1,78 | 3760,00 | -- | 6693 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 490 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 491 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН1) | 0,01066 | 93997,62 | 304,24 | 1002 | 3 | 371 | 198,00 | 2 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 353 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| 492 | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 0,58 | 24,84 | 0,02 | 14 | 0 | 2 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 2 | | 90 | -- | -- |
| 493 | Е0106-1-20 | Заделка бетоном кл.В7,5 | 0,03 | 7945,85 | 311,32 | 238 | 9 | 18 | 2,82 | -- |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 13 | 4 | 105 | 0,57 | -- |
| 497 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 14,82 | 245,44 | 3,82 | 3637 | 57 | 678 | 0,21 | 3 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 554 | 21 | 118 | 0,01 | 0 |
| 498 | Е0127-39-17 | Устройство отмостки из бетона В7,5 | 5,35 | 1477,19 | 26,34 | 7903 | 141 | 381 | 0,30 | 2 |
| | | м2 | | 47,03 | 6,58 | 252 | 35 | 133 | 0,03 | 0 |
| 499 | Е0127-39-18К=10 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 | 53,5 | -68,98 | -0,03 | -3690 | -2 | -70 | -0,01 | -- |
| | | м2 | | -0,97 | -0,01 | -52 | -1 | 133 | -- | -- |
| | | Сбросной колодец СК-5 | | | | | | | | |
| 500 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,2 | 6879,37 | 66,01 | 1376 | 13 | 46 | 1,35 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 39 | 5 | 105 | 0,12 | -- |
| 501 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | | 1,27 | 17371,78 | 1879,87 | 22062 | 2387 | 3259 | 8,86 | 11 |
| | | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 1823 | 684 | 130 | 2,06 | 3 |
| 502 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.9 | | 0,89 | 2870,00 | -- | 2554 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 503 | 143018-33 к=1,25 | Кольцо КО-6, КС7.3 2870х1,25 | | 0,36 | 3587,50 | -- | 1292 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 504 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.9а,КС10.9 | | 2,67 | 3760,00 | -- | 10039 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 505 | С143018-33 к=1,1 | Кольцо К1О.6 3760х1,1 | | 1,18 | 4136,00 | -- | 4880 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 506 | С131104-8 Изм. и | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | | 1 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 507 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 | Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН1) | | 0,01066 | 99034,93 | 380,30 | 1056 | 4 | 427 | 227,70 | 2 |
| | | | 1т | | 38036,25 | 143,44 | 405 | 2 | 105 | 0,70 | 0 |
| 508 | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | | 0,58 | 25,47 | 0,03 | 15 | 0 | 2 | 0,02 | -- |
| | | | м2 | | 4,78 | -- | 3 | | 90 | -- | -- |
| 509 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Заделка бетоном кл.В7,5 | | 0,03 | 8089,83 | 389,15 | 243 | 12 | 21 | 3,24 | -- |
| | | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 15 | 4 | 105 | 0,72 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | | | | | | | |
| | | | м2 | 14,82 | 252,00 | 4,78 | 3735 | 71 | 783 | 0,24 | 4 |
| | | | | | 42,95 | 1,80 | 637 | 27 | 118 | 0,01 | -- |
| 514 | Е0127-39-17 т.ч. п-1.25 | Устройство отмостки из бетона В7,5 | | | | | | | | |
| | | | м2 | 5,35 | 1490,83 | 32,92 | 7976 | 176 | 443 | 0,35 | 2 |
| | | | | | 54,08 | 8,22 | 289 | 44 | 133 | 0,04 | -- |
| 515 | Е0127-39-18К=10 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 | | | | | | | | |
| | | | м2 | 53,5 | -69,13 | -0,04 | -3698 | -2 | -80 | -0,01 | -- |
| | | | | | -1,12 | -0,01 | -60 | -1 | 133 | -- | -- |
| | | Сбросной колодец СК-6 | | | | | | | | |
| 516 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 | Устройство бетонной подготовки | | | | | | | | |
| | | | м3 | 0,2 | 6925,24 | 82,51 | 1385 | 17 | 54 | 1,55 | -- |
| | | | | | 225,11 | 31,16 | 45 | 6 | 105 | 0,15 | -- |
| 517 | Е0122-41-1 т.ч. п-1.25 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | | | | | | | | |
| | | | м3 | 1,19 | 18057,07 | 2349,84 | 21488 | 2796 | 3595 | 10,19 | 12 |
| | | | | | 1650,83 | 673,04 | 1964 | 801 | 130 | 2,58 | 3 |
| 518 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.9 | | | | | | | | |
| | | | м | 0,89 | 2870,00 | -- | 2554 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519 | 143018-33 к=1,25 | Кольцо КО-6, КС7.3 2870х1,25 | | | | | | | | |
| | | | м | 0,36 | 3587,50 | -- | 1292 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 520 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.9а,КС10.9 | | | | | | | | |
| | | | м | 2,67 | 3760,00 | -- | 10039 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 521 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | | комплект | 1 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 | 0,00984 | 99034,93 | 380,30 | 975 | 4 | 394 | 227,70 | 2 |
| | | 1т | | 38036,25 | 143,44 | 374 | 1 | 105 | 0,70 | -- |
| 523 | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 0,532 | 25,47 | 0,03 | 14 | 0 | 2 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 3 | | 90 | -- | -- |
| 524 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Заделка бетоном кл.В7,5 | 0,03 | 8089,83 | 389,15 | 243 | 12 | 21 | 3,24 | -- |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 15 | 4 | 105 | 0,72 | -- |
| 528 | Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 13,88 | 252,00 | 4,78 | 3498 | 66 | 733 | 0,24 | 3 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,80 | 596 | 25 | 118 | 0,01 | -- |
| 529 | Е0127-39-17 т.ч. п-1.25 | Устройство отмостки из бетона В7,5 | 5,35 | 1490,83 | 32,92 | 7976 | 176 | 443 | 0,35 | 2 |
| | | м2 | | 54,08 | 8,22 | 289 | 44 | 133 | 0,04 | -- |
| 530 | Е0127-39-18К=10 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 | 53,5 | -69,13 | -0,04 | -3698 | -2 | -80 | -0,01 | -- |
| | | м2 | | -1,12 | -0,01 | -60 | -1 | 133 | -- | -- |
| | | Сбросной колодец СК-7 | | | | | | | | |
| 531 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 | Устройство бетонной подготовки | 0,2 | 6925,24 | 82,51 | 1385 | 17 | 54 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 45 | 6 | 105 | 0,15 | -- |
| 532 | Е0122-41-1 т.ч. п-1.25 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 0,95 | 18057,07 | 2349,84 | 17154 | 2232 | 2870 | 10,19 | 10 |
| | | м3 | | 1650,83 | 673,04 | 1568 | 639 | 130 | 2,58 | 2 |
| 533 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.9 | 0,89 | 2870,00 | -- | 2554 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 534 | 143018-33 к=1,25 | Кольцо КО-6, КС7.3 2870х1,25 | 0,36 | 3587,50 | -- | 1292 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.9а,КС10.9 | 1,78 | 3760,00 | -- | 6693 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 536 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 537 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 | Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН1) | 0,00984 | 99034,93 | 380,30 | 975 | 4 | 394 | 227,70 | 2 |
| | | 1т | | 38036,25 | 143,44 | 374 | 1 | 105 | 0,70 | 0 |
| 538 | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 0,52 | 25,47 | 0,03 | 13 | 0 | 2 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 2 | | 90 | -- | -- |
| 539 | Е0106-1-20 | Заделка бетоном кл.В7,5 | 0,03 | 8089,83 | 389,15 | 243 | 12 | 21 | 3,24 | -- |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 15 | 4 | 105 | 0,72 | -- |
| 543 | Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 12,94 | 252,00 | 4,78 | 3261 | 62 | 683 | 0,24 | 3 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,80 | 556 | 23 | 118 | 0,01 | -- |
| 544 | Е0127-39-17 | Устройство отмостки из бетона В7,5 | 5,35 | 1490,83 | 32,92 | 7976 | 176 | 443 | 0,35 | 2 |
| | | м2 | | 54,08 | 8,22 | 289 | 44 | 133 | 0,04 | -- |
| 545 | Е0127-39-18К=10 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 | 53,5 | -69,13 | -0,04 | -3698 | -2 | -80 | -0,01 | -- |
| | | м2 | | -1,12 | -0,01 | -60 | -1 | 133 | -- | -- |
| | | Сбросной колодец СК-8 | | | | | | | | |
| 546 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,2 | 6925,24 | 82,51 | 1385 | 17 | 54 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 45 | 6 | 105 | 0,15 | -- |
| 547 | Е0122-41-1 т.ч. п-1.25 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 0,95 | 18057,07 | 2349,84 | 17154 | 2232 | 2870 | 10,19 | 10 |
| | | м3 | | 1650,83 | 673,04 | 1568 | 639 | 130 | 2,58 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.9 | 0,89 | 2870,00 | -- | 2554 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 549 | 143018-33 к=1,25 | Кольцо КО-6, КС7.3 2870х1,25 | 0,36 | 3587,50 | -- | 1292 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 550 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.9а,КС10.9 | 1,78 | 3760,00 | -- | 6693 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 551 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 552 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 | Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН1) | 0,00902 | 99034,93 | 380,30 | 893 | 3 | 362 | 227,70 | 2 |
| | | 1т | | 38036,25 | 143,44 | 343 | 1 | 105 | 0,70 | 0 |
| 553 | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 0,48 | 25,47 | 0,03 | 12 | 0 | 2 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 2 | | 90 | -- | -- |
| 554 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Заделка бетоном кл.В7,5 | 0,03 | 8089,83 | 389,15 | 243 | 12 | 21 | 3,24 | -- |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 15 | 4 | 105 | 0,72 | -- |
| 558 | Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 12,94 | 252,00 | 4,78 | 3261 | 62 | 683 | 0,24 | 3 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,80 | 556 | 23 | 118 | 0,01 | -- |
| 559 | Е0127-39-17 т.ч. п-1.25 | Устройство отмостки из бетона В7,5 | 5,35 | 1490,83 | 32,92 | 7976 | 176 | 443 | 0,35 | 2 |
| | | м2 | | 54,08 | 8,22 | 289 | 44 | 133 | 0,04 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | Е0127-39-18К=10 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 | 53,5 | -69,13 | -0,04 | -3698 | -2 | -80 | -0,01 | -- |
| | | | м2 | -1,12 | -0,01 | -60 | -1 | 133 | -- | -- |
| | | Сбросной колодец СК-9 | | | | | | | | |
| 561 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,2 | 6925,24 | 82,51 | 1385 | 17 | 54 | 1,55 | -- |
| | | | м3 | 225,11 | 31,16 | 45 | 6 | 105 | 0,15 | -- |
| 562 | Е0122-41-1 т.ч. п-1.25 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 0,95 | 18057,07 | 2349,84 | 17154 | 2232 | 2870 | 10,19 | 10 |
| | | | м3 | 1650,83 | 673,04 | 1568 | 639 | 130 | 2,58 | 2 |
| 563 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.9 | 0,89 | 2870,00 | -- | 2554 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 564 | 143018-33 к=1,25 | Кольцо КО-6, КС7.3 2870х1,25 | 0,36 | 3587,50 | -- | 1292 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 565 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.9а,КС10.9 | 1,78 | 3760,00 | -- | 6693 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 566 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | | комплект | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 567 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 | 0,00984 | 99034,93 | 380,30 | 975 | 4 | 394 | 227,70 | 2 |
| | | | 1т | 38036,25 | 143,44 | 374 | 1 | 105 | 0,70 | 0 |
| 568 | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 0,52 | 24,84 | 0,02 | 13 | 0 | 2 | 0,02 | -- |
| | | | м2 | 4,16 | -- | 2 | | 90 | -- | -- |
| 569 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Заделка бетоном кл.В7,5 | 0,03 | 8089,83 | 389,15 | 243 | 12 | 21 | 3,24 | -- |
| | | | м3 | 507,15 | 147,01 | 15 | 4 | 105 | 0,72 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 6,34 | 252,00 | 4,78 | 1598 | 30 | 335 | 0,24 | 2 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,80 | 272 | 11 | 118 | 0,01 | -- |
| 574 | Е0127-39-17 т.ч. п-1.25 | Устройство отмостки из бетона В7,5 | 5,35 | 1490,83 | 32,92 | 7976 | 176 | 443 | 0,35 | 2 |
| | | м2 | | 54,08 | 8,22 | 289 | 44 | 133 | 0,04 | -- |
| 575 | Е0127-39-18К=10 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 | 53,5 | -69,13 | -0,04 | -3698 | -2 | -80 | -0,01 | -- |
| | | м2 | | -1,12 | -0,01 | -60 | -1 | 133 | -- | -- |
| | | Сбросной колодец СК-10 | | | | | | | | |
| 576 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 | Устройство бетонной подготовки | 0,2 | 6925,24 | 82,51 | 1385 | 17 | 54 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 45 | 6 | 105 | 0,15 | -- |
| 577 | Е0122-41-1 т.ч. п-1.25 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 1,27 | 18057,07 | 2349,84 | 22932 | 2984 | 3837 | 10,19 | 13 |
| | | м3 | | 1650,83 | 673,04 | 2097 | 855 | 130 | 2,58 | 3 |
| 578 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.9 | 0,89 | 2870,00 | -- | 2554 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 579 | 143018-33 к=1,25 | Кольцо КО-6, КС7.3 2870х1,25 | 0,36 | 3587,50 | -- | 1292 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 580 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.9а,КС10.9 | 1,78 | 3760,00 | -- | 6693 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 581 | 143018-33 к=1,1 | Кольцо К1О.6 3760х1,1 | 1,18 | 4136,00 | -- | .4880 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 582 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 583 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 | 0,01066 | 99034,93 | 380,30 | 1056 | 4 | 427 | 227,70 | 2 |
| | | 1т | | 38036,25 | 143,44 | 405 | 2 | 105 | 0,70 | -- |
| 584 | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 0,58 | 25,47 | 0,03 | 15 | 0 | 2 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 3 | | 90 | -- | -- |
| 585 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Заделка бетоном кл.В7,5 | 0,03 | 8089,83 | 389,15 | 243 | 12 | 21 | 3,24 | -- |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 15 | 4 | 105 | 0,72 | -- |
| 589 | Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 14,82 | 252,00 | 4,78 | 3735 | 71 | 783 | 0,24 | 4 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,80 | 637 | 27 | 118 | 0,01 | 0 |
| 590 | Е0127-39-17 т.ч. п-1.25 | Устройство отмостки из бетона В7,5 | 5,35 | 1490,83 | 32,92 | 7976 | 176 | 443 | 0,35 | 2 |
| | | м2 | | 54,08 | 8,22 | 289 | 44 | 133 | 0,04 | 0 |
| 591 | Е0127-39-18К=10 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 | 53,5 | -69,13 | -0,04 | -3698 | -2 | -80 | -0,01 | -- |
| | | м2 | | -1,12 | -0,01 | -60 | -1 | 133 | -- | -- |
| | | Сбросной колодец СК-13 | | | | | | | | |
| 624 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,2 | 6925,24 | 82,51 | 1385 | 17 | 54 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 45 | 6 | 105 | 0,15 | -- |
| 625 | Е0122-41-1 т.ч. п-1.25 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 1,19 | 18057,07 | 2349,84 | 21488 | 2796 | 3595 | 10,19 | 12 |
| | | м3 | | 1650,83 | 673,04 | 1964 | 801 | 130 | 2,58 | 3 |
| 626 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.9 | 0,89 | 2870,00 | -- | 2554 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | 143018-33 к=1,25 | Кольцо КО-6, КС7.3 2870х1,25 | 0,36 | 3587,50 | -- | 1292 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 628 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.9а,КС10.9 | 2,67 | 3760,00 | -- | 10039 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 629 | С131104-8 Изм. и | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 | Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН1) | 0,00984 | 99034,93 | 380,30 | 975 | 4 | 394 | 227,70 | 2 |
| | | 1т | | 38036,25 | 143,44 | 374 | 1 | 105 | 0,70 | 0 |
| 631 | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 0,52 | 25,47 | 0,03 | 13 | 0 | 2 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 2 | | 90 | -- | -- |
| 632 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Заделка бетоном кл.В7,5 | 0,03 | 8089,83 | 389,15 | 243 | 12 | 21 | 3,24 | -- |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 15 | 4 | 105 | 0,72 | -- |
| 636 | Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 13,88 | 252,00 | 4,78 | 3498 | 66 | 733 | 0,24 | 3 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,80 | 596 | 25 | 118 | 0,01 | -- |
| 637 | Е0127-39-17 т.ч. п-1.25 | Устройство отмостки из бетона В7,5 | 5,35 | 1490,83 | 32,92 | 7976 | 176 | 443 | 0,35 | 2 |
| | | м2 | | 54,08 | 8,22 | 289 | 44 | 133 | 0,04 | -- |
| 638 | Е0127-39-18К=10 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 | 53,5 | -69,13 | -0,04 | -3698 | -2 | -80 | -0,01 | -- |
| | | м2 | | -1,12 | -0,01 | -60 | -1 | 133 | -- | -- |
| | | Сбросной колодец СК-14 | | | | | | | | |
| 639 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 | Устройство бетонной подготовки | 0,2 | 6925,24 | 82,51 | 1385 | 17 | 54 | 1,55 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 45 | 6 | 105 | 0,15 | -- |
| 640 | Е0122-41-1 т.ч. п-1.25 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 1,11 | 18057,07 | 2349,84 | 20043 | 2608 | 3353 | 10,19 | 11 |
| | | м3 | | 1650,83 | 673,04 | 1832 | 747 | 130 | 2,58 | 3 |
| 641 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.9 | 0,89 | 2870,00 | -- | 2554 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 642 | 143018-33 к=1,25 | Кольцо КО-6, КС7.3 2870х1,25 | 0,36 | 3587,50 | -- | 1292 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 643 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.9а,КС10.9 | 1,78 | 3760,00 | -- | 6693 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 644 | 143018-33 к=1,1 | Кольцо К1О.6 3760х1,1 | 0,59 | 4136,00 | -- | 2440 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 645 | С131104-8 Изм. и | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 646 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 | Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН1) | 0,00984 | 99034,93 | 380,30 | 975 | 4 | 394 | 227,70 | 2 |
| | | 1т | | 38036,25 | 143,44 | 374 | 1 | 105 | 0,70 | -- |
| 647 | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 0,52 | 25,47 | 0,03 | 13 | 0 | 2 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 2 | | 90 | -- | -- |
| 648 | Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 | Заделка бетоном кл.В7,5 | 0,03 | 8089,83 | 389,15 | 243 | 12 | 21 | 3,24 | -- |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 15 | 4 | 105 | 0,72 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 12,94 | 252,00 | 4,78 | 3261 | 62 | 683 | 0,24 | 3 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,80 | 556 | 23 | 118 | 0,01 | -- |
| 653 | Е0127-39-17 т.ч. п-1.25 | Устройство отмостки из бетона В7,5 | 5,35 | 1490,83 | 32,92 | 7976 | 176 | 443 | 0,35 | 2 |
| | | м2 | | 54,08 | 8,22 | 289 | 44 | 133 | 0,04 | -- |
| 654 | Е0127-39-18К=10 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 | 53,5 | -69,13 | -0,04 | -3698 | -2 | -80 | -0,01 | -- |
| | | м2 | | -1,12 | -0,01 | -60 | -1 | 133 | -- | -- |
| | | Техническое решение | | | | | | | | |
| | | Раздел 2. Добавляемые виды и объемы работ | | | | | | | | |
| 347 | Е0126-9-1 прим | Изоляция трубопроводов диаметром 45-219мм, матами тип IZOVER при толщине слоя 40 мм | 58,1 | 78,22 | 8,47 | 4545 | 492 | 3007 | 0,28 | 16 |
| | | м | | 48,60 | 3,15 | 2824 | 183 | 100 | 0,02 | 1 |
| 348 | С11031-180 Изм. и | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | 5,544 | 4518,00 | -- | 25048 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 349 | Е0126-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 58,1 | 114,31 | 6,39 | 6641 | 371 | 1883 | 0,19 | 11 |
| | | м | | 29,93 | 2,48 | 1739 | 144 | 100 | 0,01 | 1 |
| 350 | С11011-939 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,13865 | 185900,00 | -- | 25775 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1011109 | 64419 | | | 490 |
| | | | Тенге | | | 77038 | 19962 | | | 81 |
| | | в том числе стоимость материалов | Тенге | | | 869652 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 118597 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 59 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 17790 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 67782 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1197488 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | Тенге | | 14370 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | Тенге | | 2155 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2% | Тенге | | 26661 |
| Затраты на выслугу лет (1 %) | Тенге | | 12119 |
| Затраты на дополнительные отпуска (0,4 %) | Тенге | | 4847 |
| Итого в базовых ценах 2001 года | Тенге | | 1255485 |
| Итого по акту в текущих ценах 2012 года, | Тенге | | **2621126** |
| стоимость материалов | Тенге | | 1815607 |
| сметная заработная плата | Тенге | | 304905 |
| нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 716 |
| Налог (2 %) | | | 52423 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | | | 2673549 |
| НДС (12 %) | | | 320826 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | | | **2994375** |

Заказчик:
Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"
_____ Акимжанов С.С.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток инжиниринг"
_____ Бурмистрова Л.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ Ашигазин М.С.

Технический директор _____ Ушаков Н.Н.

И.о.начальника ПТО _____ Карпачев С.В.

Начальник участка тепловых сетей _____ Жарынбетов Т.Р.

Наименование объекта: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г.Семей ВКО»
Заказчик ГКП "Теплокоммунэнерго"
БИН 030840005887, ИИК KZ71319T010000402683 Филиал АО "БТАбанк" БИК АБКZKZKX
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, ИИК KZ936010261000237710 АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX
Договор № 113 от 18.08.2015 г.

Справка
стоимости выполненных работ за октябрь 2015 г.
по объекту: Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г.Семей ВКО

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт приемки выполненных работ | 107243905 | 12619354 |
| 2 | НДС 12% | 12869268 | 1514322 |
| 3 | **Итого** | **120113174** | **14133676** |
| 4 | Аванс | 36033952 | 4240103 |
| 5 | Удержание 5% на завершение СМР | 5849741 | 706684 |
| | **Итого к оплате** | **79749287** | **9186889** |

Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"
**Акимжанов С.С.**

Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
**Акылгазин М.С.**

Наименование объекта: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г.Семей ВКО»
Заказчик ГКП "Теплокоммунэнерго"
БИН 030840005887, ИИК KZ71319T010000402683 Филиал АО "БТАбанк" БИК АБКZKZKX
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
БИН 061040004927, ИИК KZ936010261000237710 АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX
Договор № 113 от 18.08.2015 г.

Акт № 4
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года
По объекту: Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ЦТП 506 в г. Семей ВКО

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39 | СПрайс-лист КТЗАстана | Трубы стальные предизолированные ф219х6<br>20974:1,12:2,088:1,02:1,06 | 88 | 8295,20 | -- | 729978 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 40 | СПрайс-лист КТЗАстана | Трубы стальные предизолированные ф159х4,5<br>13074:1,12:2,088:1,02:1,06 | 209 | 5170,75 | -- | 1080687 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 41 | СПрайс-лист КТЗАстана | Трубы стальные предизолированные ф133х4<br>10908:1,12:2,088:1,02:1,06 | 241 | 4314,10 | -- | 1039698 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 44 | СПрайс-лист КТЗАстана | Трубы стальные предизолированные ф76х3<br>5512:1,12:2,088:1,02:1,06 | 34,8 | 2179,99 | -- | 75864 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | СПрайс-лист ТОО"Семейпл | Трубы стальные предизолированные ф45х2<br>3366:1,12:2,088:1,02:1,06 | 37,6 | 1331,25 | -- | 50055 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | СПрайс-лист КТЗАстана | Неподвижная опора 219х6-460х25-2-ППУ-ПЭ<br>241770:1,12:2,088:1,02:1,06 | 2 | 95619,81 | -- | 191240 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 60 | СПрайс-лист КТЗАстана | Неподвижная опора 159х4,5-400х25-2-ППУ-ПЭ 157412:1,12:2,088:1,02:1,06 | 10 | 62256,30 | -- | 622563 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 61 | СПрайс-лист КТЗАстана | Неподвижная опора 133х4-340х20-2-ППУ-ПЭ 120337:1,12:2,088:1,02:1,06 | 1 | 47593,17 | -- | 47593 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 162 | СПрайс-лист КТЗАстана | Манжета стенового ввода для стальной трубы 89х3-ППУ-ПЭ оболочка СВ-160 7071:1,12:2,088:1,02:1,06 | 7 | 2796,57 | -- | 19576 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 163 | СПрайс-лист КТЗАстана | Манжета стенового ввода для стальной трубы 76х3-ППУ-ПЭ оболочка СВ-160 7071:1,12:2,088:1,02:1,06 | 2 | 2796,57 | -- | 5593 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 164 | СПрайс-лист КТЗАстана | Манжета стенового ввода для стальной трубы 57х3-ППУ-ПЭ оболочка СВ-140 6246:1,12:2,088:1,02:1,06 | 2 | 2470,29 | -- | 4941 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 165 | СПрайс-лист КТЗАстана | Манжета стенового ввода для стальной трубы 45х2-ППУ-ПЭ оболочка СВ-140 6246:1,12:2,088:1,02:1,06 | 3 | 2470,29 | -- | 7411 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 166 | СПрайс-лист КТЗАстана | Манжета стенового ввода для стальной трубы 38х2-ППУ-ПЭ оболочка СВ-140 6246:1,12:2,088:1,02:1,06 | 4 | 2470,29 | -- | 9881 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 167 | СПрайс-лист КТЗАстана | Манжета стенового ввода для стальной трубы 32х2-ППУ-ПЭ оболочка СВ-140 6246:1,12:2,088:1,02:1,06 | 1 | 2470,29 | -- | 2470 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| | | Комплект изоляции стыка стальной трубы | | | | | | | | |
| 187 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 219х6/355-ПЭ-500 13888:1,12:2,088:1,02:1,06 | 9 | 5492,69 | -- | 49434 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 159х4,5/280-ПЭ-500 8735:1,12:2,088:1,02:1,06 | 31 | 3454,68 | -- | 107095 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 189 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 133х4,0/280-ПЭ-500 9792:1,12:2,088:1,02:1,06 | 25 | 3872,73 | -- | 96818 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 190 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 108х4,0/200-ПЭ-500 8913:1,12:2,088:1,02:1,06 | 78 | 3525,08 | -- | 274956 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 191 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 89х3/180-ПЭ-500 8267:1,12:2,088:1,02:1,06 | 34 | 3269,59 | -- | 111166 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 192 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 76х3/160-ПЭ-500 7894:1,12:2,088:1,02:1,06 | 36 | 3122,07 | -- | 112395 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 193 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 57х3/140-ПЭ-500 7599:1,12:2,088:1,02:1,06 | 37 | 3005,40 | -- | 111200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 194 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 45х2/140-ПЭ-500 7599:1,12:2,088:1,02:1,06 | 31 | 3005,40 | -- | 93167 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 195 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 38х2/140-ПЭ-500 7599:1,12:2,088:1,02:1,06 | 4 | 3005,40 | -- | 12022 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 196 | СПрайс-лист КТЗАстана | Муфта стыка стальной трубы 32х2/140-ПЭ-500 7599:1,12:2,088:1,02:1,06 | 2 | 3005,40 | -- | 6011 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 279 | СПрайс-лист ТОО | Сильфонный компенсатор 25-80-140 171100:2,088:1,02:1,06:1,12 | 3 | 67669,89 | -- | 203010 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 280 | СПрайс-лист ТОО | Сильфонный компенсатор 25-65-140 158400:2,088:1,02:1,06:1,12 | 1 | 62647,05 | -- | 62647 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | | | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | С130809-35 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 6 | 458,00 | -- | 2748 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 288 | С130809-34 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм | 2 | 412,00 | -- | 824 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| | | Теплофикационная камера УТ-11 | | | | | | | | |
| 364 | С143018-67 Изм. и | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО4,П21д-8 | 3,62 | 18800,00 | -- | 68056 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 368 | С131104-8 Изм. и | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| | | Теплофикационная камера УТ-12 | | | | | | | | |
| 378 | С143018-67 Изм. и | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО4,П21д-8 | 3,62 | 18800,00 | -- | 68056 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 382 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5331634 | | | | |
| | | в том числе стоимость материалов | Тенге | | | **5331634** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 319898 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5651532 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | Тенге | | | 67818 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и | Тенге | | | 10173 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве | Тенге | | | 125826 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет (1 %) | Тенге | | | 57194 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска (0,4 %) | Тенге | | | 22877 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | Тенге | | | 5925247 | | | | |
| | | МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088) | Тенге | | | 12371916 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| стоимость материалов | Тенге | | | 11132452 |
| сметная заработная плата | Тенге | | | 308007 |
| нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 406 |
| Налог (2 %) | Тенге | | | 247438 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | Тенге | | | 12619354 |
| НДС (12 %) | Тенге | | | 1514322 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | Тенге | | | **14133676** |

Заказчик:
Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"
_____ Ушаков Н.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"
_____ Бурмистрова Л.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ Акылгазин М.С.

Технический директор _____ Ушаков Н.Н.

И.о.начальника ПТО _____ Карпачев С.В.

Начальник участка тепловых сетей _____ Жарынбетов Т.Р.