**Договор № 2**

**г. Курчатов**
**Восточно- Казахстанской области** **«17 » апреля 2012 г.**

Государственное Учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан», в лице исполняющего обязанности начальника отдела Мамыкова Бейбута Олжахановича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем **Заказчик** с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «Инком-Шыгыс» именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора Акылгазина Марата Саркытовича, действующего на основании Устава и государственной лицензии серии 08-ГСЛ № 12-00396, выданной 01 декабря 2006 года, с другой стороны,

на основании Закона "О государственных закупках РК" (далее - Закон) № 303-III от 21.07.2007г., и итогов государственных закупок, проведенных способом конкурса от 13 апреля 2012 г, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1. Основные термины и понятия

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) " Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Строительное оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Оборудование» - приборы, устройства и инвентарь, устанавливаемые и монтируемые на Объекте в соответствии с проектно-сметной документацией;

13) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

14) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

15) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

16) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

17) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

## 2. Предмет и цена договора

1. Организатор государственных закупок – ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан» объявил конкурс по государственным закупкам работ по **строительству очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области** и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере ***568 000 000 (Пятьсот шестьдесят восемь миллионов) тенге с НДС*, в том числе в 2012 году – 365 193 191 (Триста шестьдесят пять миллионов сто девяносто три тысячи сто девяносто один) тенге, из них:**

**по бюджетным подпрограммам 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» - 331 601 000 (Триста тридцать один миллионов шестьсот один тысяч) тенге;**

**015 «За счет средств местного бюджета» - 33 592 191 (Тридцать три миллиона пятьсот девяносто две тысячи сто девяносто один) тенге;**

**в 2013 году – 202 806 809 (Двести два миллиона восемьсот шесть тысячи восемьсот девять) тенге, из них:**

**по бюджетным подпрограммам 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» - 172 806 809 (Сто семьдесят два миллиона восемьсот шесть тысячи восемьсот девять) тенге;**

**015 «За счет средств местного бюджета» - 30 000 000 (Тридцать миллионов) тенге.**

Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, составляет 568 000 000 (Пятьсот шестьдесят восемь миллионов) тенге с НДС.

Подрядчик принимает на себя все обязанности по строительству объекта «под ключ» и сдает Заказчику объект, готовый к эксплуатации.

2. Работы выполняются по рабочему проекту **"Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области "**

Генеральный проектировщик ТОО «Водотехносервис» г. Алматы,

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора;

3) Заключение ДГП «Востокгосэкспертиза».

## 3. Порядок расчета

1. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем работ, выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

**2. Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика. Средства перечисляются по коду государственного учреждения 4721506 «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан» по бюджетной программе 006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения», бюджетной подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», бюджетной подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», специфике 421 «Строительство зданий и сооружений», КБК расходов — 472006011421, 472006015421 по плану финансирования бюджетной программы.**

3. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в сумме 30% от стоимости договора на текущий финансовый год, **что составляет 109 557 657 (Сто девять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысячи шестьсот пятьдесят семь) тенге,**

**в том числе по бюджетной подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» - 99 480 000 (Девяносто девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) тенге;**

**бюджетной подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» - 10 077 657 (Десять миллионов семьдесят семь тысячи шестьсот пятьдесят семь) тенге.**

Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору. Оплата аванса - до 20 апреля 2012 года. Погашение аванса производится долями пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемых к оплате.

4. Текущие выплаты по договору осуществляются согласно актам выполненных работ Ф-2 и справки Ф-3, подписанных Подрядчиком, Органом технадзора и Заказчиком. Срок платежей – в течение 7 рабочих дней со дня предоставления акта выполненных работ.

**Подрядчик** ежемесячно 25 числа предъявляет выполненные объемы работ для оплаты, разрешается промежуточное предоставление актов выполненных работ с указанием фактического периода выполнения работ (с учетом графика выполняемых работ)

5. Оплата работ, связанное со строительством данного объекта в целом производится в пределах девяноста пяти процентов от общей суммы договора. По завершению строительства объекта из суммы выполненных Подрядчиком работ Заказчик удерживает 5 % от общей стоимости договора, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата) и предъявляет в территориальное подразделение казначейства утвержденный акт рабочей и государственной комиссии о вводе данного объекта в эксплуатацию.

6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

## 4. Права и обязанности сторон

**1. Подрядчик обязан:**

1.1. В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в размере 3% от стоимости настоящего договора, что составляет **–17 040 000 (Семнадцать миллионов сорок тысяч) тенге**, согласно приложению 12 к Правилам проведения государственных закупок.

1.2. Не допускать действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

1.3. В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора представить Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

1.4. Обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

1.5. Заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

1.7. При наличии на Участке субподрядчиков координировать свои работы с ними.

1.8. Нанимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

1.9. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

1.10. Получив уведомление о Дефектах, устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

1.11. Предоставить Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

1.12. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

Содержать территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

Заключить договор на захоронение строительных отходов объекта.

Подрядчик в целях решения вопроса занятости населения, обязуется принять на работу по направлению отдела занятости и социальных программ г. Курчатов рабочих в количестве 25 (двадцать пять) человек на весь период строительства с обеспечением ежемесячной суммы заработной платы не менее 40000 тенге. Подрядчику необходимо представить договор (меморандум) с отделом занятости и социальных программ г. Курчатов о принятии на работу указанного количества человек.

1.16 Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

До подписания актов выполненных работ Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о казахстанском содержании, в соответствии с утвержденной Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке ТРУ, утвержденной Постановлением Правительства РК от 20 сентября 2010 года № 964, предоставить в подтверждении данной информации имеющиеся сертификаты СТ-KZ на

товары, а также информацию о фонде оплаты труда, и оплату труда казахстанских кадров по данному договору.

**2. Заказчик обязан:**

2.1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта.

2.2. Письменно уведомить Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

**3. Заказчик вправе:**

3.1. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца, в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

3.2. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

3.3 Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

3.4 Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

## 5. Порядок внесения изменений в Договор и расторжения Договора

1. Внесение изменения в настоящий договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.

Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

2. Не допускается вносить в настоящий договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 7 рабочих дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

6. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

7. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и

находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

## 6. Ответственность сторон

1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Риск случайного удорожания работ и материалов по настоящему договору несет Подрядчик.

2. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

3. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов. Объекты страхования: страхование людей.

4. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику.

5. Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

6. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

7. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

8. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

9. Подрядчик полностью отвечает за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при производстве работ на Объекте.

10. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

12. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том

числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию на срок не менее двух лет с учетом срока гарантии согласно представленной потенциальным поставщиком конкурсной заявки.

13. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

14. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

15. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

16. За отступление от утвержденного графика производства работ и не выполнение объемов работ в срок, установленный пунктом 4 раздела 3 настоящего договора, **Подрядчик** ежемесячно несет ответственность в виде неустойки (штрафа) в размере 3 % от суммы не выполненных работ. Выплата Подрядчиком неустойки, производится после 25 числа каждого месяца, в котором не выполнены предусмотренные объемы работ, путем удержания Заказчиком неустойки из суммы, предъявленной к оплате в данном месяце.

17. В случае, если невыполненные объемы работ будут выполнены в течение следующего месяца, **Заказчик** возвращает **Подрядчику** удержанную неустойку. В случае, если невыполненные объемы работ не будут выполнены в течение следующего месяца, неустойка остается на расчетном счете **Заказчика.**

18. В случае предоставления **Подрядчиком** последнего акта выполненных работ в соответствующем финансовом году в сроки, указанные в пункте 73 Договора, **Заказчик** возвращает сумму удержанной неустойки в течение года.

19. В случае предоставления последнего акта выполненных работ в соответствующем финансовом году позже срока, указанного в пункте 2 раздела 7 Договора, **Заказчик** обязан уведомить **Подрядчика** о сумме удержанной и невозвращенной неустойки в течение года, которую **Подрядчик** обязан перечислить на указанные в уведомлении реквизиты в течении 3-х дней после получения уведомления или сообщить в письменном виде о принятых мерах также в течении 3-х дней. В случае предоставления **Подрядчиком** платежного поручения о перечислении неустойки **Заказчик** возвращает **Подрядчику** удержанную неустойку.

20. В случае отказа **Подрядчика** от перечисления неустойки заключается дополнительное соглашение о перечислении **Заказчиком** суммы удержанной неустойки в доход соответствующего бюджета. В случае отказа **Подрядчика** от подписания указанного дополнительного соглашения средства остаются на расчетном счете **Заказчика**.

21. За нарушение сроков окончания работ, установленных пунктом 2 раздела 7 настоящего договора, **Подрядчик** за каждый день просрочки несет ответственность в виде неустойки, кратной официальной ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком РК на день просрочки выполнения работ от суммы не выполненных работ. При этом неустойка, удержанная в течение года, возвращается Подрядчику после выполнения всех обязательств по договору и оплаты им неустойки.

22. В случае расторжения договора по причине существенного нарушения условий Договора **Подрядчиком**, на него возлагается обязанность по принятию мер по охране объекта вплоть до периода начала выполнения работ новым Подрядчиком.

## 7. Срок действия договора и выполнения работ

1. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора (либо данная дата определяется Договором).

2. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 01 декабря 2013 года.

3. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

4. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

5. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

6. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

7. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

8. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

9. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

## 8. Заключительные положения

1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

4. Договор составляется на русском языке в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу.

5. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. Настоящий договор действует до 31 декабря 2013 года.

6. Срок действия договора, указанный в п.5 Раздела 8 настоящего Договора, предусмотрен для регистрации сделки в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и применим только в отношении Заказчика.

## 9. Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик | Подрядчик |
|---|---|
| Государственное Учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан»<br>Адрес: г. Курчатов, ул. Тәуелсіздік, 4<br>т. 872251 2 58 24<br>РНН 182500210571<br>ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000<br>БИК KKMFKZ2A<br>ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»<br>Код ГУ 4721506 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Инком -Шығыс»<br>г. Семей, ул. Чайжунусова,103 /22,<br>РНН 182700228923<br>ИИК KZ31 8560 0000 0040 0627<br>в АО «БанкЦентрКредит»<br>БИК KCJBKZKX<br>БИН 061040004927 |
| **И.О. Начальника отдела** | **Директор** |
| _____ **Мамыков Б.О.** | _____ **Акылгазин М.С.** |
| М.П. | М.П. |

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шығыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Справка
сдачи приемки выполненных работ в сентябре 2012 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт приемки выполненных работ | 185489637 | 185489637 |
| | в том числе оборудование в ценах 2001 года | 89933384 | 89933384 |
| 2 | НДС 12% | 22258756 | 22258756 |
| 3 | **Итого** | **207748393** | **207748393** |
| 4 | Аванс | 62324518 | 62324518 |
| | **Итого к оплате** | **145423875** | **145423875** |

Заказчик:
ИО начальника
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"
_____ **Б.О.Мамыков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"
_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Акт № 1
сдачи приемки выполненных работ в сентябре 2012 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| NN п/п | Шифр № номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед , тенге | | Общая стоимость, тенге | | | | Накладные расходы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | экспл. машин | Всего | з/п рабочих-строителей | экспл машин | в т ч. з/п машинистов | тенге | % |
| | | | | з/п рабочих-строителе | втч з/п машинистов | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Смета 06-01-001 НВК** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | | |
| | | | 10010,87 | 23 | 22,08 | 233854 | 12814 | 221040 | 55660 | 66420 | 97 |
| | | м3 | | 1 | 5,56 | | | | | | |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | | | | | | | | |
| | | | 10,01 | 263 | -- | 2630 | 2630 | | | 2972 | 113 |
| | | м3 | | 263 | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 236484 | | | | 69392 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 69392 | | | | | |
| | | Итого | | | | 305876 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 18353 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **324228** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6.Напорный трубопровод сточных вод К12 | | | | | | | | | |
| 69 | С130804-298 Изм. и доп.вып.5 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 578,9 мм | | | | | | | | | |
| | | | 184,3 | 12200 | -- | 2248460 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 2248460 | | 0 |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | |
| | | Итого | | | | 2248460 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 134908 | | |
| | | Всего по разделу | | | | **2383368** | | |
| | | **Смета 02-02-006** | | | | | | |
| 6 | прайс-лист | Стоимость комбинированой установки мех. очистки | 2 | 17421865 | -- | 34843731 | | |
| | | компл. | | -- | -- | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 34843731 | | 0 |
| | | в том числе оборудование | | | | 34843731 | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | |
| | | Итого | | | | 34843731 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 0 | | |
| | | Всего по разделу | | | | **34843731** | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Сооружения биологической очистки. Аэротенки | | | | | | |
| 43 | прайс- | Стоимость системы аэрации | 278,0177 | 11929 | -- | 3316390 | | |
| | | компл. | | -- | -- | | | |
| 51 | С130806-79 Изм. и доп.вып.9 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм | 272,6 | 714 | -- | 194636 | | |
| | | м | | -- | -- | | | |
| 85 | С130806-99 Изм. и [illegible] | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм | 63,6 | 1710 | -- | 108756 | | |
| | | м | | -- | -- | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 3619782 | | 0 |
| | | в том числе оборудование | | | | 3316390 | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | |
| | | Итого | | | | 3619782 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 18204 | | |
| | | Всего по разделу | | | | **3637986** | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Воздуходувная станция | | | | | | |
| 97 | Прайс-лист | Стоимость воздуходувки | 2 | 7163085 | -- | 14326171 | | |
| | | шт | | -- | -- | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 14326171 | | 0 |
| | | в том числе оборудование | | | | 14326171 | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | 14326171 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 0 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **14326171** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. Цех механического обезвоживания | | | | | | | | | |
| 118 | Прайс-лист | Стоимость декантера | | | | | | | | | |
| | | по смотреть | 1 | 14748076 | -- | 14748076 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 14748076 | | | | 0 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 14748076 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 14748076 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 0 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **14748076** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. УФ-обеззараживание | | | | | | | | | |
| 167 | прайс | Установка УФ-обеззараживания УВД 6А700(1 резерв) | 3 | 7541504 | -- | 22624511 | | | | | |
| | | в стоимости смотреть | к-т | -- | -- | | | | | | |
| 171 | прайс- | Стоимость затвора дискового межфланцевого DN200 | 2 | 37253 | -- | 74505 | | | | | |
| | | шт. | | -- | -- | | | | | | |
| 178 | С130806-109 Изм. и | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм | 48,8 | 2260 | -- | 110288 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 22809304 | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 22699016 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 22809304 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 6617 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **22815921** | | | | | |
| | | **Смета 02-02-001** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.ФундаментыЗемлянные работы | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-5 | Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 601,68 | 5 | 4,85 | 2918 | | 2918 | 1011 | 980 | 97 |
| | | м3 | | | 1,68 | | | | | | |
| 2 | Е0101-24-13 | Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 2405,92 | 4 | 4,20 | 10105 | | 10105 | 3513 | 3407 | 97 |
| | | м3 | | -- | 1,46 | | | | | | |
| 5 | Е0101-17-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 5758,98 | 30 | 28,58 | 170523 | 5701 | 164592 | 55056 | 58935 | 97 |
| | | м3 | | 1 | 9,56 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-163-9 т.ч. п-1,55 н-3,180 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 585,8 | 848 | -- | 496641 | 496641 | | | 561205 | 113 |
| | | м3 | | 848 | -- | | | | | | |
| 7 | С01031-А7-1 | Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках | 780 | 30 | -- | 23400 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 8 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 4008,585 | 20 | -- | 78969 | 15794 | | | 15794 | 100 |
| | | т | | 4 | -- | | | | | | |
| 9 | Е0101-20- | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 5541 | 4 | 3,24 | 20890 | 2660 | 17953 | 6206 | 8600 | 97 |
| | | м3 | | 0 | 1,12 | | | | | | |
| 10 | С01031- | Погрузка грунта при автомобильных перевозках | 6958,5 | 30 | -- | 208755 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 11 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 5958,278 | 20 | -- | 117378 | 23476 | | | 23476 | 100 |
| | | т | | 4 | -- | | | | | | |
| 12 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 1000 | 3 | 3,35 | 3350 | | 3350 | 1160 | 1125 | 97 |
| | | м3 | | -- | 1,16 | | | | | | |
| 15 | Е0101-73-12 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы | 3828,08 | 49 | 47,11 | 187882 | 7541 | 180341 | 34912 | 41180 | 97 |
| | | м3 | | 2 | 9,12 | | | | | | |
| 17 | Е0101-158-1 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см | 805,089 | 492 | 75,60 | 396418 | 186579 | 60865 | 16762 | 197241 | 97 |
| | | м2 | | 232 | 20,82 | | | | | | |
| 18 | С143018-5 | Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 8,1-9,9 см | 1017,32 | 1480 | -- | 1505634 | | | | | |
| | | м2 | | -- | -- | | | | | | |
| 20 | Е0101-130-7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | 10917 | 1 | 1,39 | 15175 | | 15175 | 4585 | 4448 | 97 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | 0,42 + | | | | | | | |
| 21 | Е0101-19-2 | Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 1000 | 2 | 1,37 | 1500 | | 1370 | 510 | 495 | 97 | |
| | | м3 | | -- | 0,51 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 3239538 | | | | 916884 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 916884 | | | | | | |
| | | Итого | | | | 4156422 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 249385 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **4405807** | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.ФундаментыФундаменты блок Б | | | | | | | | | | |
| 32 | С12041-73 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0496 | 65900 | -- | 3269 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 36 | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0916 | 65000 | -- | 5954 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 37 | С12041-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 2,028 | 60500 | -- | 122694 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 38 | С12041-72 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,022 | 67700 | -- | 1489 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 39 | С12041-73 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,3562 | 65900 | -- | 23474 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 40 | С12041-75 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,64952 | 61200 | -- | 100951 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 41 | С12041-76 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,32496 | 58700 | -- | 19075 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С12041-77 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,9404 | 56200 | -- | 52850 |
| | | т | | -- | -- | |
| 45 | С143003-14 Изм. и | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ | 29,995 | 10800 | -- | 323946 |
| | | м3 | | -- | -- | |
| 54 | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1566 | 65000 | -- | 10179 |
| | | т | | -- | -- | |
| 55 | С12041-116 Изм. и | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0334 | 64400 | -- | 2151 |
| | | т | | -- | -- | |
| 56 | С12041-114 Изм. и | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,3828 | 68800 | -- | 26337 |
| | | т | | -- | -- | |
| 59 | С12041-6 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,9696 | 45800 | -- | 44408 |
| | | т | | -- | -- | |
| 60 | С12041-114 Изм. и | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1066 | 68800 | -- | 7334 |
| | | т | | -- | -- | |
| 61 | С12041-116 Изм. и | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0511 | 64400 | -- | 3291 |
| | | т | | -- | -- | |
| 62 | С12041-117 Изм. и | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 7,1996 | 62100 | -- | 447095 |
| | | т | | -- | -- | |
| 63 | С12041-118 Изм. и | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,1782 | 59900 | -- | 10674 |
| | | т | | -- | -- | |
| 64 | С12041-119 Изм. и | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 1,1735 | 59100 | -- | 69354 |
| | | т | | -- | -- | |
| 68 | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0303 | 65000 | -- | 1970 |
| | | т | | -- | -- | |
| 69 | С12041-71 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0274 | 68200 | -- | 1869 |
| | | т | | -- | -- | |
| 70 | С12041-72 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,28032 | 67700 | -- | 18978 |
| | | т | | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С12041-6 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А- | 8,94 | 72700,00 | | 649938 | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | |
| 25 | С12041-6 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А- | 15,14 | 98400,00 | | 1489776 | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 8421776 | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 8421776 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 505307 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **8927083** | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | 98860467 | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 89933384 | | | | | |
| | | СМР | | | | **8927083** | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,3 % | | | | 383865 | | | | | |
| | | Итого | | | | **99244332** | | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время (4,08%) | | | | 379887 | | | | | |
| | | На дополнительные отпуска (0,4%) | | | | 37244 | | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслуту лет (1%) | | | | 93109 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 99754572 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2010 г. (К=1,823) | | | | 181852585 | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | | 3637052 | | | | | |
| | | Итого | | | | 185489637 | | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 22258756 | | | | | |
| | | Всего по акту | | | | **207748393** | | | | | |

Заказчик:
ИО начальника
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"

_____ **Б.О.Мамыков**

Технадзор:
Директор
ТОО«ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ»

_____ **Л.М.Бурмистрова**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шығыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Справка
сдачи приемки выполненных работ в октябре 2012 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт приемки выполненных работ | 246720694 | 61231057 |
| | в том числе оборудование в ценах 2001 года | 114485349 | 24551965 |
| 2 | НДС 12% | 29606483 | 7347727 |
| 3 | **Итого** | **276327177** | **68578784** |
| 4 | Аванс | 75898153 | 13573635 |
| | **Итого к оплате** | **200429024** | **55005149** |

Заказчик:
ИО начальника
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"
_____ **Б.О.Мамыков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"
_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Акт № 2
сдачи приемки выполненных работ в октябре 2012 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| NN п/п | Шифр № номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / втч з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | з/п рабочих-строителей | экспл машин | в т ч. з/п машинистов | Накладные расходы: тенге | Накладные расходы: % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Смета 02-02-001** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.ФундаментыФундаменты блок Б | | | | | | | | | |
| 70 | С12041-72 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1,04368 | 67700 | -- | 70657 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 71 | С12041-73 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 3,332 | 65900 | -- | 219579 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 72 | С12041-74 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 1,9908 | 61300 | -- | 122036 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 73 | С12041-116 Изм. и | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,152 | 64400 | -- | 74189 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 74 | С12041-94 Изм. и | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0303 | 69000 | -- | 2091 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | С12021-70 | Металлический каркас при реконструкции одноэтажных производственных зданий, расход стали до 50 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/ | 46,785 | 127100 | -- | 5946374 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 101 | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,24108 | 65000 | -- | 15670 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 102 | С12041-72 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1,091 | 67700 | -- | 73861 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 103 | С12041-73 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1183 | 65900 | -- | 7796 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 104 | С12041-74 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 13,7314 | 61300 | -- | 841737 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 105 | С12041-75 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 4,59853 | 61200 | -- | 281430 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 106 | С12041-77 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,0677 | 56200 | -- | 3805 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 110 | С12041-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,704 | 62000 | -- | 43648 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 111 | С12041-73 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 3,8122 | 65900 | -- | 251224 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 112 | С12041-74 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 9,0685 | 61300 | -- | 555899 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 113 | С12041-75 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 4,766 | 61200 | -- | 291679 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 127 | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,24192 | 65000 | -- | 15725 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | С12041-72 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1,091 | 67700 | -- | 73861 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 129 | С12041-73 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1183 | 65900 | -- | 7796 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 130 | С12041-74 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 13,7314 | 61300 | -- | 841737 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 131 | С12041-75 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 4,59853 | 61200 | -- | 281430 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 132 | С12041-77 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,0677 | 56200 | -- | 3805 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 136 | С12041-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,7037 | 62000 | -- | 43629 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 137 | С12041-73 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 3,8122 | 65900 | -- | 251224 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 138 | С12041-74 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 9,0685 | 61300 | -- | 555899 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 139 | С12041-75 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 4,766 | 61200 | -- | 291679 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 151 | С12041-22 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,16645 | 53600 | -- | 8922 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 152 | С12041-24 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,39954 | 52400 | -- | 73336 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 153 | С12041-4 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00528 | 50600 | -- | 267 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | С12041-5 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,03876 | 47400 | -- | 1837 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 222 | С12041-24 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,27752 | 52400 | -- | 14542 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 223 | С12041-90 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0646 | 41200 | -- | 2662 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 263 | С12041-90 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,20736 | 41200 | -- | 8543 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 268 | С12041-5 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3344 | 47400 | -- | 15851 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 269 | С12041-23 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,396 | 53000 | -- | 20988 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 270 | С12041-24 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,154 | 52400 | -- | 8070 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 286 | С12022-12 | Площадки площадью до 2 м2 огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 | 106,84 | 8180 | -- | 873951 | | | | | |
| | | м2 | | -- | -- | | | | | | |
| 287 | С12022-16 | Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 | 211 | 1340 | -- | 282740 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 300 | С12041-26 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,562 | 50900 | -- | 28606 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 301 | С12041-75 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм | 0,1672 | 61200 | -- | 10233 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 12519008 | | | | 0 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 12519008 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 751140 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **13270148** | | | | | |
| | | **Смета 02-02-006** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Сооружения биологической очистки. Аэротенки | | | | | | | | | |
| 16 | С130804-273 Изм. и | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 566,4 мм<br>м | 8 | 15000<br>-- | --<br>-- | 120000 | | | | | |
| 35 | Прайс- | Стоимость контейнера с герметической крышкой<br>шт | 7 | 40834<br>-- | --<br>-- | 285838 | | | | | |
| 41 | прайс- | Стоимость биозагрузки ББ3-65П-10<br>компл. | 2080 | 4574<br>-- | --<br>-- | 9513920 | | | | | |
| 43 | прайс- | Стоимость системы аэрации<br>компл. | 1,9823 | 11929<br>-- | --<br>-- | 23647 | | | | | |
| 48 | С130806-107 Изм. и | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм<br>м | 15,8 | 3280<br>-- | --<br>-- | 51824 | | | | | |
| 49 | С130806-101 Изм. и | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм<br>м | 11,2 | 2250<br>-- | --<br>-- | 25200 | | | | | |
| 50 | С130806-89 Изм. и | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм<br>м | 54,4 | 1060<br>-- | --<br>-- | 57664 | | | | | |
| 64 | Прайс- | Стоимость затвора, диаметр условного прохода 100 мм<br>шт | 24 | 12736<br>-- | --<br>-- | 305656 | | | | | |
| 66 | С131206-50 | Компенсаторы сальниковые /односторонние/ из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, d-150 мм<br>шт | 4 | 13800<br>-- | --<br>-- | 55200 | | | | | |
| 68 | С12041-25 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм<br>т | 0,14 | 51000<br>-- | --<br>-- | 7140 | | | | | |
| 106 | С130806-95 Изм. и | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х5 мм | 2,2 | 1400 | -- | 3080 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 107 | С130806-107 Изм. и | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм | 26,6 | 3280 | -- | 87248 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 122 | Прайс- | Стоимость дозирующего насоса | 1 | 133494 | -- | 133494 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 124 | Прайс- | Стоимость автоматической полимерной станции | 1 | 2168461 | -- | 2168461 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 12838372 | | | | 0 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 2917096 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 12838372 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 595277 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **13433649** | | | | | |
| | | **Смета 04-01-001 Кабельные линии** в ценах цифры работы | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 250 | 252 | -- | 63000 | 63000 | | | 71190 | 113 |
| | | м3 | | 252 | -- | | | | | | |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 250 | 154 | -- | 38500 | 38500 | | | 43505 | 113 |
| | | м3 | | 154 | -- | | | | | | |
| 3 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 1030 | 30 | 3,57 | 30900 | 22660 | 3677 | 587 | 22085 | 95 |
| | | м | | 22 | 0,57 | | | | | | |
| 4 | Ц0108-142- | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 860 | 42 | 31,97 | 36120 | 8600 | 27494 | 6820 | 14649 | 95 |
| | | м | | 10 | 7,93 | | | | | | |
| 5 | С143008- | Песок природный | 80 | 1050 | -- | 84000 | | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | |
| 6 | С151601-192 | Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2 | 0,645 | 709300 | -- | 457499 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 7 | С151601-547 Изм. и доп.вып.5 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2 | 0,3 | 609000 | -- | 182700 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 8 | Ц0108-144- | Присоединение к зажимам жил кабелей | 8 | 38 | -- | 304 | 296 | | | 281 | 95 |
| | | шт | | 37 | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 893023 | | | | 151710 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | | | | 151710 | | | | | |
| | | Итого | | | | 1044733 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 62684 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **1107417** | | | | | |
| | | **Смета 04-02-001 Наружное освещение ОС** | | | | | | | | | |
| 1 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонныхопор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора | 14 | 1741,78 | 1009,96 | 24385 | 8151 | 14139 | 3967 | 12724 | 105 |
| | | | | 582,19 | 283,38 | | | | | | |
| 2 | Е0133-108-2 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на1 км линии/ вручную 1км | 0,52 | 5830,36 | 865,73 | 3032 | 2476 | 450 | 165 | 2773 | 105 |
| | | | | 4761 | 318,26 | | | | | | |
| 3 | Е0133-118-1 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин | 15 | 60,09 | 14,08 | 901 | 505 | 211 | 39 | 571 | 105 |
| | | | | 33,64 | 2,59 | | | | | | |
| 4 | С143019-10 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт | 14 | 14500 | | 203000 | | | | | |
| 5 | С151607-25 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 16/2,7 мм2 т | 0,26 | 343600 | | 89336 | | | | | |
| 6 | Е0133-115-1 | Установка светильников с лампами накаливания шт | 14 | 309,4 | 44,34 | 4332 | 3695 | 621 | 217 | 4108 | 105 |
| | | | | 263,93 | 15,53 | | | | | | |
| 7 | С151703-12 | Светильники тип РКУ01-250-011-У1 шт | 14 | 4800 | | 67200 | | | | | |
| 8 | С151706-85 | Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ шт | 14 | 537 | | 7518 | | | | | |
| 9 | Ц0108-572-1 | Монтаж блока питания шт | 1 | 1822,6 | 98,9 | 1823 | 389 | 99 | 23 | 391 | 95 |
| | | | | 388,7 | 23,35 | | | | | | |
| 10 | 1504-15094 | Блок питания РФ-8431 с напряжением 110,127,220,380В,частотой 50-60Гц,потребляемой мощностью 8Вт РФ-8431 ТУ 16-526.386-78 шт | 1 | 1849,2 | | 1849 | | | | | |
| 11 | Ц0108-420-1 | Монтаж коробок шт | 14 | 643,22 | 35,77 | 9005 | 6488 | 501 | 122 | 6280 | 95 |
| | | | | 463,45 | 8,74 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С151801-13 | Коробка пластмассовая, тип У409 шт | 14 | 509 | | 7126 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ц0108-599- | Щиток осветительный,устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт | 1 | 1026,79 | 25,99 | 1027 | 474 | 26 | 3 | 453 | 95 |
| | | | | 473,8 | 2,65 | | | | | | |
| 14 | С151803-14 | Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501 шт | 1 | 6960 | | 6960 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ц0108-525- | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А шт | 3 | 644,22 | 17,02 | 1933 | 94 | 51 | 8 | 97 | 95 |
| | | | | 31,2 | 2,65 | | | | | | |
| 16 | 1517-1361 | Выключатель автоматический ВА51-25-3400 ВО-55-2П,ВАТ-42-6 300 шт | 3 | 8694 | | 26082 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 17 | Ц0108-401- | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: м | 12 | 197,46 | 87,06 | 2370 | 1003 | 1045 | 284 | 1223 | 95 |
| | | | | 83,61 | 23,69 | | | | | | |
| 18 | С151601-17 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х185 мм2 1000м | 0,012 | 842400 | | 10109 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 19 | Ц0108-412- | Затягивание кабеля в проложенные трубы м | 5 | 77,81 | 2,53 | 389 | 340 | 13 | 3 | 326 | 95 |
| | | | | 68,08 | 0,69 | | | | | | |
| 20 | Ц0108-144- | Присоединение к зажимам жил кабелей | 16 | 37,89 | | 606 | 600 | 0 | 0 | 570 | 95 |
| | | | | 37,49 | | | | | | | |
| 21 | Ц0108-472- | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 мм2 м | 20 | 65,85 | 3,8 | 1317 | 529 | 76 | 9 | 511 | 95 |
| | | | | 26,45 | 0,46 | | | | | | |
| 22 | С11011-880 | Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т | 0,01 | 52400 | | 524 | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 470824 | | | | 30027 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 27931 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 30027 | | | | | |
| | | Итого | | | | 500851 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 28375 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **529226** | | | | | |

**Смета 07-01-001 Благоустр**

Вертикальная планировка

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 746 | 9 | 9,24 | 6714 | | 6893 | 2238 | 2171 | 97 |
| | | м3 | | -- | 3,00 | | | | | | |
| 2 | Е0101-24-10 К=4 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 746 | 32 | 31,64 | 23872 | | 23603 | 7661 | 7431 | 97 |
| | | м3 | | -- | 10,27 | | | | | | |
| 3 | С010334-А14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км(ПГС) | 1980 | 39 | -- | 77220 | 15840 | | | 15840 | 100 |
| | | т | | 8 | -- | | | | | | |
| 4 | С143008-[illegible] | Смеси песчано-гравийные природные | 920 | 769 | -- | 707480 | | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | |
| 5 | Е0101-73-12 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы | 746 | 49 | 47,11 | 36554 | 1492 | 35144 | 6804 | 8047 | 97 |
| | | м3 | | 2 | 9,12 | | | | | | |
| 6 | Е0101-131-1 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см | 2980 | 26 | 25,61 | 77480 | | 76318 | 26522 | 25726 | 97 |
| | | м3 | | -- | 8,90 | | | | | | |
| 7 | Е0101-131-4 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см | 2980 | 4 | 3,74 | 11920 | | 11145 | 3904 | 3787 | 97 |
| | | м3 | | -- | 1,31 | | | | | | |
| 8 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 220 | 20 | -- | 4400 | 880 | | | 880 | 100 |
| | | т | | 4 | -- | | | | | | |
| 9 | Е0101-17-13 | Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 120 | 33 | 30,98 | 3960 | 240 | 3718 | 1081 | 1281 | 97 |
| | | м3 | | 2 | 9,01 | | | | | | |
| 10 | С143012-7 | Земля растительная при заготовке механизированным способом | 120 | 1240 | -- | 148800 | | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | |
| 11 | Е0101-145-2 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | 3683 | 1 | 1,41 | 3683 | | 5193 | 1105 | 1072 | 97 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -- | 0,30 | | | | | | |
| 12 | E0101-145-12 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | 120 | 9 | 4,43 | 1080 | 480 | 532 | 89 | 552 | 97 |
| | | м2 | | 4 | 0,74 | | | | | | |
| Дороги и площадки | | | | | | | | | | | |
| 27 | E0101-131-3 K=8 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на 8 проходов по одному следу, при толщине слоя 25 см | 320,75 | 146 | 145,76 | 46830 | | 46753 | 16246 | 15759 | 97 |
| | | м3 | | -- | 50,65 | | | | | | |
| 28 | E0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 150мм | 50 | 854 | 68,13 | 42700 | 1050 | 3407 | 638 | 2245 | 133 |
| | | м3 | | 21 | 12,76 | | | | | | |
| 29 | E0127-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 405 | 515 | 33,28 | 208575 | 2025 | 13478 | 4653 | 8882 | 133 |
| | | м2 | | 5 | 11,49 | | | | | | |
| 30 | E0127-53-11 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых среднезернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | 405 | 25 | 15,35 | 10125 | 2430 | 6217 | 2049 | 5957 | 133 |
| | | м2 | | 6 | 5,06 | | | | | | |
| 31 | E0127-54-4 K=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | 405 | 0,08 | -- | 32 | 16 | | | 21 | 133 |
| | | м2 | | 0,04 | -- | | | | | | |
| 32 | C143010-10 | Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II | 48 | 4880 | -- | 234240 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 33 | E0127-53-9 Изм. и доп.вып.1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3 | 220,28 | 25 | 15,35 | 5507 | 1322 | 3381 | 1115 | 3241 | 133 |
| | | м2 | | 6 | 5,06 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | :0107-24-1 | Установка оград металлических по железобетонным столбам изколючей проволоки | 456,5 | 541,43 | 157,75 | 247163 | 83749 | 72013 | 19798 | 144966 | 140 |
| | | | | 183,46 | 43,37 | | | | | | |
| 6 | E0107-25- | Устройство ворот металлических столбов шт | 2 | 7331,2 | 1348,76 | 14662 | 7400 | 2698 | 770 | 11438 | 140 |
| | | | | 3700,13 | 384,97 | | | | | | |
| 7 | C143015-3 | Столбы из тяжелого бетона класса В22,5,прямоугольные сплошные м3 | 6,9 | 17900 | | 123510 | | | | | |
| 8 | C12022-4 | Ворота металлические ВР 30х15 огрунтованные и окрашенные шт | 2 | 131400 | | 262800 | | | | | |
| 9 | E0113-16- | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 | 27,2 | 22,68 | 0,06 | 617 | 182 | 2 | 1 | 165 | 90 |
| | | | | 6,68 | 0,02 | | | | | | |
| 10 | E0113-26- | Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 | 27,2 | 27,08 | 0,02 | 737 | 130 | 1 | 0 | 117 | 90 |
| | | | | 4,78 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 667756 | | | | 176895 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 176895 | | | | | |
| | | Итого | | | | 844651 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 50679 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **895330** | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | 32166808 | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 24551965 | | | | | |
| | | СМР | | | | **7614843** | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,3 % | | | | 327438 | | | | | |
| | | Итого | | | | **32494246** | | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время (4,08%) | | | | 324045 | | | | | |
| | | На дополнительные отпуска (0,4%) | | | | 31769 | | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 79423 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 32929483 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2010 г. (К=1,823) | | | | 60030448 | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | | 1200609 | | | | | |
| | | Итого | | | | 61231057 | | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 7347727 | | | | | |
| | | Всего по акту | | | | **68578784** | | | | | |

Заказчик:
ИО начальника
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"

_____ **Б.О.Мамыков**

Технадзор:
Директор
ТОО«ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ»

_____ **Л.Н.Бурмистрова**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шаман-Шыгыс"

_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шығыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Справка
сдачи приемки выполненных работ в ноябре 2012 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт приемки выполненных работ | 284392314 | 37671620 |
| | в том числе оборудование в ценах 2001 года | 123840822 | 9355473 |
| 2 | НДС 12% | 34127077 | 4520594 |
| 3 | **Итого** | **318519391** | **42192214** |
| 4 | Аванс | 79899290 | 9001137 |
| | **Итого к оплате** | **238620101** | **33191077** |

Заказчик:
ИО начальника
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"
_____ **Б.О.Мамыков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"
_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Акт № 3
сдачи приемки выполненных работ в ноябре 2012 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| NN п/п | Шифр № номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксп. машин / втч з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | з/п рабочих-строителей | экспл машин | в т ч. з/п машинистов | Накладные расходы: тенге | Накладные расходы: % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Смета 02-02-001** | | | | | | | | | |
| 228 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,3116 | 133700 | -- | 41661 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 234 | С12041-24 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0335 | 52400 | -- | 1755 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 236 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 0,365 | 154400 | -- | 56356 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 245 | С12022-12 | Площадки площадью до 2 м2 огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 | 1,606 | 8180 | -- | 13137 | | | | | |
| | | м2 | | -- | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | С12022-16 | Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 | 32,54 | 1340 | -- | 43604 | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | |
| 248 | С12022-10 | Лестницы маршевые шириной 800 мм огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 | 1,8 | 5700 | -- | 10260 | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | |
| 249 | С12022-15 | Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 | 3,6 | 1100 | -- | 3960 | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | |
| 251 | С12021-263 | Опоры неподвижные | 1,024 | 107900 | -- | 110490 | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | |
| 255 | С12021-238 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т | 0,588 | 146000 | -- | 85848 | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | |
| 259 | С11011-607 | Листы- щиты плоские | 383,04 | 1800 | -- | 689472 | | | | |
| | | м2 | | -- | -- | | | | | |
| 260 | С12031-105 | Детали крепления щитов | 383,04 | 773 | -- | 296090 | | | | |
| | | м2 | | -- | -- | | | | | |
| 273 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 16,482 | 154400 | -- | 2544821 | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | |
| 275 | С12021-225 | Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей | 0,0856 | 134700 | -- | 11530 | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | |
| 276 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,0421 | 133700 | -- | 5629 | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | |
| 280 | С12021- | Опоры неподвижные | 5,409 | 107900 | -- | 583631 | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу | | | | 4498244 | | | | 0 |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | |
| | | Итого | | | | 4498244 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 269895 | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **4768139** | | | | |
| | | **Смета 02-02-006** | | | | | | | | |
| 8 | прайс- | Стоимость затвора дискового фланцевого DN600 PN16 | 1 | 999258 | -- | 999258 | | | | |
| | | компл. | | -- | -- | | | | | |
| 10 | прайс- | Стоимость затвора дискового межфланцевого DN500 PN16 | 5 | 637072 | -- | 3185360 | | | | |
| | | компл. | | -- | -- | | | | | |
| 21 | С130806-137 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х12 мм | 15,4 | 16900 | -- | 260260 | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | |
| 22 | С130810-98 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 600 из стали марки 20, 630х10 мм | 1 | 18400 | -- | 18400 | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | |
| 25 | С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм | 23,6 | 9520 | -- | 224672 | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | |
| 26 | С130810-95 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 500 из стали марки 20, 530х9 мм | 8 | 9860 | -- | 78880 | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | |
| 29 | С130810-162 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | 0,05994 | 126700 | -- | 7594 | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм | 4,2 | 6920 | -- | 29064 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 33 | С130806-107 Изм. и доп.вып.9 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм | 3,6 | 3280 | -- | 11808 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 37 | Прайс- | Стоимость крана мостового | 1 | 738176 | -- | 738176 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 5553472 | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 4922794 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 5553472 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 37841 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **5591313** | | | | | |
| | | **Смета 03-01-001 АБК оборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | прайс-лист | Весы аналитические RV-214 OHAus шт | 2 | 212459,1 | | 424918 | | | | | |
| 2 | прайс-лист | Весы электронные RV-213 OHAus шт | 1 | 136549 | | 136549 | | | | | |
| 3 | прайс-лист | Весы электронные RV-612 OHAus шт | 1 | 177012 | | 177012 | | | | | |
| 4 | прайс-лист | Фотомер КФК-3-01 "ЗОМЗ" шт | 2 | 303751,8 | | 607504 | | | | | |
| 5 | прайс-лист | Ионометр pH-метр CLP22 шт | 1 | 102551,3 | | 102551 | | | | | |
| 6 | прайс-лист | Анализатор нефтепродуктов "ИКАН-1" шт | 1 | 362941,7 | | 362942 | | | | | |
| 7 | прайс-лист | Сушильный шкаф SNOL 58/350 шт | 1 | 138722,6 | | 138723 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | прайс-лист | Аквадистиллятор ДЭ-25 (25л) | шт | 1 | 161016,3 | | 161016 | | | | | |
| 9 | прайс-лист | Баня водяная шестиместная LOiP LB-160 | шт | 1 | 80201,6 | | 80202 | | | | | |
| 10 | прайс-лист | Электронная плитка "Веста" | шт | 1 | 43584,2 | | 43584 | | | | | |
| 11 | прайс-лист | Микроскоп "Миемед-1" со встроенным осветителем | шт | 1 | 83330,2 | | 83330 | | | | | |
| 12 | прайс-лист | Анализатор "Флоорат-02-2М" | шт | 1 | 1684569 | | 1684569 | | | | | |
| 13 | прайс-лист | Стол островный химический 2400 СОХл | шт | 1 | 215468,7 | | 215469 | | | | | |
| 14 | прайс-лист | Стол титровальный 1200 СТк | шт | 1 | 87335,6 | | 87336 | | | | | |
| 15 | прайс-лист | Стол-мойка двойная 1500 СМДсп | шт | 1 | 161406,5 | | 161407 | | | | | |
| 16 | прайс-лист | Стул 720-СЛв-2 | шт | 10 | 17110,4 | | 171104 | | | | | |
| 17 | прайс-лист | Портативный оксиметр HI 9142 | шт | 2 | 285916,9 | | 571834 | | | | | |
| 18 | прайс-лист | Дозатор одноканальный 02-2мкм | шт | 5 | 15243,3 | | 76217 | | | | | |
| 19 | прайс-лист | Дозатор одноканальный 05-10мкм | шт | 5 | 13231,3 | | 66157 | | | | | |
| 20 | прайс-лист | Дозатор одноканальный 10-100мкм | шт | 5 | 13231,3 | | 66157 | | | | | |
| 21 | прайс-лист | Дозатор одноканальный 100-100мкм | шт | 5 | 13231,3 | | 66157 | | | | | |
| 22 | прайс-лист | Дозатор одноканальный 1-5мл | шт | 5 | 13231,3 | | 66157 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | прайс-лист | Титратор автоматический | шт | 1 | 723041,1 | | 723041 | | | | | |
| 24 | прайс-лист | Вольтамперометрический анализатор СТА | шт | 1 | 383869,7 | | 383870 | | | | | |
| 25 | прайс-лист | АЙКАТ 7645-01 | шт | 1 | 160514,8 | | 160515 | | | | | |
| 26 | прайс-лист | УМФ-2000 с детектором | шт | 1 | 701137,1 | | 701137 | | | | | |
| 27 | прайс-лист | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35 | шт | 1 | 169989,3 | | 169989 | | | | | |
| 28 | прайс-лист | Фильтры МФА-МА N6 диаметр 35мм | шт | 1 | 26,8 | | 27 | | | | | |
| 29 | прайс-лист | pH метр | шт | 2 | 32827,5 | | 65655 | | | | | |
| 30 | прайс-лист | Муфельная печь МИМП-10П | шт | 1 | 284244,8 | | 284245 | | | | | |
| 31 | прайс-лист | Стол титровальный | шт | 1 | 57384 | | 57384 | | | | | |
| 32 | прайс-лист | Шкаф лабораторный | шт | 1 | 35885,6 | | 35886 | | | | | |
| 33 | прайс-лист | Весы аналитические RV-214(1000x500x800) | шт | 2 | 168092,3 | | 336185 | | | | | |
| 34 | прайс-лист | Шкаф для приборов | шт | 1 | 47023 | | 47023 | | | | | |
| 35 | прайс-лист | Стол приборный | шт | 1 | 28006,5 | | 28007 | | | | | |
| 36 | прайс-лист | Термостат воздушный для хранения проб при определении БПК | шт | 1 | 180997,1 | | 180997 | | | | | |
| 37 | прайс-лист | Магнитная мешалка с подогревом производительностью 10л,Т до +320град С,400Вт,платформа нерж. d 125мм,М | | 1 | 39121,8 | | 39122 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | прайс-лист | Центрифуга лабораторная на стольная(1000-8000ступенчато) с ротором Ру 180л, для лаборатории шт | 1 | 97215,9 | | 97216 | | | | | |
| 39 | прайс-лист | Секундомер СОПпр шт | 3 | 4458,8 | | 13376 | | | | | |
| 40 | прайс-лист | Штатив для приборов шт | 5 | 1226 | | 6130 | | | | | |
| 41 | прайс-лист | Штатив ШЛ-98 шт | 5 | 13933,3 | | 69667 | | | | | |
| 42 | прайс-лист | Колбонагреватель (0-450градС, 400Вт,292х220х110мм,М 2,3кг) шт | 1 | 45450 | | 45450 | | | | | |
| 43 | прайс-лист | Иономер И-160МИ шт | 1 | 43924,8 | | 43925 | | | | | |
| 44 | прайс-лист | Термометр лабораторный цена деления 0,1 шт | 1 | 6744,1 | | 6744 | | | | | |
| 45 | прайс-лист | Термометр лабораторный цена деления 1 | 1 | 2448,8 | | 2449 | | | | | |
| 46 | прайс-лист | Набор химической посуды шт | 1 | 306538,3 | | 306538 | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 9355473 | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 9355473 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 9355473 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 0 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | 9355473 | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | 19714925 | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 14278267 | | | | | |
| | | СМР | | | | 5436658 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения 4,3 % | | | | 426185 | | | | | |
| | | Итого | | | | 19692947 | | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время (4,08%) | | | | 421769 | | | | | |
| | | На дополнительные отпуска (0,4%) | | | | 41350 | | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 103375 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 20259441 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2010 г. (К=1,823) | | | | 36932961 | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | | 738659 | | | | | |
| | | Итого | | | | 37671620 | | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 4520594 | | | | | |
| | | Всего по акту | | | | 42192214 | | | | | |

Заказчик:
ИО начальника
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"
_____ Б.О.Мамыков

Технадзор:
Директор
ТОО«ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ»
_____ Л.М.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"
_____ М.С.Акылгазин

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ31856000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Справка
сдачи приемки выполненных работ в декабре 2012 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт приемки выполненных работ | 327849108 | 43456794 |
| | в том числе оборудование в ценах 2001 года | 131532936 | 7692114 |
| 2 | НДС 12% | 39341892 | 5214815 |
| 3 | **Итого** | **367191000** | **48671609** |
| 4 | Аванс | 104557657 | 24658367 |
| | **Итого к оплате** | **262633343** | **24013242** |

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"
**Б.О.Мамыков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
**М.С.Акылгазин**

XII/12

Наименование стройки: «Строительство очистных сооруж ий канализации в городе Курчатов Восточно-Казах нской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Акт № 4
сдачи приемки выполненных работ в декабре 2012 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| NN п/п | Шифр № номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / втч з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл машин | Общая стоимость, тенге: в т ч. з/п машинистов | Накладные расходы: тенге | Накладные расходы: % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Смета 02-02-001** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.ФундаментыЗемлянные работы | | | | | | | | | |
| 16 | Е0101-30-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)(откосов) | 1017,32 | 0,28 | 0,28 | 285 | | 285 | 92 | 89 | 97 |
| | | м2 | | -- | 0,09 | | | | | | |
| 19 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 5439 | 14 | 14,01 | 76146 | | 76200 | 26107 | 25324 | 97 |
| | | м3 | | -- | 4,80 | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 76431 | | | | 25413 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 25413 | | | | | |
| | | Итого | | | | 101844 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 6111 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **107955** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.ФундаментыФундаменты блок Б | | | | | | | | | |
| 22 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 161,5 | 68 | 2,62 | 10982 | 1777 | 423 | 160 | 2383 | 123 |
| | | м2 | | 11 | 0,99 | | | | | | |
| 86 | С143006-7 Изм. и | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100 | 38,12 | 14954 | -- | 570046 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000шт | | -- | | | | | | | |
| 88 | С143006-7 Изм. и | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100 | 3,83 | 14954 | -- | 57274 | | | | | |
| | | 1000шт | | -- | -- | | | | | | |
| 93 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 447,3 | 68 | 2,62 | 30416 | 4920 | 1172 | 443 | 6596 | 123 |
| | | м2 | | 11 | 0,99 | | | | | | |
| 119 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 428,4 | 68 | 2,62 | 29131 | 4712 | 1122 | 424 | 6317 | 123 |
| | | м2 | | 11 | 0,99 | | | | | | |
| 144 | прайс- | Стоимость пенетрона | 884,85 | 666 | -- | 589018 | | | | | |
| | | кг | | -- | -- | | | | | | |
| 163 | С11031- | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50 | 2,31 | 7370 | -- | 17025 | | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | |
| 176 | С12062-21 | Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние | 19,75 | 5300 | -- | 104675 | | | | | |
| | | м2 | | -- | -- | | | | | | |
| 181 | С12022-1 | Двери распашные металлические ДСГП-1.3х2.1 огрунтованные и окрашенные | 1 | 25100 | -- | 25100 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 186 | С12022-7 | Ворота распашные складчатые РСВ 4.2х4.2 огрунтованные и окрашенные | 1 | 112500 | -- | 112500 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 187 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 238,1 | 68 | 2,62 | 16191 | 2619 | 624 | 236 | 3512 | 123 |
| | | м2 | | 11 | 0,99 | | | | | | |
| 205 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 2,36 | 2039 | -- | 4812 | 1253 | | | 1541 | 123 |
| | | м3 | | 531 | -- | | | | | | |
| 218 | С12021- | Косоуры | 1,3695 | 108500 | -- | 148591 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 229 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 9,9 | 68 | 2,62 | 673 | 109 | 26 | 10 | 146 | 123 |
| | | м2 | | 11 | 0,99 | | | | | | |
| 261 | С12021-259 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 0,254 | 162700 | -- | 41326 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 266 | С143015- | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 10,24 | 23100 | -- | 236544 | | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | |
| 289 | С12021-209 | Негабаритные емкости, поставляемые отдельными элементами, с поверхностью двоякой кривизны без арматуры | 0,413 | 154200 | -- | 63685 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | Е0101-12-2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экск орами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | 59,34 | 21 | 20,46 | 1246 | 59 | 1214 | 404 | 449 | 97 |
| | | м3 | | 1 | 6,80 | | | | | | |
| 297 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 3,6 | 1656 | 100,89 | 5962 | 446 | 363 | 138 | 689 | 118 |
| | | м3 | | 124 | 38,25 | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 2065197 | | | | 21633 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 21633 | | | | | |
| | | Итого | | | | 2086830 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 125210 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **2212040** | | | | | |
| | | **Смета 02-02-004** | | | | | | | | | |
| 32 | С151601-483 Изм. и доп.вып.5 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | 0,0306 | 115400 | -- | 3531 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 33 | С151601-191 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х70 мм2 | 0,0204 | 534000 | -- | 10894 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 34 | С151601-138 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 | 0,0153 | 179800 | -- | 2751 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 35 | С151601-134 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | 0,2856 | 47500 | -- | 13566 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 36 | С151601-193 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х120 мм2 | 0,0204 | 935300 | -- | 19080 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 37 | С151601-191 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2 | 0,0102 | 534000 | -- | 5447 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 38 | С151601-140 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2 | 0,0204 | 330600 | -- | 6744 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 39 | С151601-137 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 | 0,0357 | 122300 | -- | 4366 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 41 | С151601-133 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | 0,051 | 33800 | -- | 1724 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С151601-163 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, м а АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,1122 | 30200 | -- | 3388 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 43 | С151602-62 | Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | 0,0204 | 118900 | -- | 2426 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 48 | С130804-123 Изм. и | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн63 мм | 1,5 | 3960 | -- | 5940 | | | | | |
| | | 10м | | -- | -- | | | | | | |
| 49 | С130804-122 Изм. и | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн50 мм | 3 | 3200 | -- | 9600 | | | | | |
| | | 10м | | -- | -- | | | | | | |
| 50 | С130804-119 Изм. и | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм | 3 | 579 | -- | 1737 | | | | | |
| | | 10м | | -- | -- | | | | | | |
| 51 | С130804-118 Изм. и | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм | 9 | 508 | -- | 4572 | | | | | |
| | | 10м | | -- | -- | | | | | | |
| 52 | С130804-139 Изм. и | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 22,1 мм | 200 | 105 | -- | 21000 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 53 | С130806-23 Изм. и | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм | 10 | 306 | -- | 3060 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 54 | С130806-21 Изм. и | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм | 5 | 216 | -- | 1080 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 90 | С151607-158 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,77329 | 13300 | -- | 10285 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 131191 | | | | 0 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 131191 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 7871 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **139062** | | | | | |
| | | **Смета 02-02-006** | | | | | | | | | |
| 12 | С130809-45 | Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 500 мм | 12 | 5060 | -- | 60720 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С130809-63 | Фланцы плоские приварные из стали ВС[illegible]2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 400 мм | 4 | 5260 | -- | 21040 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 17 | прайс- | Стоимость втулки под фланец Dy 630 мм | 1 | 18334 | -- | 18334 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 19 | С130809-46 | Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 600 мм | 4 | 6510 | -- | 26040 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 22 | С130810-98 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 600 из стали марки 20, 630х10 мм | 2 | 18400 | -- | 36800 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 23 | прайс- | Стоимость отвода из Dy 630 мм | 1 | 37533 | -- | 37533 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 27 | С130810-133 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 530х12-426х12 мм | 4 | 8220 | -- | 32880 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 233347 | | | | 0 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 55867 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 233347 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 10649 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **243996** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Сооружения биологической очистки. Аэротенки | | | | | | | | | |
| 54 | С130810-80 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм | 140 | 482 | -- | 67480 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 61 | С130809-58 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм | 8 | 1060 | -- | 8480 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 62 | С130809-56 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм | 52 | 688 | -- | 35776 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 64 | Прайс- | Стоимость затвора, диаметр условного прохода 100 мм | 2 | 12736 | -- | 25472 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 72 | С130804-283 Изм. и | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм | 12 | 371 | -- | 4452 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 74 | прайс- | Стоимость насосов погружного PUMPS | 4 | 889959 | -- | 3559836 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | | | | | | | |
| 76 | С130903-23 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм | 4 | 4860 | -- | 19440 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 78 | С130806-70 Изм. и | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм | 28 | 472 | -- | 13216 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 80 | прайс- | Стоимость затвора дискового межфланцевого DN200 PN16 | 4 | 201760 | -- | 807040 | | | | | |
| | | компл. | | -- | -- | | | | | | |
| 82 | прайс- | Стоимость затвора дискового межфланцевого DN100 PN16 | 4 | 308665 | -- | 1234660 | | | | | |
| | | компл. | | -- | -- | | | | | | |
| 86 | С130806-79 Изм. и | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм | 45,8 | 714 | -- | 32701 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 87 | С130810-86 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм | 8 | 1760 | -- | 14080 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 92 | С130809-59 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм | 8 | 1780 | -- | 14240 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 93 | С130809-56 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм | 20 | 688 | -- | 13760 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 5850633 | | | | 0 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 5627008 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 5850633 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 13418 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **5864051** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Воздуходувная станция | | | | | | | | | |
| 99 | С130903-20 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм | 2 | 11800 | -- | 23600 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 101 | С131206-50 | Компенсаторы сальниковые /односторонние/ из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, d-150 мм | 2 | 13800 | -- | 27600 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 103 | Прайс-лист | Стоимость затвора с ручкой, диаметр условного прохода 150 мм | 2 | 17199 | -- | 34398 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С130810-88 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ д углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х9 мм | 8 | 2850 | -- | 22800 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 114 | С130809-58 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм | 16 | 1060 | -- | 16960 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 125358 | | | | 0 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 34398 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 125358 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 5458 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **130816** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. Цех механического обезвоживания | | | | | | | | | |
| 120 | Прайс- | Стоимость насоса подачи шнека | 1 | 1009344 | -- | 1009344 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 123 | Прайс- | Стоимость контейнера с герметической крышкой | 5 | 8092 | -- | 40460 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 126 | С130904-94 Изм. и | Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм | 1 | 15700 | -- | 15700 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 127 | С130904-93 Изм. и | Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм | 2 | 13300 | -- | 26600 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 154 | С130806-89 Изм. и | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм | 10,1 | 1060 | -- | 10706 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 156 | Прайс-лист | Стоимость затвора с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм | 1 | 217996 | -- | 217996 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 158 | С130804-258 Изм. и | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм | 11,2 | 388 | -- | 4346 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 1325152 | | | | 0 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 1227340 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 1325152 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 5869 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **1331021** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. УФ-обеззараживание | | | | | | | | | |
| 169 | прайс- | Стоимость затвора дискового межфланцевого DN300 PN16 | 3 | 317313 | -- | 951939 | | | | | |
| | | шт. | | -- | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | прайс- | Стоимость затвора дискового межфланц о DN200 | 4 | 37253 | | 149012 | | | | | |
| | | шт. | | -- | -- | | | | | | |
| 173 | прайс- | Стоимость затвора дискового межфланцевого DN80 | 2 | 11621 | -- | 23242 | | | | | |
| | | шт. | | -- | -- | | | | | | |
| 179 | С130806-99 Изм. и | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм | 13 | 1710 | -- | 22230 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 200 | С130804-122 Изм. и доп.вып.3 | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм | 1,3 | 3200 | -- | 4160 | | | | | |
| | | 10м | | -- | -- | | | | | | |
| 204 | С130904-66 Изм. и | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм | 3 | 2580 | -- | 7740 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 207 | С130804-122 Изм. и | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм | 1,9 | 3200 | -- | 6080 | | | | | |
| | | 10м | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 1164403 | | | | 0 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 1124193 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 1164403 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 2413 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **1166816** | | | | | |
| | | **Смета 04-01-001 Кабельные линии** | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 250 | 252 | -- | 62943 | 62943 | | | 71126 | 113 |
| | | м3 | | 252 | -- | | | | | | |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 250 | 154 | -- | 38555 | 38555 | | | 43567 | 113 |
| | | м3 | | 154 | -- | | | | | | |
| 3 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 500 | 30 | 3,57 | 14865 | 10985 | 1785 | 285 | 10707 | 95 |
| | | м | | 22 | 0,57 | | | | | | |
| 4 | Ц0108-142- | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 1382 | 42 | 31,97 | 58307 | 13820 | 44183 | 10959 | 23540 | 95 |
| | | м | | 10 | 7,93 | | | | | | |
| 5 | С143008- | Песок природный | 120 | 1050 | -- | 126000 | | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | |
| 8 | Ц0108-144- | Присоединение к зажимам жил кабелей | 24 | 38 | -- | 909 | 900 | | | 855 | 95 |
| | | шт | | 37 | -- | | | | | | |
| 9 | Ц0108-158-5 | Заделка для кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил | 8 | 118 | -- | 947 | 455 | | | 432 | 95 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 57 | | | | | | | |
| 12 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | 926 | 43 | 3,68 | 39725 | 30558 | 3408 | 750 | 29743 | 95 |
| | | м | | 33 | 0,81 | | | | | | |
| 14 | С130804-18 | Трубы ПХВ, Dн 150 мм | 100,6 | 12100 | -- | 1217260 | | | | | |
| | | 10м | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 1559511 | | | | 179970 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 179970 | | | | | |
| | | Итого | | | | 1739481 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 104369 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **1843850** | | | | | |
| | | **Смета 04-02-001 Наружное освещение ОС** | | | | | | | | | |
| 3 | Е0133-118-1 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин | 15 | 60,09 | 14,08 | 901 | 505 | 211 | 39 | 571 | 105 |
| | | | | 33,64 | 2,59 | | | | | | |
| 5 | С151607-25 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов I группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 16/2,7 мм2 т | 0,274 | 343600 | | 94146 | | | | | |
| 7 | С151703-12 | Светильники тип РКУ01-250-011-У1 шт | 10 | 4800 | | 48000 | | | | | |
| 8 | С151706-85 | Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ шт | 10 | 537 | | 5370 | | | | | |
| 17 | Ц0108-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: м | 13 | 197,46 | 87,06 | 2567 | 1087 | 1132 | 308 | 1325 | 95 |
| | | | | 83,61 | 23,69 | | | | | | |
| 18 | С151601-17 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ , число жил и сечение 3х185 мм2 1000м | 0,013 | 842400 | | 10951 | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 161935 | | | | 1896 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 1896 | | | | | |
| | | Итого | | | | 163831 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 9830 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **173661** | | | | | |

Смета 06-01-001 НВК

РАЗДЕЛ 7.Трубопровод хозяйственно- бытовой канализации (проект) НК1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | С130804-298 Изм. и | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 578,9 мм | 120,2 | 12200 | -- | 1466440 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 74 | С130806-133 Изм. и | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм | 0,7 | 9940 | -- | 6958 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 77 | прайс лист | Затвор дисковый поворотный чугунный д600, с электроприводом | 2 | 1343003 | -- | 2686006 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 79 | прайс | Втулка под фланец пэ Ф630мм | 1 | 17296 | -- | 17296 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 4176700 | | | | 0 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 2686006 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 4176700 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 89442 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **4266142** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8. Насосные станции | | | | | | | | | |
| 94 | прайс-лист | Стоимость корпуса канализационной насосной станции | 2 | -2039246 | -- | 4078492 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 96 | прайс- | Стоимость насосов погружных | 4 | 223399 | -- | 893597 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 97 | прайс- | Стоимость поплавкового выключателя | 8 | 8068 | -- | 64543 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 99 | прайс- | Стоимость шкафа управления | 2 | 85205 | -- | 170411 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 5207043 | | | | 0 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 5142500 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 5207043 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 3873 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **5210916** | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | 22690326 | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 15897312 | | | | | |
| | | СМР | | | | **6793014** | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Временные здания и сооружения 4,3 % | | | 612801 | | | | | |
| | Итого | | | 22556105 | | | | | |
| | Затраты на производство СМР в зимнее время (4,08%) | | | 606451 | | | | | |
| | На дополнительные отпуска (0,4%) | | | 59456 | | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | 148640 | | | | | |
| | Итого в ценах 2001 г. | | | 23370652 | | | | | |
| | Итого в ценах 2010 г. (К=1,823) | | | 42604700 | | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | 852094 | | | | | |
| | Итого | | | 43456794 | | | | | |
| | НДС (12%) | | | 5214815 | | | | | |
| | Всего по акту | | | **48671609** | | | | | |

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО"
_____ Б.О.Мамыков

Технадзор:
Директор
ТОО«ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ»
_____ Л.Н.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"
_____ М.С.Акылгазин

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шығыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Справка
сдачи приемки выполненных работ в июне 2013 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт приемки выполненных работ | 11503667 | 11503667 |
| | в том числе оборудование в ценах 2001 года | | |
| 2 | НДС 12% | 1380440 | 1380440 |
| 3 | **Итого** | **12884107** | **12884107** |
| 4 | Аванс | 3865232 | 3865232 |
| | **Итого к оплате** | **9018875** | **9018875** |

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"
**Б.О.Мамыков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"
**М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шығыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Акт № 5
сдачи приемки выполненных работ в июне 2013 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| NN п/п | Шифр № номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксп. машин / втч з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | з/п рабочих-строителей | эксп машин | в т ч. з/п машинистов | Накладные расходы: тенге | Накладные расходы: % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | **Смета 02-02-001** | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.ФундаментыФундаменты блок Б | | | | | | 1,47 | 1, | | | |
| 23 | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 16,97 | 7002 | 66,01 | 118824 | 3326 | 1120 | 423 | 3936 | 105 | 25 |
| | | м3 | | 196 | 24,93 | | | | | | | |
| 24 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 16,971 | 83 | -- | 1409 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 25 | C143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 16,97 | 118 | -- | 2002 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 26 | E0106-1-23 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм | 31,55 | 8122 | 208,34 | 256249 | 13409 | 2,58 6573 | 2483 | 16687 | 105 | 94 |
| | | м3 | | 425 | 78,71 | | | | | | | |
| 27 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 31,55 | 83 | -- | 2619 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 28 | C143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 31,55 | 118 | -- | 3723 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 44 | E0107-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 49 | 409 | 272,99 | 20041 | 6664 | 1,19 13377 | 4630 | 15812 | 140 | 58 |
| | | шт | | 136 | 94,48 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е0107-2-1 | Устройство прослойки из бетона фун[illegible]ентов | 3,775 | 145 | 2[illegible] | 547 | 11 | 11 | 4 | 21 | 140 | | |
| | | м2 | | 3 | 1,[illegible] | | | | | | | | |
| | | Резервуар А | | | | | | | | | | | |
| 94 | Е0111-13-3 К=2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм | 273,65 | 1248 | 49,10 | 341515 | 21892 | 13436 | 0,57 5035 | 33120 | 123 | 156 | |
| | | м2 | | 80 | 18,40 | | | | | | | | |
| 95 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 61,4 | 7002 | 66,01 | 429923 | 12034 | 4053 | 1531 | 14243 | 105 | 90 | |
| | | м3 | | 196 | 24,93 | | | | 1,97 | | | | |
| 96 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 92,1 | 83 | -- | 7644 | | | | | | — | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | | |
| 97 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 92,1 | 118 | -- | 10868 | | | | | | — | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | | |
| 98 | Е0106-33-5 | Устройство железобетонных конструкций днища резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа | 49,815 | 14639 | 1945,51 | 729242 | 214852 | 96916 | 26,54 33263 | 260521 | 105 | 1320 | |
| | | м3 | | 4313 | 667,73 | | | | | | | | |
| 99 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 48,187 | 83 | -- | 4000 | | | | | | — | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | | |
| 100 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 48,573 | 236 | -- | 11463 | | | | | | — | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | | |
| | | Резервуар В | | | | | | | | | | | |
| 120 | Е0111-13-3 К=2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм | 273,65 | 1248 | 49,10 | 341515 | 21892 | 13436 | 0,57 5035 | 33120 | 123 | 156 | |
| | | м2 | | 80 | 18,40 | | | | | | | | |
| 121 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 92,1 | 7002 | 66,01 | 644884 | 18052 | 6080 | 1,47 2296 | 21365 | 105 | 135 | |
| | | м3 | | 196 | 24,93 | | | | | | | | |
| 122 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 92,1 | 83 | -- | 7644 | | | | | | — | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | | |
| 123 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 92,1 | 118 | -- | 10868 | | | | | | — | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | | |
| 124 | Е0106-33-5 | Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа | 97,15 | 14639 | 1945,51 | 1422179 | 419008 | 189006 | 26,54 64870 | 508072 | 105 | 2578 | |
| | | м3 | | 4313 | 667,73 | | | | | | | | |
| 125 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 97,15 | 83 | -- | 8063 | | | | | | — | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | | |
| 126 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 97,15 | 236 | -- | 22927 | | | | | | — | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по разделу | 4398149 | 906897 |
| в том числе оборудование | 0 | |
| Накладные расходы | 906897 | |
| Итого | 5305046 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | 318303 | |
| Всего по разделу | **5623349** | |
| Итого по акту | 5623349 | |
| в том числе оборудование | 0 | |
| СМР | **5623349** | |
| Временные здания и сооружения 4,3 % | 241804 | |
| Итого | **5865153** | |
| Затраты на производство СМР в зимнее время (4,08%) | 239298 | |
| На дополнительные отпуска (0,4%) | 23461 | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | 58652 | |
| Итого в ценах 2001 г. | 6186564 | |
| Итого в ценах 2010 г. (К=1,823) | 11278106 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | 225562 | |
| Итого | 11503667 | |
| НДС (12%) | 1380440 | |
| Всего по акту | **12884107** | |

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"

Б.О.Мамыков

Технадзор:
Директор
ТОО«ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ»

Л.Н.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

М.С.Акылгазин

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Справка
сдачи приемки выполненных работ в июле 2013 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт приемки выполненных работ | 40296266 | 28792599 |
| | в том числе оборудование в ценах 2001 года | | |
| 2 | НДС 12% | 4835552 | 3455112 |
| 3 | **Итого** | **45131816** | **32247709** |
| 4 | Аванс | 13539545 | 9674313 |
| | **Итого к оплате** | **31592271** | **22573396** |

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"

**Б.О.Мамыков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

**М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Акт № 6
сдачи приемки выполненных работ в июле 2012 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| NN п/п | Шифр № номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / втч з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | з/п рабочих-строителей | экспл машин | в т ч. з/п машинистов | Накладные расходы: тенге | Накладные расходы: % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Смета 02-02-001** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.ФундаментыЗемлянные работы | | | | | | | | | |
| 17 | Е0101-158-1 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см | 1017,32 | 492 | 75,60 | 500521 | 236018 | 76909 | 1.61 21181 | 249483 | 97 |
| | | м2 | | 232 | 20,82 | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 500521 | | | | 249483 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 500521 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 249483 | | | | | |
| | | Итого | | | | 750004 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 14969 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **764973** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.Фундаменты блок Б | | | | | | | 1.47 | | |
| 23 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 16,97 | 7002 | 66,01 | 118824 | 3326 | 1120 | 423 | 3936 | 105 |
| | | м3 | | 196 | 24,93 | | | | | | |
| 24 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 16,969 | 83 | -- | 1408 | | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | |
| 25 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 16,97 | 118 | -- | 2002 | | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | E0106-1-23 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм | 31,55 | 8122 | 208,34 | 256249 | 13409 | 6573 | 2483 | 2.98<br>16687 | 105 | 94 |
| | | м3 | | 425 | 78,71 | | | | | | | |
| 27 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 31,55 | 83 | -- | 2619 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 28 | C143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 31,55 | 118 | -- | 3723 | | | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | — |
| 29 | E0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | 7,76 | 9200 | 112,36 | 71392 | 7931 | 872 | 329 | 6.55<br>8673 | 105 | 57 |
| | | м3 | | 1022 | 42,44 | | | | | | | |
| 30 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 5,66 | 83 | -- | 470 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 31 | C143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 5,66 | 118 | -- | 668 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 33 | E0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,1438 | 172357 | 536,06 | 24785 | 6827 | 77 | 29 | 3.88<br>7199 | 105 | 0,5 |
| | | 1т | | 47475 | 202,50 | | | | | | | |
| 34 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 41,9 | 83 | -- | 3478 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 35 | C143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 41,9 | 118 | -- | 4944 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 43 | E0107-1-1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | 1 | 302 | 197,24 | 302 | 105 | 197 | 68 | 0.9<br>242 | 140 | 1 |
| | | шт | | 105 | 67,51 | | | | | | | |
| 44 | E0107-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 49 | 409 | 272,99 | 20041 | 6664 | 13377 | 4630 | 1.19<br>15812 | 140 | 58 |
| | | шт | | 136 | 94,48 | | | | | 0.03 | | |
| 46 | E0107-2-1 | Устройство прослойки из бетона фундаментов | 7,55 | 145 | 2,80 | 1095 | 23 | 21 | 8 | 43 | 140 | — |
| | | м2 | | 3 | 1,06 | | | | | | | |
| 50 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | 7,54 | 12491 | 990,15 | 94182 | 12403 | 7466 | 2820 | 12.23<br>15984 | 105 | 92 |
| | | м3 | | 1645 | 374,04 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Резервуар А | | | | | | | | | | |
| 94 | Е0111-13-3 К=2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм | 273,65 | 1248 | 49,10 | 341515 | 21892 | 13436 | 5035 | 0.57 33120 | 123 | 156 |
| | | м2 | | 80 | 18,40 | | | | | 1.47 | | |
| 95 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 122,8 | 7002 | 66,01 | 859846 | 24069 | 8106 | 3061 | 28487 | 105 | 181 |
| | | м3 | | 196 | 24,93 | | | | | | | |
| 96 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 92,1 | 83 | -- | 7644 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 97 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 92,1 | 118 | -- | 10868 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 98 | Е0106-33-5 | Устройство железобетонных конструкций днища резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа | 144,485 | 14639 | 1945,51 | 2115116 | 623164 | 281097 | 96477 | 26.54 755623 | 105 | 3834 |
| | | м3 | | 4313 | 667,73 | | | | | | | |
| 99 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 146,113 | 83 | -- | 12127 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 100 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 145,727 | 236 | -- | 34392 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 117 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном внутренних поверхностей | 867,29 | 245 | 3,82 | 212486 | 32090 | 3313 | 1249 | 0.22 39340 | 118 | 191 |
| | | м2 | | 37 | 1,44 | | | | | | | |
| 118 | прайс- | Стоимость пенетрона | 801,9 | 666 | -- | 534065 | | | | | | — |
| | | кг | | -- | -- | | | | | | | |
| | | Резервуар В | | | | | | | | | | |
| 120 | Е0111-13-3 К=2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм | 273,65 | 1248 | 49,10 | 341515 | 21892 | 13436 | 5035 | 0.57 33120 | 123 | 156 |
| | | м2 | | 80 | 18,40 | | | | | 1.47 | | |
| 121 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 92,1 | 7002 | 66,01 | 644884 | 18052 | 6080 | 2296 | 21365 | 105 | 135 |
| | | м3 | | 196 | 24,93 | | | | | | | |
| 122 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 92,1 | 83 | -- | 7644 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 123 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 92,1 | 118 | -- | 10868 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Е0106-33-5 | Устройство железобетонных конструкций стойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа | 97,15 | 14639 | 1945,51 | 1422179 | 419008 | 189006 | 64870 | 26,54<br>508072 | 105 | 2578 |
| | | м3 | | 4313 | 667,73 | | | | | | | |
| 125 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 97,15 | 83 | -- | 8063 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 126 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 97,15 | 236 | -- | 22927 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 133 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 299,25 | 10601 | 954,99 | 3172349 | 321993 | 285781 | 98884 | 7.85<br>441921 | 105 | 2349 |
| | | м3 | | 1076 | 330,44 | | | | | | | |
| 134 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 299,25 | 83 | -- | 24838 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 135 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 299,25 | 118 | -- | 35312 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | 1.47 | | |
| 145 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,75 | 7002 | 66,01 | 12254 | 343 | 116 | 44 | 406 | 105 | 8.0 |
| | | м3 | | 196 | 24,93 | | | | | | | |
| 146 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1,75 | 83 | -- | 145 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 147 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 1,75 | 118 | -- | 207 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 148 | Е0106-3-5 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 | 18,52 | 8431 | 210,97 | 156142 | 8704 | 3907 | 1411 | 10621 | 105 | 63 |
| | | м3 | | 470 | 76,19 | | | | | | | |
| 149 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 18,52 | 83 | -- | 1537 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 150 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 18,52 | 236 | -- | 4371 | | | | | | — |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | 0.22 | | |
| 155 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном | 16,9083 | 245 | 3,82 | 4143 | 626 | 65 | 24 | 767 | 118 | 4 |
| | | м2 | | 37 | 1,44 | | | | | | | |
| 156 | прайс- | Стоимость пенетрона | 17 | 666 | -- | 11322 | | | | | | — |
| | | кг | | -- | -- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу | | | | 10614941 | | | | 1941418 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 1941418 | | | | | |
| | | Итого | | | | 12556359 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 753382 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **13309741** | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | 14074714 | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | СМР | | | | **14074714** | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,3 % | | | | 605213 | | | | | |
| | | Итого | | | | **14679927** | | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время (4,08%) | | | | 598941 | | | | | |
| | | На дополнительные отпуска (0,4%) | | | | 58720 | | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 146799 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 15484387 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2010 г. (К=1,823) | | | | 28228038 | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | | 564561 | | | | | |
| | | Итого | | | | 28792599 | | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 3455112 | | | | | |
| | | Всего по акту | | | | **32247709** | | | | | |

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"

_____ Б.О.Мамыков

Технадзор:
Директор
ТОО«ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ»

_____ Л.Н.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

_____ М.С.Акылгазин

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Справка
сдачи приемки выполненных работ в августе 2013 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт приемки выполненных работ | 75567950 | 35271684 |
| | в том числе оборудование в ценах 2001 года | 2390272 | 2390272 |
| 2 | НДС 12% | 9068154 | 4232602 |
| 3 | **Итого** | **84636102** | **39504286** |
| 4 | Аванс | 25390831 | 11851286 |
| | **Итого к оплате** | **59245271** | **27653000** |

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"

**Б.О.Мамыков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

**М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Акт № 7
сдачи приемки выполненных работ в августе 2012 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| NN п/п | Шифр № номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед , тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед , тенге: экспл. машин / втч з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл машин | Общая стоимость, тенге: в т ч. з/п машинистов | Накладные расходы: тенге | Накладные расходы: % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | **Смета 02-02-001** | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1 ФундаментыЗемляные работы | | | | | | | | | | |
| 12 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 3897 | 3 | 3,35 | 11691 | | 13055 | 4521 | 4385 | 97 | 40 |
| | | м3 | | -- | 1,16 | | | | | | | |
| 13 | Е0101-27-11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 2756 | 1 | 1,48 | 2756 | | 4079 | 1406 | 1364 | 97 | 5 |
| | | м3 | | -- | 0,51 | | | | | | | |
| 14 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 552,02 | 134 | -- | 73971 | 73971 | | 0,97 | 83587 | 113 | 535 |
| | | м3 | | 134 | -- | | | | | | | |
| 17 | Е0101-158-1 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см | -805,089 | 492 | 75,60 | -396104 | -186781 | -60865 | 1,81 -16762 | -197437 | 97 | 1296 |
| | | м2 | | 232 | 20,82 | | | | | | | |
| 21 | Е0101-19-2 | Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 8424 | 2 | 1,37 | 16848 | | 11541 | 4296 | 4167 | 97 | |
| | | м3 | | -- | 0,51 | | | | | | | 20 |
| | | Итого по разделу | | | | -290838 | | | | -103934 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | | | | -103934 | | | | | | |
| | | Итого | | | | -394772 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | -23686 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **-418458** | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.ФундаментыФундаменты блок Б | | | | | | | | | | |
| 46 | E0107-2-1 | Устройство прослойки из бетона фундаментов | -3,775 | 145 | 2,80 | -547 | -11 | -11 | -4 | 0,03 -21 | 140 | |
| | | м2 | | 3 | 1,06 | | | | | | | |
| 47 | E0106-11- | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0096 | 93998 | 304,24 | 902 | 318 | 3 | 1 | 335 | 105 | 2 |
| | | 1т | | 33075 | 114,75 | | | | | | | |
| 49 | E0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 8,22 | 8620 | 260,48 | 70856 | 5047 | 2141 | 735 | 6071 | 105 | 32 |
| | | м3 | | 614 | 89,46 | | | | | | | |
| | | Колонны | | | | | | | | | | |
| 51 | E0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,1288 | 172357 | 536,06 | 22200 | 6115 | 69 | 26 | 6448 | 105 | 37 |
| | | 1т | | 47475 | 202,50 | | | | | | | |
| 52 | E0106-11- | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0516 | 93998 | 304,24 | 4850 | 1707 | 16 | 6 | 1799 | 105 | 10 |
| | | 1т | | 33075 | 114,75 | | | | | | | |
| 53 | C12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,1804 | 40200 | -- | 7252 | | | | | | — |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| | | Ригели | | | | | | | | | | |
| 65 | E0106-11- | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,1782 | 93998 | 304,24 | 16750 | 5894 | 54 | 20 | 6210 | 105 | 35 |
| | | 1т | | 33075 | 114,75 | | | | | | | |
| 66 | C12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,1782 | 40200 | -- | 7164 | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| | | Резервуар А | | | | | | | | | | |
| 107 | E0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 299,29 | 10601 | 954,99 | 3172773 | 322036 | 285819 | 98897 | 441980 | 105 | 1948 |
| | | м3 | | 1076 | 330,44 | | | | | | | |
| 108 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 299,25 | 83 | -- | 24838 | | | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 109 | C143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 299,25 | 118 | -- | 35312 | | | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 114 | E0106-11- | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0658 | 10138 | 304,24 | 667 | 637 | 20 | 8 | 677 | 105 | 4 |
| | | 1т | | 9675 | 114,75 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Е0116-30-3 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм | 4 | 3550 | 1,57 | 14200 | 2108 | 6 | | 2698 | 128 | 12 |
| | | 1сальник | | 527 | -- | | | | | | | |
| 116 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 1359,12 | 1059 | 8,23 | 1439308 | 111448 | 11186 | 4186 | 136448 | 118 | 636 |
| | | м2 | | 82 | 3,08 | | | | | | | |
| 117 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном внутренних поверхностей | 0,21 | 245 | 3,82 | 51 | 8 | 1 | 0 | 0.22 9 | 118 | |
| | | м2 | | 37 | 1,44 | | | | | | | |
| 118 | прайс- | Стоимость пенетрона | 82,95 | 666 | -- | 55245 | | | | | | |
| | | кг | | -- | -- | | | | | | | |
| | | Резервуар В | | | | | | | | | | |
| 140 | Е0106-11- | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0658 | 10138 | 304,24 | 667 | 637 | 20 | 8 | 677 | 105 | 4 |
| | | 1т | | 9675 | 114,75 | | | | | | | |
| 141 | Е0116-30-3 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм | 4 | 3550 | 1,57 | 14200 | 2108 | 6 | | 2698 | 128 | 12 |
| | | 1сальник | | 527 | -- | | | | | | | |
| 142 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 1359,12 | 1059 | 8,23 | 1439308 | 111448 | 11186 | 4186 | 136448 | 118 | 636 |
| | | м2 | | 82 | 3,08 | | | | | | | |
| 143 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном внутренних поверхностей | 867,5 | 245 | 3,82 | 212538 | 32098 | 3314 | 1249 | 39349 | 118 | 104 |
| | | м2 | | 37 | 1,44 | | | | | | | |
| | | Подпорные стены СП1,СП2 | | | | | | | | | | |
| 154 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 16,92 | 245 | 3,82 | 4145 | 626 | 65 | 24 | 767 | 118 | 4 |
| | | м2 | | 37 | 1,44 | | | | | | | |
| 155 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном | 0,0117 | 245 | 3,82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| | | м2 | | 37 | 1,44 | | | | | | | |
| 156 | прайс- | Стоимость пенетрона | 0,2584 | 666 | -- | 172 | | | | | | |
| | | кг | | -- | -- | | | | | | | |
| | | Фундамент для установки канализационной насосной станции | | | | | | | | | | |
| 295 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 45,42 | 22 | 4,52 | 999 | 772 | 205 | | 749 | 97 | 5 |
| | | м3 | | 17 | -- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны | 10,8 | 9709 | 489,23 | 104857 | 8089 | 5284 | 1996 | 10589 | 105 | 61 |
| | | м3 | | 749 | 184,82 | | | | | | | |
| 299 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 10,8 | 83 | -- | 896 | | | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 302 | Е0106-11- | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,036 | 93998 | 304,24 | 3384 | 1191 | 11 | 4 | 1255 | 105 | 4 |
| | | 1т | | 33075 | 114,75 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 6652990 | | | | 795186 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 795186 | | | | | | |
| | | Итого | | | | 7448176 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 446891 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **7895067** | | | | | | |
| | | **Смета 03-01-002 АБК отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-27-3 | Установка заглушки в трубопровод от наружной теплосети диаметром 25мм 1врезка | 2 | 1672,18 | 26,55 | 3344 | 1873 | 53 | 21 | 2424 | 128 | 10 |
| | | | | 936,68 | 10,35 | | | | | | | |
| 2 | Е0116-27-3 | Установка заглушки в трубопровод от узла управления диаметром 25мм 1врезка | 1 | 1672,18 | 26,55 | 1672 | 937 | 27 | 10 | 1212 | 128 | 5 |
| | | | | 936,68 | 10,35 | | | | | | | |
| 3 | 2310-4004 | Заглушка фланцевая диаметром 25мм ШТ | 3 | 198,95 | | 597 | | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Е0116-27-3 | Врезка в трубопровод диаметром 25мм 1врезка | 9 | 1672,18 | 26,55 | 15050 | 8430 | 239 | 93 | 10909 | 128 | 46 |
| | | | | 936,68 | 10,35 | | | | | | | |
| 5 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт | 2 | 517,49 | 45,13 | 1035 | 585 | 90 | 36 | 795 | 128 | 3 |
| | | | | 292,39 | 18,11 | | | | | | | |
| 6 | С130903-12 | Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | 2 | 296 | | 592 | | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25мм 1фильтр | 2 | 4894,23 | 58,52 | 9788 | 300 | 117 | 41 | 436 | 128 | 2 |
| | | | | 150,08 | 20,7 | | | | | | | |
| 8 | С131207-1 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм шт | 2 | 4680 | | 9360 | | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос | 4 | 3574,47 | 138,2 | 14298 | 10205 | 553 | 207 | 13327 | 128 | 60 |
| | | | | 2551,28 | 51,75 | | | | | | | |
| 10 | прайс-лист | Насос GrundfOs UPS24-60 шт | 4 | 14993,2 | | 59973 | | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0117-8-1 | Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект | 1 | 1732,42 | 111,63 | 1732 | 1576 | 112 | 41 | 2070 | 128 | 9 |
| | | | | 1575,79 | 41,4 | | | | | | | |
| 12 | прайс-лист | Электронагреватель ЭВНК-А 27квт шт | 1 | 32709,3 | | 32709 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ц0108-481-1-4 | Присоединение к электрической сети водонагревателей и насосов, масса до 0,25т шт | 5 | 2136,05 | 333,5 | 10680 | 8033 | 1668 | 518 | 8123 | 95 | |
| | | | | 1606,55 | 103,5 | | | | | | | |
| 14 | Е0116-27-3 | Врезка в трубопровод диаметром 25мм 1врезка | 1 | 1672,18 | 26,55 | 1672 | 937 | 27 | 10 | 1212 | 128 | 46 |
| | | | | 936,68 | 10,35 | | | | | | | |
| 15 | Ц0108-482-5 | Установка водоподогревателя с котлом,масса до 0,35тн | 1 | 2657,8 | 573,85 | 2658 | 1999 | 574 | 176 | 2066 | 95 | 5 |
| | | | | 1998,95 | 175,95 | | | | | | | |
| 16 | Ц0108-482-1-5 | Присоединение к электрической сети водоподогревателя с котолом шт | 1 | 893,24 | 33,24 | 893 | 621 | 33 | 3 | 593 | 95 | 12 |
| | | | | 621 | 2,64 | | | | | | | 3 |
| 17 | прайс-лист | Водоподогреватель ВПН-100 шт | 1 | 37185 | | 37185 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Е0109-53-3 | Монтаж металлоконструкций под водоподогреватель и электронагреватель т | 0,09 | 18670,55 | 783,63 | 1680 | 1518 | 71 | 14 | 1379 | 90 | 10 |
| | | | | 16870,5 | 152,66 | | | | | | | |
| 19 | С12021-132 | Металлоконструкции опор под водоподогреватель и электронагреватель т | 0,09 | 161100 | | 14499 | | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2 | 45 | 112,49 | 0,08 | 5062 | 3121 | 4 | 1 | 3278 | 105 | 19 |
| | | | | 69,35 | 0,02 | | | | | | | |
| 21 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 | 176,4 | 251,77 | | 44412 | 44412 | 0 | 0 | 50186 | 113 | 312 |
| | | | | 251,77 | | | | | | | | |
| 22 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3 | 176,4 | 154,22 | | 27204 | 27204 | 0 | 0 | 30741 | 113 | 192 |
| | | | | 154,22 | | | | | | | | |
| 23 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 176,4 | 24,78 | 5,19 | 4371 | 3454 | 916 | 0 | 3350 | 97 | 22 |
| | | | | 19,58 | | | | | | | | |
| 24 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее м | 180 | 42,19 | 31,97 | 7594 | 1822 | 5755 | 1427 | 3087 | 95 | 12 |
| | | | | 10,12 | 7,93 | | | | | | | |
| 25 | Ц0108- | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без | 360 | 31 | 4,6 | 11160 | 7992 | 1656 | 292 | 7870 | 95 | 50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 141-2 | покрытии, масса 1 м до 2 кг м | | 22,2 | 0,81 | | | | | | | |
| 26 | С151601-180 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2 1000м | 0,2 | 508200 | | 101640 | | | | | | |
| 27 | Е0146-30-2 | Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 отверст. | 1 | 105,36 | 50,51 | 105 | 55 | 51 | 19 | 74 | 100 | |
| | | | | 54,86 | 19,07 | | | | | | | |
| 28 | Ц0108-155-2 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам м | 2 | 2,29 | | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 95 | |
| | | | | 2,19 | | | | | | | | |
| 29 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт | 1 | 917,2 | 32,2 | 917 | 391 | 32 | 5 | 376 | 95 | 2 |
| | | | | 391 | 5,17 | | | | | | | |
| 30 | 1504-4490 | Пускатель магнитный пма исполнение а нереверсивный с релем без кнопок 4исло и исполнение контактов 23+2Р,380В,36А ПМА-6212У3А ТУ 16-526.391-70 шт | 1 | 2180,4 | | 2180 | | | | | | |
| 31 | Ц0108-482-1-4 | Присоединение к электрической сети калорифера,масса до 0,25т шт | 1 | 754,39 | 33,24 | 754 | 484 | 33 | 3 | 463 | 95 | 2 |
| | | | | 484,15 | 2,64 | | | | | | | |
| 32 | Ц0108-530-2-4 | Пускатель магнитный взрывозащищенный, в сухом исполнении, отдельностоящий, устанавливаемый на полу, на ток до 100 А шт | 1 | 1818,4 | 354,2 | 1818 | 1159 | 354 | 83 | 1180 | 95 | 2 |
| | | | | 1159,2 | 82,8 | | | | | | | |
| 33 | Ц0108-523-2 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А шт | 1 | 380,88 | 15,18 | 381 | 251 | 15 | 3 | 241 | 95 | 1 |
| | | | | 250,7 | 2,64 | | | | | | | |
| 34 | 1517-1661 | Предохранитель,номинальный ток 400А ПР-2 шт | 1 | 924,6 | | 925 | | | | | | |
| 35 | Ц0108-573-6 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм шт | 1 | 820,2 | 212,75 | 820 | 440 | 213 | 44 | 460 | 95 | 2 |
| | | | | 440,45 | 44,05 | | | | | | | |
| 36 | 1517-2076 | Шкаф управления тиристорный исполнение 1,2,напряжением питания 380,220В,номинальный ток 100А,частота 50Гц,потребляемая мощность 50Ва,габаритные размеры-высота 2400мм,ширина 500мм,глубина 800мм ТШУ-У4 ТШУ-У4 ТУ 16-536.511-76 шт | 1 | 634800 | | 634800 | | | | | | |
| 37 | Ц0108-574-4 | Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 70 мм2 жил | 4 | 153,5 | 4,49 | 614 | 365 | 18 | 3 | 350 | 95 | 2 |
| | | | | 91,31 | 0,69 | | | | | | | |
| 38 | Ц0108-402-1 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с | 15 | 57,28 | 26,57 | 859 | 381 | 399 | 95 | 452 | 95 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 | | | | | | | | | | |
| | | м | | 25,42 | 6,33 | | | | | | | |
| 39 | Ц0108-147-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг | 5 | 32,45 | 3,8 | 162 | 121 | 19 | 3 | 118 | 95 | 1 |
| | | м | | 24,15 | 0,69 | | | | | | | |
| 40 | С151601-180 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2 | 0,005 | 508200 | | 2541 | | | | | | |
| | | 1000м | | | | | | | | | | |
| 41 | С151601-187 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 1000м | 0,015 | 120100 | | 1802 | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 1069543 | | | | 146776 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 767772 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 146776 | | | | | | |
| | | Итого | | | | 1216319 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 26913 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **1243232** | | | | | | |
| | | **Смета 03-01-003 АБК демонтаж и ОС** | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0156-3-2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 5,6 | 146,99 | 6,63 | 823 | 786 | 37 | 6 | 855 | 108 | 5 |
| | | м2 | | 140,36 | 1,04 | | | | | | | |
| 2 | Е0158-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | 6,2 | 14,39 | 1,29 | 89 | 81 | 8 | 1 | 88 | 107,1 | 1 |
| | | поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м | | 13,1 | 0,23 | | | | | | | |
| 3 | Е0156-1-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой | 16 | 215,57 | 21,24 | 3449 | 3109 | 340 | 53 | 3415 | 108 | 21 |
| | | штукатурки в откосах шт | | 194,33 | 3,31 | | | | | | | |
| 4 | Е0156-13-1 | Снятие наличников | 203 | 6,47 | 0,3 | 1313 | 1253 | 61 | 10 | 1364 | 108 | 9 |
| | | | | 6,17 | 0,05 | | | | | | | |
| 5 | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой | 22 | 320,85 | 30,15 | 7059 | 6395 | 663 | 64 | 6976 | 108 | 173 |
| | | штукатурки в откосах шт | | 290,7 | 2,9 | | | | | | | |
| 6 | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 117 | 20,76 | 0,19 | 2429 | 240669 | 22 | 2 | 266423 | 110,7 | 17 |
| | | 1м | | 2057 | 0,02 | | | | | | | |
| 7 | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных из пластмассовых материалов | 40,6 | 5,64 | 0,19 | 229 | 221 | 8 | 1 | 246 | 110,7 | 2 |
| | | 1м | | 5,45 | 0,02 | | | | | | | |
| 8 | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 135,6 | 116,63 | 10,56 | 15815 | 14383 | 1432 | 226 | 16172 | 110,7 | 95 |
| | | 1м2 | | 106,07 | 1,67 | | | | | | | |
| 9 | Е0157-2-9 | Разборка асфальтобетонного покрытия полов | 76 | 92,21 | 41,18 | 7008 | 3878 | 3130 | 1131 | 5545 | 110,7 | 29 |
| | | 1м2 | | 51,03 | 14,88 | | | | | | | |
| 10 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 89 | 17,38 | 0,93 | 1547 | 1464 | 83 | 12 | 1634 | 110,7 | 10 |
| | | 1м2 | | 16,45 | 0,14 | | | | | | | |
| 11 | Е0162-36- | Очистка вручную простых фасадов от | 917 | 44,46 | | 40770 | 40770 | 0 | 0 | 38528 | 94,5 | 118 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | масляной,перхлорвиниловой окраски с люлек м2 | | 44,46 | | | | | | | | |
| 12 | E0162-36-3 | Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с люлек | 550 | 30,87 | | 16979 | 16979 | 0 | 0 | 16045 | 94,5 | 118 |
| | | | | 30,87 | | | | | | | | |
| 13 | E0163-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2 | 121 | 133,16 | 23,58 | 16112 | 13259 | 2853 | 503 | 13005 | 94,5 | 90 |
| | | | | 109,58 | 4,16 | | | | | | | |
| 14 | E0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок м3 | 0,75 | 2719,44 | 399,69 | 2040 | 1740 | 300 | 47 | 1898 | 106,2 | 12 |
| | | | | 2319,75 | 63 | | | | | | | |
| 15 | E0155-8-5 | Демонтаж перегородок из плит и блоков стеклянных | 16 | 434,96 | 35,22 | 6959 | 5257 | 564 | 88 | 5676 | 106,2 | 34 |
| | | | | 328,57 | 5,51 | | | | | | | |
| 16 | E0146-27-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3 | 2,5 | 2975,47 | 1238,47 | 7439 | 4343 | 3096 | 1170 | 5513 | 100 | 27 |
| | | | | 1737 | 468 | | | | | | | |
| 17 | E0109-53-1 п.3.5 | Демонтаж металлических конструкций т | 1,59 | 8918,89 | 793,21 | 14181 | 12299 | 1261 | 443 | 11468 | 90 | 78 |
| | | | | 7735,5 | 278,77 | | | | | | | |
| 18 | E0107-53-5 | Демонтаж плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2 шт | 3 | 792,76 | 380,56 | 2378 | 1237 | 1142 | 391 | 2279 | 140 | 6 |
| | | | | 412,2 | 130,34 | | | | | | | |
| 19 | E0168-1-2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм м2 | 86 | 28,49 | 27,39 | 2450 | 95 | 2356 | 404 | 597 | 119,7 | 1 |
| | | | | 1,1 | 4,7 | | | | | | | |
| 20 | E0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм м | 84 | 51,07 | 0,69 | 4290 | 4232 | 58 | 9 | 4886 | 115,2 | 28 |
| | | | | 50,38 | 0,11 | | | | | | | |
| 21 | E0165-4-1 | Демонтаж раковины/умывальника компл | 4 | 101,59 | 3,33 | 406 | 393 | 13 | 2 | 455 | 115,2 | 2 |
| | | | | 98,26 | 0,54 | | | | | | | |
| 22 | E0165-3-1 | Демонтаж смесителя с душем шт | 5 | 293,06 | 0,56 | 1465 | 1463 | 3 | 0 | 1685 | 115,2 | 8 |
| | | | | 292,5 | 0,09 | | | | | | | |
| 23 | E0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком комп | 2 | 244,84 | 6,45 | 490 | 477 | 13 | 2 | 552 | 115,2 | 3 |
| | | | | 238,39 | 1,04 | | | | | | | |
| 24 | E0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м | 34 | 145,63 | 3,27 | 4951 | 4840 | 111 | 18 | 5596 | 115,2 | 29 |
| | | | | 142,36 | 0,52 | | | | | | | |
| 25 | E0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 32 | 118,01 | 1,59 | 3776 | 3725 | 51 | 8 | 4300 | 115,2 | 22 |
| | | | | 116,42 | 0,25 | | | | | | | |
| 26 | E0165-18-2 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм м | 184 | 100,07 | 1 | 18413 | 18229 | 184 | 29 | 21033 | 115,2 | 118 |
| | | | | 99,07 | 0,16 | | | | | | | |
| 27 | E0165-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм м | 57 | 67,96 | 0,5 | 3874 | 3845 | 29 | 5 | 4435 | 115,2 | 25 |
| | | | | 67,46 | 0,09 | | | | | | | |
| 28 | E0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт | 19 | 197,2 | 15,96 | 3747 | 3444 | 303 | 48 | 4023 | 115,2 | 23 |
| | | | | 181,24 | 2,52 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0165-18-5 | Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм м | 62 | 165,84 | 1,99 | 10282 | 10159 | 123 | 20 | 11726 | 115,2 | 46 |
| | | | | 163,85 | 0,32 | | | | | | | |
| 30 | Е0165-3-2 | Демонтаж вентиля | 14 | 81,18 | 0,18 | 1137 | 1134 | 3 | 0 | 1306 | 115,2 | 6 |
| | | | | 81 | 0,02 | | | | | | | |
| 31 | Е0120-21-5 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм шт | 9 | 125,42 | 12,02 | 1129 | 1021 | 108 | 41 | 1359 | 128 | 6 |
| | | | | 113,4 | 4,5 | | | | | | | |
| 32 | Е0120-1-3 | Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2 | 30,4 | 95,13 | 4,23 | 2892 | 2763 | 129 | 48 | 3598 | 128 | 17 |
| | | | | 90,9 | 1,58 | | | | | | | |
| 33 | Е0120-12-11 | Демонтаж решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт | 6 | 77,56 | 6,46 | 465 | 427 | 39 | 16 | 567 | 128 | 3 |
| | | | | 71,1 | 2,7 | | | | | | | |
| 34 | Е0120-2-6 | Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм м2 | 20,1 | 82,41 | 3,66 | 1656 | 1583 | 74 | 28 | 2062 | 128 | 10 |
| | | | | 78,75 | 1,37 | | | | | | | |
| 35 | Е0120-2-2 | Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2 | 10,8 | 104,26 | 5,26 | 1126 | 1069 | 57 | 21 | 1395 | 128 | 7 |
| | | | | 99 | 1,97 | | | | | | | |
| 36 | Е0167-7-6 | Демонтаж электросчетчиков | 1 | 40,78 | 0,5 | 41 | 40 | 1 | 0 | 39 | 97,2 | |
| | | | | 40,28 | 0,09 | | | | | | | |
| 37 | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт | 75 | 29,35 | 2,8 | 2201 | 1991 | 210 | 34 | 1968 | 97,2 | 13 |
| | | | | 26,55 | 0,45 | | | | | | | |
| 38 | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток шт | 124 | 8,42 | | 1044 | 1044 | 0 | 0 | 1015 | 97,2 | 7 |
| | | | | 8,42 | | | | | | | | |
| 39 | Е0167-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки м | 480 | 3,69 | | 1771 | 1771 | 0 | 0 | 1721 | 97,2 | 18 |
| | | | | 3,69 | | | | | | | | |
| 40 | Ц0108-525-2 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или | 11 | 127,77 | 7,47 | 1405 | 1323 | 82 | 15 | 1271 | 95 | 7 |
| | | | | 120,3 | 1,35 | | | | | | | |
| 41 | Ц0108-527-2 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А шт | 16 | 227,52 | 16,32 | 3640 | 3379 | 261 | 43 | 3251 | 95 | 19 |
| | | | | 211,2 | 2,7 | | | | | | | |
| 42 | Ц0108-573-1 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм | 13 | 160,8 | 69 | 2090 | 1193 | 897 | 193 | 1317 | 95 | 8 |
| | | | | 91,8 | 14,85 | | | | | | | |
| 43 | Ц0108-599-2 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг шт | 7 | 191,58 | 24,78 | 1341 | 1168 | 173 | 95 | 1200 | 95 | 6 |
| | | | | 166,8 | 13,5 | | | | | | | |
| 44 | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания шт | 48 | 9,32 | 0,23 | 447 | 436 | 11 | 2 | 426 | 97,2 | 3 |
| | | | | 9,09 | 0,05 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | 860 | 13,94 | 0,06 | 11988 | 11937 | 52 | 0 | 11603 | 97,2 | 53 |
| | | | | 13,88 | | | | | | | | |
| 46 | Е0158-2-1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2 | 650 | 29,02 | 2,02 | 18863 | 17550 | 1313 | 208 | 19019 | 107,1 | 113 |
| | | | | 27 | 0,32 | | | | | | | |
| 47 | Е0157-2-8 | Разборка цементной стяжки | 650 | 358,97 | 192,06 | 233331 | 108492 | 124839 | 46898 | 172017 | 110,7 | 125 |
| | | | | 166,91 | 72,15 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 487330 | | | | 681552 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 681552 | | | | | | |
| | | Итого | | | | 1168882 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 70133 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **1239015** | | | | | | |
| | | Раздел 2. Общестроительные работы | | | | | | | | | | |
| 48 | Е0110-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2 | 5,6 | 153,23 | 6,98 | 858 | 606 | 39 | 15 | 745 | 120 | 4 |
| | | | | 108,16 | 2,65 | | | | | | | |
| 49 | С12061-195 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м | 16 | 2860 | | 45760 | | | | | | – |
| 50 | Е0112-8-2 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб м2 | 200 | 32,2 | 0,06 | 6440 | 1772 | 12 | 6 | 2116 | 119 | 11 |
| | | | | 8,86 | 0,03 | | | | | | | |
| 51 | Е0110-91-2 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2 | 45,9 | 406,32 | 23,17 | 18650 | 8238 | 1064 | 355 | 10312 | 120 | 49 |
| | | | | 179,48 | 7,73 | | | | | | | |
| 52 | С12061-184 - СН РК 8. | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-ст и поворотная створка м2 | 45,9 | 8050 | | 369495 | | | | | | – |
| 53 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2 | 53 | 446,86 | 128,16 | 23684 | 9243 | 6792 | 2363 | 13927 | 120 | 55 |
| | | | | 174,4 | 44,59 | | | | | | | |
| 54 | С12062-8 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние м2 | 53 | 4880 | | 258640 | | | | | | |
| 55 | С12069-45 | Наличники | 203 | 74 | | 15022 | | | | | | |
| 56 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м | 40,6 | 125,78 | 0,2 | 5107 | 756 | 8 | 4 | 935 | 123 | 4 |
| | | | | 18,61 | 0,09 | | | | | | | |
| 57 | Е0111-39- | Устройство плинтусов из плиток керамических | 117 | 263,75 | 0,4 | 30859 | 5601 | 47 | 16 | 6909 | 123 | 32 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | м | | 47,87 | 0,14 | | | | | | | |
| 58 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2 | 135,6 | 1472,54 | 14,65 | 199676 | 26772 | 1987 | 744 | 33845 | 123 | 165 |
| | | | | 197,43 | 5,49 | | | | | | | |
| 59 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2 | 76 | 324,89 | 18,45 | 24692 | 4582 | 1402 | 527 | 6284 | 123 | 32 |
| | | | | 60,29 | 6,93 | | | | | | | |
| 60 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2 | 89 | 935,06 | 6,13 | 83220 | 5988 | 546 | 206 | 7619 | 123 | 39 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | | | | | | | |
| 61 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 710 | 316,78 | 2,63 | 224914 | 53094 | 1867 | 703 | 56487 | 105 | 318 |
| | | | | 74,78 | 0,99 | | | | | | | |
| 62 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 456 | 338,18 | 2,91 | 154210 | 42595 | 1327 | 502 | 45252 | 105 | 252 |
| | | | | 93,41 | 1,1 | | | | | | | |
| 63 | Е0115-165-1 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков м2 | 32 | 143,61 | 3,69 | 4596 | 2103 | 118 | 44 | 2254 | 105 | 13 |
| | | | | 65,72 | 1,37 | | | | | | | |
| 64 | Е0115-165-1 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2 | 269 | 126,5 | 2,01 | 34029 | 16081 | 541 | 204 | 17099 | 105 | 96 |
| | | | | 59,78 | 0,76 | | | | | | | |
| 65 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2 | 121 | 1931,19 | 2,63 | 233674 | 46337 | 318 | 120 | 48780 | 105 | 278 |
| | | | | 382,95 | 0,99 | | | | | | | |
| 66 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 | Кладка перегородок Изм. и армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м2 | 6 | 514,66 | 43,41 | 3088 | 1553 | 260 | 98 | 1948 | 118 | 10 |
| | | | | 258,75 | 16,26 | | | | | | | |
| 67 | Е0108-25-1 | Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м м2 | 16 | 2525,76 | 29,91 | 40412 | 3436 | 479 | 179 | 4266 | 118 | 22 |
| | | | | 214,76 | 11,2 | | | | | | | |
| 68 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,042 | 17023,17 | 1416,44 | 715 | 623 | 59 | 21 | 580 | 90 | 4 |
| | | | | 14826,38 | 497,81 | | | | | | | |
| 69 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т | 0,99 | 11244,84 | 1453,68 | 11132 | 8377 | 1439 | 134 | 7660 | 90 | 53 |
| | | | | 8461,13 | 135 | | | | | | | |
| 70 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,13 | 15836,43 | 6844,83 | 2059 | 753 | 890 | 252 | 905 | 90 | 4 |
| | | | | 5796 | 1941,09 | | | | | | | |
| 71 | С12022-2 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт | 3 | 37400 | | 112200 | | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | |
| 72 | С12022-9 | Лестницы маршевые шириной 600 мм огрунтованные и окрашенные ОСТ 23120-78 м | 6 | 5150 | | 30900 | | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Е0107-53-6 | Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных [illegible] | 3 | 2244,2 | 1156,21 | 6733 | 2787 | 3469 | 1188 | 5565 | 140 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | олочных площадью до 3 м2 шт | | 928,91 | 395,95 | | | | | | | |
| 74 | E0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2 | 86 | 29,25 | 19,19 | 2516 | 587 | 1650 | 544 | 1504 | 133 | 3 |
| | | | | 6,83 | 6,33 | | | | | | | |
| 75 | E0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2 | 650 | 189,51 | 19,93 | 123182 | 25903 | 12955 | 4843 | 36588 | 119 | 182 |
| | | | | 39,85 | 7,45 | | | | | | | |
| 76 | E0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2 | 650 | 51,12 | 22,91 | 33228 | 18337 | 14892 | 5577 | 28458 | 119 | 103 |
| | | | | 28,21 | 8,58 | | | | | | | |
| 77 | E0112-16-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2 | 650 | 25,88 | 0,28 | 16822 | 5382 | 182 | 72 | 6490 | 119 | 33 |
| | | | | 8,28 | 0,11 | | | | | | | |
| 78 | C11011-1222 | Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные доп.вып.8 материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК15821945 ТОО-001-/стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 34 ХПП м2 | 1300 | 327 | | 425100 | | | | | | |
| 79 | E0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 425 | 273,3 | 4,95 | 116153 | 25513 | 2104 | 791 | 33669 | 128 | 145 |
| | | | | 60,03 | 1,86 | | | | | | | |
| 80 | E0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных - неоцинкованных труб диам. 15 мм м | 36 | 275,3 | 4,95 | 9911 | 2161 | 178 | 67 | 2852 | 128 | 12 |
| | | | | 60,03 | 1,86 | | | | | | | |
| 81 | E0116-2-3 | Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм м | 34 | 900,31 | 26,49 | 30611 | 7671 | 901 | 337 | 10250 | 128 | 45 |
| | | | | 225,63 | 9,92 | | | | | | | |
| 82 | E0116-2-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 65 мм | 32 | 681,14 | 26,49 | 21796 | 7220 | 848 | 317 | 9647 | 128 | 43 |
| | | | | 225,63 | 9,92 | | | | | | | |
| 83 | E0117-5-4 | Установка раковин | 4 | 2934,39 | 15,41 | 11738 | 662 | 62 | 23 | 877 | 128 | 4 |
| | | | | 165,6 | 5,63 | | | | | | | |
| 84 | E0117-2-3 | Установка смесителей | 5 | 1812,61 | 1,96 | 9063 | 725 | 10 | 0 | 928 | 128 | 4 |
| | | | | 144,9 | | | | | | | | |
| 85 | E0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект | 2 | 9194,48 | 49,05 | 18389 | 890 | 98 | 39 | 1189 | 128 | 5 |
| | | | | 445,05 | 19,69 | | | | | | | |
| 86 | E0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 28,832 | 4352,1 | 43,41 | 125480 | 3596 | 1252 | 469 | 5203 | 128 | 23 |
| | | | | 124,72 | 16,26 | | | | | | | |
| 87 | E0118-9-8 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм м | 62 | 968,01 | 9,81 | 60017 | 2680 | 608 | 229 | 3724 | 128 | 17 |
| | | | | 43,22 | 3,69 | | | | | | | |
| 88 | E0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до | 14 | 521,42 | 49,05 | 7300 | 4093 | 687 | 276 | 5592 | 128 | 24 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт | | 292,39 | 19,69 | | | | | | | |
| 89 | С130904-67 | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 8 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 | 14 | 2760 | | 38640 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Е0120-21-6 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм шт | 9 | 4768,33 | 37,55 | 42915 | 2934 | 338 | 127 | 3918 | 128 | 18 |
| | | | | 326,03 | 14,06 | | | | | | | |
| 91 | Е0120-4-12 | Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2 | 30,4 | 1231,23 | 10,98 | 37429 | 4169 | 334 | 125 | 5496 | 128 | 26 |
| | | | | 137,14 | 4,11 | | | | | | | |
| 92 | Е0120-4-6 | Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2 | 20,1 | 1354,25 | 11,44 | 27220 | 4551 | 230 | 86 | 5935 | 128 | 28 |
| | | | | 226,41 | 4,27 | | | | | | | |
| 93 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2 | 10,8 | 1197,3 | 16,45 | 12931 | 3074 | 178 | 67 | 4020 | 128 | 19 |
| | | | | 284,63 | 6,16 | | | | | | | |
| 94 | Е0120-12-4 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм шт | 6 | 333,25 | 20,19 | 2000 | 1226 | 121 | 51 | 1635 | 128 | 2 |
| | | | | 204,41 | 8,44 | | | | | | | |
| 95 | Е0121-22-13 | Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а шт | 11 | 694,3 | 3,3 | 7637 | 4184 | 36 | 16 | 4536 | 108 | 24 |
| | | | | 380,36 | 1,44 | | | | | | | |
| 96 | Ц0108-527-2 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А шт | 16 | 1557,6 | 68 | 24922 | 12954 | 1088 | 180 | 13791 | 105 | 24 |
| | | | | 809,6 | 11,25 | | | | | | | |
| 97 | Ц0108-573-1 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм шт | 13 | 813,4 | 287,5 | 10574 | 4575 | 3738 | 804 | 5110 | 95 | 30 |
| | | | | 351,9 | 61,88 | | | | | | | |
| 98 | Ц0108-599-2 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг шт | 7 | 1229,03 | 52,63 | 8603 | 4476 | 368 | 39 | 4289 | 95 | 24 |
| | | | | 639,4 | 5,63 | | | | | | | |
| 99 | Ц0108-591-8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт | 53 | 73,03 | 1,25 | 3871 | 3566 | 66 | 13 | 3400 | 95 | 22 |
| | | | | 67,28 | 0,25 | | | | | | | |
| 100 | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт | 42 | 62,68 | 1,13 | 2633 | 2401 | 47 | 11 | 2291 | 95 | 16 |
| | | | | 57,16 | 0,25 | | | | | | | |
| 101 | Ц0108-594-2 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт | 75 | 400 | 167,5 | 30000 | 13628 | 12563 | 3544 | 16313 | 95 | 35 |
| | | | | 181,7 | 47,25 | | | | | | | |
| 102 | Ц0108-402-2 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях,сечение жилы до 6 мм2 м | 270 | 55,93 | 26,25 | 15101 | 6583 | 7088 | 1688 | 7857 | 95 | 37 |
| | | | | 24,38 | 6,25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Ц0108-593-1 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды шт | 48 | 256,05 | 150 | 12290 | 3588 | 7200 | 2064 | 5369 | 95 | 23 |
| | | | | 74,75 | 43 | | | | | | | |
| 104 | Ц0108-604-1 | Звонок электрический с кнопкой | 1 | 131,1 | 3,5 | 131 | 117 | 4 | 1 | 112 | 95 | 1 |
| | | | | 117,3 | 0,62 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Ц0108-402-1 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный впомещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 | 480 | 59,59 | 28,88 | 28603 | 12202 | 13862 | 3302 | 14729 | 95 | 72 |
| | | м | | 25,42 | 6,88 | | | | | | | |
| 106 | Ц0108-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный сечение жилы до 16 мм2 | 940 | 205,03 | 94,63 | 192728 | 78593 | 88952 | 24205 | 97658 | 95 | 476 |
| | | | | 83,61 | 25,75 | | | | | | | |
| 107 | С151601-11 | Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х240 мм2 1000м | 0,54 | 1370100 | | 739854 | | | | | | |
| 108 | С151601-163 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м | 0,48 | 30200 | | 14496 | | | | | | |
| 109 | С151601-186 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 1000м | 0,16 | 85800 | | 13728 | | | | | | |
| 110 | С151601-195 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х185 мм2 | 0,24 | 1386900 | | 332856 | | | | | | |
| 111 | С151702-16 | Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4 шт | 14 | 2740 | | 38360 | | | | | | |
| 112 | С151801-13 | Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт | 42 | 182 | | 7644 | | | | | | |
| 113 | С151801-156 | Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К шт | 53 | 226 | | 11978 | | | | | | |
| 114 | С151801-103 | Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ГУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 1 шт | 11 | 604 | | 6644 | | | | | | |
| 115 | С151803-156 | Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6 шт | 7 | 11000 | | 77000 | | | | | | |
| 116 | С151706-32 | Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150 | 7 | 41 | | 287 | | | | | | |
| 117 | С151702-50 | Светильники тип УСП33-2Х40-УХЛ4 | 61 | 2090 | | 127490 | | | | | | |
| 118 | С151701-7 | Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-003-УХЛ4 шт | 48 | 588 | | 28224 | | | | | | |
| 119 | С151801-117 | Звонок /Турция/ | 1 | 362 | | 362 | | | | | | |
| 120 | 75-6-60 | Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1056-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм комплект | 16 | 52000 | | 832000 | | | | | | |
| 121 | 75-6-63 | Пункт /шкаф/распределительный, типа ПР 11-1082-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм комплект | 5 | 64500 | | 322500 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 75-6-76 | Пункт /шкаф/распределительный, типа ПР 11-3068-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм комплект | 8 | 58500 | | 468000 | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 6471722 | | | | 616918 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 1622500 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 616918 | | | | | |
| | | Итого | | | | 7088640 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 327968 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **7416608** | | | | | |
| | | **Смета 06-01-001 НВК** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Земляные работы | | | | | | | 1,02 | | |
| 3 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 21,735 | 1395 | 152,52 | 30320 | 3347 | 3315 | 1242 | 5966 | 130 |
| | | м3 | | 154 | 57,15 | | | | | | |
| 5 | Е0101-131-3 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см | 20 | 18 | 18,22 | 360 | | 364 | 127 | 123 | 97 |
| | | м3 | | -- | 6,33 | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 30680 | | | | 6089 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 6089 | | | | | |
| | | Итого | | | | 36769 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 2206 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **38975** | | | | | |
| | | Трубопровод уплотненного активного ила УИ | | | | | | | | | |
| 34 | Е0122-8-7 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием | 0,0322 | 174718 | 71861,81 | 5626 | 2673 | 2314 | 874 | 4611 | 130 |
| | | км | | 83025 | 27146,25 | | | | | | |
| 35 | С130806-89 Изм. и | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм | 30,8 | 1060 | -- | 32648 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 38274 | | | | 4611 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 6644 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 4611 | | | | | |
| | | Итого | | | | 42885 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 2174 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **45059** | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | 17459498 | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 2390272 | | | | | |
| | | СМР | | | | **15069226** | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,3 % | | | | 647977 | | | | | |
| | | Итого | | | | **18107475** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время (4,08%) | | | | 641262 | | | | | |
| | | На дополнительные отпуска (0,4%) | | | | 62869 | | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 157172 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 18968778 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2010 г. (К=1,823) | | | | 34580082 | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | | 691602 | | | | | |
| | | Итого | | | | 35271684 | | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 4232602 | | | | | |
| | | Всего по акту | | | | **39504286** | | | | | |

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"

_____ Б.О.Мамыков

Технадзор:
Директор
ТОО«ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ»

_____ Л.Н.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

_____ М.С.Акылгазин

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Справка
сдачи приемки выполненных работ с 1 по 13 сентября 2013 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт приемки выполненных работ | 100046571 | 24478621 |
| | в том числе оборудование в ценах 2001 года | 3414626 | 1024354 |
| 2 | НДС 12% | 12005589 | 2937435 |
| 3 | **Итого** | **112052158** | **27416056** |
| 4 | Аванс | 33615648 | 8224817 |
| | **Итого к оплате** | **78436510** | **19191239** |

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"
_____ **Б.О.Мамыков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Акт № 8
сдачи приемки выполненных работ с 1 по 13 сентября 2013 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| NN п/п | Шифр № номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / втч з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл машин | Общая стоимость, тенге: в т ч. з/п машинистов | Накладные расходы: тенге | Накладные расходы: % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | **Смета 02-02-001** | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.ФундаментыЗемлянные работы | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-27-4 | Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м | 601,48 | 3 | 2,80 | 1804 | | 1684 | 583 | 566 | 97 | 1 |
| | | м3 | | -- | 0,97 | | | | | | | |
| 4 | Е0101-27-10 | Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 2405,92 | 1 | 1,38 | 2406 | | 3320 | 1155 | 1120 | 97 | 4 |
| | | м3 | | -- | 0,48 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 4210 | | | | 1686 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 1686 | | | | | | |
| | | Итого | | | | 5896 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 354 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **6250** | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.ФундаментыФундаменты блок Б | | | | | | | | | | |
| 48 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 349,9 | 102 | 0,12 | 35690 | 2799 | 42 | 17 | 2534 | 90 | 14 |
| | | м2 | | 8 | 0,05 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу | | | | 35690 | | | | 2534 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 2534 | | | | | |
| | | Итого | | | | 38224 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 2293 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **40517** | | | | | |
| | | **Смета 02-02-004** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Оборудование | | | | | | | | | |
| 2 | 75-6-85 | Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7120, габаритные размеры 1400x750x200 мм | 1 | 113800 | -- | 113800 | | | | | |
| | | комплект | | -- | -- | | | | | | |
| 4 | 75-6-65 | Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1086-21У3, габаритные размеры 1200x750x200 мм | 1 | 79200 | -- | 79200 | | | | | |
| | | комплект | | -- | -- | | | | | | |
| 5 | прайс | Автомат с УЗО на ток 10А | 1 | 280 | -- | 280 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 7 | 75-6-60 | Пункт /шкаф/ распределительный, типа ЩС-1 и ШВ 11-1056-21У3, габаритные размеры 600x750x160 мм | 2 | 52000 | -- | 104000 | | | | | |
| | | комплект | | -- | -- | | | | | | |
| 8 | прайс | Автомат с УЗО на ток 10А | 1 | 280 | -- | 280 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 10 | 75-6-2 | Шкаф управления отключением вентиляции при пожаре, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А | 1 | 30400 | -- | 30400 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 15 | 75-6-17 | Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А | 2 | 38300 | -- | 76600 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 404560 | | | | 0 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 404560 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого | | | | 404560 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 0 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **404560** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Смета 02-06-001 Усреднитель** | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-168-2 | Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений м3 | 58 | 756,39 | 308,75 | 43871 | 25963 | 17908 | 12369 | 43315 | 113 | 165 |
| | | | | 447,64 | 213,26 | | | | | | | |
| 2 | 01031-A26- | Погрузка ила на автомобили самосвалы т | 87 | 27,1 | | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 010333-A1- | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т | 87 | 20,29 | | 1765 | 394 | 0 | 0 | 394 | 100 | 8 |
| | | | | 4,53 | | | | | | | | |
| 4 | E0152-12-2 | Водоотлив из колодцев и отстойников электронасосами м3 | 102 | 14,2 | 2,55 | 1448 | 1188 | 260 | 42 | 1162 | 94,5 | 8 |
| | | | | 11,65 | 0,41 | | | | | | | |
| 5 | E0161-25-4 | Очистка поверхности пескоструйным аппаратом м2 | 354 | 88,74 | 51,26 | 31414 | 12896 | 18146 | 7013 | 18814 | 94,5 | 77 |
| | | | | 36,43 | 19,81 | | | | | | | |
| 6 | E0113-56-1 | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов высотой до 20 м внутри аппаратов м2 | 198 | 819,26 | 14,36 | 162213 | 22164 | 2843 | 1065 | 20906 | 90 | 140 |
| | | | | 111,94 | 5,38 | | | | | | | |
| 7 | E0106-33-3 | Снятие разрушенного слоя бетона с поверхности стен и днища м3 | 9,6 | 2771,63 | 1061,63 | 26608 | 16416 | 10192 | 3504 | 20916 | 105 | 96 |
| | | | | 1710 | 364,99 | | | | | | | |
| 8 | Д0104-211-2 | Демонтаж илоскреба | 1 | 235784,6 | 90524,61 | 235785 | 145260 | 90525 | 17658 | 146626 | 90 | 786 |
| | | | | 145260 | 17658 | | | | | | | |
| 9 | E0157-23-5 | Демонтаж преливной кромки 1м | 56 | 180,64 | 0,1 | 10116 | 974 | 6 | 1 | 1079 | 110,7 | 6 |
| | | | | 17,39 | 0,02 | | | | | | | |
| 10 | E0157-23-5 | Демонтаж полупогружной доски 1м | 56 | 180,64 | 0,1 | 10116 | 974 | 6 | 1 | 1079 | 110,7 | 6 |
| | | | | 17,39 | 0,02 | | | | | | | |
| 11 | E0146-34-3 | Разборка разрушенных участков бетонного днища,монолитных участков лотков,беговой дорожки м3 | 4,6 | 4979,55 | 2410,16 | 22906 | 11819 | 11087 | 4176 | 15995 | 100 | 70 |
| | | | | 2569,39 | 907,78 | | | | | | | |
| 12 | E0151-6-1 | Погрузка строительного мусора вручную м3 | 14,2 | 129,38 | | 1837 | 1837 | 0 | 0 | 1604 | 87,3 | 14 |
| | | | | 129,38 | | | | | | | | |
| 13 | 01031-A26- | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т | 35,5 | 27,1 | | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 010333-A10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т | 35,5 | 78,9 | | 2801 | 626 | 0 | 0 | 626 | 100 | 13 |
| | | | | 17,62 | | | | | | | | |
| 15 | E0115-51-1 | Улучшенная штукатурка раствором с применением Пенетрона м2 | 198 | 127,49 | 2,25 | 25243 | 24798 | 446 | 103 | 26146 | 105 | 139 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 125,24 | 0,52 | | | | | | | |
| 16 | прайс-лист | Стоимость пенетрона кг | 239 | 5461,83 | | 1305377 | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 1884820 | | | | 298662 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 298662 | | | | | | |
| | | Итого | | | | 2183482 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 131009 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **2314491** | | | | | | |
| | | **Смета 04-01-001 Кабельные линии** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 366,6 | 252 | -- | 92383 | 92383 | | | 104393 | 113 | 648 |
| | | м3 | | 252 | -- | | | | | | | |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 366,6 | 154 | -- | 56456 | 56456 | | | 63795 | 113 | 410 |
| | | м3 | | 154 | -- | | | | | | | |
| 4 | Ц0108- | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 213 | 42 | 31,97 | 8946 | 2130 | 6810 | 1689 | 3628 | 95 | 15 |
| | | м | | 10 | 7,93 | | | | | | | |
| 5 | С143008- | Песок природный | 291 | 1050 | -- | 305550 | | | | | | - |
| | | м3 | | -- | -- | | | | | | | |
| 10 | Ц0108-395-1 | Лоток металлический штампованный поустановленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | 0,12 | 21217 | 8397,30 | 2546 | 1341 | 1008 | 255 | 1516 | 95 | 8 |
| | | т | | 11178 | 2127,54 | | | | | | | |
| 11 | С151803-62 | Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x200x70 мм | 32 | 509 | -- | 16288 | | | | | | - |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 13 | Ц0108-412-7 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 | 1006 | 56 | 1,84 | 56336 | 47282 | 1851 | 463 | 45358 | 95 | 3 |
| | | м | | 47 | 0,46 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 538505 | | | | 218690 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 218690 | | | | | | |
| | | Итого | | | | 757195 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 45432 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **802627** | | | | | | |
| | | **Смета 06-01-001 НВК** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 1.Земляные работы | | | | | | | -1,02 | | | |
| 3 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 75,489 | 1395 | 152,52 | 105307 | 11625 | 11514 | 4314 | 20721 | 130 | 26 |
| | | м3 | | 154 | 57,15 | | | | | | | |
| 4 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 9810,3 | 3 | 3,35 | 29431 | | 32865 | 11380 | 11039 | 97 | — |
| | | м3 | | -- | 1,16 | | | | | | | |
| 5 | Е0101-131-3 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см | 9790,3 | 18 | 18,22 | 176225 | | 178379 | 0,02 61973 | 60114 | 97 | 195 |
| | | м3 | | -- | 6,33 | | | | | | | |
| 6 | Е0101-131-6 К=8 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см | 9810,3 | 4 | 4,26 | 39241 | | 41792 | 14617 | 14178 | 97 | |
| | | м3 | | -- | 1,49 | | | | | | | |
| 7 | Е0111-8-3 | Устройство теплоизоляции засыпной керамзитовой | 782,821 | 5447 | 261,86 | 4264026 | 391411 | 204990 | 77499 | 576759 | 123 | 2693 |
| | | м3 | | 500 | 99,00 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 4614230 | | | | 682811 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 682811 | | | | | | |
| | | Итого | | | | 5297041 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 317822 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **5614863** | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4.Канализация производственных сточных вод(проект) К3 | | | | | | | | | | |
| 28 | Е0122-11- | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 0,0378 | 78245 | 36133,62 | 2958 | 1582 | 1366 | 363 | 2529 | 130 | 9 |
| | | км | | 41850 | 9612,90 | | | | | | | |
| 29 | Е0122-31- | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм | 0,1053 | 10216 | -- | 1076 | 1014 | | | 1318 | 130 | 2 |
| | | км | | 9630 | -- | | | | | | | |
| 30 | С130804-283 Изм. | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм | 7,5 | 371 | -- | 2783 | | | | | | — |
| | | м | | -- | -- | | | | | | | |
| 31 | С130804-286 Изм. | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм | 30,3 | 797 | -- | 24149 | | | | | | — |
| | | м | | -- | -- | | | | | | | |
| 32 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 1 | 301 | 225,64 | 301 | 70 | 226 | 59 | 168 | 130 | — |
| | | шт | | 70 | 58,98 | | | | | | | |
| 33 | прайс | Отвод пэ Ф110мм | 1 | 1382 | -- | 1382 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С130806-99 Изм. и | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм | 1,4 | 1710 | -- | 2394 | | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | | |
| 37 | Е0122-19-7 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм | 0,0448 | 466448 | 66947,17 | 20897 | 1824 | 2999 | 1133 | 3844 | 130 | 10 |
| | | км | | 40725 | 25290,00 | | | | | | | |
| 38 | Е0122-11- | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,0416 | 139707 | 90794,12 | 5812 | 2012 | 3777 | 815 | 3675 | 130 | 12 |
| | | км | | 48375 | 19582,83 | | | | | | | |
| 39 | Е0122-31- | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм | 0,0416 | 10652 | -- | 443 | 401 | | | 521 | 130 | 3 |
| | | км | | 9630 | -- | | | | | | | |
| 40 | С130804-288 Изм. | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 183,7 мм | 41,6 | 1240 | -- | 51584 | | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | | |
| 41 | Е0122-33- | Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм | 0,082 | 17757 | 3488,98 | 1456 | 406 | 286 | 108 | 668 | 130 | 3 |
| | | т | | 4950 | 1318,50 | | | | | | | |
| 42 | прайс | Затвор дисковый поворотный чугунный д200 | 2 | 309897 | -- | 619794 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 43 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0604 | 247994 | 49389,75 | 14979 | 3792 | 2983 | 1127 | 6395 | 130 | 19 |
| | | т | | 62775 | 18657,00 | | | | | | | |
| 44 | С130809-15 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм | 4 | 1140 | -- | 4560 | | | | | | – |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 45 | С130810-301 Изм. | Отводы крутоизогнутые на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R-1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/ | 2 | 1387 | -- | 2774 | | | | | | – |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 46 | С130810-122 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм | 2 | 692 | -- | 1384 | | | | | | – |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 47 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 3 | 301 | 225,64 | 903 | 210 | 677 | 177 | 503 | 130 | 1 |
| | | шт | | 70 | 58,98 | | | | | | | |
| 48 | прайс | Втулка под фланец пэ Ф200мм | 2 | 3449 | -- | 6898 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 49 | прайс | Отвод пэ Ф200мм | 1 | 2797 | -- | 2797 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е0106-35- | Устройство упоров | 0,027 | 12951 | 1731,70 | 350 | 128 | 47 | 16 | 151 | 105 | 1 |
| | | м3 | | 4727 | 593,87 | | | | | | | |
| 51 | Е0122-11- | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм | 0,0737 | 70811 | 30144,88 | 5219 | 2985 | 2222 | 590 | 4648 | 130 | 12 |
| | | км | | 40500 | 8009,55 | | | | | | | |
| 52 | Е0122-31- | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм | 0,0737 | 10039 | -- | 740 | 710 | | | 923 | 130 | 5 |
| | | км | | 9630 | -- | | | | | | | |
| 53 | С130804-283 Изм. | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм | 73,7 | 371 | -- | 27343 | | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | | |
| 54 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 5 | 301 | 225,64 | 1505 | 350 | 1128 | 295 | 839 | 130 | 2 |
| | | шт | | 70 | 58,98 | | | | | | | |
| 55 | прайс | Отвод пэ Ф110мм | 1 | 1382 | -- | 1382 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 56 | прайс | Втулка под фланец пэ Ф110мм | 4 | 749 | -- | 2996 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 57 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 2 | 411 | 17,71 | 822 | 464 | 35 | 14 | 621 | 130 | 3 |
| | | шт | | 232 | 6,75 | | | | | | | |
| 58 | С130902-4 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 2 | 8500 | -- | 17000 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 59 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,016 | 247994 | 49389,75 | 3968 | 1004 | 790 | 299 | 1694 | 130 | 5 |
| | | т | | 62775 | 18657,00 | | | | | | | |
| 60 | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 4 | 492 | -- | 1968 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 61 | Е0106-35- | Устройство упоров | 0,008 | 12951 | 1731,70 | 104 | 38 | 14 | 5 | 45 | 105 | |
| | | м3 | | 4727 | 593,87 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 832721 | | | | 28542 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 619794 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 28542 | | | | | | |
| | | Итого | | | | 861263 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 14488 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **875751** | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5.Напорный трубопровод сточных вод К1Н | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е0122-11- | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,0563 | 139707 | 90794,12 | 7866 | 2724 | 5112 | 1103 | 4975 | 130 | 16 |
| | | км | | 48375 | 19582,83 | | | | | | | |
| 63 | Е0122-31- | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм | 0,0563 | 10652 | -- | 600 | 542 | | | 705 | 130 | 3 |
| | | км | | 9630 | -- | | | | | | | |
| 64 | С130804-288 Изм. | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 183,7 мм | 56,3 | 1240 | -- | 69812 | | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | | |
| 65 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 2 | 301 | 225,64 | 602 | 140 | 451 | 118 | 335 | 130 | 1 |
| | | шт | | 70 | 58,98 | | | | | | | |
| 66 | прайс | Отвод пэ Ф200мм | 2 | 2797 | -- | 5594 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 84474 | | | | 6015 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 6015 | | | | | | |
| | | Итого | | | | 90489 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 5429 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **95918** | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7.Трубопровод хозяйственно- бытовой канализации (проект) НК1 | | | | | | | | | | |
| 70 | Е0122-11- | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм | 0,1202 | 333753 | 216275,6 | 40117 | 13711 | 25996 | 6083 | 25732 | 130 | 80 |
| | | км | | 114065 | 50605,44 | | | | | | | |
| 71 | Е0122-31- | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм | 0,1202 | 26893 | -- | 3233 | 2123 | | | 2760 | 130 | 14 |
| | | км | | 17663 | -- | | | | | | | |
| 73 | Е0122-8-12 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием | 0,0007 | 412520 | 181879,3 | 289 | 133 | 127 | 48 | 235 | 130 | 1 |
| | | км | | 189675 | 68706,00 | | | | | | | |
| 75 | Е0122-19-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм | 0,0007 | 1041956 | 160343,7 | 729 | 40 | 112 | 42 | 107 | 130 | - |
| | | км | | 57600 | 60572,25 | | | | | | | |
| 76 | Е0122-33- | Установка чугунных фасонных частей диам. 500-1000 мм | 0,196 | 67531 | 4283,08 | 13236 | 648 | 839 | 317 | 1255 | 130 | 4 |
| | | т | | 3308 | 1617,75 | | | | | | | |
| 78 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 1 | 301 | 225,64 | 301 | 70 | 226 | 59 | 168 | 130 | - |
| | | шт | | 70 | 58,98 | | | | | | | |
| 80 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | 0,172 | 204797 | 39324,82 | 35225 | 5225 | 6764 | 2555 | 10114 | 130 | 25 |
| | | т | | 30375 | 14854,50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | С130809-22 | Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм | 4 | 4570 | -- | 18280 | | | | | | — |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 82 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 2,132 | 33556 | 1879,87 | 71541 | 3062 | 4008 | 1148 | 5473 | 130 | 19 |
| | | м3 | | 1436 | 538,43 | | | | | | | |
| 83 | Е0122-43-3 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах | 5,229 | 16123 | 369,93 | 84307 | 7378 | 1934 | 731 | 10542 | 130 | 42 |
| | | м3 | | 1411 | 139,73 | | | | | | | |
| 84 | Е0123-13-5 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах | 5,55 | 18491 | 1538,85 | 102625 | 8969 | 8541 | 3198 | 15817 | 130 | 54 |
| | | м3 | | 1616 | 576,23 | | | | | | | |
| 85 | Е0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | 3,82 | 21164 | 2308,84 | 80846 | 8733 | 8820 | 3303 | 15647 | 130 | 53 |
| | | м3 | | 2286 | 864,68 | | | | | | | |
| 86 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 135,99 | 245 | 3,82 | 33318 | 5032 | 519 | 196 | 6169 | 118 | 29 |
| | | м2 | | 37 | 1,44 | | | | | | | |
| 87 | С12021-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | 0,19692 | 151200 | -- | 29774 | | | | | | — |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 88 | С130806-80 Изм. и | Сальники.Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм | 2,2 | 882 | -- | 1940 | | | | | | — |
| | | м | | -- | -- | | | | | | | |
| 89 | С130806-85 Изм. и | Сальники.Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 мм | 1 | 1020 | -- | 1020 | | | | | | — |
| | | м | | -- | -- | | | | | | | |
| 90 | С130806-102 Изм. | Сальники.Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм | 0,8 | 2610 | -- | 2088 | | | | | | — |
| | | м | | -- | -- | | | | | | | |
| 91 | С130806-133 Изм. и | Сальники.Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм | 1 | 9940 | -- | 9940 | | | | | | — |
| | | м | | -- | -- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | С130806-138 Изм. и | Сальники.Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х7 мм | 0,4 | 11300 | -- | 4520 | | | | | | — |
| | | м | | -- | -- | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 533329 | | | | 94019 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 94019 | | | | | | |
| | | Итого | | | | 627348 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 37641 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **664989** | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8. Насосные станции | | | | | | | | | | |
| 93 | Е0109-7-1 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических | 1,536 | 17315 | 6991,53 | 26596 | 5530 | 10739 | 2696 | 7403 | 90 | 29 |
| | | т | | 3600 | 1755,49 | | | | | | | |
| 95 | Ц0107-218-1 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т | 4 | 5925 | 388,00 | 23700 | 18272 | 1552 | 117 | 16550 | 90 | 108 |
| | | шт | | 4568 | 29,30 | | | | | | | |
| 98 | Ц0108- | Шкаф управления и регулирования | 2 | 3089 | 497,00 | 6178 | 4546 | 994 | 220 | 4528 | 95 | 26 |
| | | шкаф | | 2273 | 110,00 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 56474 | | | | 28481 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 28481 | | | | | | |
| | | Итого | | | | 84955 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 5097 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **90052** | | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | 10910018 | | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 1024354 | | | | | | |
| | | СМР | | | | **9885664** | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,3 % | | | | 425084 | | | | | | |
| | | Итого | | | | **11335102** | | | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время (4,08%) | | | | 420679 | | | | | | |
| | | На дополнительные отпуска (0,4%) | | | | 41243 | | | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 103107 | | | | | | |
| | | Затраты по перевозке работников строительства | | | | 1264240 | | | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 13164371 | | | | | | |
| | | Итого в ценах 2010 г. (К=1,823) | | | | 23998648 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | | 479973 | | | | | |
| | | Итого | | | | 24478621 | | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 2937435 | | | | | |
| | | Всего по акту | | | | **27416056** | | | | | |

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"

Б.О.Мамыков

Технадзор:
Директор
ТОО«ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ»

Л.Н.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

М.С.Акылгазин

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Справка
сдачи приемки выполненных работ в октябре 2013 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт приемки выполненных работ | 141456506 | 14804763 |
| | в том числе оборудование в ценах 2001 года | 3414626 | 0 |
| 2 | НДС 12% | 16974782 | 1776572 |
| 3 | **Итого** | **158431286** | **16581335** |
| 4 | Аванс | 47586016 | 4981335 |
| | **Итого к оплате** | **110845270** | **11600000** |

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"

**Б.О.Мамыков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

**М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
РНН 182500210571, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Акт № 10
сдачи приемки выполненных работ в октябре 2013 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| NN п/п | Шифр № номер позиции норма | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / втч з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | з/п рабочих-строителей | экспл машин | в т ч. з/п машинистов | Накладные расходы: тенге | Накладные расходы: % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | **Смета 02-02-001** | | | | | | | | | | |
| 67 | E0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 65,3 | 12637 | 241,10 | 825196 | 83780 | 15744 | 5948 | 94214 | 105 | 526 |
| | | м3 | | 1283 | 91,08 | | | | | | | |
| 75 | E0106- | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0812 | 93998 | 304,24 | 7633 | 2686 | 25 | 9 | 2830 | 105 | 16 |
| | | 1т | | 33075 | 114,75 | | | | | | | |
| 76 | C1204 1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0812 | 40200 | -- | 3264 | | | | | | – |
| | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 87 | E0108-14-1 | Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м | 147,36 | 372 | 27,64 | 54818 | 28588 | 4073 | 1525 | 35533 | 118 | 184 |
| | | м2 | | 194 | 10,35 | | | | | | | |
| 89 | E0107-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 13 | 395 | 250,96 | 5135 | 1703 | 3262 | 1147 | 3990 | 140 | 11 |
| | | шт | | 131 | 88,22 | | | | | | | |
| 91 | E0112-8-1 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб | 62,6 | 88 | 0,16 | 5509 | 1440 | 10 | 4 | 1718 | 119 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 23 | 0,07 | | | | | | | |
| 92 | Е0108- | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | | 23 | 8518 | 335,84 | 195914 | 16100 | 7724 | 2898 | 22418 | 118 | 104 |
| | | | м3 | | 700 | 126,00 | | | | | | | |
| 157 | Е0109-42-3 | Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м толщиной 125 мм | | 157 | 7747 | 120,75 | 1216279 | 10519 | 18958 | 4663 | 13664 | 90 | 152 |
| | | | м2 | | 67 | 29,70 | | | | | | | |
| 160 | Е0108- | Кладка вытяжных кирпичных труб | | 0,13 | 10763 | 379,78 | 1399 | 252 | 49 | 18 | 319 | 118 | 2 |
| | | | | | 1935 | 141,75 | | | | | | | |
| 244 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | | 2,214 | 14360 | 5522,03 | 31793 | 13450 | 12226 | 2928 | 14740 | 90 | 79 |
| | | | | | 6075 | 1322,37 | | | | | | | |
| 262 | Е0106- | Устройство бетонных фундаментов-столбов | | 303,36 | 8427 | 95,97 | 2556415 | 234194 | 29113 | 10997 | 257451 | 105 | 1486 |
| | | | м3 | | 772 | 36,25 | | | | | | | |
| 264 | С1204 | Петля А-I, d 6 мм | | 0,02496 | 50600 | -- | 1263 | | | | | | |
| | | | т | | -- | -- | | | | | | | |
| 265 | Е0107- | Укладка перемычек масса до 0,3 т | | 120 | 107 | 66,43 | 12840 | 2880 | 7972 | 2862 | 8039 | 140 | 18 |
| | | | шт | | 24 | 23,85 | | | | | | | |
| 267 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | | 4,84 | 14186 | 407,30 | 68660 | 11543 | 1971 | 745 | 12902 | 105 | 70 |
| | | | м3 | | 2385 | 153,86 | | | | | | | |
| 271 | Е0106- | Установка закладных деталей весом до 4 кг | | 1,1176 | 93998 | 304,24 | 105052 | 36965 | 340 | 128 | 38948 | 105 | 221 |
| | | | 1т | | 33075 | 114,75 | | | | | | | |
| 272 | Е0109- | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | | 16,482 | 14328 | 4594,36 | 236154 | 47847 | 75724 | 25413 | 65934 | 90 | 282 |
| | | | т | | 2903 | 1541,87 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | | 5327324 | | | | 572700 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | | 0 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | | 572700 | | | | | | |
| | | Итого | | | | | 5900024 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 354001 | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | | **6254025** | | | | | | |
| | | **Смета 02-02-006** | | | | | | | | | | | |
| 40 | Е0106- | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях ББЗ-65П-10 | | 520 | 397 | 161,51 | 206440 | 118040 | 83985 | 31730 | 157259 | 105 | 877 |
| | | | м3 | | 227 | 61,02 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | | 206440 | | | | 157259 | | |
| | | в том числе оборудование | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | | 157259 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | 363699 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 21822 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **385521** | | | | | |
| | | **Смета 06-01-001 НВК** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.Трубопровод хозяйственно-питьевой В1 | | | | | | | | | |
| 16 | Е0122-8-4 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием | 0,0001 | 82893 | 12499,51 | 8 | 6 | 1 | 0 | 8 | 130 |
| | | км | | 59400 | 4722,75 | | | | | | |
| 17 | С1308 06-79 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм | 0,1 | 714 | -- | 71 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 18 | Е0122-19-4 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм | 0,0001 | 233708 | 25279,47 | 23 | 3 | 3 | 1 | 5 | 130 |
| | | км | | 29475 | 9549,00 | | | | | | |
| 19 | Е0122- | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм | 7,5 | 283 | 0,37 | 2123 | 1170 | 3 | 1 | 1522 | 130 |
| | | м | | 156 | 0,14 | | | | | | |
| 20 | С1308 06-84 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм(футляр) | 7,5 | 889 | -- | 6668 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 21 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 1 | 301 | 225,64 | 301 | 70 | 226 | 59 | 168 | 130 |
| | | шт | | 70 | 58,98 | | | | | | |
| 22 | прайс | Отвод пэ Ф110мм | 1 | 1382 | -- | 1382 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 23 | Е0106- | Устройство упоров | 0,016 | 12951 | 1731,70 | 207 | 76 | 28 | 10 | 90 | 105 |
| | | м3 | | 4727 | 593,87 | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 10783 | | | | 1793 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 1793 | | | | | |
| | | Итого | | | | 12576 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 755 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **13331** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая К1 | | | | | | | | | |
| 24 | Е0122- | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,0075 | 58882 | 25695,31 | 442 | 248 | 193 | 51 | 389 | 130 |
| | | км | | 33075 | 6813,45 | | | | | | |
| 25 | С1308 04-283 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм | 7,5 | 371 | -- | 2783 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 26 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 1 | 301 | 225,64 | 301 | 70 | 226 | 59 | 168 | 130 |
| | | шт | | 70 | 58,98 | | | | | | |
| 27 | прайс | Отвод пэ Ф110мм | 1 | 1382 | -- | 1382 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 4908 | | | | 557 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 557 | | | | | |
| | | Итого | | | | 5465 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 328 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **5793** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6.Напорный трубопровод сточных вод К12 | | | | | | | | | |
| 67 | Е0122-11-12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм | 0.1843 | 333753 | 216275,6 | 61511 | 21022 | 39860 | 9327 | 39454 | 130 |
| | | км | | 114065 | 50605,44 | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 61511 | | | | 39454 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 39454 | | | | | |
| | | Итого | | | | 100965 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 6058 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **107023** | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | 6765693 | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | | | | | | |
| | | СМР | | | | **6765693** | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,3 % | | | | 290925 | | | | | |
| | | Итого | | | | **7056618** | | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время (4,08%) | | | | 287910 | | | | | |
| | | На дополнительные отпуска (0,4%) | | | | 28226 | | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 70566 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 7443320 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в ценах 2011 г. (К=1,95) | | | | 14514474 | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | | 290289 | | | | | |
| | | Итого | | | | 14804763 | | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 1776572 | | | | | |
| | | Всего по акту | | | | **16581335** | | | | | |

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"

_____ Б.О.Мамыков

Технадзор:
Директор
ТОО«ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ»

_____ Л.Н.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

_____ М.С.Акылгазин

Наименование стройки: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области,РК»
Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова, ВКО»
БИН 060140003167, ИИК KZ88 0701 03KS N182 5000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шығыс"
БИН 061040004927, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 2 от 17.04.2012 г.

Акт № 11
сдачи приемки выполненных работ в декабре 2013 г.
по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

| NN п/п | Шифр № номер позиции норма | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / втч з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл машин | Общая стоимость, тенге: в т ч. з/п машинистов | Накладные расходы: тенге | Накладные расходы: % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Смета 05-01-002 АСУ ТП** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц0111-95-3 | Блок питания , отдельно устанавливаемый UPS.220ВА/2100ВТ | 3 | 2201 | 842,69 | 6603 | 3909 | 2528 | 621 | 4077 | 90 |
| | | шт | | 1303 | 207,00 | | | | | | |
| 2 | Ц0111- | Аппаратура настольная, массой до 0,015 т | 3 | 247 | 8,59 | 741 | 708 | 26 | 7 | 644 | 90 |
| | | шт | | 236 | 2,25 | | | | | | |
| 3 | Ц0111-350-13 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 500 мм | 2 | 4969 | 17,18 | 9938 | 7470 | 34 | 9 | 6731 | 90 |
| | | шт | | 3735 | 4,50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ц0111-350-9 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 300 мм | 2 | 2717 | 5,43 | 5434 | 4258 | 11 | 5 | 3837 | 90 |
| | | шт | | 2129 | 2,25 | | | | | | |
| 5 | Ц0111-60-2 | Приборы для анализа физико-химического состава вещества 2 категории сложности, массой до 100 кг (анализатор кислорода) | 4 | 1395 | 1,58 | 5580 | 5112 | 6 | | 4601 | 90 |
| | | комплект | | 1278 | -- | | | | | | |
| 6 | Ц0111-30-2 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях | 10 | 312 | -- | 3120 | 3080 | | | 2772 | 90 |
| | | шт | | 308 | -- | | | | | | |
| 7 | Ц0108-81-2 | Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов | 10 | 179 | 1,60 | 1790 | 1640 | 16 | | 1558 | 95 |
| | | шт | | 164 | -- | | | | | | |
| 8 | Ц0111-32-2 | Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров | 4 | 2457 | 76,18 | 9828 | 4888 | 305 | 45 | 4440 | 90 |
| | | комплект | | 1222 | 11,25 | | | | | | |
| 9 | Ц0108- | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | 155 | 114 | 7,80 | 17670 | 7595 | 1209 | 78 | 7289 | 95 |
| | | м | | 49 | 0,50 | | | | | | |
| 10 | Ц0108- | Розетки штепсельные трехполюсные | 4 | 124 | 0,70 | 496 | 444 | 3 | 1 | 423 | 95 |
| | | шт | | 111 | 0,20 | | | | | | |
| 11 | Ц0108-152-7 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг | 75 | 4 | 0,40 | 300 | 225 | 30 | 15 | 228 | 95 |
| | | шт | | 3 | 0,20 | | | | | | |
| 12 | Ц0108-152-8 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг | 324 | 5 | 1,00 | 1620 | 972 | 324 | 162 | 1077 | 95 |
| | | шт | | 3 | 0,50 | | | | | | |
| 13 | Ц0108-152-4 | Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг | 399 | 72 | 5,70 | 28728 | 17556 | 2274 | 399 | 17057 | 95 |
| | | шт | | 44 | 1,00 | | | | | | |
| 14 | Ц0108- | Скоба двухлапковая | 961 | 83 | 2,60 | 79763 | 28830 | 2499 | 481 | 27845 | 95 |
| | | шт | | 30 | 0,50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ц0111- | Щиты, пульты, массой до 150 кг | 3 | 2808 | 234,21 | 8424 | 4461 | 703 | 142 | 4143 | 90 |
| | | шт | | 1487 | 47,25 | | | | | | |
| 16 | Ц0108-402-1 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 | 2338 | 51 | 23,10 | 119238 | 51436 | 54008 | 12859 | 61080 | 95 |
| | | м | | 22 | 5,50 | | | | | | |
| 17 | Ц0111-169-1 | Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах | 1920 | 20 | -- | 38400 | 36480 | | | 32832 | 90 |
| | | м | | 19 | -- | | | | | | |
| 18 | Ц0108-407-6 | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 52 | 40 | 3,50 | 2080 | 1352 | 182 | 36 | 1319 | 95 |
| | | м | | 26 | 0,70 | | | | | | |
| 19 | Ц0108-407-7 | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм | 436 | 49 | 4,90 | 21364 | 14388 | 2136 | 436 | 14083 | 95 |
| | | м | | 33 | 1,00 | | | | | | |
| 20 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 885 | 11 | 0,10 | 9735 | 7965 | 89 | 89 | 7651 | 95 |
| | | м | | 9 | 0,10 | | | | | | |
| 21 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 17,3 | 55 | 7,60 | 952 | 398 | 131 | 16 | 393 | 95 |
| | | м | | 23 | 0,90 | | | | | | |
| 22 | Ц0108-170-1 | Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение до 2,5 мм2, количество жил до 7 | 155 | 725 | 1,60 | 112375 | 109585 | 248 | | 104106 | 95 |
| | | шт | | 707 | -- | | | | | | |
| | | Материалы и оборудование | | | | | | | | | |
| 23 | прайс- | UPS.220BA/2100BT.GXT3-2000T-230 | 2 | 135434 | -- | 270868 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 24 | прайс | Системный блок | 1 | 43072 | -- | 43072 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 25 | прайс | Манипулятор мышь и клавиатура | 1 | 3694 | -- | 3694 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 26 | прайс | UPS GrOwn | 1 | 6652 | -- | 6652 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 27 | прайс | Манитор | 1 | 16819 | -- | 16819 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 28 | прайс | Лицензионно програмное обеспечение | 1 | 17932 | -- | 17932 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 29 | прайс | Расходомер воды для трубопроводов "Днепр-7" | 4 | 110176 | -- | 440704 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 30 | прайс лист | Кислородомер МАРК 404 (шестиканальный стационарный анализатор растворенного кислорода для аэротенков) | 4 | 321844 | -- | 1287376 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 31 | прайс лист | Расходомер воздуха с выходным сигналом 4-20мА ИРВИС-РС4 | 2 | 1111873 | -- | 2223746 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 32 | прайс | Сигнализатор уровня СУФ-5 | 8 | 187106 | -- | 1496848 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 33 | прайс | Датчик-реле уровня ультрозвуковой РОС-301-3верт-УХЛ | 4 | 11758 | -- | 47032 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 34 | прайс | Датчик-избыточного давления Метран-150TG | 4 | 48847 | -- | 195388 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 35 | прайс | Клапанный блок | 4 | 8263 | -- | 33052 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 36 | прайс | Переходник ПР20 | 4 | 2580 | -- | 10320 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 37 | прайс | Звонок громкого боя | 2 | 2227 | -- | 4454 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 38 | С1104 | Сталь полосовая 14х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,033 | 48400 | -- | 1597 | | | | | |
| | | т | | -- | -- | | | | | | |
| 39 | С1516 07-145 | Заземляющий проводник на напряжение до 450В с медной жилой, сечение 16 мм2 | 0,1581 | 90100 | -- | 14245 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 40 | С1518 02-7 | Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 934 мм, тип К1085 У3 | 157 | 534 | -- | 83838 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 41 | С1518 02-3 | Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3 | 12 | 355 | -- | 4260 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С1518 03-77 | Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3 | 0,075 | 34300 | -- | 2573 | | | | | |
| | | 1000шт | | -- | -- | | | | | | |
| 43 | С1518 03-78 | Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3 | 0,324 | 43600 | -- | 14126 | | | | | |
| | | 1000шт | | -- | -- | | | | | | |
| 44 | С1518 03-90 | Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150Ц Т1,5 | 0,399 | 93200 | -- | 37187 | | | | | |
| | | 1000шт | | -- | -- | | | | | | |
| 45 | С1518 | Скоба двухлапковая | 961 | 45 | -- | 43245 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 46 | С1518 03-13 | Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1105 У3 | 48 | 1760 | -- | 84480 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 47 | С1518 03-14 | Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1106 У3 | 214 | 2270 | -- | 485780 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 48 | С1516 03-51 | Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х1,5 мм2 | 0,3713 | 201800 | -- | 74924 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 49 | С1516 03-47 | Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 | 2,3766 | 98800 | -- | 234808 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 50 | С1516 03-21 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 | 0,5753 | 74900 | -- | 43088 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 51 | С1516 03-49 | Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х1,5 мм2 | 0,12 | 120400 | -- | 14448 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 52 | прайс | Кабель PrOfiBus 6XV1830-0EH10 | 91,8 | 124 | -- | 11383 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 53 | прайс- | Кабели STP | 20,4 | 28 | -- | 571 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С1516 07-136 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2 | 1,9584 | 9960 | -- | 19506 | | | | | |
| | | 1000м | | -- | -- | | | | | | |
| 55 | С1308 06-6 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм | 52 | 81 | -- | 4212 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| 56 | С1308 06-9 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм | 436 | 191 | -- | 83276 | | | | | |
| | | м | | -- | -- | | | | | | |
| | | Шкаф автоматики ША1 | | | | | | | | | |
| 57 | Ц0111- | Сборный металлический шкаф 1500х1200х600 | 1 | 3549 | 373,49 | 3549 | 2012 | 373 | 79 | 1882 | 90 |
| | | шт | | 2012 | 78,75 | | | | | | |
| 58 | Ц0111- | Боковые панели | 2 | 1175 | 90,88 | 2350 | 1444 | 182 | 36 | 1332 | 90 |
| | | шт | | 722 | 18,00 | | | | | | |
| 59 | Ц0108- | Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный | 1,2 | 170 | 15,30 | 204 | 19 | 18 | 4 | 22 | 95 |
| | | м | | 16 | 3,20 | | | | | | |
| 60 | Ц0111- | Карман для документации | 1 | 667 | 14,02 | 667 | 590 | 14 | 5 | 536 | 90 |
| | | шт | | 590 | 4,50 | | | | | | |
| 61 | Ц0110- | Установка фасада цоколя и фланца | 2 | 118 | -- | 236 | 234 | | | 211 | 90 |
| | | рама | | 117 | -- | | | | | | |
| 62 | Ц0110- | Блокиратор двери | 1 | 2009 | -- | 2009 | 1845 | | | 1661 | 90 |
| | | шт | | 1845 | -- | | | | | | |
| 63 | Ц0108-396-1 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м | 5 | 199 | 120,00 | 995 | 260 | 600 | 167 | 406 | 95 |
| | | м | | 52 | 33,30 | | | | | | |
| 64 | Ц0111-233-1 | Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником | 200 | 24 | -- | 4800 | 4000 | | | 3600 | 90 |
| | | конец | | 20 | -- | | | | | | |
| 65 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 28 | 501 | 13,20 | 14028 | 6356 | 370 | 64 | 6099 | 95 |
| | | шт | | 227 | 2,30 | | | | | | |
| 66 | Ц0111- | Реле контроля напряжения | 1 | 210 | -- | 210 | 194 | | | 175 | 90 |
| | | компл | | 194 | -- | | | | | | |
| 67 | Ц0108- | Лампа сигнальная | 5 | 758 | 283,00 | 3790 | 2205 | 1415 | 405 | 2480 | 95 |
| | | шт | | 441 | 81,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Ц0111- | Реле | 9 | 210 | -- | 1890 | 1746 | | | 1571 | 90 |
| | | компл | | 194 | -- | | | | | | |
| 69 | Ц0111- | Коммутационный и Центральный процессор | 2 | 5255 | 855,81 | 10510 | 5940 | 1712 | 428 | 5731 | 90 |
| | | шт | | 2970 | 213,75 | | | | | | |
| 70 | Ц0111- | Микрокарты памяти | 1 | 220 | 3,85 | 220 | 214 | 4 | 2 | 194 | 90 |
| | | шт | | 214 | 2,25 | | | | | | |
| 71 | Ц0111- | Блок питания, отдельно устанавливаемый | 2 | 2201 | 842,69 | 4402 | 2606 | 1685 | 414 | 2718 | 90 |
| | | шт | | 1303 | 207,00 | | | | | | |
| 72 | Ц0108-532-4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста | 1 | 467 | 9,40 | 467 | 263 | 9 | | 250 | 95 |
| | | шт | | 263 | -- | | | | | | |
| 73 | Ц0111- | Фронтальный соединитель | 15 | 964 | -- | 14460 | 13305 | | | 11975 | 90 |
| | | шт | | 887 | -- | | | | | | |
| 74 | Ц0110-949-1 | Установка операционной системы, программного обеспечения | 2 | 68248 | -- | 136496 | 136496 | | | 122846 | 90 |
| | | раб.стан | | 68248 | -- | | | | | | |
| 75 | Ц0111-96-2 | Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки. ТЭЗ/, массой до 0,01 т | 17 | 299 | 5,43 | 5083 | 4930 | 92 | 38 | 4471 | 90 |
| | | шт | | 290 | 2,25 | | | | | | |
| 76 | Ц0111-108-1 | Кабель сборный многожильный в пластикатной трубке, внутренний диаметр до 10 мм | 3 | 56 | -- | 168 | 129 | | | 116 | 90 |
| | | м | | 43 | -- | | | | | | |
| 77 | Ц0108- | Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный | 14 | 170 | 15,30 | 2380 | 224 | 214 | 45 | 256 | 95 |
| | | м | | 16 | 3,20 | | | | | | |
| | | Материалы | | | | | | | | | |
| 78 | прайс | Шкаф сборный AITis 1500x1200x600 | 1 | 64390 | -- | 64390 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 79 | прайс | Панели боковые (2шт) 2000x600 | 2 | 15432 | -- | 30864 | | | | | |
| | | компл | | -- | -- | | | | | | |
| 80 | прайс | Перфорированная пластина | 1 | 4645 | -- | 4645 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 81 | прайс | Плата перфорированнаяа | 1 | 5741 | -- | 5741 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 82 | прайс | Карман для документов 600/800/100мм | 1 | 3944 | -- | 3944 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 83 | прайс | Фасад цоколя 200/600/600мм | 1 | 5586 | -- | 5586 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 84 | прайс | Фланец цоколя 200/200/600мм | 1 | 1811 | -- | 1811 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 85 | прайс | Блокиратор двери | 1 | 1826 | -- | 1826 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 86 | прайс | Рейка оцинкованная En50 022 глуб.15мм | 5 | 557 | -- | 2785 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 87 | прайс | Пластиковая щетина 600/400мм | 1 | 4414 | -- | 4414 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 88 | прайс | Клипсы для перфорированных пластин | 100 | 21 | -- | 2100 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 89 | прайс | Кабельный канал 60x80 | 8 | 759 | -- | 6072 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 90 | прайс | Кабельный канал 40x40 | 4 | 566 | -- | 2264 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 91 | прайс | Клемма стандарт | 26 | 51 | -- | 1326 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 92 | прайс | Фиксатор клеммников | 3 | 86 | -- | 258 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 93 | прайс | Изолирующая перегородка | 6 | 23 | -- | 138 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 94 | прайс | Эквипотенциальная гребенка для соединения клеммников | 26 | 243 | -- | 6318 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 95 | прайс | Хомут | 1000 | 4 | -- | 4000 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 96 | прайс | Хомут | 1000 | 2 | -- | 2000 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 97 | прайс | Монтажный профиль для крепления кабеля | 3 | 3984 | -- | 11952 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 98 | прайс | Крепления для кабеля из нержавеющей стали | 10 | 1120 | -- | 11200 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 99 | прайс | Кабельный канал 60x80 | 4 | 759 | -- | 3036 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 100 | прайс | Кабельный канал 40x40 | 3 | 566 | -- | 1698 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | прайс | Винт с контактной шайбой | 200 | 23 | -- | 4600 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 102 | прайс | Заземляющие проводники 6мм2 | 14 | 172 | -- | 2408 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 103 | прайс | Гибкий кабелевод | 2 | 6169 | -- | 12338 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 104 | прайс | Наконечники с изолированным фланцем 1,5мм2 | 2000 | 4 | -- | 8000 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 105 | прайс | Двойные наконечники с изолированным фланцем 2x1,5мм2 | 100 | 4 | -- | 400 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 106 | прайс | Маркеры | 9200 | 2 | -- | 18400 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 107 | прайс | Маркеры | 2494 | 4 | -- | 9976 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 108 | прайс | Термостат для AITis | 1 | 2463 | -- | 2463 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 109 | прайс | Вентилятор с фильтром | 1 | 2757 | -- | 2757 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 110 | прайс лист | Моноблочная сигнальная лампа со светодиодом (Оус Индика Моно Сид 230в красн. | 1 | 345 | -- | 345 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 111 | прайс | Рамка ЕТ Вставк Шир Черн | 1 | 233 | -- | 233 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 112 | прайс | Комплект люминесцентных светильников с розеткой | 1 | 8118 | -- | 8118 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 113 | прайс | Концевой контакт | 1 | 2540 | -- | 2540 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 114 | прайс | Выключатель автоматический In16A | 1 | 1814 | -- | 1814 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 115 | прайс | Выключатель автоматический In10A | 2 | 1513 | -- | 3026 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 116 | прайс | Выключатель автоматический In6A | 1 | 2165 | -- | 2165 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |
| 117 | прайс | Выключатель автоматический In3A | 1 | 6063 | -- | 6063 | | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | прайс | Выключатель автоматический In2A | 12 | 6063 | -- | 72756 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 119 | прайс | Выключатель автоматический In0,3A | 13 | 2165 | -- | 28145 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 120 | прайс | Реле контроля напряжения 3UG3532-1AL20 | 1 | 12215 | -- | 12215 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 121 | прайс | Кнопка сомовызова | 4 | 1024 | -- | 4096 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 122 | прайс | Звуковой индикатор 3SB3235-7BA10 | 1 | 4778 | -- | 4778 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 123 | прайс | Держатель этикетки 3SB3922-0AX | 10 | 57 | -- | 570 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 125 | прайс | Лампа красная сигнальная 3SB3244-6BA20 | 4 | 1141 | -- | 4564 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 126 | прайс | Реле COMPACT UNIT LZS:RT3A4L24 | 9 | 1536 | -- | 13824 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 127 | прайс лист | SIMATIK S7-300 CPU 315-2 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH256 KBYTE WORKING MEMORY 6ES7315-2EH13-0AB0 | 1 | 174595 | -- | 174595 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 128 | прайс лист | Микрокарта памяти SIMATIK S7, MICRO MEMORY 6ES7953-8ДД11-0AA0 | 1 | 22274 | -- | 22274 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 129 | прайс лист | Блок питания Выход 24В SIMATIK S7-300 STABILIZED POWER SUPPLI PS307 INPUT 6ES7307-1BA01-0AA0 | 1 | 11675 | -- | 11675 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 131 | прайс лист | 40-фронтальный соединитель клеммы с контактами под винт SIMATIK S-300 6ES7922-3BC50-0AB0 | 12 | 3099 | -- | 37188 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 132 | прайс лист | 20-фронтальный соединитель клеммы с контактами под винт SIMATIK S-300 6ES7392-1AJ00-0AA0 | 2 | 1958 | -- | 3916 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 133 | прайс лист | Программное обеспечение WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE LICENSE KEY ON USB STICK 6AV6613-0AA51-3CA5 | 1 | 160314 | -- | 160314 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | прайс лист | Программное обеспечение SIMATIC S7,STEP7 LITE V3.0, FLOATING LICENSE F.1 USERE-SW AND DOCU.ON CD, LICENSE KEY ON FD CLASS A 6ES7810-3CC07-0YA5 | 1 | 146484 | -- | 146484 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 135 | прайс лист | Модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение внешних и внутренних цепей, 32 входа 24В SIMATIC S7-300 6ES7321-1BL00-0AA0 | 2 | 26944 | -- | 53888 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 136 | прайс лист | Модуль ввода аналоговых сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей, 8 входов SIMATIC S7-300 6ES7331-7KF02-0AB0 | 2 | 54602 | -- | 109204 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 137 | прайс лист | Модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей, 32 выхода 24В SIMATIC S7-300 6ES7322-1BL00-0AA0 | 2 | 37272 | -- | 74544 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 138 | прайс лист | Коммуникационный процессор SIMATIC NET,CP342-5, для подключения S7-300 6GK7342-5DA02-0XE0 | 1 | 64665 | -- | 64665 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| 139 | прайс лист | Интерфейсный модуль IM361 SIMATIC S7-300 6ES7361-3CA01-0AA0 | 1 | 15717 | -- | 15717 | | | | | |
| | | шт | | -- | -- | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 9328023 | | | | 476718 | |
| | | в том числе оборудование | | | | 6021853 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 476718 | | | | | |
| | | Итого | | | | 9804741 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 226973 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | **10031714** | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | 10031714 | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | 6021853 | | | | | |
| | | СМР | | | | **4009861** | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,3 % | | | | 172424 | | | | | |
| | | Итого | | | | **10204138** | | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время (4,08%) | | | | 170637 | | | | | |
| | | На дополнительные отпуска (0,4%) | | | | 16729 | | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 41823 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 10433327 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2010 г. (К=1,95) | | | | 20344988 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | | 406900 | | | | | |
| | | Итого | | | | 20751883 | | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 2490226 | | | | | |
| | | Всего по акту | | | | **23242109** | | | | | |

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства г.Курчатова, ВКО"

_____ Б.О.Мамыков

Технадзор:
Директор
ТОО«ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ»

_____ Л.Н.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

_____ М.С.Аскилгазин