Договор № 94

г.Семей **«15»сентября 2009 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «ОблDORкомхоз» в лице **Директора Бурмистрова Владимира Викторовича**, именуемого в дальнейшем **«Генподрядчик»**, действующий на основании Устава, и **«Субподрядчик» Товарищество с ограниченной ответственностью «Инком-Шыгыс»** в лице Директора **Акылгазина М.С.,** именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»,** действующего на основании Устава, далее совместно именуемые **«Стороны»** заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 Субподрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить работы по реконструкции внутриквартальных инженерных коммуникаций четырех жилых домов по адресу: город Курчатов ВКО , **в рамках реализации программы «Нұрлы Көш» (далее – Работы, Объект)**, а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять ее результат и оплатить за выполненные работы согласно условиям настоящего договора.

2. Обеспечение договора

2.1 Субподрядчик гарантирует, что имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора, в том числе лицензию на выполнение данных видов работ, необходимую технику и квалифицированный персонал.

2.2 Риск случайной невозможности исполнения договора, а также риск случайного удорожания работ и все строительные риски по данному Договору лежат на Субподрядчике.

2.3 В случае подписания настоящего договора в течении 10 (десяти) рабочих дней Генподрядчик и Субподрядчик утверждают договорную цену и график производства работ (в стоимостных объемах), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.4 Основным правовым документом, регулирующим взаимоотношения генподрядной и субподрядной организаций и определяющих их экономическую ответственность за исполнение, является договор.

3.Сроки выполнения работ

3.1 Работы должны быть выполнены Субподрядчиком в срок 180 дней, согласно расчетной продолжительности строительства по проекту.

4. Стоимость и порядок расчета

4.1 Общая стоимость Договора составляет **31025954 (тридцать один миллион двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге,** в том числе НДС,которая

включает в себя все расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, а также все налоги и платежи.

Сумма договора является фиксированной и изменению в сторону увеличения не подлежит.

4.2 Генподрядчик оплачивает Работы Субподрядчику в следующем порядке:

- аванс составляет **6205191 (шесть миллионов двести пять тысяч сто девяносто один) тенге**, в том числе НДС.

- последующая оплата производится за фактически выполненные работы в соответствии с графиком выполненных работ, с пропорциональным удержанием аванса в от объема выполненных работ, согласно акта сдачи- приемки выполненных работ;

4.3 Генподрядчик по завершению работ по настоящему Договору удерживает 5% (пять процентов) от общей суммы Договора до подписания акта государственной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.

4.4 Форма расчета: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в настоящем Договоре.

5. Обязанности сторон

5.1 Субподрядчик обязан:

5.1.1 выполнять все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и графиком работ, и сдать выполненные работы Генподрядчику.

5.1.2 определять исполнителей для выполнения работ и нести ответственность за качественное их исполнение.

5.1.3 обеспечить строительство материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием.

5.1.4 осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с проектной документацией, определяющей объем и содержание работ и другие предъявляемые к работам требования в соответствии действующими нормативными актами Республики Казахстан.

5.1.5 нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба Генподрядчику, жизни и здоровью третьих лиц, а также гибелью их, если указанные события наступили в результате недостатков Работ выполненных Субподрядчиком или во время их выполнения.

5.1.6 Субподрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы (детали, конструкции) и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ.

5.1.7 предоставлять акты сдачи-приемки работ в соответствии с графиком выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца.

5.1.8 содержать территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

5.1.9 устранять Дефект в течении периода времени, указанного Генподрядчиком, после получения уведомления о них.

5.1.10 заблаговременно известить Генподрядчика о готовности объекта к приемке и осуществить передачу, а также сдачу в эксплуатацию результатов выполненных работ.

5.1.11 осуществлять пожарно-сторожевую охрану за счет собственных средств.

5.1.12 нести ответственность за сохранность сданных работ до проведения государственной комиссии.

5.1.13 согласовать с Генподрядчиком помещения, для складирования материалов, помещения конторы мастера.

5.1.14 возместить все расходы за отопление и освещение по действующим тарифам.

5.1.15 обеспечить строительную площадку временной подводкой водопровода, канализации.

5.1.16 исполнять полученные в ходе строительства указания Генподрядчика или уполномоченного им лица третьего лица, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

5.1.17 в любое время допускать Генподрядчика или уполномоченное им третье лицо на строящиеся Объекты и незамедлительно предоставлять по их требованию любую запрашиваемую, касательно предмета Договора, информацию и документацию.

5.1.18 ежемесячно производить отчисления Генподрядчику в размере 3,5% от фактической стоимости выполненных Субподрядчиком работ.

5.2 Генподрядчик обязан:

5.2.1 оплатить Субподрядчику стоимость работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2 предоставить Субподрядчику проектно-сметную документацию, а также иные исходные данные, необходимые для осуществления Работ.

5.2.3 письменно уведомить Субподрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием сроков исправления Дефектов.

5.2.4 передать Субподрядчику документы соответствующих организаций о разрешении на пользование водой, теплом, электроэнергией от точек подключения.

5.2.5 Генподрядчик или любое им уполномоченное им лицо, обязан осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

5.2.6 Генподрядчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, обязан немедленно заявить об этом Субподрядчику.

5.2.7 Генподрядчик обязан письменно уведомить Субподрядчика об уполномоченном им на осуществление контроля и надзора, третьем лицом.

6. Гарантии

6.1 Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержания недостаточного обоснования и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Субподрядчиком, не входят возмещения ущерба или исправления Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, не правильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине технического износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Генподрядчика Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качества материалов и оборудования. Гарантийный срок составляет 2,5 года со дня проведения государственной комиссии.

6.2 Субподрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объектов или их частей, неправильной их эксплуатации или неправильности инструкций по их эксплуатации, разработанных самим Генподрядчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Генподрядчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.3 течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого объекты не могли эксплуатироваться в следствии недостатков (Дефектов или недоделок), за которые отвечает Субподрядчик.

6.4 при обнаружении в течении гарантийного срока недостатков работ или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Субподрядчиком, Генподрядчик обязан известить об этом Субподрядчика по их обнаружении, а Субподрядчик принять все меры для устранения данных недостатков.

6.5 Субподрядчик гарантирует Генподрядчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать или ограничить пользование объектами, построенными Субподрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора.

7. Ответственность сторон

7.1 в случае невыполнения одной из Сторон своих обязательств, предусмотренных Договором, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а именно:

- за задержку сдачи Субподрядчиком отдельных видов работ, согласно графика производства работ;

- за задержку устранения Дефектов в Работах

взыскивается штраф в размере 5% от суммы невыполненных работ или подлежащих штрафу работ.

7.3 Субподрядчик, предоставивший материалы для выполнения работ, отвечает за их качество в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

7.4 требования, вытекающие из недостатков выполненных работ, могут быть предъявлены лицом, использующим Объекты, хотя оно и не являлось Заказчиком.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения Договора

8.1 Срок действия Договора – с момента подписания Договора Сторонами и до исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

8.2 все изменения и дополнения к Договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами.

8.3 Генподрядчик, при условии нарушения Субподрядчиком существенных условий, предусмотренных Договором, может расторгнуть Договор, направив Субподрядчику за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения письменное уведомление.

8.4 существенными нарушениями условий Договора является нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней без объективных причин, указанных в данном Договоре.

8.5 при расторжении Договора по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком, Генподрядчик возмещает Субподрядчику только стоимость фактически выполненных Работ по Договору с удержанием сумм за нанесенные убытки, в том числе упущенную выгоду.

8.6 при расторжении Договора виновная Сторона виновная сторона возмещает другой Стороне понесенный ей убытки.

8.7 споры по Договору рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются полностью или частично от выполнения обязательств по Договору, если невозможность выполнения возникла в силу обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия природного и технического характера, военные действия, акты высших и местных органов государственного управления и власти ограничительного или запретительного характера. Невозможность исполнения обязательств должна быть абсолютной, но не затруднительной.

9.2 в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, затронутая этими обстоятельствами, обязана в течении 3 (трех) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону. Факт наступления и длительность должны быть подтверждены соответствующими уполномоченными органами Республики Казахстан. Неисполнение данного условия, лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как основания освобождения от ответственности.

9.3 если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, предусмотренный Договором, то этот срок соответственно отодвигается на время действия обстоятельств, если Стороны не договорились об ином.

9.4 в случае когда обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца и, если становится ясным что они будут действовать более этого срока, Стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них способов исполнения Договора или его прекращения.

10. Дополнительные условия

10.1 любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть оформлена Дополнительным соглашением к Договору.

10.2 все приложения к Договору (договорная цена, график производства работ) являются его неотъемлемой частью данного Договора.

10.3 Стороны не вправе передавать свои права по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

10.4 При исполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

Субподрядчик	**Генподрядчик**
ТОО «Инком-Шыгыс» РК ВКО, г. Семей ул. Чайжунусова 103/22, РНН 182700228923, р/сч. 011467635 ФАО «БанкЦентрКредит» г. Семей БИК 193801748. М.П. _____ **Акылгазин М.С.**	**ТОО «ОблDORкомхоз»** г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, 2/1, РНН 181600225163, ИИК: 903467859, БИК: 190901729, Кбе 17. В Филиале №9 АО «Евразийский Банк» г. Усть-Каменогорск, Тел./факс: 8(7232) 267 801 М.П. _____ **Бурмистров В.В.**

Акт

рабочей комиссии о готовности законченного строительством здания, сооружения для предъявления государственной приемочной комиссии

г.Курчатов «25» марта 2011г.

Рабочая комиссия, назначенная *АО «Национальная компания «СПК «Ертіс»*
(наименование организации-Заказчика,
назначившей рабочую комиссию)

Решением от «_____» _____ 201___ г.
в составе:
председателя-представителя Заказчика **Уркумбаева Е.Б.** – управляющего директора АО «НК «СПК «Ертіс»
(Фамилия, и.о., должность)
членов комиссии-представителей:
генерального Подрядчика **Хосчанова А.Т.** – *и.о. директора ТОО «ОблДОРкомхоз»;*
(Фамилия, и.о., должность)
субподрядных организаций **Акылгазина М.С.** – *директора ТОО «Инком-Шығыс»;*
эксплуатационной организации **Букебаева Н.К.** – *и.о. начальника ПУТ г.Курчатова ГДТ г.Семей;*
Меркулова М.А. – *мастера Курчатовского сетевого участка Прииртышского РЭС АО «ВК РЭК»;*
Нурланова А.М. – *начальника службы теплоснабжения ГКП «КМЭП»;*
Штекляйна П.К. – *старшего мастера ЖЭС ГКП «Балапан»;*
генерального проектировщика _____
органов государственного санитарного и экологического надзора **Абдрасуловой Г.К.** – *начальника управления санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК по г.Курчатову;*
органов государственного пожарного надзора **Айкымбаева С.К.** – *начальника отдела по чрезвычайным ситуациям по г.Курчатову;*
других заинтересованных органов и организаций **Абдикаримова М.А.** – *начальника ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Курчатов, ВКО»;*
Абдрахманова Р.Р. – *эксперта ВКО филиала АО «НЦ «Құрылысконсалтинг»;*
Конбаева М. – *начальника ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства г.Курчатов, ВКО»;*
Улмесекова Д.Д. – *главного специалиста – главного архитектора ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства г.Курчатов, ВКО»*

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным Подрядчиком *ТОО «Инком-Шығыс»*
(указать наименование и ведомственную подчиненность)
предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством *«Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций четырех жилых домов в г.Курчатов, ВКО (ул.Абая № 44 и № 46, ул. Тәуелсіздік № 45 и № 47)»*
(наименование здания, сооружения)

входящее в состав _____
(наименование автомобильной дороги, очереди)

3. Строительство осуществлялось генеральным Подрядчиком, выполнившим _____
(указать виды работ)
и его субподрядными организациями _____
(указать наименование организаций,их ведомственную подчиненность)
Выполнившими *«Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций четырех жилых домов в г.Курчатов, ВКО (ул.Абая № 44 и № 46, ул. Тәуелсіздік № 45 и № 47)»*
(указать виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями *ТОО «Стройэнергопроект»*
(указать наименование организаций и их ведомственную подчиненность)

5. Строительство осуществлялось по проекту *№ 2009-08-ОС*

(указать № проекта, № серии типового проекта)

Проектно-сметная документация утверждена *ГУ «Отдел строительства г.Курчатова, ВКО»*

(наименование органа, утвердившего

(проектно-сметную документацию на автомобильную дорогу или очереди в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *сентябрь, 2009 г.,* (месяц, год) окончание работ *октябрь, 2010 г.* (месяц, год)

7. Рабочей комиссии представлена документация в предусмотренном объеме, перечисленная в приложении к настоящему акту.

8. Предъявленное здание, сооружение имеет следующие показатели : тепловые сети (Смета № 2-4-1), наружные сети водопровода и канализации (Смета № 2-3-1), электрические сети (Смета № 2-1-1), телефонизация (Смета № 2-2-1), благоустройство (Смета № 2-5-1).

(указать мощность, производительность, производственную площадь, протяженность вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно строительные решения по предъявленному зданию, сооружению характеризуются следующими данными: _____

(указать кратко технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования рабочими комиссиями.
Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.
Всего по проекту предусмотрена установка _____единиц оборудования.
Фактически установлено _____ единиц оборудования.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(указать о выполнении мероприятий)

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 55168,4 тыс. тг., в том числе строительно-монтажных работ 46419,874 тыс. тг., оборудования, инструмента и инвентаря 1243,284 тыс, тг.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

«Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций четырех жилых домов в г.Курчатов, ВКО (ул.Абая № 44 и № 46, ул. Тәуелсіздік № 45 и № 47)»

(наименование здания, сооружения)

считать принятым от генерального Подрядчика и готовым для предъявления государственной приемочной комиссии.

Приложения к акту: _____

Председатель рабочей комиссии _____ (Подпись) **Е.Б. Уркумбаев**

Члены комиссии _____ (Подпись) **А.Т. Хосчанов**

_____ (Подпись) **М.С. Акылгазин**

_____ (Подпись) **М.К. Букебаев**

_____ (Подпись) **М.А. Меркулов**

А.М. Нурланов

(Подпись)

П.К. Штекляйн

(Подпись)

Г.К. Абдрасулова

(Подпись)

С.К. Айкымбаев

(Подпись)

М.А. Абдикаримов

(Подпись)

Р.Р.Абдрахманов

(Подпись)

М. Конбаев

(Подпись)

Д.Д. Улмесеков

(Подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г. Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46,ул.Тәуелсіздік №45 и №47)
Генподрядчик - ТОО "ОблDORкомхоз"
Субподрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 94 от 15.09.2009 г.

Справка
стоимости выполненных работ за ноябрь 2009 г.
по объекту: "Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г.Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47)".

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	4750385	4750385
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	570046	570046
3	**Итого** (строки 1+2)	**5320432**	**5320432**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**5320432**	**5320432**

Генподрядчик
Директор
ТОО "ОблDORкомхоз"
_____ **В.Бурмистров**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **М.Акылгазин**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г. Курчатов ВКО (ул.Абая №4 4 и №46,ул.Тәуелсіздік №45 и №47)
Генподрядчик - ТОО "ОблDORкомхоз"
Субподрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 94 от 15.09.2009 г.

Акт № 1
сдачи приемки выполненных работ за ноябрь 2009 г.
по объекту: "Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г.Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47)"

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего	экспл. машин	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
				з/п рабочих-строителей	втч з/п машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-4-1									
6	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	754,2	21,55 17,03	4,52	16253	12844	3409	0	12459	97
7	E010333-A5-	-Отвоз грунта, класс груза 1	30,71	45	45 9	1382	0	1382	276	276	100
8	E0122-8-1	-Разборка стальных водопроводных труб диам. 50 мм км	0,055	31478,1 27405	4073,1 1539	1731	1507	224	85	2069	130
9	E0122-8-3	-Разборка стальных водопроводных труб диам. 100 мм км	0,063	35699,98 29295	6404,98 2419,2	2249	1846	404	152	2597	130
10	E0124-1-4	-Разборка в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм км	0,0723	83040,2 51840	31200,2 10207,8	6004	3748	2256	738	5832	130
11	E0124-1-5	-Разборка в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм км	0,0505	103252,48 58995	44257,48 14276,25	5214	2979	2235	721	4810	130
12	E0124-1-6	-Разборка в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм км	0,2095	115754,48 67905	47849,48 14289,75	24251	14226	10024	2994	22386	130
13	E0124-1-7	-Разборка в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм	0,456	130105,73 75195	54910,73 15693,75	59328	34289	25039	7156	53879	130
14	E0122-35-3	-Демонтаж чугунных задвижек диам. 100 мм шт	6	149,68 139,05	10,63 4,05	898	834	64	24	1116	130
15	E0122-35-4	-Демонтаж чугунных задвижек диам. 125 мм шт	2	204,74 187,65	17,09 6,75	409	375	34	14	505	130
16	E0122-35-5	-Демонтаж чугунных задвижек диам. 150 мм шт	2	212,54 190,35	22,19 8,1	425	381	44	16	516	130
17	E0122-35-6	-Демонтаж чугунных задвижек диам. 200 мм шт	4	587,87 307,8	280,07 105,3	2351	1231	1120	421	2148	130
18	E0109-34-1	-Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов т	0,2486	10371,64 7533	1533,9 70,88	2578	1873	381	18	1701	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	E0107-31-1	-Разборка опор м3	0,36	2131,49 650,34	1481,14 478,38	767	234	533	172	569	140
20	E0107-53-:	-Демонтаж плит перекрытия канала шт	105	156,84 137,52	19,32 7,06	16468	14440	2029	741	21253	140
21	E0107-31-<	-Демонтаж в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 м3	30,7	1538,22 581,4	689,64 232,86	47223	17849	21172	7149	34997	140
		Монтажные работы									
28	E0124-1-7	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,114	229866,89 125325	91517,89 26156,25	26205	14287	10433	2982	22450	130
29	C130806-10	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм м	115,14	3210		369599	0	0	0	0	
32	E0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 8 9мм матами матами "URSA"толщиной 4 0 мм м	122,5	107,86 59,63	10,4 3,83	13213	7305	1274	469	7774	100
33	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 8 9мм матами "URSA"толщиной 50 мм м	122,5	129,86 77,4	11,48 4,28	15908	9482	1406	524	10006	100
34	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 108-133 мм матами "URSA"толщиной 60 мм м	255	129,86 77,4	11,48 4,28	33114	19737	2927	1091	20828	100
35	E0126-9-9'	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами "URSA"толщиной 60 мм м	279	172,86 101,7	15,18 5,63	48228	28374	4235	1571	29945	100
37	C11031-170	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П-2 5 м3	21	5450		114450	0	0	0	0	
38	СЦенаТОО "Cr	-Кран шаровый фланцевый 11с67п Ф15 шт	6	3417,81		20507	0	0	0	0	
39	СЦенаТОО "Cc	-Кран шаровый фланцевый 11с67п Ф20 шт	4	4036,03		16144	0	0	0	0	
40	СЦенаТОО "Cr	-Кран шаровый фланцевый 11с67п Ф32 шт	8	5584,09		44673	0	0	0	0	
46	C12021-26:	-Опоры неподвижные т	0,2133	107900		23015	0	0	0	0	
47	C12021-262	-Опоры скользящие т	0,8957	107900		96646	0	0	0	0	
48	C143014-3	-Опорные подушки м3	2,9	17200		49880	0	0	0	0	
50	E0124-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм шт	2	46405,98 1755	1606,85 334,35	92812	3510	3214	669	5432	130
51	E0124-12-5	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм шт	2	19637,68 765	1051,18 254,93	39275	1530	2102	510	2652	130
52	E0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм шт	2	8099,95 585	85,07 11,25	16200	1170	170	23	1550	130
53	E0124-11-2	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 150 мм шт	1	15925,39 949,5	1042,01 231,08	15925	950	1042	231	1535	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	12	458		5496					
55	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572		2288					
56	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	4	881		3524					
57	С130809-37	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 125 мм шт	4	721		2884					
58	С130809-39	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	8	1320		10560					
66	С130810-12;	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм шт	4	692		2768					
67	С130810-11	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х4-89х3,5 мм	2	347		694					
68	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт	8	321		2568					
69	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	8	401		3208					
71	Е0113-16-	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	603,46	21,8 5,81	0,05 0,02	13155	3506	30	12	3166	90
72	Е0113-26-2 г=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	1206,92	20,84 3,13	0,02	25152	3778	24	0	3400	90
84	Е0113-22-1	-Окраска скоб эмалью ПФ-112 6	0,6624	48,74 5,83	0,05 0,02	32	4	0	0	3	90
85	Е0113-16-9	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз м2	3,78	304,86 4,43	0,14 0,05	1152	17	1	0	15	90
86	Е0113-30-3 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 м2	7,56	37,6 4,14	0,05 0,02	284	31	0	0	28	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е0116-30-:	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам до 200 мм 1сальник	3	2017,57 393,75	1,57	6053	1181	5	0	1512	128
91	Ц0112-698-	-Бобышка для оправы термометра шт	6	599,6 313	97,6 6,8	3598	1878	586	41	1727	90
92	Ц0112-698-	-Трубка Перкинсона шт	6	1123,1 576	93,1 2,3	6739	3456	559	14	3123	90
93	СЦена	-Бобышка для термометра с шт	6	1096,71		6580					
94	Е0151-3-2 примен	-Очистка тепловых камер от мусора м3	19,55	900,3 886,5	0,02	17601	17331			17626	101,7
95	Е0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы м3	19,55	112,5 112,5		2199	2199			1920	87,3
96	Е010333-А8	--Отвоз мусора	35,19	63,9	63,9 12,78	2249	0	2249	450	450	100
103	Е0122-40-:	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм ,фланец_	3	118,85 96,75	16,47	357	290	49	0	377	130
104	С130809-3?	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	3	458		1374	0	0	0	0	
105	Е0122-40-]	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 32 мм .фланец	3	74,06 63	9,93	222	189	30	0	246	130
106	С130809-3]	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	3	260		780	0	0	0	0	
107	С130810-11 примен.	-Втулка под фланец Ф100хФ80 шт	3	461		1383	0	0	0	0	
		Герметизация ввода теплосети									
110	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм фланец	56	391,37 301,5	57,24 2,25	21917	16884	3205	126	22113	130
111	С130809-41	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм шт	56	2120		118720	0	0	0	0	
112	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0623	175710,1 8100	1826,1 690,75	10947	505	114	43	767	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	E0126-4-7	-Набивка минеральной ватой	11,88	131,83	17,64	1566	1032	210	78	1109	100
				86,85	6,53						
114	C11031-25 E0113-39-5	-Вата минеральная м3	1,13	2530		2859	0	0	0	0	
115	E13-39-5	-Пропитать изольной мастикой	7,48	309,75	1,57	2317	875	12	0	788	90
				117							
117	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,07	21,8	0,05	263	70	1	0	63	90
				5,81	0,02						
118	E0113-22-1	Окраска эмалью ПФ-1126 м2	24,14	48,74	0,05	1177	141	1	0	127	90
				5,83	0,02						
		Итого по разделу				1505994	248367	104229	29511	327847	
		Накладные расходы				327 847					
		Итого				1833841					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				110030					
		Всего по разделу				**1943871**					

Локальная смета № 2-3-1

РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения

7	E010333-Ai 1	--Отвоз грунта, класс груза 1 т	30,45	45	45	1370		1370	274	274	100
					9						
8	E0124-1-4 .	-Прокладка в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм км	0,2975	145291,21	52000,33	43224	25704	15470	5061	39995	130
				86400	17013						
10	C130806-79	-Трубы электросварные 108х4 мм	323,5	1020	-	329970	0		0	0	
18	E0116-10-7	-Футляр- электросварная труба диам. 150 мм м	6	2479,57	27,87	14877	1081	167	63	137	12
				180,23	10,44						
19	C130806-89	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,	6	1520	-	9120					
				-	-						
25	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08	6,95	242	144	7	2	190	130
				144	2,25						
26	C130902-51	-Задвижки 30чббр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	3500	-	3500				0	
				-	-						
27	E0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	405,4	16,15	405	227	16	7	304	130
				227,25	6,75						
28	C130902-52	-Задвижки 30чббр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм ТИФ	1	5190	-	5190					
				-	-						
29	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	2	411,46	17,71	823	464	35	14	620	130
				231,75	6,75						
30	C130902-53	Задвижки 30чббр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм НІТ	2	6480	-	12960				0	
				-	-						
31	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	2,3	20295,92	1879,87	46681	3302	4324	1238	5902	130
				1435,5	538,43						
33	C143018-37	-Кольца КЦ-15-9,КЦ15-9а м	2,6	6010	-	15626					
34	C143018-	-Кольца КЦ-7-3,КЦ-01,КЦ-7-9 м	1,6	2870	-	4592					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33										
35	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм врезка	1	1073,13 396	180,25 67,5	1073	396	180	68	603	130
36	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм врезка	1	852,92 362,25	120,17 45	853	362	120	45	529	130
42	Е0113-16-6	-Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	12,66	21,8 5,81	0,05 0,02	276	74	1	0	66	90
45	С130809-12	Фланцы плоские приварные Dy 100 мм шт	2	492		984					
47	С130809-11	Фланцы плоские приварные Dy 80 мм шт	2	377	-	754					
48	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	2	18075,87 288	36,99 13,5	36152	576	74	27	784	130
50	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,2	247994,13 62775	49389,75 18657	49599	12555	9878	3731	21172	130
		Итого по разделу				578271	44885	31643	10530	70577	
		Накладные расходы				70 577					
		Итого				648849					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				38931					
		Всего по разделу				**687780**					
		Локальная смета № 2-1-1									
8	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	175	36,7 8,8	27,8 6,9	6423	1540	4865	1208	2610	95
9	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	210	11,2 3,3	7,9 2	2352	693	1659	420	1057	95
10	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах м	120	60,4 38,7	15,6 3,8	7248	4644	1872	456	4845	95
11	Ц0108-145-4	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений м	370	33,4 17,7	9,8 2,2	12358	6549	3626	814	6995	95
12	СЦена"Каз эх	-Кабели силовые ААБлУ-3х120+1х50-1 мм2 1м	492	635,81		312819	0	0	0	0	
13	Ц0108-165-5 прим	-Муфта концевая внутренней устновки термоусаживаемая шт	6	2352,9 927	1407 311	14117	5562	8442	1866	7057	95
15	С151610-8	-Муфты концевые для силовых кабелей , тип КВТп-5 компл	6	5070		30420	0	0	0	0	
17	Е0123-2-1	-Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм км	0,12	465331,02 60966	1733,92 650,25	55840	7316	208	78	9612	130
20	Е0146-27-2	-Пробивка отверстий для ввода кабелей в здании м3	0,165	9649,24 4083,75	5565,49 2101,5	1592	674	918	347	1021	100
		Итого по разделу				443168	26978	21590	5188	33197	
		Накладные расходы				33 197					
		Итого				476365					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				28582					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по разделу				**504947**					
		Итого по акту				**3136598**					
		Временные здания и сооружения				37639					
		Итого				**3174237**					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,4%)				107924					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				12697					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				31742					
		Итого в ценах 2001 г.				**3326600**					
		Итого в ценах 2008 г.				**4657241**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				93145					
		Итого				**4750385**					
		НДС (12%)				570046					
		Всего по акту				**5320432**					

Генподрядчик
Директор
ТОО "ОблDORкомхоз"

_____ **В.Бурмистров**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

_____ **М.Акылгазин**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г. Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46,ул.Тәуелсіздік №45 и №47)

Форма 3

Генподрядчик - ТОО "ОблDORкомхоз"
Субподрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 94 от 15.09.2009 г.

Справка

стоимости выполненных работ за январь 2010 г.

по объекту: "Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г.Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47)". Теплотрасса

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала стр-ва, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	6653403	1903018
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	798408	228362
3	**Итого** (строки 1+2)	**7451811**	**2131380**
4	Аванс	958319	958319
	Итого к оплате	**6493492**	**1173061**

Генподрядчик
Директор
ТОО "ОблDORкомхоз"
В.Бурмистров

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
М.Акылгазин

Генподрядчик: **ТОО "ОблDORкомхоз"**

Форма 2В

Субподрядчик: **ТОО "Инком-Шыгыс"**

Наименование объекта: **Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций четырех жилых домов в г.Курчатове, ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47)в рамках реализации Программы "Нұрлы Көш"**

Договор: №94 от 15.09.2009г.

Акт № 2

сдачи приемки выполненных работ за январь 2010 г.

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего	экспл. машин	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
				з/п рабочих-строителей	втч з/п машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-4-1. Теплотрасса									
73	Е0123-24-1	Установка люков шт	10	8361,07	35,42	83611	2093	354	135	2896	130
				209,25	13,5						
76	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	3,36	20295,92	1879,87	68194	4823	6316	1809	8622	130
				1435,5	538,43						
77	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	3	8060		24180					
78	С143018-36	-Кольца КЦ-10-9 м	2,16	3760		8122					
79	С143018-33	-Кольца КЦ7-9,КЦ-01 м	0,36	2870		1033					
80	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков	0,108	9385,83	154,03	1014	248	17	6	254	100
				2295	58,5						
97	Е0116-10-1	-Сбросный трубопровод диам.38мм м	20	501,7	14,12	10034	2007	282	106	2705	128
				100,35	5,29						
108	Е0116-30-4	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала 1сальник	14	4146,95	6,95	58057	8316	97	32	10685	128
				594	2,25						
109	С130806-10	Гильза диам.219х6 мм м	11,88	3210		38135					
116	Е0146-33-6	-Бетонный замок	2,6	20523,81	332,71	53362	23891	865	328	24219	100
				9189	126						
		Итого по разделу				345742	41378	7931	2416	49381	
		Накладные расходы				49 381					
		Итого				395123					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				23707					

		Всего по разделу										
		Локальная смета № 2-3-1. НВК				**418830**						
4	E0101-27-:	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	264,68	6,48	6,48 2,1	1715	0	1715	556	539	97
5	E0101-166-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	19,92	134,1 134,1	- -	2671	2671			3018	113
31	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	2,44	20295,92 1435,5	1879,87 538,43	49522	3503	4587	1314	6262	130
32	C131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	3	8060 -	- -	24180					
35	E0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм врезка	2	1073,13 396	180,25 67,5	2146	792	361	135	1205	130
40	E0126-9-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 8 9-133 мм рулонной изоляцией м	352,5	104,56 59,63	10,4 3,83	36857	21020	3666	1350	22370	100
41	СЦенаТОО" М: мыр"	Теплоизоляция рулонная "K-FLEX"ST ALU AD м2	172	1693,82 -	-	291337			0	0	
45	C130809-12	Фланцы плоские приварные Dy 100 мм шт	20	492		9840					
46	C130809-9	Фланцы плоские приварные Dy 50 мм шт	2	285		570					
48	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	2	18075,87 288	36,95 13,5	36152	576	74	27	784	130
		Наружные сети канализации									
53	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0, 65 м3 м3	66,96	23,36 1,28	22,08 5,56	1564	86	1478	372	444	97
54	EOlOl-164- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	5,04	262,72 262,72	-	1324	1324			1496	113
55	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	66,96	6,48	6,48 2,1	434	0	434	141	137	97
56	E0101-166-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5,04	134,1 134,1	— -	676	676			764	113
		Монтажные работы									
59	E0123-24-1	-Установка люков шт	18	8361,07 209,25	35,42 13,5	150499	3767	638	243	5213	130
61	E0151-3-2 примен.	-Очистка колодцев от мусора и шлака м3	30,5	900,3 886,5	0,02 -	27459	27038	1		27498	101,7

63	Е0107-19-1 примен.	-Восстановление герметизации стыков ж/б эл-ов колодцев цементным раствором м	85	67,13 39,15	1,45 0,54	5706	3328	123	46	4724	140
		Итого по разделу									
		Накладные расходы				642652	64781	13077	4184	74454	
		Итого				74 454					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				717106					
		Всего по разделу				43026					
		Локальная смета № 2-1-1. НЭЛС				**760132**					
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	249,71	6,48	6,48 2,1	1618	0	1618	524	508	97
5	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 5 9 (80) кВт (л. с), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	249,71	3,2	3,2 1,04	799	0	799	260	252	97
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	18,8	134,1 134,1		2521	2521	0	0	2849	113
		Прокладка кабеля									
8	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	160	36,7 8,8	27,8 6,9	5872	1408	4448	1104	2386	95
9	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	215	11,2 3,3	7,9 2	2408	710	1699	430	1083	95
10	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах м	90	60,4 38,7	15,6 3,8	5436	3483	1404	342	3634	95
18	Е0116-30-2	-Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм 1сальник	16	2017,57 393,75	1,57	32281	6300	25	0	8064	128
20	Е0146-27-2	-Пробивка отверстий для ввода кабелей в здании м3	0,219	9649,24 4083,75	5565,49 2101,5	2113	894	1219	460	1354	100
		Итого по разделу				53048	15316	11212	3120	20130	
		в т.ч.оборудование									
		Накладные расходы				20 130					
		Итого				73178					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4391					
		Всего по разделу				**77569**					
		Итого по акту				**1256531**					
		Временные здания и сооружения				15078					
		Итого				1271609					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,4%)				43235					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				5086					

	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			12716			
	Итого в ценах 2001 г.			**1332646**			
	Итого в ценах 2009 г.			**1865704**			
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			37314			
	Итого			**1903018**			
	НДС (12%)			228362			
	Всего по акту			**2131380**			

Генподрядчик:
ТОО "ОблDORкомхоз"

Директор

_____ ***В.Бурмистров***

Субподрядчик:
ТОО "Инком-Шыгыс"

Директор

_____ ***М.Акылгазин***

Форма КС-3

Генподрядчик: **ТОО "ОблDORкомхоз"**
Субподрядчик: **ТОО "Инком-Шыгыс"**
Наименование объекта: **Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций четырех жилых домов в г.Курчатове, ВКО (ул.Абая№44 и №46, ул. Тәуелсіздік, 45 и №47) в рамках реализации Программы "Нұрлы Көш"**
Договор: **№ 94 от 15.09.2009**г.

Справка

о стоимости выполненных работ за период 01 февраля по 10 марта 2010г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства , тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период , тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт Ф2в №3 (без НДС)	8821901	2168498
2	в т.ч.оборудование		
3	НДС 12%	1058628	260220
4	Итого с НДС	**9880529**	**2428718**
5	Аванс	1976106	1017787
6	Всего к оплате	**7904423**	**1410931**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ОблDORкомхоз"

_____ **В.Бурмистров**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

_____ **М.Акылгазин**

Форма 2В

Заказчик: **АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс"**
Подрядчик: **ТОО "ОблDORкомхоз"**
Наименование объекта: **Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций четырех жилых домов в г.Курчатове, ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47)в рамках реализации Программы "Нұрлы Көш"**
Договор: №32 от 09.09.2009г.

Акт № 3

сдачи приемки выполненных работ за период с 01 февраля по 10 марта 2010 г.

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего	экспл. машин	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
				з/п рабочих-строителей	в т ч. з/п машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-4-1. Теплотрасса									
70	Е0108-4-7	-Гидроизоляция мастикой тепловых камер и канала м2	569,8	245,44	3,82	139852	21282	2177	821	26081,54	118
				37,35	1,44						
81	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2	35,7	401,44	3,58	14331	4458	128	31	4713	105
				124,88	0,88						
98	Е0166-9-1	-Укладка трубопроводов канализации в траншеях с распорами из асбестоцементных труб диаметром 100 мм	20	382,02	0,03	7640	1576	1		1844	117
				78,82							
99	Е0122-35-1	-Установка клапанов обратных диам 32 мм шт	3	242,08	6,95	726	432	21	7	571	130
				144	2,25						
100	СЦена	Клапан 16кч9п диам. Ф32 шт	3	4149,11		12447					
		Итого по разделу				174996	27748	2327	859	33210	
		Накладные расходы				33 210					
		Итого				208206					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				12492					
		Всего по разделу				**220698**					
		Локальная смета № 2-3-1. Наружные сети ВК									
		Раздел 1. Наружные сети водоснабжения									
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	284,6	21,55	4,52	6133	4847	1286		4702	97
				17,03	-						
20	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из	2	329,67	4,19	659	120	8	3	157	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м		59,85	1,58						
23	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм м	2	10,99 10,69	- -	22	21			27	128
24	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм м	3	11,13 10,69	- -	33	32			41	128
29	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46 231,75	17,71 6,75	2469	1391	106	41	1862	130
30	C130902-53	шт -Задвижки 30чббр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм НІТ	6	6480 -	- -	38880					
33	C143018-37	-Кольца КЦ-15-9,КЦ15-9а м	2,74	6010	-	16467					
34	C143018-33	-Кольца КЦ-7-3,КЦ-01,КЦ-7-9 м	2,15	2870	-	6171					
37	E0116-15-1	-Установка вентилей диам. до 25 мм 1шт	7	473,47 254,25	39,24 15,75	3314	1780	275	110	2419	128
38	C130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 Dy 15. мм шт	1	328 -	-	328					
39	C130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 Dy 25 мм шт	6	471	-	2826					
43	E0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами - гидроизолом в 1 слой м2	12,66	497,56 186,75	5,38 2,25	6299	2364	68	28	2153	90
44	E0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	12,66	275,9 74,25	1,57	3493	940	20		846	90
50	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,248	247994,13 62775	49389,75 18657	61503	15568	12249	4627	26254	130
		Раздел 2. Наружные сети канализации									
57	E0101-134-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	72	21,55 17,03	4,52 -	1552	1226	325		1189	97
		Монтажные работы									
58	E0166-14-1	-Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 100-150 мм м	338	1524,42 148,8	1353,64 435,85	515254	50294	457530	147317	231205	117
64	E010333-A81	Отвоз мусора т	54,9	63,9 -	63,9 12,78	3508		3508	702	702	100
		Итого по разделу				668911	78583	475375	152828	271557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы				271 557					
		Итого				940468					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				56428					
		Всего по разделу				**996896**					
Локальная смета № 2-1-1.Наружные электрические сети											
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	268,5	21,55 17,03	4,52	5786	4573	1214	0	4436	97
13	Ц0108-165-5 прим	-Муфта концевая внутренней уствновки термоусаживаемая шт	10	2352,9 927	1407 311	23529	9270	14070	3110	11761	95
14	Ц0108-167-6 прим	-Муфта соединительная термоусаживаемая шт	2	1743,1 1231	10,1 2,3	3486	2462	20	5	2344	95
15	С151610-8	-Муфты концевые для силовых кабелей , тип КВТп-5 компл	10	5070		50700					
16	С1516Ю-43	-Муфты соединительные термоусаживающие тип 5Тп -5 комплект	2	5950		11900					
17	Е0123-2-1	-Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм км	0,09	465331,02 60966	1733,92 650,25	41880	5487	156	59	7210	130
19	Ц0108-155-1	-Герметизация проходов при вводе кабелей в а/цементные трубы уплотнительной массой про^ion	32	373,8 78,8		11962	2522			2396	95
		Усиление ТП-69									
27	Ц0108-521-8	-Ревизия существующих резервных рубильников на ток до 250 А шт	4	563,2 297	20,2 4,5	2253	1188	81	18	1146	95
28	Ц0108-61-1	-Предохранитель шт	24	276,5 200	18,6 4,5	6636	4800	446	108	4663	95
29	СЦенаТОО" Ба	-Предохранитель ПН-2-250 1шт	12	216,63		2600					
30	СЦенаТОО" Ба	-Предохранитель ПН-2-400 1шт	12	534,79	-	6417					
31	Ц0108-398-2	-Провода сечение до 35 мм2 м	16	7,9 3,7	3,5 1	126	59	56	16	71	95
32	С151607-48	-Провода медные гибкие марка МГ сечение 16 мм2 м	16	50		800					
		Итого по разделу				168075	30361	16043	3316	34027	
		Накладные расходы				34 027					
		Итого				202102					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				12126					
		Всего по разделу				**214228**					
		Итого по акту				**1431822**					
		Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8				17182					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого				**1449004**					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,4%)				49266					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				5796					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				14490					
		Итого в ценах 2001 г.				**1518556**					
		Итого в ценах 2009 г.				**2125978**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				42520					
		Итого				**2168498**					
		НДС (12%)				260220					
		Всего по акту				**2428718**					

Генподрядчик:
ТОО "ОблDORкомхоз"

Директор

_____ **В.Бурмистров**

Субподрядчик:
ТОО "Инком-Шыгыс"

Директор

_____ **М.Акылгазин**

Форма КС-3

Генподрядчик: **ТОО "ОблDORкомхоз"**
Субподрядчик: **ТОО "Инком-Шыгыс"**
Наименование объекта: **Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций четырех жилых домов в г.Курчатове, ВКО (ул.Абая№44 и №46, ул. Тәуелсіздік, 45 и №47) в рамках реализации Программы "Нүрлы Көш"**
Договор: **№ 94 от 15.09.2009**г.

Справка

о стоимости выполненных работ за период 11 марта по 17 апреля 2010г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства , тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период , тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт Ф2в №4 (без НДС)	9118658	296757
2	в т.ч.оборудование		
3	НДС 12%	1094239	35611
4	Итого с НДС	**10212897**	**332368**
5	Аванс	2042580	66474
6	Всего к оплате	**8170317**	**265894**

Генподрядчик:
И.о. директора
ТОО "ОблDORкомхоз"

_____ **А.Хосчанов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

_____ **М.Акылгазин**

Генподрядчик: **ТОО "ОблDORкомхоз"**
Субподрядчик: **ТОО "Инком-Шыгыс"**
Наименование объекта: **Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций четырех жилых домов в г.Курчатове, ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47)в рамках реализации Программы "Нұрлы Көш"**
Договор: №94 от 15.09.2009г.

Форма 2В

Акт № 4

сдачи приемки выполненных работ за период с 11 марта по 17 апреля 2010 г.

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего	экспл. машин	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
				з/п рабочих-строителей	втч з/п машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-4-1. Теплотрасса									
30	Е0124-1-8	Прокладка надземная и вканалах стальных трубопроводов Д250 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115 гр. С *км*	0,0456	272079,55 146700	107520,92 29767,09	12407	6690	4903	1357	10461	130
49	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 250 мм *шт*	2	76133,55 3127,5	2903,3 609,75	152267	6255	5807	1220	9718	130
		Итого по разделу				164674	12945	10710	2577	20179	
		Накладные расходы				20 179					
		Итого				184853					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				11091					
		Всего по акту				**195944**					
		Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8				2351					
		Итого				**198295**					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,4%)				6742					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				793					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				1983					
		Итого в ценах 2001 г.				**207813**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в ценах 2009 г.				**290938**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				5819					
		Итого				**296757**					
		НДС (12%)				35611					
		Всего по акту				**332368**					

Генподрядчик:
ТОО "ОблDORкомхоз"

И.о.директора

_____ **А.Хосчанов**

Субподрядчик:
ТОО "Инком-Шыгыс"

Директор

_____ **М.Акылгазин**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г. Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46,ул.Тәуелсіздік №45 и №47)

Генподрядчик - ТОО "ОблDORкомхоз"

Субподрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"

Договор № 94 от 15.09.2009 г.

Форма 3

Справка

стоимости выполненных работ за май 2010 г.

по объекту: "Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г.Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47)". Теплотрасса

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала стр-ва, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	13413054	4294396
	в том числе оборудование	129049	129049
2	НДС 12%	1609567	515328
3	**Итого** (строки 1+2)	**15022621**	**4809724**
4	Аванс	3004524	961945
	Итого к оплате	**12018097**	**3847779**

Генподрядчик
И.о.директора
ТОО "ОблDORкомхоз"

А.Хосчанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

М.Акылгазин

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "ОблDORкомхоз"**
Субподрядчик: **ТОО "Иком-Шыгыс"**
Наименование объекта: **Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций четырех жилых домов в г.Курчатове, ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47)в рамках реализации Программы "Нұрлы Көш"**
Договор: №32 от 09.09.2009г.

Акт № 5
сдачи приемки выполненных работ за май 2010 г.

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего	экспл. машин	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
				з/п рабочих-строителей	втч з/п машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-4-1. Теплотрасса									
59	E0107-61-1	Монтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ,м3	108,27	1986,57 567	564,43 195,49	215086	61389	61111	21166	115577	140
60	C143018-14	Лотки каналов ,м3	54,78	16500		903870					
61	C143001-45	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого:выше 15 до 20	16,58	221		3664					
62	C143001-46	Надбавка к сметной стоимсти за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого:выше 20 до 22,5	16,58	119		1973					
63	C143018-71	Плиты прекрытия каналов , м3	53,49	19700		1053753					
64	C143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого:выше 15 до 20	22,75	221		5028					
65	C143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого:выше 20 до 22,5	22,75	119		2707					
74	E0107-31-2	Установка опоры	6,12	1906,59 503,55	1245,02 418,91	11668	3082	7620	2564	7904	140
75	C143018-64	Ж/б блоки СП-5	6,12	22300		136476					
		Итого по разделу				2334225	64471	68731	23730	123481	
		Накладные расходы				123 481					
		Итого				2457706					

		Ненормируемые и непредвиденные затраты				147462						
		Всего по разделу				**2605168**						

		Локальная смета № 2-1-1. НЭЛС										
		Усиление ТП-39										
23	Ц0108-58-2	Выключатель нагрузки	1	2178,6	66,6	2179	1980	67	18	1898	95	
				1980	18							
24	Цена ТОО "Энергия - УК"	Вюключатель нагрузки ВНП-10/630	1	68195,26		68195						
25	ЦО108-526-9	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на констркции на полу на ток до 6930 А	1	2389,6	67,6	2390	810	68	11	780	95	
				810	11,3							
26	Цена ТОО "Э	Автоматический выключатель ВА52-41	1	23974,9		23975						
		Итого по разделу				96739	2790	135	29	2678		
		в том числе оборудование				92170						
		Итого СМР				4569						
		Накладные расходы				2 678						
		Итого				7247						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				435						
		Всего по разделу				**99852**						

		Локальная смета № 2-2-1. Телефонизация										
		Электромонтажные работы										
8	Ц0110-898-1	Шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2	2	3607	548	7214	2692	1096	256	3243	110	
				1346	128							
12	Ц0110-890-2	Прокладка кабеля по существующей подземной канализации: кабель , масса 1м до 2 кг	1	48459	15520	48459	24080	15520	3173	29978	110	
				24080	3173,06							
13	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля по существующей подземной канализации: кабель , масса 1м до 1 кг	0,1	38387	11520	3839	1809	1152	236	2250	110	
				18090	2362,98							
19	С151606-21	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 103х2, диметром жилы 0,4мм	0,034	291600		9914						
20	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,026	621603,38		16162	541			595	110	
				20790								
21	С130804-5	Трубы из полиэтилена Дн 110мм	1,5	2900		4350						
22	С130804-12	Трубы из полиэтилена Дн 63мм	0,8	2590		2072						
		Итого по разделу				92010	29122	17768	3665	36066		
		в т.ч.оборудование										
		Итого СМР				92010						
		Накладные расходы				36 066						

		Итого				128076					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				7685					
		Всего по разделу				**135761**					
		Итого по акту				**2840781**					
		в том числе оборудование				**92170**					
		Итого СМР				**2748611**					
		Временные здания и сооружения				32983					
		Итого				**2781594**					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,4%)				94574					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				11126					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				27816					
		Итого в ценах 2001 г.				**3007280**					
		Итого в ценах 2009 г.				**4210192**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				84204					
		Итого				**4294396**					
		НДС (12%)				515328					
		Всего по акту				**4809724**					

Генподрядчик:
ТОО "ОблDORкомхоз"
И.о.директора

_____**А.Хосчанов**

Субподрядчик:
ТОО "Инком-Шыгыс"
Директор

_____**М.Акылгазин**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г. Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46,ул.Тәуелсіздік №45 и №47)
Генподрядчик - ТОО "ОблDORкомхоз"
Субподрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 94 от 15.09.2009 г.

Справка
стоимости выполненных работ за июнь 2010 г.
по объекту: "Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г.Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47)"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	16297744	2884690
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	1955729	346163
3	**Итого** (строки 1+2)	18253474	3230853
4	Аванс	3650695	646171
	Итого к оплате	14602779	2584682

Генподрядчик
И.о. директора
ТОО "ОблDORкомхоз"
_____ **А.Хосчанов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **М.Акылгазин**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г. Курчатов ВКО (ул.Абая №4 4 и №46,ул.Тәуелсіздік №45 и №47)
Генподрядчик -ТОО "ОблDORкомхоз"
Субподрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 94 от 15.09.2009 г.

Акт № 6
сдачи приемки выполненных работ в июне 2010 г.
по объекту: "Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых"
домов в г.Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47).

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего	экспл. машин	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
				з/п рабочих-строителей	в тч з/п машинисто в						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
30	Е0124-1-8	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,4104	272079,55 146700	107520,92 29767,09	111661	60206	44127	12216	94149	130
74	Е0107-31-2	-Установка опоры	6,12	1906,59 503,55	1245,02 418,91	11668	3082	7620	2564	7904	140
75	С143018-64	-Ж/б блоки СП-5 м3	6,12	22300		136476	0	0	0	0	
83	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,3312	21,8 5,81	0,05 0,02	7	2	0	0	2	90
		Итого по разделу				259813	63289	51746	14780	102054	
		Накладные расходы				102 054					
		Итого				361867					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				21712					
		Итого по акту				383579					
		Локальная смета № 2-2-1									
1	Е0134-110-	Разборка колодцев типовых ККС-3 колодец	3	2880,06 1460,25	1419,81 517,28	8640	4381	4259	1552	6526	110
2	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	41,4	33,67 1,57	32,1 12,33	1394	65	1329	510	558	97

3	E0l0l-164-z т.ч. n-1.55 n-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,1	262,72 262,72		814	814	0	0	920	113
4	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2	33,3	6,48	6,48 2,1	216	0	216	70	68	97
5	E0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с), при перемещении	2,5	3,2	3,2 1,04	8	0	8	3	3	97
6	E0101-134-:	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	38,3	21,55 17,03	4,52	825	652	173	0	633	97
7	E0101-145-;	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	5,6	1,41	1,41 0,3	8	0	8	2	2	97
12	Ц0110-890-;	Прокладка кабеля по существующей подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг км	1,1	48459 24080	15520 3173,06	53305	26488	17072	3490	32976	110
13	Ц0110-890-.	-Прокладка кабеля по существующей подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг км	0,214	38387 18090	11520 2362,98	8215	3871	2465	506	4815	110
19	C151606-21	-Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 103х2, диаметром жилы 0,4 мм 1000м	0,03	291600		8748	0	0	0	0	0
20	E0134-103-.	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб кан.-км	0,02	621603,38 20790		12432	416	0	0	457	110
21	C130804-5	-Трубы из полиэтилена Dh 110 мм 10м	1,5	2900		4350	0	0	0	0	0
22	C130804-12	-Трубы из полиэтилена Dh 63 мм 10м	0,8	2590		2072	0	0	0	0	0
		Итого по разделу				101027	36687	25530	6133	46957	
		Накладные расходы				46 957					
		Итого				147985					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				8879					
		Итого по акту				156864					
		Локальная смета № 2-5-1									
1	E0147-205-3	-Раскорчевка деревьев диаметром до 32 см шт	133	40,95	40,95 11,88	5446	0	5446	1580	2038	129
2	E0147-205-6	-Трелевка деревьев диаметром до 30 см на расстояние 200 м шт	133	143,72 42,98	100,74 28,65	19115	5716	13398	3810	12290	129
	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	564	122,85 122,85		69287	69287	0	0	92152	133
4	E0127-18-5	-Разборка покрытий цементно-бетонных м3	0,54	203,88 88,65	115,23 31,42	110	48	62	17	86	133
5	C01031-A26-	-Погрузка мусора строительного при	54,43	27,1		1475	0	0	0	0	

	1	автомобильных перевозках т									
6	E010333-A5-1	-Перевозка мусора расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	54,43	45	45 9	2449	0	2449	490	490	100
24	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	502,5	555,37 108,68	6,63 1,76	279073	54612	3332	884	73810	133
26	C143003-9	-Камни бетонные бортовые м3	13,48	22600		304705	0	0	0	0	
29	E0147-34-1	-Заготовка растительной земли механизированным способом м3	50	19,4	19,4 6,73	970	0	970	337	434	129
30	E0147-8-6	-Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную м3	143	300,6 300,6		42986	42986	0	0	55452	129
31	KU14 *I-I /~1*	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м шт	1005	27,63 27,45		27768	27587	0	0	35588	129
32	C143012-46	-Кустарники лиственных пород для живой изгороди без кома шт	1005	56		56280	0	0	0	0	
33	E0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м НІТ	133	151,76 149,85		20184	19930	0	0	25710	129
34	C143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород -тополь, рябина,вяз	133	649		86317	0	0	0	0	
37	E010333-A1.	Привоз растительного грунта т	83,42	108,2	108,2 21,64	9026	0	9026	1805	1805	100
38	C143012-7	-Земля растительная м3	50	1240		62000	0	0	0	0	
		Итого по разделу				987192	220166	34684	8923	299854	
		Накладные расходы				299 854					
		Итого				1287046					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				77223					
		Итого по разделу				1364269					
		Итого по акту				**1904711**					
		Временные здания и сооружения				22857					
		Итого				1927568					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,4%)				65537					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				7710					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				19276					
		Итого в ценах 2001 г.				**2020091**					
		Итого в ценах 2009 г.				**2828128**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				56563					

		Итого				2884690					
		НДС (12%)				346163					
		Всего по акту				**3230853**					

Генподрядчик
И.о. директора
ТОО "ОблDORкомхоз"

А.Хосчанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

М.Акылгазин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г. Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46,ул.Тәуелсіздік №45 и №47)
Генподрядчик - ТОО "ОблDORкомхоз"
Субподрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 94 от 15.09.2009 г.

Справка
стоимости выполненных работ с 07 августа по 30 сентября 2010 г.
по объекту: "Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г.Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47)"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	27701745	7298108
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	3324209	875773
3	**Итого** (строки 1+2)	**31025954**	**8173881**
4	Аванс	6205191	1634776
	Итого к оплате	**24820763**	**6539105**

Генподрядчик
И.о. директора
ТОО "ОблDORкомхоз"
А.Хосчанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
М.Акылгазин

Генподрядчик: **ТОО "ОблDORкомхоз"**
Субподрядчик: **ТОО "Инком-Шыгыс"**
Наименование объекта: **Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций четырех жилых домов в г.Курчатове, ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47)в рамках реализации Программы "Нұрлы Көш"**
Договор: №94 от 15.09.2009г.

Форма 2В

АКТ №8

сдачи приемки выполненных работ за период с 7 августа по 30 сентября 2010г.
по объекту: "Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых" домов в г.Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47).

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего	экспл. машин	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
				з/п рабочих-строителей	в т ч з/п машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 2-4-1									
35	E0126-9-9'	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами "URSA"толщиной 60 мм м	461	172,86	15,18	79688	46884	6998	2595	49479	100
				101,7	5,63						
36	E0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной м	456	370,61	26,66	168998	130302	12157	4514	134816	100
				285,75	9,9						
37	C11031-170	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П-2 5 м3	28,32	5450		154344					
82	C12021-267	Стремянки СМ-1 т	0,1386	133700		18531					
		Техническое решение									
11	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм *т*	1,269	109500		138956					
		Итого по разделу				560517	177186	19155	7109	184295	
		Накладные расходы				184 295					
		Итого				744812					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				44689					
		Всего по разделу				**789501**					
		Смета № 2-3-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С12021-267	Стремянка т	0,0534	133700		7140					
52	Е0115-173-	Окраска стремянки	6	90,27	0,07	542	362			380	105
				60,3	0,02						
		Итого по разделу				7682	362			380	
		Накладные расходы				380					
		Итого				8062					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				484					
		Всего по разделу				**8546**					
		Смета № 2-2-1									
10	Ц0110-893-"	-Муфты прямые парных кабелей в колодцах,муфта емкостью 200х2 шт	2	6571	1755	13142	6750	3510	828	8336	110
				3375	414						
11	СЦенаТОО" Кс	-Муфта шт	2	14101,46		28203					
17	С151604-89	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 200 1000м	-0,1	493100		-49310					
18	С151604-87	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100 1000м	-0,15	258300		-38745					
23	Е0134-105-:	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых колодец	3	13476,16	653,59	40428	4766	1961	497	5789	110
				1588,5	165,83						
24	С143018-28	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные м3	0,9	19600		17640					
25	Е0134-1082-;	-Разные работы при устройстве колодцев установка люка шт	37	12580,47		465477	24392			26831	110
				659,25							
26	Ц0110-891-с	-Установка консоль шт	40	233,7	41,9	9348	1712	1676	360	2279	110
				42,8	9						
27	СЦенаТОО" Кс	-Консоль ККЧ2 шт	40	351,83		14073					
28	Е0134-108-^	-Установка кронштейна шт	40	738,09		29524	5760			6336	110
				144							
29	СЦенаТОО" К;	-Кронштейн ККП-6 0 шт	40	417,17		16687					
		Итого по разделу				546467	43380	7147	1685	49571	
		Накладные расходы				49 571					
		Итого				596038					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				35762					
		Всего по разделу				**631800**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 2-5-1									
7	E0101-24-2	-Разработка выемки при устройстве дорожной одежды при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	362	9,24	9,24 3	3345		3345	1086	1053	97
8	E0101-24-10 К=10 к	-Разработка выемки при устройстве дорожной одежды при перемещении 2 группы грунтов	3620	7,91	7,91 2,57	28634		28634	9303	9024	97
9	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	433,5	32,23 1,42	30,77 8,34	13972	.616	13339	3615	4104	97
10	E010333-A5-1	-Отвоз грунта расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (отвоз грунта) т	758,625	45	45 9	34138	0	34138	6828	6828	100
11	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов *т*	0,675	40097,59	339,59 140,94	27066		229	95	126	133
12	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщино"й 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	940,5	24,52 5,94	15,35 5,06	23061	5587	14437	4759	13760	133
13	C143010-7	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I т	90,85	4780		434263					
14	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1011,5	24,52 5,94	15,35 5,06	24802	6008	15527	5118	14798	133
15	C143010-7	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I т	97,71	4780		467054					
16	E0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума м2	1011,5	490,95 7,88	17,7 4,86	496596	7971	17904	4916	17140	133
17	E0127-49-7 К=2	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	2023	51,78 0,05	0,39 0,16	104751	101	789	324	565	133
18	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	151,725	1510,68 21,38	73,75 11,67	229208	3244	11190	1771	6670	133
19	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных	161	24,52 5,94	15,35 5,06	3948	956	2471	815	2355	133
20	C143010-7	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип	15,555	4780		74353					
21	EQ127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси(под	24,15	1510,68 21,38	73,75 11,67	36483	516	1781	282	1061	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной]2 см м2	263	197,13	17,83	51845	1686	4689	1333	4015	133
				6,41	5,07						
23	Е0127-73-1	Добавка гравия, песка илипесчано-гравийной смеси м3	5,26	1202,26	19,06	6324		100	13	17	133
					2,48						
24	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	502,5	555,37	6,63	279073	54612	3332	884	73810	133
				108,68	1,76						
25	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий м	544	494,14	6,63	268812	59122	3607	957	79905	133
				108,68	1,76						
26	С143003-9	-Камни бетонные бортовые м3	-2,55	22600		-57630					
29	Е0147-34-1	-Заготовка растительной земли механизированным способом м3	93	19,4	19,4	1804	0	1804	626	808	129
					6,73						
39	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, секция ПС—1, строительные работы скамья	30	14359,01	385,22	430770	20147	11557	3892	33655	140
				671,55	129,72						
40	У1-49-6	-Урна стационарная, строительные работы урна	26	4352,68	37,66	113170	46332	979	220	48880	105
				1782	8,46						
41	У1-40-15	-Установка для чистки домашней одежды типа I, строительные работы установ.	8	13559,79	303,27	108478	23628	2426	587	25426	105
				2953,5	73,32						
42	У1-40-16	-Установка для чистки домашней одежды типа I, монтаж металлоконструкций установ.	8	12048,08	18,11	96385	9512	145	45	8601	90
				1188,97	5,61						
43	У1-9-40	-Рукоход тип I, строительные рукоход	4	7984,53	519,6	31938	2119	2078	677	2936	105
				529,65	169,2						
44	У1-9-41	Рукоход тип I, монтаж металлоконструкций	4	9226,09	13,74	36904	6051	55	15	5459	90
				1512,65	3,74						
45	У1-8-1	-Горка-скат тип I, строительные работы горка	4	24550,5	2607,12	98202	6442	10428	3508	13930	140
				1610,4	877,02						
46	У1-8-2	-Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций горка	4	13910,53	22,48	55642	9139	90	30	8252	90
				2284,85	7,48						
47	У1-38-1	-Песочница железобетонная типа I, строительные работы Пргочн	8	120161,56	2573,8	961292	98736	20590	5640	109595	105
				12342	705						
48	У1-43-7	-Скамья-качалка, строительные работы скамья	8	9257,65	1071,55	74061	14784	8572	2820	18484	105
				1848	352,5						
49	У1-43-8	-Скамья-качалка, монтаж металлоконструкций скамья	8	14264,9	36,22	114119	14403	290	90	13044	90
				1800,38	11,22						
		Итого по разделу				4672863	391712	214526	60249	524301	
		Накладные расходы				524 301					
		Итого				5197164					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				311830					
		Всего по разделу				**5508994**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов (трубы, кабель)				**-1523413**					
		Итого по акту				**5415428**					
		Временные здания и сооружения				64985					
		Итого				**5480413**					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,4%)				186334					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				21922					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				54804					
		Итого в ценах 2001 г.				**5743473**					
		Итого в ценах 2009 г.				**7155008**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				143100					
		Итого				**7298108**					
		НДС (12%)				875773					
		Всего по акту				**8173881**					

Генподрядчик:
ТОО "ОблDORкомхоз"

И.о.директора

Для финансовых документов

_____ **А.Хосчанов**

Субподрядчик:
ТОО "Инком-Шыгыс"

Директор:

_____ **М.Акыгалзин**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г. Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46,ул.Тәуелсіздік №45 и №47)
Генподрядчик - ТОО "ОблDORкомхоз"
Субподрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 94 от 15.09.2009 г.

Справка
стоимости выполненных работ за период с 1июля по 6 августа 2010 г.
по объекту: "Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых домов в г.Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47)"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	20403636	4105892
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	2448436	492707
3	**Итого** (строки 1+2)	**22852073**	**4598599**
4	Аванс	4570415	919720
	Итого к оплате	**18281658**	**3678879**

Генподрядчик
И.о. директора
ТОО "ОблDORкомхоз"

А.Хосчанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

М.Акылгазин

Генподрядчик: **ТОО "ОблDORкомхоз"**
Подрядчик: **ТОО "Инком-Шыгыс"**
Наименование объекта: **Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций четырех жилых домов в г.Курчатове, ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47)в рамках реализации Программы "Нұрлы Көш"**
Договор: №94 от 15.09.2009г.

Форма 2В

Акт № 7
сдачи приемки выполненных работ с 1 июля по 6 августа 2010 г.
по объекту: "Реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций 4-х жилых"
домов в г.Курчатов ВКО (ул.Абая №44 и №46, ул.Тәуелсіздік №45 и №47).

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего	экспл. машин	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
				з/п рабочих-строителей	в т ч з/п машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-4-1									
88	Е0127-53-:	-Асфальтобетон толщиной 4 см м2	17,16	24,52	15,35	421	102	263	87	251	133
				5,94	5,06						
89	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I т	1,66	4780		7935	0	0	0	0	
90	Е0127-14-4	-Устройство подстилающего слоя м3	1,6	280,88	248,35	449	51	397	126	235	133
				32,18	78,59						
101	Е0122-35-2	-Установка или клапанов обратных диам 80 мм шт	3	405,4	16,15	1216	682	48	20	913	130
				227,25	6,75						
102	СЦена ТОО"Водоз;	-Клапан 16кч9п диам. Ф80 шт	3	12990,17		38971	0	0	0	0	
		Техническое решение									
1	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм *задвижка или клапан*	6	405,4	16,15	2432	1364	97	41	1827	130
				227,25	6,75						
2	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	2	411,46	17,71	823	464	35	14	621	130
				231,75	6,75						
3	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм *задвижка или клапан*	2	503,23	28,48	1006	626	57	23	844	130
				312,75	11,25						
4	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	2	585,99	36,99	1172	635	74	27	861	130
				317,25	13,5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм *задвижка или клапан*	2	1230,66	466,78	2461	1026	934	351	1790	130
				513	175,5						
6	99-1-1	Задвижка чугунная фланцевая ЗОчббр Ф80 *шт*	6	6004,33		36026					
7	99-1-2	Задвижка чугунная фланцевая ЗОчббр Ф100 *шт*	2	9103,98		18208					
8	99-1-3	Задвижка чугунная фланцевая ЗОчббр Ф125 *шт*	2	15190,24		30380					
9	99-1-4	Задвижка чугунная фланцевая ЗОчббр Ф150 *шт*	2	16307,17		32614					
10	99-1-5	Задвижка чугунная фланцевая ЗОчббр Ф200 *шт*	2	29040,17		58080					
		Итого по разделу				232194	4950	1905	689	7342	
		Накладные расходы				7 342					
		Итого				239536					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				14372					
		Итого по акту				253908					
		Локальная смета № 2-1-1									
33	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7,5	24,52	15,35	184	45	115	38	110	133
				5,94	5,06						
34	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II т	0,7245	4780		3463	0	0	0	0	
35	Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума м2	7,5	490,95	17,7	3682	59	133	36	126	133
				7,88	4,86						
36	Е0127-49-7 К-2	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	15	51,78	0,39	777	1	6	2	4	133
				0,05	0,16						
37	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	1,13	1510,68	73,75	1707	24	83	13	49	133
				21,38	11,67						
38	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,75	27,1		183	0	0	0	0	
39	Е010333-А5-1	-Перевозка мусора расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	6,75	45	45	304	0	304	61	61	100
					9						
		Итого по разделу				10300	129	641	150	350	
		Накладные расходы				350					
		Итого				10650					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				639					
		Итого по акту				11289					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-5-1									
3	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	564	122,85		69287	69287	0	0	92152	133
				122,85							
4	E0127-18-5	-Разборка покрытий цементно-бетонных м3	0,54	203,88	115,23	110	48	62	17	86	133
				88,65	31,42						
5	C01031-A26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	54,43	27,1		1475	0	0	0	0	
6	E010333-A5-1	-Перевозка мусора расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	54,43	45	45	2449	0	2449	490	490	100
					9						
7	E0101-24-2	-Разработка выемки при устройстве дорожной одежды при перемещении 2 группы грунтов до	362	9,24	9,24	3345	0	3345	1086	1053	97
					3						
8	E0101-24-10 К=10 к	-Разработка выемки при устройстве дорожной одежды при перемещении 2 группы грунтов	3620	7,91	7,91	28634	0	28634	9303	9024	97
					2,57						
9	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	433,5	32,23	30,77	13972	616	13339	3615	4104	97
				1,42	8,34						
10	E010333-A5-1	-Отвоз грунта расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (отвоз грунта) т	758,625	45	45	34138	0	34138	6828	6828	100
					9						
11	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,675	40097,59	339,59	27066	0	229	95	126	133
					140,94						
12	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных	940,5	24,52	15,35	23061	5587	14437	4759	13760	133
				5,94	5,06						
13	C143010-7	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные	90,85	4780		434263	0	0	0	0	
14	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных	1011,5	24,52	15,35	24802	6008	15527	5118	14798	133
				5,94	5,06						
15	C143010-7	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные	97,71	4780		467054	0	0	0	0	
16	E0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума м2	1011,5	490,95	17,7	496596	7971	17904	4916	17140	133
				7,88	4,86						
17	E0127-49-7 К=2	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины	2023	51,78	0,39	104751	101	789	324	565	133
				0,05	0,16						
18	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	151,725	1510,68	73,75	229208	3244	11190	1771	6670	133
				21,38	11,67						
19	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных	161	24,52	15,35	3948	956	2471	815	2355	133
				5,94	5,06						
20	C143010-7	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97)	15,555	4780		74353	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		плотные горячие и теплые щебеночные									
21	EQ127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной	24,15	1510,68	73,75	36483	516	1781	282	1061	133
22	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей	263	21,38 197,13	11,67 17,83	51845	1686	4689	1333	4015	133
23	E0127-73-1	Добавка гравия, песка илипесчано-гравийной смеси м3	5,26	6,41 1202,26	5,07 19,06	6324	0	100	13	17	133
		Итого по разделу			2,48						
		Накладные расходы				2133164	96020	151084	40765	174244	
		Итого				174 244					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2307408					
		Итого по разделу				138444					
		Итого по акту				2445852					
		Временные здания и сооружения				**2711049**					
		Итого				32533					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,4%)				2743582					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				93282					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				10974					
		Итого в ценах 2001 г.				27436					
		Итого в ценах 2009 г.				**2875274**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**4025384**					
		Итого				80508					
		НДС (12%)				**4105892**					
		Всего по акту				492707					
						4598599					

Подрядчик:
ТОО "ОблDORкомхоз"

И.о.директора

_____ **А.Хосчанов**

Субподрядчик:
ТОО "Инком-Шыгыс"

Директор

_____ **М.Акылгазин**