Договор № 231

г. Усть-Каменогорск
(Место нахождения)

5 сентября 2011 г.

Государственное учреждение «Управление строительства Восточно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице начальника **Сулейменова Думана Султановича**, действующего на основании Положения о государственном учреждении и **ТОО «Инком-Шығыс»,** именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Акылгазина Марата Саркытовича**, действующего на основании Устава и государственной лицензии 08- ГСЛ № 12-00396 от 01.12.2006 года с другой стороны,

на основании Закона РК "О государственных закупках" (далее - Закон) и протокола итогов государственных закупов от 5 сентября 2011 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Основные термины и понятия

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) " Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Строительное оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Оборудование» - приборы, устройства и инвентарь, устанавливаемые и монтируемые на Объекте в соответствии с проектно-сметной документацией;

13) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

14) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

15) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

16) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

17) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет и цена договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по **строительству средней школы на 130 мест в с. Жерновка Бородулихинского района ВКО.** Заказчик принимает конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **328 934 470 (триста двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят)** тенге с НДС (далее - цена Договора).

Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2011 году составляет **191 188 797 (сто девяносто один миллион сто восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто семь)** тенге с НДС.

Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2012 году составляет **137 745 673 (сто тридцать семь миллионов семьсот сорок пять тысяч шестьсот семьдесят три)** тенге с НДС.

Подрядчик принимает на себя все обязанности по строительству объекта «под ключ» и сдает Заказчику объект, готовый к эксплуатации.

2.2. Работы выполняются по рабочему проекту: «**Строительство средней школы на 130 мест в с. Жерновка Бородулихинского района ВКО**».

2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора;

3) Перечень субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком с указанием стоимости, видов и объемов выполняемых работ;

4) техническая спецификация;

5) календарный график производства работ и проект производства работ (ППР);

6) проектно-сметная документация/рабочие чертежи

Копия заключения государственной экспертизы от 14.07.2011 года № 07-093/11.

2.4. Подрядчик своими силами и материально-техническими средствами, а также силами субподрядных организаций выполняет Работы в соответствии с технической спецификацией Заказчика и проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке. Работы Подрядчик выполняет из материалов, на оборудовании и инструментами в соответствии с требованиями СНиП и инструкциями ГОСТа и ТУ, если иное не предусмотрено Договором. Все работы выполняются с соблюдением правил пожарной, технической и экологической безопасности.

3. Порядок расчета

3.1. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем работ, выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

3.2. Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика. Средства перечисляются по коду государственного учреждения 2711501«Управление строительства ВКО», бюджетной программе 037 «Строительство и реконструкция объектов образования», бюджетной подпрограммой 015 «За счет средств из местного бюджета», специфике 421 «Строительство зданий и сооружений» по мере финансирования бюджетной программы.

3.3. В 2011 году заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в размере 30% от стоимости договора на текущий финансовый год, что составляет **57 356 639 (пятьдесят семь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать девять)** тенге с НДС.

Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору. Оплата аванса **до 30 сентября 2011 года.** Погашение аванса производится долями пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемых к оплате

3.4. Текущие выплаты по договору осуществляются согласно актам выполненных работ Ф-2 и справки Ф-3, подписанных Подрядчиком, Органом технадзора и Заказчиком по мере финансирования бюджетной программы. Срок платежей – в течение 7 рабочих дней со дня предоставления акта выполненных работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа предъявляет выполненные объемы работ для оплаты, разрешается промежуточное предоставление актов выполненных работ с указанием фактического периода выполнения работ

3.5. В год завершения строительства объекта из суммы выполненных Подрядчиком работ Заказчик удерживает 5 % от общей стоимости договора, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

3.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, после подписания акта Государственной приемочной комиссии.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в размере 3% от стоимости настоящего договора, что составляет **9 868 034 (девять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч тридцать четыре)** тенге, согласно приложению 12 к Правилам осуществления государственных закупок.

При этом Заказчик не возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора в случаях, если Подрядчик:

- нарушил по своей вине срок выполнения работ;
- некачественно выполнил работы;
- не обеспечил выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документации;
- не обеспечил высокое качество всех работ в соответствии с условиями Договора;
- не обеспечил своевременного устранения всех недостатков (недоделок и дефектов), выявленных Сторонами в процессе выполнения работ либо при проведении Рабочей комиссии по объекту.

4.1.2. Не допускать действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

4.1.3. Получать все необходимые разрешительные документы в уполномоченных государственных органах, в том числе лицензии и разрешения на проведение строительно-монтажных работ.

4.1.4. В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора представить Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

4.1.5. В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора представить Заказчику Перечень субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком, где

излагаются стоимость, виды и объемы выполняемых субподрядчиками работ, а также порядок и сроки выполнения субподрядных работ по строительству Объекта.

4.1.5. Обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности.

4.1.6. Обеспечить соблюдение техники безопасности производства работ на объекте.

4.1.7. Заключать Договоры с теми субподрядными организациями, которые были им заявлены в конкурсной заявке.

Заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

По первому требованию Заказчика представлять информацию по заключенным с субподрядными организациями Договорам.

4.1.8. При наличии на Участке субподрядчиков координировать свои работы с ними.

4.1.9. Нанимать на ключевые должности работников по согласованию с Заказчиком. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или быть выше квалификации перечисленных в сведениях о квалификации.

4.1.10. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

4.1.11. В течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный Заказчиком, с даты получения письменного уведомления о выявлении недостатков Работ безвозмездно устранить их.

4.1.12. Предоставить Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования использовать только участки, санкционированные Заказчиком.

4.1.13. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

4.1.14. Самостоятельно и за свой счет оформить до начала работ разрешение на пользование на время строительства электроэнергией, водой, тепловой энергией от существующих источников на строительство, производство работ в зоне линий электропередач и связи, местах прохождения подземных коммуникаций, проезжей части городских дорог и др. путем заключения договоров с соответствующими органами. При этом расходы по использованию услуг оплачиваются Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком.

4.1.15. В ходе выполнения Работ осуществить любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей.

4.1.16. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства Работ, оформленный в соответствии с требованиями строительных норм и правил на русском языке.

4.1.17. Содержать территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

4.1.18. Обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке.

4.1.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее выполнение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.1.20. В случае если Заказчиком и уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в кратчайшие сроки переделать и/или устранить работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

4.1.20.1. Вывоза со строительной площадки любых материалов, признанных несоответствующими условиям Проекта и Договора;

4.1.20.2. Замены некачественных материалов, обнаруженных во время проверки и испытания и устранения дефектов. Подрядчик обязан за свой счет, своими средствами и силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика без изменения Графика выполнения работ.

4.1.21. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения отдельного (декадного, месячного) этапа Работ, предусмотренного графиком выполнения Работ, предоставлять Заказчику промежуточные результаты Работ.

4.1.22. Письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения Работ по Объекту.

4.1.23. После подписания Рабочей комиссией Акта предоставить Заказчику исполнительно-техническую документацию по строительству объекта.

4.1.24. После сдачи объекта вывезти с участка строительное оборудование, обеспечить за свой счет очистку участка, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора.

4.1.25. Безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта Рабочей комиссией, в сроки, установленные Рабочей комиссией.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта в срок до 15 сентября 2011 года.

4.2.2. Письменно уведомить Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.2.3. Осуществить технический надзор за выполнением работ через своего представителя, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих строительных нормах и правилах Республики Казахстан, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве.

Назначить ответственных лиц для осуществления контроля над качеством Работ и согласования технической документации, письменно поставив в известность Подрядчика.

4.2.4. Оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления об окончании Работ назначить Рабочую комиссию для приемки результатов Работ.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Сдать Работы досрочно.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4.Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов;

4.4.2. Запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

4.4.3. Вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком;

4.4.4. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

4.4.5. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

4.4.6. Заказчик может провести испытания для проверки качества выполненных Работ и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ. Если по результатам проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

4.4.7. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

4.4.8. Письменным обоснованным требованием остановить Работы Подрядчика в целом или ее части в случае обнаружения в ходе строительства допущенных отступлений от строительных норм и правил, сметного расчета стоимости работ, требований, установленных настоящим договором, до устранения причин остановки.

5. Порядок внесения изменений в Договор и расторжения Договора

5.1. Внесение изменений в настоящий договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам или несоответствия финансирования по годам с нормативными сроками строительства согласно проектно-сметной документации.

5.2. Не допускается вносить в настоящий договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

5.3. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

5.4. Договор может быть расторгнут до срока, указанного в Договоре:

1) по соглашению Сторон;

2) по письменному требованию одной из сторон в случае, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором;

3) в случае одностороннего отказа от исполнения Договора частично или полностью;

4) Заказчиком в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения.

5.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 7 рабочих дней, следующих за датой подтверждения суммы;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

5.6. Односторонний отказ от Договора допускается в следующих случаях:

1) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

2) Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

5.7. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

5.8. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается

объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этом случае Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

5.9. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

5.10. Расторжение Договора в соответствии с пп.2 п.5.4 Раздела 5 настоящего Договора производится путем извещения в течение 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения одной из Сторон, расторгающей Договор, с указанием причины расторжения Договора. После этого Сторонами в случае взаимного согласия на расторжение Договора, в определенный Сторонами срок, подписывается Соглашение о расторжении Договора. В случае получения отказа от расторжения Договора или неполучения ответа в указанный десятидневный срок, Сторона, инициирующая расторжение Договора, может обратиться в суд с требованием о расторжении Договора.

5.11. При одностороннем отказе от Договора, сторона должна предупредить об этом другую сторону не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.

5.12. В случае расторжения Договора Заказчиком в соответствии с пп.2,3,4 п.5.4 Раздела 5 Договора, Стороны производят следующие мероприятия:

1) Подрядчик должен немедленно прекратить работы и обеспечить консервацию Объекта;

2) После консервации Объекта Стороны составляют Акт о фактически выполненных объемах работ по Договору, определяют срок оплаты за фактически выполненные работы.

5.13. В случае расторжения Договора, все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

5.14. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность объекта до момента передачи его по Акту приема-передачи лицу, определенному Заказчиком. Услуги по такому ответственному хранению с даты расторжения Договора и прекращения работ подлежат оплате Заказчиком по фактической стоимости.

5.15. Расторжение Договора не исключает ответственности, предусмотренной для Сторон настоящим Договором.

6. Ответственность сторон

6.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Риск случайного удорожания работ и материалов по настоящему договору несет Подрядчик.

6.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, в процессе выполнения работ в отношении Персонала Подрядчика.

6.3. В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, в том числе вызванных производством работ или другой деятельностью по вине Подрядчика, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

6.4. Все вопросы взаимоотношений Подрядчика со своими рабочими и служащими, в том числе касающиеся оплаты труда, приема и увольнения, предоставления отпусков,

страхования, социального обеспечения и др., решаются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.5. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в проектно-сметной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

6.6. Подрядчик несет ответственность за надлежащее обеспечение страхового покрытия на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов.

Объекты страхования:

- страхование гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Заказчиком в виде не целевого использования авансового платежа;

- страхование гражданско-правовой ответственности работодателя.

Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику в течение 10 дней со дня заключения договора.

Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

6.7. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при производстве работ на Объекте.

6.8. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

6.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

6.10. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

6.11. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

6.12. За отступление от утвержденного графика производства работ и не выполнение объемов работ в срок, установленный п. 3.4 Раздела 3 настоящего Договора, Подрядчик ежемесячно несет ответственность в виде неустойки, равной 0,1% от суммы не выполненных работ, подлежащих выполнению в текущем месяце согласно графику производства работ, путем удержания Заказчиком неустойки из суммы, предъявленной к оплате в данном месяце.

6.13. В конце текущего финансового года Заказчик обязан уведомить Подрядчика о сумме удержанной и невозвращенной неустойки в течение года, которую Подрядчик обязан перечислить на указанные в уведомлении реквизиты в течении 3-х дней после получения

уведомления или сообщить в письменном виде о принятых мерах также в течении 3-х дней. В случае предоставления Подрядчиком платежного поручения о перечислении неустойки Заказчик возвращает Подрядчику удержанную неустойку.

6.14. В случае отказа Подрядчика от перечисления неустойки заключается дополнительное соглашение о перечислении Заказчиком суммы удержанной неустойки в доход соответствующего бюджета. В случае отказа Подрядчика от подписания указанного дополнительного соглашения средства остаются на расчетном счете Заказчика.

6.15. В год завершения строительства, за исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, установленных п.2 Раздела 7 настоящего Договора, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

6.16. Уплата, вычет неустойки и возмещение причиненного ущерба не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.17. В случае расторжения договора по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком, на него возлагается обязанность по принятию мер по охране объекта вплоть до периода начала выполнения работ новым Подрядчиком.

7. Срок действия договора и выполнения работ

7.1. Сроком начала работ считается дата регистрации договора в органах казначейства.

7.2. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 5 месяцев со дня регистрации договора в органах казначейства.

7.3. Дополнительные соглашения к Договору заключаются в случаях:

1) уточнения, корректировки бюджета;

2) внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика согласно нормам законодательства Республики Казахстан о государственных закупках;

3) изменения реквизитов сторон;

4) изменения суммы на текущий финансовый год договора со сроком действия, превышающим текущий финансовый год, без изменения общей суммы договора, в случае изменения базовых расходов второго и третьего годов планового периода;

5) расторжения договора в случаях и порядке, предусмотренных условиями Договора и законодательством Республики Казахстан;

6) продления срока действия Договора, неисполненного в прошлом году и подлежащего финансированию в текущем финансовом году за счет остатков бюджетных средств и/или не перечисленной суммы гарантированного трансферта из Национального фонда РК, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7.4. В случаях применения неустойки (штрафа, пени) при неисполнении ли ненадлежащем исполнении условий обязательств по Договору составляются Дополнительные соглашения к Договору. При этом удержание неустойки (штрафа, пени) осуществляется путем заключения государственным учреждением с получателем денег дополнительного соглашения о перечислении государственным учреждением суммы удержанной неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

7.5. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

7.6. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания Работ направляет Заказчику уведомление об окончании Работ.

7.7. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления об окончании Работ назначает Рабочую комиссию для определения готовности объекта.

При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ Заказчик путем подписания акта Рабочей комиссии принимает выполненные работы.

7.8. В установленных законодательством случаях в работе Рабочей комиссии принимают участие представители государственных органов, Подрядчика и субподрядчика.

7.9. Датой завершения Работ (в случае отсутствия замечаний по результатам выполненных Работ) считается дата подписания акта Рабочей комиссии.

7.10. В случае обнаружения Рабочей комиссией дефектов и недостатков, впоследствии устраненных Подрядчиком, датой завершения Работ считается дата устранения дефектов и недостатков.

В случае неустранения выявленных в ходе Рабочей комиссии дефектов и недостатков в срок, определенный Рабочей комиссией, Подрядчик должен возместить стоимость устранения дефектов и недостатков. Заказчик имеет право на взыскание стоимости устранения недостатков и дефектов в судебном порядке.

7.11. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, приемке результатов Работ должны предшествовать их предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

7.12. Окончательная приемка работ не может быть произведена при наличии обременений на объекте или его части, в том числе, на оборудовании, находящемся на объекте.

8. Гарантия качества выполненных работ

8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в течение 8 лет с даты приема Государственной приемочной комиссией объекта в эксплуатацию, использовать материалы и оборудование надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям, что работы будут выполнены без дефектов, снижающих качество Работ до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации (рабочих чертежей, дефектных актов). Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки.. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.3. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

8.4. Подрядчик гарантирует качество строительных работ в соответствии со строительными нормами и правилами и совместно с Заказчиком, субподрядными организациями и необходимыми государственными органами обеспечить ввод Объекта в эксплуатацию.

8.5. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, при этом гарантийный срок, предоставляемый Подрядчиком, составляет **8** лет после сдачи Объекта Государственной приемочной комиссии. По оборудованию и материалам гарантийный срок устанавливается согласно сертификатам (паспортам) заводов изготовителей.

Течение Гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не может эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов и недоделок), за которые отвечает Подрядчик.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого были исправлены значительные дефекты.

9. Форс-мажорные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

9.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясений, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок, актов государственных органов и т.д., при условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего договора.

В случае возникновения подобных обстоятельств Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону, а также в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы предоставить другой Стороне документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченным органом.

9.3. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по настоящему договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) календарных месяцев, Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, вправе досрочно расторгнуть договор, уведомив другую Сторону о досрочном расторжении договора.

9.5. В случае досрочного расторжения договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан передать Заказчику фактически выполненные на дату наступления обстоятельств непреодолимой силы Работы. Заказчик обязан выплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных, документально подтвержденных на дату расторжения договора Работ.

10. Заключительные положения

10.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых неофициальных переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров, Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.3. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по настоящему договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично, по телефаксу, по телексу или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.

10.4. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Условия настоящего договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10.6. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства и законодательства о государственных закупках.

Все изменения настоящего договора и дополнения к нему должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.

Изменения настоящего договора и дополнения к нему, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

10.7. Уведомление о расторжении договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления.

10.8. Правом, подлежащим применению к настоящему договору, является право Республики Казахстан.

10.9. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

10.10. Настоящий договор действует до 31 декабря 2012 года.

10.11. Условия, указанные в п.10.10 настоящего договора, необходимы для регистрации в органах Казначейства и применимы только в отношении Заказчика.

10.12. Регистрация Договора производится после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, согласно пункту 4.1.1 настоящего Договора

11. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Управление строительства ВКО»	**ТОО «Инком- Шыгыс»**
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27,	г.Семей, ул.Чайжунусова,103-22,
РНН 181600242933	РНН 182700228923,
ИИК KZ48070102KSN1801000	ИИК KZ31 8560 0000 0040 0627
в ГУ «Комитет Казначейства	АО «Банк Центр Кредит»
Министерства финансов РК»	БИК KCJBKZKX
БИК KKMFKZ2A	
Начальник	**Директор**
_____ **Д.Сулейменов**	_____ **Акылгазин М.С.**
МП	МП

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

2013 жылғы «27» мамыр № 6 Бородулиха ауданы Жерновка ауылы
(объектінің орналасқан жері)

От «27» мая 2013 года Бородулихинский район селе Жерновка
(местонахождение объекта)

Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2012 жылғы «20» желтоқсандағы № 645 және 2013 жылғы 20 мамырдағы № 145 өкімдерімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжениями (приказом, постановлением и др.) Акима Бородулихинского района от «20» декабря 2012 года за № 645 и от 20 мая 2013 года за № 145
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Ахметқали Ахашұлы Нұрғожин – Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімінің орынбасары (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
«Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаманті» ММ директоры, Шығыс-Қазақстан облысы бойынша бас құрылыс инспекторы – Мәди Жангелдіұлы Отарбаев (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Нургожин Ахметкали Ахашович – заместитель акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Отарбаев Мади Жангельдинович –директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО, Главный инспектор по Восточно-Казахстанской области. (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші Дәурен Бауыржанұлы Құрманғалиев – Шығыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасы құрылыс бөлімінің бастығы (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

21.11.2011 ЕСЭДО ГО (версия 7.4.1) Копия электронного документа верна.

заказчика Курмангалиев Даурен Бауыржанович – начальник отдела строительства управления строительства Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар Тоқтарбек Сабырұлы Асылханов – Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы Жерновка орта мектебінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

эксплуатационной организации Асылханов Токтарбек Сабырович – директор средней школы с.Жерновка Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер Марат Сарқытұлы Ақылғазин – «Инком-Шығыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального подрядчика Акылгазин Марат Саркытович – товарищества с ограниченной ответственностью «Инком-Шыгыс» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Виктор Владимирович Лузянин – «Семстройпроект» ЖИ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас инженері (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения Лузянин Виктор Владимирович - директор товарищества с ограниченной ответственностью ТОО ПИИ «Семстройроект» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Газез Киянатұлы Сүлейменов – ҚР ДСМ МС ЭҚК ШҚО бойынша департаментінің Бородулиха ауданы бойынша басқармасының бастығы (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного санитарно- эпидемиологического надзора Сулейменов Газез Киянатович – начальник Управления ДГСЭН МЗ РК по Бородулихинскому району (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность) ·

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Қуаныш Сембайұлы Ризин - Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственной противопожарной службы Ризин Куаныш Сембаевич - начальника отдела чрезвычайных ситуации Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау орындарынан Иван Иванович Лаукарт – Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Аманбай Мухамедярұлы Нуркенов – Шығыс Қазақстан облысы архитектура және қала құрылысы басқармасының бастығы (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Сергей Робертович Харченко - Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданының жер қатынастар бөлімінің бастығы бөлімінің бастығы (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Владимир Сергеевич Позигунов – Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы Жерновка ауылдық округінің әкімінің міндетін атқарушы (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Дамир Мансұрұлы Бергенев – Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданының еңбекті қорғау инспекторы (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Рыскуль Абузарқызы Атаева – Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімінің орынбасары (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

других заинтересованных органов государственного надзора Лаукарт Иван Иванович – начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нуркенов Аманбай Мухамедьярович – начальник управления архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сергей Робертович Харченко – начальник отдела земельного отношения Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Позигунов Владимир Сергеевич – и.о аким Жерновского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Бергенев Дамир Мансурович – инспектор по защите труда по Бородулихинскому району Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Атаева Рыскуль Абузаровна – заместитель акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «ШҚО құрылыс басқармасы және «Инком Шығыс» ЖШС

(ұйымның атауы)

ШҚО Бородулиха ауданы Жерновка ауылы Киров көшесі 11 а

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

ШҚО Бородулиха ауданы Жерновка ауылындағы 130 орындық орта мектеп құрылысы мекенжайы бойынша

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,

Жаңадан салу

техникалық қайта жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) Управлением строительства ВКО и ТОО «Инком-Шыгыс»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Строительство средней школы на 130 мест в селе Жерновка Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области, Новое строительство

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ВКО Бородулихинский район, село Жерновка ул.Кирова 11 а

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Құрылыс Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы Жерновка ауылдық округі әкімінің 2011 жылғы «14» қаңтардағы № 8 өкімі

(шешім шығарған органнның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі агенттігі Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау және лицензиялау департаменті

(рұқсат берген органның атауы)

2011 жылғы «15» қыркүйектегі № 434 рұқсаты.

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «14» января 2011 года № 8 распоряжением Акима Жерновского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «15» сентября 2011 года № 434

Агенство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Департамант государсвенного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Восточно-Казахстанской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты Құрылысты және арнайы жұмыстарын орындаған

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер «Инком-Шығыс» ЖШС

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

Жүзеге асырды. құрылыс және арнайы жұмыстар, соның ішінде электр техникалық, сантехникалық, желдеткіш, бөлмелерді әрлеу бойынша жұмыстар, жабдықтарды орнату

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Инком-Шыгыс»

(наименование организации)

Выполнившим строительные и специальные работы: электротехнические, сантехнические, вентиляционные, отделочные работы, установке оборудования.

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын 2011 жылғы «Облүйкомшарқұрылыс» КМҚК

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы № 07-093/11 2011 жылғы 14 шілдедегі қорытындыға сәйкес

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен «Семстройпроект» ЖИИ ЖШС

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

КГКП «Облжилкомхозстрой» 2011 год

(наименование организации)

выполнившим заключение № 07-093/11 от 14 июля 2011 года

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями ТОО ПИИ «Семстройпроект»

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шығыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы» ММ

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Құрылыс

Жеке

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному

(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Шығыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасы

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

№ 413 2011 жылғы «26» тамыздағы бұйрығымен бекіткен.

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Управление строиельства Восточно-Казахстанской области

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «26» августа 2011 года приказом № 413.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы

Құрылыс-жинақтау жұмыстары 2011 жылы қыркүйек айында бастылды

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 2013 жылы мамыр айында аяқталды

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 5 ай

нақты 19 ай

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2011 года;

(месяц, год)

окончание работ май 2013 года;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;

фактически 19 месяцев

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

ЖСҚ, жұмыс құжаттары

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

ПСД, исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе

			кезектегі		кезектегі
130	Адам	130	130	130	130

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	га	2607,57	2607,57
Қабаттар саны	қабат	2	2
Құрылыстың көлемі	$м^3$	10273,28	10273,28
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
130	Человек	130	130	130	130

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га	2607,57	2607,57
Число этажей	этаж	2	2
Строительный объем	$м^3$	10273,28	10273,28
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады Мектеп ғимараты екі қабатты, жертөлесіз, - жобадағы формасы Н типтес, антисейсмикалық бөлу шовымен бөлінген өстегі өлшемі: 55,14х34,20м, екі этажды үш блоктан тұрады–А-Б-В. Этаж биіктіктері; Оқу блоктары – 3,3 м. Спорт зал -5,00 м. Акт залы – 3,6м.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание школы двухэтажное, без подвала, Н – образной формы в плане, с размерами в осях: 55,14х34,20 м, состоит из трех двухэтажных блоков – А-Б-В. Высота этажа принята: Учебных блоков – 3,3 м, Спортивного зала – 5,0 м, Актового зала – 3,6 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар еңбекті қорғау, жарылыс, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы шаралар орындалды.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия выполнены.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді

және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

Барлығы 334.704 млн.теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 217.630 млн.теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 42.283 млн.теңге, тағы басқа шығындар 74.791 млн.тенге .

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 334.704 млн.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 217.630 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 42.283 млн.тенге и прочие затраты 74.791 млн.тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 331 704 141 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 289 794 211 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 39 140 259 теңге, тағы басқа шығындар 2 769 671 теңге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 331 704 141 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 289 794 211 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 39 140 259 тенге и прочие затраты 2 769 671 тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Шығыс Казақстан облысы Бородулиха ауданы Жерновка ауылындағы 130 орындық орта мектеп » объектісі

(объектінің атауы)

Предъявленный к приемке **«Строительство средней школы на 130 мест с Жерновка Бородулихинского района Восточно- Казахстанской области»**
(наименование объекта)

пайдалануға қабылданған жалпы бағасы
принять в эксплуатацию с общей оценкой удовлетворительно

Мемлекеттік қабылдау комиссясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Нургожин А.А.
«24» мая 2013 года

Мемлекеттік қабылдау комиссясының төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Отарбаев М.Ж.
«24» мая 2013 года

Мемлекеттік қабылдау Комиссясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии _____ Атаева Р.А.
«24» мая 2013 года

_____ Нуркенов А.
«24» мая 2013 года

_____ Курмангалиев Д.Б.
«24» мая 2013 года

_____ Акылгазин М.С.
«24» мая 2013 года

_____ Асылханов Т
«___» мая 2013 года

_____ Лузянин В.В
«24» мая 2013 года

_____ Сулейменов Г.К.
«24» мая 2013 года

_____ Ризин К.С.
«24» мая 2013 года

_____ Позигунов В.С.
«24» мая 2013 года

_____ Харченко С.Р.
«24» мая 2013 года

_____ Бергенев Д.М.
«23» мая 2013 года

_____ Лаукарт И.И.
«24» мая 2013 года

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Строительство средней школы на 130 мест с Жерновка Бородулихинского района Восточно- Казахстанской области»**

(наименование объекта)

пайдалануға қабылданған жалпы бағасы
принять в эксплуатацию с общей оценкой

Мемлекеттік қабылдау комиссясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии **Нургожин А.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссясының төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Отарбаев М.Ж.**

Мемлекеттік қабылдау Комиссясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии

Атаева Р.А.

Нуркенов А.

Курмангалиев Д.Б.

Акылгазин М.С.

Асылханов Т

Лузянин В.В

Сулейменов Г.К.

Ризин К.С.

Жаксылыков М.Т.

Харченко С.Р.

Лаукарт И.И.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 231 от 05.09.2011 г.

Справка
стоимости выполненных работ за сентябрь 2011 г.
по объекту: "Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	25466085	25466085
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	3055930	3055930
3	**Итого** (строки 1+2)	**28522015**	**28522015**
4	Аванс	8556605	8556605
	Итого к оплате	**19965410**	**19965410**

Заказчик:
Начальник отдела гос. закупок
ГУ "Управление строительства ВКО"
Е. М.Маулетханов

Технадзор:
И. О директора
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ " Управление строительства ВКО"
А.И.Каребаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
М.С.Акылгазин

Наименование стройки: Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шытые"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 231 от 05.09.2011 г.

Акт № 1
сдачи приемки выполненных работ в сентябре 2011 г.
по объекту: "Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района"

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1.2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м / м3	812.88 √	26,45 1,57	24,88 6,84	21501	1276	20224	5560	6631	97
2	Е0101-162-7 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / м3	61,18 √	361,80 361,80	-- --	22135	22135			25012	113
3	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами / м3	2530,19 √	26,45 1,57	24,88 6,84	66924	3972	62951	17306	20641	97
4	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / м3	80,72 √	402,30 402,30	-- --	32474	32474			36695	113
5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей / м3	80 √	289,15 --	289,15 186,62	23132		23132	14930	14482	97
6	Е0101-24-1	Перемещение грунта в отвал бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(30м) / м3	3484,97 √	7,91 --	7,91 2,57	27566		27566	8956	8688	97
7	Е0101-24-9к=2	Перемещение грунта в отвал бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6969,94 √	7,32	7,32	51020		51020	16588	16091	97

		м3		--	2,38						
8	Е0101-24-1	Перемещение грунта с отвала для обратной засыпки и подсыпки под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(30м) м3	3917,03 √	7,91 --	7,91 2,57	30984		30984	10067	9765	97
9	Е0101-24-9к=2	Перемещение грунта с отвала бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	7834,06 √	7,32 --	7,32 2,38	57345		57345	18645	18086	97
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м(20) м3	2128,07 √	5,55 --	5,55 1,80	11811		11811	3831	3716	97
11	Е0101-27-7к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	6384,21 √	3,11 --	3,11 1,01	19855		19855	6448	6255	97
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	912,03 √	122,18 122,18	-- --	111432	111432			125918	113
13	Е0101-12-13	Подсыпка под полы грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	614 √	22,04 1,31	20,73 5,70	13533	804	12728	3500	4175	97
		Итого по разделу				489710	172093	317617	105831	296153	
		Накладные расходы				296 153					
		Итого				785863					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				47152					
		Всего по разделу				833015 √					
17	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т шт	28 √	302,09 104,85	197,24 67,51	8459	2936	5523	1890	6757	140
18	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	103 √	408,67 135,68	272,99 94,48	42093	13975	28118	9731	33189	140
19	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т шт	127 √	626,36 201,83	424,53 149,49	79548	25632	53915	18985	62465	140
20	С143014-3 к=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80 ФЛ объемом менее 0,2м3 м3	5,28 √	24616,00 --	-- --	129972				0	

21	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2002	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80 ФЛ объемом от0,2-1м3 м3	130,17	18100,00 --	-- --	2356077				0	
28	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	246	363,44 76,28	172,69 60,21	89406	18765	42482	14812	47007	140
29	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	407	518,05 106,88	243,37 85,08	210846	43500	99052	34628	109379	140
30	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	251	786,14 153,90	389,08 136,92	197321	38629	97659	34367	102194	140
31	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	236	1140,90 195,53	598,40 214,16	269252	46145	141222	50542	135362	140
32	С143003-13 Изм. и	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	74,09	12000,00 --	-- --	889080				0	
33	С143003-17 Изм. и	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	426,32	11600,00 --	-- --	4945312					
		Итого по разделу				9217367	189582	467971	164955	496352	
		Накладные расходы				496 352					
		Итого				9713719					
		Непредвиденные и непредвиденные затраты				582823					
		Всего по разделу				10296542					
		Смета № 4-1-3									
		ВЛ-10 кв									
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602	1519	2635	739	2371	105
2	Е0133-103-2	Установка ж/б угловых анкерных, концевых анкерных, ответвительных анкерных, переходных анкерных опор опора	3	3155,76 985,50	1990,26 549,90	9467	2957	5971	1650	4837	105
3	С143019-91 Изм. и	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	8	19300,00 --	-- --	154400					
4	С143019-93 Изм. и	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-9,3 шт	1	65300,00 --	-- --	65300					
5	С143015-5	Плиты к ж/б опоре-анкер м3	0,428	21300,00 --	-- --	9116					
6	С11041-101	Траверсы стальные 3-х-6-ти штырные	5	545,00	--	2725					

		шт		--	--							
7	СПрайс-лист	Траверса ТМ13 шт	1 ✓	3322.26 --	-- --	3322						
8	С11041-104	Хомут стальной, оголовок кг	17.7 ✓	196.00 --	-- --	3469						
9	С11011-674	Накладки, крепление провода и кронштейнов кг	37.6 ✓	31.00 --	-- --	1166						
10	С11011-680	Стяжка,оттяжка кг	118.7 ✓	28.00 --	-- --	3324						
11	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	1.9 ✓	149300.00 --	-- --	283670						
12	СПрайс-лист	Зажим ПС-2 шт	8 ✓	110.05 --	-- --	880						
13	СПрайс-лист	Зажим ПА шт	22 ✓	63.49 --	-- --	1397						
14	СПрайс-лист	Зажим ПС-3 шт	6 ✓	104.55 --	-- --	627						
15	СПрайс-лист	Изолятор ШФ20В шт	20 ✓	190.47 --	-- --	3809						
16	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 шт	20 ✓	101.00 --	-- --	2020						
17	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 1км	0.223 ✓	23548.15 7380.00	15193.90 3795.17	5251	1646	3388	846	2617	105	
18	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6.2 мм2 т	0.102 ✓	322100.00 --	-- --	32854						
19	СПрайс-лист	Подвеска натяжная изолирующая ШФ70В к-т	12 ✓	2302.60 --	-- --	27631						
22	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0.8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ м3	58.8 ✓	235.80 235.80	-- --	13865	13865			15667	113	
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	58.8 ✓	134.10 134.10	-- --	7885	7885			8910	113	

		Итого по разделу				636782	27871	11994	3235	34402	
		Накладные расходы				34 402					
		Итого				671184					
		Непредвиденные и непредвиденные затраты				40271					
		Всего по разделу				711455 ✓					
		Смета N 6-2-1									
		Два пожарных резервуара емк. по 100м3									
1	Е1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3м т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	✓ 494	26,45 1,57	24,88 6,84	13066	776	12291	3379	4030	97
2	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	✓ 37	200,88 200,88	–	7433	7433			8399	113
3	Е1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3м (мокрого грунта) т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	✓ 39	29,09 1,73	27,36 7,53	1135	67	1067	294	350	97
4	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.176: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	✓ 3	220,97 220,97	–	663	663			749	113
		Итого по разделу				22296	8939	13358	3673	13528	
		Накладные расходы				13 528					
		Итого				35824					
		Непредвиденные и непредвиденные затраты				2149					
		Всего по разделу				37974 ✓					
		Локальная смета N 6-4-1									
		Резервуар сточных вод емк.25м3									
1	Е1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3м т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	✓ 282	26,45 1,57	24,88 6,84	7459	443	7016	1929	2300	97
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	✓ 21	200,88 200,88	–	4218	4218			4767	113
3	Е1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3м (мокрого грунта) т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	✓ 82	29,09 1,73	27,36 7,53	2385	142	2244	617	737	97
4	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (мокрого грунта) т.ч. п.3.176: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	✓ 6	220,97 220,97	–	1326	1326			1498	113

1-173-2	Водоотлив из котлеванов м3 мокрого грунта	67	343,74	343,74	23031		23031	14864	14418	97
	Итого по разделу			– 221,85						
	Накладные расходы				38419	6129	32290	17410	23720	
	Итого				23 720					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				62139					
	Всего по разделу				3728					
	Итого по акту				65868					
	Временные здания и сооружения 3,4 %				11944854					
	Итого				406125					
	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)				12350979					
	На дополнительные отпуска (0,4%)				271722					
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				49404					
	Командировочные				123510					
	Итого в ценах 2001 г.				1482					
	Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				12797096					
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				24966750					
	Итого				499335					
	НДС (12%)				25466085					
	Всего по акту				3055930					
					28522015					

Заказчик:

Начальник отдела строительства
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ Д.Курмангалиев

Технадзор:

И. О директора
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ " Управление строительства ВКО"

_____ А.И.Каребаев

Подрядчик:

Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

_____ М.С.Акылгазин

Наименование стройки: Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 231 от 05.09.2011 г.

Справка
стоимости выполненных работ за октябрь 2011 г.
по объекту: "Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	37811877	12345792
	в том числе оборудование в ценах 2001 года	1422800	1422800
2	НДС 12%	4537425	1481495
3	**Итого**	**42349302**	**13827287**
4	Аванс	12704791	4148186
	Итого к оплате	**29644511**	**9679101**

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ **Д.С.Сулейменов**

Технадзор:
И. О. директора
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ **А.И.Каребаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
)0 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
)400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 231 от 05.09.2011 г.

Акт № 2
сдачи приемки выполненных работ в октябре 2011 г.
по объекту: "Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района"

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед , тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед , тенге: экспл. машин / втч з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин	Общая стоимость, тенге: в т ч. з/п машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
22	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов-монолитные заделки *м3*	3,09	10304,15 771,75	95,97 36,25	31840	2385	297	112	2622	105
25	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг 1т	1,64	4613,15 4137,75	475,40 128,67	7566	6786	780	211	7347	105
26	С12041-71 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм *т*	0,913	68200,00 --	-- --	62267					
27	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,726	65000,00 --	-- --	47190					
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	149,18	245,44 37,35	3,82 1,44	36615	5572	570	215	6828	118

		м2									
		Итого по разделу				185478				16797	
		Накладные расходы				16797					
		Итого				202275					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				12137					
		Всего по разделу				**214412**					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1									
		Трансформаторная подстанция КТПГ-400/10У1									
1	ЕПЭСС-2-84- 102	Строительные работы по установке трансформаторной подстанции КТПГ 400/10У1 к-т	1 √	21734,25 6468,75	15138,50 5034,38	21734	6469	15139	5034	11503	100
2	ЕПЭСС-2-84- 102	Монтажные работы по установке трансформаторной подстанции шт	1 √	33643,04 14625,00	18962,04 6975,00	33643	14625	18962	6975	23328	108
3	75-4-9 Изм. и доп. вып.	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу -кабельный шт	1 √	825600,00 --	-- --	825600					
4	Ц0108-66-	Разрядник, напряжение до 10 кВ компл	2 √	655,50 466,00	60,50 13,50	1311	932	121	27	911	95
5	СПрайс-	Разрядник вентильный РВО-10 шт	6 √	15681,82 --	-- --	94091					
6	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А шт	2 √	568,50 452,00	25,50 6,80	1137	904	51	14	872	95
7	Ц0108-57-	Привод с одной тягой, рычажный шт	2 √	943,80 756,00	3,80 2,30	1888	1512	8	5	1441	95
8	СПрайс-лист АО	Разъединитель линейный с приводом РЛ НД-10/100У1,ПРН3-10У1 к-т	2 √	18054,38 --	-- --	36109					

9	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм шт	1	467000,00 --	-- --	467000					
10	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40x4 мм2 м	450	61,90 23,00	3,30 0,40	27855	10350	1485	180	10004	95
11	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 70x70x5 мм шт	14	431,60 149,00	21,60 2,90	6042	2086	302	41	2020	95
		Итого по разделу ,				1516410				50079	
		в том числе оборудование				1422800					
		Накладные расходы				50079					
		Итого				1566489					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				8621					
		Всего по разделу				**1575110**					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-2									
		КЛ-0,4 кВ									
1	Ц0108-	Шкаф учета шт	1	514,00 254,00	105,00 20,30	514	254	105	20	261	95
2	СПрайс-	Бокс навесной 6-1-Н 700x750x170 шт	1	858,20 --	-- --	858					
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,90 158,00	5,40 2,30	167	158	5	2	152	95
4	СПрайс-	Счетчик электронный Меркурий 230 шт	1	13460,02 --	-- --	13460					
5	Ц0108-53-	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ шт	3	493,60 347,00	18,60 4,50	1481	1041	56	14	1002	95
6	СПрайс-	Трансформатор ТШП-0,66 630/5А	3	918,65	--	2756					

		шт									
7	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А шт	1 √	1827,60 752,00	57,60 9,00	1828	752	58	9	723	95
8	СПрайс-	Автоматический выключатель ВА57-39-34 630А шт	1 √	21313,95 --	-- --	21314					
9	Ц0108-	Блок зажимов шт	1 √	843,50 479,00	19,50 2,30	844	479	20	2	457	95
10	СПрайс-	Блок зажимов 3Н24 на 120 зажимов шт	1 √	420,63 --	-- --	421					
11	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2 м	5 √	13,90 6,90	6,30 1,80	70	35	32	9	41	95
12	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 1000м	0,0051 √	29000,00 --	-- --	148					
13	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ м3	167,2 √	235,80 235,80	-- --	39426	39426			44551	113
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	167,2 √	134,10 134,10	-- --	22422	22422			25337	113
15	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км	0,081 √	230805,38 27450,00	-- --	18695	2223			2445	110
16	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг м	18 √	60,40 38,70	15,60 3,80	1087	697	281	68	727	95

17	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг м	18 √	45,00 32,20	6,70 1,60	810	580	121	29	578	95
18	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг м	18 √	38,10 28,80	3,20 0,70	686	518	58	13	504	95
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	27 √	27,70 19,70	2,10 0,50	748	532	57	14	518	95
20	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг м	262 √	44,00 29,00	10,60 2,30	11528	7598	2777	603	7791	95
21	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	262 √	31,50 19,80	7,50 1,60	8253	5188	1965	419	5326	95
22	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м	262 √	27,50 19,30	4,00 0,70	7205	5057	1048	183	4978	95
23	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	253 √	26,40 19,10	3,10 0,50	6679	4832	784	127	4711	95
24	Ц0108-	Кабель в опоре м	110 √	27,70 19,70	2,10 0,50	3047	2167	231	55	2111	95
25	Ц0108-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	378 √	36,70 8,80	27,80 6,90	13873	3326	10508	2608	5638	95
26	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	742 √	11,20 3,30	7,90 2,00	8310	2449	5862	1484	3736	95
27	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	324 √	32,40 8,60	23,70 5,90	10498	2786	7679	1912	4463	95

		м									
28	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	715 √	18,80 4,50	14,20 3,50	13442	3218	10153	2503	5434	95
29	С151601-194	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х150 мм2 1000м	0,2856 √	1153700 --	-- --	329497					
30	С151601-192	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2 1000м	0,2856 √	709300,00 --	-- --	202576					
31	С151601-189	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2 1000м	0,2856 √	335800,00 --	-- --	95904					
32	СПрайс-	Кабель силовой АВВГ 5х4 мм2 м	285,6 √	40,63 --	-- --	11604					
33	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,1122 √	26000,00 --	-- --	2917					
34	СПрайс-	Наконечник кабельный ТА150-12-16 АУХЛ3 шт	16 √	64,76 --	-- --	1036					
35	СПрайс-	Наконечник кабельный ТА95-12-13-А шт	16 √	50,37 --	-- --	806					
36	СПрайс-	Наконечник кабельный ТА35-10-8-А шт	16 √	26,67 --	-- --	427					
67	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	250 √	26,40 19,10	3,10 0,50	6600	4775	775	125	4655	95
68	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	200 √	66,80 20,30	18,10 3,80	13360	4060	3620	760	4579	95

		м									
69	СПрайс-	Кабель контрольный АКВВГ 4х2,5 мм2	275,4	30,05	--	8276					
				--	--						
		м									
70	СПрайс-	Кабель контрольный АКВВГ 10х2,5 мм2	183,6	54,18	--	9947					
				--	--						
		м									
		Итого по разделу				893520				130718	
		Накладные расходы				130718					
		Итого				1024238					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				61454					
		Всего по разделу				**1085692**					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-3									
		ВЛ-10 кв									
20	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	14	247,70	20,70	3468	1554	290	22	1497	95
				111,00	1,60						
		шт									
21	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	210	84,60	2,80	17766	6804	588	42	6504	95
				32,40	0,20						
		м									
		Итого по разделу				21234				8001	
		Накладные расходы				8001					
		Итого				29235					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1754					
		Всего по разделу				**30989**					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1									
		Сети водоснабжения В1,В2									
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч.	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья(мокрый грунт)	58	29,09	27,36	1687	100	1587	437	521	97
				1,73	7,53						
		м3									
2	Е0101-164-1 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом мокрого грунта/	2	231,01		462	462	0	0	522	113
				231,01							

		м3										
3	Е0101-12-13 т.ч. п-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	323	26,45 1,57	24,88 6,84	8543	507	8036	2209	2635	97
		м3										
4	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом мокрого грунта/	10	200,88 200,88		2009	2009	0	0	2270	113
		м3										
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	366	6,48 --	6,48 2,10	2372		2372	769	746	97
		м3										
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11	122,18 122,18		1344	1344	0	0	1519	113
		м3										
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	366	21,55 17,03	4,52	7887	6233	1654	0	6046	97
		м3										
8	Е0101-	Водоотлив из котлованов для колодцев	30	343,74	343,74 221,85	10312	0	10312	6656	6456	97
		м3										
13	Е0122-37-	Установка колонок водоразборных	2	10020,81 1140,75	83,18 31,50	20042	2282	166	63	3048	130
		шт										
32	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,7	1791,20 153,68	152,52 57,15	28122	2413	2395	897	4303	130
		м3										
33	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	10,52	16687,57 2362,50	2104,76 623,48	175553	24854	22142	6559	40836	130
		м3										
34	С143018-33 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦО-1 6шт,КЦ7-3 11шт)	3,79	4062,50 --		15397					

		м									
35	С143018-37 Изм. и доп.вып.6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ-15-9 9шт,КЦ-15-9а 6шт) м	13,35	7030,00		93851					
36	С143018-37К =1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ-15-6 4шт) м	2,32	7733,00		17941					
37	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-15-1 5шт,КЦД-15 5шт,КЦП1-10-1 1шт,КЦД-10 1шт) м3	3,53	26100,00		92133					
38	С143001-46	Вычитается позиция:скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5,для плит КЦП1-15-1 1шт,КЦП1-10-1 1шт м3	1,45	-119,00		-173					
39	С143001-45	Вычитается позиция:скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 для плит КЦП1-15-1 5шт,КЦП1-10-1 1шт м3	1,45	-221,00		-320					
40	С131104-16 Изм. и	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	5	17100,00		85500					
41	С131104-13 Изм. и	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	11500,00		11500					
		Итого по разделу				574162				68902	
		Накладные расходы				68902					
		Итого				643064					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				38584					
		Всего по разделу				**681648**					
		Локальная смета N 6-2-1									
		Два пожарных резервуара емк. по 100м3									

5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 2 группы грунтом до 5 м *м3 грунта*	158	6,48 –	6,48 2,1	1024		1024	332	322	97
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	12	134,1 134,1		1609	1609	0	0	1818	113
7	Е1-12-13	Подача грунта на покрытие и обваливание грунтом 1 группы экскаватором оборудованным грейферным ковшом емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.33: ктрр=1,25; ктрм=1,25; кзпр=1,25; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м3 грунта*	289	27,55 1,64	25,91 7,13	7962	474	7488	2061	2458	97
8	Е1-166-1	Засыпка вручную в грунтах 1 группы (обвалование) *м3 грунта*	22	122,18 122,18		2688	2688	0	0	3037	113
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	447	21,55 17,03	4,52	9633	7612	2020	0	7384	97
10	Е1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (грунта обвалования) *м2 спланированной площади*	260	1,41	1,41 0,3	367	0	367	78	76	97
11	Е1-152-2	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом *м2*	260	42,27	27,14 6,3	10990	0	7056	1638	1589	97
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 толщ. 80ммК=2,000; *м3*	8	8419,57 195,75	66,01 24,93	67357	1566	528	199	1854	105
13	Е6-35-5	Монолитные железобетонное днище с пазом и обетонированием из бетона В-15, W=0,6МпаК=2,000; *м3*	30	10772,84 927	672,63 234,39	323185	27810	20179	7032	36584	105
14	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000; *м3*	30,45	236		7186					
15	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000; *м3*	30,45	274		8343					
16	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=2,000; *т*	0,09	58600		5274					
17	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000; *т*	0,536	53600		28730					

18	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,262	53000		13886					
19	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000; *т*	0,6358	52400		33316					
20	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000; *т*	0,3716	51000		18952					
21	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 ммК=2,000; *т*	0,1212	29400		3563					
22	Е6-1-1	Создание уклонов на цементного раствора М100К=2,000; *м3*	0,22	8541,97 195,75	66,01 24,93	1879	43	15	5	51	105
23	Е7-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках,, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12м2К=2,000; *м3 сборных железобетонных конструкций*	14,56	4999,01 1028,25	1085,26 380,37	72786	14971	15801	5538	28713	140
24	30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 W=0, 6МПа, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом (ПС1-36-64 1шт, ПС1-36-64а 1шт)К=2,000; *м3*	7,72	21500		165980					
25	30-18-14	Панели стеновые для резервуаров из тяжелого бетона класса В15 W=0, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения (ПС2-36-64а 2шт)К=2,000; *м3*	6,84	18700		127908					
26	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры для стеновых панелейК=2,000; *т*	0,0424	40200		1704					
27	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000; *м3*	14,56	236		3436					
28	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000; *м3*	14,56	274		3989					
		Итого по разделу				921747				83886	
		Накладные расходы				83886					
		Итого				1005633					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				60338					

		Всего по разделу				**1065971**					
		Итого по акту				**4653822**					
		в том числе оборудование				**1422800**					
		СМР				**3231022**					
		Временные здания и сооружения 3,4 %				109855					
		Итого				4763677					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)				73499					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				13364					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				33409					
		Командировочные				1320000					
		Итого в ценах 2001 г.				6203949					
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				12103718					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				242074					
		Итого				12345792					
		НДС (12%)				1481495					
		Всего по акту				**13827287**					

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Д.С.Сулейменов**

Технадзор:
И.О. директора
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **А.И.Каребаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

_____ **М.С.Акылгазин**

7

Наименование стройки: Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 231 от 05.09.2011 г.

Справка
стоимости выполненных работ за ноябрь 2011 г.
по объекту: "Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	56738110	18926233
	в том числе оборудование в ценах 2001 года	1422800	
2	НДС 12%	6808573	2271148
3	**Итого**	**63546683**	**21197381**
4	Аванс	19064005	6359214
	Итого к оплате	**44482678**	**14838167**

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ **Д.С.Сулейменов**

Технадзор:
И. О. директора
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ " Управление строительства ВКО"
_____ **А.И.Каребаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
0400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 231 от 05.09.2011 г.

Акт № 3
сдачи приемки выполненных работ в ноябре 2011 г.
по объекту: "Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района"

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед , тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед , тенге: экспл. машин / втч з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 2-1-1									
14	Е0101-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3005,07	21,55	4,52	64759	51176	13583		49641	97
		м3		17,03	--						
15	Е0101-	Подсыпка под полы грунта 1 группы вручную	263	134,39	29,31	35345	27636	7709	3766	35484	113
		м3		105,08	14,32						
16	Е0101-	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	1263,71	9,45	--	11942	11942			11584	97
		м2		9,45	--						
		Итого по разделу				112046	90754	21292	3766	96709	
		Накладные расходы				96 709					
		Итого				208755					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				12525					
		Всего по разделу				**221280**					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
23	Е0111-11-	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора М100	261,5	267,39	9,95	69922	13650	2602	978	17993	123
		м2		52,20	3,74						

24	Е0111-11-	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1046	42,05	0,67	43984	659	701	262	1132	123
				0,63	0,25						
		м2									
34	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	0,0093	389459,1	1984,82	3622	427	18	7	564	130
				45900,00	749,25						
		км									
35	Е0106-1-	Устройство бетонных фундаментов-столбов-монолитные заделки	9,92	9977,75	95,97	98979	7656	952	360	8416	105
				771,75	36,25						
		м3									
36	Е0108-12-	Армирование кладки стен и других конструкций	0,555	59479,65	422,15	33011	4583	234	87	5511	118
				8257,50	157,50						
		т									
37	Е0108-12-	Армирование кладки стен и других конструкций арматура д8 А3 над	0,048	8679,65	422,15	417	396	20	8	477	118
				8257,50	157,50						
		т									
38	С12041-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,048	53600	--	2573					
				--	--						
		т									
39	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов на	267,03	805,41	11,21	215069	8411	2993	1124	11252	118
				31,50	4,21						
		м2									
42	Е0108-6-7	Кладка цоколя из керамического кирпича М125 при высоте этажа до 4 м	80,05	9877,06	337,41	790659	53674	27010	10086	75237	118
				670,50	126,00						
		м3									
43	Е0108-12-	Армирование кладки стен и других конструкций	3,19	59479,65	422,15	189740	26341	1347	502	31676	118
				8257,50	157,50						
		т									
44	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом до 20 кг-мо2-1	0,017	70437,87	304,24	1197	164	5	2	175	105
				9675,00	114,75						
		1т									
		Итого по разделу				1449173	115961	35882	13416	152433	
		Накладные расходы				152433					
		Итого				1601606					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				96096					
		Всего по разделу				**1697702**					

		РАЗДЕЛ 3.Стены									
47	Е0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	300	7408,99	266,56	2222697	244350	79968	29700	323379	118
		м3		814,50	99,00						
48	Е0108-15-1	Кладка стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	50	7661,23	305,80	383062	51975	15290	5738	68101	118
		м3		1039,50	114,75						
51	Е010332-А90 -1	Перевозка лицевого силикатного кирпича кирпича на расстояние перевозки 90 км, класс груза 1	426,57	393,40	393,40	167813		167813	33699	33699	100
		т		--	79,00						
53	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	144	125,15	0,62	18022	9914	89	33	11737	118
		м2		68,85	0,23						
54	Е0126-31-	Теплоизоляция наружных стен плитами "isoterm" насухо	65	2139,46	330,46	139065	117585	21480	8044	125629	100
		м3		1809,00	123,75						
55	Спрайс	Минераловатные плиты ISOTERM П-150 25348:1,951:1,12:1,02:1,06	65	10729,08	--	697390					
		м3		--	--						
56	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	50	7641,86	337,41	382093	33525	16871	6300	46994	118
		м3		670,50	126,00						
57	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м	27,5	9845,86	337,41	270761	18439	9279	3465	25847	118
		м3		670,50	126,00						
58	Е0108-12-	Армирование кладки стен и других конструкций	0,325	59479,65	422,15	19331	2684	137	51	3227	118
		т		8257,50	157,50						
		Итого по разделу				4300234	478472	310927	87030	638613	
		Накладные расходы				638613					
		Итого				4938847					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				296331					
		Всего по разделу				**5235178**					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

на Сети водоснабжения В1,В2

9	Е0122-35-	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	1026	934	351	1790	130
		шт		513,00	175,50						
10	С130902-	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для	2	16300,00		32600					
		шт									
11	Е0122-35-	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	144	7	2	190	130
		шт		144,00	2,25						
12	С130902-	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для	1	3500,00		3500					
		шт									
15	Е0122-33-	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(фтулки	0,0011	121294,13	49389,75	133	69	54	21	116	130
		т		62775,00	18657,00						
16	С130810-	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые,	2	2140,00		4280					
		шт									
17	С130810-	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые,	3	1010,00		3030					
		шт									
18	С130809-	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10	4	1140,00		4560					
		шт									
19	С130809-	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10	4	492,00		1968					
		шт									
20	С130809-	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10	6	285,00		1710					
		шт									
21	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим	0,019	154891,68	66009,80	2943	1334	1254	474	2350	130
		км		70200,00	24936,75						
22	С130805-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	19,08	2250,00		42930					
		м									

23	Е0122-20-	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной	0,019	453445,54	80944,76	8615	920	1538	581	1952	130
		км		48442,50	30577,50						
24	Е0122-33-	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,0156	247994,13	49389,75	3869	979	770	291	1651	130
		т		62775,00	18657,00						
25	Е0122-23-	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной	0,001	31897,00	8449,81	32	13	8	3	21	130
		км		12735,00	3192,75						
26	Е0122-23-	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной	0,001	27000,34	8426,72	27	13	8	3	21	130
		км		12712,50	3183,75						
27	Е0122-23-	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной	0,0003	27000,34	8426,72	8	4	3	1	6	130
		км		12712,50	3183,75						
42	Е0110-9-2	Устройство крышки деревянной	2,1	834,73	14,05	1753	374	30	11	462	120
		м2		178,20	5,31						
43	Е0127-39-	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см	5,4	1801,31	26,34	9727	254	142	36	385	133
		м2		47,03	6,58						
44	Е0127-39-	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	27	-84,58	-0,03	-2284	-26	-1	0	-35	133
		м2		-0,97	-0,01						
		Итого по разделу				122104	5104	4747	1774	8909	
		Накладные расходы				8909					
		Итого				131013					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				7861					
		Всего по разделу				**138874**					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2									
	на	Сети канализации К1									
1	Е0101-12-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами,	9	29,09	27,36	262	16	246	68	81	97
		м3		1,73	7,53						
2	Е0101-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	4	231,01		924	924	0	0	1044	113
		м3		231,01							
3	Е0101-12-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	416	26,45	24,88	11003	653	10350	2845	3394	97
				1,57	6,84						

		м3									
4	Е0101-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их м3	9	200,88 200,88		1808	1808	0	0	2043	113
5	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт м3	369	6,48	6,48 2,10	2391	0	2391	775	752	97
6	Е0101-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	11	122,18 122,18		1344	1344	0	0	1519	113
7	Е0101-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	369	21,55 17,03	4,52	7952	6284	1668	0	6096	97
8	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм(ПЭ 63 км	0,1135	1603345 41850,00	36133,62 9612,90	181980	4750	4101	1091	7593	130
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	58	1791,20 153,68	152,52 57,15	103890	8913	8846	3315	15897	130
10	Е0123-13-	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных м3	3,52	14567,15 2645,33	2538,55 950,63	51276	9312	8936	3346	16455	130
11	С143018-	Кольца КЦО-1 6шт,КЦ7-3 4шт м	1,76	4062,50		7150					
12	С143018-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных м	4,45	4360,00		19402					
13	С143018-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных м	1,18	4796,00		5659					
20	С131104-	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	5	11500,00		57500					

21	С131104-	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100,00		17100					
		комплект									
22	Е0110-9-2	Устройство крышки деревянной	2,1	834,73	14,05	1753	374	30	11	462	120
		м2		178,20	5,31						
		Итого по разделу				471394	34378	36568	11451	55336	
		Накладные расходы				55336					
		Итого				526730					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				31604					
		Всего по разделу				**558334**					
		Итого по акту				7851368					
		Временные здания и сооружения 3,4 %				266947					
		Итого				8118315					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)				178603					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				32473					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				81183					
		Командировочные				1100000					
		Итого в ценах 2001 г.				9510574					
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				18555130					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				371103					
		Итого				18926233					
		НДС (12%)				2271148					
		Всего по акту				**21197381**					

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Д.С.Сулейменов**

Технадзор:
И. О. директора
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ " Управление строительства ВКО"

_____ **А.И.Каребаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

_____ **М.С.Акылгазин**

под

Наименование стройки: Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 231 от 05.09.2011 г.
Дополнительное соглашение № 1 от 19.10.2011 г.

Справка
стоимости выполненных работ с 26 ноября по 8 декабря 2011 г.
по объекту: "Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	79350443	22612333
	в том числе оборудование в ценах 2001 года	2605039	1182239
2	НДС 12%	9522053	2713480
3	**Итого**	**88872496**	**25325813**
4	Аванс	39064005	20000000
	Итого к оплате	**49808491**	**5325813**

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ **Д.С.Сулейменов**

Технадзор:
И. О. директора
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ " Управление строительства ВКО"
_____ **А.И.Каребаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
0 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 231 от 05.09.2011 г.
Дополнительное соглашение № 1 от 19.10.2011 г.

Акт № 4
сдачи приемки выполненных работ с 26 ноября по 8 декабря 2011 г.
по объекту: "Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района"

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин втч з/п машинистов	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
47	Е0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м *м3*	300	7408,99 814,50	266,56 99,00	2222697	244350	79968	29700	323379	118
48	Е0108-15-1	Кладка стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м м3	50	7661,23 1039,50	305,80 114,75	383062	51975	15290	5738	68101	118
54	Е0126-31-	Теплоизоляция наружных стен плитами "isoterm" насухо *м3*	50	2139,46 1809,00	330,46 123,75	106973	90450	16523	6188	96638	100
55	Спрайс	Минераловатные плиты ISOTERM П-150 м3	50	10729,08 --	-- --	536454					
56	Е0108-6-	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м *м3*	50	7641,86 670,50	337,41 126,00	382093	33525	16871	6300	46994	118

59	Е0107-44-	Укладка перемычек масса до 0,3 т *шт*	250	110,26 23,85	66,43 23,85	27565	5963	16608	5963	16696	140
60	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт*	5	398,04 130,73	250,96 88,22	1990	654	1255	441	1533	140
61	С143015-	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) *м3*	13	25100,00 --	-- --	326300					
62	Е0107-44-	Укладка прогонов масса до 1 т *шт*	7	471,10 198,68	242,86 86,05	3298	1391	1700	602	2790	140
63	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ *м3*	1,1	20200,00 --	-- --	22220					
64	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 *м3*	1,1	-119,00 --	-- --	-131					
65	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 *м3*	1,1	-221,00 --	-- --	-243					
68	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций опорных подушек/ массой до 0,5 т *шт*	7	459,72 171,90	24,15 8,83	3218	1203	169	62	1771	140
69	С143014-	Стоимсть опорных подушек *м3*	0,15	24616,00 --	-- --	3692					
		Итого по разделу				4019188				557902	
		Накладные расходы				557902					
		Итого				4577090					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				274625					
		Всего по разделу				**4851715**					

		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие-покрытие									
70	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	57	1378,22	244,31	78559	20135	13926	4993	35179	140
				353,25	87,60						
		шт									
71	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	144	1871,30	403,26	269467	64476	58069	21066	119759	140
				447,75	146,29						
		шт									
73	С143017-	Плиты ПК60.15-8AIYт 2800+306+45х2	280	3196,00	--	894880					
				--	--						
		м2									
74	С143017-	Плиты ПК60.12-8AIYт 2800+306+45	250	3151,00	--	787750					
				--	--						
		м2									
75	С143017-	Плиты ПК60.10-8AIYт 2800+306+45	220	3151,00	--	693220					
				--	--						
		м2									
76	С143017-	Плиты ПК42.15-8Ат 2800+97+45х2	74,76	2987,00	--	223308					
				--	--						
		м2									
77	С143017-	Плиты ПК42.12-8Ат 2800+97+45	85	2942,00	--	250070					
				--	--						
		м2									
78	С143017-	Плиты ПК42.10-8Ат 2800+97+45	75	2942,00	--	220650					
				--	--						
		м2									
79	С143017-	Плиты ПК32.15-8Ат 2800+20+45х2	30	2910,00	--	87300					
				--	--						
		м2									
80	С143017-	Плиты ПК32.12-8Ат 2800+20+45	24	2865,00	--	68760					
				--	--						
		м2									
81	С143017-	Плиты ПК32.10-8Ат 2800+20+45	12	2865,00	--	34380					
				--	--						
		м2									

82	С143017-	Плиты П90.10-8АтУл 2800+820+45	17,78	3665,00	--	65164						
				--	--							
		м2										
83	С143017-	Плиты П90.12-8АтУл 2800+820+45	25	3665,00	--	91625						
				--	--							
		м2										
84	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1	13010,10	1826,10	1301	810	183	69	1231	140	
				8100,00	690,75							
		т										
85	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1	40200,00	--	4020						
				--	--							
		т										
86	С12041-13 Изм.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,1	50600,00	--	5060						
				--	--							
		т										
89	С12041-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,05	60500,00	--	3025						
				--	--							
		т										
90	С12041-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	65000,00	--	650						
				--	--							
		т										
91	С12041-73 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05	65900,00	--	3295						
				--	--							
		т										
92	С12041-75 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,15	61200,00	--	9180						
				--	--							
		т										
93	С12041-71 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01	68200,00	--	682						
				--	--							
		т										
		Итого по разделу				3792346				156169		
		Накладные расходы				156169						
		Итого				3948515						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				236911						
		Всего по разделу				**4185426**						

		Смета № 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
2	СПрайс-	Теплофон ЭРГНА 0,3/220(n)9000:1,12:1,951:1,02	26	4038,01	--	104988					
				--	--						
		шт									
3	СПрайс-	Теплофон ЭРГНА 0,3/220(n)-01 9000:1,12:1,951:1,02	14	4038,01	--	56532					
				--	--						
		шт									
4	СПрайс-	Теплофон ЭРГНА 0,7/220(n) 13000:1,12:1,951:1,02	175	5832,68	--	1020719					
				--	--						
		шт									
		Итого по разделу				1182239					
		в том числе оборудование				1182239					
		Накладные расходы				-					
		Итого				1182239					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-					
		Всего по разделу				**1182239**					
		Итого по акту				**10219380**					
		в том числе оборудование				1182239					
		СМР				**9037141**					
		Временные здания и сооружения 3,4 %				307263					
		Итого				**10526643**					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)				205577					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				37378					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				93444					
		Командировочные				500000					
		Итого в ценах 2001 г.				11363042					
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				22168954					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				443379					
		Итого				22612333					
		НДС (12%)				2713480					
		Всего по акту				**25325813**					

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Д.С.Сулейменов**

Технадзор:
И. О. директора
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **А.И.Каребаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"

_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 231 от 05.09.2011 г.
Дополнительное соглашение № 1 от 19.10.2011 г. Дополнительное соглашение №2 от 09.12.2011г.

Справка
стоимости выполненных работ в декабре 2011 г.
по объекту: "Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	143464998	64114555
	в том числе оборудование в ценах 2001 года	3525939	920900
2	НДС 12%	17215799	7693746
3	**Итого**	**160680797**	**71808301**
4	Аванс	57356639	18292634
	Итого к оплате	**103324158**	**53515667**

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ **Д.С.Сулейменов**

Технадзор:
И. О. директора
КГКП «Облжилкомхозстрой»
ГУ " Управление строительства ВКО"
_____ **А.И.Каребаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района
Заказчик ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
РНН 182700228923, ИИК KZ318560000000400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 231 от 05.09.2011 г.
Дополнительное соглашение № 1 от 19.10.2011 г. Дополнительное соглашение № 2 от 09.12.2011г.

Акт № 5

сдачи приемки выполненных работ в декабре 2011 г.

по объекту: "Строительство средней школы на 130 мест в с.Жерновка Бородулихинского района"

NN п/п	Шифр № номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед , тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед , тенге: экспл. машин / втч з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	з/п рабочих-строителей	экспл машин	в т ч. з/п машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 2-1-1									
		Раздел 2. Фундаменты									
41	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру наружных стен *м3*	83,63	6118,36 499,50	261,86 99,00	511678	41773	21899	8279	61564	123
		Итого по разделу				511678				61564	
		Накладные расходы				61564					
		Итого				573242					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				34395					
		Всего по разделу				**607637**					
		Раздел 3 .Стены									
47	E0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м м3	235,62	7408,99 814,50	266,56 99,00	1745706	191912	62807	23326	253981	118
48	E0108-15-1	Кладка стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м м3	16,63	7661,23 1039,50	305,80 114,75	127406	17287	5085	1908	22650	118
49	E0108-15-2	Кладка стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м м3	10,38	7582,95 1028,25	238,77 90,00	78711	10673	2478	934	13696	118
50	E0108-15-6	Кладка стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м м3	50,68	7326,89 801,00	197,96 74,25	371327	40595	10033	3763	52342	118

52	Е0108-8-1	Кладка столбов из силикатного кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м м3	0,84	9059,43 1278,00	367,45 137,25	7610	1074	309	115	1403	118
54	Е0126-31-	Теплоизоляция наружных стен плитами "isoterm" насухо м3	37,35	2139,46 1809,00	330,46 123,75	79909	67566	12343	4622	72188	100
55	Спрайс	Минераловатные плиты ISOTERM П-150 25348:1,951:1,12:1,02:1,06 м3	40,4	10729,08 --	-- --	433455					
56	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м м3	403,87	7641,86 670,50	337,41 126,00	3086318	270795	136270	50888	379586	118
59	Е0107-44-	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	317	110,26 23,85	66,43 23,85	34952	7560	21058	7560	21168	140
60	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	5	398,04 130,73	250,96 88,22	1990	654	1255	441	1533	140
61	С143015-	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	14,74	25100,00 --	-- --	369974					
62	Е0107-44-	Укладка прогонов масса до 1 т шт	7	471,10 198,68	242,86 86,05	3298	1391	1700	602	2790	140
63	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	1,28	20200,00 --	-- --	25856					
64	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,28	-119,00 --	-- --	-152					
65	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,28	-221,00 --	-- --	-283					
66	Е0108-12-	Укладка перемычек из уголка 125х8 т	3,34	52979,65 8257,50	422,15 157,50	176952	27580	1410	526	33165	118

67	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	180,54	26,46 4,16	0,02 --	4777	751	4		676	90
68	E0107-53-11	Установка мелких конструкций опорных подушек/ массой до 0,5 т шт	7	459,72 171,90	24,15 8,83	3218	1203	169	62	1771	140
69	C143014-	Стоимсть опорных подушек м3	0,158	24616,00 --	-- --	3889					
		Итого по разделу				6554913				856949	
		Накладные расходы				856949					
		Итого				7411862					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				444712					
		Всего по разделу				**7856574**					
		Раздел 4. Перекрытие-покрытие									
70	E0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	57	1378,22 353,25	244,31 87,60	78559	20135	13926	4993	35179	140
71	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	118	1871,30 447,75	403,26 146,29	220813	52835	47585	17262	98136	140
72	E0107-46-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 шт	5	2451,42 641,25	410,76 147,78	12257	3206	2054	739	5523	140
73	C143017-	Плиты ПК60.15-8AIYт 2800+306+45x2 м2	281,33	3196,00 --	-- --	899131					
74	C143017-	Плиты ПК60.12-8AIYт 2800+306+45 м2	326,72	3151,00 --	-- --	1029495					
75	C143017-	Плиты ПК60.10-8AIYт 2800+306+45 м2	241,76	3151,00 --	-- --	761786					
76	C143017-	Плиты ПК42.15-8Ат 2800+97+45x2 м2	74,76	2987,00 --	-- --	223308					
77	C143017-	Плиты ПК42.12-8Ат 2800+97+45 м2	88,95	2942,00 --	-- --	261691					

78	С143017-	Плиты ПК42.10-8Ат 2800+97+45 м2	78,18	2942,00 --	-- --	230006					
79	С143017-	Плиты ПК32.15-8Ат 2800+20+45х2 м2	36,36	2910,00 --	-- --	105808					
80	С143017-	Плиты ПК32.12-8Ат 2800+20+45 м2	44,04	2865,00 --	-- --	126175					
81	С143017-	Плиты ПК32.10-8Ат 2800+20+45 м2	19,5	2865,00 --	-- --	55868					
82	С143017-	Плиты П90.10-8АтУл 2800+820+45 м2	124,46	3665,00 --	-- --	456146					
83	С143017-	Плиты П90.12-8АтУл 2800+820+45 м2	28,45	3665,00 --	-- --	104269					
84	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,1278	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	1663	1035	233	88	1572	140
85	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,1278	40200,00 --	-- --	5138					
86	С12041-13 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,1278	50600,00 --	-- --	6467					
87	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м монолитные участки м3	2,57	13489,54 1282,50	241,10 91,08	34668	3296	620	234	3707	105
88	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м му4 м3	1,48	15440,61 2117,25	379,21 143,26	22852	3134	561	212	3513	105
89	С12041-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0583	60500,00 --	-- --	3527					
90	С12041-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0174	65000,00 --	-- --	1131					

91	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0851	65900,00 --	-- --	5608					
92	С12041-75 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2468	61200,00 --	-- --	15104					
93	С12041-71 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0267	68200,00 --	-- --	1821					
94	Е0109-25-1 т.ч. п-	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м по ж/бетонным и каменным опорам/ т	0,249	5257,75 2499,75	2020,02 502,43	1309	622	503	125	672	90
95	С12021-	Прогоны из прокатных профилей т	0,249	101700,00 --	-- --	25323					
96	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже зданий т	0,249	542,84 292,50	144,52 --	135	73	36		66	90
97	Е0146-30-6 т.ч. п-	Пробивка отверстий в в плитах перекрытия /толщиной 150-200 мм/ /в ж/бетонных конструкциях/ отверст.	52	813,54 428,41	385,13 145,49	42304	22277	20027	7565	29842	100
		Итого по разделу				4732362				178210	
		Накладные расходы				178210					
		Итого				4910572					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				294634					
		Всего по разделу				**5205206**					
		Раздел 5. Перегородки									
98	Е0106-1-	Устройство ж/б фундаментов под перегородки м3	18,12	9843,20 625,50	353,46 133,52	178359	11334	6405	2419	14441	105
99	С12041-71 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,645	68200,00 --	-- --	43989					
100	Е0108-7-3 Изм. и	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича силикатного при высоте этажа до 4 м м2	670,5	1116,34 225,00	34,73 13,01	748506	150863	23286	8723	188311	118

101	Е0108-7-5 Изм. и	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича силикатного при высоте этажа до 4 м м2	9	1041,75 189,00	34,37 12,87	9376	1701	309	116	2144	118
102	Е0108-7-3 Изм. и	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича керамического при высоте этажа до 4 м м2	343	1408,66 225,00	34,73 13,01	483170	77175	11912	4462	96332	118
108	Е0107-44-	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	5	110,26 23,85	66,43 23,85	551	119	332	119	334	140
109	С143015-	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,093	25100,00 --	-- --	2334					
110	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг мр1,мр2 т	0,0281	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	4937	228	51	19	346	140
112	Е0108-12-	Укладка перемычек из уголка 125х8 т	0,0194	52979,65 8257,50	422,15 157,50	1028	160	8	3	193	118
114	Е0108-12-	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0018	8679,65 8257,50	422,15 157,50	16	15	1	0	18	118
115	С12041-24 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0018	52400,00 --	-- --	94					
		Итого по разделу				1472360				302119	
		Накладные расходы				302119					
		Итого				1774479					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				106469					
		Всего по разделу				**1880948**					
		Раздел 9. Окна									
238	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	1,03	472,81 217,73	19,00 6,18	487	224	20	6	276	120
239	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	6,3	387,83 152,26	18,74 6,18	2443	959	118	39	1198	120

240	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	186,44	346,04 136,44	18,87 6,39	64516	25438	3518	1191	31955	120
241	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	46,53	348,93 171,01	18,88 6,57	16236	7957	878	306	9916	120
242	С12061-188к =1,36	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2	232,97	11804,80 --	-- --	2750164					
243	С12061-181к =1,36	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,тройное остекленные однокамерными стеклопакетами, одноэлементные глухие м2	1,03	7126,40 --	-- --	7340					
244	С12061-181 Изм.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	6,3	5240,00 --	-- --	33012					
245	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных плит в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	72,2	237,89 94,05	5,58 2,12	17176	6790	403	153	8332	120
246	Е0110-22-3	Установка пластиковых подоконных плит в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	15,42	161,58 64,58	3,84 1,44	2492	996	59	22	1222	120
247	С12061-	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 550 мм м	159,4	4890,00 --	-- --	779466					
248	Спрайс	Противомоскитная сетка 4000:1,951:1,12:1,02:1,06 м2	113,9	1693,08 --	-- --	192842					
		Металлопластиковые балконные двери									
249	Е0110-93-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2 м2	6,56	409,30 187,54	21,39 7,43	2685	1230	140	49	1535	120

250	С12061-	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	6,56	10900,00 --	-- --	71504					
		Итого по разделу				3940363				54434	
		Накладные расходы				54434					
		Итого				3994797					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				239688					
		Всего по разделу				**4234485**					
		Раздел 13. Лестницы									
340	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	10	1378,22 353,25	244,31 87,60	13782	3533	2443	876	6173	140
341	С143017-	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	27,62	2800,00 --	-- --	77336					
342	Е0109-25-	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,5318	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	2675	1209	1074	267	1328	90
343	С12021-	Балки Б1 из швеллера №27 длиной 3,2м т	0,5318	101700,00 --	-- --	54084					
344	Е0109-24-	Монтаж косоуров т	0,7316	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	10144	6650	2943	784	6691	90
345	С12021-	Косоуры лк-1 л 2,04м,лк2 л т	0,7316	108500,00 --	-- --	79379					
346	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	1,26	2452,13 1230,75	545,76 --	3090	1551	688		1396	90
347	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	40	1068,11 193,05	4,92 1,87	42724	7722	197	75	8187	105
348	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	75,6	210,33 180,00	12,56 4,75	15901	13608	950	359	19554	140
349	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	75,6	865,00 --	-- --	65394					

350	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород м	20,48	4208,73 238,50	7,69 2,90	86195	4884	157	59	6920	140
351	Е0109-29-1 т.ч. п-	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением по ж/бетонным и каменным опорам/ т	0,094	14215,47 5544,00	5475,87 1552,87	1336	521	515	146	600	90
352	С12021-	Лестница-стремянка сх28 т	0,094	133700,00 --	-- --	12568					
353	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	90,72	26,46 4,16	0,02 --	2400	377	2		339	90
354	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	2	375,50 191,93	30,89 11,68	751	384	62	23	488	120
355	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; м2	2	12300,00 --	-- --	24600					
356	С11011-	Скобяные изделия	2	1960,00 --	-- --	3920					
357	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	2	583,00 --	-- --	1166					
358	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон м2	2	2105,37 197,78	4,64 1,76	4211	396	9	4	480	120
359	Е0109-25-	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,1335	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	672	303	270	67	333	90
360	С12021-	Балки Бл1 1шт,Бл1-1-1щт,Бл2-1шт т	0,1335	101700,00 --	-- --	13577					
361	Е0109-24-	Монтаж косоуров т	0,2515	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	3487	2286	1012	270	2300	90
362	С12021-	Косоуры т	0,2515	108500,00 --	-- --	27288					

363	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,38	2452,13 1230,75	545,76 --	932	468	207		421	90
365	Е0109-17-	Монтаж стоек ст-1 т	0,0342	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	159	54	78	21	68	90
366	С12021-245п рим	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0342	172800,00 --	-- --	5910					
367	Е0106-22-	Устройство лестничной площадки лп-1 м3	0,22	13489,54 1282,50	241,10 91,08	2968	282	53	20	317	105
368	С12041-6 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0196	45800,00 --	-- --	898					
369	С12041-23 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0183	53000,00 --	-- --	970					
370	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	31,05	210,33 180,00	12,56 4,75	6531	5589	390	147	8030	140
371	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	31,05	865,00 --	-- --	26858					
373	С143014-	Стоимость опорных подушек м3	0,03	24616,00 --	-- --	738					
		Итого по разделу				592644				63625	
		Накладные расходы				63625					
		Итого				656269					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				39376					
		Всего по разделу				**695645**					
		Смета № 2-1-4									
3	СПрайс-	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 3066:1,12:1,951:1,02 шт	1	1375,61 --	-- --	1376					
9	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	7	1299,30 317,00	68,30 13,50	9095	2219	478	95	2198	95
10	СПрайс-	Минищиток накладной разм. 160х90х74мм 1135:1,951:1,12:1,02	7	509,24	--	3565					