1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		670	13,5	670	14	90	0,08	0
178	181	С Прайс лист	Клапан двухходовой VB 2,с электроприводом, DN 32, типа DAnfOss	1	78060,49		78060				
			шт.								
179	182	Е0116-15-2	Установка кранов на трубопроводах диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
180	183	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	4386		17544				
			шт.								
181	184	Е0116-15-1	Установка кранов, клапанов на трубопроводах диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
182	185	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	3715		14860				
			шт.								
183	186	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
184	187	С130903-613 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	1	12646		12646				
			шт.								
185	188	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
			1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
186	189	Е0116-15-1	Установка клапанов на трубопроводах диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
187	190	С130903-285 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	6111		6111				
			шт.								
188	191	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	605,62	0	1817	0	214	0,32	1
			комплект		55,62	0	167	0	128	0	0
189	192	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	943,96	1,62	1888	3	107	0,23	0
			комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
190	193	Е0116-15-1	Установка кранов, клапанов на трубопроводах диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
191	194	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	1	3716		3716				
			шт.								
192	195	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
			1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
193	196	С Прайс лист	Насос MAgnA 25-80 GrundfOs	1	42896,26		42896				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Отпускная цена		42896		42896				
			Сметная стоимость оборудования				***42896***				
194	197	Ц0112-790-1	Клапаны с электроприводом, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	640,1	5,4	640	5	569	3,75	4
			шт		630	2,3	630	2	90	0,01	0
195	198	С Прайс лист	Клапан двухходовой VB 2,с электроприводом, DN 20, типа DAnfOss	1	66275,63		66276				
			шт.								
196	199	Е0116-15-2	Установка кранов на трубопроводах диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
197	200	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	5974		23896				
			шт.								
198	201	Е0116-15-1	Установка кранов, клапанов на трубопроводах диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
199	202	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	3715		14860				
			шт.								
200	203	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
201	204	С130903-614 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	1	13316		13316				
			шт.								
202	205	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
			1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
203	206	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
204	207	С130903-286 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	8509		8509				
			шт.								
205	208	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	605,62	0	1817	0	214	0,32	1
			комплект		55,62	0	167	0	128	0	0
206	209	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	943,96	1,62	1888	3	107	0,23	0
			комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
207	210	Е0116-15-1	Установка кранов, клапанов на трубопроводах диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
208	211	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	1	3716		3716				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
2	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
3	С Прайс лист	Насос MAgnA 25-80 GrundfOs	1	42896,26		42896				
		шт								
		Отпускная цена		42896		42896				
		Сметная стоимость оборудования				*42896*				
4	Ц0112-790-1	Клапаны с электроприводом, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	640,1	5,4	640	5	569	3,75	4
		шт		630	2,3	630	2	90	0,01	0
5	С Прайс лист	Клапан двухходовой VB 2,с электроприводом, DN 25, типа DAnfOss	1	66561,03		66561				
		шт.								
5	Е0116-15-2	Установка кранов на трубопроводах диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	6719		26876				
		шт.								
3	Е0116-15-1	Установка кранов, клапанов на трубопроводах диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	3715		14860				
		шт.								
	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
	С130903-615 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	1	16782		16782				
		шт.								
	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
	С130903-287 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	9325		9325				
		шт.								
	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	605,62	0	1817	0	214	0,32	1
		комплект		55,62	0	167	0	128	0	0
	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	943,96	1,62	1888	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
	Е0116-15-1	Установка кранов, клапанов на трубопроводах диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1