1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	8,05	3,8	-129	-61	-94	0,02	0
		отверст.		3,6	2,24	-58	-36	100	0	0
286	Е0106-11-1	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	0,0042	52657,31	536,06	223	2	212	289	1
		1т		47475	202,5	201	1	105	0,99	0
288	Е0109-17-1	Монтаж металлических сердечников Мс 7	0,0656	4646,85	2285,57	305	150	130	9,35	1
		т		1579,5	617,13	104	40	90	2,34	0
289	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0656	147100		9644				
		т								
290	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	132,03	66,18	4225	2118	3270	0,34	11
		отверст.		63,23	38,95	2023	1246	100	0,06	2
291	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	8,05	3,8	-257	-122	-187	0,02	-1
		отверст.		3,6	2,24	-115	-72	100	0	0
292	Е0106-11-1	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	0,0085	52657,31	536,06	449	5	427	289	2
		1т		47475	202,5	404	2	105	0,99	0
294	Е0109-17-1	Монтаж металлических сердечников Мс 8	0,1311	4646,85	2285,57	609	300	259	9,35	1
		т		1579,5	617,13	207	81	90	2,34	0
295	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1311	147100		19288				
		т								
296	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	132,03	66,18	528	265	409	0,34	1
		отверст.		63,23	38,95	253	156	100	0,06	0
297	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	8,05	3,8	-32	-15	-23	0,02	0
		отверст.		3,6	2,24	-14	-9	100	0	0
298	Е0106-11-1	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	0,0011	52657,31	536,06	56	1	53	289	0
		1т		47475	202,5	50	0	105	0,99	0
300	Е0109-17-1	Монтаж металлических сердечников Мс 7.1	0,0181	4646,85	2285,57	84	41	36	9,35	0
		т		1579,5	617,13	29	11	90	2,34	0
301	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0181	147100		2655				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	132,03	66,18	2112	1059	1635	0,34	5
		отверст.		63,23	38,95	1012	623	100	0,06	1
303	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	8,05	3,8	-129	-61	-94	0,02	0
		отверст.		3,6	2,24	-58	-36	100	0	0
304	Е0106-11-1	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	0,0043	52657,31	536,06	224	2	213	289	1
		1т		47475	202,5	202	1	105	0,99	0
306	Е0109-17-1	Монтаж металлических сердечников Мс 8.1	0,0722	4646,85	2285,57	336	165	143	9,35	1
		т		1579,5	617,13	114	45	90	2,34	0
307	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0722	147100		10621				
		т								
308	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,8381	175710,1	1826,1	147259	1530	10314	42,7	36
		т		8100	690,75	6788	579	140	3,37	3
309	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	198	132,03	66,18	26142	13103	20232	0,34	67
		отверст.		63,23	38,95	12520	7712	100	0,06	12
310	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	198	8,05	3,8	-1593	-753	-1157	0,02	-4
		отверст.		3,6	2,24	-713	-444	100	0	-1
311	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	105	175,98	88,16	18478	9256	14394	0,45	48
		отверст.		85,05	52,04	8930	5464	100	0,08	9
312	Е0146-26-17 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	105	14,4	7,01	-1512	-736	-1143	0,04	-4
		отверст.		6,75	4,14	-709	-434	100	0,01	-1
314	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней	65,55	1400,02	372,83	91771	24439	56735	3,72	244
		м3		594	139,5	38937	9144	118	0,68	45
317	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,12	4815		10208				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	29	530		15370				
		шт								
		смета 2-1-2								
2	С12023-18 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	836	4820		4029520				
		м2								
4	С12023-44 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 120 мм	192	4220		810240				
		м2								
5	С Прайс лист	Фасонный элемент ФЭ-2	230	301,39		69319				
		мп								
6	С Прайс лист	Фасонный элемент ФЭ-5	60	259,38		15563				
		мп								
7	С Прайс лист	Фасонный элемент ФЭ-6	30	1233,12		36994				
		мп								
8	С Прайс лист	Фасонный элемент ФЭ-7	30	301,39		9042				
		мп								
9	С Прайс лист	Фасонный элемент ФЭ-1	7	774,95		5425				
		мп								
10	С Прайс лист	Фасонный элемент ФЭ-3	60	690,94		41457				
		мп								
		Итого по разделу: Наружные стены, перегородки 1 этаж на отм. 0.000				6100571				
		Раздел: Наружная отделка								
433	С Прайс лист	Плиты гранитные без узора	131,2	8656,84		1135778				
		м2								
439	С Прайс лист	Плиты гранитные без узора	522,9	8656,84		4526663				
		м2								
457	С Прайс лист	Плиты гранитные без узора	98,6	8656,84		853565				
		м2								
316	С Прайс лист	Конструкции внутренних витражей аллюминиевые	220,48	12477,72		2751087				
		констр								
317	С11011-1379 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	163,165	6971		1137425				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	С11011-1368 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом с орнаментом нанесенным по пескоструйной технологии	44,086	9850		434247				
		м2								
320	С11011-1386 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стекло ламинированное с технологическими вырезами и отверстиями под крепления, для дверных полотен, , 10-12мм двери	88,473	5967		527917				
		м2								
321	С11011-916	Стекло закаленное эмалированное "Стемалит", толщина 6 мм	304,447	1210		368381				
		м2								
323	С Прайс лист	Конструкции наружных витражей аллюминиевые	225,359	11731,95		2643900				
		констр								
240	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3647	253,82	4,07	925666	14827	523281	0,74	2699
		м2		135,68	0,97	494825	3538	105	0,05	189
		Итого по разделу: Наружная отделка				15304628				
		Раздел: Входные группы смета 2-1-14								
1	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен	33,5	8640,25	360,48	289448	12076	55442	8,99	301
		м3		1440	136,17	48240	4562	105	0,67	22
3	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0708	69000		4885				
		т								
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	45,7	4649,65	66,01	212489	3017	10589	1,35	62
		м3		195,75	24,93	8946	1139	105	0,12	6
5	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6708	5239,08	327,33	3514	220	1418	11,6	8
		1т		1890	123,75	1268	83	105	0,6	0
6	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,6708	68200		45749				
		т								
7	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2097	70437,87	304,24	14772	64	2156	58	12
		1т		9675	114,75	2029	24	105	0,56	0
21	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,15	7635,68	112,36	1145	17	168	6,34	1
		м3		1021,5	42,44	153	6	105	0,21	0
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,006	61300		368				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	1,2	245,44	3,82	295	5	55	0,21	0
				37,35	1,44	45	2	118	0,01	0
24	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	0,234	10222,29	990,15	2392	232	496	10,4	2
				1644,75	374,04	385	88	105	1,83	0
25	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0113	66000		744				
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,001	68800		66				
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0259	64400		1669				
66	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен м3	4,8	8640,25	360,48	41473	1730	7944	8,99	43
				1440	136,17	6912	654	105	0,67	3
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2777	67700		18797				
68	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0074	69000		508				
69	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1,55	4649,65	66,01	7207	102	359	1,35	2
				195,75	24,93	303	39	105	0,12	0
70	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0416	5239,08	327,33	218	14	88	11,6	0
				1890	123,75	79	5	105	0,6	0
71	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0416	68200		2837				
72	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	34,4	245,44	3,82	8443	131	1575	0,21	7
				37,35	1,44	1285	50	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,3	7635,68	112,36	2291	34	335	6,34	2
		м3		1021,5	42,44	306	13	105	0,21	0
83	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,012	61300		736				
		т								
84	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,21	1
		м2		37,35	1,44	90	3	118	0,01	0
85	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,702	10222,29	990,15	7176	695	1488	10,4	7
		м3		1644,75	374,04	1155	263	105	1,83	1
86	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0353	66000		2328				
		т								
87	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0019	68800		132				
		т								
88	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0726	64400		4678				
		т								
89	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,92	12987,02	407,3	11948	375	2453	14,4	13
		м3		2385	153,86	2194	142	105	0,75	1
90	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0439	66000		2895				
		т								
91	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1209	62100		7509				
		т								
92	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,64	10606,46	241,1	17395	395	2365	8,06	13
		м3		1282,5	91,08	2103	149	105	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0229	66000		1511				
		т								
94	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1796	67700		12156				
		т								
		Итого по разделу: Входные группы				728363				
		ИТОГО:				41615440	1490344			
		Накладные расходы :				2748037	521656			15278
		На общестроительные работы								2275
		На металломонтажные работы				2447051				
		Всего накладных расходов:				725022				
		Итого с накладными				3172074				
		- заработная плата				44787513				
		- трудоемкость				475811				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1586				
		СУМННЗ				2687251				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				47474764				
		Итого с временными, 1,8 %				48329310				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				48981756				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				49175073				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				49658366				
		ИТОГО:				49658366				
		Сметная заработная плата				3745504				
		Нормативная трудоемкость				19139				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				135903735				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2718075				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				138621810				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				16634617				
		Итого с НДС				155256427				
		Всего:				155256427				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)