110	Кабель с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, количество жил до 14	Ц0111-106-22	конец	916,02	190,00	174 044,37
111	Фидер коаксиальный кабельный, прокладываемый по металлическому мосту или в техническом здании	Ц0110-471-32	м	611,06	1 080,00	659 941,16
112	Разделка и включение кабелей и проводов, один кабель в штеккеры пайкой емкостью: 20х3	Ц0110-51-16	конец	344,50	30,00	10 335,00
113	Антенна 1м ARION	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	шт	3 992,79	1,00	3 992,79
114	Шкаф 19	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	шт	49 909,87	1,00	49 909,87
115	Модулятор TZD-4 одноканальный	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	шт	9 482,87	15,00	142 243,12
116	Комбайнер 16х1	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	шт	4 990,99	2,00	9 981,98
117	Рессивер OPENBOX X-590 C1	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	шт	13 974,76	15,00	209 621,44
118	Модуль доступа	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	шт	17 967,55	9,00	161 707,97
119	Усилитель магистральный	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	шт	14 972,96	1,00	14 972,96
120	Кабель RG-6	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	м	37,64	800,00	30 108,63
121	Кабель RG-11	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	м	94,49	280,00	26 457,17
122	Коннектор RG-6	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	шт	19,22	150,00	2 882,74
123	Коннектор RG-11	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	шт	56,85	40,00	2 274,17
124	ТАР абонентский	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	шт	188,18	30,00	5 645,37
125	Штеккер ТВ	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	шт	94,49	30,00	2 834,69
126	LNB Ku DREAMSAT FT-8 2вых.	Сцена"Мир Антенн" в дол. США	шт	2 825,09	1,00	2 825,09
	ИТОГО:					5 764 822
Смета 1-10. Общежитие на 24 места. Технологическое оборудование столовой						
1	Холодильник однодверный(низкотемпературный и среднетемпературный)	Ц0128-841-7	шт	6 377,10	7,00	44 639,73
2	Мясорубка, овощерезка	Ц0128-922-3	шт	1 959,60	3,00	5 878,79
3	Кипятильник	Ц0128-923-1	шт	2 284,55	1,00	2 284,55
4	Плита электрическая	Ц0128-927-12	шт	2 771,07	1,00	2 771,07
5	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	Е0117-8-1	комплект	2 795,56	1,00	2 795,56
6	Стол с моечной ванной	Е0117-1-3прим	шт	2 978,69	3,00	8 936,08
7	Котел пищеварочный электрический 60л	Ц0128-924-2	шт	6 832,87	1,00	6 832,87
8	Сковорода электрическая совмещенная с фритюрницей	Ц0128-927-5	шт	2 783,73	2,00	5 567,46
9	Слайсер	Ц0128-613-3	шт	9 827,13	1,00	9 827,13
10	Шкаф пекарский электрический 2-х секционный	Ц0128-924-3	шт	3 067,42	1,00	3 067,42
11	Тележка для столовых приборов	Ц0128-928-10	шт	728,79	1,00	728,79

12	Монтажные части линии	Ц0128-928-1	шт	2 515,34	1,00	2 515,34
13	Установка ванны моечной	Е0117-1-1прим	комплект	1 151,06	3,00	3 453,17
14	Прилавок-витрина холодильный	Ц0128-928-4	шт	3 657,03	1,00	3 657,03
15	Прилавок для горячих напитков	Ц0128-928-5	шт	2 427,44	1,00	2 427,44
16	Прилавок-касса	Ц0128-928-3	шт	2 470,32	1,00	2 470,32
17	Весы электронные для взвешивания продуктов и товаров	Ц0128-538-9	шт	1 074,32	2,00	2 148,64
18	Шкаф морозильный Т -15...-20, V	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	122 921,75	4,00	491 687,00
19	Подтоварник ПТ-1	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	2 106,50	2,00	4 213,00
20	Стеллаж для сухих продуктов быстроразборный-СТСО	Спрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	10 110,00	2,00	20 220,00
21	Стол профессиональный класса "Люкс", серия 600	Спрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	18 113,92	1,00	18 113,92
22	Весы механические товарные до 100кг РП-100Ш13У	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.грн	шт	8 646,00	1,00	8 646,00
23	Весы торговые электронные до 30кг., ВТНТ-2	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.грн	шт	10 267,00	1,00	10 267,00
24	Аппарат контактной обработки, АКО-40Н	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	43 389,00	1,00	43 389,00
25	Фритюрница электрическая-ЭФК-40Н/2	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	62 514,00	1,00	62 514,00
26	Электромармит, ЭМК-40Н	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	44 063,00	1,00	44 063,00
27	Электроварка с перфорированной гастроемкостью GN 1/2, ЭВК-40/1Н	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	53 920,00	1,00	53 920,00
28	Электроплита 2-х конфорочная, ЭПК-27Н	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	36 649,00	1,00	36 649,00
29	Рабочая поверхность, РПК-40Н	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	19 883,00	1,00	19 883,00
30	Фритюрница электрическая-ЭФК-40Н/1	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	60 408,00	1,00	60 408,00
31	Модуль нижний 700 серия-МН-02	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	10 784,14	7,00	75 489,00
32	Элетроводонагреватель-ЭВАД-80/1,6	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	15 185,00	1,00	15 185,00
33	Стол профессиональный класса "Люкс"-серия 600	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	18 113,92	5,00	90 569,58
34	Полка настенная открытая класса "Люкс"-ПНК	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	6 992,83	1,00	6 992,83
35	Шкаф для хлеба (4 полки, двери с замками)	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	58 133,00	1,00	58 133,00
36	Машина кухонная универсальная (рыхлитель, мясорубка, мехенизм для измельчения сухарей и специй), УКМ-08	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	127 977,00	1,00	127 977,00
37	Мясорубка (настольная),производительность 75 кг/час, УКМ-10	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.тенге	шт	37 542,00	1,00	37 542,00
38	Шкаф холодильный Т 0...+6, V	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	57 122,00	3,00	171 366,00

39	Стол профессиональный с ванной класса "Люкс"-серия 600	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	29 487,50	2,00	58 975,00
40	Стол профессиональный класса "Люкс"-серия 600	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	18 113,92	3,00	54 341,75
41	Стол (колода) для разделки мяса-СРМ	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	26 960,00	1,00	26 960,00
42	Вешало для туш-стационарное на 5 крюков-ВТСн	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	40 440,00	1,00	40 440,00
43	Полка настенная открытая класса "Люкс"-ПНК	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	6 992,83	2,00	13 985,67
44	Стол профессиональный с ванной класса "Люкс"-серия 600	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	29 488,00	1,00	29 488,00
45	Стол профессиональный класса "Люкс"-серия 600	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	18 113,92	1,00	18 113,92
46	Полка настенная открытая класса "Люкс"-ПНК	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	6 992,83	2,00	13 985,67
47	Овощерезка 8 видов нарезки 60-400 кг/час-ГАММА-5А	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	45 664,00	1,00	45 664,00
48	Шкаф пекарский 2-х секционный-ЭШК-2К	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	137 497,00	1,00	137 497,00
49	Стол профессиональный класса "Люкс"-серия 600	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	18 113,92	1,00	18 113,92
50	Полка настенная открытая класса "Люкс"-ПНК	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	6 992,83	1,00	6 992,83
51	Машина взбивальная-МВ-60	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	209 532,00	1,00	209 532,00
52	Машина тестомесильная нержав.дежа-21л.,GAM(Италия)-S-20	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	112 670,00	1,00	112 670,00
53	Подтоварник-ПТ-1	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	2 106,00	1,00	2 106,00
54	Ванна моечная профессиональная 1-гнездовая-ВМПЦ 1/700	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	21 905,00	1,00	21 905,00
55	Ванна моечная профессиональная 3-гнездовая-ВМПЦ 3/700	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	58 975,00	1,00	58 975,00
56	Ванна моечная профессиональная 2-гнездовая-ВМПЦ 2/700	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	41 704,00	1,00	41 704,00
57	Стол для сбора остатков пищи (класс "Эконом")-СО-1	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	6 908,50	2,00	13 817,00
58	Стеллаж кухонный быстроразборный-СТСО	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	10 110,00	1,00	10 110,00
59	Стеллаж кухонный быстроразборный-СТСО	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	7 582,50	2,00	15 165,00
60	Тележка для сбора посуды на 2 полки, ТП-1	Спрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	14 744,00	1,00	14 744,00
61	Стол профессиональный класса "Люкс"-серия 600	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	18 113,92	1,00	18 113,92

62	Линия раздачи -Белла-Нота-2005 в составе:(кассовый стол универсальный, охлаждаемый стол 106,6 кг, мармит первых блюд на 1 конфорку, мармит вторых блюд с 5-ю гастроемкостями, нейтральный стол, стойка для приборов)	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	комплект	440 378,00	1,00	440 378,00
63	Стол обеденный 4-х местный деревянный в комплекте со стульями	Спрайс фирма Россия2006г.руб	компл	221 692,83	6,00	1 330 157,00
64	Стол производственный для чистых разносов (класс "Эконом")-СП	СПрайс лист "KAlugin"2009г. ц.бел.руб	шт	6 909,00	1,00	6 909,00
65	Рукосушитель автоматический	Ц0128-928-11	шт	891,29	1,00	891,29
66	Рукосушитель автоматический-HD-1500 (Германия)	Сторговая сеть2009г.грн	шт	3 156,00	1,00	3 156,00
	ИТОГО:					4 332 120
	Смета 1-11. Общежитие на 24 места. Мебель и инвентарь					
1	Стол офисный 800х1400х780	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	42 683,00	1,00	42 683,00
2	Кресло полумягкое	Сцена "Торговая сеть",цена в тг.на 2005г.	шт	16 692,33	1,00	16 692,33
3	Шкаф для одежды	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	105 742,42	1,00	105 742,42
4	Шкаф для бумаг	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	40 975,67	1,00	40 975,67
5	Комъпьютер	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	198 940,00	1,00	198 940,00
6	Стол офисный 800х1400х780	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	42 683,00	1,00	42 683,00
7	Кресло полумягкое	Сцена "Торговая сеть",цена в тг.на 2005г.	шт	16 692,33	2,00	33 384,67
8	Стиральная машина на 15кг.белья автоматическая	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	315 297,00	1,00	315 297,00
9	Центрифуга на 25кг	СПрайс лист торговая сеть2007г.ц.руб.	шт	305 151,00	1,00	305 151,00
10	Тележка для транспортировки белья. Объем тележки 50л.	СПрайс лист торговая сеть2007г.ц.руб	шт	15 660,00	1,00	15 660,00
11	Шкаф для хранения инструмента и инвентаря	СПрайс лист торговая сеть2005г	шт	14 188,50	2,00	28 377,00
12	Шкаф для хранения чистого белья	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	42 683,00	5,00	213 415,00
13	Шкаф для хранения грязного белья	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	42 683,00	3,00	128 049,00

14	Гладильная доска 1200x300x700	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	6 755,00	2,00	13 510,00
15	Стол для белья 800x1400x780	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	42 683,00	1,00	42 683,00
16	Шкаф для хранения чистого белья	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	42 683,00	1,00	42 683,00
17	Шкафчики для одежды	СПрайс лист торговая сеть2005г	шт	14 188,57	7,00	99 320,00
18	Скамья	СПрайс лист торговая сеть2005г	шт	5 493,00	1,00	5 493,00
19	Кушетка массажная	СПрайс лист торговая сеть2005г	шт	9 873,00	1,00	9 873,00
20	Установка купальных чугунных ванн	Е0117-1-1	комплект	16 626,70	1,00	16 626,70
21	Кровать односпальная деревянная	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	17 815,50	12,00	213 786,00
22	Тумбочка прикроватная	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	8 313,88	12,00	99 766,62
23	Шкаф для верхней одежды	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	105 742,42	6,00	634 454,53
24	Холодильник бытовой емк 400дм	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	69 035,08	6,00	414 210,50
25	Телевизор+тумба	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	278 367,27	6,00	1 670 203,64
26	Кровать односпальная деревянная	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	17 815,50	12,00	213 786,00
27	Тумбочка прикроватная	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	8 313,88	12,00	99 766,62
28	Шкаф для верхней одежды	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	105 742,42	8,00	845 939,37
29	Холодильник бытовой емк 400дм	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	69 035,08	4,00	276 140,33
30	Телевизор+тумба	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	278 367,27	4,00	1 113 469,09
31	Мягкая кожаная мебель 2+1	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.усл.ед	компл	145 196,50	2,00	290 393,00
32	Журнальный столик	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	22 863,33	2,00	45 726,67

33	Телевизор+тумба	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	278 367,27	1,00	278 367,27
34	Стол обеденный	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	42 683,00	2,00	85 366,00
35	Стул полумягкий деревянный	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	16 256,25	8,00	130 050,00
36	Шкаф для верхней одежды	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	105 742,42	1,00	105 742,42
37	Холодильник бытовой емк 400дм	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	69 035,08	1,00	69 035,08
38	Печь микроволновая	СПрайс лист торговая сеть2008г.ц.евро	шт	36 180,00	2,00	72 360,00
39	Кровать односпальная деревянная	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	17 815,50	2,00	35 631,00
40	Тумбочка прикроватная	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	8 313,88	2,00	16 627,77
41	Кресло	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.усл.ед	шт	36 299,00	2,00	72 598,00
42	Журнальный столик	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	22 863,33	1,00	22 863,33
43	Шкаф для верхней одежды	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	105 742,42	1,00	105 742,42
44	Холодильник бытовой емк 400дм	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	69 035,08	1,00	69 035,08
45	Диван	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.усл.ед	шт	84 698,00	3,00	254 094,00
46	Диван угловой 3-х секционный	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.усл.ед	шт	133 097,00	1,00	133 097,00
47	Ковер синтетический 1,9х4	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	8 908,00	1,00	8 908,00
48	Телевизор диагональ 72	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	278 367,00	1,00	278 367,00
49	Стол офисный с ящиками	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	17 667,00	1,00	17 667,00
50	Кресло полумягкое	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.усл.ед	шт	32 669,17	2,00	65 338,33

51	Шкаф для одежды	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	105 742,42	1,00	105 742,42
52	Шкаф для бумаг	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	40 975,67	1,00	40 975,67
53	Комъпьютерный столик	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	20 785,00	1,00	20 785,00
54	Комъпьютер	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	198 940,00	1,00	198 940,00
55	Стол обеденный	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	42 683,00	1,00	42 683,00
56	Стул полумягкий деревянный	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	11 060,50	4,00	44 242,00
57	Стол офисный с ящиками	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	17 667,00	1,00	17 667,00
58	Кресло полумягкое	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.усл.ед	шт	32 669,17	2,00	65 338,33
59	Стеллаж	СПрайс лист торговая сеть2005г	шт	14 188,63	5,00	70 943,13
60	Стол офисный с ящиками	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	17 667,00	1,00	17 667,00
61	Кресло полумягкое	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.усл.ед	шт	32 669,17	1,00	32 669,17
62	Стол офисный с ящиками	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	17 667,00	1,00	17 667,00
63	Кресло полумягкое	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.усл.ед	шт	32 669,17	1,00	32 669,17
64	Шкаф для одежды	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	105 742,42	1,00	105 742,42
65	Шкаф для бумаг	СПрайс лист торговая сеть2005г.ц.тенге	шт	40 975,67	1,00	40 975,67
66	Стеллаж	СПрайс лист торговая сеть2005г	шт	14 188,63	3,00	42 565,88
	ИТОГО:					10 353 044
Смета 1-12. Общежитие на 24 места. Спортивный инвентарь						
1	Стол для настольного тенниса	Сцена "Торговая сеть",цена в тг.на 2001г.,без НДС	компл	23 053,00	1,00	23 053,00

2	Стол бильярдный 3000х1500мм,стойка для киев1500х750х50,ящик для шаров 540х580х50	Сцена "Торговая сеть",цена в тг.на 2001г.	компл	333 462,00	1,00	333 462,00
3	Тренажер на 8 уровней 1170х1040х1880	Сцена "Торговая сеть",цена в тг.на 2001г.	шт	56 166,00	1,00	56 166,00
4	Тренажер на 10 уровней 1320х1120х1990	Сцена "Торговая сеть",цена в тг.на 2001г.	шт	84 446,00	1,00	84 446,00
5	Тренажер на 12 уровней 3060х2080х2130	Сцена "Торговая сеть",цена в тг.на 2001г.	шт	105 262,00	1,00	105 262,00
6	Тренажер на 4 позиции 1820х1370х1980	Сцена "Торговая сеть",цена в тг.на 2001г.	шт	30 636,00	1,00	30 636,00
7	Дорожка гимнастическая для разбега /тренировочная/	Сцена "Торговая сеть",цена в тг.на 2001г.	шт	181 853,00	1,00	181 853,00
8	Велотренажер	Сцена "Торговая сеть",цена в тг.на 2001г.	шт	37 706,00	2,00	75 412,00
9	Шкафчики для одежды	Сцена "Торговая сеть",цена в тг.на 2001г.	шт	21 013,14	7,00	147 092,00
10	Скамейка деревянная	Сцена "Торговая сеть",цена в тг.на 2001г.	шт	13 551,00	1,00	13 551,00
11	Штанга. Длина грифа 1650мм. Диаметр блина 650мм	Сцена "Торговая сеть",цена в тг.на 2001г.	шт	32 993,00	1,00	32 993,00
	ИТОГО:					1 083 926
	Смета 2-1. Компостная площадка под навесом. Общестроительные работы					
1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-12-9	м3	40,34	37,00	1 492,48
2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3	1 054,81	2,00	2 109,61
3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) и подсыпка под полы, при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	Е0101-27-3	м3	10,54	27,00	284,57
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	Е0101-166-3	м3	377,55	2,00	755,10
5	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	40,35	29,00	1 170,24
6	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-17-7	м3	35,96	10,00	359,65
7	Транспорт лишнего грунта	С010332-А10-1	т	124,41	15,60	1 940,86
8	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	5,73	10,00	57,26
9	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	Е0101-138-4	м2	115,62	3 230,16	373 486,43

10	Устройство песчаного основания под фундаменты	Е0108-3-1	м3	3 048,58	1,10	3 365,63
11	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	Е0107-42-1	шт	630,98	12,00	7 571,73
12	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	Е0107-42-2	шт	902,93	10,00	9 029,28
13	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	Е0107-42-3	шт	1 335,73	8,00	10 685,83
14	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	С143003-13	м3	12 190,00	5,00	60 950,00
15	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	С143003-21	м3	11 236,00	4,32	48 539,52
16	Заделки колодцев и между фундаментными блоками	Е0106-19-1	м3	19 630,96	1,26	24 735,00
17	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	139,92	10,58	1 480,35
18	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 75 циклов	С143001-56	м3	288,32	10,58	3 050,43
19	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	308,69	45,00	13 891,09
20	Улучшенная штукатурка цементным раствором состава 1:2 фундаментных блоков выше отмостки	Е0115-51-1	м2	469,57	8,05	3 780,04
21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью BOLIX-AZ, за 2 раза	Е0113-21-4прим.	м2	91,77	16,10	1 477,54
22	Монтаж м/ каркаса навеса	Е0109-43-1	т	17 435,04	1,20	20 834,87
23	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	Е0109-42-1	м2	175,97	25,30	4 452,08
24	Цельнометаллический каркас навеса Н1 с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	С12021-42	т	119 441,86	1,42	170 085,22
25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	Е0113-16-6	м2	28,67	109,00	3 124,81
26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	Е0113-26-6	м2	35,00	218,00	7 630,98
27	Уплотнение грунта щебнем	Е0111-1-2	м2	133,84	11,96	1 600,67
28	Устройство подстилающих слоев бетонных, из сульфатостойкого бетона	Е0111-2-9	м3	15 874,88	1,20	18 986,36
29	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	139,92	1,20	167,34
30	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	Е0111-15-1	м2	662,36	11,96	7 921,81
31	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий, до толщины 20мм	Е0111-15-2	м2	78,55	-23,920	-1 878,89
32	Уплотнение грунта щебнем	Е0111-1-2	м2	133,93	4,50	602,69
33	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	Е0111-13-3	м2	793,77	4,50	3 571,96
34	Устройство пандуса	Е0106-1-16	м3	15 741,59	0,68	10 704,28
35	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	С12041-90	т	53 078,28	0,01	690,02
36	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	139,92	0,68	95,15

37	Железнение поверхности	Е0106-36-4	м2	120,40	4,50	541,82
	ИТОГО:					819 344
	Смета 2-2. Компостная площадка под навесом. Электроосвещение					
1	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	Ц0108-593-4	шт	723,29	3,00	2 169,87
2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	Ц0108-525-1	шт	926,76	1,00	926,76
3	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	Ц0110-901-8	шт	542,88	4,00	2 171,52
4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	Ц0108-148-1	м	49,71	35,00	1 739,99
5	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	Ц0108-408-1	м	377,32	15,00	5 659,87
6	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2	С151701-37	шт	2 724,20	3,00	8 172,60
7	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	С151706-21	шт	61,48	3,00	184,44
8	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, /ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-25/Н2 М1 56, 67, силумин	С151801-71	шт	2 565,20	1,00	2 565,20
9	Коробка тройниковая ККО-25У1	Сцена завода в рос. р 2006г	шт	2 633,60	1,00	2 633,60
10	Коробка тройниковая КТО-25У1	Сцена завода в рос. р 2006г	шт	2 539,63	2,00	5 079,26
11	Коробка тройниковая КПД-25У1	Сцена завода в рос. р 2006г	шт	2 483,69	1,00	2 483,69
12	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	С151601-381	1000м	67 522,00	0,03	2 025,66
13	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	С151602-47	1000м	64 554,00	0,01	322,77
14	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 25х2,8 мм	С130806-8	м	224,72	15,00	3 370,80
	ИТОГО:					39 506
	Смета 3-1. Внутриплощадочные электрические сети					
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под кабель и заземление	Е0101-13-5	м3	49,98	523,89	26 183,00
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3	593,20	10,48	6 215,51
3	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	Е0101-18-5	м3	83,54	244,26	20 404,92
4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	Е010333-А10-1	т	116,92	464,09	54 263,01
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м землей и песком	Е0101-27-2	м3	9,03	768,15	6 936,83
6	Песок природный	С143008-92	м3	2 395,60	244,26	585 149,26
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	302,79	10,48	3 172,65
8	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	40,35	768,15	30 993,98

9	Устройство постели при одном кабеле в траншее	Ц0108-142-1	м	54,71	2 714,00	148 487,77
10	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	Ц0108-143-1	м	48,95	2 714,00	132 838,78
11	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	Е0134-101-3	кан.-км	270 164,24	0,56	149 941,16
12	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм	Ц0108-407-11	м	152,59	24,00	3 662,09
13	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм	Ц0108-407-12	м	167,80	20,00	3 355,96
14	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	Ц0108-159-4	шт	1 089,26	1,00	1 089,26
15	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	Ц0108-167-4	шт	4 065,95	1,00	4 065,95
16	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	Ц0108-167-2	шт	2 963,16	6,00	17 778,96
17	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	Ц0108-159-1	шт	808,45	7,00	5 659,13
18	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	Ц0108-141-5	м	85,58	227,00	19 426,30
19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	Ц0108-141-3	м	54,94	1 250,00	68 674,22
20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	Ц0108-141-1	м	47,72	753,00	35 934,21
21	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	Ц0108-147-14	м	156,64	17,00	2 662,83
22	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	Ц0108-147-12	м	84,53	24,00	2 028,63
23	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	Ц0108-147-10	м	61,73	152,00	9 382,27
24	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	Ц0108-148-5	м	126,80	81,00	10 271,08
25	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	Ц0108-148-3	м	81,74	246,00	20 107,14
26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	Ц0108-148-1	м	49,71	245,00	12 177,81
27	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 3 кг	Ц0108-151-1	м	122,96	165,00	20 287,87
28	Конструкции металлические	Ц0108-88-3	т	116 807,73	0,07	8 410,16
29	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	Ц0108-532-4	шт	760,27	6,00	4 561,60
30	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	Ц0108-545-1	шт	1 378,71	6,00	8 272,24
31	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х185+1х70 мм2	С151601-690	1000м	6 649 168,00	0,33	2 160 979,60

32	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	С151601-677	1000м	2 143 850,00	1,52	3 258 652,00
33	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	С151601-697	1000м	525 442,00	0,24	123 478,87
34	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	С151601-696	1000м	371 530,00	0,07	26 007,10
35	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х16 мм2	С151601-661	1000м	592 752,00	0,48	284 520,96
36	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	С151601-659	1000м	299 450,00	0,22	65 879,00
37	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 10х2,5 мм2	С151603-211	1000м	411 068,00	0,31	127 431,08
38	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	С151603-21	1000м	79 394,00	0,01	476,36
39	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 25х2,8 мм	С130806-8	м	224,72	24,00	5 393,28
40	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 32х2,8 мм	С130806-9	м	289,38	20,00	5 787,60
41	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	С143006-6	1000шт	15 688,00	10,06	157 758,53
42	Муфта концевая ЕРКТ 0063-L12-CEE01	Сцена "RAYCHEM" в евро 2009г	шт	16 038,25	1,00	16 038,25
43	Муфта соединительная SMOE 81525	Сцена "RAYCHEM" в евро 2009г	шт	9 421,88	1,00	9 421,88
44	Муфта соединительная SMOE 81523	Сцена "RAYCHEM" в евро 2009г	шт	4 647,07	1,00	4 647,07
45	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 120-12-17-М УХЛ3	С151803-204	шт	234,26	4,00	937,04
46	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	С151803-201	шт	89,04	196,00	17 451,84
47	Пост кнопочный ПКЕ 722-2У2	Сцена завода рос.р 2007г	шт	180,00	6,00	1 080,00
48	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	С151803-45	шт	1 759,60	6,00	10 557,60
49	Установка светильников с лампами накаливания	Е0133-115-1	шт	555,79	28,00	15 562,20
50	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т	Е0133-204-1	опора	7 959,88	28,00	222 876,70
51	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	Ц0108-412-1	м	16,36	210,00	3 435,46
52	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	С151703-5	шт	6 943,00	20,00	138 860,00
53	Светильники тип РТУ02-250-008У1	С151703-15	шт	6 285,80	8,00	50 286,40

54	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	С151706-85	шт	569,22	28,00	15 938,16
55	Опора трубчатая ОТ1-6,0-1,5	Сцена завода в рос. руб 2009г	шт	14 589,52	20,00	291 790,48
56	Опора трубчатая ОТ1-3,0-0,8	Сцена завода в рос. руб 2009г	шт	7 608,03	8,00	60 864,28
57	Кронштейн К23-1,0-1,5-1-1	Сцена завода в рос. руб 2009г	шт	7 220,17	20,00	144 403,47
58	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	С151607-138	1000м	17 596,00	0,21	3 695,16
59	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	Ц0108-472-2	м	51,44	480,00	24 691,64
60	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	Ц0108-471-4	шт	267,84	40,00	10 713,42
61	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	С11041-83	т	49 165,32	0,42	20 698,60
62	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	С12041-9	т	88 546,65	0,48	42 768,03
63	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	Е0133-103-1	опора	2 463,98	5,00	12 319,90
64	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	Е0133-108-1	1км	12 051,58	1,40	16 872,21
65	Обваловка опор	Е0101-166-2	м3	302,74	2,00	605,47
66	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	Ц0108-141-3	м	54,94	55,00	3 021,53
67	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	Ц0108-159-1	шт	808,67	2,00	1 617,35
68	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	С151607-26	т	348 316,00	0,14	48 764,24
69	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	С143019-104	шт	34 768,00	4,00	139 072,00
70	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	С143019-101	шт	28 620,00	1,00	28 620,00
71	Траверсы стальные	С11041-101	шт	577,70	16,00	9 243,20
72	Хомут	С11071-53	т	160 301,68	0,02	2 404,53
73	Изолятор ТФ-20	СПрайс-лист"Инвестор-М"	шт	55,94	32,00	1 790,13
74	Колпачек К5	СПрайс-лист"Инвестор-М"	шт	18,65	32,00	596,71
75	Зажим ПА-1, ПА-2	СПрайс-лист"Инвестор-М"	шт	62,33	37,00	2 306,39
76	Зажим ПС-1	СПрайс-лист"Инвестор-М"	шт	104,42	5,00	522,12
77	Проводник 3П2	Сцена Казтрансформатор	шт	500,28	5,00	2 501,38

78	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	С151601-700	1000м	1 566 468,00	0,06	86 155,74
79	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	С151803-201	шт	89,04	8,00	712,32
80	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	Ц0108-471-4	шт	267,86	10,00	2 678,62
81	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	Ц0108-472-2	м	51,45	25,00	1 286,31
82	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	Ц0108-472-1	м	60,12	60,00	3 607,18
83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	С11041-83	т	48 415,50	0,03	1 549,30
84	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	С12041-9	т	88 363,70	0,12	10 692,01
85	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	С12041-6	т	91 633,56	0,04	3 390,44
86	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	Е0133-108-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	1км	7 796,23	1,40	10 914,72
87	Демонтаж железобетонных опор	Е0133-253-1	опора	1 333,43	4,00	5 333,71
88	Демонтаж стальных опор	Е0133-253-4 К=0,5 К=0,6 К=0,7	опора	1 107,25	1,00	1 107,25
	ИТОГО:					9 143 161
	Смета 4-1. ПКУ. Ощестроительные работы					
1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений в грунтах 3 группы	Е0101-165-3	м3	1 498,58	2,00	2 997,15
2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	Е0101-166-3	м3	377,55	4,00	1 510,20
3	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	Е0101-138-8	м2	140,19	9,40	1 317,78
4	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	Е0108-3-2	м3	3 177,36	3,74	11 896,03
5	Пропитка битумом	Е0127-72-1	т	42 799,59	0,10	4 237,16
6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	Е0106-1-16	м3	15 742,20	3,26	51 319,58
7	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	139,92	3,26	456,14
8	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-53	т	115 329,18	0,01	1 037,96
9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	С12041-72	т	121 432,89	0,12	14 450,51
10	Укладка асбестоцементных водопроводных труб БНТ-6 диам. 100 мм	Е0122-1-1	км	493 302,80	0,01	2 959,82
11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	308,60	2,32	715,95
	ИТОГО:					92 898
	Смета 4-2.ПКУ. Силовое электрооборудование, электроосвещение					
1	Монтаж бункеров из тонколистовой стали, массой до 0,1 т	Е0109-4-1	т	42 787,99	1,48	63 385,42
2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм ШС	Ц0108-572-7	шт	4 356,60	1,00	4 356,60

3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ЯОУ	Ц0108-572-3	шт	1 710,10	1,00	1 710,10
4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	Ц0108-148-1	м	49,71	50,00	2 485,70
5	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	Ц0108-409-3	м	272,08	60,00	16 325,06
6	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	Ц0108-159-1	шт	808,50	6,00	4 850,98
7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	Ц0108-472-6	м	61,27	15,00	919,02
8	Коробка заземления	Ц0108-545-1	шт	1 378,53	2,00	2 757,06
12	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	С151601-595	1000м	628 686,00	0,03	15 717,15
13	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	С151603-21	1000м	79 394,00	0,03	1 984,85
14	Кабельный канал 25х30	Сцена Электрокомплекс	м	63,93	45,00	2 876,99
15	Кабельный канал 100х40	Сцена Электрокомплекс	м	248,63	15,00	3 729,43
16	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	С151803-201	шт	89,04	52,00	4 630,08
17	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	С11041-83	т	51 643,20	0,01	309,86
18	Коробка заземления А10/ВР	Сцена BETTErMAnn в евро 2009г	шт	2 317,03	2,00	4 634,06
	ИТОГО:					130 672
	ВСЕГО в базисных ценах 2001г.					39 183 636,76
	Пересчет в текущих ценах, К=1,66737375367	1,667373754				65 333 767,50
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1 306 675,35
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					66 640 442,85
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					7 996 853,14
	Итого с НДС					74 637 296,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ПОДРЯДЧИК: