		Накладные расходы -	Тенге			288134
		Сметная прибыль -	Тенге			67597
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			912554
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			469
		Сметная заработная плата -	Тенге			419763
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9183004
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1541
		Сметная заработная плата -	Тенге			1311226
		РАЗДЕЛ 5.Узел крепления напольного рельса				
70	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Подготовка бетонная. Демонтаж.**	м3	3,6000	2350,95	8463
		Итого оплата труда:			1662,44	5985
		Итого эксплуатация машин:			924,86	3329
		Накладные расходы	%	--	932,57	3357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	262,68	946
		Сметная стоимость:			3546,20	12766
71	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка основания . Устройство**	м3	3,6000	4588,46	16518
		Итого оплата труда:			2078,05	7481
		Итого эксплуатация машин:			1156,07	4162
		Итого материалов:			1649,78	5939
		Накладные расходы	%	--	1231,71	4434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	465,61	1676
		Сметная стоимость:			6285,79	22629
72	С121-020401-2806 21-020401-2806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	3,6720	29448,13	108134
		Накладные расходы	%	--	1177,93	4325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2450,08	8997
		Сметная стоимость:			33076,14	121456

73	Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстияв теле бетона. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**3152,0000**	**80,46**	**253620**
		Итого оплата труда:			**79,24**	**249769**
		Итого эксплуатация машин:			**1,22**	**3852**
		Накладные расходы	%	--	51,92	163663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,59	33383
		Сметная стоимость:			**142,98**	**450666**
74	Е12-190101-0204 12-190101-0204 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см . Сверление электродрелью**	**отверстие**	**3152,0000**	**153,31**	**483234**
		Итого оплата труда:			**151,55**	**477700**
		Итого эксплуатация машин:			**1,76**	**5534**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	99,28	312943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,21	63694
		Сметная стоимость:			**272,80**	**859871**
75	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные .МН-3. Установка**	**т**	**4,5772**	**244898,45**	**1120939**
		Итого оплата труда:			**89820,63**	**411123**
		Итого эксплуатация машин:			**1537,16**	**7036**
		Итого материалов:			**154210,74**	**705847**
		Накладные расходы	%	--	55101,46	252208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23999,99	109852
		Сметная стоимость:			**323999,90**	**1482999**
76	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные .МН-4. Установка**	**т**	**7,3150**	**244898,45**	**1791425**
		Итого оплата труда:			**89820,63**	**657035**
		Итого эксплуатация машин:			**1537,16**	**11244**
		Итого материалов:			**154210,74**	**1128047**
		Накладные расходы	%	--	55101,46	403066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23999,99	175559
		Сметная стоимость:			**323999,90**	**2370050**
77	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные . Установка**	**т**	**7,5360**	**244898,45**	**1845555**
		Итого оплата труда:			**89820,63**	**676888**

		Итого эксплуатация машин:			**1537,16**	**11584**
		Итого материалов:			**154210,74**	**1162132**
		Накладные расходы	%	--	55101,46	415245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23999,99	180864
		Сметная стоимость:			**323999,90**	**2441663**
78	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов строительных**	**болт**	**3152,0000**	**183,89**	**579628**
		Итого оплата труда:			**183,40**	**578081**
		Итого эксплуатация машин:			**0,98**	**3088**
		Накладные расходы	%	--	123,51	389318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,59	77516
		Сметная стоимость:			**332,00**	**1046462**
79	**Прайс**	**Анкер-шпилька HSA M12 20/5**	**шт**	**3152,0000**	**403,97**	**1273313**
		Накладные расходы	%	--	16,16	50933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,61	105940
		Сметная стоимость:			**453,74**	**1430186**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			**7480830**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**6901202**
Материалы -			Тенге			**3001966**
Всего заработная плата -			Тенге			**2485981**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1273313**
Местные материалы -			Тенге			**108134**
		Накладные расходы -	Тенге			**1610173**
		Сметная прибыль -	Тенге			**680910**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**9192285**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2842**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2485981**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**579628**
Всего заработная плата -			Тенге			**578081**
		Накладные расходы -	Тенге			**389318**
		Сметная прибыль -	Тенге			**77516**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1046462**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**649**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**578081**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**10238747**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3491**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**3064062**

РАЗДЕЛ 6.Полы

80	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	15,8960	19049,05	302804
		Итого оплата труда:			18100,72	287729
		Итого эксплуатация машин:			1626,57	25856
		Итого материалов:			29,99	477
		Накладные расходы	%	--	9891,96	157243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2315,28	36804
		Сметная стоимость:			31256,29	496850
81	Прайс	сетка сварная из Вр-1 (кладочная) д 4 ячейки 100х100мм	тн	15,8960	267410,71	4250761
		Накладные расходы	%	--	10696,43	170030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22248,57	353663
		Сметная стоимость:			300355,71	4774454
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			4553564
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4553564
Материалы -			Тенге			477
Всего заработная плата -			Тенге			287729
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4250761
		Накладные расходы -	Тенге			327273
		Сметная прибыль -	Тенге			390467
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5271304
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			328
		Сметная заработная плата -	Тенге			287729
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5271304
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			328
		Сметная заработная плата -	Тенге			287729

РАЗДЕЛ 7.Стойки (кронштейны) тепловых завес

82	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металоконструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).	т конструкций	2,2160	200843,72	445070
		Итого оплата труда:			163589,26	362514
		Итого эксплуатация машин:			47535,88	105340
		Итого материалов:			5016,69	11117
		Накладные расходы	%	--	111644,64	247405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24999,07	55398
		Сметная стоимость:			337487,42	747872

83	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	2,2160	3686,97	8170
		Итого оплата труда:			2682,65	5945
		Итого эксплуатация машин:			735,33	1629
		Итого материалов:			270,62	600
		Накладные расходы	%	--	1846,56	4092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	442,68	981
		Сметная стоимость:			5976,21	13243
84	Е11-090305-0302 11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	2,2160	77245,21	171175
		Итого оплата труда:			70284,53	155751
		Итого эксплуатация машин:			4142,58	9180
		Итого материалов:			3319,27	7356
		Накладные расходы	%	--	47605,22	105493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9988,03	22133
		Сметная стоимость:			134838,47	298802
85	Прайс-лист	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 120 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	52,0000	2762,50	143650
		Накладные расходы	%	--	110,50	5746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	229,84	11952
		Сметная стоимость:			3102,84	161348
86	Прайс-лист	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	9,0000	1279,99	11520
		Накладные расходы	%	--	51,20	461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,49	958
		Сметная стоимость:			1437,68	12939
87	Прайс-лист	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 160 мм х 160 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	30,2200	5638,29	170389
		Накладные расходы	%	--	225,53	6816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	469,11	14176
		Сметная стоимость:			6332,92	191381
88	Прайс-лист	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,1320	382142,86	50443
		Накладные расходы	%	--	15285,71	2018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31794,29	4197
		Сметная стоимость:			429222,86	56657
89	Прайс-лист	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1290	220535,71	28449

		Накладные расходы	%	--	8821,43	1138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18348,57	2367
		Сметная стоимость:			**247705,71**	**31954**
90	**С121-130201-1203 21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0020**	**224968,88**	**450**
		Накладные расходы	%	--	8998,76	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18717,41	37
		Сметная стоимость:			**252685,05**	**505**
91	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**77,8000**	**490,75**	**38180**
		Итого оплата труда:			**490,75**	**38180**
		Накладные расходы	%	--	296,25	23049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,96	4898
		Сметная стоимость:			849,96	66127
92	**Е11-130601-0209 11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**77,8000**	**126,76**	**9862**
		Итого оплата труда:			**101,04**	**7861**
		Итого эксплуатация машин:			**25,72**	**2001**
		Накладные расходы	%	--	62,02	4825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,10	1175
		Сметная стоимость:			**203,88**	**15862**
93	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**77,8000**	**86,32**	**6715**
		Итого оплата труда:			**53,50**	**4162**
		Итого эксплуатация машин:			**1,83**	**142**
		Итого материалов:			**31,31**	**2436**
		Накладные расходы	%	--	33,61	2615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,59	746
		Сметная стоимость:			**129,52**	**10076**

94	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,8000	142,86	11114
		Итого оплата труда:			66,13	5145
		Итого эксплуатация машин:			2,91	227
		Итого материалов:			74,46	5793
		Накладные расходы	%	--	42,99	3345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,87	1157
		Сметная стоимость:			200,72	15616
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			1095188
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			470772
Материалы -			Тенге			8229
Всего заработная плата -			Тенге			55348
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			404901
		Накладные расходы -	Тенге			50029
		Сметная прибыль -	Тенге			41664
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			562466
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			65
		Сметная заработная плата -	Тенге			55348
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			624415
Материалы -			Тенге			19072
Всего заработная плата -			Тенге			524209
		Накладные расходы -	Тенге			356990
		Сметная прибыль -	Тенге			78512
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1059917
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			556
		Сметная заработная плата -	Тенге			524209
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1622383
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			620
		Сметная заработная плата -	Тенге			579557
		РАЗДЕЛ 8.Узел крепления инфокрасных обогревателей				
95	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металоконструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).	т конструкций	4,1490	200843,72	833301
		Итого оплата труда:			163589,26	678732
		Итого эксплуатация машин:			47535,88	197226

		Итого материалов:			**5016,69**	**20814**
		Накладные расходы	%	--	111644,64	463214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24999,07	103721
		Сметная стоимость:			**337487,42**	**1400235**
96	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**4,1490**	**3686,97**	**15297**
		Итого оплата труда:			**2682,65**	**11130**
		Итого эксплуатация машин:			**735,33**	**3051**
		Итого материалов:			**270,62**	**1123**
		Накладные расходы	%	--	1846,56	7661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	442,68	1837
		Сметная стоимость:			**5976,21**	**24795**
97	**Е11-090305-0302 11-090305-0302 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные . Монтаж**	**т конструкций**	**4,1490**	**77245,21**	**320490**
		Итого оплата труда:			**70284,53**	**291611**
		Итого эксплуатация машин:			**4142,58**	**17188**
		Итого материалов:			**3319,27**	**13772**
		Накладные расходы	%	--	47605,22	197514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9988,03	41440
		Сметная стоимость:			**134838,47**	**559445**
98	**Прайс-лист**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**426,0000**	**2165,89**	**922670**
		Накладные расходы	%	--	86,64	36907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	180,20	76766
		Сметная стоимость:			**2432,73**	**1036343**
99	**Прайс-лист**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**10,1700**	**2748,57**	**27953**
		Накладные расходы	%	--	109,94	1118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	228,68	2326
		Сметная стоимость:			**3087,20**	**31397**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			**2119712**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**950623**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**950623**
		Накладные расходы -	Тенге			**38025**
		Сметная прибыль -	Тенге			**79092**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1067740**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1169088**
Материалы -			Тенге			**35709**
Всего заработная плата -			Тенге			**981473**

		Накладные расходы -	Тенге			668389
		Сметная прибыль -	Тенге			146998
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1984475
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1040
		Сметная заработная плата -	Тенге			981473
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3052216
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1040
		Сметная заработная плата -	Тенге			981473
		РАЗДЕЛ 9.Цоколь				
100	**Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**39,2000**	**1494,39**	**58580**
		Итого оплата труда:			**215,37**	**8442**
		Итого эксплуатация машин:			**32,70**	**1282**
		Итого материалов:			**1255,28**	**49207**
		Накладные расходы	%	--	173,56	6803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	133,44	5231
		Сметная стоимость:			**1801,38**	**70614**
101	**Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен цоколя, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**1,9600**	**16143,14**	**31641**
		Итого оплата труда:			**15579,96**	**30537**
		Итого эксплуатация машин:			**1068,34**	**2094**
		Накладные расходы	%	--	9606,07	18828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2059,94	4037
		Сметная стоимость:			**27809,15**	**54506**
102	**С121-130816-2907 21-130816-2907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты пенополистирольные**	**м3**	**1,9600**	**35804,04**	**70176**
		Накладные расходы	%	--	1432,16	2807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2978,90	5839
		Сметная стоимость:			**40215,10**	**78822**

103	**Е11-150106-0401 11-150106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Облицовка наружная (цоколь) плиткой облицовочной рельефной (кирпич) 250х65х60 мм**	**м2 поверхности облицовки**	**39,2000**	**7960,06**	**312034**
		Итого оплата труда:			**6632,53**	**259995**
		Итого эксплуатация машин:			**271,90**	**10658**
		Итого материалов:			**1142,17**	**44773**
		Накладные расходы	%	--	4098,41	160658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	964,68	37815
		Сметная стоимость:			**13023,15**	**510508**
104	**С121-030101-0207 21-030101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 65 мм х 60 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,0470**	**72154,89**	**147701**
		Накладные расходы	%	--	2886,20	5908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6003,29	12289
		Сметная стоимость:			**81044,37**	**165898**
105	**С121-130211-0802 21-130211-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кронштейн (А-1) крепежный из оцинкованной стали /Г-образный/**	**шт.**	**220,0000**	**69,36**	**15259**
		Накладные расходы	%	--	2,77	610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,77	1270
		Сметная стоимость:			**77,91**	**17139**
106	**С121-130207-1016 21-130207-1016 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дюбели HPS-1 размерами 8 мм х 50 мм**	**шт.**	**440,0000**	**19,66**	**8650**
		Накладные расходы	%	--	0,79	346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,64	720
		Сметная стоимость:			**22,08**	**9716**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			**644041**

		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			644041
		Материалы -	Тенге			93980
		Всего заработная плата -	Тенге			298974
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94086
		Местные материалы -	Тенге			147701
		Накладные расходы -	Тенге			195961
		Сметная прибыль -	Тенге			67200
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			907202
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			318
		Сметная заработная плата -	Тенге			298974
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			907202
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			318
		Сметная заработная плата -	Тенге			298974

РАЗДЕЛ 10.Газофикация

107	Е11-190401-0101 11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Установка газоучетного оборудования (счетчик,корректор). Установка	шт	3,0000	9323,71	27971
		Итого оплата труда:			6846,23	20539
		Итого эксплуатация машин:			332,59	998
		Итого материалов:			2210,07	6630
		Накладные расходы	%	--	4673,47	14020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1119,77	3359
		Сметная стоимость:			15116,95	45351
108	Правйс	Счетчик ротационный РСГ 100G250	шт	1,0000	1160714,29	1160714
		Накладные расходы	%	--	46428,57	46429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96571,43	96571
		Сметная стоимость:			1303714,29	1303714
109	Правйс	Электронный корректор объема газа Флоугаз	шт	1,0000	401785,71	401786
		Накладные расходы	%	--	16071,43	16071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33428,57	33429
		Сметная стоимость:			451285,71	451286
110	С123-051501-0105 23-051501-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Манометр	комплект	2,0000	4098,52	8197
		Накладные расходы	%	--	163,94	328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	341,00	682

		Сметная стоимость:			**4603,46**	**9207**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			**1598668**
		В том числе:				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1598668**
		Материалы -	Тенге			**6630**
		Всего заработная плата -	Тенге			**20539**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**8197**
		Накладные расходы -	Тенге			**76848**
		Сметная прибыль -	Тенге			**134041**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1809558**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**20539**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**1809558**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**20539**
		РАЗДЕЛ 11.Подкрановые рельсы				
111	**Е11-090301-0502 11-090301-0502 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов . Устройство**	**м рельса в одну нитку**	**569,2000**	**10691,69**	**6085710**
		Итого оплата труда:			**8059,44**	**4587431**
		Итого эксплуатация машин:			**3196,75**	**1819592**
		Итого материалов:			**308,44**	**175563**
		Накладные расходы	%	--	5532,19	3148923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1297,91	738771
		Сметная стоимость:			**17521,79**	**9973404**
112	**Е11-090701-0132 11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Устройство планки прижимной и упорной (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**4,9603**	**309992,47**	**1537665**
		Итого оплата труда:			**210151,46**	**1042420**
		Итого эксплуатация машин:			**103052,33**	**511174**
		Накладные расходы	%	--	145501,23	721734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36439,50	180752
		Сметная стоимость:			**491933,20**	**2440151**

113	Е11-090501-0302 11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	**болт**	**3255,0000**	**318,54**	**1036839**
		Итого оплата труда:			**263,18**	**856638**
		Итого эксплуатация машин:			**3,68**	**11978**
		Итого материалов:			**52,50**	**170875**
		Накладные расходы	%	--	179,43	584034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,84	129670
		Сметная стоимость:			**537,80**	**1750542**
114	Прайс	**Планка упорная У1**	**шт**	**1629,0000**	**887,14**	**1445156**
		Накладные расходы	%	--	35,49	57806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	73,81	120237
		Сметная стоимость:			**996,44**	**1623199**
115	Прайс	**Планка прижимная П1**	**шт**	**1629,0000**	**591,43**	**963437**
		Накладные расходы	%	--	23,66	38537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,21	80158
		Сметная стоимость:			**664,29**	**1082133**
116	Прайс	**Болт М22х0,5х75,88 ГОСТ 7798-70**	**к-т**	**3255,0000**	**350,18**	**1139820**
		Накладные расходы	%	--	14,01	45593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,13	94833
		Сметная стоимость:			**393,32**	**1280245**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			**12208626**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3548412**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**3548412**
		Накладные расходы -	Тенге			**141936**
		Сметная прибыль -	Тенге			**295228**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3985577**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**8660213**
Материалы -			Тенге			**346438**
Всего заработная плата -			Тенге			**6486489**
		Накладные расходы -	Тенге			**4454691**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1049192**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**14164097**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**6815**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**6486489**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**18149674**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**6815**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**6486489**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**42424164**

в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**12663574**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3525982**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**874733**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**20557014**
- перевозка грузов	Тенге				**28308**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**7899938**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**50324102**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**2012964**
ИТОГО:	Тенге				**52337066**
Сметная прибыль	Тенге				**4186965**
ИТОГО по смете:	Тенге				**56524031**

Временные здания и сооружения 2,48%	1 401 795,97
Итого с временными зданиями и сооружениями	57 925 826,97
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	1 300 898,22
Итого	59 226 725,19
НДС 12%	7 107 207,02
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	66 333 932,21

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
Донсков А.В.

Акт принят и подписан 21.06.14

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис" **Шакиев К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС
ДАТА:
ТКС-001

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
Муратов А.М.

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея)ТХ

АКТ

выполненных работ за март 2019г.

Составлена В текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж обслуживающей площадки мостового крана г/п 75 т (2 ед.)					
1	**Е11-090701-0104 11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Площадки для обслуживания оборудования. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**3,2280**		**185021,62**	**597250**
		Итого оплата труда:				**142455,51**	**459846**
		Итого эксплуатация машин:				**31789,57**	**102617**
		Итого материалов:				**21731,62**	**70150**
		Накладные расходы	%	--		97626,49	315138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22611,85	72991
		Сметная стоимость:				**305259,96**	**985379**
2	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**3,2280**		**83852,44**	**270676**
		Итого оплата труда:				**56866,01**	**183563**
		Итого эксплуатация машин:				**24634,70**	**79521**
		Итого материалов:				**10663,89**	**34423**

		Накладные расходы	%	--		39370,75	127089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9857,86	31821
		Сметная стоимость:				**133081,05**	**429586**
3	**С121-050201-0117 21-050201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0126**		**174981,04**	**2202**
		Накладные расходы	%	--		6999,24	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14558,42	183
		Сметная стоимость:				**196538,70**	**2473**
4	**С121-050101-9904 21-050101-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,2282**		**190281,03**	**43413**
		Накладные расходы	%	--		7611,24	1737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15831,38	3612
		Сметная стоимость:				**213723,65**	**48762**
5	**С121-050110-0103 21-050110-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77**	**т**	**1,2919**		**188948,17**	**244095**
		Накладные расходы	%	--		7557,93	9764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15720,49	20309
		Сметная стоимость:				**212226,58**	**274168**
6	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2533**		**181902,46**	**46082**

		Накладные расходы	%	--	7276,10	1843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15134,28	3834
		Сметная стоимость:			**204312,84**	**51760**
7	**С121-050304-0123 21-050304-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 26 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0067**	**154264,89**	**1029**
		Накладные расходы	%	--	6170,60	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12834,84	86
		Сметная стоимость:			**173270,32**	**1156**
8	**С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**152,0200**	**255,38**	**38823**
		Накладные расходы	%	--	10,22	1553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,25	3230
		Сметная стоимость:			**286,84**	**43606**
9	**С121-050203-9907 21-050203-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь марки Ст0, N 10 СТ РК 2585-2014**	**т**	**1,6309**	**275099,28**	**448661**
		Накладные расходы	%	--	11003,97	17946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22888,26	37329
		Сметная стоимость:			**308991,51**	**503935**
10	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0100**	**157313,18**	**1580**

		Накладные расходы	%	--	6292,53	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13088,46	131
		Сметная стоимость:			**176694,16**	**1775**
11	**Е11-090501-0302 11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	**болт**	**138,0000**	**283,84**	**39169**
		Итого оплата труда:			**228,85**	**31581**
		Итого эксплуатация машин:			**3,20**	**442**
		Итого материалов:			**52,50**	**7244**
		Накладные расходы	%	--	156,30	21569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,21	4859
		Сметная стоимость:			**475,34**	**65597**
12	**С121-130201-0401 21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты сборочные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0047**	**429131,34**	**2005**
		Накладные расходы	%	--	17165,25	80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35703,73	167
		Сметная стоимость:			**482000,32**	**2252**
13	**Е11-090301-0502 11-090301-0502 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов. Монтаж**	**м рельса в одну нитку**	**110,6000**	**10337,07**	**1143279**
		Итого оплата труда:			**7008,20**	**775107**
		Итого эксплуатация машин:			**2779,79**	**307444**
		Итого материалов:			**1308,15**	**144682**
		Накладные расходы	%	--	4852,20	536653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1215,14	134395
		Сметная стоимость:			**16404,41**	**1814327**

14	**С124-010101-0104 24-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальной квадрат 60х60**	**м**	**110,6000**	**12583,41**	**1391725**
		Накладные расходы	%	--	503,34	55669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1046,94	115792
		Сметная стоимость:			**14133,69**	**1563186**
15	**Е11-130301-0404 11-130301-0404 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**167,8560**	**188,69**	**31673**
		Итого оплата труда:			**93,04**	**15617**
		Итого эксплуатация машин:			**3,19**	**535**
		Итого материалов:			**93,03**	**15616**
		Накладные расходы	%	--	59,99	10070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,89	3339
		Сметная стоимость:			**268,58**	**45082**
16	**Е11-130301-1412 11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**167,8560**	**389,62**	**65400**
		Итого оплата труда:			**37,47**	**6290**
		Итого эксплуатация машин:			**3,10**	**520**
		Итого материалов:			**349,89**	**58732**
		Накладные расходы	%	--	36,71	6162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,11	5725
		Сметная стоимость:			**460,43**	**77286**
17	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**167,8560**	**426,74**	**71630**
		Итого оплата труда:			**426,74**	**71630**
		Накладные расходы	%	--	257,61	43242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,75	9190
		Сметная стоимость:			**739,10**	**124062**

18	**Е11-130601-0209 11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**167,8560**	**110,23**	**18502**
		Итого оплата труда:			**87,86**	**14747**
		Итого эксплуатация машин:			**22,37**	**3755**
		Накладные расходы	%	--	53,93	9053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,13	2204
		Сметная стоимость:			**177,29**	**29759**
19	**Е11-090501-0506 11-090501-0506 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 40 мм**	**м шва**	**18,0000**	**15104,15**	**271875**
		Итого оплата труда:			**10810,97**	**194598**
		Итого эксплуатация машин:			**1879,48**	**33831**
		Итого материалов:			**3037,18**	**54669**
		Накладные расходы	%	--	7451,40	134125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1804,44	32480
		Сметная стоимость:			**24360,00**	**438480**
20	**С341-310103-0101 41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металл сортовой в связках. Погрузка**	**т**	**6,3530**	**432,00**	**2744**
		Накладные расходы	%	--	17,28	110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,94	228
		Сметная стоимость:			**485,22**	**3083**
21	**С341-310103-0102 41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металл сортовой в связках. Разгрузка**	**т**	**6,3530**	**432,00**	**2744**
		Накладные расходы	%	--	17,28	110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,94	228
		Сметная стоимость:			**485,22**	**3083**

22	**С341-010105-1015 41-010105-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**6,3530**		**425,83**	**2705**
		Накладные расходы	%	--		17,03	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,43	225
		Сметная стоимость:				**478,29**	**3039**
23	**Е11-130701-1202 11-130701-1202 РСНБ РК 2015**	**Средства подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка**	**т окрашиваемых конструкций**	**3,2280**		**3002,39**	**9692**
		Итого оплата труда:				**2886,75**	**9318**
		Итого эксплуатация машин:				**115,64**	**373**
		Накладные расходы	%	--		1747,30	5640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,98	1227
		Сметная стоимость:				**5129,66**	**16559**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4746956**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2385884**
Материалы -			Тенге				**74348**
Всего заработная плата -			Тенге				**117603**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2180793**
Транспортные расходы -			Тенге				**8194**
Накладные расходы -			Тенге				**161726**
Сметная прибыль -			Тенге				**203809**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2751419**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**136**
Сметная заработная плата -			Тенге				**117603**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2322249**
Материалы -			Тенге				**311168**
Всего заработная плата -			Тенге				**1644696**
Накладные расходы -			Тенге				**1134575**
Сметная прибыль -			Тенге				**276546**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3733369**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1684**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1644696**

		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				38823
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				38823
		Накладные расходы -	Тенге				1553
		Сметная прибыль -	Тенге				3230
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				43606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6528394
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1820
		Сметная заработная плата -	Тенге				1762299
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж обслуживающей площадки мостового крана г/п 50 т (2 ед.)					
24	**Е11-090701-0104 11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Площадки для обслуживания оборудования. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**2,6980**		**185021,62**	**499188**
		Итого оплата труда:				**142455,51**	**384345**
		Итого эксплуатация машин:				**31789,57**	**85768**
		Итого материалов:				**21731,62**	**58632**
		Накладные расходы	%	--		97626,49	263396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22611,85	61007
		Сметная стоимость:				**305259,96**	**823591**
25	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**2,6980**		**83852,44**	**226234**
		Итого оплата труда:				**56866,01**	**153424**
		Итого эксплуатация машин:				**24634,70**	**66464**
		Итого материалов:				**10663,89**	**28771**
		Накладные расходы	%	--		39370,75	106222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9857,86	26596
		Сметная стоимость:				**133081,05**	**359053**

26	**С121-050201-0117 21-050201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0126**	**174981,04**	**2202**
		Накладные расходы	%	--	6999,24	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14558,42	183
		Сметная стоимость:			**196538,70**	**2473**
27	**С121-050101-9904 21-050101-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,1928**	**190281,03**	**36682**
		Накладные расходы	%	--	7611,24	1467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15831,38	3052
		Сметная стоимость:			**213723,65**	**41202**
28	**С121-050110-0103 21-050110-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77**	**т**	**1,0810**	**188948,17**	**204244**
		Накладные расходы	%	--	7557,93	8170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15720,49	16993
		Сметная стоимость:			**212226,58**	**229407**
29	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1859**	**181902,46**	**33813**
		Накладные расходы	%	--	7276,10	1353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15134,28	2813
		Сметная стоимость:			**204312,84**	**37979**

30	**С121-050304-0123 21-050304-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 26 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0033**	**154264,89**	**515**
		Накладные расходы	%	--	6170,60	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12834,84	43
		Сметная стоимость:			**173270,32**	**578**
31	**С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**118,4400**	**255,38**	**30247**
		Накладные расходы	%	--	10,22	1210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,25	2517
		Сметная стоимость:			**286,84**	**33974**
32	**С121-050203-9907 21-050203-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь марки Ст0, N 10 СТ РК 2585-2014**	**т**	**1,4008**	**275099,28**	**385369**
		Накладные расходы	%	--	11003,97	15415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22888,26	32063
		Сметная стоимость:			**308991,51**	**432847**
33	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**	**157313,18**	**631**
		Накладные расходы	%	--	6292,53	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13088,46	52
		Сметная стоимость:			**176694,16**	**709**

34	**Е11-090501-0302 11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	**болт**	**30,0000**	**283,84**	**8515**
		Итого оплата труда:			**228,85**	**6865**
		Итого эксплуатация машин:			**3,20**	**96**
		Итого материалов:			**52,50**	**1575**
		Накладные расходы	%	--	156,30	4689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,21	1056
		Сметная стоимость:			**475,34**	**14260**
35	**С121-130201-0401 21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты сборочные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0010**	**429131,34**	**436**
		Накладные расходы	%	--	17165,25	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35703,73	36
		Сметная стоимость:			**482000,32**	**490**
36	**Е11-090301-0502 11-090301-0502 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов. Монтаж**	**м рельса в одну нитку**	**109,6000**	**10337,07**	**1132942**
		Итого оплата труда:			**7008,20**	**768099**
		Итого эксплуатация машин:			**2779,79**	**304664**
		Итого материалов:			**1308,15**	**143373**
		Накладные расходы	%	--	4852,20	531801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1215,14	133179
		Сметная стоимость:			**16404,41**	**1797923**
37	**С124-010101-0104 24-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальной квадрат 60х60**	**м**	**109,6000**	**12583,41**	**1379142**
		Накладные расходы	%	--	503,34	55166

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1046,94	114745
		Сметная стоимость:			**14133,69**	**1549052**
38	**Е11-130301-0404 11-130301-0404 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**140,2960**	**188,69**	**26472**
		Итого оплата труда:			**93,04**	**13053**
		Итого эксплуатация машин:			**3,19**	**447**
		Итого материалов:			**93,03**	**13052**
		Накладные расходы	%	--	59,99	8417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,89	2791
		Сметная стоимость:			**268,58**	**37680**
39	**Е11-130301-1412 11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**140,2960**	**389,62**	**54662**
		Итого оплата труда:			**37,47**	**5257**
		Итого эксплуатация машин:			**3,10**	**435**
		Итого материалов:			**349,89**	**49089**
		Накладные расходы	%	--	36,71	5150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,11	4785
		Сметная стоимость:			**460,43**	**64597**
40	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**140,2960**	**426,74**	**59870**
		Итого оплата труда:			**426,74**	**59870**
		Накладные расходы	%	--	257,61	36142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,75	7681
		Сметная стоимость:			**739,10**	**103693**
41	**Е11-130601-0209 11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**140,2960**	**110,23**	**15464**
		Итого оплата труда:			**87,86**	**12326**
		Итого эксплуатация машин:			**22,37**	**3138**
		Накладные расходы	%	--	53,93	7567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,13	1842

		Сметная стоимость:			**177,29**	**24873**
42	**Е11-090501-0506 11-090501-0506 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 40 мм**	**м шва**	**14,0000**	**15104,15**	**211458**
		Итого оплата труда:			**10810,97**	**151354**
		Итого эксплуатация машин:			**1879,48**	**26313**
		Итого материалов:			**3037,18**	**42521**
		Накладные расходы	%	--	7451,40	104320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1804,44	25262
		Сметная стоимость:			**24360,00**	**341040**
43	**С341-310103-0101 41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металл сортовой в связках. Погрузка**	**т**	**5,7950**	**432,00**	**2503**
		Накладные расходы	%	--	17,28	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,94	208
		Сметная стоимость:			**485,22**	**2812**
44	**С341-310103-0102 41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металл сортовой в связках. Разгрузка**	**т**	**5,7950**	**432,00**	**2503**
		Накладные расходы	%	--	17,28	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,94	208
		Сметная стоимость:			**485,22**	**2812**
45	**С341-010105-1015 41-010105-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**5,7950**	**425,83**	**2468**
		Накладные расходы	%	--	17,03	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,43	205

		Сметная стоимость:			**478,29**	**2772**
46	**Е11-130701-1202 11-130701-1202 РСНБ РК 2015**	**Средства подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка**	**т окрашиваемых конструкций**	**2,6980**	**3002,39**	**8100**
		Итого оплата труда:			**2886,75**	**7788**
		Итого эксплуатация машин:			**115,64**	**312**
		Накладные расходы	%	--	1747,30	4714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	379,98	1025
		Сметная стоимость:			**5129,66**	**13840**
47	**Е11-090501-0302 11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Закручивание контргаек на подкрановых балках**	**гайка**	**388,0000**	**283,84**	**110128**
		Итого оплата труда:			**228,85**	**88793**
		Итого эксплуатация машин:			**3,20**	**1242**
		Итого материалов:			**52,50**	**20369**
		Накладные расходы	%	--	156,30	60643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,21	13662
		Сметная стоимость:			**475,34**	**184433**
48	**С121-130202-0101 21-130202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гайка шестигранная М24 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0415**	**658089,44**	**27321**
		Накладные расходы	%	--	26323,58	1093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54753,04	2273
		Сметная стоимость:			**739166,06**	**30687**
49	**Е11-090501-0302 11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Закручивание болтов с гайками и шайбами на рельсовые пути мостовых кранов**	**болт**	**3420,0000**	**283,84**	**970720**
		Итого оплата труда:			**228,85**	**782663**

		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**10943**
		Итого материалов:				**52,50**	**179537**
		Накладные расходы	%	--		156,30	534536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,21	120420
		Сметная стоимость:				**475,34**	**1625676**
50	**С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**939,0636**		**593,64**	**557466**
		Накладные расходы	%	--		23,75	22299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,39	46381
		Сметная стоимость:				**666,78**	**626145**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5989298**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2799865**
Материалы -			Тенге				**62141**
Всего заработная плата -			Тенге				**98294**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2627821**
Транспортные расходы -			Тенге				**7475**
Накладные расходы -			Тенге				**167401**
Сметная прибыль -			Тенге				**237381**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3204647**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**114**
Сметная заработная плата -			Тенге				**98294**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3159186**
Материалы -			Тенге				**474777**
Всего заработная плата -			Тенге				**2335544**
Накладные расходы -			Тенге				**1605607**
Сметная прибыль -			Тенге				**381183**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5145977**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2426**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2335544**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**30247**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**30247**
Накладные расходы -			Тенге				**1210**
Сметная прибыль -			Тенге				**2517**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**33974**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8384597**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2540**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2433838**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**10736253**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3891606**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1028860**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**304531**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5800119**
- перевозка грузов	Тенге				**15669**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**2540982**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**13277236**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**531089**
ИТОГО:	Тенге				**13808325**
Сметная прибыль	Тенге				**1104666**
ИТОГО по смете:	Тенге				**14 912 991,00**

Временные здания и сооружения 2,48%	369 842,18
Итого с временными зданиями и сооружениями	15 282 833,18
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	343 221,87
Итого	15 626 055,04
НДС 12%	1 875 126,61
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	17 501 181,65

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____Донсков А.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____Муратов А.М.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____Шакиев К.

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА: ТКС-001

дата принятия и подписания акта выполненных работ 29.05.2019г.
29.05.2019г.

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) АР

АКТ

выполненных работ за ноябрь 2018г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		смета 2-1-3					
		РАЗДЕЛ 3.Проемы					
		Окна (листы АР 5-6)					
62	**Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**71,4000**		**2686,78**	**191836**
		Итого оплата труда:				**1262,04**	**90110**
		Итого эксплуатация машин:				**178,43**	**12740**
		Итого материалов:				**1334,80**	**95304**
		Накладные расходы	%	--		1284,80	91735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,73	22686
		Сметная стоимость:				**4289,31**	**306256**
63	**С121-090201-0103 21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**71,4000**		**27692,40**	**1977237**
		Накладные расходы	%	--		1107,70	79089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2304,01	164506
		Сметная стоимость:				**31104,10**	**2220833**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели оконные из светопрозрачных поликарбонатов толщиной 16 мм. Монтаж**	**м2**	**613,0800**		**7764,27**	**4760119**
		Итого оплата труда:				**7526,67**	**4614448**
		Итого эксплуатация машин:				**487,59**	**298929**
		Итого материалов:				**3,82**	**2341**
		Накладные расходы	%	--		7461,20	4574315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1218,04	746755
		Сметная стоимость:				**16443,51**	**10081189**
71	**С121-130502-0608 21-130502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы поликарбонатные прозрачные**	**м2**	**613,0800**		**31457,99**	**19286261**
		Накладные расходы	%	--		1258,32	771450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2617,30	1604617
		Сметная стоимость:				**35333,61**	**21662329**
		Двери (лист АР-2)					
73	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м 2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**11,3760**		**2502,54**	**28469**
		Итого оплата труда:				**1364,75**	**15525**
		Итого эксплуатация машин:				**509,85**	**5800**
		Итого материалов:				**776,81**	**8837**
		Накладные расходы	%	--		1373,25	15622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,06	3527
		Сметная стоимость:				**4185,85**	**47618**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**11,3760**		**69862,41**	**794755**
		Накладные расходы	%	--		2794,50	31790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5812,55	66124
		Сметная стоимость:				**78469,46**	**892669**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**27038677**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21483804**
Материалы -			Тенге				**104141**
Всего заработная плата -			Тенге				**105635**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21263499**
		Накладные расходы -	Тенге				**957897**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1795336**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24237037**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105635**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5554874**
Материалы -			Тенге				**2341**
Всего заработная плата -			Тенге				**4614448**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**794755**
		Накладные расходы -	Тенге				**4606106**
		Сметная прибыль -	Тенге				**812878**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**10973857**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4759**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4614448**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**35210894**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4881**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4720083**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**27038677**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4556472**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**317469**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**163611**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22164736**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**4310053**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**31348730**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1253949**
	ИТОГО:		Тенге				**32602680**
	Сметная прибыль		Тенге				**2608214**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**35210894**

Временные здания и сооружения 2,48%	873 230,17
Итого с временными зданиями и сооружениями	36 084 124,17
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	810 377,26
Итого	36 894 501,43
НДС 12%	4 427 340,17
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	41 321 841,60

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____**Донсков А.В.**

СОГЛАСОВАНО
ООО «Нижнекаринговая компания «2К»
27.12.18г.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____**Муратов А.М.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____**Шакиев К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА ТКС-001

Руководитель проекта Курашов Е.К.

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) АР

АКТ

выполненных работ за октябрь 2018г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля (листы АР 8-9)					
11	**Е11-090401-0203 11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**894,4000**		**1226,82**	**1097265**
		Итого оплата труда:				**714,87**	**639383**
		Итого эксплуатация машин:				**636,89**	**569635**
		Итого материалов:				**55,29**	**49451**
		Накладные расходы	%	--		728,23	651330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,40	139888
		Сметная стоимость:				**2111,45**	**1888482**
12	**С121-060201-0408 21-060201-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**894,4000**		**17500,00**	**15652000**
		Накладные расходы	%	--		700,00	626080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1456,00	1302246
		Сметная стоимость:				**19656,00**	**17580326**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**16749265**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**16749265**
		Материалы -	Тенге				**49451**
		Всего заработная плата -	Тенге				**639383**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**15652000**
		Накладные расходы -	Тенге				**1277410**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1442134**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**19468809**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**669**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**639383**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**19468809**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**669**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**639383**
		РАЗДЕЛ 3.Проемы					
		Окна (листы АР 5-6)					
67	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**99,0080**		**2693,46**	**266674**
		Итого оплата труда:				**1408,93**	**139495**
		Итого эксплуатация машин:				**181,44**	**17964**
		Итого материалов:				**1193,96**	**118212**
		Накладные расходы	%	--		1422,10	140799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,24	32598
		Сметная стоимость:				**4444,80**	**440071**
68	**С121-090201-0502 21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**99,0080**		**21600,34**	**2138606**
		Накладные расходы	%	--		864,01	85544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1797,15	177932
		Сметная стоимость:				**24261,50**	**2402083**
		Ворота (лист АР-2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**С121-090403-0405 21-090403-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ворота подъемные 7500х7500 (h)**	**шт.**	**5,0000**		**11263200,00**	**56316000**
		Накладные расходы	%	--		450528,00	2252640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		937098,24	4685491
		Сметная стоимость:				**12650826,24**	**63254131**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**58721280**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2405280**
Материалы -			Тенге				**118212**
Всего заработная плата -			Тенге				**139495**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2138606**
		Накладные расходы -	Тенге				**226344**
		Сметная прибыль -	Тенге				**210530**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2842154**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**162**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**139495**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**56316000**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**56316000**
		Накладные расходы -	Тенге				**2252640**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4685491**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**63254131**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**66096285**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**162**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**139495**
		РАЗДЕЛ 5.Полы (Листы АР 12-14)					
		Тип 1 (Сборочное отделение, заготовительное отделение)					
101	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ж/бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**72,0000**		**43167,04**	**3108027**
		Итого оплата труда:				**4400,02**	**316801**
		Итого эксплуатация машин:				**8,48**	**611**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**38758,54**	**2790615**
		Накладные расходы	%	--		5906,87	425295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3925,91	282666
		Сметная стоимость:				**52999,83**	**3815988**
106	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1017,0000**		**1079,08**	**1097420**
		Итого оплата труда:				**436,19**	**443604**
		Итого эксплуатация машин:				**29,31**	**29813**
		Итого материалов:				**629,51**	**640215**
		Накладные расходы	%	--		457,56	465338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,93	125021
		Сметная стоимость:				**1659,57**	**1687779**
107	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**1017,0000**		**1000,42**	**1017427**
		Итого оплата труда:				**46,13**	**46912**
		Итого эксплуатация машин:				**30,72**	**31242**
		Итого материалов:				**939,39**	**955357**
		Накладные расходы	%	--		83,84	85265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,74	88215
		Сметная стоимость:				**1171,00**	**1190907**
		Тип 6 на отм. +4,200 (венткамера, тех. помещение)					
181	**С121-100103-0109 21-100103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**66,4000**		**1920,91**	**127548**
		Накладные расходы	%	--		76,84	5102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,82	10612
		Сметная стоимость:				**2157,57**	**143262**
		Тип 7 на отм. +4,200 (подсобное помещение, комната приема пищи, архив, комната ТБ и инструктажа)					

1	2	3	4	5	6	7	8
186	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Железобетонная плита перекрытия по несъемной опалубке из оцинкованного профлиста толщиной 120 мм**	**м3**	**--**		**46675,61**	**--**
187	**С121-100103-0109 21-100103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**201,6000**		**1920,91**	**387255**
		Накладные расходы	%	--		76,84	15490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,82	32220
		Сметная стоимость:				**2157,57**	**434965**
214	**Е11-090301-0503 11-090301-0503 РСНБ РК 2015**	**Пути рельсовые. Монтаж**	**м рельса в одну нитку**	**99,9936**		**10167,09**	**1016644**
		Итого оплата труда:				**8091,65**	**809114**
		Итого эксплуатация машин:				**3202,23**	**320203**
		Итого материалов:				**108,15**	**10815**
		Накладные расходы	%	--		8094,08	809356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1460,89	146080
		Сметная стоимость:				**19722,06**	**1972080**
215	**С121-060601-0301 21-060601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь квадратная 90х90**	**т**	**3,1826**		**291470,65**	**927634**
		Накладные расходы	%	--		11658,83	37105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24250,36	77179
		Сметная стоимость:				**327379,83**	**1041919**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**7681957**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5737678**
Материалы -			Тенге				**4386187**
Всего заработная плата -			Тенге				**807316**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**514804**
		Накладные расходы -	Тенге				**996490**
		Сметная прибыль -	Тенге				**538733**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7272901**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1032**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**807316**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1944279**
		Материалы -	Тенге				**10815**
		Всего заработная плата -	Тенге				**809114**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**927634**
		Накладные расходы -	Тенге				**846461**
		Сметная прибыль -	Тенге				**223259**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3013999**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**868**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**809114**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10286901**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1901**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1616430**
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы					
237	**С341-310101-0601 41-310101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Строительные материалы на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка**	**т**	**570,0000**		**274,00**	**156180**
		Накладные расходы	%	--		10,96	6247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,80	12994
		Сметная стоимость:				**307,76**	**175421**
238	**С341-310101-0602 41-310101-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Строительные материалы на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка**	**т**	**570,0000**		**274,00**	**156180**
		Накладные расходы	%	--		10,96	6247

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,80	12994
		Сметная стоимость:				**307,76**	**175421**
239	**С341-010105-1015 41-010105-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных материалов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**570,0000**		**425,83**	**242723**
		Накладные расходы	%	--		17,03	9709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,43	20195
		Сметная стоимость:				**478,29**	**272627**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**555083**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**555083**
Транспортные расходы -			Тенге				**555083**
		Накладные расходы -	Тенге				**22203**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46183**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**623469**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**623469**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**83707585**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2069325**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**969467**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**325983**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**80113710**
		- перевозка грузов	Тенге				**555083**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2185812**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**85893397**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**3435736**
ИТОГО:			Тенге				**89329133**
Сметная прибыль			Тенге				**7146331**
ИТОГО по смете:			Тенге				**96475463**

Временные здания и сооружения 2,48% 2 392 591,48

Итого с временными зданиями и сооружениями 98 868 054,48

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458% 2 220 378,77

Итого 101 088 433,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС 12%					12 130 611,99
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ					113 219 045,24

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____Донсков А.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____Муратов А.М.

СОГЛАСОВАНО
ООО Инжиниринговая компания «2К»
27.12.18г.

Эксперт по техническому нвдзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____Шакиев К.

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС-ДАТА ТКС-001

Руководитель проекта Ісұрашев Е.К.

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) АР

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2018г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Полы (Листы АР 12-14)					
		Тип 1 (Сборочное отделение, заготовительное отделение)					
106	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**810,0000**		**1079,08**	**874052**
		Итого оплата труда:				**436,19**	**353313**
		Итого эксплуатация машин:				**29,31**	**23745**
		Итого материалов:				**629,51**	**509906**
		Накладные расходы	%	--		457,56	370623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,93	99574
		Сметная стоимость:				**1659,57**	**1344249**
107	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**810,0000**		**1000,42**	**810340**
		Итого оплата труда:				**46,13**	**37363**
		Итого эксплуатация машин:				**30,72**	**24883**
		Итого материалов:				**939,39**	**760904**
		Накладные расходы	%	--		83,84	67910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,74	70260
		Сметная стоимость:				**1171,00**	**948510**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**Е11-110101-4301 11-110101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Полы полимерные наливные из сухой смеси Ceresit CF 56E (расход 5 кг на 1м2). Устройство**	**м2**	**810,0000**		**1393,60**	**1128818**
		Итого оплата труда:				**1373,75**	**1112736**
		Итого эксплуатация машин:				**23,09**	**18706**
		Накладные расходы	%	--		1360,86	1102296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,36	178489
		Сметная стоимость:				**2974,82**	**2409603**
109	**С122-050103-0201 22-050103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Универсальная гипсовая шпаклевка для промышленных полов Ceresit CF 56 E**	**кг**	**4050,0000**		**5910,28**	**23936622**
		Накладные расходы	%	--		236,41	957465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,74	1991527
		Сметная стоимость:				**6638,42**	**26885614**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**26749831**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26749831**
Материалы -			Тенге				**1270809**
Всего заработная плата -			Тенге				**1503412**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23936622**
		Накладные расходы -	Тенге				**2498294**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2339850**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31587976**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1483**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1503412**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**31587976**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1483**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1503412**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**26749831**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1475067**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**67333**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**28345**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**25207431**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1373366**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**28123198**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1124928**
	ИТОГО:		Тенге				**29248126**
	Сметная прибыль		Тенге				**2339850**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**31587976**

Временные здания и сооружения 2,48%	783 381,80
Итого с временными зданиями и сооружениями	32 371 357,80
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	726 995,95
Итого	33 098 353,76
НДС 12%	3 971 802,45
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	37 070 156,21

СОГЛАСОВАНО
ООО «Инжиниринговая компания «2К»

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____**Донсков А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____**Муратов А.М.**

Эксперт по техническому нвдзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____**Султанов А.К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА: ТКС-001

Руководитель проекта Курманов Е.К.

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) АР

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2018г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Стены наружные (листы АР 10-11)					
30	**Е11-090402-0104 11-090402-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**408,8000**		**4111,77**	**1680892**
		Итого оплата труда:				**2636,38**	**1077751**
		Итого эксплуатация машин:				**1839,95**	**752172**
		Итого материалов:				**167,81**	**68602**
		Накладные расходы	%	--		2669,14	1091143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,47	221763
		Сметная стоимость:				**7323,38**	**2993797**
34	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1148,0000**		**683,42**	**784563**
		Итого оплата труда:				**552,60**	**634382**
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**2282**
		Итого материалов:				**129,82**	**149038**
		Накладные расходы	%	--		465,26	534117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,89	105494
		Сметная стоимость:				**1240,57**	**1424175**
		Цоколь до отм. +1,200 (листы 6-7)					

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**11,8500**		**1463,20**	**17339**
		Итого оплата труда:				**187,27**	**2219**
		Итого эксплуатация машин:				**28,43**	**337**
		Итого материалов:				**1255,28**	**14875**
		Накладные расходы	%	--		206,94	2452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,61	1583
		Сметная стоимость:				**1803,75**	**21374**
42	**Е11-080301-0201 11-080301-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная**	**м3 кладки**	**0,8872**		**7967,11**	**7068**
		Итого оплата труда:				**4184,47**	**3712**
		Итого эксплуатация машин:				**2041,38**	**1811**
		Итого материалов:				**2265,55**	**2010**
		Накладные расходы	%	--		3634,80	3225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		928,15	823
		Сметная стоимость:				**12530,05**	**11117**
43	**С121-030401-0203 21-030401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камень стеновой из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**	**м3**	**0,8872**		**6243,86**	**5540**
		Накладные расходы	%	--		249,75	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,49	461
		Сметная стоимость:				**7013,10**	**6222**
44	**Е11-150106-0401 11-150106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Облицовка наружная (цоколь) плиткой облицовочной рельефной (кирпич) 250х65х60 мм**	**м2 поверхности облицовки**	**61,5570**		**7070,77**	**435255**
		Итого оплата труда:				**5767,42**	**355025**
		Итого эксплуатация машин:				**236,43**	**14554**
		Итого материалов:				**1142,17**	**70308**