1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5213,28	320914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		982,72	60494
		Сметная стоимость:				**13266,77**	**816663**
45	**С121-030101-0207 21-030101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 65 мм х 60 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,7165**		**72154,89**	**123854**
		Накладные расходы	%	--		2886,20	4954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6003,29	10305
		Сметная стоимость:				**81044,37**	**139113**
46	**Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен цоколя, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**1,8596**		**14037,51**	**26104**
		Итого оплата труда:				**13547,79**	**25193**
		Итого эксплуатация машин:				**928,99**	**1728**
		Накладные расходы	%	--		12248,91	22778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2102,91	3911
		Сметная стоимость:				**28389,33**	**52793**
47	**С121-130816-2907 21-130816-2907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты пенополистирольные**	**м3**	**2,7800**		**35804,04**	**99535**
		Накладные расходы	%	--		1432,16	3981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2978,90	8281
		Сметная стоимость:				**40215,10**	**111798**
48	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Фундаментные бетонные под облицовочный кирпич из бетона класса В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4500**		**29254,33**	**13164**
		Итого оплата труда:				**1505,36**	**677**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,51**	**492**
		Итого материалов:				**26944,36**	**12125**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2309,13	1039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2525,08	1136
		Сметная стоимость:				**34088,53**	**15340**
49	**С121-130211-0802 21-130211-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кронштейн (А-1) крепежный из оцинкованной стали /Г-образный/**	**шт.**	**232,0000**		**69,36**	**16092**
		Накладные расходы	%	--		2,77	644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,77	1339
		Сметная стоимость:				**77,91**	**18074**
50	**С121-130207-1016 21-130207-1016 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дюбели HPS-1 размерами 8 мм х 50 мм**	**шт.**	**464,0000**		**19,66**	**9122**
		Накладные расходы	%	--		0,79	365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,64	759
		Сметная стоимость:				**22,08**	**10246**
51	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (для крепления кирпичной стены к каркасу МС-1, МС-2)**	**т**	**0,0612**		**160045,32**	**9795**
		Накладные расходы	%	--		6401,81	392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13315,77	815
		Сметная стоимость:				**179762,90**	**11001**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3228323**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1547432**
Материалы -			Тенге				**248357**
Всего заработная плата -			Тенге				**1021209**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**134544**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				129393
		Накладные расходы -	Тенге				895083
		Сметная прибыль -	Тенге				195401
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2637916
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1159
		Сметная заработная плата -	Тенге				1021209
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1680892
	Материалы -		Тенге				68602
	Всего заработная плата -		Тенге				1077751
		Накладные расходы -	Тенге				1091143
		Сметная прибыль -	Тенге				221763
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2993797
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1118
		Сметная заработная плата -	Тенге				1077751
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5631713
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2277
		Сметная заработная плата -	Тенге				2098960
		РАЗДЕЛ 5.Полы (Листы АР 12-14)					
		Тип 1 (Сборочное отделение, заготовительное отделение)					
99	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1408,6400**		**98,53**	**138800**
		Итого оплата труда:				**92,60**	**130438**
		Итого эксплуатация машин:				**9,15**	**12894**
		Накладные расходы	%	--		85,41	120317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,72	20729
		Сметная стоимость:				**198,66**	**279846**
100	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**1,5496**		**376306,51**	**583125**
		Накладные расходы	%	--		15052,26	23325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31308,70	48516

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**422667,47**	**654966**
101	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ж/бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**335,0000**		**43167,04**	**14460959**
		Итого оплата труда:				**4400,02**	**1474005**
		Итого эксплуатация машин:				**8,48**	**2841**
		Итого материалов:				**38758,54**	**12984112**
		Накладные расходы	%	--		5906,87	1978802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3925,91	1315181
		Сметная стоимость:				**52999,83**	**17754942**
102	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**22,1762**		**16568,30**	**367422**
		Итого оплата труда:				**15739,75**	**349048**
		Итого эксплуатация машин:				**1414,41**	**31366**
		Итого материалов:				**29,99**	**665**
		Накладные расходы	%	--		12571,43	278787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,18	51697
		Сметная стоимость:				**31470,91**	**697905**
103	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**20,9623**		**152941,75**	**3206011**
		Накладные расходы	%	--		6117,67	128240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12724,75	266740
		Сметная стоимость:				**171784,17**	**3600991**
104	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2139**		**160045,32**	**194279**
		Накладные расходы	%	--		6401,81	7771

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13315,77	16164
		Сметная стоимость:				**179762,90**	**218214**
105	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**20,9593**		**22533,11**	**472278**
		Итого оплата труда:				**21509,37**	**450821**
		Итого эксплуатация машин:				**1071,45**	**22457**
		Итого материалов:				**275,40**	**5772**
		Накладные расходы	%	--		17175,31	359983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3176,67	66581
		Сметная стоимость:				**42885,09**	**898842**
		Тип 2 (Санузлы, комната отдыха, кладовая убор. инв., коридор при санузлах)					
116	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,6500**		**98,53**	**1936**
		Итого оплата труда:				**92,60**	**1820**
		Итого эксплуатация машин:				**9,15**	**180**
		Накладные расходы	%	--		85,41	1678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,72	289
		Сметная стоимость:				**198,66**	**3904**
117	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0217**		**376306,51**	**8166**
		Накладные расходы	%	--		15052,26	327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31308,70	679
		Сметная стоимость:				**422667,47**	**9172**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ж/бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**17,2920**		**43167,04**	**746444**
		Итого оплата труда:				**4400,02**	**76085**
		Итого эксплуатация машин:				**8,48**	**147**
		Итого материалов:				**38758,54**	**670213**
		Накладные расходы	%	--		5906,87	102142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3925,91	67887
		Сметная стоимость:				**52999,83**	**916473**
119	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3089**		**16568,30**	**5118**
		Итого оплата труда:				**15739,75**	**4862**
		Итого эксплуатация машин:				**1414,41**	**437**
		Итого материалов:				**29,99**	**9**
		Накладные расходы	%	--		12571,43	3883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,18	720
		Сметная стоимость:				**31470,91**	**9721**
120	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2925**		**152941,75**	**44735**
		Накладные расходы	%	--		6117,67	1789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12724,75	3722
		Сметная стоимость:				**171784,17**	**50247**
121	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0165**		**160045,32**	**2641**
		Накладные расходы	%	--		6401,81	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13315,77	220

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**179762,90**	**2966**
122	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2925**		**22533,11**	**6591**
		Итого оплата труда:				**21509,37**	**6291**
		Итого эксплуатация машин:				**1071,45**	**313**
		Итого материалов:				**275,40**	**81**
		Накладные расходы	%	--		17175,31	5024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3176,67	929
		Сметная стоимость:				**42885,09**	**12544**
		Тип 3 (Склады, переходная галерея)					
130	**Е11-110101-0101 11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение**	**м2 площади уплотнения**	**269,9000**		**196,94**	**53154**
		Итого оплата труда:				**96,50**	**26046**
		Итого эксплуатация машин:				**34,82**	**9397**
		Итого материалов:				**78,09**	**21076**
		Накладные расходы	%	--		99,56	26871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,72	6402
		Сметная стоимость:				**320,22**	**86426**
133	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**26,9900**		**12723,16**	**343398**
		Итого оплата труда:				**4674,46**	**126164**
		Итого эксплуатация машин:				**1865,29**	**50344**
		Итого материалов:				**6962,77**	**187925**
		Накладные расходы	%	--		4949,85	133596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1413,84	38160
		Сметная стоимость:				**19086,84**	**515154**
134	**Е11-110101-0302 11-110101-0302 РСНБ РК 2015**	**Расклиновка щебеночного основания пола песчано-гравийной смесью. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**13,4950**		**7019,37**	**94726**
		Итого оплата труда:				**3912,32**	**52797**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1210,00**	**16329**
		Итого материалов:				**2311,00**	**31187**
		Накладные расходы	%	--		3997,64	53948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		881,36	11894
		Сметная стоимость:				**11898,37**	**160569**
135	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**269,9000**		**98,53**	**26594**
		Итого оплата труда:				**92,60**	**24992**
		Итого эксплуатация машин:				**9,15**	**2470**
		Накладные расходы	%	--		85,41	23053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,72	3972
		Сметная стоимость:				**198,66**	**53619**
136	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,2969**		**376306,51**	**111722**
		Накладные расходы	%	--		15052,26	4469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31308,70	9295
		Сметная стоимость:				**422667,47**	**125486**
137	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ж/бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**70,1740**		**43167,04**	**3029204**
		Итого оплата труда:				**4400,02**	**308767**
		Итого эксплуатация машин:				**8,48**	**595**
		Итого материалов:				**38758,54**	**2719842**
		Накладные расходы	%	--		5906,87	414509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3925,91	275497
		Сметная стоимость:				**52999,83**	**3719210**
138	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**4,2428**		**16568,30**	**70296**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**15739,75**	**66781**
		Итого эксплуатация машин:				**1414,41**	**6001**
		Итого материалов:				**29,99**	**127**
		Накладные расходы	%	--		12571,43	53338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,18	9891
		Сметная стоимость:				**31470,91**	**133526**
139	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,0161**		**152941,75**	**614231**
		Накладные расходы	%	--		6117,67	24569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12724,75	51104
		Сметная стоимость:				**171784,17**	**689904**
140	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2267**		**160045,32**	**36285**
		Накладные расходы	%	--		6401,81	1451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13315,77	3019
		Сметная стоимость:				**179762,90**	**40755**
141	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**4,0161**		**22533,11**	**90495**
		Итого оплата труда:				**21509,37**	**86384**
		Итого эксплуатация машин:				**1071,45**	**4303**
		Итого материалов:				**275,40**	**1106**
		Накладные расходы	%	--		17175,31	68978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3176,67	12758
		Сметная стоимость:				**42885,09**	**172231**
		Тип 4 (Лестничная клетка, тамбур)					

1	2	3	4	5	6	7	8
147	**Е11-110101-0101 11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение**	**м2 площади уплотнения**	**23,3000**		**196,94**	**4589**
		Итого оплата труда:				**96,50**	**2248**
		Итого эксплуатация машин:				**34,82**	**811**
		Итого материалов:				**78,09**	**1819**
		Накладные расходы	%	--		99,56	2320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,72	553
		Сметная стоимость:				**320,22**	**7461**
150	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,3300**		**12723,16**	**29645**
		Итого оплата труда:				**4674,46**	**10891**
		Итого эксплуатация машин:				**1865,29**	**4346**
		Итого материалов:				**6962,77**	**16223**
		Накладные расходы	%	--		4949,85	11533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1413,84	3294
		Сметная стоимость:				**19086,84**	**44472**
151	**Е11-110101-0302 11-110101-0302 РСНБ РК 2015**	**Расклиновка щебеночного основания пола песчано-гравийной смесью. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,1650**		**7019,37**	**8178**
		Итого оплата труда:				**3912,32**	**4558**
		Итого эксплуатация машин:				**1210,00**	**1410**
		Итого материалов:				**2311,00**	**2692**
		Накладные расходы	%	--		3997,64	4657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		881,36	1027
		Сметная стоимость:				**11898,37**	**13862**
152	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**23,3000**		**98,53**	**2296**
		Итого оплата труда:				**92,60**	**2158**
		Итого эксплуатация машин:				**9,15**	**213**
		Накладные расходы	%	--		85,41	1990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,72	343

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**198,66**	**4629**
153	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0256**		**376306,51**	**9645**
		Накладные расходы	%	--		15052,26	386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31308,70	802
		Сметная стоимость:				**422667,47**	**10833**
154	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ж/бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,0580**		**43167,04**	**261506**
		Итого оплата труда:				**4400,02**	**26655**
		Итого эксплуатация машин:				**8,48**	**51**
		Итого материалов:				**38758,54**	**234799**
		Накладные расходы	%	--		5906,87	35784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3925,91	23783
		Сметная стоимость:				**52999,83**	**321073**
155	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3663**		**16568,30**	**6069**
		Итого оплата труда:				**15739,75**	**5765**
		Итого эксплуатация машин:				**1414,41**	**518**
		Итого материалов:				**29,99**	**11**
		Накладные расходы	%	--		12571,43	4605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,18	854
		Сметная стоимость:				**31470,91**	**11527**
156	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3467**		**152941,75**	**53026**
		Накладные расходы	%	--		6117,67	2121

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12724,75	4412
		Сметная стоимость:				**171784,17**	**59558**
157	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0196**		**160045,32**	**3132**
		Накладные расходы	%	--		6401,81	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13315,77	261
		Сметная стоимость:				**179762,90**	**3518**
158	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3467**		**22533,11**	**7812**
		Итого оплата труда:				**21509,37**	**7457**
		Итого эксплуатация машин:				**1071,45**	**371**
		Итого материалов:				**275,40**	**95**
		Накладные расходы	%	--		17175,31	5955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3176,67	1101
		Сметная стоимость:				**42885,09**	**14868**
		Тип 5 (Печь для ТО)					
163	**Е11-110101-0101 11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение**	**м2 площади уплотнения**	**368,1000**		**196,94**	**72493**
		Итого оплата труда:				**96,50**	**35522**
		Итого эксплуатация машин:				**34,82**	**12817**
		Итого материалов:				**78,09**	**28744**
		Накладные расходы	%	--		99,56	36647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,72	8731
		Сметная стоимость:				**320,22**	**117871**
166	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**36,8100**		**12723,16**	**468339**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4674,46**	**172067**
		Итого эксплуатация машин:				**1865,29**	**68661**
		Итого материалов:				**6962,77**	**256300**
		Накладные расходы	%	--		4949,85	182204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1413,84	52043
		Сметная стоимость:				**19086,84**	**702587**
167	**Е11-110101-0302 11-110101-0302 РСНБ РК 2015**	**Расклиновка щебеночного основания пола песчано-гравийной смесью. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**18,4050**		**7019,37**	**129191**
		Итого оплата труда:				**3912,32**	**72006**
		Итого эксплуатация машин:				**1210,00**	**22270**
		Итого материалов:				**2311,00**	**42534**
		Накладные расходы	%	--		3997,64	73577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		881,36	16221
		Сметная стоимость:				**11898,37**	**218990**
168	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**368,1000**		**98,53**	**36271**
		Итого оплата труда:				**92,60**	**34086**
		Итого эксплуатация машин:				**9,15**	**3369**
		Накладные расходы	%	--		85,41	31441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,72	5417
		Сметная стоимость:				**198,66**	**73128**
169	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,4049**		**376306,51**	**152370**
		Накладные расходы	%	--		15052,26	6095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31308,70	12677
		Сметная стоимость:				**422667,47**	**171142**

1	2	3	4	5	6	7	8
170	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ж/бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**95,7060**		**43167,04**	**4131345**
		Итого оплата труда:				**4400,02**	**421108**
		Итого эксплуатация машин:				**8,48**	**812**
		Итого материалов:				**38758,54**	**3709425**
		Накладные расходы	%	--		5906,87	565323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3925,91	375733
		Сметная стоимость:				**52999,83**	**5072401**
171	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**5,7865**		**16568,30**	**95873**
		Итого оплата труда:				**15739,75**	**91079**
		Итого эксплуатация машин:				**1414,41**	**8185**
		Итого материалов:				**29,99**	**174**
		Накладные расходы	%	--		12571,43	72745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,18	13489
		Сметная стоимость:				**31470,91**	**182107**
172	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,4773**		**152941,75**	**837712**
		Накладные расходы	%	--		6117,67	33508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12724,75	69698
		Сметная стоимость:				**171784,17**	**940918**
173	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3092**		**160045,32**	**49487**
		Накладные расходы	%	--		6401,81	1979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13315,77	4117

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**179762,90**	**55583**
174	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**5,4773**		**22533,11**	**123421**
		Итого оплата труда:				**21509,37**	**117814**
		Итого эксплуатация машин:				**1071,45**	**5869**
		Итого материалов:				**275,40**	**1508**
		Накладные расходы	%	--		17175,31	94075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3176,67	17400
		Сметная стоимость:				**42885,09**	**234896**
		Рельсовые пути					
216	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**3,1652**		**364912,36**	**1155021**
		Накладные расходы	%	--		14596,49	46201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30360,71	96098
		Сметная стоимость:				**409869,56**	**1297319**
217	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1960**		**157920,32**	**30952**
		Накладные расходы	%	--		6316,81	1238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13138,97	2575
		Сметная стоимость:				**177376,10**	**34766**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**32376983**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31221963**
Материалы -			Тенге				**20916441**
Всего заработная плата -			Тенге				**4188716**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5937518**
		Накладные расходы -	Тенге				**4985264**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2896578**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**39103805**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5099**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4188716**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1155021**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1155021**
		Накладные расходы -	Тенге				**46201**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96098**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1297319**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**40401124**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5099**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4188716**
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы					
223	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**455,2800**		**1728,89**	**787130**
		Итого оплата труда:				**1093,85**	**498009**
		Итого эксплуатация машин:				**88,72**	**40391**
		Итого материалов:				**615,86**	**280388**
		Накладные расходы	%	--		1004,27	457223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,65	99548
		Сметная стоимость:				**2951,81**	**1343902**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**787130**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**787130**
		Материалы -	Тенге				**280388**
		Всего заработная плата -	Тенге				**498009**
		Накладные расходы -	Тенге				**457223**
		Сметная прибыль -	Тенге				**99548**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1343902**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**543**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**498009**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1343902**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**543**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**498009**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**36392437**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6418628**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1103545**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**367057**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**28870263**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**5787708**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**42180145**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1687206**
	ИТОГО:		Тенге				**43867351**
	Сметная прибыль		Тенге				**3509388**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**47376739**

Временные здания и сооружения 2,48%	1 174 943,13
Итого с временными зданиями и сооружениями	48 551 682,13
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	1 090 373,68
Итого	49 642 055,80
НДС 12%	5 957 046,70
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	55 599 102,50

СОГЛАСОВАНО
ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «2К»

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____**Донсков А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____**Муратов А.М.**

Эксперт по техническому нвдзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____**Султанов А.К.**

Руководитель проекта Кудаев Е.К

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) КЖ

АКТ

выполненных работ за январь 2019г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка грунта под полы**	**м3**	**0,0022**		**1090,35**	**2**
		Итого оплата труда:				**1090,35**	**2**
		Накладные расходы	%	--		1048,87	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,14	--
		Сметная стоимость:				**2310,36**	**5**
2	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в карьере**	**м3 грунта**	**0,0022**		**332,45**	**1**
		Итого оплата труда:				**13,20**	**--**
		Итого эксплуатация машин:				**319,25**	**1**
		Накладные расходы	%	--		25,47	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,63	--
		Сметная стоимость:				**386,56**	**1**
3	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,0022**		**24,50**	**1**
		Итого оплата труда:				**10,79**	**--**
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**--**
		Итого материалов:				**0,36**	**1**
		Накладные расходы	%	--		10,92	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,83	--
		Сметная стоимость:				**38,25**	1
4	**С341-020204-1110 41-020204-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грунта самосвалами из карьеров для обратной засыпки. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**0,0039**		**178,78**	**1**
		Накладные расходы	%	--		7,15	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,87	--
		Сметная стоимость:				**200,81**	1
5	**С121-010103-0401 21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**0,0022**		**242,86**	**1**
		Накладные расходы	%	--		9,71	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	--
		Сметная стоимость:				**272,78**	1
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,0022**		**1409,51**	**3**
		Итого оплата труда:				**114,29**	--
		Итого эксплуатация машин:				**1295,22**	3
		Накладные расходы	%	--		161,75	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,70	--
		Сметная стоимость:				**1696,96**	4
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9**
Материалы -			Тенге				**0**
Всего заработная плата -			Тенге				**3**
Местные материалы -			Тенге				**1**
Транспортные расходы -			Тенге				**1**
		Накладные расходы -	Тенге				**3**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Страниц - 5	Тенге				**13**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				3
		РАЗДЕЛ 5.Плита перекрытия на отм. +4,200					
113	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**32,1600**		**58266,54**	**1873852**
		Итого оплата труда:				**10672,46**	**343226**
		Итого эксплуатация машин:				**1907,18**	**61335**
		Итого материалов:				**46115,26**	**1483067**
		Накладные расходы	%	--		10405,45	334639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5493,76	176679
		Сметная стоимость:				**74165,74**	**2385170**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1873852**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1873852**
		Материалы -	Тенге				**1483067**
		Всего заработная плата -	Тенге				**343226**
		Накладные расходы -	Тенге				**334639**
		Сметная прибыль -	Тенге				**176679**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2385170**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**404**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**343226**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2385170**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**404**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**343226**
		РАЗДЕЛ 6.Лестница					
119	**Е11-060401-0102 11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Лестница железобетонная из бетона класса В25. Устройство**	**м3**	**3,3000**		**57060,02**	**188298**
		Итого оплата труда:				**12130,85**	**40032**
		Итого эксплуатация машин:				**3019,67**	**9965**
		Итого материалов:				**42461,99**	**140125**
		Накладные расходы	%	--		11460,60	37820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5481,65	18089
		Сметная стоимость:				**74002,27**	**244207**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0661**		**389420,00**	**25741**
		Накладные расходы	%	--		15576,80	1030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32399,74	2142
		Сметная стоимость:				**437396,54**	**28912**
121	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1246**		**385540,00**	**48038**
		Накладные расходы	%	--		15421,60	1922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32076,93	3997
		Сметная стоимость:				**433038,53**	**53957**
122	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1907**		**26488,06**	**5051**
		Итого оплата труда:				**21186,26**	**4040**
		Итого эксплуатация машин:				**5026,41**	**959**
		Итого материалов:				**275,40**	**53**
		Накладные расходы	%	--		17089,04	3259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3486,17	665
		Сметная стоимость:				**47063,28**	**8975**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**267128**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**267128**
Материалы -			Тенге				**140177**
Всего заработная плата -			Тенге				**44072**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**73779**
Накладные расходы -			Тенге				**44030**
Сметная прибыль -			Тенге				**24893**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Страниц - 5	Тенге				**336051**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44072**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**336051**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44072**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2140991**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**371702**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**72262**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**15599**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1697023**
		- перевозка грузов	Тенге				**1**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**281762**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2422753**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**96910**
	ИТОГО:		Тенге				**2519663**
	Сметная прибыль		Тенге				**201573**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2721235**

Временные здания и сооружения 2,48%	67 486,63
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 788 721,63
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	62 629,11
Итого	2 851 350,74
НДС 12%	342 162,09
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	3 193 512,83

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____Донсков А.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____Муратов А.М.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____Шакиев К.

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА: ТКС-001

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) КМ

АКТ

выполненных работ за январь 2019г.

Составлена В текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Металлоконструкция галереи					
24	**Е11-090301-0212 11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки покрытия и перекрытия. Монтаж**	**т конструкций**	**2,1300**		**87464,04**	**186298**
		Итого оплата труда:				**25849,15**	**55059**
		Итого эксплуатация машин:				**59293,23**	**126295**
		Итого материалов:				**3691,10**	**7862**
		Накладные расходы	%	--		28056,29	59760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9241,63	19685
		Сметная стоимость:				**124761,96**	**265743**
25	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**2,1300**		**7632,90**	**16258**
		Итого оплата труда:				**5390,69**	**11482**
		Итого эксплуатация машин:				**1370,73**	**2920**
		Итого материалов:				**874,33**	**1862**
		Накладные расходы	%	--		5426,68	11559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1044,77	2225
		Сметная стоимость:				**14104,35**	**30042**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлоконструкции балок покрытий и перекрытий**	**т**	**2,1300**		**723450,50**	**1540950**
		Накладные расходы	%	--		28938,02	61638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60191,08	128207
		Сметная стоимость:				**812579,60**	**1730795**
27	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1000**		**100557,81**	**10056**
		Итого оплата труда:				**78274,67**	**7827**
		Итого эксплуатация машин:				**25989,23**	**2599**
		Итого материалов:				**1801,38**	**180**
		Накладные расходы	%	--		78386,38	7839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14315,54	1432
		Сметная стоимость:				**193259,72**	**19326**
28	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**0,7000**		**7632,90**	**5343**
		Итого оплата труда:				**5390,69**	**3773**
		Итого эксплуатация машин:				**1370,73**	**960**
		Итого материалов:				**874,33**	**612**
		Накладные расходы	%	--		5426,68	3799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1044,77	731
		Сметная стоимость:				**14104,35**	**9873**
29	**С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,1000**		**723450,50**	**72345**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		28938,02	2894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60191,08	6019
		Сметная стоимость:				**812579,60**	**81258**
31	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**6,2760**		**7632,90**	**47904**
		Итого оплата труда:				**5390,69**	**33832**
		Итого эксплуатация машин:				**1370,73**	**8603**
		Итого материалов:				**874,33**	**5487**
		Накладные расходы	%	--		5426,68	34058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1044,77	6557
		Сметная стоимость:				**14104,35**	**88519**
32	**С121-060801-0202 21-060801-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлоконструкции прогонов из швеллеров и уголков**	**т**	**6,2760**		**723450,50**	**4540375**
		Накладные расходы	%	--		28938,02	181615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60191,08	377759
		Сметная стоимость:				**812579,60**	**5099750**
33	**Е11-090301-0212 11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ригели фахверка**	**т конструкций**	**3,0000**		**87464,04**	**262392**
		Итого оплата труда:				**25849,15**	**77547**
		Итого эксплуатация машин:				**59293,23**	**177880**
		Итого материалов:				**3691,10**	**11073**
		Накладные расходы	%	--		28056,29	84169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9241,63	27725
		Сметная стоимость:				**124761,96**	**374286**
34	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**3,0000**		**7632,90**	**22899**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**5390,69**	**16172**
		Итого эксплуатация машин:				**1370,73**	**4112**
		Итого материалов:				**874,33**	**2623**
		Накладные расходы	%	--		5426,68	16280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1044,77	3134
		Сметная стоимость:				**14104,35**	**42313**
35	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлоконструкции ригелей фахверка**	**т**	**3,0000**		**723450,50**	**2170352**
		Накладные расходы	%	--		28938,02	86814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60191,08	180573
		Сметная стоимость:				**812579,60**	**2437739**
36	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**2,8000**		**79250,09**	**221900**
		Итого оплата труда:				**48220,16**	**135016**
		Итого эксплуатация машин:				**31434,99**	**88018**
		Итого материалов:				**7811,29**	**21872**
		Накладные расходы	%	--		48981,08	137147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10258,49	28724
		Сметная стоимость:				**138489,67**	**387771**
37	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**2,8000**		**7632,90**	**21372**
		Итого оплата труда:				**5390,69**	**15094**
		Итого эксплуатация машин:				**1370,73**	**3838**
		Итого материалов:				**874,33**	**2448**
		Накладные расходы	%	--		5426,68	15195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1044,77	2925
		Сметная стоимость:				**14104,35**	**39492**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**2,8000**		**723450,50**	**2025661**
		Накладные расходы	%	--		28938,02	81026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60191,08	168535
		Сметная стоимость:				**812579,60**	**2275223**
39	**Е11-090301-0212 11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж перекрытия на отм. +4,200 из профилированного листа**	**т конструкций**	**2,9000**		**87464,04**	**253646**
		Итого оплата труда:				**25849,15**	**74963**
		Итого эксплуатация машин:				**59293,23**	**171950**
		Итого материалов:				**3691,10**	**10704**
		Накладные расходы	%	--		28056,29	81363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9241,63	26801
		Сметная стоимость:				**124761,96**	**361810**
40	**С121-050108-0710 21-050108-0710 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**291,6000**		**1531,32**	**446533**
		Накладные расходы	%	--		61,25	17861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,41	37152
		Сметная стоимость:				**1719,98**	**501546**
41	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции металлические (колонны, балки, прогоны, ригели и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**2,1300**		**293367,39**	**624873**
		Итого оплата труда:				**130139,12**	**277196**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**159401,88**	**339526**
		Итого материалов:				**5016,69**	**10686**
		Накладные расходы	%	--		135372,06	288342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34299,16	73057
		Сметная стоимость:				**463038,60**	**986272**
42	**Е11-090701-0105 11-090701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**2,8000**		**232132,95**	**649972**
		Итого оплата труда:				**173726,65**	**486435**
		Итого эксплуатация машин:				**58563,79**	**163979**
		Итого материалов:				**3526,76**	**9875**
		Накладные расходы	%	--		174332,59	488131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32517,24	91048
		Сметная стоимость:				**438982,78**	**1229152**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13119129**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**446533**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**446533**
		Накладные расходы -	Тенге				**17861**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37152**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**501546**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**12672596**
Материалы -			Тенге				**85284**
Всего заработная плата -			Тенге				**1194397**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10349683**
		Накладные расходы -	Тенге				**1641629**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1145138**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**15459363**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1287**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1194397**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15960909**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1287**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1194397**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**13119129**
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1146951**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1090678**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**47447**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10881500**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1091082**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**14210211**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**568408**
	ИТОГО:		Тенге				**14778619**
	Сметная прибыль		Тенге				**1182290**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**15960909**

Временные здания и сооружения 2,48%	395 830,54
Итого с временными зданиями и сооружениями	16 356 739,54
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	367 339,66
Итого	16 724 079,20
НДС 12%	2 006 889,50
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	18 730 968,70

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____**Донсков А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____**Муратов А.М.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтрольсервис" _____**Шакиев К.**

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) АР

АКТ

выполненных работ за январь 2019г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля (листы АР 8-9)					
15	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**86,0000**		**2716,17**	**233590**
		Итого оплата труда:				**1223,79**	**105246**
		Итого эксплуатация машин:				**13,02**	**1120**
		Итого материалов:				**1483,18**	**127553**
		Накладные расходы	%	--		1185,39	101943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,12	26843
		Сметная стоимость:				**4213,68**	**362376**
16	**С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доборные элементы для стеновых панелей**	**т**	**2,4000**		**364912,36**	**875790**
		Накладные расходы	%	--		14596,49	35032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30360,71	72866
		Сметная стоимость:				**409869,56**	**983687**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С121-130702-1107 21-130702-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Жидкая резина для желобов ендовы**	**кг**	**0,0800**		**416,02**	**33**
		Накладные расходы	%	--		16,64	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,61	3
		Сметная стоимость:				**467,27**	**37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1109413**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**233624**
Материалы -			Тенге				**127553**
Всего заработная плата -			Тенге				**105246**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**33**
		Накладные расходы -	Тенге				**101945**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26845**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**362414**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105246**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**875790**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**875790**
		Накладные расходы -	Тенге				**35032**
		Сметная прибыль -	Тенге				**72866**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**983687**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1346101**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105246**
		РАЗДЕЛ 2.Стены наружные (листы АР 10-11)					
33	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**20,0000**		**982,77**	**19655**
		Накладные расходы	%	--		39,31	786

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,77	1635
		Сметная стоимость:				**1103,85**	**22077**
53	**С121-130816-3407 21-130816-3407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Водоотлив шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**230,3000**		**624,24**	**143762**
		Накладные расходы	%	--		24,97	5750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,94	11961
		Сметная стоимость:				**701,15**	**161474**
		Отмостка (листы 6-7)					
55	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные плоские из бетона В15 с/с толщиной 120 мм. Устройство**	**м3**	**9,0000**		**33621,59**	**302594**
		Итого оплата труда:				**1505,36**	**13548**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,51**	**9833**
		Итого материалов:				**31311,62**	**281805**
		Накладные расходы	%	--		2483,82	22354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2888,43	25996
		Сметная стоимость:				**38993,84**	**350945**
57	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**221,0000**		**208,63**	**46108**
		Итого оплата труда:				**198,13**	**43787**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**692**
		Итого материалов:				**8,46**	**1869**
		Накладные расходы	%	--		194,72	43034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,27	7131
		Сметная стоимость:				**435,62**	**96272**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**С121-020501-0303 21-020501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**15,0000**		**24513,14**	**367697**
		Накладные расходы	%	--		980,53	14708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2039,49	30592
		Сметная стоимость:				**27533,16**	**412997**
59	**Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**56,0000**		**2053,75**	**115010**
		Итого оплата труда:				**880,84**	**49327**
		Итого эксплуатация машин:				**31,24**	**1750**
		Итого материалов:				**1153,83**	**64614**
		Накладные расходы	%	--		910,73	51001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,16	13281
		Сметная стоимость:				**3201,64**	**179292**
60	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,2260**		**55652,84**	**68230**
		Накладные расходы	%	--		2226,11	2729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4630,32	5677
		Сметная стоимость:				**62509,27**	**76636**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1063057**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1063057**
	Материалы -		Тенге				**348288**
	Всего заработная плата -		Тенге				**106662**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**163418**
	Местные материалы -		Тенге				**435927**
		Накладные расходы -	Тенге				**140363**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96274**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1299694**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106662**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1299694**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106662**
		РАЗДЕЛ 3.Проемы					
		Окна (листы АР 5-6)					
62	**Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**47,6000**		**2686,78**	**127891**
		Итого оплата труда:				**1262,04**	**60073**
		Итого эксплуатация машин:				**178,43**	**8493**
		Итого материалов:				**1334,80**	**63536**
		Накладные расходы	%	--		1284,80	61157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,73	15124
		Сметная стоимость:				**4289,31**	**204171**
63	**С121-090201-0103 21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**47,6000**		**27692,40**	**1318158**
		Накладные расходы	%	--		1107,70	52726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2304,01	109671
		Сметная стоимость:				**31104,10**	**1480555**
70	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели оконные из светопрозрачных поликарбонатов толщиной 16 мм. Монтаж**	**м2**	**953,8000**		**7764,27**	**7405561**
		Итого оплата труда:				**7526,67**	**7178934**
		Итого эксплуатация машин:				**487,59**	**465059**
		Итого материалов:				**3,82**	**3642**
		Накладные расходы	%	--		7461,20	7116497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1218,04	1161765
		Сметная стоимость:				**16443,51**	**15683823**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**С121-130502-0608 21-130502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы поликарбонатные прозрачные**	**м2**	**953,8000**		**31457,99**	**30004626**
		Накладные расходы	%	--		1258,32	1200185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2617,30	2496385
		Сметная стоимость:				**35333,61**	**33701196**
		Двери (лист АР-2)					
73	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м 2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**2,2752**		**2502,54**	**5694**
		Итого оплата труда:				**1364,75**	**3105**
		Итого эксплуатация машин:				**509,85**	**1160**
		Итого материалов:				**776,81**	**1767**
		Накладные расходы	%	--		1373,25	3124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,06	705
		Сметная стоимость:				**4185,85**	**9524**
74	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,2752**		**69862,41**	**158951**
		Накладные расходы	%	--		2794,50	6358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5812,55	13225
		Сметная стоимость:				**78469,46**	**178534**
		Ворота (лист АР-2)					
81	**Е11-090403-0301 11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**т конструкций**	**2,8500**		**153688,80**	**438013**
		Итого оплата труда:				**75228,85**	**214402**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**77324,95**	**220376**
		Итого материалов:				**15026,44**	**42825**
		Накладные расходы	%	--		77617,97	221211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18504,54	52738
		Сметная стоимость:				**249811,31**	**711962**
88	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы ворот наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**32,8000**		**1454,05**	**47693**
		Итого оплата труда:				**506,65**	**16618**
		Итого эксплуатация машин:				**6,19**	**203**
		Итого материалов:				**942,35**	**30909**
		Накладные расходы	%	--		491,28	16114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,63	5105
		Сметная стоимость:				**2100,96**	**68912**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**39506587**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31504062**
Материалы -			Тенге				**96213**
Всего заработная плата -			Тенге				**79796**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**31322784**
Накладные расходы -			Тенге				**1333307**
Сметная прибыль -			Тенге				**2626989**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35464358**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**93**
Сметная заработная плата -			Тенге				**79796**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**8002525**
Материалы -			Тенге				**46467**
Всего заработная плата -			Тенге				**7393336**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**158951**
Накладные расходы -			Тенге				**7344066**
Сметная прибыль -			Тенге				**1227727**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**16574319**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7615**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7393336**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**52038676**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7708**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7473132**

РАЗДЕЛ 5.Полы (Листы АР 12-14)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тип 1 (Сборочное отделение, заготовительное отделение)					
108	**Е11-110101-4301 11-110101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Полы полимерные наливные из сухой смеси Ceresit CF 56E (расход 5 кг на 1м2). Устройство**	**м2**	**3591,0000**		**1393,60**	**5004426**
		Итого оплата труда:				**1373,75**	**4933129**
		Итого эксплуатация машин:				**23,09**	**82928**
		Накладные расходы	%	--		1360,86	4886846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,36	791302
		Сметная стоимость:				**2974,82**	**10682574**
109	**С122-050103-0201 22-050103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Универсальная гипсовая шпаклевка для промышленных полов Ceresit CF 56**	**кг**	**17955,0000**		**5910,28**	**106119024**
		Накладные расходы	%	--		236,41	4244761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,74	8829103
		Сметная стоимость:				**6638,42**	**119192887**
		Тип 2 (Санузлы, комната отдыха, кладовая убор. инв., коридор при санузлах)					
118	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ж/бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,1440**		**43167,04**	**135717**
		Итого оплата труда:				**4400,02**	**13834**
		Итого эксплуатация машин:				**8,48**	**27**
		Итого материалов:				**38758,54**	**121857**
		Накладные расходы	%	--		5906,87	18571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3925,91	12343
		Сметная стоимость:				**52999,83**	**166631**
		Тип 8 на отм. +4,200, +2,550, +0,900					
193	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Железобетонная плита перекрытия по несъемной опалубке из оцинкованного профлиста толщиной 120 мм**	**м3**	**1,0368**		**46675,61**	**48393**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**10690,33**	**11084**
		Итого эксплуатация машин:				**1688,49**	**1751**
		Итого материалов:				**34743,02**	**36022**
		Накладные расходы	%	--		9955,33	10322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4530,47	4697
		Сметная стоимость:				**61161,41**	**63412**
194	**С121-100103-0109 21-100103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**8,2500**		**1920,91**	**15848**
		Накладные расходы	%	--		76,84	634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,82	1319
		Сметная стоимость:				**2157,57**	**17800**
		Крыльцо					
202	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/б крыльца из бетона класса В15. Устройство**	**м3**	**3,0800**		**32993,70**	**101621**
		Итого оплата труда:				**2659,20**	**8190**
		Итого эксплуатация машин:				**1558,88**	**4801**
		Итого материалов:				**29188,17**	**89900**
		Накладные расходы	%	--		3331,70	10262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2906,03	8951
		Сметная стоимость:				**39231,43**	**120833**
203	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование**	**т**	**0,0347**		**16568,30**	**574**
		Итого оплата труда:				**15739,75**	**546**
		Итого эксплуатация машин:				**1414,41**	**49**
		Итого материалов:				**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--		12571,43	436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,18	81
		Сметная стоимость:				**31470,91**	**1091**

1	2	3	4	5	6	7	8
204	**С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0347**		**186456,04**	**6463**
		Накладные расходы	%	--		7458,24	259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15513,14	538
		Сметная стоимость:				**209427,42**	**7259**
		Пандус					
206	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство пандуса из с/с бетона класса В15. Устройство**	**м3**	**3,2000**		**32993,70**	**105580**
		Итого оплата труда:				**2659,20**	**8509**
		Итого эксплуатация машин:				**1558,88**	**4988**
		Итого материалов:				**29188,17**	**93402**
		Накладные расходы	%	--		3331,70	10661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2906,03	9299
		Сметная стоимость:				**39231,43**	**125541**
207	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование**	**т**	**0,0684**		**16568,30**	**1133**
		Итого оплата труда:				**15739,75**	**1077**
		Итого эксплуатация машин:				**1414,41**	**97**
		Итого материалов:				**29,99**	**2**
		Накладные расходы	%	--		12571,43	860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,18	159
		Сметная стоимость:				**31470,91**	**2153**
208	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0684**		**160045,32**	**10947**
		Накладные расходы	%	--		6401,81	438

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13315,77	911
		Сметная стоимость:				**179762,90**	**12296**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**111549725**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**111549725**
	Материалы -		Тенге				**341183**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4976368**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**106152281**
		Накладные расходы -	Тенге				**9184049**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9658702**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**130392476**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4976368**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**130392476**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4976368**
		РАЗДЕЛ 7.Ограждение лестницы					
230	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения лестниц ОГ-1 - ОГ-8. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5887**		**121799,45**	**71708**
		Итого оплата труда:				**113274,71**	**66689**
		Итого эксплуатация машин:				**1821,51**	**1072**
		Итого материалов:				**7200,54**	**4239**
		Накладные расходы	%	--		112487,49	66226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18742,95	11035
		Сметная стоимость:				**253029,89**	**148969**
231	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлоконструкции ограждения**	**т**	**0,5887**		**397826,38**	**234216**
		Накладные расходы	%	--		15913,06	9369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33099,15	19487
		Сметная стоимость:				**446838,59**	**263072**

1	2	3	4	5	6	7	8
233	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,0000**		**79,14**	**871**
		Итого оплата труда:				**46,52**	**512**
		Итого эксплуатация машин:				**1,59**	**18**
		Итого материалов:				**31,31**	**344**
		Накладные расходы	%	--		42,50	467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,73	107
		Сметная стоимость:				**131,37**	**1445**
235	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**11,0000**		**426,74**	**4694**
		Итого оплата труда:				**426,74**	**4694**
		Накладные расходы	%	--		377,88	4157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,37	708
		Сметная стоимость:				**868,99**	**9559**
236	**Е11-130601-0209 11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**11,0000**		**110,23**	**1212**
		Итого оплата труда:				**87,86**	**966**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**246**
		Накладные расходы	%	--		78,69	866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,11	166
		Сметная стоимость:				**204,03**	**2244**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**312702**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6777**
Материалы -			Тенге				**344**
Всего заработная плата -			Тенге				**6172**
		Накладные расходы -	Тенге				**5490**
		Сметная прибыль -	Тенге				**981**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13248**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6172**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**305925**
Материалы -			Тенге				**4239**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**66689**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**234216**
		Накладные расходы -	Тенге				**75595**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30522**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**412041**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66689**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**425289**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72862**
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы					
237	**С341-310101-0601 41-310101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Строительные материалы на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка**	**т**	**80,0000**		**274,00**	**21920**
		Накладные расходы	%	--		10,96	877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,80	1824
		Сметная стоимость:				**307,76**	**24621**
238	**С341-310101-0602 41-310101-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Строительные материалы на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка**	**т**	**80,0000**		**274,00**	**21920**
		Накладные расходы	%	--		10,96	877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,80	1824
		Сметная стоимость:				**307,76**	**24621**
239	**С341-010105-1015 41-010105-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных материалов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**80,0000**		**425,83**	**34066**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		17,03	1363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,43	2834
		Сметная стоимость:				**478,29**	**38263**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**77906**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**3116**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6482**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**87504**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**87504**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**153619390**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**12429132**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**804663**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**305138**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**140307689**
		- перевозка грузов	Тенге				**77906**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**11613641**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**165233030**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**6609321**
ИТОГО:			Тенге				**171842351**
Сметная прибыль			Тенге				**13747388**
ИТОГО по смете:			Тенге				**185589740**

Временные здания и сооружения 2,48%	4 602 625,55
Итого с временными зданиями и сооружениями	190 192 365,55
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	4 271 340,15
Итого	194 463 705,70
НДС 12%	23 335 644,68
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	217 799 350,38

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____ **Донсков А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____ **Муратов А.М.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис" _____ **Шакиев К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА: ТКС-001

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) КМ

АКТ

выполненных работ за январь 2019г.

Составлена В текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**0,4200**		**-7632,90**	**-3206**
		Итого оплата труда:				**-5390,69**	**-2264**
		Итого эксплуатация машин:				**-1370,73**	**-576**
		Итого материалов:				**-874,33**	**-367**
		Накладные расходы	%	--		-5426,68	-2279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1044,77	-439
		Сметная стоимость:				**-14104,35**	**-5924**
31	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**4,5360**		**-7632,90**	**-34623**
		Итого оплата труда:				**-5390,69**	**-24452**
		Итого эксплуатация машин:				**-1370,73**	**-6218**
		Итого материалов:				**-874,33**	**-3966**
		Накладные расходы	%	--		-5426,68	-24615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1044,77	-4739
		Сметная стоимость:				**-14104,35**	**-63977**
32	**С121-060801-0202 21-060801-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлоконструкции прогонов из швеллеров и уголков**	**т**	**4,5360**		**-723450,50**	**-3281571**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		-28938,02	-131263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-60191,08	-273027
		Сметная стоимость:				**-812579,60**	**-3685861**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**-3319400**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**-26702**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**-6793**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**-14**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**-3285905**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**-24405**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**-3343805**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**-133752**
ИТОГО:			Тенге				**-3477558**
Сметная прибыль			Тенге				**-278205**
ИТОГО по смете:			Тенге				**-3755762**

Временные здания и сооружения 2,48%	-93 142,90
Итого с временными зданиями и сооружениями	-3 848 904,90
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	-86 438,71
Итого	-3 935 343,60
НДС 12%	-472 241,23
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	-4 407 584,83

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____**Донсков А.В.**

Дата принятия и подписания 09.04.2019

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____**Шакиев К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА: ТКС-001

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____**Муратов А.М.**

Арал Сервис Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Алматы

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) АР

АКТ

выполненных работ за январь 2019г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Полы (Листы АР 12-14)					
1	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ж/бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,1440**		**-43167,04**	**-135717**
		Итого оплата труда:				**-4400,02**	**-13834**
		Итого эксплуатация машин:				**-8,48**	**-27**
		Итого материалов:				**-38758,54**	**-121857**
		Накладные расходы	%	--		-5906,87	-18571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3925,91	-12343
		Сметная стоимость:				**-52999,83**	**-166631**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-135717**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-135717**
	Материалы -		Тенге				**-121857**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-13834**
		Накладные расходы -	Тенге				**-18571**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-12343**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-166631**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-13834**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-166631**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-13834**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**-135717**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**-13834**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**-27**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**-121857**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**-12637**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**-148354**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**-5934**
	ИТОГО:		Тенге				**-154288**
	Сметная прибыль		Тенге				**-12343**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**-166631**

Временные здания и сооружения 2,48%	-4 132,45
Итого с временными зданиями и сооружениями	-170 763,45
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	-3 835,01
Итого	-174 598,45
НДС 12%	-20 951,81
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	-195 550,26

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____ **Донсков А.В.**

Дата принятия и подписания 09.04.2019

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____ **Шакиев К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА: ТКС-001

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____ **Муратов А.М.**