Счет-фактура № 000027 от 25.07.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007456 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 10.02.2012г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Теплосеть "Шошкалы сай" (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Капшагай, ул.Жамбыла,13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай", РНН: 091300213555, БИН: 050240008576, г.Капшагай, ул.Жамбыла,13 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 091300213555, БИН: 050240008576, г.Капшагай, ул.Жамбыла,13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул. Жамбыла и ул. Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы Сай" в г.Капшагай	тг	1	34 183 673,21	34 183 673,21	12%	4 102 040,79	38 285 714,00		
Всего по счету:					**34 183 673,21**		**4 102 040,79**	**38 285 714,00**		

Руководитель организации Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А.

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Тепловые сети Шошкалы Сай-неправильный

Номер документа	Дата составления
000016	25.07.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай"
Основание: Договор №7 от 10.02.2012г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул. Жамбыла и ул. Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы Сай" в г.Капшагай	тг	1	38 285 714,00	38 285 714,00

Всего работ на сумму: 38 285 714,00
в т.ч НДС 4 102 040,79

Итого сумма: Тридцать восемь миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай"

РНН: 091300213555,
Адрес: г.Капшагай, ул.Жамбыла,13
Расчетный счет: KZ56070103KSN0913000 в Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик (застройщик) ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Капчагай"
Подрядчик: ТОО "АК ЖОЛ"
Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул.Жамбыла и ул.Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы Сай" в г.Капчагай

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ***июль*** *2012г.*

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№7 от 10.02.2012г						

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция тепловых сетей	133 285 713	34 183 673	40 600 325	16 362 275					4 102 041	**38 285 714**
Погашение аванса 30%	39 985 714	10 255 102							1 230 612	11 485 714
Итого:	93 299 999	23 928 571							2 871 429	**26 800 000**

Заказчик: Аболов

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Капшагай»

Подрядчик ТОО «Ак жол»

Субподрядчик

Договор №7 от 10.02.2012

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул.Жамбыла и ул.Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы Сай" в г.Капчагай

Наименование обьекта: Реконструкция тепловых сетей

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	2547,02	7,85	--	7,85 / 2,15	19994	--	19994 / 5467
2.	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	2547,02	3,78	--	3,78 / 1,03	9636	--	9636 / 2635
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	120,00	154,22	154,22	-- / --	18506	18506	-- / --
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2547,02	24,78	19,58	5,19 / --	63110	49882	13228 / --
		Раздел: Трубопроводы								
5.	Е0124-2-12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 450 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,531	081221,25	325611,00	280427,92 / 76100,83	573047	172574	148627 / 40333
6.	Е0124-4-12	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 450 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С в раионнах с	км	0,021	165763,89	290628,00	261703,75 / 74634,10	24481	6103	5496 / 1567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сейсмичностью 8 баллов и более								
7.	С130806-128	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х10 мм	м	551,00	8610,00	--	--	4744110	--	--
8.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	1,68	215251,79	34931,25	45223,54	361623	58684	75976
							17082,68			28699
9.	Е0124-12-12	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 450 мм	шт	1,00	11659,39	5614,88	5483,13	11659	5615	5483
							1234,24			1234
10.	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	4795,84	2277,00	2253,34	4796	2277	2253
							496,28			496
11.	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	3429,98	1570,61	1682,74	3430	1571	1683
							389,68			390
12.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	2352,75	1094,51	1126,60	2353	1095	1127
							254,87			255
13.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1393,53	577,01	736,63	2787	1154	1473
							177,50			355
14.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	864,64	364,84	448,06	1729	730	896
							107,12			214
15.	С130904-95	Краны шаровые сварные регулирующие NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	16300,00	--	--	32600	--	--
16.	С130904-97	Краны шаровые сварные регулирующие NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	38600,00	--	--	77200	--	--
17.	С130904-100	Краны шаровые сварные регулирующие NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм	шт	1,00	102300,00	--	--	102300	--	--
18.	С130904-101	Краны шаровые сварные регулирующие NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 1,6 МПа, Dy 200 мм	шт	1,00	202100,00	--	--	202100	--	--
		Раздел: Изоляционные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	2175,00	69,86	69,86	-- ---	151951	151951	-- ---
20.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	2175,00	27,17	16,85	0,13 0,06	59090	36643	275 125
21.	Е0113-29-3	Окраска металлических сгрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	2175,00	207,69	3,13	0,08 0,02	451725	6803	175 50
22.	Е0126-9-12	Изоляция трубопроводов диаметром 325-476 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	1245,00	252,34	176,47	23,56 8,80	314170	219702	29337 10953
23.	С11031-162	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	66,65	2610,00	--	-- ---	173957	--	-- ---
24.	Е0126-24-19	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 325-820 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	1245,00	784,47	31,83	-- ---	976668	39631	-- ---
25.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	1,66	314500,00	--	-- ---	523014	--	-- ---
26.	Е0126-38-2	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	м2	250,00	346,87	34,89	0,76 --	86718	8723	190 --
27.	Е0145-16-1	Обмуровка теплоизоляционным бетоном экранов толщиной слоя до 70 мм	м3	5,60	8559,76	2872,13	156,76 59,51	47935	16084	878 333
		Раздел: Строительные работы								
28.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	449,80	2156,29	652,05	649,10 224,81	969899	293292	291965 101121
29.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	82,53	18200,00	--	-- ---	1502046	--	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3								
30.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	49,94	17700,00	--	--	883938	--	--
31.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	6,15	16600,00	--	--	102090	--	--
32.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	5,62	16300,00	--	--	91606	--	--
33.	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	м2	829,70	708,04	187,59	1,81	587464	155647	1498
34.	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов,бортиков/	м2	829,70	606,16	122,91	1,81	502928	101975	1498
		Итого по разделу: Строительные работы								

ИТОГО: 13680660 1348642 611686

Накладные расходы : 194227

На общестроительные работы 1755449

Всего накладных расходов: 1755449

Итого с накладными 15436109

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 926166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						16362275		
		Итого с временными, 1,468 %						16602473		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						16946144		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						17012554		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						17178579		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						33513405		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						670268		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						34183673		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4102041		
		Итого с НДС						38285714		

Принял: Аллов

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы обл.Қарасай ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Нұрлы-Өмір-Құрылыс Товарищество с огранич. ответ-стью р.Алматинская обл.Карасайский р-н Республика Казахстан

Счет-фактура № 000022 от 02.07.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61, (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 10.02.2012г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Теплосеть "Шошкалы сай" (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Капшагай, ул.Жамбыла,13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай", РНН: 091300213555, БИН: 050240008576, г.Капшагай, ул.Жамбыла,13 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 091300213555, БИН: 050240008576, г.Капшагай, ул.Жамбыла,13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул. Жамбыла и ул. Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы Сай" в г.Капшагай	тг	1	27 423 468,75	27 423 468,75	12%	3 290 816,25	30 714 285,00		
Всего по счету:					**27 423 468,75**		**3 290 816,25**	**30 714 285,00**		

Руководитель организации Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А.

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

бух к оплате
Аболов З

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Тепловые сети Шошкалы Сай-неправильный

Номер документа	Дата составления
000013	02.07.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай"
Основание: Договор №7 от 10.02.2012г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул. Жамбыла и ул. Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы Сай" в г.Капшагай	тг	1	30 714 285,00	30 714 285,00

Всего работ на сумму: 30 714 285,00
в т.ч НДС 3 290 816,25

Итого сумма: Тридцать миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай"

РНН: 091300213555,
Адрес: г.Капшагай, ул.Жамбыла,13
Расчетный счет: KZ56070103KSN0913000 в Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС
утвержденная Постановлением Госкомста
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Капчагай"
Подрядчик: ТОО "АК ЖОЛ"
Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул.Жамбыла и ул.Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы Сай" в г.Капчагай

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ***июнь*** *2012г.*

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№7 от 10.02.2012г						

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС		в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция тепловых сетей	94 999 999	27 423 469	40 600 325	13 126 480					3 290 816	**30 714 285**
Погашение аванса 30%	28 500 000	8 227 041							987 245	9 214 286
Итого:	66 499 999	19 196 428							2 303 571	**21 500 000**

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Капшагай»

Подрядчик ТОО «Ак жол»
Субподрядчик
Договор №7 от 10.02.2012

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул.Жамбыла и ул.Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы Сай" в г.Капчагай

Наименование обьекта: Реконструкция тепловых сетей

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
1.	Е0124-2-1 2.	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 450 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,491	113121,25	325611,00	280427,92 / 76100,83	547990	160298	138055 / 37464
2.	Е0124-4-1 2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 450 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,111	165763,89	290628,00	261708,75 / 74634,10	128234	31969	28788 / 8210
3.	С130806-1 28	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х10 мм	м	602,30	8610,00	--	-- / --	5185803	--	-- / --
4.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	3,68	215251,79	34931,25	45223,54 / 17082,68	792127	128547	166423 / 62864
5.	Е0124-12-12	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 450 мм	шт	3,00	11659,39	5614,88	5483,13 / 1234,24	34978	16845	16449 / 3703
6.	Е0124-13-	Установка задвижек или клапанов	компл	2,00	8209,75	3726,00	4138,37	16420	7452	8277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	стальных диаметром 400 мм для горячей воды и пара					--- 987,91			--- 1976
7.	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	4795,84	2277,00	2253,34 --- 496,28	4796	2277	2253 --- 496
8.	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	3429,98	1570,61	1682,74 --- 389,68	13720	6282	6731 --- 1559
9.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	2352,75	1094,51	1126,60 --- 254,87	2353	1095	1127 --- 255
10.	С130904-100	Краны шаровые сварные регулирующие NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм	шт	1,00	102300,00	--	-- --- --	102300	--	-- --- --
11.	С130904-101	Краны шаровые сварные регулирующие NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 1,6 МПа, Dy 200 мм	шт	4,00	202100,00	--	-- --- --	808400	--	-- --- --
12.	С130904-102	Краны шаровые сварные регулирующие NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 1,6 МПа, Dy 250 мм	шт	1,00	306000,00	--	-- --- --	306000	--	-- --- --
13.	СПрайс-лист	Задвижки клиновые литые с невыдвижным шпинделем под приварку 30с927нж Ру25кгс/см2	шт	1,00	334384,21	--	-- --- --	334384	--	-- --- --
14.	СПрайс-лист	Клапан обратный поворотный под приварку 19с47нж Ру25кгс/см2	шт	1,00	137563,12	--	-- --- --	137563	--	-- --- --
		Раздел: Строительные работы								
15.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	122,59	2156,29	652,05	649,10 --- 224,81	264339	79935	79573 --- 27560
16.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	35,78	18200,00	--	-- --- --	651196	--	-- --- --
17.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до	м3	79,74	17700,00	--	-- --- --	1411398	--	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.5								
18.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,44	16600,00	--	-- / --	23904	--	-- / --
19.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	5,62	16300,00	--	-- / --	91606	--	-- / --
20.	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	м2	194,63	708,04	187,59	1,81 / --	137807	36511	351 / --
21.	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	м2	194,63	606,16	122,91	1,81 / --	117976	23921	351 / --
		Раздел: ОПОРЫ								
22.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	26,40	251,77	251,77	-- / --	6647	6647	-- / --
23.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	26,40	37,07	1,63	35,39 / 9,60	979	43	934 / 253
24.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	46,20	201,88	45,08	-- / --	9327	2083	-- / --
25.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	26,40	4,33	0,55	3,73 / 1,29	114	15	98 / 34
26.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,00	1919,97	142,31	116,02 / 43,99	5760	427	348 / 132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,22	7204,23	225,11	75,91 28,67	1585	50	17 6
28.	Е0107-43-1	Установка колонн массой до 2 т	шт	22,00	2264,92	840,94	884,73 302,09	49828	18501	19464 6646
29.	С143015-4	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	м3	11,18	13300,00	--	-- --	148694	--	-- --
30.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	11,18	259,00	--	-- --	2896	--	-- --
31.	Е0106-1-1	Обетонирование опор	м3	23,18	7204,23	225,11	75,91 28,67	166994	5218	1760 665
32.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,52	251,62	42,95	4,39 1,66	6421	1096	112 42
		Итого по разделу: ОПОРЫ								--

ИТОГО: 11512539 529212 471109

151865

Накладные расходы :

На общестроительные работы 870933

Всего накладных расходов: 870933

Итого с накладными 12383472

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 743008

1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13126480		
		Итого с временными, 1,468 %						13319177		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						13594884		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13648161		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13781353		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						26885754		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						537715		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						27423469		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3290816		
		Итого с НДС						30714285		

Принял:

Сдал:

Счет-фактура № 000015 от 15.05.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007456 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 10.02.2012г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Теплосеть "Шошкалы сай" (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Капшагай, ул.Жамбыла,13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай", РНН: 091300213555, БИН: 050240008576, г.Капшагай, ул.Жамбыла,13 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 091300213555, БИН: 050240008576, г.Капшагай, ул.Жамбыла,13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул. Жамбыла и ул. Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы Сай" в г.Капшагай	тг	1	57 397 958,93	57 397 958,93	12%	6 887 755,07	64 285 714,00		
Всего по счету:					**57 397 958,93**		**6 887 755,07**	**64 285 714,00**		

Руководитель организации Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.С.

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Тепловые сети Шошкалы Сай

Номер документа	Дата составления
000010	15.05.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай"
Основание: Договор №7 от 10.02.2012г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул. Жамбыла и ул. Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы Сай" в г.Капшагай	тг	1	64 285 714,00	64 285 714,00

Всего работ на сумму: 64 285 714,00
в т.ч НДС 6 887 755,07

Итого сумма: Шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай"

РНН: 091300213555,
Адрес: г.Капшагай, ул.Жамбыла,13
Расчетный счет: KZ56070103KSN0913000 в Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик (застройщик) ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Капчагай"
Подрядчик: ТОО "АК ЖОЛ"
Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул.Жамбыла и ул.Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы Сай" в г.Капчагай

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстат
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат за **май** 2012г.*

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№7 от 10.02.2012г						

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция тепловых сетей	64 285 714	57 397 959	27 473 845	27 473 845					6 887 755	**64 285 714**
Погашение аванса 30%	19 285 714	17 219 388							2 066 327	19 285 714
Итого	45 000 000	40 178 571							4 821 429	**45 000 000**

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Капшагай»

Подрядчик ТОО «АК жОЛ»
Субподрядчик
Договор №7 от 10.02.2012

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул.Жамбыла и ул.Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы Сай" в г.Капчагай

Наименование объекта: Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул.Жамбыла и ул.Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы Сай" в г.Капчагай

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	6757,02	44,50	1,96	42,46 / 11,52	300667	13241	286923 / 77814
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	208,98	302,12	302,12	-- / --	63138	63138	-- / --
3.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	208,98	44,50	1,96	42,46 / 11,52	9299	410	8874 / 2407
4.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	13235,40	111,45	24,89	-- / --	1475032	329376	-- / --
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6966,00	4,36	0,55	3,73 / 1,29	30351	3845	25988 / 8972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	6966,00	44,50	1,96	42,46 / 11,52	309966	13651	295797 / 80221
7.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	12190,50	111,45	24,89	-- / --	1358582	303373	-- / --
		Раздел: Разборка и восстановлениедорожных покрытий								
8.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	624,00	469,33	274,27	195,05 / 4,68	292861	171148	121713 / 2921
9.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	47,00	91,86	91,86	-- / --	4318	4318	-- / --
10.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1310,40	27,10	--	-- / --	35512	--	-- / --
11.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	12190,50	78,90	17,62	-- / --	961806	214772	-- / --
		Раздел: Демонтажные работы								
12.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	822,59	1040,92	521,64	519,28 / 179,85	856250	429096	427154 / 147943
13.	Е0107-62-1	Демонтаж камер со стенкамиИз бетонных блоков	м3	44,67	2281,91	1289,61	726,72 / 250,93	101933	57607	32463 / 11209
14.	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции	м2	3273,21	159,35	91,29	60,86 / 22,83	521597	298802	199201 / 74712
15.	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	3273,21	136,66	104,64	18,07 / 6,83	447316	342504	59151 / 22359
16.	Е0124-2-1	Демонтаж в непроходном канале	км	2,06	321281,66	158355,00	128093,91	661840	326211	263884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	стальных трубопроводов					34233,45			70521
17.	Е0124-4-1 2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 450 мм надземной прокладки	км	0,27	352909,00	167670,00	155023,75 44540,69	96697	45942	42477 12204
18.	Е0124-13- 8	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 400 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	5064,00	2235,60	2483,02 592,74	20256	8942	9932 2371
19.	Е0124-13- 6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	2983,71	1366,20	1352,01 297,77	11935	5465	5408 1191
20.	Е0124-13- 5	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	10,00	2128,64	942,37	1009,64 233,81	21286	9424	10096 2338
21.	Е0124-13- 4	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1464,30	656,71	675,96 152,92	5857	2627	2704 612
22.	Е0124-13- 2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	868,07	346,21	441,98 106,50	1736	692	884 213
23.	Е0124-13- 1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	539,49	218,90	268,83 64,27	1079	438	538 129
24.	С01031-А1 2-1	Погрузка демонтированных трубопроводов при автомобильных перевозках	т	252,04	234,30	--	-- --	59053	--	-- --
25.	С01031-А1 2-2	Разгрузка демонтированных трубопроводов при автомобильных перевозках	т	252,04	232,80	--	-- --	58675	--	-- --
26.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	12190,50	45,00	9,00	-- --	548572	109714	-- --
27.	С010333-А 10-1	Перевозка демонтированных ж.б изделий , расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	12190,50	78,90	17,62	-- --	961806	214772	-- --
28.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1820,70	140,00	--	-- --	254898	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
29.	E0124-2-1 2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 450 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,831	104671,77	325611,00	280427,92 --- 76100,83	918250	270662	233103 --- 63258
30.	E0124-4-1 2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 450 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,111	159074,60	290628,00	261708,75 --- 74634,10	127498	31969	28788 --- 8210
31.	C130806-1 28	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х10 мм	м	941,24	8610,00	--	-- --- --	8104092	--	-- --- --
32.	E0122-33- 6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	3,68	215251,79	34931,25	45223,54 --- 17082,68	792127	128547	166423 --- 62864
33.	E0124-12- 12	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 450 мм	шт	3,00	11659,39	5614,88	5483,13 --- 1234,24	34978	16845	16449 --- 3703
34.	E0124-13- 8	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 400 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	8209,75	3726,00	4138,37 --- 987,91	16420	7452	8277 --- 1976
35.	E0124-13- 6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	4795,84	2277,00	2253,34 --- 496,28	4796	2277	2253 --- 496
36.	E0124-13- 5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	3429,98	1570,61	1682,74 --- 389,68	13720	6282	6731 --- 1559
37.	E0124-13- 4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	2352,75	1094,51	1126,60 --- 254,87	2353	1095	1127 --- 255
38.	C130904-1 00	Краны шаровые сварные регулирующие NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм	шт	1,00	102300,00	--	-- --- --	102300	--	-- --- --
39.	C130904-1 01	Краны шаровые сварные регулирующие NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 1,6 МПа, Dy 200 мм	шт	4,00	202100,00	--	-- --- --	808400	--	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С130904-102	Краны шаровые сварные регулирующие NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 1,6 МПа, Dy 250 мм	шт	1,00	306000,00	--	--	306000	--	--
41.	СПрайс-лист	Задвижки клиновые литые с невыдвижным шпинделем под приварку 30с927нж Ру25кгс/см2	шт	1,00	334384,21	--	--	334384	--	--
42.	СПрайс-лист	Клапан обратный поворотный под приварку 19с47нж Ру25кгс/см2	шт	1,00	137563,12	--	--	137563	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								--
ИТОГО:								21175199	3434637	2256335
										660458

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4743523
Всего накладных расходов:	4743523
Итого с накладными	25918722

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1555123
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27473845
Итого с временными, 1,468 %	27877161
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	28454218
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	28565727
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	28844499
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	56272509
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1125450
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	57397959
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6887755
Итого с НДС	64285714

Принял: Акопов

Сдал: