1	2	3	4	5	6	7	8
40.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты на доски, толщина 25 мм	м3	0,647	1,846	674,52	2594,20
40.17	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,09	20100,77	122415,69
		Итого материалов:				**22121,59**	**132729,56**
		НР первого уровня	%	18,5		2386,51	14315,68
		НР второго уровня	%	1,24		1284,84	7708,06
		Накладные расходы	%	–		3671,46	22028,74
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2537,03	15162,13
		Сметная стоимость:				**34114,79**	**204688,72**
41	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1580**		**191348,83**	**30233,12**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	1281,88
		Накладные расходы	%	–		8113,19	1281,88
		Сметная прибыль (ПЗ0=8)	%	8		15956,96	2521,20
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**34036,20**
42	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0334**		**201002,41**	**6713,48**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	284,65
		Накладные расходы	%	–		8522,50	284,65
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16761,99	559,85
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**7557,98**
43	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2464**		**207709,51**	**51179,62**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	2170,02
		Накладные расходы	%	–		8806,88	2170,02
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17321,31	4267,97
		Сметная стоимость:				**253837,70**	**57617,61**
		Фундаменты Фм-4" -4 шт					
44	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,1600**		**20972,21**	**24327,77**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	1,566	671,19	1051,08
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,210308	828,31	174,20
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**1225,28**
44.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5568	11,77	6,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
44.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2088	3561,49	743,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2088	828,31	172,95
44.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001508	1767,51	2,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001508	828,31	1,25
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**752,86**
44.6	100771 С (21-020101-2201)	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,183	17419,06	20610,23
44.7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,29	6598,38	1913,53
44.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00232	28,00	0,06
		Итого материалов:				**19417,09**	**22523,83**
		НР первого уровня	%	18,5		512,30	594,25
		НР второго уровня	%	4,24		910,94	1056,69
		Накладные расходы	%	–		[illegible]	[illegible]
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		Сметная стоимость:				24187,09	28057,02

1	2	3	4	5	6	7	8
77.5	598 С (21-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,382	137,069	3561,49	488170,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,382	137,069	835,31	115525,62
77.6	762 С (21-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10	маш.-ч	0,0296	10,621	3111,94	33084,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0296	10,621	1111,62	11800,14
77.7	1794 С (21-050102-0201)	Дизель электрические полные	маш.-ч	0,031	7,535	57,12	430,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
77.8	2016 С (21-050103-0301)	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,083	388,566	165,76	64408,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
77.9	2509 С (23-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5	маш.-ч	0,0436	15,645	1767,51	37651,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0436	15,645	828,91	12958,91
		Итого эксплуатация машин:				**1740,14**	**624395,70**
77.10	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	354,202	19527,81	7 12073,22
77.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,681558	24437,72	16660,61
77.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0281	10,083	26033,00	262486,53
77.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77		0,00894	0,263527	23886,67	6342,55
77.14	144746 С (21-130201-0901)	Ветры строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,430581	481819,66	164405,14
77.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	308,585	196,55	60652,42
77.16	147227 С (21-130812-1035)	Электроды от 4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,466466	200244,36	93407,19
77.17	749137 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00223	0,800169	28,00	22,40
77.18	275940 С (27-010101-0104)	Щитовые доски, толщина 25 мм	м2	1,03	369,585	674,52	249297,70
		Итого материалов:				**22198,71**	**7965342,76**
		НР первого уровня	%	48,5		3572,74	1281971,25
		НР второго уровня	%	4,24		1462,39	524736,14
		Накладные расходы	%	–		5035,14	1806707,39
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2876,23	1032047,08
		Сметная стоимость:				**38829,04**	**13932635,56**
78	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСПБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**14,9141**		**194417,24**	**2899558,16**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	122941,27
		Накладные расходы	%	–		8243,29	122941,27
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16212,84	241799,95
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**3264299,38**
79	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСПБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,5354**		**191348,83**	**102440,61**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	4343,48
		Накладные расходы	%	–		8113,19	4343,48
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15956,96	8542,72
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**115326,71**
80	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСПБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,9890**		**201902,41**	**198791,38**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	8428,75
		Накладные расходы	%	–		8522,50	8428,75
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16761,99	16577,61
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**223797,15**
		Арматура перемычек ПР-1;ПР-2;ПР-3					

1	2	3	4	5	6	7	8
81	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0262		194417,24	5089,84
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	215,81
		Накладные расходы	%	–		8243,29	215,81
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16212,84	424,45
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**5730,10**
82	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0351		191348,83	6710,60
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	284,53
		Накладные расходы	%	–		8113,19	284,53
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15956,96	559,61
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**7554,74**
83	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0099		201002,41	1989,92
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	84,37
		Накладные расходы	%	–		8522,50	84,37
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16761,99	165,94
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**2240,24**
		Ленточный фундамент под архитектурные формы (лист 10)					
84	К11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	37,3000		23715,29	884580,17
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	105,186	742,95	78147,94
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	8,434	833,19	7026,70
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**85174,64**
84.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,10071	3370,50	339,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,10071	828,31	83,42
84.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	6,259	37,27	233,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	7,945	3561,49	28295,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	7,945	828,31	6580,92
84.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,14547	3114,94	453,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,14547	1111,02	161,62
84.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,27602	57,10	15,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
84.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 7 т	маш.-ч	0,0065	0,24245	1767,51	428,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,24245	828,31	200,82
		Итого эксплуатации машин:				**798,01**	**29765,82**
84.9	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	37,859	19527,81	739313,12
84.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной прочности в мотках из стали СВ-95А диаметром от 6,1 мм до 6,5 мм ГОСТ 10513-95	кг	0,28	10,444	66,30	692,44
84.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород, длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорт ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,08206	26033,00	2136,27
84.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00033	0,009225	23986,67	222,74
84.13	145[illegible] С (21-130209-0101)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	6,714	196,[illegible]	1[illegible],64

1	2	3	4	5	6	7	8
84.14	147049 С (21-140803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0682	3,26	6798,38	21702,79
84.15	249132 С (21-130703-1403)	Вода техническая	м3	0,00083	0,105559	28,00	2,96
84.16	275940 С (37-010101-0705)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	16,71	674,52	11271,50
		Итого материалов:				20822,16	776666,41
		НР первого уровня	%	18,5		1107,30	41309,70
		НР второго уровня	%	4,24		1052,49	39257,73
		Накладные расходы	%	—		2159,06	80567,43
		Сметная прибыль (НДС=8)	%	8		2070,02	77211,81
		Сметная стоимость:				**27945,19**	**1042359,41**
85	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	**0,3404**		**200364,56**	**68194,08**
85.1	1	Затраты труда рабочих строителей(3.5=781,30)	чел-ч	58	19,71	781,30	15402,10
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,122529	946,11	115,92
		Итого оплата труда:				**45656,00**	**15539,02**
85.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,051053	3114,94	159,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,051053	1111,02	56,72
85.4	2509 С (33-020201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,071471	1767,51	126,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,071471	828,31	59,20
		Итого эксплуатации машин:				**838,42**	**285,36**
85.5	149985 С (21-1302-04-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,34035	154210,74	52485,63
		Итого материалов:				**154210,74**	**52485,63**
		НР первого уровня	%	48,5		22143,16	7536,42
		НР второго уровня	%	4,24		9431,33	3210,97
		Накладные расходы	%	—		31577,49	10747,40
		Сметная прибыль (НДС=8)	%	8		18555,26	6315,39
		Сметная стоимость:				**250497,41**	**85256,79**
		Набетонка под навес					
86	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Набетонки. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	**48,7800**		**21582,25**	**1052782,32**
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,97	47,317	733,67	34714,77
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	9,829	835,18	8209,17
		Итого оплата труда:				**879,95**	**42923,94**
86.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,131706	3370,50	443,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,131706	828,31	109,09
86.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	2,844	37,27	105,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	—	—	—	—
86.5	4698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	9,112	3561,49	32452,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1868	9,112	828,31	7547,56
86.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,239022	3114,94	744,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0049	0,239022	1111,02	265,56
86.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,04878	57,10	2,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	—	—	—	—
86.8	2509 С (33-020201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,346338	1767,51	612,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0071	0,346338	828,31	286,88
		Итого эксплуатации машин:				**704,43**	**34362,05**
86.9	109841 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В15 (среднеподвижный) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	49,512	19527,81	971617,90
86.10	151600 С (21-070202-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,019512	20031,00	397,96

1	2	3	4	5	6	7	8
86.11	144600 С (21-130102-9801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт I, ГОСТ 9179-77	т	0,0081	0,004878	23885,67	116,52
86.12	145983 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,9756	196,53	191,75
86.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,463	6598,38	9636,07
86.14	249132 С (21-130703-1408)	Вода техническая	м3	0,0073	0,356094	28,00	9,97
86.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,756	914,15	1605,42
		Итого материалов:				**20166,66**	**983795,49**
		НР первого уровня	%	48,5		926,78	20818,11
		НР второго уровня	%	4,24		833,18	45320,66
		Накладные расходы	%	–		1355,96	66338,77
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1855,35	89329,69
		Сметная стоимость:				**34777,59**	**1208650,77**
87	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0777		**200364,56**	**15576,34**
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=78[illegible],23)	чел-ч	58	4,509	78[illegible],23	3522,82
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,027986	946,11	26,48
		Итого оплата труда:				**45656,00**	**3549,30**
87.3	1062 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,011661	3124,94	36,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,15	0,011661	1111,04	12,96
87.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,016325	1767,51	28,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,21	0,016325	828,31	13,52
		Итого эксплуатации машин:				**838,42**	**65,18**
87.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,07774	154210,71	11988,34
		Итого материалов:				**154210,74**	**11988,34**
		НР первого уровня	%	48,5		22143,16	1721,41
		НР второго уровня	%	4,24		9434,33	733,42
		Накладные расходы	%	–		31577,49	2454,83
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18555,36	1442,49
		Сметная стоимость:				**250497,41**	**19473,67**
88	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. к цен. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	**60,0000**		**726,68**	**43601,07**
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	12,72	819,03	10418,06
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,12	828,31	99,40
		Итого оплата труда:				**175,29**	**10517,46**
88.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,17	477,18	558,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
88.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,12	1767,51	212,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,002	0,12	828,31	99,40
		Итого эксплуатации машин:				12,84	770,40
88.5	135867 С (21-140801-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	144	212,16	30551,04
88.6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0096	117190,83	1125,03
88.7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0144	51147,90	736,53
		Итого материалов:				**540,21**	**32412,60**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	5342,87
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	2075,22
		Накладные расходы	%	–		123,63	7418,09
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		68,03	4081,53
		Сметная стоимость:				**918,34**	**55100,69**
		Гидроизоляция					
89	**Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1932,0200**		**1522,38**	**2941277,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками					
89. 1	1	Затраты труда рабочих строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,143	276,279	727,48	200987,35
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	19,027	838,31	32326,29
		Итого оплата труда:				**120,76**	**233313,64**
89. 3	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,011	27,048	2505,69	67774,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	27,048	828,31	22404,13
89. 4	660 С (31-060102-0103)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	9,853	1874,05	18165,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	9,853	828,31	8161,34
89. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	19,12	11,48	221,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
89. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	2,125	1767,51	3756,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	2,125	828,31	1760,16
89. 7	255 С (31-040209-0101)	Аппараты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	12,555	56,99	715,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**47,07**	**90934,02**
89. 8	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	111,864	22835,23	2554439,21
	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,101202	24437,72	4721,42
89.10	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,333273	117190,83	39056,39
89.11	146741 С (21-130301-0201)	Керосин для технических целей марок К1-1, К1-2	т	0,000547	0,99982	51147,90	51138,71
		Итого материалов:				**1371,29**	**2649355,93**
		НР первого уровня	%	60,9		73,58	142088,09
		НР второго уровня	%	4,24		67,67	130734,69
		Накладные расходы	%	–		141,21	272822,69
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		133,09	257128,00
		Сметная стоимость:				**1796,68**	**3471228,00**
90	**Е11-110101-1904 11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**1932,0200**		**1409,89**	**2723927,26**
		Состав работ: 1. Устройство покрытий					
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,1005	194,168	727,48	141253,34
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	12,558	828,31	10402,32
		Итого оплата труда:				**78,50**	**151655,37**
90. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	12,558	1874,05	23534,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	12,558	828,31	10401,92
90. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	25,116	11,48	288,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**12,33**	**23822,90**
90. 5	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,058	112,057	22835,23	2558851,00
		Итого материалов:				**1324,44**	**2558851,00**
		НР первого уровня	%	60,9		47,80	92358,12
		НР второго уровня	%	4,24		61,81	119410,50
		Накладные расходы	%	–		109,61	211768,62
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		121,56	234855,67
		Сметная стоимость:				**1641,06**	**3170551,55**
91	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**966,5000**		**726,68**	**702340,49**
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	204,898	819,03	167817,61
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,933	828,31	1601,12
		Итого оплата труда:				**175,29**	**169418,73**
91. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	18,847	477,18	8993,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
91.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,933	1767,51	3416,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,002	1,933	828,31	1601,12
		Итого эксплуатация машин:				**12,64**	**15409,89**
91.5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2319,6	212,16	492126,34
91.6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,15464	117190,83	18122,39
91.7	1467-1 С (21-130703-0701)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,23196	51147,90	11864,27
		Итого материалы:				**540,31**	**522113,09**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	86074,72
		НР второго уровня	%	4,21		34,59	33428,38
		Накладные расходы	%	–		123,64	119490,10
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68,03	65746,69
		Сметная стоимость:				**918,34**	**887580,27**
92	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** Состав работ 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**27,0000**		**1916,71**	**51751,10**
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел.-ч	0,20	5,427	733,67	3981,63
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,007	0,189	828,31	156,55
		Итого оплата труда:				**153,27**	**4138,18**
92.3	1235 С (33-011820-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,9207	477,18	439,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
92.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,189	1767,51	334,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,007	0,189	828,31	156,55
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**773,40**
92.5	102633 С (31-020401-2601)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,675	13860,53	9355,86
92.6	135543 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	59,4	215,23	12784,07
92.7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	113,4	212,16	24058,94
92.8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00432	117190,83	506,26
92.9	1467-1 С (21-130703-0701)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00648	51147,90	331,44
		Итого материалы:				1740,60	46996,07
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	2102,19
		НР второго уровня	%	4,24		84,57	2283,38
		Накладные расходы	%	–		162,43	4385,57
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		166,33	4490,83
		Сметная стоимость:				**2245,47**	**60627,68**
		Фундаменты под перегородки Блок "А", "Д" и "В" (лист 67а 68а,69а)					
93	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство Состав работ 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	37,7300		21632,77	816204,41
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел.-ч	2,82	106,399	742,95	79048,84
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2261	8,531	833,19	7107,71
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**86156,55**
93.3	112 С (31-050301-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,101871	3370,50	343,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0027	0,101871	828,31	84,38
93.4	603 С (33-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	6,331	37,27	235,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
93.5	598 С (31-030101-0002)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28851,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,213	8,036	828,31	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
93.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,147147	3114,94	458,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,147147	1111,02	163,48
93.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,279202	57,10	15,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
93.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,245245	1767,51	433,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,245245	828,31	203,14
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**30108,96**
93.9	100407 С (21-020101-0502)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	38,296	17476,07	669262,73
93.10	128070 С (21-050307-1019)	Проволока горячекатаная общей точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,5 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	10,564	66,40	700,42
93.11	31600 С (21-070203-0505)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,083006	26013,00	2160,93
93.12	144500 С (21-100102-0801)	Изделия из проволоки ... металлическая ... сорт I ГОСТ 9.709-77	т	0,00025	0,009432	23886,67	225,31
93.13	145583 С (21-190709-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	6,791	196,56	1334,85
93.14	147049 С (21-190803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	3,328	6398,38	21293,60
[illegible]	249132 С (21-140203-1405)	Вода техническая	м3	0,00383	0,105726	28,09	2,30
93.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщиной 25 мм	м2	0,448	16,903	674,59	11402,54
		Итого материалов:				**18739,64**	**707046,60**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,30	41785,90
		НР второго уровня	%	4,24		964,19	36378,79
		Накладные расходы	%	–		2071,49	78164,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1896,56	71549,33
		Сметная стоимость:				**25600,80**	**965913,65**
94	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	**0,0777**		**200364,56**	**15576,34**
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,57 /81,5)	чел-ч	58	4,509	781,30	3522,87
94.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,027986	946,11	26,48
		Итого оплата труда:				**45656,00**	**3549,30**
94.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,011661	3114,94	36,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,15	0,011661	1111,02	12,96
94.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,016325	1767,51	28,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,21	0,016325	828,31	13,52
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**65,18**
94.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,07771	154210,74	11988,34
		Итого материалов:				**154210,74**	**11988,34**
		НР первого уровня	%	48,5		22143,16	1721,41
		НР второго уровня	%	4,24		9434,33	733,42
		Накладные расходы	%	–		31577,49	2454,83
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18555,36	1442,49
		Сметная стоимость:				**250497,41**	**19473,67**
		Защитный слой по фундаменту (Лист12 АР)					
95	**Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление ветрозащитной мембраны	м2	**353,7000**		**396,56**	**139867,67**
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1 /712,95)	чел-ч	0,2357	83,131	712,95	59267,41
95.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,190458	1111,02	211,60
		Итого оплата труда:				**175,71**	**61474,07**
95.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,190458	3114,94	593,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,190458	1111,02	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 4	2833 С (34-020302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	12,38	14,34	177,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 6 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатации машин:				2,19	750,79
95. 5	113202 С (21-170810-0105)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос	м2	1,1	387,97	97,92	37990,92
95. 6	147713 С (21-110816-2908)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым сердечником, длиной 0-200 мм	шт.	8,4	2967,68	13,28	39344,39
		Итого материалов:				219,26	77334,41
		НР первого уровня	%	34,8		96,29	33961,79
		НР второго уровня	%	4,24		20,90	7370,37
		Накладные расходы	%	–		117,19	41332,16
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		41,10	14495,59
		Сметная стоимость:				554,85	195695,82
96	С121-110401-0303 21-110401-0303 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пенополистирол М35 30мм	м3	10,6000		25513,72	270445,43
		НР второго уровня	%	4,24		1081,78	11466,89
		Накладные расходы	%	–		1081,78	11466,89
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2127,54	22552,99
		Сметная стоимость:				28723,14	304465,30
		Над отверстиями ОВ перемычки из арматуры Блок "А","Д","В"(лист 67а,68а,69а)					
	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1506		194417,24	29269,52
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	1241,03
		Накладные расходы	%	–		8243,29	1241,03
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16212,84	2440,84
		Сметная стоимость:				218873,37	32951,39
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				32554968,57
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				32554968,57
	Материалы -		Тенге				22775176,63
	Всего заработная плата -		Тенге				4184928,12
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4757459,93
		Накладные расходы -	Тенге				3554323,00
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2085564,37
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1468758,60
		Сметная прибыль -	Тенге				2888743,32
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				38998034,87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5565,49
		Сметная заработная плата	Тенге				4184928,12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38998034,87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5565,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				4184928,12

РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕМЫЧКИ(лист 70а)

1	2	3	4	5	6	7	8
98	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСЦБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	88,0000		301,08	26494,89
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3 2=752,84)	чел-ч	0,148	13,024	752,84	9804,99
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	3,784	828,31	3134,32
		Итого оплата труда:		–		147,04	12939,31
98. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	3,626	3561,49	12912,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0412	3,626	828,31	3003,45
98. 4	2509 С (34-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1584	1767,51	279,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1584	828,31	131,20
		Итого эксплуатации машин:				119,91	13192,51
98. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,22	15897,22	3497,39
		Итого материалов:				39,74	3497,39
		НР первого уровня	%	62,1		91,3	8035,31
		НР второго уровня	%	4,24		16,61	1461,08
		Накладные расходы	%			107,93	9496,39
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32,72	2879,54
		Сметная стоимость:				161,75	58875,82

1	2	3	4	5	6	7	8
99	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,9640		66208,64	130033,77
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	5513,43
		Накладные расходы	%	–		2807,25	5513,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5521,27	10843,78
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**146390,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**156528,66**
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**156528,66**
	Материалы -		Тенге				**3497,39**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12939,31**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**130033,77**
		Накладные расходы -	Тенге				**15012,83**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8035,31**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6977,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13723,32**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**185264,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12939,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**185264,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12939,31**
		РАЗДЕЛ 5.Блок А					
		Закладной деталь 4КД-1 -74 шт					
100	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,2790		309746,56	86413,09
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,30)	чел.-ч	198	55,238	781,30	43157,48
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,100433	946,11	95,02
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**43252,50**
100. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,041847	31 4,21	130,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,15	0,041847	1111,02	46,49
100. 4	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,058586	1767,51	103,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,21	0,058586	828,31	48,53
		Итого эксплуатации машин:				**838,42**	**233,90**
100. 5	115986 С (21-130210-0105)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,27899	1549[illegible],74	13021,31
		Итого материалов:				151210,71	13021,31
		НР первого уровня	%	45,5		75193,43	20977,46
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	4553,36
		Накладные расходы	%	–		91514,88	25530,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32100,92	8955,51
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**120899,43**
		Колонна КL 16 шт					
101	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. периметром до 2 м. Устройство** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки связями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	21,4400		35340,64	757703,22
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел.-ч	10,4	222,976	752,84	167865,25
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,007	21,586	836,28	18051,87
		Итого оплата труда:				**8671,51**	**185917,12**
101. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,057888	3370,50	195,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0027	0,057888	875,31	[illegible]
101. 4	103 С (31-040101-0103)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,[illegible]55	3,287	37,77	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
101. 5	698 С (31-030101-0103)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	20,001	356[illegible]	71342,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,933	20,004	828,31	16569,31

1	2	3	4	5	6	7	8
101.6	792 С (31-030402-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0254	0,538816	3114,94	1696,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксплуат.чел	чел-ч	0,0254	0,609456	1110,02	676,50
101.7	1794 С (44-030102-0201)	Печи электрические печные	маш.-ч	0,019	0,40736	57,70	23,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксплуат.чел	чел-ч	–	–	–	–
101.8	2016 С (31-070103-0301)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	26,789	165,76	4440,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксплуат.чел	чел-ч	–	–	–	–
101.9	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,915488	1767,51	1618,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксплуат.чел	чел-ч	0,0427	0,915488	826,31	758,31
		Итого эксплуатация машин:				3727,17	79910,57
101.10	100402 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,762	21687,96	471964,71
101.11	131341 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0536	38711,60	2074,94
101.12	131655 С (21-070204-0203)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,36418	20842,72	7596,37
101.13	144690 С (21-130102-0803)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,0180	23886,67	430,19
101.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	9,648	196,58	1896,31
101.15	147537 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,03216	200244,36	6439,86
101.16	249135 С (21-190703-1405)	Вода техническая	м3	0,0025	0,0536	28,00	1,50
101.17	275940 С (27-010102-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	28,944	674,52	19523,31
		Итого материалов:				23783,93	509927,39
		НР первого уровня	%	48,5		4205,68	90169,30
		НР второго уровня	%	4,24		1676,76	35949,82
		Накладные расходы	%	–		5882,44	126119,62
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3297,35	70705,31
		Сметная стоимость:				44520,95	954528,66
102	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,6608		207709,51	344963,95
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	14626,47
		Накладные расходы	%	–		8806,88	14626,47
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17321,31	28767,23
		Сметная стоимость:				233837,70	388357,66
	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,6944		220947,78	153426,14
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	6505,27
		Накладные расходы	%	–		9368,19	6505,27
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18425,28	12794,51
		Сметная стоимость:				248741,24	172725,92
		Сетка С1					
104	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3840		220947,78	84843,95
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	3597,38
		Накладные расходы	%	–		9368,19	3597,38
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18425,28	7075,31
		Сметная стоимость:				248741,24	95516,64
		Диафрагма жесткости ДЖ-1 Блок А-2 шт					
105	Е11-061601-0101 11-061601-0101 РСНБ РК 2015	**Опалубка крупнощитовая стен. Монтаж и демонтаж** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	м2 конструкций	12,2000		3490,86	42588,49
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(Ср 4,19)	чел-ч	1,264	[illegible]	671,19	10348,65

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4424	5,397	847,74	4575,47
		Итого оплата труда:				**1223,29**	**14924,12**
105. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,24	2,928	3561,49	10428,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,24	2,928	828,31	2423,79
105. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0304	0,37088	3114,94	55,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0304	0,37088	1111,62	412,06
105. 5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш-ч	0,128	1,562	2634,08	4113,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,128	1,562	828,31	1290,82
105. 6	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,014	0,5368	767,51	948,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,014	0,5368	828,31	444,64
		Итого эксплуатации машин:				**1564,38**	**16645,49**
105. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 35 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0038	0,01836	26033,00	1206,89
105. 8	145093 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	6	73,2	195,55	14387,46
		Итого материалов:				**1278,23**	**15594,35**
		НР первого уровня	%	48,5		593,29	7238,28
		НР второго уровня	%	4,24		173,17	2112,65
		Накладные расходы	%	–		766,40	9350,83
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		346,59	4155,15
		Сметная стоимость:				**4597,91**	**56094,49**
	Е11-061601-0404 11-061601-0404 РСНБ РК 2015	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной свыше 30 см. Бетонирование**	**м2 конструкций (без вычета проемов)**	**12,2000**		**715,68**	**8731,33**
		Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси					
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,3649	4,452	742,95	3307,45
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1176	1,435	828,31	1188,39
		Итого оплата труда:				**368,51**	**4495,84**
106. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,2096	3,557	37,27	95,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
106. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,1176	1,435	3361,49	5109,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,1176	1,435	828,31	1188,62
		Итого эксплуатации машин:				**426,64**	**5205,04**
106. 5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 1117-58	т	0,00042	0,005124	42708,42	218,84
		Итого материалов:				**17,94**	**218,84**
		НР первого уровня	%	48,5		178,73	2180,48
		НР второго уровня	%	4,24		37,92	462,66
		Накладные расходы	%	–		216,65	2643,14
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		74,59	909,96
		Сметная стоимость:				**1006,92**	**12284,44**
107	**С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,4400**		**21687,96**	**52918,62**
		НР второго уровня	%	4,24		919,57	2243,75
		Накладные расходы	%	–		919,57	2243,75
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1808,60	4412,99
		Сметная стоимость:				**24416,13**	**59575,36**
108	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1976**		**207709,51**	**41043,40**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	1740,24
		Накладные расходы	%	–		8806,88	1740,24
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17321,31	3422,69
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**46206,33**
109	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0224**		**220947,78**	**4949,23**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	209,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	—		9368,19	209,85
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		18425,28	412,73
		Сметная стоимость:				248741,24	5571,80
		Ригель №1 блок А					
110	Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,8000		38425,29	69165,52
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762..2)	чел-ч	12,53	22,554	992,12	7188,55
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	1,723	834,72	1438,34
		Итого оплата труда:				10346,44	18627,19
110.3	483 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	1,332	37,27	49,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	—	—	—	—
110.4	598 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9013	1,623	3761,49	5788,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	[illegible]	1,623	829,31	1346,00
110.5	752 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,03906	3114,94	121,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,03906	1111,02	43,40
[illegible]	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,05868	1767,51	103,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,05868	828,31	48,61
		Итого эксплуатация машин:				3368,83	6063,85
110.7	1009181 С (21-020101-2001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	24351,10	44489,46
110.8	128054 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, вязальная не ветва, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,54	107,10	57,83
110.9	141258 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,036	32590,58	1173,26
110.10	143983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-73	кг	0,2	0,36	196,55	70,76
110.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,002844	42708,42	121,46
		Итого материалов:				25507,10	45912,78
		НР первого уровня	%	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		НР второго уровня	%	4,24		1842,04	3315,67
		Накладные расходы	%	—		6861,03	12349,86
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		3622,91	6521,23
		Сметная стоимость:				48909,23	88036,61
111	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0661		220947,78	14604,65
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	615,24
		Накладные расходы	%	—		9368,19	615,24
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		18425,28	1217,91
		Сметная стоимость:				248741,24	16441,80
112	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1897		207709,51	39410,80
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	1671,02
		Накладные расходы	%	—		8806,88	1671,02
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		17321,31	3286,55
		Сметная стоимость:				233837,70	44368,37
113	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка шайб Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0068		309746,56	2106,28
113.1		Затраты труда рабочих-строителей(3,5=761.3)	чел-ч	136	1,3[illegible]	791,30	[illegible]
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,00[illegible]	945,12	[illegible]
		Итого оплата труда:				155058,00	1054,26

1	2	3	4	5	6	7	8
113.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00102	3114,91	3,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,15	0,00102	1111,02	1,13
113.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001428	1767,51	2,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,21	0,001428	828,31	1,18
		Итого эксплуатация машин:				838,42	5,70
113.5	145986 С (21-140210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0068	154210,74	1048,63
		Итого материалов:				154210,74	1048,63
		НР первого уровня	%	48,5		75191,45	511,32
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	110,94
		Накладные расходы	%	--		91514,88	622,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	218,23
		Сметная стоимость:				433362,36	2946,86
		Ригель №2 блок А					
114	Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,8000		38425,29	69165,52
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср 3,12)	чел.-ч	12,531	22,554	762,12	17188,85
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9573	1,723	834,72	1438,34
		Итого оплата труда:				10348,44	18627,19
114.3	103 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7403	1,332	37,77	49,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	--	--	--	--
114.4	693 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	1,625	3361,49	5788,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,903	1,625	828,31	1346,00
114.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,03906	3114,94	121,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0217	0,03906	1111,02	43,40
114.6	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,05868	1767,51	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0326	0,05868	828,31	48,61
		Итого эксплуатация машин:				3368,83	6063,89
114.7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В35 (М450), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	24351,10	44489,46
114.8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,54	107,10	57,83
114.9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,036	32590,58	1173,26
114.10	145982 С (21-130203-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,36	196,55	70,76
114.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,002844	42708,42	121,46
		Итого материалов:				25507,10	45912,78
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	9034,19
		НР второго уровня	%	4,24		7842,04	3315,67
		Накладные расходы	%	--		6861,03	12349,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3622,91	6521,23
		Сметная стоимость:				48909,23	88036,61
115	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0661		220947,78	14604,65
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	619,24
		Накладные расходы	%	--		9368,19	619,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18425,28	1217,91
		Сметная стоимость:				248741,24	16441,80
116	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1897		207709,51	39410,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	1671,02
		Накладные расходы	%	–		8806,88	1671,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,31	3286,33
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**44368,37**
117	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб** Состав работ: 1. Выгрузка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	**0,0056**		**309746,56**	**1734,58**
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=78,13)	чел-ч	198	1,109	78[illegible],30	866,3[illegible]
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002016	946,08	1,91
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**868,21**
117.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00084	3114,94	2,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00084	1111,02	0,93
117.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,001176	1767,51	2,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,001176	828,31	0,97
		Итого эксплуатация машин:				**858,42**	**4,70**
117.5	145986 С (21-130[illegible]-0102)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	т	1	0,0056	154210,74	863,58
		Итого материалов:				**154210,74**	**863,58**
		НР первого уровня	%	48,5		75[illegible],43	421,08
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	91,40
		Накладные расходы	%	–		91514,88	512,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12180,92	179,77
		Сметная стоимость:				**433562,36**	**2426,83**
		Ритель №2а блок А					
118	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,9000**		**38425,29**	**34582,76**
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	11,277	762,12	8594,43
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	0,86157	834,72	719,17
		Итого оплата труда:				**19348,44**	**9313,60**
118.3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	0,66618	37,27	24,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
118.4	598 С (31-050101-0107)	Краны [illegible], 8 т	маш.-ч	0,903	0,8127	3561,49	2894,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	0,8127	828,31	673,17
118.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,01953	3114,94	60,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,01953	1111,02	21,70
118.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,02934	1767,51	51,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,02934	828,31	24,30
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**3031,95**
118.7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9135	24351,10	22244,73
118.8	158061 С (21-050107-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,27	[illegible]07,10	28,92
118.9	121528 С (21-070303-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,018	32590,58	586,63
118.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,18	196,55	35,38
118.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,001422	42708,42	60,73
		Итого материалов:				**25507,10**	**22956,39**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	4517,09
		НР второго уровня	%	4,24		1842,04	1657,83
		Накладные расходы	%	–		6861,03	6174,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3622,91	3260,62
		Сметная стоимость:				**48909,23**	**44018,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
119	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0330		220947,78	7300,11
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	309,52
		Накладные расходы	%	–		9368,19	309,52
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18425,28	608,77
		Сметная стоимость:				248741,24	8218,41
120	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0941		207709,51	19545,46
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	528,73
		Накладные расходы	%	–		8806,88	528,73
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17321,31	1629,94
		Сметная стоимость:				233837,70	22004,13
121	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка шайб Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0068		309746,56	2106,28
[illegible]		Затраты труда рабочих-строителей(2,5=781,3)	чел-ч	198	1,346	781,30	1051,94
[illegible]	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002448	916,12	2,32
		Итого оплата труда:				155058,00	1054,26
121.2	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00102	3114,94	3,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00102	1111,02	1,13
121.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001428	1767,51	2,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001428	829,31	1,18
		Итого эксплуатация машин:				838,42	5,70
121.4	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0068	154210,74	1048,63
		Итого материалов:				154210,74	1048,63
		НР первого уровня	%	45,5		75193,42	511,31
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	110,99
		Накладные расходы	%	–		91514,88	622,30
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32100,92	218,29
		Сметная стоимость:				433362,36	2946,86
		Ригель №3 Блок А, 8 шт					
122	Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	21,6000		38425,29	829986,24
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	270,648	762,12	206266,25
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	20,678	834,72	17260,04
		Итого оплата труда:				10348,44	223526,29
122.3	402 С (31-060101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	15,988	37,27	595,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
122.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	19,505	3561,49	69466,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,903	19,505	828,31	16156,39
122.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,46872	3114,94	1460,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,46872	1111,02	520,76
122.6	2509 С (33-010203-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,70416	1767,51	1244,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,70416	829,31	583,97
		Итого эксплуатация машин:				3368,83	72766,68
122.7	100919 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 26633-2015	м3	1,015	21,924	24351,10	533873,52
122.8	128074 С (21-030203-1007)	Проволока стальная низкоуглеродистая светлая общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	6,48	107,10	694,01

1	2	3	4	5	6	7	8
122.9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,432	32590,58	14079,13
122.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	м	0,2	1,32	90,55	819,10
122.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло затрапезное ГОСТ 11125-88	т	0,00158	0,034128	42708,42	1457,55
		Итого материалов:				**25507,10**	**550953,30**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	108410,25
		НР второго уровня	%	4,24		1842,04	39788,91
		Накладные расходы	%	–		6861,04	148198,26
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3622,91	78254,76
		Сметная стоимость:				**48909,23**	**1056439,26**
123	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,7936**		**220947,78**	**175344,16**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	7434,59
		Накладные расходы	%	–		9368,19	7434,59
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18425,74	14622,50
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**197401,05**
124	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,2323**		**207709,51**	**463674,09**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	19659,78
		Накладные расходы	%	–		8806,88	19659,78
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17431,31	38665,71
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**522000,58**
125	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0544**		**309746,56**	**16850,21**
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=781,4)	чел-ч	198	10,771	781,30	8415,54
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,019584	946,10	18,53
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**8434,07**
125.3	902 С (21-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,15	0,00816	3114,94	25,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00816	1111,02	9,07
125.4	2507 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,21	0,011424	1767,51	20,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011424	828,31	9,46
		Итого эксплуатации машин:				**838,42**	**45,61**
17	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0544	154210,74	8389,06
		Итого материалов:				**154210,74**	**8389,06**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	4090,52
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	887,89
		Накладные расходы	%	–		91514,88	4978,41
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		32100,92	1746,29
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**23574,91**
		Ригель №4 блок А -8 шт					
126	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**21,6000**		**38425,29**	**829986,24**
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	270,648	762,12	206266,25
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	20,678	834,72	17260,04
		Итого оплата труда:				**10348,49**	**223526,29**
126.3	103 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,7402	13,988	37,27	595,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
126.4	698 С (31-060101-0102)	Краны бл. ценные, 8	маш-ч	0,903	19,505	3361,49	69466,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	19,505	878,31	16156,39

1	2	3	4	5	6	7	8
126.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,45872	3114,94	1460,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,46872	1111,02	530,76
126.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,70416	1767,51	1244,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,70416	828,31	582,26
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**22766,68**
126.7	100910 С (21-020101-0001)	Бетон тяжелый класса В20 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,924	24351,10	533871,52
126.8	28064 С (21-030307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,48	107,10	594,01
126.9	121588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,432	32590,58	14079,13
126.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,2	4,32	195,55	849,10
126.11	146692 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,034128	42708,42	1437,55
		Итого материалов:				**25507,10**	**550953,30**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	108410,25
		НР второго уровня	%	4,24		1842,04	39788,31
		Накладные расходы	%	--		6861,03	148198,26
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3622,91	78234,76
		Сметная стоимость:				**48909,23**	**1056439,26**
	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,7930**		**220947,78**	**175202,75**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	7428,60
		Накладные расходы	%	--		9368,19	7428,60
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18125,28	14610,51
		Сметная стоимость:				**248744,24**	**197244,66**
128	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,2323**		**207709,51**	**463674,09**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	19659,78
		Накладные расходы	%	--		8806,88	19659,78
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17321,31	38666,71
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**522000,58**
129	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб**	**т**	**0,0544**		**309746,56**	**16850,21**
		Состав работ: 1. Выпечка и запечка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	10,771	781,30	8415,54
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,019584	946,10	18,53
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**8434,07**
129.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00816	3114,94	25,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00816	1111,02	9,07
129.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011424	1767,51	20,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011424	828,31	9,46
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**45,61**
129.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0544	154210,74	8389,06
		Итого материалов:				**154210,74**	**8389,06**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	4090,52
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	887,89
		Накладные расходы	%	--		91514,88	4978,41
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		32100,92	1746,29
		Сметная стоимость:				**453362,50**	**23574,91**
		Сметная перекрытия на отм.-0,100 блок А					
130	Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015	Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	106,5000		1392,17	148265,84
		Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки					
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,4984	53,08	671,19	35626,30
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1464	15,592	343,70	18155,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**458,05**	**48782,04**
130. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056	5,964	2561,49	21240,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	5,964	828,31	4940,04
130. 4	702 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	0,852	3114,91	2653,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,852	1131,02	965,39
130. 5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,056	5,964	2694,08	15705,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	5,964	828,31	4940,04
130. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	2,812	1767,51	4958,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	2,812	833,31	2329,31
		Итого эксплуатация машин:				**418,53**	**44573,84**
130. 7	121598 С (21-070203-0301)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 5 сорт ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,20235	25033,00	5267,78
130. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	119,5	196,55	62797,77
		Итого материалов:				**639,11**	**68065,50**
		НР первого уровня	%	48,5		221,15	23039,29
		НР второго уровня	%	4,24		68,15	7289,04
		Накладные расходы	%	–		290,60	30948,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,62	14337,18
		Сметная стоимость:				**1817,39**	**193551,94**
131	**Е11-061601-0503 11-061601-0503 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупноцитовой опалубке. Бетонирование**	**м2 конструкций**	**106,5000**		**451,23**	**48055,62**
		Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси					
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1+7,2,95)	чел-ч	0,18779	20	742,95	15858,73
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0664	7,072	833,31	5857,48
		Итого оплата труда:				**194,52**	**20716,21**
131. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1436	14,228	11,77	167,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–		–	–
131. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0664	7,072	2561,49	25185,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0664	7,072	828,31	5857,81
		Итого эксплуатация машин:				**238,06**	**25352,90**
131. 5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00021	0,022365	42708,42	955,17
131. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0098	1,044	6598,38	6886,73
131. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,07455	28,00	2,09
		Итого материалов:				**73,65**	**7843,99**
		НР первого уровня	%	48,5		94,34	10047,36
		НР второго уровня	%	4,24		23,13	2463,57
		Накладные расходы	%	–		117,47	12510,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,50	4845,32
		Сметная стоимость:				**614,20**	**65411,87**
132	**С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**21,3000**		**21687,96**	**461953,55**
		НР второго уровня	%	4,24		919,57	19586,83
		Накладные расходы	%	–		919,57	19586,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1808,60	38523,23
		Сметная стоимость:				**24416,13**	**520063,61**
133	**Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	**т**	**2,6282**		**14414,60**	**37884,45**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры 2. Установка закладных деталей					
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2+683,56)	чел-ч	17,809	46,805	683,56	31994,27
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5704	1,499	864,09	1295,24
		Итого оплата труда:				**12666,27**	**33289,50**
133. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3944	1,037	2561,49	3691,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3944	1,037	828,31	458,86

1	2	3	4	5	6	7	8
133.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,072	0,18923	3114,91	589,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	0,18923	1111,02	210,34
133.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,104	0,273333	1767,51	483,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,104	0,273333	828,31	226,40
		Итого эксплуатация машин:				**1812,75**	**4764,27**
133.6	12806 С (21-050407-0007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,513	67,10	1125,92
		Итого материалов:				**428,40**	**1125,92**
		НР первого уровня	%	48,5		6143,14	15145,41
		НР второго уровня	%	4,24		871,69	2290,87
		Накладные расходы	%	–		7014,79	18436,28
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1714,35	4505,66
		Сметная стоимость:				**23143,74**	**60826,39**
134	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3192**		**220947,78**	**70526,53**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	2990,32
		Накладные расходы	%	–		9368,19	2990,32
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18429,28	5881,25
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**79398,20**
	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,3090**		**207709,51**	**479601,26**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	20335,09
		Накладные расходы	%	–		8806,88	20335,09
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17321,31	39994,91
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**539931,26**
		Плита перекрытия на отм. +4,100 блок А					
136	**Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж**	**м2 конструкций**	**265,5000**		**1392,17**	**369620,47**
		Состав работ:					
		1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки					
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,4984	132,325	671,19	88815,35
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1464	38,869	843,76	32796,22
		Итого оплата труда:				**458,05**	**121611,57**
136.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056	14,868	3561,49	53952,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	14,868	828,31	12315,31
136.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	2,124	3114,94	6616,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	2,124	1111,02	2359,81
136.5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,056	14,868	2634,08	39163,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	14,868	828,31	12315,31
136.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	7,009	1767,51	12388,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	7,009	828,31	5805,62
		Итого эксплуатация машин:				**418,53**	**111120,70**
136.7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,50445	26033,00	13132,35
136.8	143983 С (21-130709-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	796,5	196,55	156552,08
		Итого материалов:				**639,11**	**169684,42**
		НР первого уровня	%	48,5		222,15	58981,61
		НР второго уровня	%	4,24		68,45	18172,73
		Накладные расходы	%	–		290,60	77154,34
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		134,62	35741,99
		Сметная стоимость:				**1617,39**	**482516,80**
137	**Е11-061601-0503 11-061601-0503 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование**	**м2 конструкций**	**265,5000**		**451,23**	**119800,63**
		Состав работ:					
		1. Укладка бетонной смеси					
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=742,95)	чел-ч	0,18779	49,858	742,95	37042,18
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0664	17,629	828,31	14602,44
		Итого оплата труда:				**194,52**	**51644,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
137.3	104 С (21-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1325	35,471	11,77	417,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
137.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0664	17,629	3561,49	62786,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0664	17,629	828,31	14602,28
		Итого эксплуатации машин:				**238,06**	**63203,71**
137.5	146672 С (21-130702-0101)	Масла нитроцеловое ГОСТ 11126-88	т	0,00021	0,055755	42708,42	2381,21
137.6	147949 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0098	2,602	6598,28	17168,32
137.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,18585	28,00	5,20
		Итого материалов:				**73,65**	**19554,74**
		НР первого уровня	%	48,5		94,34	25047,64
		НР второго уровня	%	4,24		23,13	6141,57
		Накладные расходы	%	–		117,47	31189,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,58	12079,19
		Сметная стоимость:				**644,20**	**163069,03**
138	**С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**53,1000**		**21687,96**	**1151630,68**
		НР второго уровня	%	4,24		919,57	48829,14
		Накладные расходы	%	–		919,57	48829,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1808,60	96030,79
		Сметная стоимость:				**24416,13**	**1296496,60**
139	**Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	**т**	**6,6426**		**14414,60**	**95750,42**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры 2. Установка накладных деталей					
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	17,809	118,297	683,56	80863,37
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5704	3,789	864,00	3273,63
		Итого оплата труда:				**12666,27**	**84137,00**
139.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3944	2,62	3561,49	9330,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,3944	2,62	828,31	2170,17
139.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,072	0,478267	1114,94	1489,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,072	0,478267	1111,02	531,36
139.5	2300 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, 10 т	маш.-ч	0,104	0,69083	1317,51	1221,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,104	0,69083	828,31	572,22
		Итого эксплуатации машин:				**1812,75**	**12041,36**
	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	26,57	107,10	2845,69
		Итого материалов:				**428,40**	**2845,69**
		НР первого уровня	%	48,5		6143,14	40806,44
		НР второго уровня	%	4,24		871,65	5790,01
		Накладные расходы	%	–		7014,79	46596,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1714,35	11387,75
		Сметная стоимость:				**23143,74**	**153734,63**
140	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,8056**		**220947,78**	**177995,53**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	7547,01
		Накладные расходы	%	–		9368,19	7547,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18425,28	14843,40
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**200385,95**
141	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**5,8370**		**207709,51**	**1212400,41**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	51405,78
		Накладные расходы	%	–		8806,88	51405,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,31	101104,49
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**1364910,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Плита перекрытия на отм. 8.300 блок А					
142	Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж**	м2 конструкций	286,0000		1392,17	398159,91
		Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки					
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3-671,19)	чел-ч	0,4984	142,542	671,19	95674,03
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1464	41,87	843,76	15328,71
		Итого оплата труда:				458,05	131001,55
142.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056	16,016	3551,49	57040,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,056	16,016	828,31	13266,31
142.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	2,288	4114,94	7126,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,008	2,288	111,02	2542,02
142.5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузы аллажи рожие, до 0,8 т	маш.-ч	0,056	16,016	2634,06	42187,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,056	16,016	828,31	13266,31
142.6	2909 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	7,55	1767,31	13345,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0264	7,55	828,31	6231,74
		Итого эксплуатация машин:				418,53	119700,64
142.7	131598 С (21-070203-0903)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,5434	26033,00	14146,33
	142953 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	858	196,55	168629,90
		Итого материалов:				639,11	182786,23
		НР первого уровня	%	48,5		222,15	63535,25
		НР второго уровня	%	4,24		68,45	19575,90
		Накладные расходы	%	—		290,60	83111,65
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		134,62	38501,72
		Сметная стоимость:				1817,39	519773,27
143	Е11-061601-0503 11-061601-0503 РСНБ РК 2015	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование**	м2 конструкций	286,0000		451,23	129050,77
		Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси					
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1-743,95)	чел-ч	0,18779	53,708	742,95	39902,31
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0654	18,99	828,31	15729,94
		Итого оплата труда:				194,52	55632,25
143.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1336	38,21	11,77	449,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	—	—	—	—
143.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0664	18,99	3561,49	67634,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0664	18,99	828,31	15729,61
		Итого эксплуатация машин:				238,06	68083,85
	146672 С (21-130702-0103)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00021	0,06006	42708,42	2565,07
143.6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0098	2,803	6598,38	18493,94
143.7	249132 С (21-130703-1405)	Балансовые чаки	м3	0,0007	0,2002	28,00	5,61
		Итого материалов:				73,65	21064,61
		НР первого уровня	%	48,5		94,34	26981,64
		НР второго уровня	%	4,24		23,13	6615,77
		Накладные расходы	%	—		117,47	33597,42
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		45,50	13011,86
		Сметная стоимость:				614,20	175660,05
144	С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	м3	57,2000		21687,96	1240551,31
		НР второго уровня	%	4,24		919,57	52599,38
		Накладные расходы	%	—		919,57	52599,38
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		1808,60	103452,06
		Сметная стоимость:				24416,13	1396602,74
145	Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	т	7,2620		14414,60	104678,83
		Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка закладных деталей					
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	17,809	129,328	683,56	88103,61
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5704	4,143	854,09	3578,85
		Итого оплата труда:				**12666,27**	**91982,49**
145. 3	598 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3944	2,864	3561,48	10200,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3944	2,864	828,31	2372,78
145. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,072	0,522864	3114,94	1628,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	0,522864	1111,02	580,91
145. 5	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,104	0,755248	1767,51	1334,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,104	0,755248	828,31	625,51
		Итого эксплуатация машин:				**1812,75**	**13464,18**
145. 6	128064 С (21-050309-0307)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	29,048	107,10	3111,04
		Итого материалов:				**428,40**	**3111,04**
		НР первого уровня	%	48,5		6113,14	44611,51
		НР второго уровня	%	4,24		871,65	6129,99
		Накладные расходы	%	–		7014,79	50941,42
		Сметная прибыль (Н30×8)	%	8		1314,35	12449,62
		Сметная стоимость:				**23143,74**	**168069,86**
146	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,8702**		**220947,78**	**192268,76**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,39	8132,28
		Накладные расходы	%	–		9368,39	8132,28
		Сметная прибыль (Н30×8)	%	8		18425,58	16030,68
		Сметная стоимость:				**248741,34**	**216454,63**
147	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**6,3918**		**207709,51**	**1327637,65**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	56291,84
		Накладные расходы	%	–		8806,88	56291,84
		Сметная прибыль (Н30×8)	%	8		17321,31	110714,36
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**1494643,84**
		Фундамент под шахту лифта					
148	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**2,3600**		**30042,38**	**70900,03**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	3,6	8,496	762,12	6174,97
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,723104	839,84	607,29
		Итого оплата труда:				**3000,96**	**7082,27**
148. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006372	3278,30	21,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0027	0,006372	828,31	5,28
148. 4	402 С (31-040103-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,505512	37,27	18,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
148. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2735	0,6411	3561,49	2290,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,6431	828,31	532,69
148. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,0295	3114,94	91,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0295	1111,02	32,78
148. 7	1794 С (34-030107-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,019116	57,10	1,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
148. 8	2016 С (31-060103-0201)	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	2,921	165,76	484,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
148.9	2509 С (30-0[illegible]-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,044132	757,51	78,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,041132	828,31	36,75
		Итого эксплуатация машин:				**1265,19**	**2985,84**
148.10	139910 С (21-020101-0001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,295	24251,10	58330,52
148.11	128070 С (21-050307-1013)	Проводы горизонтальной обычной точности - матках из стали СН-08А диаметром от 6,3 мм до 5,5 мм ГОСТ 10543-98	м	0,303	0,71508	66,30	47,41
148.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,003304	26033,00	86,01
148.13	131600 С (21-070203-0405)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной 44 мм и более 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,011092	26033,00	288,76
148.14	141600 С (21-170102-0801)	Известь строительная на основе кальция, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00059	23886,07	14,09
148.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 955-75	кг	0,13	0,3058	196,55	60,30
148.16	147049 С (21-130804-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м3	0,0887	0,208152	6598,38	1373,47
148.17	147327 С (21-130812-1015)	Электроды d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,003068	200244,36	614,33
148.18	249132 С (21-130704-1405)	Бедалка [illegible]	м3	0,00289	0,006679	28,00	0,19
148.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок толщина 25 мм	м3	0,392	0,92512	674,52	624,01
		Итого материалов:				**26033,57**	**61439,22**
		НР первого уровня	%	18,5		1455,47	3434,80
		НР второго уровня	%	4,24		1337,51	3151,80
		Накладные расходы	%	--		2790,97	6586,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,67	6198,94
		Сметная стоимость:				**35460,03**	**83685,66**
149	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0432**		**220947,78**	**9544,94**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	404,71
		Накладные расходы	%	--		9368,19	404,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18425,28	795,97
		Сметная стоимость:				**348741,24**	**10745,62**
150	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,2747**		**207709,51**	**57057,80**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	2419,25
		Накладные расходы	%	--		8806,88	2419,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,31	4758,16
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**64235,22**
		Шахта лифта блок А					
151	**Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж**	м2 конструкций	**125,0000**		**1392,17**	**174020,94**
		Состав работ:					
		1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки					
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,4984	62,3	671,19	41815,14
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1464	18,3	843,76	15440,78
		Итого оплата труда:				**458,05**	**57255,92**
151.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056	7	3501,49	24430,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	7	828,31	5798,17
151.4	769 С (31-050102-0102)	Кумик [illegible]	маш.-ч	0,008	1	3114,94	3114,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1	1111,02	1111,02
151.5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,056	7	2634,08	18438,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	7	828,31	5798,17
151.6	2209 С (32-010101-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	3,3	1767,51	6843,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	3,3	828,31	2733,42
		Итого эксплуатация машин:				**418,53**	**52316,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
151. 7	111598 С (21-030203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,2375	26033,00	6182,81
151. 8	145980 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	375	195,85	73706,25
		Итого материалов:				639,11	79889,09
		НР первого уровня	%	48,5		222,15	27769,12
		НР второго уровня	%	4,24		68,45	8555,90
		Накладные расходы	%	–		290,60	36325,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,62	16827,68
		Сметная стоимость:				1817,39	227173,63
152	Е11-061601-0404 11-061601-0404 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной свыше 30 см. Бетонирование Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	м2 конструкций (без вычета проемов)	125,0000		715,68	89460,38
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,3649	45,612	742,95	33887,81
152. 2	4	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1176	14,7	828,31	12176,16
		Итого оплата труда:				368,51	46063,96
152. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2098	26,2	37,27	976,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
152. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1176	14,7	3561,49	52353,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1176	14,7	828,31	12176,16
		Итого эксплуатация машин:				426,64	53330,38
152. 5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 1126-88	т	0,00042	0,0525	42708,42	3242,19
		Итого материалов:				17,94	2242,19
		НР первого уровня	%	48,5		178,73	22341,02
		НР второго уровня	%	4,24		37,82	4740,36
		Накладные расходы	%	–		316,65	27081,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,59	9323,34
		Сметная стоимость:				1096,92	125865,12
153	С121-020101-0901 21-020101-0901 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	22,3000		21687,96	483641,51
		НР второго уровня	%	4,24		919,57	20506,40
		Накладные расходы	%	–		919,57	20506,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1808,60	40331,83
		Сметная стоимость:				24416,13	544479,74
154	Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры 2. Установка закладных деталей	т	4,3431		14414,60	62604,05
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	17,809	77,346	683,56	52870,52
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5704	2,477	864,00	2140,38
		Итого оплата труда:				12666,27	55010,90
154. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3944	1,713	3561,49	6100,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3944	1,713	828,31	1418,90
154. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,072	0,312703	3114,94	974,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	0,312703	1111,02	347,42
154. 5	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	0,104	0,451682	1767,51	798,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,104	0,451682	828,31	374,13
		Итого эксплуатация машин:				1812,75	7872,95
154. 6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	17,372	107,10	1860,58
		Итого материалов:				428,40	1860,58
		НР первого уровня	%	48,5		6143,11	26680,29
		НР второго уровня	%	4,24		871,68	3283,66
		Накладные расходы	%	–		7214,39	32465,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	[illegible]		1214,39	7445,53
		Сметная стоимость:				23143,79	100515,59

1	2	3	4	5	6	7	8
155	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4736		220947,78	104640,87
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	4436,77
		Накладные расходы	%	–		9368,19	4436,77
		Сметная прибыль (НЗС-8)	%	8		18425,28	8726,21
		Сметная стоимость:				248741,24	117803,85
156	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,8699		207709,51	803815,03
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	34081,76
		Накладные расходы	%	–		8806,88	34081,76
		Сметная прибыль (НЗС-8)	%	8		17321,21	67031,74
		Сметная стоимость:				233837,70	904928,53
		Монолитная лестница блок А					
		ЛМ-1					
157	**Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестничных маршей** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,3100		43525,36	57018,22
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	13	17,03	742,95	12652,44
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	0,551772	836,50	461,56
		Итого оплата труда:				**10010,68**	**13114,00**
157. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003537	3370,50	11,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено: 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003537	828,31	2,93
157. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7735	1,013	11,77	11,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено: 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
157. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	0,508149	3561,42	1809,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено: 1 чел.	чел-ч	0,3879	0,508149	828,31	420,90
157. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,015982	3114,92	49,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено: 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,015982	1111,02	17,76
157. 7	1791 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,06157	57,10	3,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено: 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
157. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	2,837	165,76	470,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено: 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
157. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,024104	1767,51	42,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено: 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,024104	828,31	19,97
		Итого эксплуатация машин:				**1831,92**	**2399,81**
157. 10	100410 С (21-020301-3003)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,33	24351,10	32378,44
157. 11	128936 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,000485	66,30	0,03
157. 12	**131018 С** (21-060801-0101)	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием** горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,008384	346298,77	2903,37
157. 13	131513 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,008515	39465,40	336,05
157. 14	131545 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0411	0,05371	24437,22	[illegible]
157. 15	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,011528	26933,00	306,11
157. 16	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,044409	26933,00	1196,[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
157.7	144600 С (21-130100-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,000904	23886,67	21,59
157.8	145985 С (21-130209-0801)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	1,52	95,53	298,68
157.19	147049 С (21-130801-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-99	10 м2	0,00429	0,00562	6598,38	37,08
157.20	147337 С (21-130812-1033)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,003406	200264,36	687,03
157.21	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,049	0,06419	9717,62	1265,67
157.22	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00206	0,002699	28,00	0,08
157.23	275910 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	1,889	671,52	274,18
		Итого материалов:				**32035,09**	**41965,97**
		НР первого уровня	%	48,5		4855,18	6360,29
		НР второго уровня	%	4,24		2051,33	2687,25
		Накладные расходы	%	–		6906,52	8047,54
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		4034,53	3385,26
		Сметная стоимость:				**54466,42**	**71351,01**
158	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0362**		**292187,71**	**10577,20**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	448,47
		Накладные расходы	%	–		12388,76	448,47
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		24306,12	882,05
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**11907,72**
159	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0119**		**220947,78**	**2624,86**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	111,29
		Накладные расходы	%	–		9368,19	111,29
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18421,28	218,89
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**2955,05**
160	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1443**		**207709,51**	**29968,33**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	1270,66
		Накладные расходы	%	–		8806,88	1270,66
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17321,31	2495,12
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**33738,10**
		ЛМ-2					
161	**Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестничных маршей**	**м3**	**2,4800**		**40822,27**	**101239,23**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	13	32,24	742,95	23952,71
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	1,045	836,50	873,79
		Итого оплата труда:				**10010,68**	**24826,49**
161.3	12 С (31-050301-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006696	3370,50	22,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, чтобы 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006696	828,31	5,55
161.4	90 С (31-040101-0101)	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,7735	1,918	11,77	22,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, чтобы 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
161.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	0,961992	[illegible]	3426,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, чтобы 1 чел.	чел-ч	0,3879	0,961992	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
161.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,030236	3114,34	94,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксплуат. 1 чел	чел-ч	0,0122	0,030236	1111,03	33,60
161.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,11656	57,10	6,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксплуат. 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
161.8	2016 С (34-060103-0201)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,155	5,371	165,76	890,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксплуат. 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
161.9	2509 С (33-010201-0201)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,045632	[illegible]	80,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксплуат. 1 чел	чел-ч	0,0184	0,045632	828,31	37,80
		Итого эксплуатация машин:				**1831,92**	**4545,16**
161.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,517	20497,96	51592,93
161.11	128076 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обыкновенной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,000918	66,30	0,06
161.12	131018 С (21-050801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,015872	346258,27	5496,43
161.13	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,01612	39466,40	636,20
161.14	131548 С (21-070201-0301)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,10168	24437,72	2484,83
161.15	131598 С (21-070503-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 35 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,021824	26032,00	568,14
161.16	131600 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,084072	26033,00	2188,65
161.17	144600 С (21-140102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,001711	23886,67	40,87
161.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	2,877	195,84	563,44
161.19	147040 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,010639	6598,35	70,20
161.20	147337 С (21-130812-1033)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,006448	200211,36	1291,13
161.21	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,12152	19717,62	2396,09
161.22	219132 С (21-130703-1401)	Вода техническая	м3	0,00206	0,005109	28,00	0,14
161.23	275940 С (27-010101-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	3,576	674,52	2412,19
		Итого материалов:				**29332,00**	**72743,36**
		НР первого уровня	%	48,5		4855,18	12040,85
		НР второго уровня	%	4,24		1936,72	4803,08
		Накладные расходы	%	–		6791,91	16843,93
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3809,13	9446,65
		Сметная стоимость:				**51423,31**	**127529,81**
162	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		**0,0796**	**292187,71**	**23269,83**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	986,64
		Накладные расходы	%	–		12388,76	986,64
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		24366,12	1940,52
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**26196,99**
163	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		**0,0119**	**220947,78**	**2624,86**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	111,29
		Накладные расходы	%	–		9368,19	111,29
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18425,28	218,89
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**2955,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
164	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСПБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2919		207709,51	60626,25
		НР в дорога уровня	%	4,24		8806,88	2570,55
		Накладные расходы	%	–		8806,88	2570,55
		Сметная прибыль (П30–8)	%	8		17321,31	5035,74
		Сметная стоимость:				233837,70	68252,55
		ДМ-3					
165	Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСПБ РК 2015	**Устройство лестничных маршей** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,2400		43525,36	53971,44
165.1	1	Затраты труда рабочих строителей(2,1=742,95)	чел-ч	13	16,12	742,95	11975,35
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	0,522288	836,50	446,89
		Итого оплата труда:				**10010,68**	**12413,25**
165.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,003348	3370,50	11,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003348	828,31	2,77
[illegible]	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,7735	0,93914	11,77	11,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
165.5	698 С (31-030101-0103)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,3879	0,480996	3561,49	1712,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	0,480996	828,31	398,41
165.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0122	0,015128	3114,94	47,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,015128	1111,02	16,81
165.7	1754 С (34-090102-0201)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,047	0,05828	57,10	1,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
165.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки наплавного пока для сучной деловой сварки	маш-ч	2,166	2,686	165,76	445,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
165.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0184	0,022816	1767,51	40,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,022816	828,31	18,90
		Итого эксплуатации машин:				**1831,92**	**2271,58**
165.10	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,259	24351,10	30648,29
[illegible]	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,000459	66,30	0,03
165.12	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,007936	346298,37	2748,22
165.13	131543 С (21-070201-0203)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,00806	39466,40	318,10
165.14	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,05084	21137,72	1242,11
165.15	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,010912	26033,00	284,07
165.16	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,042036	26033,00	1094,32
165.17	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,000856	23886,67	20,44
165.18	145085 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	1,438	196,55	282,72
165.19	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,00532	6598,38	35,10
165.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, ст4 мм, ОЗС ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,003224	200244,36	645,59
165.21	24839 С (21-070320-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,040	0,00076	19717,65	1198,01

1	2	3	4	5	6	7	8
165.22	249 32 С (21 130703 1405)	Вода техническая	м3	0,00206	0,002554	78,00	0,07
165.23	275940 С (27 0.0101 0.04)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	1,788	674,52	1206,10
		Итого материалов:				32035,09	39723,51
		ПР первого уровня	%	48,5		4855,18	6020,42
		НР второго уровня	%	4,24		2051,33	2543,66
		Накладные расходы	%	--		6906,53	8564,08
		Сметная прибыль (ПЗ0=8)	%	8		4034,53	5002,84
		Сметная стоимость:				54466,42	67538,36
166	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0398		292187,71	11634,91
		НР второго уровня	%	4,24		12488,76	493,32
		Накладные расходы	%	--		12488,76	493,32
		Сметная прибыль (ПЗ0=8)	%	8		24355,12	970,26
		Сметная стоимость:				328942,59	13098,49
167	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0119		220947,78	2624,86
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	111,29
		Накладные расходы	%	--		9368,19	111,29
		Сметная прибыль (ПЗ0=8)	%	8		18475,36	218,80
		Сметная стоимость:				248741,34	2955,05
168	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1459		207709,51	30313,13
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	1285,28
		Накладные расходы	%	--		8806,88	1285,28
		Сметная прибыль (ПЗ0=8)	%	8		17371,31	2327,87
		Сметная стоимость:				233837,70	34126,27
		ЛМ-4					
169	Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей	м3	0,6700		43525,36	29161,99
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
	1	Затраты труда рабочих-строителей (1,1=742,05)	чел-ч	13	8,71	742,95	6471,09
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	0,282204	836,50	236,06
		Итого оплата труда:				10010,68	6707,16
169.3	112 С (31-050501-0101)	Автомобили-грузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001809	3370,50	6,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001809	828,21	1,50
169.4	434 С (31-040101-0201)	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,7735	0,518745	1,77	0,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169.5	598 С (31-050101-0102)	Краны пальцевые, 8 т	маш.-ч	0,3879	0,259893	3561,49	925,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	0,259893	828,31	215,27
169.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,008174	3114,94	25,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,008174	1111,02	9,08
169.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,03149	57,10	1,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169.8	2074 С (31-050103-0501)	Установки [illegible]	маш.-ч	2,166	1,451	165,75	240,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--		
169.9	2509 С (34-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0[illegible]	0,012378	1767,51	21,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,012328	828,31	10,21
		Итого эксплуатации машин:				1834,92	1227,28

1	2	3	4	5	6	7	8
169.10	100910 С (21-020101-0001)	Бетон тяжелый класс В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,68005	24351,10	16559,97
169.11	138020 С (21-050307-1010)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,000245	66,30	0,02
169.12	131018 С (21-060601-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0054	0,001288	316298,37	1484,93
169.13	131543 С (21-070201-0203)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,004455	39466,40	171,88
169.14	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,02747	24437,73	671,30
169.15	141598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,005895	26033,00	153,48
169.16	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,022713	26033,00	591,29
169.17	144600 С (21-130102-0801)	Изделие строительная ньгаловая комовая, сорт [illegible] ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,000452	23886,67	11,04
169.18	145984 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	0,7772	196,55	152,76
169.19	142049 С (21-130801-0101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,003874	6598,58	18,97
169.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d 4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001742	200244,36	348,83
169.21	248191 С (21-070510-0701)	Инвентарные слойки деревометаллические раздвижные	шт	0,049	0,03283	19717,62	647,03
169.22	249132 С (21-130203-1405)	Вода технологическая	м3	0,00206	0,00138	28,00	0,04
169.23	279940 С (21-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	0,96614	674,52	651,68
		Итого материалов:				**32035,09**	**21463,51**
		НР полного уровня	%	48,5		4853,18	3252,97
		НР второго уровня	%	4,24		2051,31	1374,39
		Накладные расходы	%	—		6995,52	4627,37
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		4034,55	2703,15
		Сметная стоимость:				**54466,42**	**36492,50**
170	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0217**		**292187,71**	**6346,32**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	269,08
		Накладные расходы	%			12388,76	269,08
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		24366,12	529,23
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**7144,63**
	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0066**		**220947,78**	**1458,26**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	61,83
		Накладные расходы	%	—		9368,19	61,83
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		18425,28	121,61
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**1641,69**
172	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0830**		**207709,51**	**17239,89**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	730,97
		Накладные расходы	%	—		8806,88	730,97
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		17321,31	1437,67
		Сметная стоимость:				**253837,70**	**19408,53**
		МП-1					
173	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство Мп-1**	м3	**1,5700**		**37602,25**	**59035,53**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,1 - 742,95)	чел.-ч	8,06	12,654	742,95	9401,44
173.2	5	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3117	0,489369	836,84	409,52
		Итого оплата труда:				**6240,02**	**9810,96**
173.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004239	3370,56	14,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	0,004239	828,31	3,51
173.4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,752972	11,77	8,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
173.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,448392	3561,40	1596,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2856	0,448392	828,31	371,41
173.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,014758	3114,94	45,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0094	0,014758	1111,02	16,40
173.7	1794 С (34-030105-0301)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,07222	57,10	4,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
173.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,02198	1367,5	28,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014	0,02198	828,31	18,21
		Итого эксплуатация машин:				**1088,56**	**1709,04**
173.9	100910 С (21-020105-3001)	Бетон тяжелый класса B25 (M350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,594	24351,10	38804,70
173.10	128061 С (21-050507-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,18212	107,10	19,51
173.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,00785	346298,37	2718,44
173.12	131543 С (21-070201-0203)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,015543	39466,40	613,40
173.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0072	0,047654	24127,72	2386,44
173.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0059	0,00833	26033,00	216,82
173.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,040977	26033,00	1066,75
173.16	144600 С (21-130102-0801)	**Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77**	т	0,00086	0,00135	23886,67	32,25
173.17	147080 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-71	кг	0,79	1,24	196,55	243,78
173.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,006735	6598,38	44,44
173.19	248391 С (21-070310-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,028	0,04396	19717,62	866,79
173.20	249315 С (21-140703-1403)	Вода техническая	м3	0,00257	0,004035	28,00	0,11
173.21	275940 С (27-010101-0104)	*Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,352	674,52	911,80
		Итого материалов:				**30525,51**	**47925,06**
		НР первого уровня	%	48,5		3030,77	4758,32
		НР второго уровня	%	4,24		1722,84	2704,86
		Накладные расходы	%	—		4753,61	7463,17
		Сметная прибыль (ПЗ=8)	%	8		3388,47	5319,90
		Сметная стоимость:				45744,83	71818,69
174	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0132		220947,78	2916,51
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	[illegible]
		Накладные расходы	%	—		9368,19	[illegible]
		Сметная прибыль (ПЗ=8)	%	8		18425,28	243,21
		Сметная стоимость:				248741,24	3283,39

1	2	3	4	5	6	7	8
175	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2912		207709,51	60493,32
		НР второго уровня	%	4,74		8806,98	2564,92
		Накладные расходы	%	—		8806,98	2564,92
		Сметная прибыль (НЭПР)	%	8		1732[illegible],21	5044,56
		Сметная стоимость:				233837,70	68103,89
		МП-2					
176	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСЦБ РК 2015	**Устройство Мп-2** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,6200		37602,25	23313,39
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел.-ч	8,06	4,997	742,95	3712,67
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3117	0,193254	836,81	161,72
		Итого оплата труда:				6249,02	3874,39
176.3	112 С (31-050301-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	3370,50	5,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0027	0,001674	828,31	1,39
176.4	404 С (31-010101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4756	0,294872	11,77	3,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	—	—	—	—
176.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,177072	3361,49	595,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,2856	0,177072	828,31	146,67
176.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,005828	3114,94	18,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0094	0,005828	1111,02	6,48
176.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,02852	57,10	1,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	—	—	—	—
176.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00868	1767,71	15,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,014	0,00868	828,31	7,19
		Итого эксплуатация машин:				1088,56	674,91
176.9	100910 С (21-020-01-[illegible])	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ [illegible]	м3	[illegible]015	0,6293	21351,10	[illegible]
176.10	128061 С (21-030307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	т	0,116	0,07192	107,10	7,70
176.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0031	346298,37	1073,52
176.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,006138	39460,40	242,24
176.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,038564	24437,72	942,42
176.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,003286	26033,00	85,54
176.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,016182	26033,00	421,27
176.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт I, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000533	23886,67	12,74
176.17	115983 С (21-130209-0403)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,79	0,4898	196,55	96,27
176.18	[illegible]049 С (21-130803-[illegible]01)	Гвозди [illegible] ГОСТ 30690-95	[illegible]	0,00470	0,00291	[illegible]	[illegible]
176.19	[illegible] С (21-070501-0701)	Инвентарные стойки [illegible]	[illegible]	[illegible]0078	0,0483	19717,67	952,39
176.20	349 [illegible] С (21-130702-1685)	Вода техническая	м3	0,00737	0,004569	78,04	0,36
176.21	2739-[illegible] С (27-010301-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,53382	571,32	305,07
		Итого материалов:				50525,81	16925,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	18,5		3030,77	1879,08
		НР второго уровня	%	4,24		1723,94	1068,16
		Накладные расходы	%	—		4754,71	2947,24
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3388,47	2100,85
		Сметная стоимость:				45744,33	28361,49
177	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0053**		**220947,78**	**1166,60**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	49,46
		Накладные расходы	%	—		9368,19	49,46
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8425,28	97,29
		Сметная стоимость:				248741,24	1313,35
178	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1307**		**207709,51**	**27147,63**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	1151,06
		Накладные расходы	%	—		8806,88	1151,06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17321,31	2263,59
		Сметная стоимость:				233837,70	30562,58
		МП-3					
179	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство Мп-3** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,5300**		**37602,25**	**19929,19**
179.1	1	Затраты труда рабочих строителей(3,1=742,93)	чел-ч	8,051	4,272	742,93	3173,73
179.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,165201	836,84	138,25
		Итого оплата труда:				6249,02	3311,98
179.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001431	3370,50	4,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел	чел-ч	0,0027	0,001431	828,31	1,19
179.4	101 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,254188	11,77	2,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 0 чел	чел-ч	—	—	—	—
179.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,151368	3561,49	539,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел	чел-ч	0,2856	0,151368	828,31	125,38
179.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,004982	3114,94	15,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел	чел-ч	0,0094	0,004982	1111,02	5,54
179.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,02438	57,10	1,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 0 чел	чел-ч	—	—	—	—
179.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00742	1767,51	13,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел	чел-ч	0,014	0,00742	828,31	6,15
		Итого эксплуатация машин:				1088,56	576,94
179.9	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса B25 (M350), сульфатостойкий, ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,53795	24351,10	13099,67
179.10	128064 С (21-020207-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,06148	107,10	6,58
179.11	135018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,00265	346298,47	917,69
179.12	131543 С (21-070201-0203)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,005247	39466,43	207,08
179.13	131546 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,032966	24437,72	805,61
179.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002809	26033,00	73,13
179.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,013833	26033,00	360,11

1	2	3	4	5	6	7	8
179.16	144040 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00066	0,000156	23856,67	10,50
179.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,4189	156,55	82,20
179.18	147049 С (21-130803-1102)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002274	6598,38	15,00
179.19	248991 С (21-0705.0-0701)	Инвентарные стойки металлические раздвижные	шт	0,028	0,01184	19717,62	252,61
179.20	249132 С (21-130702-1401)	Вода техническая	м3	0,00257	0,001362	28,00	0,04
179.21	223946 С (27-010-01-0104)	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0,861	0,45633	674,53	307,81
		Итого материалов:				**30525,51**	**16178,52**
		НР первого уровня	%	48,5		3030,77	1606,31
		НР второго уровня	%	4,24		1722,84	913,11
		Накладные расходы	%	—		4753,61	2519,42
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3388,47	1795,59
		Сметная стоимость:				**45744,33**	**24244,50**
180	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0046**		**220947,78**	**1020,78**
		НР второго уровня	%	4,24		9568,79	42,28
		Накладные расходы	%	—		9568,79	42,28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18425,78	85,13
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**1149,18**
181	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,1165**		**207709,51**	**24206,47**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	1026,25
		Накладные расходы	%	—		8806,88	1026,25
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17421,51	2018,63
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**27251,45**
		Закладные детали ЗД-2 -59 шт					
182	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	**0,2165**		**309746,56**	**67069,42**
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	42,871	781,30	33496,63
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,077951	946,11	73,75
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**33570,38**
	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,03248	3114,94	101,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел	чел-ч	0,15	0,03248	1111,02	36,09
182.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,045471	1767,51	80,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел	чел-ч	0,21	0,045471	828,31	37,66
		Итого эксплуатации машин:				**838,42**	**181,54**
182.5	149986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,21653	154210,74	33391,25
		Итого материалов:				**154210,74**	**33391,25**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	16281,63
		НР второго уровня	%	4,24		16521,46	3534,08
		Накладные расходы	%	—		91514,88	19815,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32100,92	6950,81
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**93835,98**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	**15211403,40**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**15211403,40**
Материалы -	Тенге	**2719020,00**
Всего заработная плата -	Тенге	**1673893,90**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10184442,60
Накладные расходы -	Тенге	1494224,06
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	814636,51
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	679585,46
Сметная прибыль -	Тенге	1336210,19
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18038837,60
Нормативные трудозатраты -	чел-ч	2262,91
Сметная заработная плата -	Тенге	1673893,90
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	18038837,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2262,91
		Сметная заработная плата -	Тенге				1673893,90
		РАЗДЕЛ 6. БЛОК В					
		Колонна КП -10 шт					
183	**Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**6,3000**		**38043,72**	**239675,45**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел.-ч	10,4	65,52	752,84	49326,08
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,007	6,343	836,28	5304,42
		Итого оплата труда:				**8671,51**	**54630,50**
183. 3	113 С (31-050501-0101)	Автопогрузчик, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01701	3370,50	57,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	0,01701	828,31	14,09
183. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	3,898	37,27	145,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
183. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	5,878	3561,49	20934,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,933	5,878	828,31	4868,81
183. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,17892	3114,94	557,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0284	0,17892	1111,02	198,78
183. 7	1794 С (34-050102-0201)	Печь электрическая камерная	маш.-ч	0,019	0,1197	57,10	6,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
183. 8	2916 С (31-090105-0501)	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	7,872	165,76	1304,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
183. 9	2509 С (33-050201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,26901	1767,51	475,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0427	0,26901	828,31	222,82
		Итого эксплуатация машин:				3727,17	23481,18
183.10	109910 С (21-050101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,395	24351,10	155713,[illegible]
183.11	131341 С (21-070203-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 1 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,01575	48711,00	509,71
183.12	131635 С (21-070204-0205)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,1071	20842,22	2232,20
183.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,005292	23886,67	126,41
183.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	2,835	196,55	557,22
183.15	147332 С (21-130812-1032)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,00945	200244,36	1892,31
183.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0025	0,01575	28,00	0,44
183.17	273940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	8,505	674,52	5736,79
		Итого материалов:				**26487,01**	**166868,19**
		НР первого уровня	%	48,5		4205,68	26495,70
		НР второго уровня	%	4,24		1791,37	11285,66
		Накладные расходы	%	–		5997,06	37781,45
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3523,20	22196,55
		Сметная стоимость:				47561,0?	299653,45
184	С121-050309-0302 21-050309-0302 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2240		220947,78	49492,30
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	2098,47
		Накладные расходы	%	–		9368,19	2098,47
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18425,28	4127,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				248741,24	55718,04
185	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4820		207709,51	100115,98
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	4244,92
		Накладные расходы	%	—		8806,88	4244,92
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17371,31	8848,87
		Сметная стоимость:				233837,70	112709,77
		Сетки С1					
186	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1200		220947,78	26513,73
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	1124,18
		Накладные расходы	%	—		9368,19	1124,18
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18423,28	2211,03
		Сметная стоимость:				248741,24	29848,95
		Ригель №1 блок В -2 шт					
187	Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	7,2000		38425,29	276662,08
187.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3–762,12)	чел-ч	12,53	90,216	762,13	68755,42
187.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	6,893	834,73	5753,35
		Итого оплата труда:				10348,44	74508,76
187.3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	5,329	37,27	198,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
187.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,903	6,502	3561,40	23155,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	6,502	834,31	5383,67
187.5	702 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,15624	1114,94	486,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,15624	1111,02	23,50
187.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,23472	1767,51	414,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,23472	828,31	194,42
		Итого эксплуатация машин:				3368,83	24255,56
187.7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,308	24351,10	177957,84
187.8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 км ГОСТ 3282-74	кг	0,3	2,16	107,10	231,34
187.9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,144	32590,58	4693,04
187.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	1,44	196,55	283,03
187.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,011376	42708,42	485,85
		Итого материалов:				25507,10	183651,10
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	36136,75
		НР второго уровня	%	4,24		1842,04	13262,67
		Накладные расходы	%	—		6861,03	49399,42
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3622,91	26084,92
		Сметная стоимость:				48909,23	352146,42
188	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2644		220947,78	58418,59
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	2476,95
		Накладные расходы	%	—		9368,19	2476,95
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18423,28	4871,61
		Сметная стоимость:				248741,24	65767,18

1	2	3	4	5	6	7	8
189	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7496		207709,51	155690,74
		ПР второго уровня	%	4,24		8806,88	6601,29
		Накладные расходы	%	--		8806,88	6601,29
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		17121,41	12983,36
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**175275,39**
190	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка шайб**	т	0,0136		309746,56	4212,55
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
190.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	2,693	781,30	2103,84
190.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,004896	916,10	4,69
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**2108,52**
190.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00204	3114,94	6,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00204	1111,02	2,27
190.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002856	1767,51	5,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002856	828,31	2,37
		Итого эксплуатация машин:				**858,42**	**11,40**
[illegible]	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнуты, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0136	154210,74	2097,27
		Итого материалов:				**154210,74**	**2097,27**
		ПР первого уровня	%	48,5		75 [illegible]	1022,63
		ПР второго уровня	%	4,24		6321,46	221,97
		Накладные расходы	%	--		91514,88	1744,60
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		32100,92	490,57
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**5895,73**
		Ритель №2 блок В-5 шт					
191	Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий и металлической опалубке. Устройство**	м3	4,5000		38425,29	172913,80
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси					
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	56,383	762,12	42972,14
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	4,308	834,72	3595,84
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**46567,98**
191.3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	3,331	37,27	124,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	4,064	3561,49	14472,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	4,064	828,31	3366,25
191.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,09765	3114,94	304,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,09765	1111,02	108,49
191.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,1467	1767,51	259,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,1467	828,31	121,51
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**15159,72**
191.7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,567	24351,10	111223,65
191.8	138064 С (21-070307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, [illegible] ГОСТ 1282-74	кг	0,3	1,35	107,10	144,59
191.9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,09	32590,58	2933,15
191.10	15903 С (21-130[illegible])	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,[illegible]	0,9	196,55	75,90
191.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антисептическое ГОСТ [illegible]	т	0,00138	0,00711	43738,42	401,06
		Итого материалов:				**25507,10**	**114781,94**
		ПР первого уровня	%	48,5		5018,99	22583,47
		ПР второго уровня	%	4,24		1842,04	8289,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	—		6861,03	90874,74
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3622,51	[illegible]
		Сметная стоимость:				48909,23	220091,51
192	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1652		220947,78	36500,57
		НР второго уровня	%	4,34		9468,19	1547,62
		Накладные расходы	%	—		9468,19	1547,62
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18425,28	[illegible]
		Сметная стоимость:				248741,24	41092,03
193	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4700		207709,51	97623,47
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	4139,24
		Накладные расходы	%	—		8806,88	4139,24
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17321,1	8141,02
		Сметная стоимость:				233837,50	109903,72
194	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка шайб Состав работ 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0340		309740,56	10531,38
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=761,3)	чел-ч	198	6,732	761,30	5259,71
194. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01224	946,10	11,58
		Итого оплата труда:				155038,00	5271,29
194. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0051	3114,94	15,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,0051	1111,02	5,67
194. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00714	1767,51	12,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,00714	828,31	5,91
		Итого эксплуатация машин:				838,42	28,51
194. 5	149985 С (21-1502-0401-02)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,034	154210,74	5243,17
		Итого материалов:				154210,74	5243,17
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	2556,58
		НР второго уровня	%	4,34		16321,46	554,93
		Накладные расходы	%	—		91514,88	3111,51
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32100,92	1091,43
		Сметная стоимость:				433362,36	14734,32
		Плита перекрытия на отм +4.100 блок В					
195	Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015	Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	м2 конструкций	125,5000		1392,17	174717,02
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,4984	62,549	671,19	41982,40
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1464	18,373	843,76	15502,55
		Итого оплата труда:				458,05	57484,94
195. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056	7,028	3561,49	25030,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,056	7,028	828,31	5821,36
195. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	1,004	3114,94	3127,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,008	1,004	1111,02	1115,46
195. 5	1209 С (31-030602-0001)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,056	7,028	2634,08	18512,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,056	7,028	828,31	5821,36
195. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	3,313	1767,51	5856,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0264	3,313	828,31	2744,19
		Итого эксплуатация машин:				418,53	52525,98
195. 7	131398 С (21-070204-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, толщиной от 32 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,23845	[illegible]	[illegible]
195. 8	115983 С (21-150209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	376,5	196,55	74001,07
		Итого материалов:				639,11	80208,64
		НР первого уровня	%	48,5		222,15	27880,70
		НР второго уровня	%	4,24		68,45	8590,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		750,04	36470,32
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		134,63	16894,99
		Сметная стоимость:				**1817,39**	**228082,33**
196	**Е11-061601-0503 11-061601-0503 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонированные**	**м2 конструкций**	**125,5000**		**451,23**	**56628,92**
		Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси					
196.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,18779	23,568	742,95	17509,58
196.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0661	8,333	828,31	6902,47
		Итого оплата труда:				**194,62**	**24412,05**
196.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1336	16,777	11,77	199,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
196.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0661	8,133	3561,44	29678,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0661	8,333	828,31	6902,31
		Итого эксплуатация машин:				**258,06**	**29875,95**
196.5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00021	0,026355	42708,42	1125,58
196.6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0 м2	0,0098	1,23	6598,35	8115,35
196.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,08785	28,00	2,46
		Итого материалов:				**73,65**	**9243,39**
		НР первого уровня	%	48,5		94,34	11839,85
		НР второго уровня	%	4,24		23,13	2903,08
		Накладные расходы	%	–		117,47	14742,02
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		45,50	5709,75
		Сметная стоимость:				**614,20**	**77081,59**
197	**С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**25,1000**		**21687,96**	**544567,80**
		НР второго уровня	%	4,24		919,57	23081,19
		Накладные расходы	%	–		919,57	23081,19
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1808,00	45395,92
		Сметная стоимость:				**24416,13**	**612844,91**
198	**Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	**т**	**3,1222**		**14414,60**	**45005,26**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры 2. Установка закладных деталей					
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	17,809	55,603	683,56	38007,95
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5784	1,781	864,00	1538,69
		Итого оплата труда:				**12666,27**	**39546,64**
	698 С (31-050101-0302)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3944	1,231	3361,19	4385,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3944	1,231	828,31	1019,65
198.4	362 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,072	0,224798	3114,91	700,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	0,224798	1111,02	249,76
198.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,104	0,324709	1767,51	573,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,104	0,324709	828,31	268,96
		Итого эксплуатация машин:				**1812,75**	**5659,76**
198.6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	12,489	107,10	1337,55
		Итого материалов:				**428,40**	**1337,55**
		НР первого уровня	%	48,5		6143,14	19180,12
		НР второго уровня	%	4,24		871,65	2721,46
		Накладные расходы	%	–		7014,79	21901,58
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1714,35	5352,55
		Сметная стоимость:				**23143,74**	**72259,39**
199	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3800**		**220947,78**	**83960,16**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	3559,91
		Накладные расходы	%	–		9368,19	3559,91
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18425,28	7001,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				248741,24	94521,67
200	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,7422		207709,51	569581,02
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	24150,24
		Накладные расходы	%	–		8806,88	24150,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,31	47498,50
		Сметная стоимость:				233837,70	641229,75
ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2702610,84
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2702610,84
	Материалы -		Тенге				563431,24
	Всего заработная плата -		Тенге				304530,69
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1722264,37
		Накладные расходы -	Тенге				268550,45
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				147697,38
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				120853,07
		Сметная прибыль -	Тенге				237692,90
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3208854,20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				409,31
		Сметная заработная плата -	Тенге				304530,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3208854,20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				409,31
		Сметная заработная плата -	Тенге				304530,69
		РАЗДЕЛ 7. Блок С					
		Закладные детали ЗКД-1 -47 шт					
201	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,1772		309746,56	54883,99
201.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5-781,3)	чел-ч	198	35,084	781,30	27410,83
201.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,063788	946,11	60,35
		Итого оплата труда:				155038,00	27471,18
201.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026578	3114,94	82,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026578	1111,02	29,53
201.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,03721	1767,51	65,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,03721	828,31	30,82
		Итого эксплуатация машин:				838,42	148,56
201.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,17715	154210,74	27324,60
		Итого материалов:				154210,74	27324,60
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	13323,52
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	2892,00
		Накладные расходы	%	–		91514,88	16215,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	5687,96
		Сметная стоимость:				433362,36	76787,48
		Колонны 3,1-5 шт					
202	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** Состав работ 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,3500		38043,72	89402,75
202.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2-752,81)	чел-ч	10,4	24,44	752,84	18399,41
202.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	2,366	836,28	1978,63
		Итого оплата труда:				8671,51	20378,04
202.3	11 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006345	3370,50	21,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006345	828,31	5,25
202.4	103 С (31-050101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0188	1,454	37,27	54,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
202.5	698 С (31-050102-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	2,193	3561,49	7808,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	2,193	828,31	1816,48

1	2	3	4	5	6	7	8
202. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,06674	3114,94	207,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0284	0,06674	1111,02	74,15
202. 7	1794 С (34-030102-0701)	Печь электрические сушильные	маш.-ч	0,019	0,04465	57,10	2,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
202. 8	2016 С (31-490103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	2,938	165,76	486,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
202. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,100345	1767,51	47,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0427	0,100345	828,31	83,12
		Итого эксплуатация машин:				3727,17	8758,85
202. 10	100413 С (21-020101-2001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,385	24331,19	58055,44
202. 11	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,005875	38711,50	227,43
202. 12	131632 С (21-070204-0205)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,03995	20842,22	832,65
202. 13	144043 С (21-130102-0801)	Гвозди строительные с плоской головкой, сорт 1, ГОСТ 0179-77	т	0,00084	0,001974	23886,67	47,15
202. 14	115983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,058	196,55	207,85
202. 15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,003525	200244,36	705,86
202. 16	240132 С (21-130700-1465)	Вода техническая	м3	0,0025	0,005875	28,00	0,16
202. 17	273940 С (22-010701-0104)	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	1,35	3,172	674,52	2139,57
		Итого материалов:				26487,01	62214,48
		НР первого уровня	%	46,5		4205,68	9883,35
		НР второго уровня	%	4,24		1791,37	4209,73
		Накладные расходы	%	–		5997,06	14093,08
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3523,26	8279,67
		Сметная стоимость:				47564,04	111775,49
203	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали** закладные весом до 4 кг. Установка Состав работ 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0545		309746,56	**16881,19**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	10,791	781,30	8431,01
203. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01962	946,11	18,56
		Итого оплата труда:				155038,00	8449,57
203. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008175	3114,94	25,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,008175	1111,02	9,08
203. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011445	1767,51	20,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,011445	828,31	9,48
		Итого эксплуатация машин:				838,42	45,69
203. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0545	154210,74	8404,49
		Итого материалов:				154210,74	8404,49
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	4098,04
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	889,52
		Накладные расходы	%	–		91514,88	4987,56
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32100,92	1749,50
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**23618,25**
204	**Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** Состав работ 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном	т	0,0500		400191,51	20009,58
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	[illegible]	[illegible]	762,12	11012,63
204. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,031	942,51	29,21
		Итого оплата труда:				220836,91	11041,85

1	2	3	4	5	6	7	8
204. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0125	3114,94	38,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0125	1111,02	13,89
204. 4	2809 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0185	757,51	32,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,0185	828,31	15,33
		Итого эксплуатация машин:				**1452,71**	**71,64**
204. 5	175198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или глухих круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,05	178506,12	8925,31
		Итого материалов:				**178506,12**	**8925,31**
		НР второго уровня	%	48,5		107185,99	5355,30
		НР второго уровня	%	4,24		21509,41	1075,47
		Накладные расходы	%	—		28515,21	6430,97
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		42304,55	2115,23
		Сметная стоимость:				**571111,37**	**28555,57**
205	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0840**		**220947,78**	**18559,61**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	786,93
		Накладные расходы	%	—		9368,19	786,93
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		18425,28	1547,72
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**20894,26**
	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2260**		**207709,51**	**46942,35**
		НР второго уровня	%	4,24		8805,88	1990,36
		Накладные расходы	%	—		8805,88	1990,36
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		17321,31	3914,67
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**52847,32**
		Сетка С1					
207	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0600**		**220947,78**	**13256,87**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	562,09
		Накладные расходы	%	—		9368,19	562,09
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		18425,28	1105,52
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**14924,47**
		Колонна К2-5 шт					
208	**Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**3,1500**		**38043,72**	**119837,73**
		Состав работ: 1. Установка чеков и шпонов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2+752,84)	чел-ч	10,4	32,76	752,84	24663,04
208. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	71,007	3,171	836,28	2652,21
		Итого оплата труда:				**8671,51**	**27315,25**
208. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008505	3370,50	28,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008505	828,31	7,04
208. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	1,949	37,27	72,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
208. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	2,939	3561,49	10467,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	2,939	828,31	2434,40
208. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,08946	3114,94	278,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,08946	1111,02	99,39
208. 7	1794 С (31-030102-0201)	Пила электрическая цепная	маш.-ч	0,019	0,05985	57,19	3,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
208.8	2016 С (91-050104-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	3,936	165,75	652,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
208.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,134505	1767,51	237,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0427	0,134505	828,31	111,41
		Итого эксплуатация машин:				3727,47	11740,59
208.10	100910 С (21-020101-3027)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), осадка конуса ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,197	24351,10	77856,55
208.11	131541 С (21-070201-0203)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,007875	38711,00	304,85
208.12	131633 С (21-070204-0305)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,05355	20842,22	1116,10
208.13	144690 С (21-150103-0501)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,002646	23886,67	63,20
208.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,417	196,55	278,61
208.15	147337 С (21-130812-1015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,004725	200214,36	946,15
208.16	249142 С (21-120703-1405)	Вода техническая	м3	0,0025	0,007875	28,00	0,22
208.17	277940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	4,253	674,52	2868,40
		Итого материалы:				**26487,01**	**83434,05**
		НР первого уровня	%	48,5		4205,68	13247,90
		НР второго уровня	%	4,24		1791,37	5642,83
		Накладные расходы	%	–		5997,05	18890,73
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3523,26	11098,28
		Сметная стоимость:				47564,04	149826,73
209	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0545		**309746,56**	**16881,19**
209.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	10,791	781,30	8431,01
209.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01962	946,11	18,56
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**8449,57**
209.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008175	3114,94	25,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008175	1111,02	9,08
209.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011445	1767,51	20,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011445	828,31	9,48
		Итого эксплуатация машин:				838,42	45,69
[illegible]	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0545	154210,74	8404,49
		Итого материалы:				**154210,74**	**8404,49**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	4098,04
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	889,52
		Накладные расходы	%	–		91514,88	4987,55
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32100,92	1749,50
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**23618,25**
210	**Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнездах, раствором или бетоном	т	0,0500		**400191,51**	**20009,58**
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=762,12)	чел-ч	289	14,45	762,12	11012,63
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,031	942,31	29,21
		Итого оплата труда:				**220836,91**	**11041,85**
210.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0125	3114,94	38,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	[illegible]	[illegible]	[illegible]
210.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0185	1767,51	32,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	[illegible]	828,31	15,32
		Итого эксплуатация машин:				1432,71	71,64

1	2	3	4	5	6	7	8
210. 5	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,05	178506,12	8925,31
		Итого материалов:				**178506,12**	**8925,31**
		НР первого уровня	%	48,5		107105,90	5355,30
		НР второго уровня	%	4,24		21509,41	1075,17
		Накладные расходы	%	–		128615,31	6430,77
		Сметная прибыль (ПЗ=8)	%	8		42304,59	[illegible]
		Сметная стоимость:				571111,37	28555,57
211	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0980		220947,78	21652,88
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	918,08
		Накладные расходы	%	–		9368,19	918,08
		Сметная прибыль (ПЗ=8)	%	8		18425,28	1805,68
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**24376,64**
212	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3030		207709,51	62935,98
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	2668,49
		Накладные расходы	%	–		8806,88	2668,49
		Сметная прибыль (ПЗ=8)	%	8		17331,31	5248,36
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**70852,82**
		Сетка С1					
213	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0600		220947,78	13256,87
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	562,09
		Накладные расходы	%	–		9368,19	562,09
		Сметная прибыль (ПЗ=8)	%	8		18425,28	1105,52
		Сметная стоимость:				218741,24	14924,47
		Колонна К3 -4 шт					
214	**Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,5200		38043,72	95870,18
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	10,4	26,208	752,84	19730,43
214. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	2,537	836,28	2121,77
		Итого оплата труда:				**8671,51**	**21852,20**
214. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006804	3370,50	22,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел	чел-ч	0,0027	0,006804	828,31	5,64
214. 4	435 С (31-010-01-010[illegible])	Вибратор глубинный	маш.-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	58,[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
214. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	2,351	3561,49	8373,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел	чел-ч	0,933	2,351	828,31	1947,36
214. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,071568	3114,94	222,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел	чел-ч	0,0284	0,071568	1111,62	79,31
214. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,04788	57,10	2,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
214. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
214. 9	2509 С ([illegible])	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,107604	1767,51	190,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел	чел-ч	0,0427	0,107604	828,31	89,13
		Итого эксплуатация машин:				3727,47	9392,47

1	2	3	4	5	6	7	8
214.10	[illegible] С (21-020101-3007)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,558	24351,19	62285,24
214.11	121511 С (21-070201-0701)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0063	38711,60	243,88
214.12	131631 С (21-070201-0205)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,04284	20842,52	892,88
214.13	144600 С (21-130102-0601)	Известь строительная негашеная комовая, сорт I ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,002117	23886,97	50,56
214.14	145982 С (21-130705-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ [illegible]	кг	0,45	1,134	196,55	222,89
214.15	149337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,00378	200244,36	756,92
214.16	249132 С (21-150904-0401)	Вода техническая	м3	0,0025	0,0063	28,00	0,18
214.17	275940 С (37-01610-40104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	3,402	674,52	2294,72
		Итого материалов:				26187,01	66747,28
		НР первого уровня	%	48,5		4205,68	10598,32
		НР второго уровня	%	4,24		1791,47	4514,26
		Накладные расходы	%	–		5997,06	15112,58
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3325,26	8378,62
		Сметная стоимость:				45564,04	119861,58
[illegible]	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	**0,0436**		**309746,56**	**13504,95**
215.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	8,633	781,30	6744,81
215.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,015696	946,11	14,85
		Итого оплата труда:				155038,00	6759,66
215.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,15	0,00654	3114,94	20,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, рабочих 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00654	1111,02	7,27
215.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,21	0,009156	1767,51	16,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, рабочих 1 чел.	чел-ч	0,21	0,009156	828,31	7,58
		Итого эксплуатации машин:				838,42	36,55
215.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0436	154210,74	6723,59
		Итого материалов:				154210,74	6723,59
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	3278,43
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	711,62
		Накладные расходы	%	–		91514,88	3990,05
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32100,92	1399,60
		Сметная стоимость:				433362,56	18894,60
	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном	т	**0,0400**		**400191,51**	**16007,66**
216.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=762,12)	чел-ч	289	11,56	762,12	8810,11
216.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0248	942,31	23,37
		Итого оплата труда:				220836,91	8833,48
216.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,25	0,01	3114,94	31,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, рабочих 1 чел.	чел-ч	0,25	0,01	1111,02	11,11
216.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,37	0,0148	1767,51	26,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, рабочих 1 чел.	чел-ч	0,37	0,0148	828,31	12,26
		Итого эксплуатации машин:				1432,71	57,31
216.5	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,04	178506,12	7140,24
		Итого материалов:				178506,12	7140,24
		НР первого уровня	%	48,5		107105,90	4284,24
		НР второго уровня	%	4,24		21509,41	860,38
		Накладные расходы	%	–		128615,31	5144,61
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42294,53	1692,18
		Сметная стоимость:				571111,37	22844,45

1	2	3	4	5	6	7	8
217	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0006		220947,78	129,39
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	5,49
		Накладные расходы	%	–		9368,19	5,49
		Сметная прибыль (Н30–8)	%	8		18425,28	10,79
		Сметная стоимость:				248741,24	145,66
218	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0784		220947,78	17322,31
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	734,47
		Накладные расходы	%	–		9368,19	734,47
		Сметная прибыль (Н30–8)	%	8		18425,28	1444,54
		Сметная стоимость:				248741,24	19501,31
219	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1944		207709,51	40378,73
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	1712,06
		Накладные расходы	%	–		8806,88	1712,06
		Сметная прибыль (Н30–8)	%	8		17321,31	3367,26
		Сметная стоимость:				233837,70	45458,05
		Сетка С1					
220	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0480		220947,78	10605,49
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	449,67
		Накладные расходы	%	–		9368,19	449,67
		Сметная прибыль (Н30–8)	%	8		18425,28	884,41
		Сметная стоимость:				248741,24	11939,58
		Ригель №1 -2 шт					
221	Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	4,4800		38425,29	172145,29
		Состав работ 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси					
221.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	56,134	762,12	42781,15
221.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	4,289	834,72	3579,86
		Итого оплата труда:				10348,44	46361,01
221.3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	3,316	37,27	123,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленая 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
221.4	698 С (31-050101-0102)	Кремы башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	4,045	3561,49	14407,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленая 1 чел.	чел-ч	0,903	4,045	828,31	3350,31
221.5	762 С (31-050102-0102)	Кран на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,097216	3114,94	302,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленая 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,097216	1111,02	108,01
221.6	2709 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,146048	1767,51	258,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленая 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,146048	828,31	120,97
		Итого эксплуатация машин:				3368,83	15092,35
221.7	100910 С (21-020101-0001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,547	24351,10	110729,32
221.8	28061 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	т	0,3	1,344	107,10	143,94
221.9	131588 С (21-070203-0201)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0896	32590,58	[illegible]
221.10	145883 С (21-070203-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,2	0,896	196,37	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
221.11	146672 С (21-130702-0101)	Масла и трансмиссия ГОСТ 11126 88	т	0,00158	0,007078	42708,42	302,31
		Итого материалов:				**25507,30**	**114271,80**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	22485,09
		НР второго уровня	%	4,24		1842,04	8252,33
		Накладные расходы	%	–		6861,03	30737,42
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3623,91	6230,62
		Сметная стоимость:				**48909,23**	**219115,33**
222	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1982**		**220947,78**	**43800,69**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	1857,15
		Накладные расходы	%	–		9368,19	1857,15
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18125,28	3652,53
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**49310,46**
223	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4687**		**207709,51**	**97349,29**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	4127,61
		Накладные расходы	%	–		8806,88	4127,61
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17321,31	8118,15
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**109595,06**
224	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб**	**т**	**0,0136**		**309746,56**	**4212,56**
		Состав работ: 1. Выровка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
224.1	1	Затраты труда рабочих строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	2,693	781,30	2103,88
224.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,004895	946,10	4,63
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**2108,52**
224.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,15	0,00204	3114,94	6,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, минимум 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00204	1111,02	2,27
224.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,21	0,002856	1767,31	5,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, минимум 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002856	828,51	2,37
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**11,40**
224.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0136	154210,74	2097,27
		Итого материалов:				**154210,74**	**2097,27**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	1022,63
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	221,97
		Накладные расходы	%	–		91514,88	1244,60
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		32100,92	436,57
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**5893,73**
		Ригель №2 -2 шт					
225	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**7,2000**		**38425,29**	**276662,08**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси					
225.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	90,216	762,12	68755,42
225.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	6,893	834,72	5753,35
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**74508,76**
225.3	401 С (31-050101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,7402	5,329	37,27	198,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, минимум 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
225.4	698 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,903	6,502	3561,49	23155,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, минимум 1 чел.	чел-ч	0,903	6,502	828,51	5387,67
225.5	2021 (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0217	0,15624	3[illegible],91	86,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, минимум 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,15624	1111,02	17,35
225.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0326	0,23472	1767,31	414,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,22472	828,31	104,47
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**24255,56**
225. 7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,208	24351,10	177957,84
225. 8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	2,16	107,10	231,34
225. 9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,144	32590,58	4693,04
225.10	145983 С (21-130205-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	1,44	196,55	283,03
225.11	146672 С (21-20702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00168	0,011376	42708,42	485,85
		Итого материалов:				**25507,10**	**183651,10**
		НР первого уровня	%	48,5		5078,99	40136,35
		НР второго уровня	%	4,24		1842,34	13262,62
		Накладные расходы	%	–		6861,03	49399,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3622,91	26084,93
		Сметная стоимость:				**48909,23**	**352146,42**
226	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,2644**		**220947,78**	**58418,59**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	2476,95
		Накладные расходы	%	–		9368,19	2476,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18425,78	4871,54
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**65767,18**
227	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,7800**		**207709,51**	**162005,11**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	6869,02
		Накладные расходы	%	–		8806,88	6869,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,31	13509,93
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**182384,06**
228	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб**	т	**0,0136**		**309746,56**	**4212,55**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в сладубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	108	2,693	781,30	2104,88
228. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,004896	946,10	4,63
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**2108,52**
228. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00204	3114,94	6,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0020	1111,02	2,27
228. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002856	1767,51	5,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002856	828,31	2,37
		Итого эксплуатации машин:				**838,42**	**11,40**
228. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверленца (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0136	154210,74	2097,27
		Итого материалов:				**154210,74**	**2097,27**
		НР первого уровня	%	48,5		75191,43	1022,63
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	221,97
		Накладные расходы	%	–		91514,88	1244,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	436,57
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**5893,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1527135,42**
		Включение:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1527135,42
	Материалы -		Тенге				590391,30
	Всего заработная плата -		Тенге				276679,45
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				606614,16
		Накладные расходы -	Тенге				204629,71
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге				134189,53
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				70440,18
		Сметная прибыль -	Тенге				138511,21
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1870306,34
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				360,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				276679,45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1870306,34
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				360,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				276679,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8. Блок Д					
		Колонна К1 -22 шт					
229	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	29,7000		38043,72	1129898,55
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2 - 752,84)	чел-ч	10,4	308,88	752,84	232537,22
229. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,012	29,9	636,28	25006,55
		Итого оплата труда:				8671,51	257543,77
229. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08019	3370,50	270,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,08019	823,31	66,42
229. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	18,378	37,27	684,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
229. 5	698 С (31-030101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	27,71	3501,49	98689,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел.	чел-ч	0,933	27,71	824,31	22950,47
229. 6	762 С (31-030102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,84348	3114,94	2627,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,84348	111,07	937,12
229. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,5643	57,10	32,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
229. 8	2010 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	37,11	165,76	6151,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
229. 9	2309 С (32-01020-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	1,268	1767,51	2241,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 1 чел.	чел-ч	0,0427	1,268	828,21	1050,30
		Итого эксплуатации машин:				3727,17	110697,01
229.10	100910 С (21-020101-3503)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,146	24351,10	734076,09
229.11	121512 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 1 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,07425	38711,60	2874,34
229.12	121543 С (21-070201-0205)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,5049	20842,22	10523,24
229.13	144406 С (21-130102-0801)	Изделия крепежные на базе [illegible] ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,024948	23866,62	595,92
229.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	13,365	196,53	2626,89
229.15	147137 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,04455	200244,36	8920,89
229.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0025	0,07425	28,00	2,08
229.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщиной 25 мм	м2	1,35	40,095	674,52	27044,88
		Итого материалов:				26487,01	786664,32
		НР первого уровня	%	48,5		4205,68	124908,73
		НР второго уровня	%	4,24		1791,37	53203,83
		Накладные расходы	%	–		5997,06	178112,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3523,26	104640,89
		Сметная стоимость:				47564,04	1412652,00
230	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,8624		220947,78	190545,37
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	8079,12
		Накладные расходы	%	–		9368,19	[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		[illegible]	15889,99
		Сметная стоимость:				248741,24	214514,45

1	2	3	4	5	6	7	8
231	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,2968		207709,51	477067,20
		НР второго уровня	%	4,24		8800,88	20227,65
		Накладные расходы	%	–		8800,88	20227,65
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17321,31	39783,59
		Сметная стоимость:				233837,70	537078,44
		Сетка С1					
232	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3300		220947,78	72912,77
		НР второго уровня	%	1,24		9368,19	3091,50
		Накладные расходы	%	–		9368,19	3091,50
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18425,28	6081,34
		Сметная стоимость:				248741,24	82084,61
		Колонна К2 -22 шт					
233	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	29,7000		38043,72	1129898,55
		Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
233.1	1	Затраты труда рабочих строителей(3,2=752,84)	чел-ч	10,4	308,88	752,84	232537,22
233.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	29,902	836,28	25006,55
		Итого оплата труда:				8671,51	257543,77
233.3	112 С (31-060301-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08019	3370,50	700,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,08019	825,31	66,42
233.4	103 С (31-040301-0102)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	18,378	37,27	684,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
233.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	27,71	3561,49	98689,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	27,71	828,31	22952,47
233.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,84348	3114,94	2627,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,84348	1111,02	937,12
[illegible]	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,5643	57,10	32,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
233.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	37,11	165,76	6151,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
233.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	1,268	1767,51	2241,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	1,268	828,31	1050,36
		Итого эксплуатации машин:				15727,17	116697,81
233.10	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В35 (М450), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,116	24351,50	734076,09
233.11	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,07425	38711,60	2874,34
233.12	131653 С (21-070204-0205)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,5049	20842,22	10525,24
233.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,024948	23886,67	595,92
233.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,45	13,365	196,55	2626,89
233.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,04455	200211,35	8920,89
233.16	249132 С (21-130209-0405)	Вода техническая	м3	0,0025	0,07425	28,00	2,08

1	2	3	4	5	6	7	8
233.17	275940 С (27-070101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,75	40,095	674,52	27044,85
		Итого материалов:				**26487,01**	**786664,32**
		НР первого уровня	%	48,5		4205,58	134908,73
		НР второго уровня	%	4,24		1791,37	53293,83
		Накладные расходы	%	–		5997,06	176112,56
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2523,26	104640,89
		Сметная стоимость:				**47564,04**	**1412652,00**
234	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,8624**		**220947,78**	**190545,57**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	8079,12
		Накладные расходы	%	–		9368,19	8079,12
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18425,28	15889,96
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**214514,45**
235	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**2,2968**		**207709,51**	**477067,20**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	20227,65
		Накладные расходы	%	–		8806,88	20227,65
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17321,31	39783,59
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**537078,44**
		Сетка С1					
236	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,3300**		**220947,78**	**72912,77**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	3091,50
		Накладные расходы	%	–		9368,19	3091,50
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18425,28	6080,34
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**82084,63**
		Ригель №1 -10 шт					
237	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	68,0000		**38425,29**	**2612919,64**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки тыхлями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси					
237.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	852,04	762,12	649356,72
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	65,096	834,72	54337,17
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**703693,89**
237.3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,7402	50,334	37,27	1875,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонная 0 чел.	чел-ч		–	–	–
237.4	698 С (31-050101-0100)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,903	61,404	3561,49	218689,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонная 1 чел.	чел-ч	0,903	61,404	828,31	50861,55
237.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0217	1,476	3114,94	4596,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонная 1 чел.	чел-ч	0,0217	1,476	1111,02	1639,87
237.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые до 5 т	маш-ч	0,0326	2,217	1767,5	3918,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонная 1 чел.	чел-ч	0,0326	2,217	828,31	1836,36
		Итого эксплуатации машин:				**3368,83**	**229080,29**
237.7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	69,02	24351,10	1680712,92
237.8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термическая обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	20,4	107,10	2184,84
237.9	11688 С (21-050203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 22 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	1,36	32590,58	44323,19
237.10	165983 С (21-050209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	14,6	96,55	2373,08

1	2	3	4	5	6	7	8
237.11	146673 С (21-120702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,10744	42708,42	4588,59
		Итого материалов:				**25507,10**	**1734482,62**
		НР первого уровня	%	48,5		5318,09	341291,34
		НР второго уровня	%	4,24		1847,04	125258,55
		Накладные расходы	%	–		[illegible]	466550,09
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3622,91	246357,58
		Сметная стоимость:				**48909,23**	**3325827,30**
238	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,8200**		**220947,78**	**402124,96**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	17050,10
		Накладные расходы	%	–		9368,19	17050,10
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18425,78	33534,90
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**452709,06**
239	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**8,6215**		**207709,51**	**1790767,54**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	75928,54
		Накладные расходы	%	–		8806,88	75928,54
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17321,31	149335,69
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**2016031,77**
240	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка пиўб** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,1010**		**309746,56**	**31284,40**
240.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5; 781,3)	чел.-ч	198	19,998	781,30	15624,44
240.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,03636	946,11	34,40
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**15658,84**
240.3	762 С (31-030102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01515	3114,94	47,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,15	0,01515	1111,02	16,83
240.4	2509 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,02121	1767,51	37,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,21	0,02121	828,31	17,57
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**84,68**
240.5	145986 С (21-130213-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,101	154210,74	15575,28
		Итого материалов:				**154210,74**	**15575,28**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	7594,54
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	1648,47
		Накладные расходы	%	–		91514,88	9243,00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32100,92	3242,19
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**43769,60**
		Ригель №1в-2 шт					
241	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**13,6000**		**38425,29**	**522583,93**
241.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5; 762,12)	чел.-ч	12,53	170,408	762,12	129871,35
241.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9573	13,019	834,72	10867,43
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**140738,78**
241.3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	10,067	37,27	375,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
241.4	698 С (31-030101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	12,281	[illegible]	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,903	12,281	926,51	[illegible]
241.5	762 С (31-030102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,29512	3114,94	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0217	0,29512	1111,02	327,88
241.6	2509 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	[illegible]	[illegible]	1767,51	782,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,44336	828,21	367,24
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**45816,06**
241. 7	100910 С (21-020101-0001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,804	24351,10	336142,58
241. 8	178064 С (21-050307-1007)	Прорезка из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, черновая обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3780-74	кг	0,3	4,08	107,13	436,97
241. 9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,272	32590,58	8861,64
241.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	2,77	196,55	544,02
241.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло зоотехнологическое ГОСТ 11-26-88	т	0,00158	0,021188	42708,12	917,72
		Итого материалов:				**25507,10**	**346896,52**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	68258,31
		НР второго уровня	%	4,24		1842,04	25051,71
		Накладные расходы	%	–		6861,03	93310,02
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3622,91	49271,52
		Сметная стоимость:				**48909,23**	**665165,46**
242	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3640**		**220947,76**	**80424,99**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	3410,02
		Накладные расходы	%	–		9368,19	3410,02
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18425,28	6706,80
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**90541,81**
243	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,7252**		**207709,51**	**358340,45**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	15193,63
		Накладные расходы	%	–		8806,88	15193,63
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17321,21	29882,70
		Сметная стоимость:				**283837,70**	**403416,84**
244	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб**	**т**	**0,0202**		**309746,56**	**6256,88**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	4	781,30	3124,80
244. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007272	940,11	6,88
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**3131,77**
244. 3	767 С (31-050102-0102)	Крыльцо (автомобильный кусок 10 т)	маш-ч	0,15	0,00303	3114,94	9,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00303	1111,02	3,37
244. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,21	0,004242	1767,51	7,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004242	828,31	3,51
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**16,94**
244. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0202	154210,74	3115,06
		Итого материалов:				**154210,74**	**3115,06**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	1518,91
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	329,69
		Накладные расходы	%	–		91514,88	1848,60
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32100,92	648,44
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**8753,92**
		Ригель №1да -4 шт					
245	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**28,4000**		**38425,29**	**1091278,20**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепления деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси					
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	355,852	362,12	271201,93
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	27,187	834,72	22693,76
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**293895,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
245.3	403 С (21-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	21,022	37,27	783,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
245.4	698 С (31-050101-0102)	Крана башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	25,645	3561,49	91335,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	25,645	828,31	21242,61
245.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,61628	3114,94	1918,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,61628	1111,02	684,70
245.6	2509 С (33-010701-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0376	0,92584	1767,51	1636,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	0,92584	828,31	766,88
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**95674,71**
245.7	100910 С (21-020101-0001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	28,826	24351,10	701944,81
245.8	128061 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой свитой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	8,52	103,13	912,49
245.9	131588 С (21-070201-0204)	Доски обрезные хвойных пород шириной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,568	32590,58	18511,45
245.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	5,68	196,55	1116,40
245.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,044872	42708,42	1916,41
		Итого материалов:				**25507,10**	**724401,57**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	42539,41
		НР второго уровня	%	4,24		1842,04	52313,87
		Накладные расходы	%	–		6861,03	194853,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4022,01	102890,52
		Сметная стоимость:				**48909,23**	**1389022,00**
246	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,7498**		**220947,78**	**165675,48**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	7024,64
		Накладные расходы	%	–		9368,19	7024,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18425,28	13816,01
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**186516,13**
247	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**3,5559**		**207709,51**	**738598,40**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	31316,57
		Накладные расходы	%	–		8806,88	31316,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,31	61593,20
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**831508,17**
248	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб**	т	**0,0338**		**309746,56**	**10457,04**
		Состав работ: 1. Вырезка и сведение отверстий в оплубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
248.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	6,684	781,30	5222,58
248.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,012154	946,11	11,50
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**5234,08**
248.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005064	3114,94	15,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005064	1111,02	5,63
248.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00709	1767,51	12,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00709	828,31	5,87
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**28,30**
248.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03376	154210,74	5206,15
		Итого материалов:				**154210,74**	**5206,15**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	2538,53
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	551,01
		Накладные расходы	%	–		91514,88	3089,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	1083,73
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**14630,31**
		Ригель №2 -14 шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
249	Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	29,6800		38425,29	1140462,57
249.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=752,12)	чел-ч	2,55	371,89	762,12	283425,[illegible]
249.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	28,413	884,92	23716,57
		Итого оплата труда:				10348,44	307141,69
249.3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,7402	21,909	17,27	818,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
249.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,903	26,801	3561,49	95451,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	26,801	828,31	22199,54
249.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0217	0,644036	1114,94	2006,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,644036	1111,03	718,56
249.6	2509 С (23-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0326	0,967568	1767,51	1710,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,967568	828,31	801,45
		Итого эксплуатация машин:				3368,83	99986,81
249.7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класс В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,125	24351,10	733581,76
249.8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 1282-74	кг	0,3	8,904	103,10	953,62
249.9	141588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,5936	32590,58	19345,77
249.10	145983 С (21-150209-0401)	Гвозди строительные с гладкой головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	5,936	196,55	1166,72
249.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,046894	42708,42	7002,79
		Итого материалов:				25507,10	757050,65
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	148963,72
		НР второго уровня	%	4,24		1842,04	54671,67
		Накладные расходы	%	–		6861,03	203635,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3622,91	107527,84
		Сметная стоимость:				48909,23	1451625,80
250	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,8036		220947,78	177553,64
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	7528,27
		Накладные расходы	%	–		9368,19	7528,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18425,28	14806,55
		Сметная стоимость:				248741,24	199888,46
251	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,4436		207709,51	922977,98
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	39134,27
		Накладные расходы	%	–		8806,88	39134,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,31	76968,98
		Сметная стоимость:				233837,70	1039081,22
252	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка шайб** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,1120		309746,56	34691,61
252.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=781,3)	чел-ч	198	22,176	781,30	17126,11
252.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,04032	946,11	38,13
		Итого оплата труда:				155038,00	17364,26
252.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,15	0,0168	3114,94	52,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0168	1111,03	18,67

1	2	3	4	5	6	7	8
252. 4	2509 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,02352	1767,51	41,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, оплачиваемых 1 чел	чел-ч	0,21	0,02352	828,31	19,48
		Итого эксплуатация машин:				638,42	93,90
252. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,112	154210,74	17271,60
		Итого материалов:				154210,74	17271,60
		НР первого уровня	%	48,5		75191,43	8421,50
		НР второго уровня	%	4,24		6521,40	1828,30
		Накладные расходы	%	–		91511,88	10249,57
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32130,92	3595,30
		Сметная стоимость:				433562,36	48536,58
		Ригель №2а -4 шт					
253	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	**9,8400**		**38425,29**	**378104,84**
253	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=752, 12)	чел.-ч	12,53	123,295	765,12	83965,74
253. 2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9573	9,42	834,72	7862,91
		Итого оплата труда:				10348,44	101828,65
25[illegible]	102 С (31-020101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	7,284	37,27	271,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, оплачиваемых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
253. 4	698 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	8,886	3561,49	31648,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, оплачиваемых 1 чел	чел-ч	0,903	8,886	828,31	7360,36
253. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,213528	3134,94	669,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, оплачиваемых 1 чел	чел-ч	0,0217	0,213528	1111,02	237,23
253. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,320784	1767,51	566,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, оплачиваемых 1 чел	чел-ч	0,0326	0,320784	828,31	265,71
		Итого эксплуатация машин:				3368,83	33149,26
253. 7	1309 ОС (21-020110-0001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,988	24151,10	243209,05
253. 8	128064 С (21-020107-1000)	Проволока из низкоуглеродистой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	2,952	107,10	316,16
253. 9	131586 С (21-020205-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,1968	32598,38	6413,53
253. 10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	1,968	196,55	386,81
[illegible]	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,015547	42708,42	664,00
		Итого материалов:				25507,10	250989,84
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	49386,89
		НР второго уровня	%	4,24		1842,04	18125,65
		Накладные расходы	%	–		6861,03	67512,54
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3622,91	35649,39
		Сметная стоимость:				48909,23	481266,77
254	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,2534**		**220947,78**	**55988,17**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	2373,91
		Накладные расходы	%	–		9368,19	2373,90
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18425,28	4668,97
		Сметная стоимость:				248741,24	63031,03
255	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2522		207709,51	260085,54
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	11027,63
		Накладные расходы	%			8806,88	11027,63
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17321,31	21689,05
		Сметная стоимость:				233837,70	292802,22

1	2	3	4	5	6	7	8
256	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0320**		**309746,56**	**9911,89**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=781,3)	чел-ч	1,95	0,336	781,30	1950,32
256. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01152	946,10	10,90
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**1961,22**
256. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,15	0,0048	3114,94	14,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0048	1111,02	5,33
256. 4	3509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,21	0,00672	1767,51	11,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00672	828,31	5,57
		Итого эксплуатация машин:				**836,42**	**26,83**
256. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, свершения (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,032	154210,74	4934,74
		Итого материалов:				**154210,74**	**4934,74**
		НР первого уровня	%	48,5		75101,48	2406,19
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	522,29
		Накладные расходы	%	–		91514,88	2928,48
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		32100,92	1027,23
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**13867,60**
		Ригель № 3-8 шт					
	Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными в промежуток 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**19,8400**		**38425,29**	**762357,73**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.3=762,12)	чел-ч	12,53	248,595	762,12	89459,47
257. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	18,999	834,77	15853,67
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**205313,04**
257. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,7402	14,686	37,27	547,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
257. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,903	17,916	3561,49	63805,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	17,916	828,31	14840,00
257. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10	маш-ч	0,0217	0,430528	3114,94	1341,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,430528	1111,02	478,33
257. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0326	0,646784	1767,51	1143,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,646784	828,31	535,74
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**66837,54**
257. 7	100910 С (21-020101-0001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,138	24351,10	490372,71
257. 8	128004 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	5,952	107,10	637,46
257. 9	113588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,3968	32590,58	12931,94
257.10	145983 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	3,968	196,55	779,91
257.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00958	0,031347	42708,42	1338,79
		Итого материалов:				**25507,10**	**506060,81**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	99576,82
		НР второго уровня	%	4,24		1842,04	36546,03
		Накладные расходы	%	–		6861,03	136122,85
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3622,91	71878,45
		Сметная стоимость:				**48909,23**	**970359,03**
258	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5264		220947,78	116305,91
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	4931,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		9968,19	[illegible]
		Сметная прибыль (НЗП-8)	%	8		18425,78	9650,07
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**130952,39**
259	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм **ГОСТ 23279-2012**	т	2,4170		207709,51	502042,19
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	21286,59
		Накладные расходы	%	–		8806,88	21286,59
		Сметная прибыль (НЗП-8)	%	8		17321,31	41866,30
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**565195,09**
260	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка шайб** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	**0,0640**		**309746,56**	**19823,78**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	12,672	781,30	9900,63
260. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02304	946,1	21,80
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**9922,43**
260. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0096	3114,94	29,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0096	1111,02	10,67
260. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01344	1767,51	23,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01344	828,31	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**53,66**
260. 5	143986 С (21-130503-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,064	154210,74	9869,49
		Итого материалов:				**154210,74**	**9869,49**
		НР первого уровня	%	18,5		75191,43	4812,25
		НР второго уровня	%	4,24		16431,46	1044,57
		Накладные расходы	%	–		91514,88	5856,95
		Сметная прибыль (НЗП-8)	%	8		32100,92	2054,46
		Сметная стоимость:				433362,36	**27735,19**
		Ригель №4 -2 шт					
261	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	**8,1600**		**38425,29**	313550,36
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=762,12)	чел-ч	12,53	102,245	762,12	77923,81
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	7,812	834,72	6520,46
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**84443,27**
	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	6,04	37,27	225,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
261. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	7,368	3561,49	26242,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	7,368	828,31	6102,99
261. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,177072	3114,94	551,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,177072	1111,02	196,73
261. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,266016	1767,51	470,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,266016	828,31	220,34
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**27489,63**
261. 7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,282	24351,10	201685,55
261. 8	128064 С (21-090307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	2,448	107,10	262,18
261. 9	131598 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород, длиной 4-6,5 м, шириной от 75 до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорт ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,1632	[illegible]	[illegible]
261. 10	149955 С (21-130204-0101)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	1,632	[illegible]	[illegible]
261. 11	[illegible]	Мастика битумная кровельная ГОСТ 11120-83	т	0,00158	0,012893	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				23597,10	108137,91
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	40254,78
		НР второго уровня	%	4,24		1842,04	15041,33
		Накладные расходы	%	—		6561,03	55986,01
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3622,91	26562,81
		Сметная стоимость:				48909,22	399099,28
262	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2184		220947,78	48255,00
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	2046,01
		Накладные расходы	%	—		9368,19	2046,01
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18425,28	4024,08
		Сметная стоимость:				248741,24	54325,09
263	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,9209		207709,51	191283,84
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	8110,43
		Накладные расходы	%	—		8806,88	8110,43
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17321,31	15951,51
		Сметная стоимость:				233837,70	215345,82
264	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСЦБ РК 2015**	Установка шайб Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0160		309746,56	4955,94
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	3,168	781,30	2475,16
264. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00576	946,11	5,45
		Итого оплата труда:				155038,00	2480,61
264. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0024	3114,94	7,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0024	1111,02	2,67
264. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00336	1767,51	5,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00336	828,31	2,78
		Итого эксплуатация машин:				838,42	13,41
264. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,016	154210,74	2467,37
		Итого материалов:				154210,74	2467,37
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	1203,09
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	261,14
		Накладные расходы	%	—		91514,88	1464,24
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		32100,92	513,61
		Сметная стоимость:				433362,36	6933,80
		Ригель №5 -1 шт					
	Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСЦБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обвязных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,4800		38425,29	95294,72
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	31,074	762,12	23682,42
265. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	2,374	834,72	1981,71
		Итого оплата труда:				10348,44	25664,13
265. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	1,836	37,27	68,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
265. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	2,239	3561,49	7975,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	2,239	828,31	1854,59
265. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,053816	3114,94	167,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,053816	1111,02	59,79
265. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,080848	1767,51	142,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,080848	828,31	66,97
		Итого эксплуатация машин:				3368,83	8354,69

1	2	3	4	5	6	7	8
265.7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,517	24551,10	61295,59
265.8	129064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, пережиганная обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	т	0,3	0,744	107,10	79,68
265.9	111588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0496	32580,58	1616,49
265.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,496	196,55	97,49
265.11	146672 С (21-130702-0101)	Масла антраценовое ГОСТ 11136-88	т	0,001,55	0,003918	42708,42	167,35
		Итого материалов:				**25505,10**	**63257,66**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	12447,19
		НР второго уровня	%	4,24		1842,04	4568,25
		Накладные расходы	%	—		6861,03	17015,16
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3622,51	8984,61
		Сметная стоимость:				**48909,23**	**121294,88**
266	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0728**		**220947,78**	**16085,00**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	682,00
		Накладные расходы	%	—		9468,19	682,00
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18425,21	1341,36
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**18108,36**
267	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3069**		**207709,51**	**63750,20**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	2703,01
		Накладные расходы	%	—		8806,88	2703,01
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17321,31	5316,26
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**71769,47**
268	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб**	**т**	**0,0080**		**309746,56**	**2477,97**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости) установка и закрепление закладных деталей					
268.1		Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	1,584	781,30	1237,58
268.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00288	946,11	2,72
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**1240,30**
268.3	302 С (31-050102-0102)	Кран на автомобильном ходу 10 т	маш.-ч	0,15	0,0012	3114,94	3,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0012	1111,02	1,33
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00168	1767,51	2,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00168	828,31	1,39
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**6,71**
268.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,008	154210,74	1233,69
		Итого материалов:				**154210,74**	**1233,69**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	601,55
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	130,57
		Накладные расходы	%	—		91514,88	732,12
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		32100,92	256,81
		Сметная стоимость:				**433362,35**	**3466,90**
		Диафрагма жесткости ДЖ-1 блок Д-2 шт					
269	**Е11-061601-0101 11-061601-0101 РСНБ РК 2015**	**Опалубки крупнощитовая стен. Монтаж и демонтаж**	**м2 конструкций**	**144,2000**		**3480,86**	**398656,19**
		Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки					
269.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,264	144,336	671,19	96870,14
269.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4424	50,522	847,74	42829,42
		Итого оплата труда:				**1225,29**	**139699,56**
269.3	698 С (31-050101-0101)	Кран на автомобильном ходу 10 т	маш.-ч	0,24	27,408	3361,48	96613,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	27,408	828,31	22700,32
269.4	302 С (31-050102-0102)	Кран на автомобильном ходу 10 т	маш.-ч	0,0404	4,4[illegible]	3114,94	13811,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0361	3,177	1111,02	3857,46

1	2	3	4	5	6	7	8
269.5	1209 С (31-050603-0101)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,123	14,618	2634,38	38503,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,123	14,618	828,31	12108,28
269.6	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044	5,025	1767,51	8881,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044	5,025	828,31	4162,26
		Итого эксплуатация машин:				**1364,38**	**155812,70**
269.7	131598 С (21-070207-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0038	0,43386	28033,00	11297,28
269.8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	6	685,2	196,75	134676,06
		Итого материалов:				**1278,23**	**145973,34**
		НР первого уровня	%	48,5		793,90	67754,29
		НР второго уровня	%	4,24		173,17	19775,80
		Накладные расходы	%	–		766,46	87530,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,59	48894,90
		Сметная стоимость:				**4597,91**	**525081,88**
270	**Е11-061601-0404 11-061601-0404 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной свыше 30 см. Бетонирование**	**м2 конструкций (без вычета проемов)**	**114,2000**		**715,68**	**81731,00**
		Состав работ:					
		1. Укладка бетонной смеси					
270.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,2649	41,672	743,95	30959,99
270.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1176	13,43	828,31	11124,14
		Итого оплата труда:				**568,51**	**42084,04**
270.3	401 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2936	73,936	37,27	892,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
270.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1176	13,43	3561,49	47839,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1176	13,43	828,31	11124,29
		Итого эксплуатация машин:				**426,64**	**48722,63**
270.5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00842	0,047964	42708,42	2048,47
		Итого материалов:				**17,94**	**2048,47**
		НР первого уровня	%	48,5		178,73	20410,76
		НР второго уровня	%	4,24		37,92	4330,81
		Накладные расходы	%	–		216,65	24741,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,59	8517,81
		Сметная стоимость:				**1006,92**	**114990,37**
271	**С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**22,8400**		**21687,96**	**495353,01**
		НР второго уровня	%	4,24		919,57	21002,97
		Накладные расходы	%	–		919,57	21002,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1808,60	41308,48
		Сметная стоимость:				**24416,13**	**557664,45**
272	**Е11-061601-0601 11-061601-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	**т**	**2,8492**		**22032,25**	**62774,28**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка арматуры					
		2. Установка закладных деталей					
272.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	28,29	30,004	683,56	55097,58
272.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,713	2,031	864,00	1755,19
		Итого оплата труда:				**19953,94**	**56852,77**
272.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,493	1,405	3561,49	5002,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,493	1,405	828,31	1163,78
272.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,256428	3114,94	798,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,256428	1111,82	284,90
272.5	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,370396	1767,51	654,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,370396	828,31	306,80
		Итого эксплуатация машин:				**2265,94**	**6456,10**
272.6	128004 С (21-050707-1000)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	11,397	107,10	1220,60
		Итого материалов:				**428,40**	**1220,60**
		НР первого уровня	%	48,5		9677,66	27573,59
		НР второго уровня	%	4,24		1344,90	3830,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		4022,6	31104,31
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3644,35	7534,29
		Сметная стоимость:				**35698,76**	**101712,91**
273	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,8650**		**220947,78**	**191128,67**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	8109,86
		Накладные расходы	%	–		9368,19	8109,86
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18425,28	15938,60
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**215151,12**
274	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,8491**		**207709,51**	**591785,16**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	25091,69
		Накладные расходы	%	–		8806,88	25091,69
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17321,31	49353,15
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**666227,00**
		Лестница наружная ЛМ-2 -1 шт					
Фундамент ФМ-1 -2 шт							
275	**К11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**2,3200**		**27012,96**	**62670,06**
275.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел.-ч	6,14	14,709	733,67	10791,41
275.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3339	0,749178	884,26	621,97
		Итого оплата труда:				**4920,85**	**11416,38**
275.3	117 С (31-050201-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006264	3370,50	21,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	0,006264	828,31	5,19
275.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,875104	37,27	32,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
275.5	693 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,70412	3561,49	2507,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3035	0,70412	828,31	583,23
275.6	702 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,015776	3114,94	49,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0068	0,015776	1111,02	17,53
275.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,020184	57,10	1,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
275.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,022968	1767,51	40,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0099	0,022968	828,31	19,02
		Итого эксплуатации машин:				**1143,25**	**2652,33**
275.9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,355	19210,77	45237,52
275.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,14152	107,10	15,16
275.11	128070 С (21-050307-1023)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 1050-3-98	кг	0,875	0,87	66,20	57,58
275.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,017168	26033,00	446,93
275.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000626	23886,67	14,96
275.14	145984 С (21-130[illegible])	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,55216	196,53	108,57
275.15	147040 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,35496	6598,35	2343,16

1	2	3	4	5	6	7	8
275.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,010291	28,00	0,29
275.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,611	1,487	674,52	1003,09
		Итого материалов:				**21218,24**	**49226,32**
		НР первого уровня	%	18,5		2386,61	3536,94
		НР второго уровня	%	4,24		1246,54	3691,98
		Накладные расходы	%	–		3631,15	8428,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2451,69	5687,92
		Сметная стоимость:				**33097,80**	**76486,90**
276	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0296**		**207709,51**	**6148,20**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	260,68
		Накладные расходы	%	–		8806,88	260,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,31	512,71
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**6921,60**
277	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	**м2 поверхности**	**6,1000**		**1869,65**	**11404,84**
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (Т3,9 819,09)	чел-ч	0,468	2,855	819,03	2338,17
277.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,03355	828,31	27,79
		Итого оплата труда:				**387,86**	**2365,96**
277.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,0355	0,21838	477,18	104,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
277.4	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,03355	1767,31	99,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,03355	828,31	27,79
		Итого эксплуатация машин:				**26,86**	**163,51**
277.5	135845 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	14,03	215,22	3019,54
277.6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика кровельная битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	26,84	212,16	5694,37
277.7	144636 С (21-130704-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000976	117190,83	114,38
277.8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001464	51147,90	74,88
		Итого материалов:				**1459,54**	**8903,17**
		НР первого уровня	%	50,8		197,03	1201,91
		НР второго уровня	%	4,24		87,63	534,53
		Накладные расходы	%	–		284,66	1736,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,34	1051,30
		Сметная стоимость:				**2326,65**	**14192,58**

Фундамент ФМ-2 -1 шт

278	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и вокзалом строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,5800**		**27012,96**	**15667,52**
278.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,34	3,077	733,67	2697,85
278.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3239	0,187282	834,26	156,24
		Итого оплата труда:				**4920,85**	**2854,09**
278.3	112 С (31-050101-0101)	Автокраны ручные, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001566	3320,54	5,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001566	828,31	1,30
278.4	403 С (31-010101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3372	0,218776	37,27	8,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
278.5	698 С (31-030101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,17605	3561,49	626,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,17605	828,31	145,81
278.6	762 С (31-030102-0103)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,003944	3114,94	13,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,003944	1111,02	4,38
278.7	1791 С (34-030102-0201)	Полы электрические щелевые	маш.-ч	0,0087	0,005045	57,10	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
278.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,005742	1767,51	10,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,005742	828,31	4,76
		Итого эксплуатация машин:				**1143,25**	**663,08**
278.9	100533 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м2	1,015	0,5887	19210,77	11 309,38
278.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,03538	107,10	3,79
278.11	136070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10343-98	кг	0,375	0,2175	66,30	14,42
278.12	137600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,004292	26093,00	111,73
278.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000157	23886,67	3,74
278.14	145583 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,13804	95,35	27,13
278.15	147049 С (21-130803-1101)	Глина экспансивная ГОСТ 30098-93	10 м2	0,153	0,08874	6598,38	585,54
278.16	245132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,002558	28,00	0,07
278.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,37178	674,52	250,77
		Итого материалов:				**21218,24**	**12306,58**
		НР первого уровня	%	48,5		2386,61	1384,24
		НР второго уровня	%	4,24		1246,54	722,99
		Накладные расходы	%	–		3633,15	2107,23
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		2451,69	1 421,58
		Сметная стоимость:				**33097,80**	**19196,73**
279	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0074**		**207709,51**	**1537,05**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	65,17
		Накладные расходы	%	–		8806,88	65,17
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		17321,31	128,18
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**1730,40**
280	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015** Изм. в доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**2,3000**		**1869,65**	**4300,19**
		Состав работ: 1. Отпуктовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной					
280.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9+819,03)	чел-ч	0,466	1,076	819,03	881,60
280.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,01265	828,31	10,48
		Итого оплата труда:				**387,86**	**892,08**
280.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,08234	477,18	39,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
280.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,01265	1767,51	22,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01265	828,31	10,48
		Итого эксплуатация машин:				**26,80**	**61,65**
280.5	135545 С (21-100401-0101)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	5,29	215,22	1138,21
280.6	135867 С (21-100501-0404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,1	10,12	212,16	2147,06

1	2	3	4	5	6	7	8
280.7	144536 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00015	0,000368	1[illegible]7196,83	43,13
280.8	46741 С (21-130903-0201)	Керосин для технических целей марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000552	51147,90	28,23
		Итого материалов:				**1459,54**	**3356,93**
		НР первого уровня	%	50,8		197,03	451,18
		НР второго уровня	%	4,24		87,63	201,54
		Накладные расходы	%	–		284,66	654,72
		Сметная прибыль (НЗ0-8)	%	8		172,34	396,39
		Сметная стоимость:				**2326,65**	**5351,50**
		Стойка СТ-1 -4 шт					
281	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,6005**		**16720,53**	**10037,67**
281.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,6=790,58)	чел-ч	9,35	5,613	790,58	4437,52
281.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	1,219	950,19	1157,95
		Итого оплата труда:				**9320,83**	**5595,47**
281.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	0,98	0,588314	295,98	74,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
281.4	715 С (31-050202-0203)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,08	0,048026	4466,49	214,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,08	0,048026	953,89	45,81
281.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,2	0,120064	3114,91	373,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2	0,120064	1111,02	133,39
281.6	786 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 25	маш-ч	1,44	0,864461	4972,01	3133,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,44	0,864461	952,89	824,60
281.7	1047 С (34-030703-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	0,09	0,054029	21,34	1,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
281.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,31	0,186099	1767,51	328,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,31	0,186099	828,31	154,13
281.9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	1,01	0,606323	17,05	10,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**7557,31**	**4536,81**
281.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01801	66,30	1,19
281.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011226	2742,28	30,78
281.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,00024	327490,36	78,64
281.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000618	39687,74	24,54
281.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00009	381819,66	34,38
281.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006003	196,55	1,18
281.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,420224	181,00	76,06
281.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,126067	91,04	11,48
281.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00006	1774323,66	106,52
281.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,00024	200244,36	48,08
281.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000186	347608,52	64,69
281.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00036	413023,16	148,77

1	2	3	4	5	6	7	8
281.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 8240-2005	т	0,00164	0,00 [illegible]	[illegible]	477,03
		Итого материалов:				1771,29	1063,34
		НР первого уровня	%	60,9		5676,23	3407,61
		НР второго уровня	%	4,24		619,53	370,08
		Накладные расходы	%	—		6626,01	3977,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1867,72	1121,23
		Сметная стоимость:				25214,36	15136,62
282	**С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	**0,6003**		**327490,36**	**196599,01**
		НР второго уровня	%	4,21		13885,59	8335,80
		Накладные расходы	%	—		13885,59	8335,80
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		273[illegible],08	16394,78
		Сметная стоимость:				368686,03	221329,60
		Стойка СТ-2 - 4 шт					
283	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	1 конструкций	**2,9030**		**16720,53**	**48540,36**
283.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	9,35	27,143	790,58	21459,05
283.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	5,893	950,19	5599,65
		Итого оплата труда:				9320,82	27058,70
283.3	278 С (31-060303-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	2,845	295,98	842,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, звеном 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
283.4	715 С (31-030202-0301)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0,08	0,232243	4456,49	1035,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, звеном 1 чел.	чел-ч	0,08	0,232243	952,80	221,27
283.5	762 С (31-030102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 20 т	маш.-ч	0,2	0,580608	3111,94	1806,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, звеном 1 чел.	чел-ч	0,2	0,580608	1111,03	645,07
283.6	786 С (31-030104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	4,18	3972,01	16604,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, звеном 1 чел.	чел-ч	1,44	4,18	955,49	3994,26
283.7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,261271	23,34	6,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, звеном 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
283.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,899942	1767,51	1590,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, звеном 1 чел.	чел-ч	0,31	0,899942	828,31	745,43
283.9	2377 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	2,932	17,05	49,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, звеном 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				7557,31	21939,18
283.10	175070 С (21-050502-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,087091	66,30	5,77
283.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром [illegible] мм ГОСТ 3241-91, ГОСТ 3071-88	10 м	0,0187	0,054287	2742,28	118,57
283.12	134019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,001161	327490,36	380,29
283.13	131534 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00299	39685,34	118,67
283.14	111795 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,00029	351819,[illegible]	106,27
283.15	145983 С (21-130201-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0[illegible]	0,02903	196,[illegible]	5,71
283.16	116664 С (21-130701-0101)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,[illegible]	[illegible]	181,00	30[illegible]
283.17	140661 С (21-120301-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,609532	[illegible]	55,50
283.19	117071 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	[illegible]	0,0001	0,00029	1774373,[illegible]	515,02
283.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,00[illegible]161	200241,36	232,53

1	2	3	4	5	6	7	8
283.20	149219 С (22-010101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0009	347608,52	312,55
283.21	149375 С (22-040401-0802)	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,001742	413023,16	719,41
283.22	279826 С (21-030204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,005637	375352,40	2113,38
		Итого материалов:				1771,24	5142,14
		НР первого уровня	%	60,9		3670,38	15478,75
		НР второго уровня	%	4,24		949,63	2756,61
		Накладные расходы	%	—		6625,10	19235,56
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1867,72	5422,07
		Сметная стоимость:				25214,26	73197,99
284	**С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с **преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	2,9030		**327490,36**	**950717,61**
		НР второго уровня	%	4,21		13885,59	40310,43
		Накладные расходы	%	—		13885,59	40310,43
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		27310,08	79282,21
		Сметная стоимость:				**368686,03**	**1070310,28**
		Сетка С1-2 шт					
285	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство, бетон В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	**0,5400**		**33241,40**	**17950,36**
285.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	8,06	4,352	742,95	3233,52
285.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,168318	830,54	140,85
		Итого оплата труда:				**6249,02**	**3374,47**
285.3	102 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,001458	3370,50	4,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, звонок 1 чел	чел-ч	0,0027	0,001458	828,31	1,21
285.4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,4796	0,258984	[illegible]	3,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, звонок 0 чел	чел-ч	—	—	—	—
285.5	645 С (21-030101-0102)	**Краны башенные, 8 т**	маш-ч	0,2856	0,154224	3561,49	549,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, звонок 1 чел	чел-ч	0,2856	0,154224	828,31	127,75
285.6	762 С (31-030102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0094	0,005076	3114,94	15,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, звонок 1 чел	чел-ч	0,0094	0,005076	1111,02	5,64
	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,046	0,02484	57,10	1,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, звонок 0 чел	чел-ч	—	—	—	—
285.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,014	0,00756	1767,51	13,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, звонок 1 чел	чел-ч	0,014	0,00756	828,31	6,26
		Итого эксплуатации машин:				1088,56	587,82
285.9	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5481	20054,70	10991,98
285.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,06264	107,10	6,71
285.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0027	346298,37	935,01
285.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,005346	39466,40	210,99
285.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,033588	24437,72	820,81
285.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002862	26033,00	74,51
285.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,026	0,01404	26033,00	365,51
285.16	144600 С (21-330102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000464	23336,57	11,09

1	2	3	4	5	6	7	8
285.17	145981 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,4266	126,55	53,85
285.18	149049 С (21-150803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00420	0,002327	6556,38	15,29
285.19	248391 С (21-070310-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические телескопические	шт	0,028	0,0151	19717,62	298,13
285.20	249132 С (21-130703-14-03)	Вода техническая	м3	0,00257	0,001388	28,00	0,04
285.21	275940 С (27-010-01-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,851	0,16494	674,52	311,61
		Итого материалов:				26164,67	14128,92
		НР первого уровня	%	18,7		3090,77	1626,62
		НР второго уровня	%	4,24		1537,94	520,15
		Накладные расходы	%	–		4568,71	2167,11
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2024,81	1093,40
		Сметная стоимость:				**10834,93**	**22050,86**
286	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0298**		**207709,51**	**6198,05**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	262,80
		Накладные расходы	%	–		8806,88	262,80
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17321,33	516,87
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**6977,72**
		Закладные детали ЗД-1; ЗД-2					
287	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,1438**		**200364,56**	**28504,41**
287.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел.-ч	58	8,338	781,30	6514,51
287.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,051774	946,11	48,95
		Итого оплата труда:				45656,00	6563,51
287.3	752 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,021564	3114,94	67,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15	0,021564	1111,03	23,96
287.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,03019	1767,51	53,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,21	0,03019	828,31	25,01
		Итого эксплуатация машин:				838,42	120,53
287.5	145386 С (21-130213-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,14376	154210,74	22169,34
		Итого материалов:				154210,74	22169,34
		НР первого уровня	%	48,5		22143,16	3183,30
		НР второго уровня	%	4,24		9434,33	1356,28
		Накладные расходы	%	–		31577,49	4539,58
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18555,36	2667,52
		Сметная стоимость:				**250497,41**	**36011,51**
		Ступень Ст-1 -28 шт.					
288	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство ступеней, бетон В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,2600**		**33241,40**	**41884,17**
288.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел.-ч	8,06	10,156	742,95	7545,10
288.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3117	0,392742	836,84	328,66
		Итого оплата труда:				6249,02	7873,76
288.3	112 С (31-030501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003402	3370,50	11,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	0,003402	828,31	2,82
288.4	404 С (31-010101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4746	0,601296	11,77	7,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
288.5	695 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,359856	3561,49	1281,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2856	0,359856	828,31	298,07

1	2	3	4	5	6	7	8
288.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0094	0,011811	3114,94	36,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,011811	1111,02	13,16
288.7	1794 С (34-030102-0201)	Поды электрические цветные	маш-ч	0,046	0,05796	57,10	3,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
288.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,014	0,01764	1767,51	31,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,01764	828,31	14,61
		Итого эксплуатации машин:				**1088,56**	**1371,58**
288.9	100560 С (21-020101-0701)	Бетонные ный класс В20 ГОСТ 7473-2010	м2	1,015	1,279	20054,70	25647,96
288.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,14616	107,10	15,65
288.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0060	346298,37	2181,68
288.12	131542 С (21-070201-0203)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,012474	39466,40	492,30
288.13	131548 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,078372	24437,72	1915,23
288.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,006678	26033,00	173,85
288.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,032886	26033,00	856,12
288.16	144600 С (21-130103-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001084	23886,67	25,88
288.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,9954	196,55	195,65
288.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,005405	6598,38	35,67
288.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки, цереометаллические раздвижные	шт	0,028	0,01528	19717,62	695,64
288.20	249132 С (21-130703-1105)	Вода техническая	м3	0,00257	0,003238	28,00	0,09
288.21	275910 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,085	674,52	731,76
		Итого материалов:				26164,67	32967,48
		НР первого уровня	%	46,5		3030,77	3818,78
		НР второго уровня	%	4,24		1537,94	1937,80
		Накладные расходы	%	–		4568,71	5756,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3024,81	3811,26
		Сметная стоимость:				**40834,93**	**51452,01**
289	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1728**		**207709,51**	**35883,89**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	1521,48
		Накладные расходы	%	–		8806,88	1521,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,31	2992,43
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**40397,80**
290	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	25,3994		63,46	1611,73
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
290.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (1,7-9,15)	чел-ч	0,0295	0,749281	916,15	686,43
290.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00508	828,31	4,21
		Итого оплата труда:				27,19	690,66
290.3	1731 (31-050501-0101)	Автобитумовоз, 5 т	маш-ч	0,0001	0,00254	3370,50	8,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00254	828,31	2,10
290.4	10443 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,0001	0,00254	35,69	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				–

1	2	3	4	5	6	7	8
290. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00254	1767,51	4,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00254	828,31	2,10
290. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,284473	46,28	13,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**26,31**
290. 7	145683 С (21-130784-3101)	Конденсаторной марки АЛ ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000381	273897,54	104,35
290. 8	49219 С (22-040101-0502)	Грунтовка пенфталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002286	347608,57	794,61
		Итого материалов:				**35,39**	**898,97**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	374,34
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	84,21
		Накладные расходы	%	–		18,06	458,59
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,52	165,62
		Сметная стоимость:				**88,03**	**2235,90**
291	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**25,3994**		**73,45**	**1865,57**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(0,5=781,1)	чел-ч	0,0213	0,541006	781,33	422,69
291. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00508	828,31	4,21
		Итого оплата труда:				**16,81**	**426,90**
291. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00254	3370,50	8,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00254	828,31	2,10
291. 4	1044 С (31-050400-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00254	35,69	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
291. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00254	1767,51	4,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00254	828,31	2,10
291. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0005	0,163996	46,28	7,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**20,78**
291. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000356	335888,32	119,43
291. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 сезда ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002286	569859,50	1302,67
		Итого материалов:				**55,99**	**1422,10**
		НР первого уровня	%	54,2		9,11	231,38
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	88,91
		Накладные расходы	%	–		12,61	320,29
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,88	174,87
		Сметная стоимость:				**92,94**	**2360,72**
		ЛМ-1					
292	**Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестничных маршей**	**м3**	**0,6200**		**40822,27**	**25309,81**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	13	8,06	742,95	5988,18
292. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	0,261144	836,50	218,45
		Итого оплата труда:				**10010,68**	**6206,62**
292. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	3370,50	5,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001674	828,31	1,39
292. 4	401 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7739	0,47957	11,77	5,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
292. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	0,240458	1561,19	896,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	0,240458	828,31	199,21

1	2	3	4	5	6	7	8
292.6	763 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0122	0,007564	3114,94	23,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,007564	1111,02	8,40
292.7	1794 С (34-030103-0201)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,047	0,02914	57,10	1,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	–	–	–	–
292.8	2015 С (31-060104-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	2,166	1,343	165,96	222,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	–	–	–	–
292.9	2500 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0184	0,011408	1767,51	20,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,011408	853,31	9,45
		Итого эксплуатация машин:				**1831,92**	**1135,79**
292.10	00802 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса Б25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6293	21687,96	13645,73
292.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,5 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	т	0,00137	0,000229	66,20	0,07
292.12	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса оборонной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,003968	346798,17	1374,11
292.13	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,00403	39466,43	159,05
292.14	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,03542	24437,72	621,21
292.15	131598 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,005456	26033,00	142,04
292.16	131600 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,021018	26033,00	547,16
292.17	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,000428	23886,67	10,22
292.18	45983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	0,7192	196,55	141,36
292.19	147049 С (21-130801-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00479	0,00266	6598,48	17,55
292.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001612	200344,36	322,79
292.21	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,049	0,03038	19717,62	599,02
292.22	219132 С (21-130203-1405)	Вода технологическая	м3	0,00206	0,001277	28,00	0,04
292.23	2759404 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	0,89404	674,52	603,05
		Итого материалов:				**29332,00**	**18185,84**
		НР первого уровня	%	48,5		4855,18	3010,21
		НР второго уровня	%	4,24		1936,72	1200,77
		Накладные расходы	%	–		6791,91	4210,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3809,13	2361,66
		Сметная стоимость:				**51423,31**	**31882,45**
293	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0284**		**220947,78**	**6263,87**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	265,59
		Накладные расходы	%	–		9368,19	265,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18425,28	522,36
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**7054,81**
294	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0385**		**207709,51**	**8000,97**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	339,24
		Накладные расходы	%	–		8806,88	339,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,31	667,22
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**9007,43**
		РМ-5					

1	2	3	4	5	6	7	8
295	**Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестничных маршей** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов спалубки 3. Крепление элементов спалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,1850		40822,27	48374,39
295.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	13	15,405	742,95	11445,14
295.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,42[illegible]2	0,499122	836,50	417,51
		Итого оплата труда:				**10010,68**	**11862,66**
295.3	112 С (31-050501-0101)	Автомобили бурильные, 5 т	маш-ч	0,0027	0,0032	3370,50	10,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0032	828,21	2,65
295.4	404 С (31-040101-0301)	Вибраторы поверхностные	маш-ч	0,7735	0,916598	1,77	10,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
295.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,3879	0,459662	3561,49	1637,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	0,459662	828,31	380,78
295.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0122	0,014457	3114,94	45,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,014457	111,02	16,06
[illegible]	1794 С (31-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,017	0,035695	57,10	2,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
295.8	2010 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	2,166	2,569	165,70	425,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
295.9	2309 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0184	0,021804	1767,51	38,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,021804	428,31	18,06
		Итого эксплуатация машин:				**1831,92**	**2179,82**
295.10	100002 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,017	1,203	21687,95	26085,74
295.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности и мотки из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,000438	60,38	0,03
295.12	131018 С (21-060801-0101)	Подсобные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,007584	346298,37	2626,33
295.13	131543 С (21-070201-0203)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,007703	39466,40	303,99
295.14	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,048585	24437,72	1187,31
[illegible]	131598 С (21-070203-0406)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,010428	26733,00	27[illegible],47
295.16	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 40 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,040171	26033,00	1045,78
295.17	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,000818	23886,67	19,53
295.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	1,375	196,53	270,18
295.19	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,005084	6598,38	33,54
295.20	147333 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,003081	200244,40	616,95
295.21	248391 С (31-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,058065	19717,62	1144,99
295.22	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00206	0,002441	28,00	0,07
295.23	273960 С (31-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	[illegible]12	1,709	674,52	1152,60
		Итого материалов:				**29332,00**	**34758,42**
		НР первого уровня	%	48,5		4855,18	5753,39
		НР второго уровня	%	4,24		1936,72	2295,02
		Накладные расходы	%	–		6791,91	8048,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3809,13	4513,82
		Сметная стоимость				51423,31	60936,62

1	2	3	4	5	6	7	8
296	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0680		220947,78	15033,29
		ПР второго уровня	%	4,24		9258,19	637,41
		Накладные расходы	%	–		9258,19	637,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18425,28	1253,66
		Сметная стоимость:				248741,24	16924,35
297	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0908		207709,51	18860,02
		ПР второго уровня	%	4,24		8806,88	799,66
		Накладные расходы	%	–		8806,88	799,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,21	1572,78
		Сметная стоимость:				233837,70	21232,46
		ЛМ-3					
298	Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015	**Устройство лестничных маршей** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,4700		40822,27	100831,01
298.1	1	Затраты труда рабочих строителей(3,1=742,95)	чел-ч	13	32	742,95	23856,12
298.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	1,04	826,50	870,26
		Итого оплата труда:				10010,68	24726,39
298.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006669	3370,50	22,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006669	828,31	5,52
298.4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	1,911	11,77	22,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
298.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	0,958113	3561,49	3412,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	0,958113	828,31	799,61
298.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,030134	3114,94	93,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,030134	1111,02	33,48
298.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,11609	57,10	6,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	5,35	165,76	886,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
298.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,045448	1767,51	80,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,045448	828,31	37,65
		Итого эксплуатации машин:				1831,92	4524,84
298.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,507	21687,96	54372,80
298.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,000914	66,30	0,06
298.12	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,015808	346298,37	5474,28
298.13	131543 С (21-070201-0202)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 1 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,015055	39466,40	633,63
298.14	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,10127	24437,72	2474,81
298.15	131598 С (21-070202-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,021736	26033,00	565,85
298.16	131600 С (21-070202-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 40 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,083733	26033,00	2179,82
298.17	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,001704	23886,67	40,71

1	2	3	4	5	6	7	8
298.18	145982 С (21-130702-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,15	2,565	196,55	503,10
298.19	147049 С (21-150803-0101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,010596	6598,48	69,92
298.20	47332 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,006422	200244,36	1285,97
298.21	34839 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,049	0,12103	19717,62	2386,42
298.22	219122 С (21-130704-1405)	Вода техническая	м3	0,00206	0,005088	28,00	0,14
298.23	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,112	3,562	674,52	2402,40
		Итого материалов:				**29332,00**	**72450,04**
		НР первого уровня	%	48,5		4655,13	11992,30
		НР второго уровня	%	4,24		1936,72	4783,71
		Накладные расходы	%	–		6791,91	16776,01
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3809,13	9403,50
		Сметная стоимость:				**64423,31**	**127015,57**
299	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0521**		**220947,78**	**11520,22**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	488,46
		Накладные расходы	%	–		9368,19	488,16
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18425,28	960,69
		Сметная стоимость:				**248541,24**	**12969,37**
300	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,5641**		**207709,51**	**117171,01**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	4968,05
		Накладные расходы	%	–		8806,88	4968,05
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17321,31	9771,13
		Сметная стоимость:				**233637,70**	**131910,19**
		ЛМ-4					
301	**Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестничных маршей** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,5200**		**40822,27**	**62049,85**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	13	19,76	742,95	14680,69
301.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	0,640224	836,50	535,55
		Итого оплата труда:				10010,68	15216,24
301.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004104	3370,50	13,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, звенья 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004104	828,31	3,40
301.4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	1,176	11,77	13,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, звенья 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
301.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	0,589608	3561,49	2099,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, звенья 1 чел.	чел-ч	0,3879	0,589608	828,31	488,38
301.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,018544	3114,94	57,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, звенья 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,018544	1111,02	20,60
301.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,07144	57,10	4,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, звенья 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
301.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	3,292	165,76	545,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, звенья 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
301.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,027968	1767,51	49,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, звенья 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,027968	828,31	23,17
		Итого эксплуатация машин:				**1831,92**	**2784,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
301.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,543	21687,96	33460,18
301.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,000562	66,30	0,04
301.12	131018 С (21-050801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,009728	346258,37	3368,79
301.13	131513 С (21-070201-0201)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,00988	20466,40	489,93
301.14	131548 С (21-070201-0301)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,06232	24437,72	522,96
301.15	131598 С (21-070203-0301)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,013376	26033,00	348,23
301.16	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,051528	26033,00	1341,43
301.17	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная кальциевая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,001049	23886,67	25,05
301.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	1,763	196,53	346,56
301.19	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,006521	6598,38	43,02
301.20	147317 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,003952	200244,36	791,37
301.21	218391 С (21-070310-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,049	0,07448	19717,52	1468,77
301.22	249132 С (21-130702-1405)	Вода техническая	м3	0,00206	0,003131	35,00	0,09
301.23	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	2,192	674,52	1478,44
		Итого материалов:				**29332,00**	**44584,64**
		НР первого уровня	%	48,5		4855,18	7379,88
		НР второго уровня	%	4,24		1990,73	2913,82
		Накладные расходы	%	–		6791,91	10323,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3809,13	5789,88
		Сметная стоимость:				**51423,31**	**78163,43**
302	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0680		220947,78	15024,45
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	637,04
		Накладные расходы	%	–		9368,19	637,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18425,28	1252,92
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**16914,40**
	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1013		207709,51	21036,82
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	891,96
		Накладные расходы	%	–		8806,88	891,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,31	1754,30
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**23683,08**
		Фундамент под шахту лифта					
304	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,3600		30042,38	70900,03
304.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,7 - 767,17)	чел-ч	3,6	8,496	762,12	6175,97
304.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,723104	839,84	607,29
		Итого оплата труда:				**3000,96**	**7082,27**
304.3	112 С (21-050301-0101)	Автогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006372	3370,50	21,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006372	828,31	5,28

1	2	3	4	5	6	7	8
304.4	403 С (91-040101-0103)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,505512	37,27	18,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
304.5	698 С (91-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,6431	3561,49	2290,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,2725	0,6431	828,12	532,59
304.6	762 С (91-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,0295	3114,01	91,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0125	0,0295	1111,02	32,78
304.7	1794 С (34-050102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,019116	57,10	1,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
304.8	2070 С (91-080103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	2,921	165,76	484,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
304.9	2309 С (93-01020-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,044132	1767,51	78,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0187	0,044132	828,21	36,55
		Итого эксплуатация машин:				**1265,19**	**2985,84**
304.10	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,395	24355,10	58330,62
304.11	128040 С (21-050307-1015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,302	0,71538	66,30	47,43
	131598 С (21-070201-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,003304	26033,00	86,01
304.13	131500 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,011092	26033,00	288,76
304.14	44600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00059	23886,67	14,09
304.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,3068	195,55	60,00
304.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,208152	6598,28	1373,47
304.17	147337 С (21-130612-1025)	Электроды d 4 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,003068	200244,36	614,35
304.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,006679	28,00	0,19
304.19	275946 С (72-010-01-0104)	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0,392	0,92512	674,52	624,01
		Итого материалов:				**26033,57**	**61439,22**
		НР первого уровня	%	48,5		1455,47	3434,90
		НР второго уровня	%	4,24		1335,51	3151,80
		Накладные расходы	%	--		2790,97	6586,70
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2626,67	6198,94
		Сметная стоимость:				**35460,03**	**83685,66**
305	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0432**		**220947,78**	**9544,94**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	404,71
		Накладные расходы	%	--		9368,19	404,71
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18425,28	795,97
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**10745,62**
306	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,2747**		**207709,51**	**57057,80**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	2419,25
		Накладные расходы	%	--		8806,88	2419,25
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17321,31	4758,16
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**64235,22**
		Шахта лифта блок Д					
307	**Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	м2 конструкции	125,0000		1392,17	174020,94

1	2	3	4	5	6	7	8
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2–671,19)	чел-ч	0,4984	62,3	671,19	41815,14
307. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1464	18,3	844,78	5440,78
		Итого оплата труда:				**458,05**	**57255,92**
307. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056	7	3561,49	24930,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	7	828,31	5798,17
307. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	1	3114,94	3114,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1	1111,02	1111,02
307. 5	1209 С (31-050603-0001)	Подъемники строительные трудовассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,056	7	2644,08	18488,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	7	828,31	5798,17
307. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	3,3	1767,51	5812,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	3,3	828,31	2735,42
		Итого эксплуатация машин:				**418,53**	**52316,71**
307. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,2375	26033,00	6182,84
307. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	375	196,35	73706,25
		Итого материалов:				**639,11**	**79889,09**
		НР первого уровня	%	48,5		222,15	27769,12
		НР второго уровня	%	4,24		68,45	8555,90
		Накладные расходы	%	–		290,60	36325,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,65	16827,68
		Сметная стоимость:				**1817,39**	**227173,63**
308	**Е11-061601-0404 11-061601-0404 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной свыше 30 см. Бетонирование**	**м2 конструкций (без вычета проемов)**	**125,0000**		**715,68**	**89460,38**
		Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси					
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1–742,95)	чел-ч	0,3649	45,612	742,95	43889,81
308. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1176	14,7	828,31	12176,16
		Итого оплата труда:				**568,51**	**46063,96**
308. 3	409 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2096	26,2	37,27	976,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
308. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1176	14,7	3561,49	52353,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1176	14,7	828,31	12176,16
		Итого эксплуатация машин:				**426,64**	**53330,38**
308. 5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,0525	42708,42	2242,19
		Итого материалов:				**47,94**	**2242,19**
		НР первого уровня	%	48,5		778,73	22341,02
		НР второго уровня	%	4,24		47,92	4740,38
		Накладные расходы	%	–		216,65	27081,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,59	9323,34
		Сметная стоимость:				**1006,92**	**125865,12**
309	**С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**22,3000**		**21687,96**	**483641,51**
		НР второго уровня	%	4,24		919,57	20506,40
		Накладные расходы	%	–		919,57	20506,40
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1808,60	40331,83
		Сметная стоимость:				**24416,13**	**544479,74**
310	**Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	**т**	**4,3431**		**14414,60**	**62604,05**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры 2. Установка закладных деталей					
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(7,2–683,56)	чел-ч	17,809	77,346	683,56	52870,52
310. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5704	2,477	861,00	2140,38
		Итого оплата труда:				**12666,27**	**55010,90**
310. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3944	1,713	3561,49	6100,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3944	1,713	828,31	1418,90
310. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,072	0,312703	3114,94	974,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	0,312703	1111,02	347,42

1	2	3	4	5	6	7	8
310.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,104	0,451682	1767,51	798,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,104	0,451682	828,31	374,13
		Итого эксплуатации машин:				**1812,75**	**7872,95**
310.6	12806 С (21-050307-0007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	7,372	107,10	1860,58
		Итого материалов:				**428,40**	**1860,58**
		НР первого уровня	%	48,5		6143,14	26680,29
		НР второго уровня	%	4,24		871,55	3785,66
		Накладные расходы	%	--		7014,79	30465,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1714,35	7444,00
		Сметная стоимость:				**23143,74**	**100515,59**
311	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4736**		**220947,78**	**104640,87**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	4436,77
		Накладные расходы	%	--		9368,19	4436,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18425,28	8726,21
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**117803,85**
312	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3,8695**		**207709,51**	**803731,95**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	34078,23
		Накладные расходы	%	--		8806,88	34078,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,31	67024,81
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**904835,00**
		Плита перекрытия на отм. 0,100 блок Д					
313	**Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж**	**м2 конструкций**	**319,0000**		**1392,17**	**444101,43**
		Состав работ:					
		1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки					
313.2	1	Затраты труда рабочих строителей(2=671,19)	чел-ч	0,4984	158,99	671,19	106712,23
313.3	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1464	46,702	843,76	39404,88
		Итого оплата труда:				**458,05**	**146117,11**
313.3	768 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056	17,864	3561,49	63622,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	17,864	828,31	14796,93
313.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	2,552	3114,94	7949,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	2,552	1111,02	2835,32
313.5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,056	17,864	2634,08	47055,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	17,864	828,31	14796,93
313.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	8,422	1767,51	14885,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	8,422	828,31	6976,03
		Итого эксплуатации машин:				**418,53**	**133512,25**
313.7	131598 С (21-070303-0304)	Диски обрезные хвойных пиров длиной до 5,5 м, ширяной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,6061	26033,00	15778,60
313.8	145983 С (21-140209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	7957	196,55	188098,35
		Итого материалов:				**639,11**	**203876,95**
		НР первого уровня	%	48,5		222,15	70866,80
		НР второго уровня	%	4,24		68,45	21834,65
		Накладные расходы	%	--		290,60	92701,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,62	42944,23
		Сметная стоимость:				**1817,39**	**579747,11**
314	**Е11-061601-0503 11-061601-0503 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование**	**м2 конструкций**	**319,0000**		**451,23**	**143941,25**
		Состав работ:					
		1. Укладка бетонной смеси					
314.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,18779	59,905	742,95	44506,63
314.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0664	21,182	828,31	17511,93
		Итого оплата труда:				**194,52**	**62051,36**
314.3	404 С (31-040101-0201)	**Вибратор поверхностный**	маш.-ч	0,3336	42,618	11,77	501,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
314.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0664	21,182	3561,19	75438,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0664	21,182	828,51	17545,76
		Итого эксплуатация машин:				**238,06**	**75909,68**
314.5	146672 С (21-130209-0101)	Масло штрафовое ГОСТ 11-26-88	т	0,00021	0,08699	12708,12	2861,04
314.6	147049 С (21-130802-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0098	3,126	6598,35	20627,86
314.7	240137 С (21-130203-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,2273	28,00	6,36
		Итого материалов:				**73,65**	**23495,14**
		НР первого уровня	%	48,5		94,34	30084,91
		НР второго уровня	%	4,24		23,13	7379,13
		Накладные расходы	%	–		117,47	37474,04
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		45,59	14513,22
		Сметная стоимость:				**614,20**	**195928,51**
315	**С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**63,8000**		**21687,96**	**1383691,85**
		НР второго уровня	%	4,24		919,57	58668,53
		Накладные расходы	%	–		919,57	58668,53
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1808,60	115388,83
		Сметная стоимость:				**24416,13**	**1557749,21**
[illegible]	**Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	**т**	**7,3848**		**14414,60**	**106448,94**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры 2. Установка закладных деталей					
316.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=583,86)	чел-ч	17,809	131,515	683,56	89998,51
316.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5704	4,212	864,98	3639,40
		Итого оплата труда:				**12666,27**	**93537,91**
316.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3944	2,913	3561,19	10373,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3944	2,913	828,31	2412,87
316.4	5921 (21-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,072	0,531706	3114,94	656,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	0,531706	1111,02	590,74
316.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,104	0,768019	1797,51	357,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,104	0,768019	828,31	636,16
		Итого эксплуатация машин:				**1812,75**	**13386,76**
316.6	128064 С (31-050307-0107)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	29,539	107,10	3163,65
		Итого материалов:				**428,40**	**3163,65**
		НР первого уровня	%	48,5		6143,14	45365,88
		НР второго уровня	%	4,24		871,65	6436,95
		Накладные расходы	%			7014,79	51802,83
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1714,35	12660,14
		Сметная стоимость:				**23143,74**	**170911,91**
317	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4818**		**220947,78**	**106452,64**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	4513,59
		Накладные расходы	%	–		9368,19	4513,59
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18425,28	8877,30
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**119843,53**
318	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**6,9030**		**207709,51**	**1433818,75**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	60792,91
		Накладные расходы	%	–		8806,88	60792,91
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17321,31	119569,01
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**1614181,68**
		Плита перекрытия на отм +4,100 блок Д					

1	2	3	4	5	6	7	8
319	**Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	**м2 конструкций**	**1060,0000**		**1392,17**	**1475697,55**
319.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=671,19)	чел-ч	0,4984	528,304	671,19	354592,36
319.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1454	155,184	843,76	130937,54
		Итого оплата труда:				**458,05**	**485530,20**
319.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,056	59,36	3561,49	211410,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	59,36	828,31	49168,48
319.4	763 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,008	8,48	3114,94	26414,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	8,48	1111,02	9421,45
319.5	1209 С (31-050602-0201)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш-ч	0,056	59,35	2534,08	158338,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	59,36	828,31	49168,48
319.6	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0264	27,984	1767,91	49462,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	27,984	828,31	23179,43
		Итого эксплуатация машин:				**418,53**	**445645,73**
319.7	131598 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	2,014	26033,00	52430,46
319.8	142963 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	3180	196,53	625059,00
		Итого материалов:				**659,11**	**677459,46**
		НР первого уровня	%	48,5		222,15	235482,35
		НР второго уровня	%	4,24		68,45	72554,02
		Накладные расходы	%	–		299,60	308036,17
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		134,52	142698,70
		Сметная стоимость:				**1817,39**	**1926432,41**
320	**Е11-061601-0503 11-061601-0503 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование** Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	**м2 конструкций**	**1060,0000**		**451,23**	**478300,07**
320.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,18779	199,057	742,95	147889,70
320.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0664	70,384	828,31	58299,77
		Итого оплата труда:				**194,52**	**206189,47**
320.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,1336	141,616	11,77	1666,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
320.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,0664	70,384	3561,49	250671,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0664	70,384	828,31	58299,77
		Итого эксплуатация машин:				**238,06**	**252338,73**
320.5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00021	0,2226	42708,42	9506,89
320.6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0098	10,388	6598,38	68543,97
320.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,742	28,00	20,78
		Итого материалов:				**73,65**	**78071,64**
		НР первого уровня	%	48,5		94,34	100001,89
		НР второго уровня	%	4,24		23,13	24520,60
		Накладные расходы	%	–		117,47	124521,89
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		45,50	48225,76
		Сметная стоимость:				**614,20**	**651047,72**
321	**С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**212,0000**		**21687,96**	**4597847,52**
		НР второго уровня	%	4,24		919,57	194948,73
		Накладные расходы	%	–		919,57	194948,73
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1808,60	383473,76
		Сметная стоимость:				**24416,13**	**5176220,00**
322	**Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг** Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры 2. Установка закладных деталей	**т**	**26,6218**		**14414,60**	**383742,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	17,809	474,105	683,56	324079,32
322. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5704	15,185	864,00	13119,84
		Итого оплата труда:				12666,27	337199,16
322. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3944	10,5	3561,49	37394,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3944	10,5	824,31	8697,25
322. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,072	1,917	1114,94	5970,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	1,917	1111,02	2129,80
322. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,104	2,769	1767,51	4893,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,104	2,769	828,31	2293,59
		Итого эксплуатация машин:				1812,75	48258,64
322. 6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	106,487	107,10	11404,78
		Итого материалов:				428,40	11404,78
		НР первого уровня	%	48,5		6143,14	163541,59
		НР второго уровня	%	4,24		871,65	23204,86
		Накладные расходы	%	–		7014,79	186746,45
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1714,33	45639,14
		Сметная стоимость:				23143,74	616128,33
323	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,8870		220947,78	416928,46
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	17677,77
		Накладные расходы	%	–		9368,19	17677,77
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18425,28	34758,50
		Сметная стоимость:				248741,24	469374,73
324	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	24,7348		207709,51	5137655,26
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	217836,58
		Накладные расходы	%	–		8806,88	217836,58
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17321,31	428439,85
		Сметная стоимость:				233837,79	5783931,20
325	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2654		309746,56	82219,13
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
325. 1		Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	52,557	781,30	41062,88
325. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,095558	946,11	90,41
		Итого оплата труда:				155038,00	41153,29
	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,039816	3114,94	124,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,039816	1111,02	44,24
325. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,055742	1767,51	98,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,055742	828,31	46,17
		Итого эксплуатация машин:				838,42	222,55
325. 5	145966 С (21-010210-0102)	Детали закладные и накладные, не отдельные, промышленные сварные, гнутые, скользящие (проволоки) и перелой, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,26544	154210,74	40933,70
		Итого материалов:				154210,74	40933,70
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	19959,34
		НР второго уровня	%	4,24		16321,40	4332,37
		Накладные расходы	%	–		91514,88	24291,71
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		32100,92	8520,87
		Сметная стоимость:				433362,36	115031,70
326	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0929		170675,16	15859,14
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	20	1,858	781,30	1451,97
326. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03345	946,11	31,65
		Итого оплата труда:				15966,60	1483,62
326. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,013938	3114,94	43,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,013938	1111,02	15,49

1	2	3	4	5	6	7	8
326. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,019513	1767,51	34,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,019513	828,31	16,16
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**77,91**
326. 5	145986 С (21-120210-0102)	Доски закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,09292	154210,74	14329,26
		Итого материалов:				**154210,74**	**14329,26**
		НР первого уровня	%	48,5		2743,80	709,55
		НР второго уровня	%	4,24		7581,96	702,94
		Накладные расходы	%	–		13308,76	1422,49
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14878,71	1382,51
		Сметная стоимость:				**200862,64**	**18664,16**
		Плата перекрытия на отм.: 8,300 блок Д					
327	**Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж**	**м2 конструкций**	**1092,5000**		**1392,17**	**1520943,00**
		Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки					
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,4984	644,902	671,19	365464,30
327. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1464	159,942	843,76	134932,14
		Итого оплата труда:				**458,05**	**500416,74**
327. 3	698 С (21-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056	61,18	3561,49	217801,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	61,18	828,31	50676,01
327. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	8,74	3114,91	27224,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	8,74	1111,62	9716,31
327. 5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,056	61,18	2624,08	161153,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	61,18	828,31	50676,01
327. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	28,842	1767,51	50978,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	28,842	828,31	23890,12
		Итого эксплуатация машин:				**418,53**	**457248,07**
327. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	2,076	26033,00	54048,00
327. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	3	3277,5	196,55	644192,63
		Итого материалов:				**639,11**	**698230,62**
		НР первого уровня	%	48,5		222,15	242702,12
		НР второго уровня	%	4,24		68,45	74778,55
		Накладные расходы	%	–		290,66	317480,67
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		134,62	147073,89
		Сметная стоимость:				**1817,39**	**1985497,56**
328	**Е11-061601-0503 11-061601-0503 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование**	**м2 конструкций**	**1092,5000**		**451,23**	**492964,93**
		Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси					
328. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,18779	205,161	742,95	152424,05
328. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0664	72,542	828,31	60087,26
		Итого оплата труда:				**194,52**	**212511,31**
328. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1336	145,958	11,77	1717,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
328. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0664	72,542	3561,49	258157,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0664	72,542	828,31	60087,26
		Итого эксплуатация машин:				**238,06**	**260075,53**
328. 5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00021	0,229425	42708,42	9798,38
328. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0098	10,707	6598,38	70645,56
328. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,76475	28,00	21,41
		Итого материалов:				**73,65**	**80465,35**
		НР первого уровня	%	48,5		94,34	103067,99
		НР второго уровня	%	4,24		23,13	25271,80
		Накладные расходы	%	–		117,47	128339,78
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		45,50	49704,38
		Сметная стоимость:				**614,20**	**671009,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
329	С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	м3	218,5000		21687,96	4738819,26
		НР второго уровня	%	4,24		919,57	200923,94
		Накладные расходы	%	—		919,57	200923,94
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1806,60	395179,62
		Сметная стоимость:				**24416,13**	**5334924,81**
330	Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	т	26,9371		14414,60	388287,38
		Состав работ 1. Раскрой и установка арматуры 2. Установка закладных деталей					
330.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,809	479,72	683,56	327917,26
330.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5784	15,365	864,00	13275,22
		Итого оплата труда:				**12666,27**	**341192,58**
330.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3944	10,624	3561,49	37837,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3944	10,624	828,31	8799,97
330.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,072	1,939	3114,94	6041,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	1,939	1111,02	2154,27
330.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,104	3,801	1767,51	4051,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,104	2,831	828,31	2320,10
		Итого эксплуатация машин:				**1812,75**	**48830,17**
330.6	128064 С (21-050307-0107)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, низшего качества, термически обработанная, диаметром 1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	107,748	107,10	11539,85
		Итого материалов:				**428,40**	**11539,85**
		НР первого уровня	%	48,5		6143,14	165478,40
		НР второго уровня	%	4,24		871,65	23479,67
		Накладные расходы	%	—		7014,79	188958,07
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1711,35	46179,64
		Сметная стоимость:				**23143,74**	**623425,09**
331	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,9364		220947,78	427843,28
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	18140,56
		Накладные расходы	%	—		9368,19	18140,56
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18425,28	35678,71
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**481662,54**
332	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	25,0007		207709,51	5192881,07
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	220178,16
		Накладные расходы	%	—		8806,88	220178,16
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17321,31	433044,74
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**5846104,00**
333	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,2330		309746,56	72170,95
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
333.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	46,134	781,30	36044,49
333.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,08388	946,11	79,36
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**36123,85**
333.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,03495	3114,94	108,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,03495	1111,02	38,83
333.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,04893	1767,51	86,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,04893	828,31	40,53
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**195,35**
333.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,233	154210,74	35931,10
		Итого материалов:				**154210,74**	**35931,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	17520,07
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	3807,90
		Накладные расходы	%	—		91514,89	21322,97
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37680,95	9479,51
		Сметная стоимость:				433362,36	100973,43
334	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0929		170675,16	15860,14
334. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,30)	чел.-ч	20	1,858	781,30	1451,97
334. 2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,033431	946,21	31,65
		Итого оплата труда:				15966,60	1483,62
334. 3	762 С (31-050103-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,013978	3114,94	43,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,15	0,013938	1111,02	15,49
334. 4	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,019513	1757,51	34,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,21	0,019513	828,31	16,16
		Итого эксплуатация машин:				838,42	77,91
334. 5	143985 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки отверстий), поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,09292	154210,74	14329,20
		Итого материалов:				154210,74	14329,20
		НР первого уровня	%	48,5		7743,80	719,55
		НР второго уровня	%	4,24		7564,96	702,94
		Накладные расходы	%	—		15308,76	1422,49
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14875,71	1382,53
		Сметная стоимость:				200862,64	18664,16
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				51292320,44
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				51233742,41
	Материалы -		Тенге				8727542,57
	Всего заработная плата -		Тенге				5401309,52
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				34964127,44
		Накладные расходы -	Тенге				4903162,84
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2619773,75
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2283389,09
		Сметная прибыль -	Тенге				4490952,42
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				60627857,67
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7315,02
		Сметная заработная плата -	Тенге				5401309,52
	Стоимость металлоконструкций -		Тенге				58578,03
	Материалы -		Тенге				6205,48
	Всего заработная плата -		Тенге				32654,17
		Накладные расходы -	Тенге				23213,28
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19886,39
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3326,89
		Сметная прибыль -	Тенге				6543,30
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				88334,62
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39,87
		Сметная заработная плата -	Тенге				32654,17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				60716192,29
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7354,89
		Сметная заработная плата -	Тенге				5433963,69
		РАЗДЕЛ 9. Воздухозаборная шахта					
335	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	0,2400		5108,99	1226,16
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел.-ч	0,85	0,204	702,74	143,36
335. 2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,54	0,1296	846,91	109,76
		Итого оплата труда:				1054,66	253,12
335. 3	560 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	[illegible]	1871,03	206,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,46	0,1104	828,31	91,45
335. 4	1860 С (31-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш	0,92	0,2208	11,18	2,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено [illegible]	чел.-ч	—	—	—	—
335. 5	4007 С (31-050302-0102)	[illegible]	маш.-ч	0,05	0,012	3352,70	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,08	0,192	953,89	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				1145,24	274,38
335. 6	108680 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,276	2925,41	807,41

1	2	3	4	5	6	7	8
335.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,036	28,00	1,01
		Итого материалов:				**5368,42**	**808,42**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	128,58
		НР второго уровня	%	4,24		239,24	57,44
		Накладные расходы	%	--		775,11	186,03
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		420,73	112,97
		Сметная стоимость:				**6354,83**	**1525,16**
336	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,6800**		**21030,36**	**14300,65**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
336.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	0,918	671,19	616,13
336.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,123284	828,31	102,12
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**718,27**
336.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,46	0,3264	1,77	3,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
336.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,18	0,1224	1561,49	435,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,18	0,1224	828,31	101,39
336.5	2509 С (23-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0013	0,000884	1767,51	1,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0013	0,000884	828,31	0,73
		Итого эксплуатации машин:				**649,02**	**441,33**
336.6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6936	17476,07	12121,40
336.7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,17	6798,38	1121,72
336.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00136	28,00	0,04
		Итого материалов:				**19475,24**	**13243,16**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	348,36
		НР второго уровня	%	4,24		913,41	621,12
		Накладные расходы	%	--		1425,70	969,48
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1796,49	1221,61
		Сметная стоимость:				**24252,55**	**16491,74**
337	**Е11-061001-0110 11-061001-0110 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундамента воздухонаборной шахты**	**м3**	**2,1700**		**25817,53**	**56021,04**
		Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов					
337.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	5,68	12,326	733,67	9042,92
337.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6622	1,437	952,83	1369,19
		Итого оплата труда:				**4798,21**	**10412,11**
337.3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,5	1,085	37,27	40,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
337.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0207	0,044919	3114,94	139,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0207	0,044919	1111,02	49,91
337.5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,61	1,324	2858,39	3783,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,61	1,324	953,99	1262,93
337.6	3016 С (31-[illegible])	Установка [illegible] для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,7056	1,531	165,76	253,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
337.7	2509 С (23-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0315	0,068355	1767,51	120,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0315	0,068355	828,31	56,62
		Итого эксплуатации машин:				**1999,37**	**4338,63**
337.8	100467 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,018	2,208	18823,06	41564,97

1	2	3	4	5	6	7	8
337.9	131597 С (21-070209-0902)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000217	26033,00	5,65
337.10	144500 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная кожевая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00049	0,001060	24885,67	25,40
337.11	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 17593-87	т	0,0003	0,000651	381519,66	248,55
337.12	145983 С (21-130209-0401)	Скобы строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,025	1,358	196,55	267,00
337.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	0,001951	200244,36	391,08
337.14	248132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00147	0,00319	28,00	0,09
337.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,0055	0,202215	574,52	139,78
		Итого материалов:				19650,92	42642,49
		НР первого уровня	%	18,5		2227,13	5049,87
		НР второго уровня	%	4,24		1193,33	2589,53
		Накладные расходы	%	–		3520,46	7639,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2347,04	5093,08
		Сметная стоимость:				31685,04	68756,53
338	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0172		292187,71	5013,94
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	212,59
		Накладные расходы	%	–		12388,76	212,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24366,12	418,12
		Сметная стоимость:				328942,59	5644,65
339	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,8400		726,68	6423,89
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
339.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	1,874	819,03	1534,93
339.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01768	828,31	14,64
		Итого оплата труда:				175,29	1549,57
339.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,17238	477,18	82,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
339.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01768	1767,51	31,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01768	828,31	14,64
		Итого эксплуатация машин:				12,84	113,51
339.5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумная масляная МБ 50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	21,216	212,16	4501,19
339.6	144696 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001414	117190,83	165,75
339.7	146741 С (21-130203-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002122	51147,90	108,52
		Итого материалов:				540,21	4775,46
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	787,18
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	305,75
		Накладные расходы	%	–		123,63	1092,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,03	601,35
		Сметная стоимость:				918,34	8118,17
340	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,6500		17723,38	46966,97
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен					
340.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	12,031	715,11	8603,49
340.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,06	828,31	878,01
		Итого оплата труда:				3577,92	9481,50

1	2	3	4	5	6	7	8
340. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,06	3561,49	3775,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,4	1,06	828,31	878,01
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**3775,18**
340. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,21	0,676	17346,18	11033,17
340. 5	102867 С (21-030101-0101)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,35	1,007	22366,16	23529,72
340. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001405	7463,40	23,14
340. 7	249132 С (21-130703-1409)	Вода техническая	м3	0,014	0,1166	28,00	3,26
		Итого материалов:				**13052,19**	**34588,30**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,57	4816,66
		НР второго уровня	%	4,24		828,54	2195,63
		Накладные расходы	%	—		2646,12	7012,22
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		1629,56	4318,34
		Сметная стоимость:				**21999,07**	**58297,52**
341	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армированные кладки**	**т металлических изделий**	**0,0075**		**44350,64**	**330,86**
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз					
3.	1	Затраты труда рабочих строителей(3,3=762,12)	чел-ч	36,4	0,420744	762,12	128,68
3.	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,004028	828,31	3,34
		Итого оплата труда:				**43450,86**	**323,99**
341. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,001716	3561,49	6,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,23	0,001716	828,31	1,42
341. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,002313	1967,51	4,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,31	0,002313	828,31	1,92
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**10,20**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	164,59
		НР второго уровня	%	4,24		2815,92	21,01
		Накладные расходы	%	—		24878,81	185,60
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		3538,36	41,32
		Сметная стоимость:				**74767,80**	**557,77**
342	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**0,1700**		**30260,44**	**5144,28**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	8,25	1,403	771,40	1081,89
3.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	0,122927	831,59	102,23
		Итого оплата труда:				**6965,38**	**1184,11**
342. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000459	3370,50	1,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,000459	828,31	0,38
342. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,083453	37,27	3,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	—	—	—	—
342. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	0,118949	3561,49	423,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,6997	0,118949	828,31	98,53
342. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,001428	3114,94	4,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0084	0,001428	1111,02	1,59
342. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	0,354025	165,76	58,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	—	—	—	—
342. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,002091	1967,51	3,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0123	0,002091	828,31	1,73
		Итого эксплуатация машин:				**2912,47**	**495,13**
342. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,17255	19210,77	3314,82

1	2	3	4	5	6	7	8
342.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.5 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,425	66,40	28,18
342.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,001377	26037,00	35,85
342.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000068	23886,67	1,62
342.13	145953 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0629	196,55	12,36
342.14	147237 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,000423	200244,36	85,[illegible]
342.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,000204	28,00	0,01
342.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок толщина 25 мм	м2	0,779	0,13243	674,52	89,33
		Итого материалов:				**20983,92**	**3567,27**
		НР первого уровня	%	48,5		3378,21	574,30
		НР второго уровня	%	4,24		1126,28	242,47
		Накладные расходы	%	–		4504,49	816,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2805,19	176,88
		Сметная стоимость:				**37870,12**	**6437,92**
343	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0034**		**201002,41**	**687,43**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	29,15
		Накладные расходы	%	–		8522,50	29,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	57,33
		Сметная стоимость:				**236286,91**	**773,90**
344	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0123**		**194417,24**	**2395,22**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	101,56
		Накладные расходы	%	–		8243,29	101,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16212,84	199,74
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**2696,52**
345	**Е11-200301-0104 11-200301-0104 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**3824,94**	**3824,94**
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением					
345.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	2,226	2,226	771,40	1717,14
345.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,0315	522,55	29,06
		Итого оплата труда:				**1746,20**	**1746,20**
	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,5565	0,5565	10,77	5,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
345.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3114,94	32,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1111,02	11,67
345.5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2415	0,2415	165,76	40,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
345.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	1767,51	37,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	828,31	17,39
		Итого эксплуатация машин:				**115,85**	**115,85**
345.7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0006	15897,22	9,54
345.8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,0009	381819,66	343,64
345.9	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00022	195385,08	42,98
345.10	188218 С (23-050301-1101)	Решетки жалюзийные	шт	1	1	1424,94	1424,94
345.11	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00085	0,00085	201002,41	170,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1991,95**	**1991,95**
		НР первого уровня	%	60,4		1054,70	1054,70
		НР второго уровня	%	4,24		206,90	206,90
		Накладные расходы	%	–		1261,60	1261,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,92	406,92
		Сметная стоимость:				**5493,46**	**5493,46**
346	**Е11-070512-0101 11-070512-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1612,33**	**1612,33**
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен 2. Заполнение швов раствором					
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,951	0,951	828,31	787,72
346. 2	4	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1548	0,1548	828,31	128,22
		Итого оплата труда:				**915,95**	**915,95**
346. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,154	3561,49	548,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленые 1 чел.	чел-ч	0,154	0,154	828,31	127,56
346. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки сварочного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,119	165,96	19,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленые 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
346. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0008	1757,51	1,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленые 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	828,31	0,66
		Итого эксплуатация машин:				**569,61**	**569,61**
347	102636 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0148	0,0148	15897,22	235,28
346. 7	147345 Г (21-120812-1045)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	97175,18	19,72
		Итого материалов:				**255,00**	**255,00**
		НР первого уровня	%	67,1		568,80	568,80
		НР второго уровня	%	4,24		92,48	92,48
		Накладные расходы	%	–		661,28	661,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,89	181,89
		Сметная стоимость:				**2455,50**	**2455,50**
347	**С121-040302-0225 21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий кошелей и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1240**		**43636,14**	**5410,88**
		НР второго уровня	%	4,24		1850,17	229,42
		Накладные расходы	%	–		1850,17	229,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3638,90	451,22
		Сметная стоимость:				49125,22	6091,55
348	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**4,6667**		**560,15**	**2614,04**
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек					
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,243	1,134	671,19	761,13
348. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,090533	828,31	74,99
		Итого оплата труда:				**179,17**	**836,12**
348. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,0588	3370,50	198,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленые 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,0588	828,31	48,70
348. 4	133 С (31-050206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,110133	146,01	16,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленые 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
348. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8	маш.-ч	0,0068	0,031733	3561,49	113,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленые 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,031733	828,31	26,28
		Итого эксплуатация машин:				**70,13**	**327,28**
348. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,1428	2707,52	386,63
348. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,0714	15441,87	1102,55
348. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,205333	153,00	[illegible]
348. 9	219132 С (21-130703-1105)	Вода технологии	м3	0,0383	0,179667	28,00	5,03
		Итого материалов:				**326,92**	**1525,63**
		НР первого уровня	%	56,4		101,05	471,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		28,04	130,65
		Накладные расходы	%	–		129,09	602,40
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		55,14	257,32
		Сметная стоимость:				744,38	3473,76
349	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	4,6667		260,78	1216,95
349.1	1	Затраты труда рабочих строителей(2=571,19)	чел-ч	0,0135	0,063	671,19	43,28
349.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,021	828,31	17,39
		Итого оплата труда:				42,79	59,68
349.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,003	0,014	3370,50	47,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,014	828,31	11,60
349.4	698 С (31-050101-0102)	Краны бал. сверлов, 8 т	маш-ч	0,0015	0,007	3361,49	34,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,007	828,31	5,80
		Итого эксплуатация машин:				15,45	72,12
349.5	102635 С (21-050401-2803)	Раствор готовый, кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28012-98	м3	0,0153	0,0714	15441,87	1102,55
		Итого материалов:				236,26	1102,55
		НР первого уровня	%	56,4		7,21	33,66
		НР второго уровня	%	4,24		11,26	53,04
		Накладные расходы	%	–		18,58	86,69
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		22,35	104,29
		Сметная стоимость:				301,70	1407,93
350	Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство** Состав работ: 1. Огрунтовка основания праймером битумным 2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	м2 кровли	1,3600		235,78	320,67
350.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,1237	0,168272	757,54	126,65
350.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,004352	957,88	4,17
		Итого оплата труда:				96,19	130,82
350.3	664 С (31-050102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем, давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш-ч	0,0021	0,002856	92,82	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
350.4	694 С (31-050101-0103)	Краны бал. сверлов, 10 т	маш-ч	0,0006	0,000816	3911,86	3,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,000816	828,31	0,68
350.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0015	0,00204	3114,94	6,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00204	1111,02	2,27
350.6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0001	0,000136	1379,81	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000136	733,67	0,10
350.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,001	0,00136	1767,51	2,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00136	828,31	1,13
350.8	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш-ч	0,0479	0,065144	17,72	1,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				9,97	13,56
350.9	135815 С (21-100501-0101)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	0,3264	313,88	102,45
350.10	146664 С (21-130701-1002)	Прегал-бутон, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	0,8568	91,04	78,00
		Итого материалов:				132,69	180,45
		НР первого уровня	%	56,4		54,25	73,78
		НР второго уровня	%	4,24		12,30	16,72
		Накладные расходы	%	–		66,55	90,51
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		24,19	32,89
		Сметная стоимость:				326,52	444,07
351	С121-100403-0702 21-100403-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы экопом. класса, гибкость на брусе R 25 мм, 1 от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97**	м2	1,5640		520,83	814,58
		НР второго уровня	%	4,24		22,08	34,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		22,08	34,54
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		43,43	67,93
		Сметная стоимость:				**586,35**	**917,05**
352	С121-100403-0802 21-101М03-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1,5640**		**500,81**	**783,27**
		НР второго уровня	%	4,24		21,23	33,2
		Накладные расходы	%	–		21,23	33,21
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41,76	65,32
		Сметная стоимость:				**563,81**	**881,80**
353	Е11-120101 0407 11-120101-0407 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков** Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Огрунтовка основания праймером битумным 3. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыканий кровли к стенам и парапетам методом наплавления мастичного слоя газопламенными горелками	**м примыканий**	**2,1000**		**426,47**	**895,58**
353.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,2764	0,58044	742,95	431,24
353.2	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,00672	922,53	6,20
		Итого оплата труда:				**208,30**	**437,44**
353.3	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 16 т	маш-ч	0,0013	0,00273	3914,86	10,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0013	0,00273	828,31	2,26
353.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0011	0,00231	3114,94	7,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0011	0,00231	1111,02	2,57
353.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0001	0,00021	1179,81	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,00021	733,67	0,15
353.6	2509 С (31-070201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0007	0,00147	1767,31	2,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0007	0,00147	828,31	1,22
353.7	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш-ч	0,0624	0,13104	17,72	2,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**11,40**	**25,09**
353.8	102636 С (21-023102-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,01071	15897,22	170,26
353.9	135815 С (31-030901-0131)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	0,504	313,88	158,20
353.10	146664 С (31-040701-0102)	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003**	кг	0,59	1,239	61,04	1,2 80
		Итого материалов:				**210,12**	**441,25**
		НР первого уровня	%	56,4		117,48	246,71
		НР второго уровня	%	4,24		23,06	48,43
		Накладные расходы	**%**	–		140,55	295,15
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		45,36	95,26
		Сметная стоимость:				**612,38**	**1285,99**
354	С121-100403-0702 21-100403-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	2,4150		520,83	1257,80
		НР второго уровня	%	4,24		22,08	53,33
		Накладные расходы	%	–		22,08	53,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		43,43	104,89
		Сметная стоимость:				**586,35**	**1416,03**
355	С121-100403-0802 21-100403-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**2,4150**		**500,81**	**1209,46**
		НР второго уровня	%	4,24		21,23	51,28
		Накладные расходы	%	–		21,23	51,28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41,76	100,86
		Сметная стоимость:				**563,81**	**1361,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9:			Тенге				158473,93
В том числе							
Стоимость эксплуатации машин			Тенге				154658,99
Материалы			Тенге				103129,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				26302,68
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				17572,58
		Накладные расходы -	Тенге				20383,53
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				13264,02
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7119,51
		Сметная прибыль -	Тенге				14002,60
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				189035,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				26302,68
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3824,94
	Материалы -		Тенге				1991,95
	Всего заработная плата -		Тенге				1746,20
	Слаботочные сети -		Тенге				87,28
		Накладные расходы -	Тенге				1261,60
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1054,70
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				206,90
		Сметная прибыль -	Тенге				406,92
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5493,46
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,26
		Сметная заработная плата -	Тенге				1746,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				194528,58
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				28048,88
		РАЗДЕЛ 10.Стены и перегородки блок А					
		Цокольный этаж					
356	**Е11-080401-0403 11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней	м2 перегородок (за вычетом проемов)	126,1400		1115,65	140728,63
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,03	129,924	715,11	92910,09
356. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	4,163	828,31	3447,94
		Итого оплата труда:				765,90	96358,03
356. 3	699 С (11-050103-0102)	Краны башенные 3 т	маш.-ч	0,033	4,163	3561,49	14825,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,033	4,163	828,31	3448,25
		Итого эксплуатация машин:				117,53	14825,13
356. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	1,766	17744,15	31335,46
356. 5	122727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,006307	203870,68	[illegible]
356. 6	131355 С ([illegible])	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,020182	[illegible]	352,15
356. 7	219152 С ([illegible])	Вода техническая	м3	0,002	0,25228	28,00	[illegible]
		Итого материалов:				261,56	32993,40
		НР первого уровня	%	50,8		388,06	48949,88
		НР второго уровня	%	4,24		63,76	8042,37
		Накладные расходы	%	—		451,82	56992,25
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		125,40	15817,67
		Сметная стоимость:				1692,87	213538,55
357	**ИП"Енамон"**	**Пескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 100 мм, серые Гост 6133-84**	**шт.**	**1577,0000**		**115,38**	**181961,54**
		НР второго уровня	%	4,24		4,89	7715,17
		Накладные расходы	%	—		4,89	7715,17
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,62	15174,14
		Сметная стоимость:				129,90	204850,84
358	**Е11-080301-0401 11-080301-0401** РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной** Состав работ: 1. Заделка стыков монтажной пеной	м стыка	**48,0000**		**116,71**	**5601,91**
358. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,159	7,632	733,67	5599,37
358. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00003	0,00144	[illegible]	[illegible]
		Итого оплата труда:				116,68	5600,56
358. 3	2560 С (33-020201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00144	1767,31	2,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00144	828,31	1,19
		Итого эксплуатация машин:				0,05	2,55
		НР первого уровня	%	50,8		59,27	2845,09
		НР второго уровня	%	4,24		7,46	358,15
		Накладные расходы	%	—		66,73	3203,24
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,68	704,41
		Сметная стоимость:				198,12	9509,57

1	2	3	4	5	6	7	8
359	С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	9,0000		982,74	8844,66
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	375,01
		Накладные расходы	%	–		41,67	375,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,95	737,50
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**9957,25**
		Первый этаж					
360	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из пескоблока. Кладка без облицовки (внут. стены)**	м3 кладки	8,5100		6248,37	53173,62
		Состав работ 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов					
360. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=742,95)	чел-ч	3,72	31,657	742,95	23519,72
360. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	3,744	828,31	3101,97
		Итого оплата труда:				**3128,23**	**26621,24**
360. 3	698 С (21-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	3,744	3561,49	13333,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	3,744	828,31	3101,19
		Итого эксплуатация машин:				**1567,06**	**13335,64**
[illegible]	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марка М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,9361	17346,18	16237,70
360. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004235	7463,40	71,31
360. 6	249132 С (21-130203-1485)	Вода техническая	м3	0,026	0,22126	28,00	6,20
		Итого материалов:				**1947,54**	**16318,26**
		НР первого уровня	%	30,8		1389,14	13529,59
		НР второго уровня	%	4,24		337,31	2827,06
		Накладные расходы	%	–		1921,45	16351,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		653,59	5562,01
		Сметная стоимость:				**8823,41**	**75087,19**
361	Е11-080401-0403 11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,0800		1115,65	14592,76
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней					
361. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,03	13,472	715,11	5634,79
361. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,43164	828,31	357,53
		Итого оплата труда:				**763,90**	**9991,78**
361. 3	698 С (21-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,033	0,43164	3561,49	1537,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	0,43164	828,31	357,53
		Итого эксплуатация машин:				**117,53**	**1537,28**
361. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марка М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,18312	17744,15	3249,31
361. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000654	205870,68	134,64
361. 6	131555 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,002093	17463,40	16,55
361. 7	249132 С (21-130203-1485)	Вода техническая	м3	0,002	0,02616	28,00	0,73
		Итого материалов:				**261,56**	**3421,23**
		НР первого уровня	%	50,8		388,06	5075,82
		НР второго уровня	%	4,24		53,76	832,95
		Накладные расходы	%	–		451,82	5909,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,40	1640,20
		Сметная стоимость:				**1692,87**	**22142,73**
362	ИП"Ешанов"	**Пескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 200 мм, серые Гост 6133-84**	шт.	532,0000		115,38	61384,62
		НР второго уровня	%	4,24		4,89	2602,71
		Накладные расходы	%	–		4,89	2602,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	5118,99
		Сметная стоимость:				**129,90**	**69106,31**
363	ИП"Ешанов"	**Пескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 100 мм, серые Гост 6133-84**	шт.	164,0000		115,38	18923,08
		НР второго уровня	%	4,24		4,89	802,34
		Накладные расходы	%	–		4,89	802,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	1578,03
		Сметная стоимость:				**129,90**	**21303,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
364	**Е11-080301-0401 11-080301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	**5,0000**		**116,71**	**583,53**
		Состав работ: 1. Заделка стыков монтажной пеной					
364. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,159	0,795	733,67	583,29
364. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00003	0,00015	828,00	0,12
		Итого оплата труда:				**116,68**	**583,39**
364. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00015	1767,51	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00015	828,21	0,12
		Итого эксплуатации машин:				**0,05**	**0,27**
		НР первого уровня	%	50,8		59,27	296,36
		НР второго уровня	%	4,24		7,46	17,31
		Накладные расходы	%	–		66,73	133,67
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14,68	73,38
		Сметная стоимость:				**198,12**	**990,58**
365	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1,0000**		**982,74**	**982,74**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	41,67
		Накладные расходы	%	–		41,67	41,67
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		81,95	81,95
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**1106,36**
		Второй этаж					
366	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен из кирпича**	**м3 кладки**	**41,0400**		**17723,38**	**727367,64**
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен					
366. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	186,322	715,11	133240,44
366. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	16,416	828,31	13597,54
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**146837,98**
366. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	16,416	3561,49	58465,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	16,416	828,31	13597,54
		Итого эксплуатации машин:				**1424,60**	**58465,42**
366. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	9,85	17346,18	170852,93
366. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,38	15,595	23366,16	364399,94
366. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,02052	17463,40	358,35
366. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,806	28,00	50,56
		Итого материалов:				**13052,19**	**535661,78**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	74593,69
		НР второго уровня	%	4,24		828,54	34003,16
		Накладные расходы	%	–		2906,[illegible]	108596,85
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1629,56	66877,16
		Сметная стоимость:				**21999,07**	**902841,65**
367	**Е11-080401-0403 11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 перегородок (за вычетом проемов)**	**148,8800**		**1115,65**	**166098,60**
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней					
367. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,03	153,346	715,11	109659,54
367. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	4,913	828,31	4069,49
		Итого оплата труда:				**763,90**	**113729,06**
367. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,033	4,913	3561,49	17497,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	4,913	828,31	4069,49
		Итого эксплуатации машин:				**117,53**	**17497,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
367. 4	102641 С (21-02040-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	2,084	17744,15	46984,49
367. 5	127727 С (33-050303-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,007414	205870,68	1532,59
367. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,023821	17462,40	415,99
367. 7	240112 С (21-130702-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,29776	36,00	8,44
		Итого материалов:				**261,56**	**38941,32**
		НР первого уровня	%	50,8		388,06	57774,35
		НР второго уровня	%	4,24		61,76	9492,21
		Накладные расходы	%	–		451,82	67266,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,40	18669,21
		Сметная стоимость:				**1692,83**	**252034,40**
368	**НП "Ешанов"**	**Нескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 100 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**1861,0000**		**115,38**	**214730,77**
		НР второго уровня	%	4,24		4,89	9104,58
		Накладные расходы	%	–		4,89	9104,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	17906,85
		Сметная стоимость:				**129,90**	**241742,18**
369	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,3634**		**44350,64**	**60469,43**
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз					
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3+762,12)	чел-ч	56,4	76,808	762,12	58605,52
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,736558	828,31	609,85
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**59215,37**
369. 3	698 С (33-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,313591	3561,49	1116,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,313591	828,31	259,75
369. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,422666	1767,51	747,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,422666	828,31	350,10
		Итого эксплуатации машин:				**1367,07**	**1863,92**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	30081,11
		НР второго уровня	%	4,24		2815,93	3839,36
		Накладные расходы	%	–		24878,81	33920,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3538,36	7311,22
		Сметная стоимость:				**74767,80**	**101941,41**
370	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,3634**		**329952,69**	**449870,70**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	19074,52
		Накладные расходы	%	–		13989,99	19074,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,41	37515,62
		Сметная стоимость:				**371458,10**	**506460,83**
	Е11-080301-0401 11-080301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	**м стыка**	**43,0000**		**116,71**	**5018,38**
		Состав работ: 1. Заделка стыков монтажной пеной					
371. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3+733,67)	чел-ч	0,159	6,837	733,67	5016,10
371. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00003	0,00129	828,29	1,07
		Итого оплата труда:				**116,68**	**5017,17**
371. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00129	1767,51	2,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00129	828,31	1,07
		Итого эксплуатации машин:				**0,05**	**2,28**
		НР первого уровня	%	50,8		59,27	2548,72
		НР второго уровня	%	4,24		7,46	320,85
		Накладные расходы	%	–		66,73	2869,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,68	631,04
		Сметная стоимость:				**198,12**	**8518,99**
372	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**8,0000**		**982,74**	**7861,92**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	333,35
		Накладные расходы	%	–		41,67	333,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,95	655,62
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**8850,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2118194,53**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2118194,53**
	Материалы -		Тенге				**627335,99**
	Всего заработная плата -		Тенге				**463954,59**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**944560,01**
		Накладные расходы -	Тенге				**335493,59**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**235688,93**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**99804,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**196295,05**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2649983,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**637,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**463954,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2649983,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**637,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**463954,59**
		РАЗДЕЛ 11. Стены и перегородки блок В					
		Первый этаж					
373	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен кирпича**	**м3 кладки**	**8,4900**		**17723,38**	**150471,52**
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками, бороздок, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен					
373.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	38,545	715,11	27563,63
373.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,396	828,31	2812,94
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**30376,57**
373.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,396	3561,49	12094,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,396	828,31	2812,94
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**12094,82**
373.4	102540 С (21-020101-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,035	17346,18	35344,58
373.5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	3,226	23366,16	75383,91
373.6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004245	17463,40	74,13
373.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,37356	28,00	10,46
		Итого материалов:				**13052,19**	**110813,07**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	15431,30
		НР второго уровня	%	4,24		828,54	7034,28
		Накладные расходы	%	--		2646,12	22465,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1629,56	13834,97
		Сметная стоимость:				**21999,07**	**186772,07**
374	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из пескоблока при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**13,0400**		**6248,37**	**81478,73**
		Состав работ: 1. Кладка стен из пескобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов					
374.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	3,72	48,509	742,95	36039,61
374.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	5,738	828,31	4752,51
		Итого оплата труда:				**3128,23**	**40792,12**
374.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	5,738	3561,49	20434,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	5,738	828,31	4752,84
		Итого эксплуатация машин:				**1567,06**	**20434,40**
374.4	102540 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,[illegible]	[illegible]	7346,[illegible]	34891,56
374.5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	[illegible]	17463,40	8,86
374.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,026	0,33904	28,00	9,49
		Итого материалов:				**1913,54**	**25064,72**
		НР первого уровня	%	30,8		1589,14	20722,40
		НР второго уровня	%	4,24		732,3[illegible]	4333,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		1921,45	25055,73
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		653,59	8522,76
		Сметная стоимость:				**8823,41**	**115057,22**
375	**Е11-080401-0403 11-080401-0403 РСНБ РК 2015** Изм. и доп. пол. 9	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом приемов)**	**22,7200**		**1115,65**	**25347,66**
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из камней					
375. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,03	73,402	715,11	16734,72
375. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,74976	828,31	621,03
		Итого оплата труда:				**763,90**	**17355,75**
375. 3	695 С (21-050101-0102)	Кроны башенные, 8 т	маш-ч	0,043	0,74976	3561,49	2670,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,043	0,74976	828,31	621,03
		Итого эксплуатации машин:				**117,53**	**2670,26**
375. 4	103641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,31808	17744,15	5644,06
375. 5	127727 С (21-050302-0101)	Пакеты из квадратных заготовок ГОСТ 8-75-70	т	0,00005	0,001136	205870,68	214,87
375. 6	131553 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,003635	17463,40	63,48
375. 7	249132 С (21-130703-1403)	Вода техническая	м3	0,002	0,04544	28,00	1,27
		Итого материалов:				**261,56**	**5942,68**
		НР первого уровня	%	50,8		158,66	6816,73
		НР второго уровня	%	4,24		63,70	1448,37
		Накладные расходы	%	–		451,82	10255,29
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		127,40	2849,04
		Сметная стоимость:				**1692,87**	**38461,99**
376	**ИП"Ешанов"**	**Пескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 200 мм, серые Гост 6133-84**	**шт.**	**815,0000**		**115,38**	**94038,46**
		НР второго уровня	%	4,24		4,89	3987,23
		Накладные расходы	%	–		4,89	3987,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	7842,06
		Сметная стоимость:				**129,90**	**105865,75**
377	**ИП"Ешанов"**	**Пескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 100 мм, серые Гост 6133-84**	**шт.**	**264,0000**		**115,38**	**32769,23**
		НР второго уровня	%	4,24		4,89	1389,42
		Накладные расходы	%	–		4,89	1389,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	2732,69
		Сметная стоимость:				**129,90**	**36891,34**
378	**Е11-080301-0401 11-080301-0401 РСНБ РК 2015** Изм. и доп. пол. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	**м стыка**	**10,0000**		**116,71**	**1167,07**
		Состав работ:					
		1. Заделка стыков монтажной пеной					
378. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,159	1,59	733,67	1166,54
378. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00003	0,0003	828,33	0,25
		Итого оплата труда:				**116,68**	**1166,78**
378. 3	2500 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00003	0,0003	1767,51	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0003	828,31	0,25
		Итого эксплуатации машин:				**0,05**	**0,53**
		НР первого уровня	%	50,8		59,27	592,73
		НР второго уровня	%	4,24		7,46	74,62
		Накладные расходы	%	–		66,73	667,34
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16,68	166,78
		Сметная стоимость:				**198,12**	**1981,16**
379	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**2,0000**		**982,74**	**1965,48**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	83,34
		Накладные расходы	%	–		41,67	83,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,95	163,91
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**2212,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				387238,16
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				387238,16
	Материалы -		Тенге				141760,47
	Всего заработная плата -		Тенге				89691,23
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				128773,17
		Накладные расходы	Тенге				63913,92
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				45563,14
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				18350,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				36092,17
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				487244,24
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				121,93
		Сметная заработная плата	Тенге				89691,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				487244,24
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				121,93
		Сметная заработная плата	Тенге				89691,23
		РАЗДЕЛ 12. Стены и перегородки блок С					
		Первый этаж					
380	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен из кирпича**	м3 кладки	30,9600		17723,38	548715,94
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство лишь для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками бортов, кладочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен					
380. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	140,558	715,11	100514,72
380. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	12,384	828,31	10257,79
		Итого оплата труда:				3577,92	110772,51
380. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	12,384	3561,49	44105,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12,384	828,31	10257,79
		Итого эксплуатации машин:				1424,60	44105,49
	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,43	17346,18	128889,06
380. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	11,765	23366,16	274898,20
380. 6	131555 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01548	17463,40	270,33
380. 7	240132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,362	28,00	38,14
		Итого материалов:				13052,19	404095,73
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	56272,43
		НР второго уровня	%	4,24		808,34	25651,51
		Накладные расходы	%	–		2646,12	81923,94
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1629,56	50451,19
		Сметная стоимость:				21999,07	681091,07
381	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из пескоблока при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки	20,1600		6248,37	125967,12
		Состав работ: 1. Кладка стен из пескобетонных камней 2. Устройство лишь отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов					
381. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	3,72	74,995	742,95	55717,68
381. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	8,87	828,31	7347,44
		Итого оплата труда:				3128,23	63065,12
381. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	8,87	3561,49	31591,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	8,87	828,31	7347,11
		Итого эксплуатации машин:				1567,06	31591,84
381. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	2,218	17346,18	38466,89
381. 5	131555 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01008	17463,40	176,04
381. 6	240132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,026	0,52416	28,00	14,68
		Итого материалов:				1917,54	38657,60
		НР первого уровня	%	50,8		1589,14	32037,08
		НР второго уровня	%	4,24		332,31	6699,38
		Накладные расходы	%	–		1921,45	38736,46
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		653,59	13176,29
		Сметная стоимость:				8823,41	177879,87
382	Е11-080401-0403 11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,3400		1115,65	23696,50
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней					

1	2	3	4	5	6	7	8
382. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ОЗ7-715,11)	чел-ч	1,02	21,875	715,11	15644,60
382. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,70092	828,31	580,58
		Итого оплата труда:				**763,90**	**16225,18**
382. 3	608 С (31-050-01-0102)	Кровли бешенные, 8 т	маш-ч	0,033	0,70092	3501,49	2496,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экспл. 1 чел.	чел-ч	0,033	0,70092	828,31	580,58
		Итого эксплуатация машин:				**117,53**	**2496,32**
382. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,29736	17744,15	5276,40
382. 5	127727 С (21-050407-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,001062	205870,68	218,63
382. 6	131555 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,003398	17453,40	59,35
382. 7	249132 С (2 - 20703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,04248	28,00	1,19
		Итого материалов:				**261,56**	**5555,57**
		НР первого уровня	%	50,8		388,06	8242,39
		НР второго уровня	%	4,24		63,76	1354,21
		Накладные расходы	%	–		451,82	9598,60
		Сметная прибыль (П30+8)	%	8		125,40	2663,15
		Сметная стоимость:				**1692,87**	**35956,55**
383	**ИП "Кишинов"**	**Пескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 200 мм, серые Гост 6133-84**	**шт.**	**1260,0000**		**115,38**	**145384,61**
		НР второго уровня	%	4,24		4,89	6164,31
		Накладные расходы	%	–		4,89	6164,31
		Сметная прибыль (П30+8)	%	8		9,62	12123,91
		Сметная стоимость:				**129,90**	**163672,84**
	ИП "Кишинов"	**Пескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 100 мм, серые Гост 6133-84**	**шт.**	**266,0000**		**115,38**	**30692,31**
		НР второго уровня	%	4,24		4,89	1301,35
		Накладные расходы	%	–		4,89	1301,35
		Сметная прибыль (П30+8)	%	8		9,62	2559,49
		Сметная стоимость:				**129,90**	**34553,15**
385	**Е11-080301-0401 11-080301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 9**	**Стыки, Заделка монтажной пеной**	**м стыка**	**10,0000**		**116,71**	**1167,07**
		Состав работ:					
		1. Заделка стыков монтажной пеной					
385. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,159	1,59	733,67	1166,54
385. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00003	0,0003	828,33	0,25
		Итого оплата труда:				**116,68**	**1166,78**
385. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00003	0,0003	1767,51	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экспл. 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0003	828,31	0,25
		Итого эксплуатация машин:				0,05	0,53
		НР первого уровня	%	50,8		59,27	592,73
		НР второго уровня	%	4,24		7,46	74,62
		Накладные расходы	%	–		66,73	667,34
		Сметная прибыль (П30+8)	%	8		14,68	146,75
		Сметная стоимость:				**198,12**	**1981,16**
	Е121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**2,0000**		**982,74**	**1965,48**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	83,34
		Накладные расходы	%	–		41,67	83,34
		Сметная прибыль (П30+8)	%	8		81,95	163,91
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**2212,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				877589,03
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				877589,03
	Материалы -		Тенге				448308,90
	Всего заработная плата -		Тенге				191229,60
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				178042,40
		Накладные расходы -	Тенге				138473,34
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				97144,64
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				41328,70
		Сметная прибыль -	Тенге				81284,99
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1097547,36
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				260,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				191229,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1097547,36
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				260,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				191229,60

РАЗДЕЛ 13. Стены и перегородки блок Д

Локальный ряд

1	2	3	4	5	6	7	8
387	**Е11-080401-0403 11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**221,8900**		**1115,65**	**247552,52**
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней					
387.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,03	228,547	715,11	163436,03
387.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,093	7,322	828,31	6055,19
		Итого оплата труда:				**765,90**	**169501,22**
387.3	698 С (21-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,023	7,322	3561,40	26078,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,023	7,322	828,31	6064,89
		Итого эксплуатация машин:				**117,53**	**26078,55**
387.4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	3,106	17744,15	5512,49
387.5	137722 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,011095	205870,68	2284,03
387.6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,035502	17463,40	619,99
387.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,44378	28,00	12,43
		Итого материалов:				**261,56**	**58037,94**
		НР первого уровня	%	50,8		388,06	86106,67
		НР второго уровня	%	4,24		63,76	14147,15
		Накладные расходы	%	–		451,83	100252,77
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		125,40	27824,50
		Сметная стоимость:				**1692,87**	**375630,79**
388	**ИП "Ешанов"**	**Пескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 100 мм, серия 1 ост 6133-84**	**шт.**	**2774,0000**		**115,38**	**320076,92**
		НР второго уровня	%	4,24		4,89	13571,26
		Накладные расходы	%	–		4,89	13571,26
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		9,62	26691,85
		Сметная стоимость:				**129,90**	**360340,04**
389	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**31,4200**		**2627,50**	**82556,08**
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича					
389.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,21	38,018	733,67	27892,81
389.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	1,291	828,31	1069,65
		Итого оплата труда:				**921,78**	**28962,46**
389.3	698 С (21-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,291	3561,40	4599,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,291	828,31	1069,35
		Итого эксплуатация машин:				**146,38**	**4599,17**
389.4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,72266	17744,15	12822,99
389.5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	1,584	23366,16	37001,90
389.6	137722 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000723	205870,68	148,77
389.7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,005027	17463,40	87,79
389.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,09426	28,00	2,64
		Итого материалов:				**1593,38**	**50064,10**
		НР первого уровня	%	50,8		468,27	14712,93
		НР второго уровня	%	4,24		131,26	4124,21
		Накладные расходы	%	–		599,53	18837,14
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		258,16	8111,16
		Сметная стоимость:				**3485,19**	**109594,68**
390	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0654**		**44350,64**	**2900,53**
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз					
390.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	3,689	762,12	2811,13
390.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,035316	828,31	29,25
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**2840,38**
390.3	698 С (21-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,015042	3561,40	53,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,015042	838,31	12,45
390. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,020274	1767,51	35,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,020274	838,31	16,79
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**89,41**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	1442,91
		НР второго уровня	%	4,24		2815,53	184,16
		Накладные расходы	%	—		24878,81	1527,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5538,36	362,21
		Сметная стоимость:				**74767,80**	**4889,81**
391	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0654**		**329952,69**	**21578,91**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	914,95
		Накладные расходы	%	—		13989,99	914,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27315,41	1799,51
		Сметная стоимость:				**371458,10**	**24293,36**
392	**Е11-080301-0401 11-080301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	**м стыка**	**86,0000**		**116,71**	**10036,76**
		Состав работ: 1. Заделка стыков монтажной пеной					
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,733,67)	чел-ч	0,139	13,074	733,67	10032,20
392. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00003	0,00258	828,29	2,14
		Итого оплата труда:				**116,68**	**10034,34**
392. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00258	1767,51	4,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00258	828,31	2,14
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**4,56**
		НР первого уровня	%	50,8		59,27	3097,43
		НР второго уровня	%	4,24		7,46	641,69
		Накладные расходы	%	—		66,73	5739,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,68	1262,07
		Сметная стоимость:				**198,12**	**17037,97**
393	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в башмачнике емкостью 750 мм**	**шт.**	**16,0000**		**982,74**	**15723,84**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	666,69
		Накладные расходы	%	—		41,67	666,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,95	1311,24
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**17701,77**
		Первый этаж					
394	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен из кирпича**	**м3 кладки**	**35,4500**		**17723,38**	**628293,93**
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борьбы, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладка наружных стен.					
394. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	160,943	715,11	115091,95
394. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	14,18	828,31	11745,44
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**126837,38**
394. 3	698 С (31-030101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	14,18	1561,49	50501,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	14,18	828,31	11745,44
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**50501,93**
394. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	8,508	17346,18	147581,30
394. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	13,471	23366,16	314765,54
394. 6	131555 С (21-020201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,017725	17403,40	309,54
394. 7	349137 С (21-130703-1105)	Вода техническая	м3	0,044	1,56	28,00	43,67
		Итого материалов:				**13052,19**	**462700,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		817,59	54433,34
		НР второго уровня	%	4,24		828,34	2937,64
		Накладные расходы	%	–		[illegible]	93805,03
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		628,56	57767,92
		Сметная стоимость:				21999,07	779866,88
395	E11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из пескоблока при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	8,8700		6248,37	55423,03
395. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	3,72	32,996	742,95	24514,68
395. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	3,903	828,31	3232,73
		Итого оплата труда:				3128,33	27747,40
395. 3	598 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	3,903	3561,49	13899,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,44	3,903	828,31	3232,88
		Итого эксплуатация машин:				1567,06	13899,78
395. 4	192640 С (21-020101-2508)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,9757	17346,16	16924,67
395. 5	131355 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004435	17463,40	77,45
395. 6	249132 С (21-190705-1405)	Вода техническая	м3	0,026	0,23062	28,00	6,46
		Итого материалов:				1917,54	17008,53
		НР первого уровня	%	50,8		1589,14	14095,68
		НР второго уровня	%	4,24		332,31	2947,59
		Накладные расходы	%	–		1921,45	17043,27
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		651,59	5797,30
		Сметная стоимость:				8823,41	78263,61
396	E11-080401-0403 11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1010,5700		1115,65	1127446,71
396. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,03	1040,887	715,11	744348,77
396. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	33,349	828,31	27623,13
		Итого оплата труда:				763,90	771971,90
396. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,033	33,349	3561,49	118771,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,033	33,349	828,31	27623,31
		Итого эксплуатация машин:				117,53	118771,45
396. 4	192641 С (21-020101-2509)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	14,148	17744,15	251043,88
	[illegible] С (21-050502-0501)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,050529	205870,68	10402,34
396. 6	131355 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,161691	17463,40	2823,68
396. 7	249132 С (21-190705-1405)	Вода техническая	м3	0,002	2,021	28,00	56,59
		Итого материалов:				261,56	264326,49
		НР первого уровня	%	50,8		388,06	392161,74
		НР второго уровня	%	4,24		63,76	64431,40
		Накладные расходы	%	–		451,82	456593,14
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		125,40	126723,19
		Сметная стоимость:				1692,87	1710763,00
397	ИП"Ешанов"	Пескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 200 мм, серые Гост 6133-84	шт.	554,0000		115,38	63923,08
		НР второго уровня	%	4,24		4,89	2710,34
		Накладные расходы	%	–		4,89	2710,34
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9,62	5330,67
		Сметная стоимость:				129,90	71964,09
398	ИП"Ешанов"	Пескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 100 мм, серые Гост 6133-84	шт.	12632,0000		115,38	1457538,46
		НР второго уровня	%	4,24		4,89	61799,63
		Накладные расходы	%	–		4,89	61799,63
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9,62	121547,05
		Сметная стоимость:				129,90	1640885,13
399	E11-080301-0401 11-080301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной Состав работ:	м стыка	305,0000		116,71	35595,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Заделка стыков монтажной пеной					
399. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,159	48,453	733,67	35579,33
399. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00003	0,00915	828,31	7,58
		Итого оплата труда:				**116,68**	**35586,91**
399. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, на 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00915	1767,51	16,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00915	828,31	7,58
		Итого эксплуатация машин				**0,05**	**16,17**
		НР первого уровня	%	50,8		59,27	18078,15
		НР второго уровня	%	4,24		7,46	2275,76
		Накладные расходы	%	—		66,73	20353,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,68	4477,95
		Сметная стоимость:				**198,12**	**60425,36**
400	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**57,0000**		**982,74**	**56016,18**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	2375,09
		Накладные расходы	%	—		41,67	2375,09
		Сметная прибыль (Н20=8)	%	8		81,93	4671,30
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**63062,57**
		Второй этаж					
401	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен из кирпича**	**м3 кладки**	**26,9100**		**17723,38**	**476936,24**
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками бороздок, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен					
401. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	122,171	715,11	87365,99
401. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	10,764	828,31	8915,93
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**96281,92**
401. 3	698 С (21-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	10,764	3561,49	38335,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	10,764	828,31	8915,93
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**38335,88**
401. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6,458	17346,18	112028,57
401. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,38	10,226	23366,16	238937,68
401. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,013455	17463,40	234,97
401. 7	240132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,184	28,00	33,15
		Итого материалов:				**13052,19**	**351234,37**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	48911,21
		НР второго уровня	%	4,24		828,31	22295,93
		Накладные расходы	%	—		2646,12	71207,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1629,56	43851,47
		Сметная стоимость:				**21999,07**	**591994,86**
402	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из пескоблока при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**10,2600**		**6248,37**	**64108,27**
		Состав работ 1. Кладка стен из пескобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов					
402. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	3,72	38,167	742,95	28356,32
402. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	4,514	828,31	3739,32
		Итого оплата труда:				**3128,23**	**32095,64**
402. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	4,514	3561,49	16077,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	4,514	828,31	3738,99
		Итого эксплуатация машин:				**1567,06**	**16077,99**
402. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	1,129	17346,18	19576,90
402. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,00913	17463,40	89,59

1	2	3	4	5	6	7	8
402. 5	249132 С (21-130603-1405)	Вода техническая	м3	0,026	0,26675	28,00	7,47
		Итого материалов:				1917,54	19675,96
		НР первого уровня	%	50,8		1589,14	16304,39
		НР второго уровня	%	4,24		332,31	3409,51
		Накладные расходы	%	–		1921,45	19714,09
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		651,59	7705,29
		Сметная стоимость:				**8823,41**	**90528,15**
403	**Е11-080401-0403 11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**661,5800**		**1115,65**	**738429,23**
403. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,03	681,430	715,11	487516,52
403. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	21,842	828,31	18091,98
		Итого оплата труда:				**763,90**	**505608,50**
403. 3	1095 С (21-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,033	21,842	3561,49	77790,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, машин 1 чел.	чел-ч	0,033	21,842	828,31	18091,98
		Итого эксплуатации машин:				**117,52**	**77790,21**
403. 4	229041 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	9,266	17744,15	164427,97
403. 5	27727 С (21-030302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,033094	205870,68	6813,08
403. 6	191555 С (21-070201-0102)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,105901	17463,40	1849,39
403. 7	249132 С (21-130203-1405)	Вода техническая	м3	0,002	1,324	28,00	37,07
		Итого материалов:				**261,56**	**173122,51**
		НР первого уровня	%	50,8		388,06	256849,12
		НР второго уровня	%	4,24		[illegible]	42199,80
		Накладные расходы	%	–		451,82	299048,92
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		133,40	87998,25
		Сметная стоимость:				**1692,87**	**1120476,40**
404	**ИП "Ешанов"**	**Пескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 200 мм, серые Гост 6133-84**	шт.	641,0000		115,38	73961,54
		НР второго уровня	%	4,24		4,89	3135,97
		Накладные расходы	%	–		4,89	3135,97
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,62	6167,80
		Сметная стоимость:				129,90	83265,31
405	**ИП "Ешанов"**	**Пескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 100 мм, серые Гост 6133-84**	шт.	8274,0000		**115,38**	**954692,30**
		НР второго уровня	%	4,24		4,89	40478,95
		Накладные расходы	%	–		4,89	40478,95
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,62	79613,70
		Сметная стоимость:				**129,90**	**1074785,00**
406	**Е11-080301-0401 11-080301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	Стыки. Заделка монтажной пеной Состав работ: 1. Заделка стыков монтажной пеной	м стыков	**198,0000**		**116,71**	**23107,90**
406. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,159	31,482	733,67	23097,40
406. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00003	0,00594	828,32	4,92
		Итого оплата труда:				**116,68**	**23102,32**
406. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00594	1767,51	10,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, машин 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00594	828,31	4,92
		Итого эксплуатации машин:				**0,05**	**10,50**
		НР первого уровня	%	50,8		59,27	11735,98
		НР второго уровня	%	4,24		7,46	1477,38
		Накладные расходы	%	–		66,73	13213,36
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,68	2905,70
		Сметная стоимость:				**198,12**	**39226,96**
407	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**37,0000**		**982,74**	**36361,38**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	1541,72
		Накладные расходы	%	–		41,67	1541,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		81,95	3032,25
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**40935,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				6492259,32
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ –		Тенге				6492259,32

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				1396168,00
	Всего заработная плата -		Тенге				1830570,40
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2999872,60
		Накладные расходы	Тенге				1244630,58
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				929929,76
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				314700,82
		Сметная прибыль -	Тенге				618951,19
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8355841,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2538,02
		Сметная заработная плата -	Тенге				1830570,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				8355841,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2538,02
		Сметная заработная плата -	Тенге				1830570,40

РАЗДЕЛ 14. Устройство каркаса сцены

408	Е11-460301-0108 11-460301-0108 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм** Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий 2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям 3. Опускание привода со сверлом к месту сверления 4. Сверление отверстий 5. Подъем привода со сверлом 6. Удаление и убоска керна 7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм 8. Смена сверл 9. Перестановка станка	отверстие	112,0000		599,09	67098,55
408.1		Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел.-ч	0,098	44,576	828,31	36922,75
408.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,211	23,632	828,31	19574,62
		Итого оплата труда:				**504,44**	**56497,37**
408.3	1712 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,193	21,616	1146,67	24786,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,193	21,616	828,31	17904,75
408.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	2,016	1767,51	3563,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,018	2,016	828,31	1669,87
		Итого эксплуатации машин:				**253,12**	**28349,72**
408.5	147258 С (21-130812-0504)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 60 мм ГОСТ 26339-84	шт	0,0206	2,51	759,90	1770,26
408.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0178	1,994	28,00	55,82
		Итого материалов:				**16,30**	**1826,08**
		НР первого уровня	%	50,8		256,26	28700,66
		НР второго уровня	%	4,24		36,27	4061,89
		Накладные расходы	%	—		292,52	32762,55
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		71,33	7988,89
		Сметная стоимость:				**962,95**	**107849,99**
409	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном	т	0,0270		400191,51	10801,17
409.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел.-ч	289	7,8	762,12	5944,62
409.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,62	0,016734	942,31	15,77
		Итого оплата труда:				**220836,91**	**5960,39**
409.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,006748	3114,94	21,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,25	0,006748	1111,02	7,50
409.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,009986	1767,51	17,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,37	0,009986	828,31	8,27
		Итого эксплуатация машин:				**1432,71**	**38,67**
409.5	115198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или спутных круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,02699	178506,12	4817,88
		Итого материалов:				178506,12	4817,88
		НР первого уровня	%	48,5		107105,90	2890,73
		НР второго уровня	%	4,24		21509,11	580,34
		Накладные расходы	%	—		128613,31	3471,11
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		12301,55	1111,80
		Сметная стоимость:				**571111,37**	**15414,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
410	**ЕП-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0426		309746,56	13182,81
410.1		Затраты труда рабочих строителей(3.5=781,3)	чел.-ч	198	8,427	781,30	6583,92
410.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,015322	946,31	14,50
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**6598,42**
410.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,006384	3114,94	19,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15	0,006384	1111,02	7,09
410.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,008938	1767,51	15,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,21	0,008938	828,31	7,40
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**35,68**
410.5	145986 С (21-130315-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04256	154210,74	6563,21
		Итого материалов:				**154210,74**	**6563,21**
		НР первого уровня	%	48,5		75199,43	3230,29
		НР второго уровня	%	4,04		15321,46	634,64
		Накладные расходы	%	–		91514,88	3894,87
		Сметная прибыль (ПН=8%)	%	8		32100,92	1356,21
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**18443,90**
411	**ЕП-090601-0103 11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	Монтаж каркаса сцены Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	**0,5050**		**73825,58**	**37278,96**
411.1	1	Затраты труда рабочих строителей(3=723,67)	чел.-ч	95	47,971	733,67	35193,03
411.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,20195	941,39	190,15
		Итого оплата труда:				**70675,21**	**35383,18**
411.3	376 С (31-260103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,22	1,626	795,98	131,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
411.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,080794	3114,94	251,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,16	0,080794	1111,02	89,76
411.5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,73	0,368621	23,34	8,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
411.6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,26	0,13129	166,49	21,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
411.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,12119	1767,51	214,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,24	0,12119	828,31	100,38
411.8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,353477	17,05	6,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1947,91**	**983,62**
411.9	128070 С (21-030307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали Св-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ [illegible]	кг	0,03	0,015149	66,30	1,00
411.10	128849 С (21-030310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009443	2742,28	25,89
411.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00505	196,55	0,99
411.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4	0,201984	181,00	36,56
411.13	146604 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,227232	91,04	20,69
411.14	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00005	1774323,66	89,60
411.15	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,001818	208172,82	378,43
411.16	149319 С (22-010101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000157	347608,52	54,41
411.17	49375 С (22-010601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000303	413023,[illegible]	125,11

1	2	3	4	5	6	7	8
411.18	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали, обыкновенного качества ГОСТ 8240-2005	–	0,00104	0,00098	375252,40	367,61
		Итого материалов:				2179,08	1100,32
		НР первого уровня	%	63,9		42635,83	21549,57
		НР второго уровня	%	4,24		4939,60	2494,33
		Накладные расходы	%	–		47615,46	24043,90
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9717,28	4905,83
		Сметная стоимость:				131156,32	66228,79
412	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,5050**		**329952,69**	**166612,91**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	7064,39
		Накладные расходы	%	–		13989,99	7064,39
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		275[illegible]5,41	13894,18
		Сметная стоимость:				371458,10	187571,48
413	**Е11-130301-1502 11-130301-1502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126** Состав работ: 1. Приготовление составов 2. Окраска поверхностей	**м2**	**14,6438**		**118,08**	**1729,20**
413. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=731,3)	чел-ч	0,0213	0,311914	781,30	243,70
413. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002929	828,30	2,41
		Итого оплата труда:				16,51	246,12
[illegible]	112 С (31-050201-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001464	3370,50	4,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, знание 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001464	828,31	1,21
413. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001464	25,69	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
413. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001464	1767,51	2,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001464	828,31	1,21
413. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,095185	46,26	4,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				0,82	11,98
413. 7	146798 С (21-130903-0602)	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00003	0,000439	108178,14	47,52
413. 8	148343 С (22-040203-0302)	Эмаль пентафталевая ПФ-1126 светлых оттенков, основная часть СТ РК ГОСТ Р 51691-2005	т	0,00011	0,001611	885258,29	1426,00
		Итого материалов:				100,62	1473,52
		НР первого уровня	%	54,2		9,11	133,40
		НР второго уровня	%	4,24		5,39	78,97
		Накладные расходы	%	–		14,50	212,37
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		10,61	155,33
		Сметная стоимость:				143,19	2096,90
414	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,4200**		**19911,85**	**8362,98**
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	22,5	9,45	721,29	6816,19
414. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1512	828,31	125,24
		Итого оплата труда:				16527,22	6941,43
414. 3	571 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0966	10,77	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
414. 4	1793 С (34-030102-0101)	Пилы с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,1386	85,39	11,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
414. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,1512	1767,51	267,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,36	0,1512	828,31	125,24
		Итого эксплуатация машин:				667,29	280,26
414. 6	131643 С (21-070204-0301)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0042	18563,54	77,97

1	2	3	4	5	6	7	8
414.7	135543 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный 5 11-350 ГОСТ 10933-93	м2	1,25	0,007	215,22	131,07
414.8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,26	196,55	247,65
414.9	147697 С (21-130816-2701)	Сколы каменноугольные	т	0,00258	0,001084	75413,28	81,75
414.10	249209 С (21-130816-9902)	Пыль антидетонационная	т	0,00301	0,001564	575926,68	778,39
		Итого материалов:				3015,54	1266,53
		НР первого уровня	%	59,8		9883,28	4150,98
		НР второго уровня	%	4,24		1263,3	530,59
		Накладные расходы	%	–		1146,99	468,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2484,08	1043,56
		Сметная стоимость:				33545,12	14068,11
415	С121-070201-0202 21-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2900		38745,26	11236,13
		НР второго уровня	%	4,24		1642,80	476,41
		Накладные расходы	%	–		1642,80	476,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3231,04	937,00
		Сметная стоимость:				43619,10	12649,54
416	С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1300		32766,02	4259,58
		НР второго уровня	%	4,24		1389,28	180,61
		Накладные расходы	%	–		1389,28	180,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,42	355,22
		Сметная стоимость:				36887,72	4795,40
417	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056		381819,66	2119,10
		НР второго уровня	%	4,24		16189,15	89,85
		Накладные расходы	%	–		16189,15	89,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	176,72
		Сметная стоимость:				429849,52	2385,66
418	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины лимосферостойкими и водостойкими красками	м3 древесины в конструкции	0,4200		6558,89	2754,73
418.1	1	Затраты труда рабочих строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,88	0,7896	752,84	594,44
418.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,00504	922,54	4,65
		Итого оплата труда:				1426,41	599,09
418.3	262 С (31-030102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,004	0,00168	3114,94	5,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00168	1111,02	1,87
418.4	2309 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,008	0,00336	1767,51	5,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,00336	828,31	2,78
		Итого эксплуатация машин:				26,60	11,17
418.5	144574 С (21-130101-2001)	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,002117	15279,02	32,34
418.6	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	4,116	514,28	2116,78
		Итого материалов:				5116,95	2149,12
		НР первого уровня	%	59,8		852,99	358,26
		НР второго уровня	%	4,24		3[illegible]1,28	31,98
		Накладные расходы	%			1167,25	190,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		618,09	259,60
		Сметная стоимость:				8344,24	3504,58
419	Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство Состав работ:	м2 покрытия	24,6200		523,86	12897,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Настилка покрытий с креплением их плитами					
		2. Острожка пропесов					
419.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,57)	чел-ч	0,601	14,797	733,57	0855,84
419.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,457932	789,64	361,60
		Итого оплата труда:				455,62	11217,44
419.3	1198 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш-ч	0,027	0,65474	30,44	33,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
419.4	523 С (31-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0,009	0,22159	15,50	3,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
419.5	1369 С (31-050002-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0076	0,182112	1179,81	258,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0076	0,182112	723,67	137,28
419.6	2509 С (33-010701-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,011	0,27082	767,51	178,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,011	0,27082	828,31	224,22
		Итого эксплуатация машин:				51,43	773,82
419.7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	6,45	196,55	1267,83
		Итого материалов:				51,50	1267,83
		НР первого уровня	%	50,9		277,47	6811,47
		НР второго уровня	%	4,24		33,98	886,5
		Накладные расходы	%	–		311,45	7067,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,83	645,23
		Сметная стоимость:				902,14	22210,65
	С121-070301-0201 21-070301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1,2300		41622,68	51195,90
		НР второго уровня	%	4,24		1764,80	2170,71
		Накладные расходы	%	–		1764,80	2170,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3471,00	4269,33
		Сметная стоимость:				16858,48	57635,93
421	Е11-100102-0602 11-100102-0602 РСНБ РК 2015	Обшивка фанерой	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,6700		146,22	1413,98
		Состав работ:					
		1. Обшивка стен плитами					
421.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,183	1,77	708,92	1254,51
421.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	0,050284	828,31	41,65
		Итого оплата труда:				134,04	1296,16
421.3	1523 С (31-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0,0018	0,017406	15,50	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
421.4	2509 С (33-010701-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0052	0,050284	1767,51	88,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0052	0,050284	828,31	41,65
		Итого эксплуатация машин:				9,22	89,15
421.5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,037	0,35779	196,55	70,32
		Итого материалов:				7,27	70,32
		НР первого уровня	%	59,8		80,16	775,11
		НР второго уровня	%	4,24		9,60	92,82
		Накладные расходы	%	–		89,75	867,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,88	182,55
		Сметная стоимость:				254,86	2464,46
422	С121-070506-0201 21-070506-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм ГОСТ 32158-2013	м3	0,0942		117516,25	11065,52
		НР второго уровня	%	4,24		4982,69	469,18
		Накладные расходы	%	–		4982,69	469,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9799,92	922,78
		Сметная стоимость:				132298,85	12457,47
		Крыльцо КЗ-1					
423	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Дрогдаби", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	157,0500		86,69	13614,60
		Состав работ					
		1. Разработка грунта пассажа					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
423. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=673,19)	чел-ч	0,00885	1,395	671,19	925,04
423. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	3,031	1111,02	3367,57
		Итого оплата труда:				**27,40**	**4303,62**
423. 3	2264 С (31-01020-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	3,031	4182,87	12678,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалент 1 чел.	чел-ч	0,0193	3,031	1111,02	3367,58
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**12678,55**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	2543,44
		НР второго уровня	%	1,24		4,30	685,10
		Накладные расходы	%	–		20,50	3228,54
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5,58	797,45
		Сметная стоимость:				**115,83**	**18190,58**
424	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**157,0500**		**117,21**	**18407,69**
424. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=618,61)	чел-ч	0,108	16,961	618,61	10492,43
424. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	4,123	828,31	3414,75
		Итого оплата труда:				**88,55**	**13907,25**
424. 3	660 С (31-020102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,123	1874,05	7725,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалент 1 чел.	чел-ч	0,02625	4,123	828,31	3415,17
	1866 С (34-030202-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	16,49	11,48	189,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалент 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**7915,20**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	8219,19
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	1128,88
		Накладные расходы	%	–		59,52	9348,16
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14,14	2220,47
		Сметная стоимость:				**190,87**	**29976,32**
425	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. 1 группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**52,3500**		**637,36**	**33365,79**
425. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	50,884	655,72	33365,79
		Итого оплата труда:				**637,36**	**33365,79**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	19719,18
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	2250,80
		Накладные расходы	%	–		419,67	21969,98
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		84,56	4426,86
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**59762,63**
426	**Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015**	**Устройство крыльца** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**40,7900**		**26301,53**	**1072839,30**
426. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	3,64	148,476	799,86	118759,69
426. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	13,856	843,12	11682,63
		Итого оплата труда:				**3197,90**	**130442,32**
426. 3	112 С (31-050301-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,110133	3370,50	371,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалент 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,110133	828,31	91,22
426. 4	405 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2168	8,835	37,27	329,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалент 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
426. 5	688 С (31-050101-0105)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2937	11,939	[illegible]	42521,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалент 1 чел.	чел-ч	0,2937	11,939	853,31	[illegible]
426. 6	737 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,726062	3114,04	2261,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалент 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,726062	1111,02	806,67
426. 7	1291 С (34-010102-0505)	[illegible]	маш.-ч	0,003	0,12237	57,10	6,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалент 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
426.8	2016 С (31-050109-0301)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2016	11,066	165,76	5149,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
426.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0765	1,081	1767,51	1910,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0765	1,081	828,21	895,46
		Итого эксплуатация машин:				**1288,32**	**52550,58**
426.10	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,402	19453,67	805415,86
426.11	126070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в матках по стали СВ-08А диаметром от 6,5 мм до 9,0 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	5,792	66,30	384,02
426.12	131598 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,008158	26022,00	212,38
426.13	121600 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,053027	26015,00	1380,45
426.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная кожевая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00382	0,033448	23885,67	798,96
426.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 7283-75	кг	0,09	3,671	195,55	721,55
426.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	12,237	6598,38	80744,38
426.17	147337 С (21-130812-1015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9465-75	т	0,0008	0,032632	200244,36	6534,37
426.18	249132 С (21-130704-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,17295	28,00	4,84
426.19	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	5,831	911,15	5332,21
		Итого материалов:				**22101,72**	**901529,02**
		НР первого уровня	%	48,5		1550,98	63254,53
		НР второго уровня	%	4,24		1180,95	48170,80
		Накладные расходы	%	–		2731,93	111435,37
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2322,68	94741,97
		Сметная стоимость:				**31356,13**	**1279016,59**
427	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2733**		**292187,71**	**79863,67**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	3386,22
		Накладные расходы	%	–		12388,76	3386,22
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		24366,12	6659,99
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**89909,88**
428	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2288**		**309746,56**	**70854,53**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
428.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	45,292	781,30	35387,03
428.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,08235	946,11	77,91
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**35464,94**
428.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,034312	3114,94	106,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,15	0,034312	1111,02	38,12
428.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,048037	1767,51	84,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,21	0,048037	828,31	39,79
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**191,79**
428.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,22875	154210,74	35275,71
		Итого материалов:				**154210,74**	**35275,71**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	17200,50
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	3733,53
		Накладные расходы	%	–		91514,88	20934,03
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32100,92	7343,98
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**99131,64**
		Пандус Пн-1					
429	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**24,0000**		**86,69**	**2080,55**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или отражающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
429. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	0,21312	671,19	143,04
429. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0293	0,4632	111,02	514,62
		Итого оплата труда:				**27,40**	**657,67**
429. 3	2261 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневматическом ходу, 0,65 м3	маш-ч	0,0193	0,4632	1182,87	1937,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,4632	1111,02	514,62
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**1937,51**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	388,68
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	94,20
		Накладные расходы	%	–		20,50	493,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	205,91
		Сметная стоимость:				**115,83**	**2779,84**
430	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**24,0000**		**117,21**	**2813,02**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
430. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	2,592	618,61	1603,44
430. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,63	828,31	521,84
		Итого оплата труда:				**88,55**	**2125,27**
430. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	0,02625	0,63	1874,05	1180,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,63	828,31	521,84
430. 4	1566 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,105	2,52	11,48	28,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**1209,58**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	1256,04
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	172,53
		Накладные расходы	%	–		59,52	1428,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	339,33
		Сметная стоимость:				**190,87**	**4580,91**
431	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24,0000**		**637,36**	**15296,64**
		Состав работ: 1. Засыпка ванов выброшенным грунтом с разбивкой кольев и грамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
431. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	23,328	655,72	15296,64
		Итого оплата труда:				**637,36**	**15296,64**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	9040,31
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	1031,89
		Накладные расходы	%	–		419,67	10072,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	2029,51
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**27398,34**
	Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015	**Устройство пандуса**	**м3**	**39,3300**		**26301,53**	**1034439,07**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
432. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	3,64	143,161	799,86	114508,92
432. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	13,36	843,12	11264,47
		Итого оплата труда:				**3197,90**	**125773,39**
432. 3	112 С (31-050501-0102)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,106191	3370,50	357,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,106191	828,31	87,96
432. 4	403 С (31-010501-0101)	Инфрокор глубинный	маш-ч	0,2166	8,519	37,27	317,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
432. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,2927	11,512	3501,49	40999,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	11,512	828,31	9535,50
432. 6	367 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0178	0,700074	3114,94	2180,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,700074	1111,02	777,89
432. 7	1294 С (34-050102-0201)	Тяжелые ветрогрузчики, 10 т	маш-ч	0,003	0,11799	57,10	6,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
432. 8	2016 С (21-060102-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	29,954	165,76	4965,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
432. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	1,042	1767,51	1842,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,0265	1,042	828,31	863,10
		Итого эксплуатация машин:				**1288,32**	**50669,63**
432.10	100773 С (21-020101-2402)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	39,92	19454,62	776587,54
432.11	128070 С (21-050402-1010)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	5,585	66,30	370,28
432.12	131598 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,007866	26033,00	204,78
432.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,051129	26033,00	1331,04
432.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,032251	23886,67	770,36
432.15	145983 С (21-130205-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	3,54	156,55	[illegible]
432.16	147049 С (21-130803-[illegible]01)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	11,799	6588,78	778[illegible]
[illegible]	147357 С (21-130813-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,031464	200244,36	6300,49
432.18	249132 С (21-130702-1403)	Вода техническая	м3	0,00424	0,166759	28,00	4,67
432.19	272941 С (21-010102-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	5,624	914,15	5141,35
		Итого материалов:				**22101,72**	**869261,51**
		НР первого уровня	%	48,5		1550,98	61000,09
		НР второго уровня	%	4,24		1180,95	40446,62
		Накладные расходы	%	–		2731,93	107446,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2322,68	91350,86
		Сметная стоимость:				**31356,13**	**1233236,64**
433	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,2260**		**292187,71**	**66034,42**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	2799,86
		Накладные расходы	%	–		12388,76	2799,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24366,12	5506,74
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**74341,02**
434	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	**0,2745**		**309746,56**	**85025,43**
434. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел.-ч	198	54,351	781,30	42464,44
434. 2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,09882	946,11	93,49
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**42557,93**
434. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,041175	3114,94	128,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,15	0,041175	1111,02	45,75
434. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,057645	1767,51	101,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,21	0,057645	828,31	47,75
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**230,15**
434. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,2745	154210,74	42330,85
		Итого материалов:				**154210,74**	**42330,85**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	20640,60
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	4480,24
		Накладные расходы	%	–		91514,88	25120,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	8811,70
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**118957,97**
		Входная терасса					
435	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	**103,6500**		**86,69**	**8985,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта навалист 2. Устройство и содержание водоотводных кадра или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
435. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00881	0,920412	671,19	617,77
435. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	2	111,02	2222,53
		Итого оплата труда:				**27,40**	**2840,51**
435. 3	2204 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	2	4182,87	8367,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	2	111,02	2222,04
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**8367,60**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	1678,52
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	452,15
		Накладные расходы	%	–		20,56	2130,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	889,29
		Сметная стоимость:				**115,83**	**12005,44**
436	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**103,6500**		**117,21**	**12148,72**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
436. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=5,61)	чел-ч	0,108	11,194	618,61	6924,84
436. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,721	828,31	2253,68
		Итого оплата труда:				**88,55**	**9178,52**
436. 3	640 С (31-050102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 685 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,721	1874,05	5098,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,721	828,31	2253,83
436. 4	1866 С (34-030403-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,103	10,883	11,48	124,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**5223,88**
		НР первого уровня	%	59,1		57,13	5424,61
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	745,10
		Накладные расходы	%	–		59,52	6169,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	1465,17
		Сметная стоимость:				**190,87**	**19783,80**
437	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**34,5500**		**637,36**	**22020,78**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
437. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,32)	чел-ч	0,972	33,583	633,72	22020,78
		Итого оплата труда:				**637,36**	**22020,78**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	13014,28
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	1485,49
		Накладные расходы	%	–		419,67	14499,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	2921,64
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**39442,20**
	Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015	**Устройство входной терасы**	**м3**	**14,7000**		**26301,53**	**386632,45**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
438. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	3,64	53,508	799,86	42798,91
438. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	4,994	843,12	4210,21
		Итого оплата труда:				**3197,90**	**47009,12**
438. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03969	3370,50	133,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03969	828,31	32,88
438. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	3,184	37,27	118,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
438. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	4,303	3561,49	15323,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	4,303	828,31	3564,22
438. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,26166	3114,04	815,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,26166	1111,02	290,71

1	2	3	4	5	6	7	8
438.7	1794 С (34 030102 0201)	Гипсы электрические цветные	маш.-ч	0,003	0,0441	57,10	2,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
438.8	2016 С (31-050103-0501)	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7634	11,196	165,76	1855,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
438.9	2309 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,38955	1767,51	688,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0265	0,38955	828,31	322,67
		Итого эксплуатация машин:				**1288,32**	**18938,31**
438.10	100775 С (21-020101-2401)	Бытовой мусорный кожух В7.5, суд фагестойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,92	19453,62	290257,74
438.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	2,087	66,50	138,39
438.12	131598 С (21-070203-0301)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,00294	26033,00	76,54
438.13	131600 С (21-070303-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,01911	26033,00	497,49
438.14	44600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,012054	23866,67	287,93
438.15	145982 С (21-120209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,09	1,323	196,55	260,04
[illegible]	147049 С (21-120803-1101)	Рубероид мешечная ГОСТ 30693-93	10 м2	0,3	4,41	6598,18	29098,80
438.17	147337 С (21-130812-1015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,01176	200244,36	2354,87
438.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,062328	28,00	1,75
438.19	275941 С (27 010101 0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	2,102	914,15	1921,63
		Итого материалов:				**22101,72**	**324895,23**
		НР первого уровня	%	48,5		1550,98	22799,42
		НР второго уровня	%	4,24		1180,95	17359,91
		Накладные расходы	%	–		2731,93	40159,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2322,68	34143,34
		Сметная стоимость:				31356,13	460935,13
439	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2184**		**292187,71**	**63813,80**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	2705,70
		Накладные расходы	%	–		12388,76	2705,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24366,12	5321,56
		Сметная стоимость:				328942,59	71841,06
		Крыльцо КВ-2					
440	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**8,7750**		**86,69**	**760,70**
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание подоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
440.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел.-ч	0,00888	0,077922	671,19	52,30
440.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0193	0,169357	1111,02	188,16
		Итого оплата труда:				**27,40**	**240,46**
440.3	2264 С (31 010201 0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,169357	4182,87	708,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0193	0,169357	1111,02	188,16
		Итого эксплуатация машин:				80,73	708,40
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	142,1
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	38,28
		Накладные расходы	%	–		20,56	80,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	75,29
		Сметная стоимость:				115,83	1016,38
441	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**8,7750**		**117,21**	**1028,51**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					

1	2	3	4	5	6	7	8
441.1		Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	0,9477	618,61	586,26
441.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,230344	828,31	190,80
		Итого оплата труда:				**88,55**	**777,05**
441.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,230344	874,05	431,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,230344	828,31	190,80
441.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,921375	11,48	10,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатации машин:				**50,40**	**442,25**
		НР первого уровня	%	59,1		52,23	459,24
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	63,08
		Накладные расходы	%	–		59,52	322,32
		Сметная прибыль (Н30–8)	%	8		14,14	124,07
		Сметная стоимость:				**190,87**	**1674,89**
442	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,9250**		**637,36**	**1864,28**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
442	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,73)	чел-ч	0,993	2,843	655,72	1864,28
		Итого оплата труда:				**637,36**	**1864,28**
		НР первого уровня	%	59,1		376,58	1101,79
		НР второго уровня	%	4,24		13,00	125,76
		Накладные расходы	%	–		419,57	1227,35
		Сметная прибыль (Н30–8)	%	8		64,56	347,35
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**3339,17**
443	**Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015**	**Устройство крыльца**	**м3**	**5,0000**		**26301,53**	**131507,64**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
443.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	3,64	18,2	799,86	14557,45
443.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3197	1,698	843,12	1432,05
		Итого оплата труда:				**3197,96**	**15989,50**
443.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0135	3370,50	45,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0135	828,31	11,18
443.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	1,083	37,27	40,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
443.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	1,464	3561,49	5212,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	1,464	828,31	1212,65
443.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,089	3114,94	277,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,089	1111,02	98,88
443.7	1794 С (34-030102-0201)	Пары электрические [illegible]	маш.-ч	0,003	0,015	57,10	0,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
443.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	3,808	165,76	631,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
443.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,1325	1767,51	234,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,1325	828,31	109,75
		Итого эксплуатации машин:				**1288,32**	**6441,60**
443.10	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, [illegible] ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,075	19453,62	98727,12
443.11	128090 С (21-050307-0013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,3 мм ГОСТ 30543-98	кг	0,142	0,71	66,30	47,07
443.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород толщиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,001	26033,00	26,03
443.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород толщиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,0065	26033,00	169,21
443.14	144600 С (21-130103-0601)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,0041	23886,57	97,94

1	2	3	4	5	6	7	8
443.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,45	196,55	88,45
443.16	147049 С (21-130802-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	1,5	6598,36	9897,55
443.17	147137 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,001	200344,30	800,95
443.18	249132 С (21-130201-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,0212	28,00	0,59
443.19	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	0,715	914,15	653,62
		Итого материалов:				**22101,72**	**110508,58**
		НР первого уровня	%	48,5		1550,98	7754,91
		НР второго уровня	%	4,24		1180,95	5904,77
		Накладные расходы	%	–		2731,93	3659,64
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2432,68	1619,38
		Сметная стоимость:				**31356,13**	**156780,66**
444	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0395**		**292187,71**	**11541,41**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	489,36
		Накладные расходы	%	–		12388,76	489,36
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		24365,12	962,46
		Сметная стоимость:				**328942,69**	**12993,23**
445	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1068**		**309746,56**	**33065,45**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в скалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
445.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,08	21,137	781,30	16512,95
445.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03843	946,40	36,36
		Итого оплата труда:				**155038,69**	**16550,31**
445.3	702 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,15	0,016012	3114,94	49,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,016012	1111,02	17,79
445.4	2309 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,21	0,022417	1767,51	39,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,022417	828,31	18,57
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**89,50**
445.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,10675	154210,74	16462,00
		Итого материалов:				**154210,74**	**16462,00**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	8026,90
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	1742,32
		Накладные расходы	%	–		91514,88	9769,21
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32100,92	3426,77
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**46261,43**
		Крыльцо КВ-3					
446	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**9,9000**		**86,69**	**858,23**
		Состав работ: 1. Разработка грунта навалом 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
446.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	0,087912	671,19	59,01
446.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,19107	1111,02	212,28
		Итого оплата труда:				**27,40**	**271,29**
446.3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	0,0193	0,19107	4182,87	799,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,19107	1111,02	212,28
		Итого эксплуатация машин:				90,73	798,22
		НР первого уровня	%	58,1		16,70	160,11
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	43,19
		Накладные расходы	%	–		23,56	203,52
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9,58	81,91
		Сметная стоимость:				**115,83**	**1146,68**
447	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**9,9000**		**117,21**	**1160,37**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Уплотнение грунта					
447-1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,908	1,099	618,61	561,42
447-2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,259875	828,31	215,26
		Итого оплата труда:				88,55	876,67
447-3	603 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	0,02625	0,259875	1874,03	487,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,259875	828,31	215,26
447-4	806 С (31-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,105	1,04	11,48	11,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				50,40	498,95
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	518,11
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	71,17
		Накладные расходы	%	–		59,52	589,28
		Сметная прибыль (ПН=8)	%	8		14,14	139,92
		Сметная стоимость:				190,57	1889,62
448	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	**3,3000**		**637,36**	**2103,29**
448-1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	3,208	655,72	2103,29
		Итого оплата труда:				637,36	2103,29
		НР первого уровня	%	59		376,68	1243,04
		НР второго уровня	%	4,24		13,00	141,88
		Накладные расходы	%	–		419,67	1384,93
		Сметная прибыль (ПН=8)	%	8		84,56	279,00
		Сметная стоимость:				1141,60	3767,27
449	**Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015**	**Устройство крыльца** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	**5,2000**		**26301,53**	**156767,94**
449-1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	3,64	18,928	799,86	15139,75
449-2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	1,766	843,12	1489,33
		Итого оплата труда:				3197,90	16629,08
449-3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,01404	3370,50	47,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01404	828,31	11,63
449-4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,2156	1,120	37,27	41,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
449-5	598 С (31-030101-0103)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,2927	1,522	3561,49	5420,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	1,522	828,31	1260,69
449-6	763 С (31-030102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0178	0,09256	3114,94	288,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,09256	1111,68	102,84
449-7	1791 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,003	0,0156	37,10	0,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
449-8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,7616	3,96	165,76	656,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
449-9	3509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0265	0,1378	1767,51	243,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,1378	828,31	114,14
		Итого эксплуатация машин:				1298,32	6699,27
449-10	100773 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,278	19453,62	102676,21
449-11	128020 С (21-090302-1013)	Проволока горячекатаная [illegible] из стали марки Св-08А для сварки [illegible] 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,147	0,7384	66,30	48,96
449-12	131596 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,00104	[illegible]	[illegible]
449-13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,00676	20033,00	135,98

1	2	3	4	5	6	7	8
449.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт I, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,004264	23886,67	101,85
449.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ [illegible]	кг	0,09	0,468	196,55	91,99
449.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	1,56	6598,38	10293,47
449.17	147337 С (21-140812-1045)	Электроды d=4 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,00416	200244,74	833,02
449.18	249132 С (21-150703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,022048	28,00	0,62
449.19	273941 С (37-01010-4105)	Щиты из досок, толщиной 40 мм	м2	0,143	0,7436	914,15	679,76
		Итого материалов:				22101,72	114928,93
		НР первого уровня	%	48,5		1530,98	[illegible]
		НР второго уровня	%	4,24		1180,95	6140,52
		Накладные расходы	%	–		2711,93	4206,02
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2322,08	2077,92
		Сметная стоимость:				31356,13	163051,88
450	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0212**		**292187,71**	**6182,69**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	262,15
		Накладные расходы	%	–		12388,76	262,15
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		24366,12	515,59
		Сметная стоимость:				328942,59	6960,43
451	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	**0,0549**		**309746,56**	**17005,09**
451. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	10,87	781,30	8492,89
451. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,019764	946,10	18,70
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**8511,59**
451. 3	362 С (21-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008235	3114,94	25,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008235	1111,02	9,15
451. 4	2509 С (23-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011529	1767,51	20,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011529	828,31	9,55
		Итого эксплуатации машин:				**838,42**	**46,03**
451. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0549	154210,74	8466,17
		Итого материалов:				**154210,74**	**8466,17**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	4128,12
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	896,05
		Накладные расходы	%	–		91514,88	5024,17
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32100,92	1762,34
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**23791,59**
		Крыльцо КП-4					
452	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	Группа 2 грунты. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3 Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или отгораживающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	**10,8000**		**86,69**	**936,25**
452. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	0,095904	671,19	64,37
452. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,20844	1111,02	231,58
		Итого оплата труда:				**27,40**	**295,95**
452. 3	2764 С (21-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,20844	4182,37	871,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,20844	1111,02	231,58
		Итого эксплуатации машин:				80,73	871,88
		НР первого уровня	%	50,1		16,20	174,91
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	47,11
		Накладные расходы	%	–		20,56	222,02
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,58	92,66
		Сметная стоимость:				115,83	1250,93

1	2	3	4	5	6	7	8
453	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**10,8000**		**117,21**	**1265,86**
453.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	1,164	618,61	721,55
453.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,2835	828,31	234,83
		Итого оплата труда:				**88,55**	**956,37**
453.3	604 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	0,02625	0,2835	1874,05	531,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, звенье 1 чел	чел-ч	0,02625	0,2835	828,31	234,83
453.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,105	1,134	11,48	13,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**544,31**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	565,22
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	77,64
		Накладные расходы	%	–		59,52	642,87
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14,14	152,70
		Сметная стоимость:				**190,87**	**2061,41**
454	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенных грунтов с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**3,6000**		**637,36**	**2294,50**
454.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=655,72)	чел-ч	0,972	3,499	655,72	2294,50
		Итого оплата труда:				**637,36**	**2294,50**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	1356,05
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	154,78
		Накладные расходы	%	–		419,68	1510,83
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		84,56	304,43
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**4109,75**
455	**Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015**	**Устройство крыльца** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**5,1000**		**26301,53**	**134137,79**
455.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	3,64	18,564	799,86	14848,60
455.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	1,732	843,12	1460,69
		Итого оплата труда:				**3197,90**	**16309,29**
455.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,01377	3370,50	46,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, звенье 1 чел	чел-ч	0,0027	0,01377	828,31	11,41
455.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,2164	1,103	37,27	41,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
455.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,2927	1,493	3561,49	5316,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, звенье 1 чел	чел-ч	0,2927	1,493	828,31	1236,54
455.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	[illegible]	0,00078	3114,94	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, звенье 1 чел	чел-ч	[illegible]	0,00078	[illegible]	[illegible]
455.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,003	0,0153	57,10	0,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
455.8	2016 С (31-060103-0501)	[illegible]	маш-ч	0,7616	3,884	165,76	643,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
455.9	2509 С (33-020201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0265	0,13515	1767,51	238,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, звенье 1 чел	чел-ч	0,0265	0,13515	828,31	111,95
		Итого эксплуатация машин:				**1288,32**	**6570,43**
455.10	100375 С (25-000101-[illegible])	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,176	19457,62	100701,66
455.11	128070 С ([illegible])	Проволока горячекатаная [illegible] В-08А диаметром 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ [illegible]	кг	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
455.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,00103	26033,00	26,55
455.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,00663	26033,00	172,60
455.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,004182	23886,67	99,89
455.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,459	196,55	90,22
455.16	147849 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-92	10 м2	0,3	1,53	6598,38	10095,57
455.17	147237 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75		0,0008	0,00408	200244,36	817,00
455.18	219132 С (21-130703-1405)	Вата техническая	м3	0,00424	0,021624	28,00	0,61
455.19	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок толщина 40 мм	м2	0,143	0,7293	914,15	666,69
		Итого материалов:				**22101,72**	**112718,75**
		НР первого уровня	%	48,5		1550,98	7910,00
		НР второго уровня	%	4,24		1180,95	6022,83
		Накладные расходы	%	–		2731,93	13932,83
		Сметная прибыль (П30+8)	%	8		2322,58	11845,63
		Сметная стоимость:				**31556,13**	**159916,27**
	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0161**		**292187,71**	**4710,07**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	199,71
		Накладные расходы	%	–		12388,76	199,71
		Сметная прибыль (П30+8)	%	8		24306,12	392,78
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**5302,55**
457	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0671**		**309746,56**	**20783,99**
		Состав работ: 1. Вырезка и выделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
457.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5 781,3)	чел-ч	198	13,286	781,30	10380,20
457.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,024156	946,10	22,85
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**10403,05**
457.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010065	3114,94	31,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, заявка 1 чел.	чел-ч	0,15	0,010065	1111,02	11,18
457.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,014091	1767,51	24,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, заявка 1 чел.	чел-ч	0,21	0,014091	839,31	11,67
		Итого эксплуатации машин:				**838,12**	**56,26**
457.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2013	т	1	0,0671	154210,74	10347,54
		Итого материалов:				**154210,74**	**10347,54**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	5045,48
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	1095,17
		Накладные расходы	%	–		91514,88	6140,65
		Сметная прибыль (П30+8)	%	8		32100,92	2153,97
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**29078,61**
		Спуск в подвал					
458	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**9,2250**		**86,69**	**799,71**
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или отражающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
458.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2+671,19)	чел-ч	0,00088	0,081910	671,19	54,98
458.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,178042	1111,02	197,81
		Итого оплата труда:				**27,40**	**252,79**
458.3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,178042	4182,87	744,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, заявка 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,178042	1111,02	197,81
		Итого эксплуатации машин:				**80,73**	**744,73**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	149,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4,39	40,24
		Накладные расходы	%	—		20,56	89,64
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		8,58	79,15
		Сметная стоимость:				**115,83**	**1068,50**
459	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**9,2250**		**117,21**	**1081,25**
		Состав работ 1. Уплотнение грунта					
459. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	0,9963	618,61	616,32
459. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,242156	828,31	200,58
		Итого оплата труда:				**88,55**	**816,90**
459. 3	660 С (31-050102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до +86 кПа (7 атм), 3 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,242156	1874,03	453,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,242156	828,31	200,58
459. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,968625	11,48	11,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**464,93**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	482,79
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	66,32
		Накладные расходы	%	—		59,52	549,19
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14,14	130,49
		Сметная стоимость:				**190,87**	**1760,79**
460	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,0750**		**637,36**	**1959,88**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
460. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=635,72)	чел-ч	0,972	2,999	655,72	1959,88
		Итого оплата труда:				**637,36**	**1959,88**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	1158,09
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	132,21
		Накладные расходы	%	—		419,67	1290,50
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		84,56	260,03
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**3510,41**
461	**Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015**	**Устройство спуска в подвал**	**м3**	**3,2000**		**26301,53**	**84164,89**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
461. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	3,64	11,648	799,86	9316,77
461. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	1,087	843,12	916,51
		Итого оплата труда:				**3197,90**	**10233,28**
[illegible]	[illegible]72 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00864	3370,50	29,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00864	828,31	7,16
461. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	0,69312	37,27	25,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
461. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	0,93664	3561,49	3335,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	0,93664	828,31	775,83
461. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,05696	3174,94	177,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,05696	11,02	63,28
461. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,0096	57,10	0,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
461. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	2,437	165,76	403,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
461. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,0848	1767,51	149,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,0848	828,31	70,24
		Итого эксплуатация машин:				**1288,32**	**4122,62**
461.10	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класс В7,5, пучок [illegible] ОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,218	19451,69	64139,36

1	2	3	4	5	6	7	8
461.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	0,4544	66,30	30,13
461.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,00064	26033,00	16,66
461.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,00415	26033,00	108,30
461.14	144500 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,007694	23886,67	62,68
461.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,288	196,55	56,61
461.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 20090-93	10 м2	0,3	0,96	6598,48	6334,44
461.17	149337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,00256	200241,36	512,63
461.18	249132 С (21-130203-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,013568	28,00	0,38
461.19	27594 Г (23-0-0101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	0,4576	914,15	418,22
		Итого материалов:				22101,72	70725,49
		НР первого уровня	%	18,5		1550,91	4963,14
		НР второго уровня	%	4,24		1180,95	3779,03
		Накладные расходы	%	–		2731,93	8742,17
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		2323,68	7432,56
		Сметная стоимость:				31356,13	100339,62
462	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0335		292187,71	9782,44
		НР второго уровня	%	4,24		12388,74	414,78
		Накладные расходы	%	–		12388,74	414,78
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		34166,12	815,78
		Сметная стоимость:				328942,59	11013,00
463	Е11-090402-0101 11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж металлического каркаса	т конструкций	0,2100		42554,99	8937,40
		Состав работ: 1. Установка конструкций фахверка 2. Крепление фахверка 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
463.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3+866,05)	чел-ч	25,3	5,314	866,05	4601,76
463.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	0,583436	962,87	561,77
		Итого оплата труда:				24585,92	5163,54
463.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	2,94	203,98	800,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
463.4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,016802	20,01	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
463.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,023102	3114,94	71,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,023102	1111,02	25,67
463.6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	0,506148	3972,01	2010,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	0,506148	953,89	482,81
463.7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,018482	5432,97	100,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,018482	1283,61	23,72
463.8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,052505	23,34	1,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
463.9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 50-500 °С	маш.-ч	1,39	0,291928	166,49	48,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
463.10	2509 С (23-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,035703	1767,51	63,[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,035703	638,31	22,37

1	2	3	4	5	6	7	8
463.11	2577 С (31-060207-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,03	0,63426	17,05	10,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин				**15127,83**	**3177,15**
463.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока гарячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,5 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,09	0,006807	66,30	0,42
463.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)=1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 3 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003827	2742,28	10,79
463.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гарячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00021	327490,36	68,78
463.15	145983 С (21-130309-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0031	196,33	0,41
463.16	146649 С (21-140701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,546052	181,00	98,84
463.17	146664 С (21-140701-1003)	Пропан-бутан, смесь технический ГОСТ Р 52087-2003	т	0,78	0,163816	91,04	14,91
463.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1774323,66	37,74
463.19	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,00336	208172,82	699,53
463.20	149219 С (22-040101-0302)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000065	347608,52	22,63
463.21	49526 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000126	413023,16	52,05
463.22	279826 С (21-050204-0203)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00154	0,000407	375252,40	152,89
		Итого материалов:				**5516,10**	**1158,49**
		НР первого уровня	%	60,9		14972,83	3144,59
		НР второго уровня	%	4,24		2439,18	512,28
		Накладные расходы	%	–		17417,01	3656,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4797,26	1007,54
		Сметная стоимость:				**64764,36**	**13601,81**
464	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гарячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,2100**		**346298,37**	**72729,58**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,05	3083,73
		Накладные расходы	%	–		14683,05	3083,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,51	6065,07
		Сметная стоимость:				**389959,93**	**81878,38**
465	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**6,0906**		**73,45**	**447,35**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
465.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0213	0,129729	781,30	101,36
465.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001218	828,33	1,01
		Итого оплата труда:				**16,81**	**102,37**
465.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000609	3370,50	2,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000609	828,31	0,50
465.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000609	35,60	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
465.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000609	[illegible]	1,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000609	828,31	0,50
465.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,039589	46,28	1,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**4,98**
465.7	149372 С (22-040601-0301)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00004	0,000087	335868,32	28,64
465.8	149529 С (22-040709-0403)	Эмаль пентофталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000548	569859,53	312,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				55,99	341,01
		НР первого уровня	%	54,2		9,[illegible]1	55,48
		НР второго уровня	%	4,24		4,50	21,32
		Накладные расходы	%	–		12,61	76,80
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		6,88	41,93
		Сметная стоимость:				92,94	566,08
466	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном	т	0,0189		400191,51	7563,62
466.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	289	5,462	762,12	4162,78
466.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0[illegible]1718	942,30	11,04
		Итого оплата труда:				220836,94	4173,82
466.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,004725	3114,94	14,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,004725	1111,02	5,25
466.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,006993	1767,51	12,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,006993	828,31	5,79
		Итого эксплуатации машин:				1432,71	27,08
466.5	145198 С (31-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками и гнезда) и остановочные отдельно	т	1	0,0189	178506,12	3373,77
		Итого материалов:				178506,12	3373,77
		НР первого уровня	%	45,4		107105,90	2024,30
		НР второго уровня	%	4,24		21509,41	406,53
		Накладные расходы	%	–		128615,31	2430,83
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		42304,55	798,56
		Сметная стоимость:				571144,37	10794,00
467	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянного каркаса Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толом 4. Установка стропил с креплением	м3 древесины в конструкции	0,2200		70442,27	15497,30
467.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	22,1	4,862	715,11	3476,86
467.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,0814	942,92	76,75
		Итого оплата труда:				16152,81	3553,62
467.3	762 С (31-030102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,033	3114,94	102,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,033	1111,02	36,66
467.4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,0968	86,39	8,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
467.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0484	1767,51	85,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0484	828,31	40,09
		Итого эксплуатации машин:				894,10	196,70
467.6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,00836	305870,68	1721,08
467.7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,9636	66,30	63,89
467.8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0352	38711,60	1362,65
467.9	131542 С (21-070201-0202)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0132	38745,26	511,44
467.10	141478 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,1826	40772,00	7444,97
467.11	135943 С (21-100-01-1001)	Толь кровельный и прямый [illegible] ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,7436	215,22	160,0[illegible]
467.12	145983 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	1,584	196,55	311,34
467.13	248209 С (31-[illegible])	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000431	575926,68	248,34
		Итого материалов:				53744,23	11823,73
		НР первого уровня	%	59,8		9659,38	2125,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1396,31	747,19
		Накладные расходы	%	–		13055,69	2872,23
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		6679,84	1468,56
		Сметная стоимость:				**90177,80**	**19839,12**
		Лестница Л-4					
468	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта на выемке 2. Устройство и содержание подъездных земли или отражающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**11,3850**		**86,69**	**986,96**
468.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00858	0,100099	671,19	67,86
468.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,21973	1111,02	244,13
		Итого оплата труда:				**27,40**	**311,98**
468.3	2264 Г (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,21973	4182,87	919,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,21973	1111,02	244,13
		Итого эксплуатации машин:				**90,73**	**919,10**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	184,38
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	49,56
		Накладные расходы	%	–		20,56	234,05
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		8,58	97,58
		Сметная стоимость:				**115,83**	**1318,69**
469	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**11,3850**		**117,21**	**1334,43**
469.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	1,23	618,61	760,63
469.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,298856	828,31	247,55
		Итого оплата труда:				**88,55**	**1008,18**
469.3	666 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,298855	1874,03	560,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,298856	828,31	247,55
469.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,195	11,48	13,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатации машин:				**50,40**	**573,79**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	593,83
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	81,84
		Накладные расходы	%	–		39,52	477,67
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14,14	160,97
		Сметная стоимость:				**190,87**	**2173,07**
470	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**3,7950**		**637,36**	**2418,78**
470.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	3,689	655,72	2418,78
		Итого оплата труда:				**637,36**	**2418,78**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	1429,50
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	163,17
		Накладные расходы	%	–		419,67	1592,67
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		84,56	320,92
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**4332,36**
471	**Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестницы** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**4,7600**		**26301,53**	**125195,27**
471.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	3,64	17,336	799,86	13858,69
471.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	1,617	842,12	1363,3
		Итого оплата труда:				**5197,90**	**15222,06**
471.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012852	3370,50	43,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012852	828,31	0,67
471.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	1,031	37,27	38,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
471.5	608 С (21-050102-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	1,399	3561,49	4962,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2927	1,399	828,31	1153,84
471.6	702 С (21-050102-0102)	Крупные на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,084728	3114,94	263,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0178	0,084728	1111,02	94,13
471.7	1794 С (34-040102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,009	0,01428	57,10	0,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
471.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	3,625	165,76	600,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
471.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,12614	1757,51	222,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0265	0,12614	828,31	104,48
		Итого эксплуатация машин:				**1288,32**	**6132,40**
471.10	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,831	19454,62	93988,22
471.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячеватанная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,5 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	0,07592	66,38	44,81
471.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,000952	26033,08	24,78
471.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,000188	26033,08	161,09
471.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная кольцевая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,003903	23886,67	93,23
471.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,4281	196,55	84,20
471.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	1,428	6598,31	9422,49
471.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,003808	200244,36	762,53
471.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,020182	28,00	0,57
471.19	275541 С (21-010101-0105)	Щит из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	0,68068	914,15	622,24
		Итого материалов:				**22101,72**	**105204,17**
		НР первого уровня	%	18,5		1550,98	7382,67
		НР второго уровня	%	4,24		1180,95	5621,30
		Накладные расходы	%	–		2731,93	13003,98
		Сметная прибыль (НЭ0=8)	%	8		2322,68	11055,98
		Сметная стоимость:				**31356,13**	**149255,18**
472	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0431		292187,71	12599,13
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	534,20
		Накладные расходы	%	–		12388,76	534,20
		Сметная прибыль (НЭ0=8)	%	8		24366,12	1050,67
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**14184,00**
473	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2841		207709,51	59016,50
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	2502,30
		Накладные расходы	%			8806,88	2502,30
		Сметная прибыль (НЭ0=8)	%	8		17321,31	4921,50
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**66440,31**
474	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0304		309746,56	9416,30
		Состав работ: 1. Вырезка в заделках отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
474.1	3	Затраты труда рабочих строителей (2,5=781,3)	чел.-ч	198	6,019	781,30	1902,80
474.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,010944	946,11	10,35
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**4713,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
471.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00456	3114,94	14,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00456	1111,02	5,07
471.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006384	1767,51	11,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006384	828,31	5,29
		Итого эксплуатация машин:				836,42	25,49
471.5	145968 С (21-170210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0304	154210,74	4688,01
		Итого материалов:				**154210,74**	**4688,01**
		НР первого уровня	%	48,5		75109,43	2285,88
		НР второго уровня	%	4,24		1632?,46	196,?7
		Накладные расходы	%	–		91534,68	2782,05
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		32160,92	975,83
		Сметная стоимость:				**433363,36**	**13174,22**
		Лестница Л-5					
475	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	4,5500		637,36	2899,99
475.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	1,423	655,72	2899,99
		Итого оплаты труда:				657,36	2899,99
		НР первого уровня	%	59,1		376,88	1713,89
		НР второго уровня	%	4,24		42,30	195,63
		Накладные расходы	%	–		119,67	1909,52
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		84,56	384,76
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**5191,27**
476	Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015	**Устройство лестницы** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	3,1100		26301,53	81797,75
476.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	3,64	11,32	799,86	9054,71
476.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	1,056	843,12	890,73
		Итого оплаты труда:				**3197,90**	**9945,47**
476.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008397	3370,50	28,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008397	828,31	[illegible]
476.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	0,673626	37,27	25,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
476.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	0,910297	3561,49	3242,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	0,910297	828,31	754,01
476.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,055358	3114,94	172,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,055358	1111,02	61,50
476.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,00933	57,10	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
476.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	2,369	165,76	392,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
476.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,082415	1767,51	145,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,082415	828,31	68,27
		Итого эксплуатация машин:				**1288,32**	**4006,68**
476.10	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,157	19453,62	61408,27
476.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 до 6,5 мм ГОСТ 10884-98	кг	0,142	0,44162	66,30	29,28
476.12	131508 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,000622	26033,00	16,19
476.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,00404	26033,00	105,23

1	2	3	4	5	6	7	8
476.14	144500 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00062	0,00255	23886,67	60,92
476.15	45983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,2799	196,55	55,01
476.16	147049 С (21-130603-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	0,933	6598,38	6156,29
476.17	147337 С (21-130612-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,002488	200244,36	498,21
476.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,013186	28,00	0,37
476.19	27594 С (27-010101-0105)	Щиты из досок толщина 40 мм	м2	0,143	0,44473	914,15	406,55
		Итого материалов:				**22101,72**	**68736,34**
		НР первого уровня	%	48,5		1550,98	4823,55
		НР второго уровня	%	4,24		1 [illegible]	1672,74
		Накладные расходы	%	–		2 [illegible]	8496,29
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2373,68	9223,52
		Сметная стоимость:				**31356,13**	**97517,57**
477	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0347**		**292187,71**	**10144,76**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	430,14
		Накладные расходы	%	–		12388,76	430,14
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		24366,12	845,99
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**11420,89**
478	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0759**		**207709,51**	**15773,46**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	668,79
		Накладные расходы	%			8806,88	668,79
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17321,31	1315,38
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**17757,64**
479	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0304**		**309746,56**	**9416,30**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
479.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	6,019	781,30	4702,80
479.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010944	946,11	10,35
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**4713,16**
479.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00456	3114,94	14,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятые 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00456	1111,02	5,07
479.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006384	1767,51	11,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятые 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006384	828,31	5,29
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**25,49**
479.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0304	154210,74	4688,01
		Итого материалов:				**154210,74**	**4688,01**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	2285,88
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	496,17
		Накладные расходы	%	–		91514,88	2787,05
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		32100,92	975,87
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**13174,22**
		Лестница Л-6					
480	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,3600**		**637,36**	**1504,17**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
480.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	2,294	655,72	1504,17
		Итого оплата труда:				**637,36**	**1504,17**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	888,96
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	101,47
		Накладные расходы	%	–		419,67	990,43
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		84,56	199,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**2694,17**
481	**Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестницы**	**м3**	**2,8400**		**26301,53**	**74696,34**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
481.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7–799,86)	чел-ч	3,64	10,238	799,86	8268,53
481.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	0,964718	843,12	817,40
		Итого оплата труда:				**3197,90**	**9082,03**
481.3	117 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,007668	4376,50	25,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,007668	828,31	6,35
481.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,2166	0,615144	37,27	22,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
481.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,2927	0,831268	3561,40	2960,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2927	0,831268	828,31	688,55
481.6	762 С (21-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0178	0,050552	3114,94	157,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0178	0,050552	1111,02	56,18
481.7	1791 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,003	0,00852	57,10	0,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
481.8	2016 С (31-060103-0501)	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,7615	2,163	165,76	358,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
481.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0265	0,07526	1767,51	133,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0265	0,07526	828,31	62,34
		Итого эксплуатация машин:				**1288,32**	**3658,83**
481.10	100775 С (21-050101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, вуль фатестойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,884	19453,62	56077,01
481.11	178070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в кютках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10513-98	кг	0,1112	0,40328	66,30	26,74
481.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,000568	26033,00	14,79
481.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,003692	26033,00	96,11
481.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,002329	23886,57	55,63
[illegible]	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,2556	196,55	50,24
481.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	0,852	6598,38	5621,82
481.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,002272	200244,36	454,96
481.18	249132 С (21-130703-1403)	Вода техническая	м3	0,00424	0,012042	28,00	0,34
481.19	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из доски, толщина 40 мм	м2	0,148	0,40072	914,16	371,25
		Итого материалов:				**22101,72**	**62768,88**
		НР первого уровня	%	48,5		1550,98	4404,79
		НР второго уровня	%	4,24		1180,95	3353,89
		Накладные расходы	%	–		2731,93	7758,67
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		2322,68	6596,40
		Сметная стоимость:				**31356,13**	**89051,41**
482	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0279**		**292187,71**	**8152,04**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	345,65
		Накладные расходы	%	–		12388,76	345,65
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		34366,12	679,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				328942,59	9177,50
483	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0416		207709,51	8642,79
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	366,45
		Накладные расходы	%	–		8806,88	366,45
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17321,31	720,74
		Сметная стоимость:				233637,70	9729,99
484	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0274		309746,56	8474,67
484. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	5,417	781,30	4532,52
484. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00985	946,11	9,32
		Итого оплата труда:				155038,06	4241,84
484. 3	762 С (31-050102-0102)	Крыша на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004104	3114,94	12,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004104	1111,02	4,56
484. 4	2500 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005746	1767,51	10,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005746	828,31	4,76
		Итого эксплуатация машин:				838,42	22,94
484.5	143986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02736	154210,74	4219,21
		Итого материалов:				154210,74	4219,21
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	2097,29
		НР второго уровня	%	4,34		16321,16	446,56
		Накладные расходы	%	–		91514,88	2503,85
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32100,92	878,28
		Сметная стоимость:				433362,36	11856,79
		Лестница Л-7					
485	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	12,1050		86,69	1049,38
485. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	0,107492	671,19	72,15
485. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,233626	1111,02	259,56
		Итого оплата труда:				27,40	331,71
485. 3	3264 С (31-010701-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,233626	4182,87	977,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,233626	1111,02	259,56
		Итого эксплуатация машин:				80,73	977,23
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	196,04
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	52,81
		Накладные расходы	%	–		20,56	248,85
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8,58	103,86
		Сметная стоимость:				115,83	1402,08
486	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	12,1050		117,21	1418,82
486. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	1,307	618,61	808,73
486. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,317756	828,31	263,20
		Итого оплата труда:				88,55	1071,93
486. 3	663 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,317756	1874,95	595,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,317756	828,31	263,20
486. 4	1986 С (31-050102-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,271	1,18	1,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				50,40	610,08
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	633,51
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	87,02
		Накладные расходы	%	–		59,57	720,83
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14,14	171,15
		Сметная стоимость:				190,87	2310,50

1	2	3	4	5	6	7	8
487	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**4,0350**		**637,36**	**2571,75**
487.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7–655,72)	чел-ч	0,972	3,922	655,72	2571,75
		Итого оплата труда:				**637,36**	**2571,75**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	1519,90
		ПР второго уровня	%	4,24		43,00	171,49
		Накладные расходы	%	–		419,67	1697,39
		Сметная прибыль (ПЗ0–8)	%	8		81,56	341,21
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**4606,35**
488	**Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестницы** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**9,7600**		**26301,53**	**256702,91**
488.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7–799,86)	чел-ч	3,64	35,526	799,86	28416,15
488.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	2,315	843,12	2795,35
		Итого оплата труда:				**3497,90**	**31211,50**
	113 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,025352	3370,50	68,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,025352	828,31	21,83
488.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2466	2,114	37,27	78,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
488.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	2,857	3561,49	10174,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	2,857	828,31	2366,48
488.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,173728	3114,94	541,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,173728	1111,92	193,67
488.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,02928	57,30	1,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
488.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	7,433	165,76	1232,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
488.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, 10 т	маш.-ч	0,0265	0,25864	1767,51	457,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,25864	828,31	214,23
		Итого эксплуатация машин:				**1288,32**	**12574,01**
488.10	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,906	19453,62	192715,34
488.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	1,386	66,30	91,89
488.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,001952	26033,00	50,87
488.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,012688	26033,00	330,31
488.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,008003	23886,67	191,17
488.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,8784	196,55	172,65
488.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	2,928	6598,38	19320,06
488.17	149317 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,007808	200244,76	1563,51
488.18	349183 С (21-130103-1102)	Вода технологическая	м3	0,00424	0,041382	28,00	1,16
488.19	27591 С (22-010101-0105)	Щиты на досок, толщиной 40 мм	м2	0,143	1,396	914,15	1275,86
		Итого материалов:				**22101,72**	**215712,75**
		НР первого уровня	%	48,5		1550,98	15137,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,21		1180,95	11526,04
		Накладные расходы	%	–		2731,93	26663,61
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2322,68	22669,32
		Сметная стоимость:				31356,13	306035,84
489	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0699		292187,71	20412,23
		НР второго уровня	%	4,24		2388,76	865,48
		Накладные расходы	%	–		2388,76	865,48
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		24366,12	1702,22
		Сметная стоимость:				328942,59	22979,93
490	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0515		207709,51	10692,89
		НР второго уровня	%	4,24		8806,58	453,38
		Накладные расходы	%	–		8806,58	453,38
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17321,31	891,70
		Сметная стоимость:				233837,70	12037,97
491	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0699		309746,56	21657,48
		Состав работ 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
491.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,4)	чел-ч	1,95	11,844	781,30	10815,44
491.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,025171	946,11	23,81
		Итого оплата труда:				155038,00	10840,26
491.3	752 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010488	3114,94	32,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, заемная 1 чел.	чел-ч	0,15	0,010488	1111,02	11,65
491.4	2509 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,014683	1757,51	25,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, заемная 1 чел.	чел-ч	0,21	0,014683	828,31	12,16
		Итого эксплуатации машин:				838,42	58,62
491.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые от делают ГОСТ 18922-2012	т	1	0,06992	154210,74	10782,41
		Итого материалов:				154210,74	10782,41
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	5257,52
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	1141,20
		Накладные расходы	%	–		91514,88	6398,72
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32100,92	2244,50
		Сметная стоимость:				433362,36	30300,70
		Лестница Л-8					
492	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	8,0925		86,69	701,54
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
492.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	0,021861	671,19	48,23
492.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,156185	1111,02	173,52
		Итого оплата труда:				27,40	221,76
492.3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,156185	4182,87	653,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, заемная 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,156185	1111,02	173,52
		Итого эксплуатации машин:				80,73	653,30
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	131,06
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	35,30
		Накладные расходы	%	–		20,56	166,36
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8,58	69,43
		Сметная стоимость:				115,83	937,33
493	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8,0925		117,21	948,51
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
493.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=518,61)	чел-ч	0,103	0,03394	618,6	540,76
493.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02525	0,212428	828,3	175,46
		Итого оплата труда:				88,55	716,62

1	2	3	4	5	6	7	8
493.3	660 С (31-060103-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,212435	1874,05	398,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,02625	0,212120	828,31	175,96
493.4	1866 С (34-030405-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1049	0,849712	11,48	9,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатации машин:				**50,40**	**407,86**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	423,32
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	58,17
		Накладные расходы	%	–		59,52	481,49
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		14,14	114,42
		Сметная стоимость:				**190,87**	**1544,65**
494	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**2,0975**		**637,36**	**1719,28**
494.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=635,73)	чел.-ч	0,322	2,622	655,72	1719,20
		Итого оплата труда:				**637,36**	**1719,20**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	1016,09
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	115,98
		Накладные расходы	%	–		419,67	1132,07
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		84,53	228,11
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**3079,46**
	Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015	**Устройство лестницы** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	**8,0800**		**26301,53**	**212516,34**
495.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=759,86)	чел.-ч	3,64	29,411	799,86	23524,84
495.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3397	2,745	845,12	2314,[illegible]
		Итого оплата труда:				**3197,96**	**25859,03**
495.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021816	3370,50	73,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,0027	0,021816	828,31	18,07
495.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	1,75	37,27	65,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
495.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	2,365	3551,19	8425,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,2927	2,365	828,31	1958,85
495.6	762 С (31-050103-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,143824	3114,94	448,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,0178	0,143824	1111,02	159,79
495.7	1704 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,02424	57,10	1,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
495.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	6,154	165,76	1020,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
495.9	2507 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,21412	1767,51	378,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,0265	0,21412	828,31	177,36
		Итого эксплуатации машин:				**1286,32**	**10409,63**
495.10	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,201	19453,62	159543,03
495.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	1,147	66,30	76,07
495.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,001616	26033,80	42,07
495.13	131609 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,010504	26033,00	273,13
495.14	144690 С (21-130102-0501)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,006626	23886,67	158,26
495.15	45983 С (21-100209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,7272	156,36	113,71

1	2	3	4	5	6	7	8
495.16	147049 С (21-130804-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	2,424	6598,38	15994,47
495.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,006464	200244,36	294,35
495.18	340132 С (21-130803-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,034259	28,00	0,96
495.19	275941 С (27-010101-0105)	Шкала на досок, толщина 40 мм	м2	0,143	1,155	914,15	1055,25
		Итого материалов:				**22101,72**	**178581,87**
		НР первого уровня	%	48,5		1550,98	2531,93
		НР второго уровня	%	4,24		180,95	9512,05
		Накладные расходы	%	–		2731,93	22073,98
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		2322,68	18767,23
		Сметная стоимость:				**31356,13**	**253357,54**
496	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0632**		**292187,71**	**18454,58**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,70	782,47
		Накладные расходы	%	–		12388,70	782,47
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		24466,12	1538,96
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**20776,01**
497	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0515**		**207709,51**	**10692,89**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	453,38
		Накладные расходы	%	–		8806,88	453,38
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		17321,31	891,70
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**12037,97**
498	**Е11-060301-0407 21-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0517		**309746,56**	**16007,70**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
498.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	10,233	781,30	7994,76
498.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018605	946,11	17,60
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**8012,36**
498.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007752	3114,94	24,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007752	1111,02	8,61
498.4	7509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	0,2	0,010853	1767,51	19,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010853	828,31	8,99
		Итого эксплуатации машин:				**838,42**	**43,33**
498.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,05168	154210,74	7969,61
		Итого материалов:				**154210,74**	**7969,61**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	3886,00
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	843,49
		Накладные расходы	%	–		91514,88	4729,49
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		32700,92	658,98
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**22396,17**
		Фундамент под декоративные элементы по оси А					
499	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**10,7475**		**86,69**	**931,70**
		Состав работ: 1. Разработка грунта навыкат 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
499.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	0,095438	671,19	64,06
499.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,207427	1111,02	230,46
		Итого оплата труда:				**27,40**	**294,51**
499.3	2259 С (31-010301-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,207427	4182,87	867,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,207427	1111,02	230,46
		Итого эксплуатации машин:				**80,73**	**867,64**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	174,06
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	46,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		26,36	279,94
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		8,58	92,21
		Сметная стоимость:				116,83	1244,85
500	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,7475		117,21	1259,70
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
500.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=518.61)	чел-ч	0,106	1,51	618,61	718,04
500.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,282122	829,21	233,68
		Итого оплата труда:				88,55	951,72
500.3	660 С (21-050102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,282122	1874,05	528,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,282122	828,31	233,68
500.4	1956 С (34-036402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,128	11,48	12,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 2 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				50,40	541,67
		НР первого уровня	%	50,1		32,53	382,47
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	77,26
		Накладные расходы	%	–		59,52	638,73
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		14,14	151,25
		Сметная стоимость:				190,87	2051,39
501	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5825		637,36	2283,34
		Состав работ: 1. Засыпка ранее вынутым грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
501.1	1	Затраты труда рабочих строителей(1,7=555.72)	чел-ч	0,972	3,483	655,72	2283,34
		Итого оплата труда:				637,36	2283,34
		НР первого уровня	%	50,1		278,68	1319,45
		НР второго уровня	%	4,21		42,18	154,03
		Накладные расходы	%	–		419,67	1503,49
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		84,36	307,95
		Сметная стоимость:				1141,60	4089,77
502	Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Устройство декор элемента по оси А	м3	10,9800		26301,53	288790,77
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
502.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=799.86)	чел-ч	3,64	39,967	799,86	31968,16
502.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	3,73	843,12	3144,77
		Итого оплата труда:				3197,90	35112,94
502.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029646	3370,50	99,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029646	828,31	24,56
502.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	2,378	37,27	88,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
502.5	698 С (31-050101-0102)	Краны на автомобильном ходу, 8 т	маш.-ч	0,2927	3,214	3561,49	11446,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,2927	3,214	828,31	2662,19
502.6	702 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,195444	3114,94	608,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,195444	1111,02	217,14
502.7	1794 С (34-050102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,03294	57,10	1,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
502.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	8,362	165,76	1386,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
502.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0263	0,29097	1767,51	514,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,29097	828,31	241,01
		Итого эксплуатация машин:				1288,32	14145,76
502.10	100775 С (21-020103-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,013	11,145	19453,62	216804,76

1	2	3	4	5	6	7	8
502.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,5 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,112	1,559	66,39	102,37
502.12	131598 С (21-070202-0303)	Доски обрезные хвойных пород шириной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,002196	26033,00	57,17
502.13	131600 С (21-070204-0305)	Доски обрезные хвойных пород шириной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,014274	26033,00	371,60
502.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00383	0,009004	23866,67	215,07
502.15	145984 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,9882	106,55	94,23
502.16	147049 С (21-130603-1101)	Тумба мелочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	1,294	6598,38	21735,06
502.17	47337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,008784	200344,56	758,96
502.18	549137 С (21-130703-1405)	Вода технологическая	м3	0,00424	0,046355	28,00	1,30
502.19	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,145	1,57	914,15	1435,34
		Итого материалов:				**22101,72**	**242676,85**
		НР первого уровня	%	48,5		1550,98	7029,77
		НР второго уровня	%	4,24		163,95	2066,79
		Накладные расходы	%	—		2711,91	29096,57
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2122,68	25502,99
		Сметная стоимость:				**31356,13**	**344290,32**
503	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0784**		**292187,71**	**22901,67**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,90	971,03
		Накладные расходы	%	—		12388,90	971,03
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		24366,12	1909,82
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**25782,52**
504	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0860**		**309746,56**	**26625,81**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
504.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	17,02	781,30	13297,79
504.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,030946	946,11	29,28
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**13327,07**
504.3	762 С (31-030102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,012894	3114,94	40,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,012894	1111,02	14,33
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,018032	1767,51	31,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,018032	828,31	14,95
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**72,07**
504.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,08596	154210,74	13255,96
		Итого материалов:				**154210,74**	**13255,96**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	6463,63
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	1402,99
		Накладные расходы	%	—		91514,88	7866,62
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32100,92	2759,39
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**37251,83**
505	**Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0638**		**170675,16**	**10895,90**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
505.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	20	1,277	781,30	997,56
505.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,022982	946,11	21,74
		Итого оплата труда:				**15966,60**	**1019,31**
505.3	762 С (31-030102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009576	3114,94	29,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009576	1111,02	10,64
505.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,013406	1767,51	23,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,013406	828,31	11,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатации машин:				838,42	53,52
505.5	145985 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	11	0,08384	154210,74	9844,81
		Итого материалов:				154210,74	9844,81
		НР первого уровня	%	48,5		7943,80	494,36
		НР второго уровня	%	4,24		7564,96	482,95
		Накладные расходы	%	—		15308,76	977,31
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		14878,71	949,86
		Сметная стоимость:				200862,64	12823,07
		Фундамент под декоративные элементы по оси 13					
506	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,4100**		**637,36**	**4722,84**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Подъемка водой при необходимости					
506.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (1,2 655,72)	чел-ч	0,1972	7,203	655,72	4722,84
		Итого оплата труда:				637,36	4722,84
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	2791,20
		НР второго уровня	%	1,24		43,00	318,59
		Накладные расходы	%	—		419,67	3108,79
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		84,56	626,61
		Сметная стоимость:				1141,60	8459,24
507	**Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015**	**Устройство декор элементов по оси 13**	**м3**	**5,9700**		**26301,53**	**157020,12**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка плитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
507.1		Затраты труда рабочих-строителей (3,7 799,86)	чел-ч	3,64	21,731	799,86	17381,60
507.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	2,038	843,12	2709,86
		Итого оплата труда:				3197,90	19091,46
507.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016119	4470,50	54,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016119	428,31	17,35
507.4	483 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	1,797	37,29	48,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
507.5	698 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	1,747	3361,49	6223,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	1,747	838,73	1117,67
507.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,106266	3116,94	331,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,106266	1111,02	118,06
507.7	1794 С (34-030102-0301)	Пилы электрические ленные	маш.-ч	0,003	0,01791	57,10	1,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
507.8	2016 С (31-060103-0301)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	1,547	65,76	753,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
507.9	2509 С (32-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0765	0,158205	1767,31	379,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0765	0,158205	828,31	131,04
		Итого эксплуатации машин:				1288,32	7691,27
507.10	180775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, суперпластейкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,06	19453,62	117880,18
507.11	128070 С (21-050307-0103)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,143	0,84774	68,30	36,21
507.12	131398 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,001191	26033,00	31,08
507.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,007761	26033,00	202,04
507.14	144670 С (21-130103-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00062	0,006855	27880,67	176,93
507.15	145985 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,5173	196,55	103,61
507.16	146049 С (21-130803-1101)	Ткань кровельная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	1,791	6598,38	11817,70

1	2	3	4	5	6	7	8
507.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=1 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,004776	200244,36	956,37
507.18	349132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00421	0,025213	28,00	0,71
507.19	275941 С (22-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	0,085171	914,15	780,12
		Итого материалов:				**22101,72**	**131947,25**
		НР первого уровня	%	48,5		1550,98	9259,36
		НР второго уровня	%	4,24		1180,95	7050,25
		Накладные расходы	%	--		2731,93	16309,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2322,68	13866,38
		Сметная стоимость:				**31356,13**	**187196,10**
508	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0405**		**292187,71**	**11833,60**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	501,74
		Накладные расходы	%	--		12386,76	501,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24306,12	986,82
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**13322,17**
509	**Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0913**		**170675,16**	**15582,64**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
509.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=781,3)	чел-ч	20	1,826	781,00	1426,65
509.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	0,032868	946,11	31,10
		Итого оплата труда:				**15966,60**	**1457,75**
509.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,013695	3114,94	42,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,013695	1111,07	15,23
509.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	0,21	0,019173	1767,51	33,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,019173	829,31	15,88
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**76,55**
509.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0913	154210,74	14079,44
		Итого материалов:				**154210,74**	**14079,44**
		НР первого уровня	%	48,5		7743,80	707,01
		НР второго уровня	%	4,24		7564,96	690,68
		Накладные расходы	%	--		15308,76	1397,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14878,71	1358,43
		Сметная стоимость:				**200862,64**	**18338,76**
		Приямок под лифтовой шахты ПР-1 - 2 эт(лист 55а)					
510	**Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**3,7040**		**4098,45**	**15180,66**
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания					
510.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,85	3,148	702,74	2212,51
510.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2	846,91	693,90
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**3906,47**
510.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с дизельным двигателем, давлением до 686 кПа (7 ати) 2 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,704	1874,05	3193,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,704	828,3	1411,14
510.4	1886 С (31-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,97	3,403	11,48	39,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
510.5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,29632	3382,70	1002,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,29632	953,89	282,66
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**4234,56**
510.6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	4,26	2046,68	8718,04
510.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,5556	28,00	15,56
		Итого материалов:				**2357,88**	**8733,59**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	1984,49
		НР второго уровня	%	4,24		196,49	727,80
		Накладные расходы	%	--		732,26	2712,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,46	1431,44
		Сметная стоимость:				**5217,17**	**19324,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
511	**Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	**м2 покрытия**	**18,5200**		**1522,38**	**28194,56**
511.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,1[illegible]3	2,64[illegible]	727,48	1926,63
511.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,374104	828,31	309,87
		Итого оплата труда:				**120,76**	**2236,50**
511.3	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,25928	2305,69	649,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,25928	828,31	214,76
511.4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,094452	874,05	177,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,094452	828,31	78,24
511.5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,1852	11,48	2,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
511.6	2509 С (43-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,020372	1767,51	36,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,020372	828,31	16,87
511.7	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,12038	56,99	6,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**47,07**	**871,68**
511.8	102717 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	1,072	22835,23	24486,40
511.9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,001852	24437,72	45,26
511.10	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,003195	117190,83	374,39
511.11	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок Е1-1, Е1-2	т	0,000517	0,009584	51147,93	490,21
		Итого материалов:				**1371,29**	**25396,25**
		НР первого уровня	%	60,9		73,54	1362,03
		НР второго уровня	%	4,24		67,67	1253,20
		Накладные расходы	%	–		141,21	2615,23
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		133,09	2464,78
		Сметная стоимость:				**1796,68**	**33274,57**
512	**Е11-110101-1904 11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**18,5200**		**1409,89**	**26111,08**
512.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,1005	1,861	727,48	1354,03
512.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,12038	828,31	99,71
		Итого оплата труда:				**78,50**	**1453,74**
512.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	0,12038	1874,05	225,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,12038	828,31	99,71
512.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	0,24076	11,48	2,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**12,33**	**228,36**
512.5	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,058	1,074	22835,23	24528,69
		Итого материалов:				**1324,44**	**24528,69**
		НР первого уровня	%	60,9		47,80	885,33
		НР второго уровня	%	4,24		61,81	1144,65
		Накладные расходы	%	–		109,61	2029,98
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		121,56	2251,28
		Сметная стоимость:				**1641,96**	**30392,34**
513	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**22,6000**		**726,68**	**16423,07**
513.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=519,09)	чел-ч	0,2[illegible]2	4,791	519,09	3924,14
513.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0052	828,31	37,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**175,29**	**3961,58**
513. 3	1238 С (32-010201-010[illegible])	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,0195	0,4407	477,[illegible]	210,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, чвлнос 1 чел	чел-ч	–	–	–	–
513. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0452	1767,51	79,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, чвлнос 1 чел	чел-ч	0,002	0,0452	828,31	37,44
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**290,18**
513. 5	[illegible]3867 С (2[illegible]-100501-1404)	Мастика гидроизоляционная битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	54,24	212,15	11507,56
513. 6	144636 С (21-130104-0193)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003616	117190,83	423,76
513. 7	149741 С (2[illegible]-20703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005424	51147,90	277,43
		Итого материалов:				**540,21**	**12208,75**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	2012,48
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	781,67
		Накладные расходы	%	–		123,63	2794,15
		Сметная прибыль (НДЗ=8)	%	8		68,03	1537,38
		Сметная стоимость:				**918,34**	**20754,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**5737955,65**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5691739,29**
	Материалы -		Тенге				**3798444,64**
	Всего заработная плата -		Тенге				**917881,46**
	[С]тоимость материалов и конструкций -		Тенге				**770463,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**725734,51**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**464701,42**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**261033,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**513397,90**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6930871,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1184,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**917881,46**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**46216,36**
	Материалы -		Тенге				**2258,81**
	Всего заработная плата -		Тенге				**40548,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**27700,77**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24694,17**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3006,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5913,37**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**79830,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40548,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**7010702,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1238,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**958430,17**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты		Тенге				**160754165,37**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**16213205,41**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7917633,65**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2016843,56**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**136623326,32**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**9089015,36**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**169843180,73**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**7201350,86**
	ИТОГО		Тенге				**177044531,59**
	Сметная прибыль		Тенге				**14163562,53**
	ИТОГО по смете		Тенге				**191208094,12**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛРС №02-01-03. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
1	**11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 [illegible] табл.3 п.3.2 Ктр=1,1**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	1 конструкций	8,9900		**39168,83**	**352128**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	25,3[illegible]	227,4[illegible]	[illegible]	173433
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	[illegible]	10,[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого оплата труда:				23831,8[illegible]	214[illegible]
1. 3	[illegible]	[illegible]	маш.-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, чвлнос 1 чел	чел-ч	–	–	–	–
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу 10 т	маш.-ч	0,47	4,225	3114,94	13162
		в т.ч. затраты труда машинистов, чвлнос 1 чел	чел-ч	0,47	4,225	1111,02	4694
1. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	29,847	3972,01	118552
		в т.ч. затраты труда машинистов, чвлнос 1 чел	чел-ч	3,32	29,847	953,80	28471

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,032	0,19778	5432,97	1075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,19778	283,61	254
1.7	34-010202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	2,068	23,31	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	6,383	1767,51	11282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	6,383	828,31	5287
1.9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	8,091	17,05	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**16223,85**	**145852**
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	т	0,03	0,2697	66,30	18
1.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., одинаковый, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,168113	2742,28	461
1.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,01798	327490,36	5888
1.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00925	39687,74	407
1.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,017081	381819,66	6522
1.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0899	196,55	18
1.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	6,473	181,00	172
1.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	1,978	91,04	180
1.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000899	1774323,66	1595
1.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0029	0,024273	200244,36	4861
1.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002787	347608,52	969
1.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,005391	413023,16	2228
1.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,017441	375252,40	6545
		Итого материалов:				**3428,55**	**30823**
		НР первого уровня	%	60,9		14507,51	130423
		НР второго уровня	%	1,24		2275,88	20460
		Накладные расходы	%	–		16783,39	50883
		Сметная прибыль	%	8		4476,18	40241
		Сметная стоимость:				**60428,39**	**543251**
2	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кстр=1,1**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**3,0600**		**62710,06**	**191893**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	62,15	190,179	752,84	143174
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	11,04	963,51	10635
		Итого оплата труда:				**50254,65**	**153779**
2.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,306	295,98	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,3672	3114,94	1144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,3672	1111,92	404
2.5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	9,823	3972,01	39015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	9,823	953,89	9370
2.6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,26928	5432,97	1463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,26928	1283,61	346
2.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,5814	1767,51	1028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,5814	828,31	482
2.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	4,468	17,05	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**13992,36**	**42817**
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0918	66,30	6
2.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., одинаковый, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,057222	2742,28	157
2.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000613	327490,36	200
2.12	21-060201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003153	39687,74	125
2.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,001346	381819,66	514
2.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0306	196,55	6
2.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	3,672	181,00	665
2.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	1,102	91,04	100
2.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000306	1774323,66	543
2.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,001346	200244,36	270
2.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000949	347608,52	330
2.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001836	413023,16	758
2.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,005936	375252,40	2228
		Итого материалов:				**1928,69**	**5902**
		НР первого уровня	%	60,9		30605,08	93652
		НР второго уровня	%	1,24		2936,36	17107
		Накладные расходы	%	–		34561,65	105759
		Сметная прибыль	%	8		7781,74	22812
		Сметная стоимость:				**105053,44**	**321464**
3	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кстр=1,1**	**Проволока при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**1,2000**		**22739,50**	**95505**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	15,51	65,142	752,84	49042

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,398	5,712	1096,31	7295
		Итого оплаты труда:				13415,43	56336
3.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	2,436	295,98	721
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
3.4	31-050103-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,546	3124,84	1707
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,13	0,546	1111,02	607
3.5	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 10 т	маш.-ч	1,19	4,998	5462,83	27304
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	1,19	4,998	1111,32	5553
3.6	31-050102-0103	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,3696	5432,97	2008
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,088	0,3696	1283,61	474
3.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,798	1767,5	1410
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,19	0,798	828,31	661
3.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	2,814	17,03	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				7902,85	33192
3.9	21-050207-1313	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,126	66,30	8
3.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки Н, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,07854	2742,28	215
3.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,00042	327490,36	135
3.12	21-090201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,004326	39687,74	172
3.13	21-130201-0501	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,003	[illegible]	381819,64	4811
3.14	21-130309-0402	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,042	195,53	8
3.15	21-140701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	2,1	181,00	380
3.16	21-140701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,63	91,04	57
3.17	21-130804-0301	Электроды [illegible] ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00042	1774123,06	745
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,01092	200214,36	2187
3.19	22-010101-0302	Грунтовка алкидная ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001302	347608,53	453
3.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00252	413023,46	1041
3.21	21-004495-9901	Конструкции стальные	т	1	4,2	–	–
3.22	21-050201-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 8240-2005	т	0,00194	0,008148	375252,40	3058
		Итого материалов:				3160,11	13272
		НР первого уровня	%	50,9		8168,78	34309
		НР второго уровня	%	4,24		1310,51	5504
		Накладные расходы	%	–		9479,29	39813
		Сметная прибыль	%	8		2577,50	10826
		Сметная стоимость:				34796,30	146144
4	**21-060408-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**4,2000**		**226955,97**	**953215**
		НР второго уровня	%	4,24		9622,93	40416
		Накладные расходы	%	–		9622,93	40416
		Сметная прибыль	%	8		18926,31	79491
		Сметная стоимость:				255505,22	1073122
5	21-060402-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9000		361300,08	325170
		НР второго уровня	%	4,24		15319,12	13787
		Накладные расходы	%	–		15319,12	13787
		Сметная прибыль	%	8		30129,53	27117
		Сметная стоимость:				406748,71	366074
6	**21-060401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фермы, связи и распорки**	**т**	**11,1500**		**258526,99**	**2882576**
		НР второго уровня	%	4,24		10961,54	122221
		Накладные расходы	%	–		10961,54	122221
		Сметная прибыль	%	8		21559,08	240384
		Сметная стоимость:				**291047,62**	**3245181**
7	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**16,2500**		**4936,90**	**80225**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,7=1064)	чел-ч	2,96	48,1	1064,00	51178
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0325	828,31	27
		Итого оплаты труда:				3151,10	51205
7.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	46,638	295,98	13804
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7.4	31-050702-0101	[illegible]	маш.-ч	0,08	1,3	20,34	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7.5	31-060103-0201	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,35	5,688	166,44	947
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0325	1767,51	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0325	828,31	27
		Итого эксплуатация машин:				913,14	14838
7.7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,06825	208172,82	14208
		Итого материалов:				874,33	14208

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		1919,02	3118[illegible]
		НР второго уровня	%	4,24		290,69	172[illegible]
		Накладные расходы	%	—		2209,71	33008
		Сметная прибыль	%	8		571,73	9291
		Сметная стоимость:				7718,34	125423
8	**11-090101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.1 Кзтр=1,18, Кэм=1,18**	**Каркасы входной группы. Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,18 и к времени использования машин - 1,18**	т конструкции й	**19,0211**		41145,27	782626
8. 1		Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	23,6	448,897	878,51	37.826
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,73	51,927	1207,24	62689
		Итого оплата труда:				22843,87	434514
8. 3	31-060103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,3776	7,182	1230,96	88[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	—	—	—	—
8. 4	11-050203-0101	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0944	1,796	4460,49	8020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0944	1,796	952,89	1717
8. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1534	2,918	3114,94	9089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1534	2,918	1111,02	3242
8. 6	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,3068	5,836	4058,30	23741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,3068	5,836	1111,02	6484
8. 7	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,263	24,016	3972,01	95392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,263	24,016	952,89	22959
8. 8	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,156	21,990	5462,91	120162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,156	21,990	1111,02	24435
8. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,236	4,489	23,34	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	—	—	—	—
[illegible]	33-010020-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2478	4,713	1767,51	8331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2478	4,713	829,31	3909
8.1[illegible]	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,564	67,793	17,05	1156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				14449,05	274836
8. 12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обмеднённая из стали СВ-08А диаметром от 0,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	т	0,03	0,570631	66,50	38
8. 13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1 о.с. оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 м	0,0187	0,355694	2743,38	975
8. 14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,095105	327190,56	31146
8. 15	21-070201-0105	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	0,703779	39687,74	27931
8. 16	21-130701-0507	[illegible] ГОСТ 17779-87	т	0,0044	0,083693	38187,06	3[illegible]
8. 17	21-130709-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,19021	196,55	37
8. 18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	47,553	181,00	8607
8. 19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,8	15,217	91,01	1385
8.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,001902	1774323,60	3375
8.21	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,049455	200244,36	9903
8.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,005897	347608,52	2050
8.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,011413	413023,16	4714
8.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,036901	375252,40	13847
		Итого материалов:				7148,10	135964
		НР первого уровня	%	60,9		13911,92	264619
		НР второго уровня	%	4,24		2334,42	44403
		Накладные расходы	%	—		16246,34	309023
		Сметная прибыль	%	8		4591,33	87332
		Сметная стоимость:				61982,94	1178981
9	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	**19,7819**		363763,39	7195928
		НР второго уровня	%	4,24		15423,57	305107
		Накладные расходы	%	—		15423,57	305107
		Сметная прибыль	%	8		30334,96	600083
		Сметная стоимость:				409521,91	8101118
10	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтаж декор элементов по фасаду в осях У-А. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	**6,9521**		44746,10	311077
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=866,05)	чел-ч	27,83	193,476	866,05	167560
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	19,313	962,87	18596
		Итого оплата труда:				26777,05	186156
10. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	97,329	235,95	22965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч			—	—
10. 4	31-020101-0106	[illegible] до 16,0 т	маш.-ч	0,015	0,104281	29,01	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	—	—	—	—
10. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,764725	3114,94	2382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,11	0,764725	1111,02	850
10. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	16,754	3972,01	66549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,41	16,754	952,89	15965
10. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,61178	5132,97	3140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,088	0,61178	1283,61	785

1	2	3	4	5	6	7	8
10.8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	1,738	23,34	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
10.9	31-060103-0201	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	9,667	166,49	1609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
10.10	23-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	1,187	1767,51	2099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,182	828,31	979
10.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	20,975	17,05	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**15127,83**	**105169**
10.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,208761	66,30	14
10.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,130003	2742,28	357
10.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,006952	327490,36	2277
10.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,06952	196,55	14
10.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	18,075	181,00	3372
10.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь технический ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	5,423	91,04	494
10.18	21-130801-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000695	1794323,66	1234
10.19	21-130812-1043	Электроды, ф 4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,111223	208172,82	23156
10.20	23-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002155	347608,52	749
10.21	22-040601-0602	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004171	413023,16	1753
10.22	21-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У 40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,013487	375252,40	5061
		Итого материалов:				**5516,10**	**38348**
		НР первого уровня	%	60,9		16307,21	113369
		НР второго уровня	%	4,24		2588,66	17995
		Накладные расходы	%	–		18895,87	131365
		Сметная прибыль	%	8		5091,36	35395
		Сметная стоимость:				**68733,33**	**477836**
11	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**7,2301**		**363763,39**	**2630057**
		НР второго уровня	%	4,24		15423,57	111514
		Накладные расходы	%	–		15423,57	111514
		Сметная прибыль	%	8		30331,96	219326
		Сметная стоимость:				**409521,91**	**2960897**
12	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кстр=1,1**	**Монтаж декор.элементов по фасаду в осях А-У на отм. 0,100 4,1.Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,18 и к времени использования машин - 1,18**	**т конструкций**	**6,2354**		**44746,10**	**279008**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3+866,05)	чел-ч	27,83	173,53	866,05	150285
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	17,322	962,87	16679
		Итого оплата труда:				**26777,03**	**166964**
12.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	87,295	295,98	25838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,498828	20,91	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,685888	3114,94	2137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,685888	1111,97	762
	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	15,027	3972,01	59688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	15,027	953,89	14334
12.7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,548711	5432,97	2981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,548711	1283,61	704
12.8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	1,559	23,34	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12.9	31-060103-0201	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	8,667	166,49	1443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	1,06	1767,51	1874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,06	828,31	878
12.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	18,831	17,05	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**15127,83**	**94327**
12.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,187061	66,30	12
12.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,116601	2742,28	320
12.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,006235	327490,36	2042
12.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,062354	196,55	12
12.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	16,212	181,00	2934
12.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь технический ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	4,864	91,04	443
12.18	21-130801-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000624	1794323,66	1106
12.19	21-130812-1043	Электроды, ф 4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,099966	208172,82	20768
12.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001933	347608,52	672
12.21	**22-040601-0603**	**Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,003741**	**413023,16**	**1545**
12.22	21-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У 40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,012047	375252,40	4519
		Итого материалов:				**5516,10**	**34395**
		НР первого уровня	%	60,9		16307,21	101681

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2588,66	16141
		Накладные расходы	%	–		18895,87	117822
		Сметная прибыль	%	8		5091,36	31746
		Сметная стоимость:				68733,33	428576
13	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	6,4848		363763,39	2358920
		НР второго уровня	%	4,24		15423,57	100018
		Накладные расходы	%	–		15423,57	100018
		Сметная прибыль	%	8		30334,96	1967,5
		Сметная стоимость:				409521,91	2655653
14	11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Монтаж декор.элементов по фасаду в осях 1-13 на отм. 0,100 4,100. Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,18 и к времени использования машин - 1,18**	т конструкций	8,4297		44746,10	377198
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3+866,05)	чел-ч	27,83	234,6	866,05	203175
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	23,418	962,87	22548
		Итого оплата труда:				26777,03	225725
14.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	118,016	295,98	34930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
14.4	11-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,674079	20,01	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
14.5	11-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,927271	3111,94	2888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,927271	1111,92	1030
	11-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	20,316	3972,01	80694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	20,316	953,89	19379
14.7	11-050102-0103	Краны на автомобильном ходу, 75 т	маш.-ч	0,088	0,741817	5432,97	4030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,741817	1287,61	953
14.8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	2,107	23,24	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
14.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	11,717	166,40	1951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
14.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	1,433	1767,51	2533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,433	828,81	1187
14.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	25,458	17,05	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		–	–	
		Итого эксплуатация машин:				15127,83	127524
14.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,252892	66,10	17
14.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, нормированная группа 1770 Н/мм2, для затрата 6 мм ГОСТ 4241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,157636	2747,28	432
14.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00843	327490,36	2761
14.15	21-130209-0101	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,084297	196,55	17
14.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	21,917	181,00	3967
14.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	6,575	91,04	599
14.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000843	1774323,66	1496
14.19	21-110812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,134876	208172,82	28077
14.20	22-040102-0507	Грунтовка для фасадов, ГФ-021 ГТ РК ГОСТ Р 51693-2001	т	0,00031	0,002615	347008,52	908
	22-040601-0002	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005	0,005058	413022,16	2089
	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,016354	375252,40	6137
		Итого материалов:				5516,10	46499
		НР первого уровня	%	60,9		16307,21	137466
		НР второго уровня	%	4,24		2588,66	21822
		Накладные расходы	%	–		18895,87	159287
		Сметная прибыль	%	8		5091,36	42919
		Сметная стоимость:				68733,33	579404
15	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	8,7669		363763,39	3189088
		НР второго уровня	%	4,24		15423,57	135217
		Накладные расходы	%	–		15423,57	135217
		Сметная прибыль	%	8		30334,96	265944
		Сметная стоимость:				409521,91	3590250
16	11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Монтаж декор.элементов по фасаду в осях 13-1 на отм. 0,100 в осях А-У на отм.1,100.Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,18 и к времени использования машин - 1,18**	т конструкций	3,5850		44746,10	160415
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3+866,05)	чел-ч	27,83	99,771	866,05	86406
16.2	01-010103-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	9,959	962,87	9589
		Итого оплата труда:				26777,03	95996
16.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	50,19	295,98	14855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
16.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,2868	20,01	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,39435	3114,91	1228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,39435	1111,57	438
16. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	8,64	5975,01	51618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	8,64	953,89	8242
16. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,31548	5432,07	1714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,31548	1283,61	405
16. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,89625	22,54	2[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
16. 9	31-060102-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	4,983	166,49	830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
16.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,60945	1767,51	1077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,60945	828,31	505
16.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	10,827	15,05	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				15127,83	54233
16.12	21-050302-0101	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,10755	66,30	7
16.13	21-050913-1103	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 м	0,0187	0,06704	2742,28	184
16.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,003585	327490,36	1174
16.15	21-130209-0101	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,01	0,03585	190,35	7
16.16	21-130701-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	9,33	181,03	1687
16.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	т	0,78	2,796	91,04	255
16.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000358	1774323,55	636
16.19	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,05736	208172,82	11941
16.20	22-040101-0505	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001111	347608,32	386
16.21	22-040601-0005	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002151	413023,16	888
	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,006955	375252,40	2610
		Итого материалов:				5516,10	19775
		НР первого уровня	%	60,9		16307,21	58461
		НР второго уровня	%	4,24		1588,60	5780
		Накладные расходы	%	–		18895,87	67742
		Сметная прибыль	%	8		5091,36	18253
		Сметная стоимость:				**68733,33**	**246409**
17	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**3,7284**		**363763,39**	**1356255**
		НР второго уровня	%	4,24		15423,57	57505
		Накладные расходы	%	–		15423,57	57505
		Сметная прибыль	%	8		30334,96	113101
		Сметная стоимость:				409521,91	1526862
18	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1753,7228**		**63,46**	**111283**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	51,735	916,15	47397
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,350745	828,31	291
		Итого оплата труда:				**27,19**	**47687**
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,175372	3370,50	591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,175372	828,31	145
18. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 3,79 кН (0,39 т)	маш.-ч	0,0001	0,175372	35,69	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,175372	1767,51	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,175372	828,31	145
18. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	19,642	46,28	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1816**
18. 7	21-130404-0101	Кальцинированная сода ГОСТ 5100-85	т	0,000015	0,026306	273897,54	7205
18. 8	22-040101-0505	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,157835	347608,32	54865
		Итого материалов:				35,39	62070
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	25847
		НР второго уровня	%	4,24		5,57	[illegible]
		Накладные расходы	%	–		[illegible]	[illegible]
		Сметная прибыль	%	8		6,57	11436
		Сметная стоимость:				88,03	154379
19	**11-130501-1406 РСНБ РК 2015**	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1753,7228		73,45	128810
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0216	37,834	781,30	29559
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,350745	828,31	291
		Итого оплата труда:				**16,81**	**29475**
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,175372	3370,50	591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,175372	828,31	145
19. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 3,79 кН (0,39 т)	маш.-ч	0,0001	0,175372	35,69	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,175372	1767,51	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,175372	828,31	145
19. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	11,399	46,28	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1435**
19. 7	22-040101-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,024552	335858,32	8246

1	2	3	4	5	6	7	8
19 8	22-040705-0402	Эмаль полуфталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,157835	569859,50	89944
		Итого материалов:				**55,99**	**98190**
		НР первого уровня	%	54,2		9,11	15976
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	6139
		Накладные расходы	%	—		12,61	22115
		Сметная прибыль	%	8		6,88	12074
		Сметная стоимость:				**92,94**	**162998**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**23761378**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1474681**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**896041**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**187315**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21390656**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1006985**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**24768363**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1050179**
	ИТОГО:		Тенге				**25818541**
	Сметная прибыль		Тенге				**2065483**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**27884025**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Л.Р.С. №02-01-06. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Покрытие кровли заводской готовности					
	21-060201-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	**424,4400**		**8333,98**	**3537274**
		НР второго уровня	%	4,24		353,36	149980
		Накладные расходы	%	—		353,36	149980
		Сметная прибыль	%	8		694,99	294980
		Сметная стоимость:				**9382,33**	**3982235**
37	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	**184,3000**		**389,41**	**71768**
		НР второго уровня	%	4,24		16,51	3041
		Накладные расходы	%	—		16,51	3041
		Сметная прибыль	%	8		32,47	5985
		Сметная стоимость:				**438,39**	**80796**
39	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	**27,6450**		**27130,53**	**750024**
		НР второго уровня	%	4,24		1150,33	31801
		Накладные расходы	%	—		1150,33	31801
		Сметная прибыль	%	8		2262,47	62546
		Сметная стоимость:				**30543,33**	**844370**
	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**3,1294**		**364882,72**	**1141868**
		НР второго уровня	%	4,24		15471,03	48415
		Накладные расходы	%	—		15471,03	48415
		Сметная прибыль	%	8		30428,30	95223
		Сметная стоимость:				**410782,05**	**1285505**
46	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	**0,3634**		**329952,69**	**119892**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	5083
		Накладные расходы	%	—		13989,99	5083
		Сметная прибыль	%	8		27513,41	9998
		Сметная стоимость:				[illegible]	134975
47	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	**0,0010**		**395629,44**	**396**
		НР второго уровня	%	4,24		5771,69	17
		Накладные расходы	%	—		16774,09	17
		Сметная прибыль	%	8		32992,33	33
		Сметная стоимость:				**445396,46**	**445**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	184,9400		97,92	18109
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	768
		Накладные расходы	%	--		4,15	768
		Сметная прибыль	%	8		8,17	1510
		Сметная стоимость:				110,24	20387
59	21-050108-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	212,6810		1769,20	376275
		НР второго уровня	%	4,24		75,01	15954
		Накладные расходы	%	--		75,01	15954
		Сметная прибыль	%	8		147,54	31378
		Сметная стоимость:				1991,75	423608
62	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	27,3465		28241,24	772299
		НР второго уровня	%	4,24		1197,43	32745
		Накладные расходы	%	--		1197,43	32745
		Сметная прибыль	%	8		2355,09	64404
		Сметная стоимость:				31793,76	869448
		Устройство защитного покрытия					
73	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2280		273859,54	62440
		НР второго уровня	%	4,24		11611,64	2647
		Накладные расходы	%	--		11611,64	2647
		Сметная прибыль	%	8		22837,69	5207
		Сметная стоимость:				308308,88	70294
75	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1590		220947,78	35140
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	1490
		Накладные расходы	%	--		9368,19	1490
		Сметная прибыль	%	8		18425,28	2930
		Сметная стоимость:				248741,24	39560
76	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6240		207709,51	129611
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	5495
		Накладные расходы	%	--		8806,88	5495
		Сметная прибыль	%	8		17321,31	10808
		Сметная стоимость:				233837,70	145915
[illegible]	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2160		220947,78	47725
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	2024
		Накладные расходы	%	--		9368,19	2024
		Сметная прибыль	%	8		18425,28	3980
		Сметная стоимость:				248741,24	53728
82	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6584		207709,51	136748
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	5798
		Накладные расходы	%	--		8806,88	5798
		Сметная прибыль	%	8		17321,31	11404
		Сметная стоимость:				233837,70	153949
		Устройство мягкой кровли					
87	21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	239,4441		25880,97	5718157
		НР второго уровня	%	4,24		[illegible]	[illegible]
		Накладные расходы	%			[illegible]	[illegible]
		Сметная прибыль	%	8		[illegible]	[illegible]
		Сметная стоимость:				[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
92	21-010201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,7000		2176,89	12408
		НР второго уровня	%	4,24		92,30	526
		Накладные расходы	%	–		92,30	526
		Сметная прибыль	%	8		181,54	1035
		Сметная стоимость:				2450,73	13969
94	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0303		329952,69	9998
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	424
		Накладные расходы	%	–		13989,99	424
		Сметная прибыль	%	8		27515,41	834
		Сметная стоимость:				371458,10	11255
95	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0000		6192,73	30964
		НР второго уровня	%	4,24		262,57	1313
		Накладные расходы	%	–		262,57	1313
		Сметная прибыль	%	8		516,42	2582
		Сметная стоимость:				6971,73	34859
97	21-100403-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	27,5650		640,55	17657
		НР второго уровня	%	4,24		27,16	749
		Накладные расходы	%	–		27,16	749
		Сметная прибыль	%	8		53,42	1472
		Сметная стоимость:				721,13	19878
98	21-100403-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	36,2600		500,81	18159
		НР второго уровня	%	4,24		21,23	770
		Накладные расходы	%	–		21,23	770
		Сметная прибыль	%	8		41,76	1514
		Сметная стоимость:				563,81	20444
100	21-100403-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	3223,4500		640,55	2064781
		НР второго уровня	%	4,24		27,16	87547
		Накладные расходы	%	–		27,16	87547
		Сметная прибыль	%	8		53,42	172186
		Сметная стоимость:				721,13	2324514
101	21-100403-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	3223,4500		500,81	1614336
		НР второго уровня	%	4,24		21,23	68448
		Накладные расходы	%	–		21,23	68448
		Сметная прибыль	%	8		41,76	134623
		Сметная стоимость:				563,81	1817407
103	21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,1300		14531,15	45482
		НР второго уровня	%	4,24		616,12	1928
		Накладные расходы	%	–		616,12	1928
		Сметная прибыль	%	8		1211,78	3793
		Сметная стоимость:				16359,05	51204
104	21-100403-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	192,5950		640,55	123367
		НР второго уровня	%	4,24		27,16	5231
		Накладные расходы	%	–		27,16	5231
		Сметная прибыль	%	8		53,42	10288
		Сметная стоимость:				721,13	138885
105	21-100403-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	251,8550		500,81	126132
		НР второго уровня	%	4,24		21,23	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		21,23	5348
		Сметная прибыль	%	8		41,76	10518
		Сметная стоимость:				**563,81**	**141998**
119	**22-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подвесной потолок LUXALON в комплекте**	**м2**	**374,8000**		**3328,44**	**1247499**
		НР второго уровня	%	4,24		141,13	52894
		Накладные расходы	%	–		141,13	52894
		Сметная прибыль	%	8		277,57	104031
		Сметная стоимость:				**2747,13**	**1404425**
		Полы					
Подвал блок А К1							
172	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,3780**		**9909,29**	**3746**
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,14	1,3	733,67	954
172.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,1701	790,45	134
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**1088**
172.3	31-050601-0101	Аксоноструктивный 5 т	маш-ч	0,27	0,10206	3370,50	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,10206	878,31	85
172.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,18	0,06804	1379,81	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,06804	733,67	50
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**438**
172.5	21-010102-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	0,4158	5660,97	2354
		Итого материалов:				**6227,07**	**2354**
		НР первого уровня	%	60,9		753,61	663
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	187
		Накладные расходы	%	–		2248,14	850
		Сметная прибыль	%	8		972,59	368
		Сметная стоимость:				**13130,03**	**4963**
173	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,5600**		**587,22**	**4439**
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,336	2,691	683,56	1840
173.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,096012	733,67	79
		Итого оплата труда:				**252,66**	**1910**
173.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0907	0,685692	11,77	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
173.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0127	0,096012	1379,81	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,096012	733,67	70
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**141**
173.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,154224	15897,22	2452
173.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,2646	28,00	7
		Итого материалов:				**325,28**	**2459**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	1163
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	238
		Накладные расходы	%	–		185,30	1401
		Сметная прибыль	%	8		61,80	467
		Сметная стоимость:				**834,32**	**6307**
174	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**7,5600**		**349,02**	**2639**
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,133056	683,56	91
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,015876	2934,68	47
		Итого оплата труда:				**18,19**	**138**
174.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	0,701568	11,77	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
174.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0084	0,063504	1379,81	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,063504	733,67	47
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**96**
174.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,154224	15897,22	2452
		Итого материалов:				**324,30**	**2452**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	84
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	115
		Накладные расходы	%	–		26,35	190
		Сметная прибыль	%	8		30,03	227
		Сметная стоимость:				**405,39**	**3065**
175	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,5600**		**1021,07**	**7719**
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,416	3,145	969,35	3049
175.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,074088	790,65	59
		Итого оплата труда:				**411,00**	**3107**
175.3	31-050301-0101	Термос 100 л	маш-ч	0,06	0,4536	12,86	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
175.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 100 л	маш-ч	0,0805	0,60858	177,18	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
175.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0039	0,029484	1379,81	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,029484	733,67	22
175.6	73-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0059	0,044604	1377,51	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,044604	878,31	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				54,99	416
175. 7	21-100401-0107	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	8,167	229,17	1915
175. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00345	0,026138	58564,32	1532
175. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001058	31967,42	34
175. 10	21-130805-1101	Известь	[illegible]	0,005	0,0378	84,66	3
175. 11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,017464	20251,14	354
175. 12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,007182	54217,08	389
		Итого материалов:				562,83	4255
		НР первого уровня	%	60,9		250,30	1892
		НР второго уровня	%	4,24		53,91	408
		Накладные расходы	%	—		304,20	2300
		Сметная прибыль	%	8		106,02	807
		Сметная стоимость:				**1431,30**	**10821**
К							
178	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**4,5790**		**9909,29**	**45375**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,44	15,752	733,67	11557
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,061	790,45	1629
		Итого оплата труда:				2879,53	13185
178. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,236	3370,50	4167
		в т.ч. затраты труда машинистов, мин.к 1 час	чел-ч	0,27	1,236	853,31	1054
178. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,82422	1379,81	1137
		в т.ч. затраты труда машинистов, мин.к 1 час	чел-ч	0,18	0,82422	733,67	605
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**5304**
178. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракции 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	5,037	5660,97	28514
		Итого материалов:				6227,07	28514
		НР первого уровня	%	60,9		1753,61	8030
		НР второго уровня	%	4,24		494,53	2264
		Накладные расходы	%	—		2248,14	10294
		Сметная прибыль	%	8		972,59	4454
		Сметная стоимость:				13130,03	60122
179	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**91,5800**		**587,22**	**53778**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	32,602	683,56	22286
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,163	733,67	853
		Итого оплата труда:				252,66	23139
179. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,306	11,77	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, мин.к 0 час	чел-ч	—	—	—	—
179. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,163	1379,81	1605
		в т.ч. затраты труда машинистов, мин.к 1 час	чел-ч	0,0127	1,163	733,67	853
		Итого эксплуатация машин:				18,59	1703
179. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,868	15897,22	29700
179. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,205	28,00	90
		Итого материалов:				**325,28**	**29789**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	14092
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	2878
		Накладные расходы	%	—		185,30	16969
		Сметная прибыль	%	8		61,80	5660
		Сметная стоимость:				**834,32**	**76407**
180	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**91,5800**		**349,02**	**31963**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	1,612	683,56	1102
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,192318	2934,68	564
		Итого оплата труда:				**18,19**	**1666**
180. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	8,499	11,77	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, мин.к 0 час	чел-ч	—	—	—	—
180. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,769272	1379,81	1061
		в т.ч. затраты труда машинистов, мин.к 1 час	чел-ч	0,0084	0,769272	733,67	564
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**1161**
180. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,868	15897,22	29700
		Итого материалов:				**324,30**	**29700**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	1015
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	1398
		Накладные расходы	%	—		26,35	2413
		Сметная прибыль	%	8		30,03	2750
		Сметная стоимость:				**405,39**	**37126**
		К/р					
183	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,9205**		**9909,29**	**9122**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,44	3,167	733,67	2323
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,414225	790,45	327
		Итого оплата труда:				2879,53	2651
183. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	[illegible]	[illegible]	838
		в т.ч. затраты труда машинистов, мин.к 1 час	чел-ч	0,27	[illegible]	[illegible]	205
183. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	[illegible]	[illegible]	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, мин.к 1 час	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				1158,40	1066
183. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракции 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	1,013	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**6227,07**	**5732**
		НР первого уровня	%	60,9		1253,67	1614
		НР второго уровня	%	4,24		494,5	155
		Накладные расходы	%	–		2248,11	2069
		Сметная прибыль	%	8		972,59	895
		Сметная стоимость:				**13130,05**	**12086**
184	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,4100**		**587,22**	**10811**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	6,551	683,56	4480
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,233807	733,67	172
		Итого оплата труда:				**252,66**	**4652**
184. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,67	11,77	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
184. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,233807	1379,81	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,233807	733,67	172
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**342**
184. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,375564	15897,22	5970
184. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,64435	28,00	18
		Итого материалов:				**325,28**	**5988**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	2833
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	578
		Накладные расходы	%	–		85,30	3411
		Сметная прибыль	%	8		61,80	1128
		Сметная стоимость:				**834,32**	**15360**
185	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**18,4100**		**349,02**	**6425**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,324016	683,56	221
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,038661	2934,68	113
		Итого оплата труда:				**18,19**	**335**
185. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,708	11,77	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
185. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,154644	1379,81	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,154644	733,67	113
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**233**
185. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,375564	15897,22	5970
		Итого материалов:				**324,30**	**5970**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	204
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	281
		Накладные расходы	%	–		26,35	485
		Сметная прибыль	%	8		30,03	553
		Сметная стоимость:				**405,39**	**7463**
		Б					
188	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,1400**		**587,22**	**4780**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	2,898	683,56	1981
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,103378	733,67	76
		Итого оплата труда:				**252,66**	**2057**
188. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,738298	11,77	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
188. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,103378	1379,81	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,103378	733,67	76
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**151**
188. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,166056	15897,22	2640
188. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,2849	28,00	8
		Итого материалов:				**325,28**	**2648**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	1253
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	256
		Накладные расходы	%	–		185,30	1508
		Сметная прибыль	%	8		61,80	503
		Сметная стоимость:				**834,32**	**6791**
189	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**8,1400**		**349,02**	**2841**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,143264	683,56	98
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,017094	2934,68	50
		Итого оплата труда:				**18,19**	**148**
189. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,755392	11,77	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
189. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,068376	1379,81	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,068376	733,67	50
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**103**
189. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,166056	15897,22	2640
		Итого материалов:				**324,30**	**2640**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	90
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	124
		Накладные расходы	%	–		26,35	214
		Сметная прибыль	%	8		30,03	244
		Сметная стоимость:				**405,39**	**3300**
190	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Желетенные поверхности**	**м2 поверхности**	**8,1400**		**256,43**	**2087**

1	2	3	4	5	6	7	8
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=828,31)	чел-ч	0,289	2,352	828,31	1949
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,002442	828,30	2
		Итого оплата труда:				**239,63**	**1951**
190. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,002442	1767,51	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,002442	828,31	2
		Итого эксплуатации машин:				**0,53**	**4**
190. 4	21-170105-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,005698	17348,88	99
190. 5	21-130809-1601	Ветошь	кг	0,05	0,407	84,66	34
190. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,0407	28,00	1
		Итого материалов:				**16,52**	**134**
		НР первого уровня	%	48,5		116,22	946
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	129
		Накладные расходы	%	--		132,02	1075
		Сметная прибыль	%	8		31,08	253
		Сметная стоимость:				**419,53**	**3415**
191	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,1400**		**985,99**	**8026**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,361	2,939	683,56	2009
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,231176	800,65	185
		Итого оплата труда:				**269,50**	**2194**
191. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,09768	3370,50	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,09768	828,31	81
191. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,322344	11,77	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,065934	1874,05	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,065934	828,31	55
191. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,067562	1379,8	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,067562	733,67	50
		Итого эксплуатации машин:				**67,54**	**550**
191. 7	21-010131-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,249084	2707,52	674
191. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,249084	19210,77	4785
191. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,2849	28,00	8
		Итого материалов:				**671,68**	**5467**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	1336
		НР второго уровня	%	4,24		48,76	397
		Накладные расходы	%	--		212,89	1733
		Сметная прибыль	%	8		95,91	781
		Сметная стоимость:				**1294,79**	**10540**
192	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**8,1400**		**-107,80**	**-877**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0104	0,084656	-683,56	-58
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,015466	-733,67	-11
		Итого оплата труда:				**-8,50**	**-69**
192. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	0,065934	-11,77	-1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,015466	-1379,81	-21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,015466	-733,67	-11
		Итого эксплуатации машин:				**-2,72**	**-22**
192. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,041514	-19210,77	-798
		Итого материалов:				**-97,97**	**-798**
		НР первого уровня	%	60,9		-5,18	-42
		НР второго уровня	%	4,24		-4,79	-39
		Накладные расходы	%	--		-9,97	-81
		Сметная прибыль	%	8		-9,42	-77
		Сметная стоимость:				**-127,19**	**-1035**
		1-этаж, блок А					
К/р							
193	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,4224**		**22725,08**	**32324**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	5,206	702,74	3658
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**3658**
193. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,682752	11,77	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатации машин:				**5,65**	**8**
193. 3	21-010131-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,440944	2707,52	1194
193. 4	21-020101-0[illegible]	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,431	17476,07	25[illegible]
193. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001433	14575,42	20
193. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,845	729,15	2074
193. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,49784	28,00	14
		Итого материалов:				**20147,40**	**28658**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	2228
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	1465
		Накладные расходы	%	--		2596,33	3693
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	2881
		Сметная стоимость:				**27347,11**	**38899**
194	**11-110101-4101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**17,7800**		**587,22**	**10441**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	[illegible]	[illegible]	683,56	327
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	[illegible]	[illegible]	733,67	166
		Итого оплата труда:				**257,66**	**[illegible]**
194. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,613	11,77	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
194.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0127	0,225806	1179,81	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,225806	733,67	166
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**331**
194.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,362712	15897,22	5766
194.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,6223	28,00	17
		Итого материалов:				**325,28**	**5784**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	2736
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	559
		Накладные расходы	%	–		185,30	3295
		Сметная прибыль	%	8		61,80	1099
		Сметная стоимость:				**834,32**	**14834**
195	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**17,7800**		**349,02**	**6206**
195.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,312928	683,56	214
195.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0041	0,037338	2934,68	110
		Итого оплата труда:				**18,19**	**323**
195.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	1,65	11,77	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
195.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0084	0,149352	1379,81	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,149352	733,67	1[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**225**
195.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,362712	15897,22	5766
		Итого материалов:				**324,30**	**5766**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	197
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	271
		Накладные расходы	%	–		26,35	468
		Сметная прибыль	%	8		30,03	534
		Сметная стоимость:				**405,39**	**7208**
		К/р 2					
198	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**8,9762**		**9909,29**	**88947**
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,44	30,878	733,67	22654
198.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	4,039	790,45	3193
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**25847**
198.3	31-050301-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,27	2,424	3370,50	8169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	2,424	828,31	2008
198.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,18	1,616	1379,81	2229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,616	733,67	1186
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**10398**
198.5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	9,874	5660,97	55895
		Итого материалов:				**6227,07**	**55895**
		НР первого уровня	%	60,9		1753,63	15741
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	4439
		Накладные расходы	%	–		2248,14	20180
		Сметная прибыль	%	8		972,59	8730
		Сметная стоимость:				13130,03	117857
199	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**199,4700**		**587,22**	**117133**
199.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	71,011	683,56	48540
199.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,533	733,67	1859
		Итого оплата труда:				**252,66**	**50399**
199.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0907	18,092	11,77	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
199.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0127	2,533	1379,81	3495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,533	733,67	1858
		Итого эксплуатация машин:				18,59	3708
199.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,069	15897,22	64689
199.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	6,981	28,00	195
		Итого материалов:				**325,28**	**64884**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	30693
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	6268
		Накладные расходы	%	–		185,30	36961
		Сметная прибыль	%	8		61,80	12328
		Сметная стоимость:				**834,32**	**166422**
200	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**199,4700**		**349,02**	**69618**
200.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	3,511	683,56	2400
200.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,418887	2934,68	1229
		Итого оплата труда:				18,19	3629
200.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	18,511	11,77	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
200.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0084	1,676	1379,81	2312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,676	733,67	1230
		Итого эксплуатация машин:				12,68	2530
200.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,069	15897,22	64689
		Итого материалов:				324,30	64689
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	2210
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	3046
		Накладные расходы	%	–		26,35	5256

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		30,03	5580
		Сметная стоимость:				405,39	80864
		К					
203	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,1616		22725,08	49123
203.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	7,911	702,74	5560
		Итого оплата труда:				2572,03	5560
203.2	21-030101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,038	11,77	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				5,65	12
203.3	21-020401-0201	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,3	0,670096	2707,52	1814
203.4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,205	17476,07	38532
203.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002162	14375,42	31
203.6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,323	729,15	3152
203.7	21-110703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,75656	28,00	21
		Итого материалов:				20147,40	43551
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	3386
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	2226
		Накладные расходы	%	–		2596,32	5612
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	4379
		Сметная стоимость:				27347,11	59114
204	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,0200		587,22	15867
204.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	9,619	683,56	6575
204.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,343134	733,67	253
		Итого оплата труда:				283,66	6827
204.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,451	11,77	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
204.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,343134	1379,81	473
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,343134	733,67	252
		Итого эксплуатация машин:				18,59	502
204.5	21-020401-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,551208	15897,22	8763
204.6	21-110703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,9457	28,00	26
		Итого материалов:				325,28	8789
		НР первого уровня	%	60,9		198,07	5353
		НР второго уровня	%	4,24		13,79	373
		Накладные расходы	%	–		185,30	5007
		Сметная прибыль	%	8		61,50	1662
		Сметная стоимость:				834,32	22543
205	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	27,0200		349,02	9430
205.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,475552	683,56	325
205.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,056742	2934,08	167
		Итого оплата труда:				18,19	492
205.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	2,507	11,77	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
205.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,226968	1379,81	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,226968	733,67	167
		Итого эксплуатация машин:				12,68	343
205.5	21-020401-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,551208	15897,22	8763
		Итого материалов:				324,30	8763
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	299
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	413
		Накладные расходы	%	–		26,35	712
		Сметная прибыль	%	8		30,03	811
		Сметная стоимость:				405,39	10954
		Л					
208	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7152 –		22725,08	16253
208.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	2,66	2,618	702,74	1840
		Итого оплата труда:				2572,03	1840
208.2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,343296	11,77	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				5,65	4
208.3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,22172	2707,52	600
208.4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,03	0,73656	17476,07	12749
208.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000715	14375,42	9
208.6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,43	729,15	1043
208.7	21-110703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,25032	28,00	7
		Итого материалов:				20147,40	14409
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	1120
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	737
		Накладные расходы	%	–		2596,32	1857
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	1449
		Сметная стоимость:				27347,11	19559
209	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,9400		587,22	5250

1	2	3	4	5	6	7	8
209.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	2,783	683,56	2176
209.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,113538	791,67	83
		Итого оплата труда:				**252,66**	**2259**
209.3	31-010101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0907	0,810838	11,77	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
209.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0127	0,113538	1379,81	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,113538	733,67	83
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**166**
209.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,182376	13897,22	2899
209.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,31283	28,00	9
		Итого материалов:				**325,28**	**2908**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	1376
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	281
		Накладные расходы	%	–		185,30	1657
		Сметная прибыль	%	8		91,80	553
		Сметная стоимость:				**834,32**	**7459**
210	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**8,9400**		**349,02**	**3120**
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,157214	683,56	108
210.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,017874	2931,68	53
		Итого оплата труда:				**18,19**	**163**
210.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0025	0,022352	11,77	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
210.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0384	0,343296	1379,81	474
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0384	0,343296	733,67	252
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**113**
210.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,182376	13897,22	2899
		Итого материалов:				**324,50**	**2899**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	1376
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	281
		Накладные расходы	%	–		36,30	330
		Сметная прибыль	%	8		40,96	268
		Сметная стоимость:				**405,39**	**5624**
К/р 2		2 этаж блок А					
213	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**2,4246**		**9909,29**	**24026**
213.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=733,67)	чел-ч	3,44	8,341	733,67	6119
213.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,091	790,45	862
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**6982**
213.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,27	0,654852	3279,50	2206
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,25	0,606342	828,31	542
213.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,18	0,436428	1379,81	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,18	0,436428	733,67	320
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**2809**
213.5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм ГОСТ 9758-86	м3	1,1	2,667	5660,97	15098
		Итого материалов:				**4237,07**	**15098**
		НР первого уровня	%	60,9		752,63	4232
		НР второго уровня	%	4,24		406,57	1109
		Накладные расходы	%	–		2248,14	5451
		Сметная прибыль	%	8		972,59	2358
		Сметная стоимость:				**13130,03**	**31835**
	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**53,8800**		**587,22**	**31640**
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	19,181	683,56	13112
214.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,684276	791,67	542
		Итого оплата труда:				**252,66**	**13654**
214.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0907	4,887	11,77	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
214.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0127	0,684276	1379,81	944
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,684276	733,67	502
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**1002**
214.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,099	13897,22	15273
214.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,886	28,00	53
		Итого материалов:				**325,28**	**17526**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	8291
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	1693
		Накладные расходы	%	–		185,30	9984
		Сметная прибыль	%	8		61,80	3330
		Сметная стоимость:				**834,32**	**44953**
215	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**53,8800**		**349,02**	**18805**
215.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,948288	683,56	648
215.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,113148	2934,68	332
		Итого оплата труда:				**18,19**	**980**
215.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	5	11,77	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
215.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0084	0,452592	1379,81	624
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,452592	733,67	332
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**683**

1	2	3	4	5	6	7	8
215.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,099	15897,22	17473
		Итого материалов:				**324,30**	**17473**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	597
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	823
		Накладные расходы	%	–		26,35	1420
		Сметная прибыль	%	8		30,03	1618
		Сметная стоимость:				**405,39**	**21843**
Л2							
218	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**12,0200**		**9909,29**	**119110**
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=733,67)	чел-ч	3,44	41,349	733,67	30330
218.2	01-010103-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	5,409	790,45	4276
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**34612**
218.3	31-050603-0101	Автогрузчики, в т.ч.	маш.-ч	0,27	3,245	3370,50	10939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	3,245	828,31	2688
218.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	2,164	1379,81	2983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,164	733,67	1588
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**13924**
218.5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	13,222	5660,97	74849
		Итого материалов:				**6227,07**	**74849**
		НР первого уровня	%	60,9		1233,61	21079
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	5944
		Накладные расходы	%	–		2248,11	27023
		Сметная прибыль	%	8		972,59	11691
		Сметная стоимость:				**13130,03**	**157823**
219	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**240,4000**		**587,22**	**141168**
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	85,582	683,56	58501
219.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,053	733,67	2240
		Итого оплата труда:				**252,66**	**60741**
219.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	21,804	11,77	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
219.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,053	379,81	4213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,053	733,67	2240
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**4469**
219.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,904	15897,22	77963
219.6	21-120703-1405	Вода техническая	м3	0,035	8,414	28,00	236
		Итого материалов:				**325,28**	**78198**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	36991
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	7554
		Накладные расходы	%	–		185,30	44545
		Сметная прибыль	%	8		61,80	14857
		Сметная стоимость:				**834,32**	**200570**
220	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**240,4000**		**349,02**	**83904**
220.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0170	4,231	683,56	2892
220.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,50484	2934,08	1482
		Итого оплата труда:				**18,19**	**4374**
220.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	22,309	11,77	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
220.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,019	1379,81	2786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,019	733,67	1481
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**3049**
220.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,904	15897,22	77963
		Итого материалов:				**324,30**	**77963**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	2664
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	3670
		Накладные расходы	%	–		26,35	6334
		Сметная прибыль	%	8		30,03	7219
		Сметная стоимость:				**405,39**	**97457**
		1-этаж блок В					
К/р							
225	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,9520**		**22725,08**	**44359**
225.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	7,144	702,74	5021
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**5021**
225.2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,93696	11,77	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**11**
225.3	21-010101-0101	Песок подводный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,60512	2707,52	1638
225.4	21-020101-0201	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,991	17476,07	34796
225.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001952	14375,42	28
225.6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30102-95	кг	2	1,904	729,11	2847
225.7	21-120703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,6832	28,00	19
		Итого материалов:				**20147,40**	**39328**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	3054
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	2010
		Накладные расходы	%	–		2596,32	5068
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	3954

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**27347,11**	**53382**
226	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**24,4000**		**587,22**	**14328**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	8,686	683,56	5938
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,30988	733,67	227
		Итого оплата труда:				**252,66**	**6165**
226. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,213	11,77	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
226. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,30988	1379,81	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,30988	733,67	227
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**454**
226. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,49776	15897,22	7913
226. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,854	28,00	24
		Итого материалов:				**325,28**	**7937**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	3755
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	767
		Накладные расходы	%	–		185,30	4521
		Сметная прибыль	%	8		61,80	1508
		Сметная стоимость:				**834,32**	**20357**
227	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**24,4000**		**349,02**	**8516**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,42944	683,56	294
227. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,05124	2934,68	150
		Итого оплата труда:				**18,19**	**444**
227. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	2,264	11,77	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
227. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,20496	1379,81	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,20496	733,67	150
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**309**
227. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,49776	15897,22	7913
		Итого материалов:				**324,30**	**7913**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	270
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	372
		Накладные расходы	%	–		26,35	643
		Сметная прибыль	%	8		30,03	733
		Сметная стоимость:				**405,39**	**9892**
К							
232	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,5944**		**22725,08**	**36233**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	5,836	702,74	4101
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**4101**
232. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,765312	11,77	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**9**
232. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,494264	2707,52	1338
232. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,626	17476,07	28421
232. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001594	14375,42	23
232. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,189	729,15	2325
232. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,55804	28,00	16
		Итого материалов:				**20147,40**	**32123**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	2497
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	1642
		Накладные расходы	%	–		2596,32	4140
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	3230
		Сметная стоимость:				**27347,11**	**43602**
233	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19,9300**		**587,22**	**11703**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	7,095	683,56	4850
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,253111	733,67	186
		Итого оплата труда:				**252,66**	**5036**
233. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,808	11,77	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
233. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,253111	1379,81	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,253111	733,67	186
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**371**
233. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,406572	15897,22	6463
233. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,69755	28,00	20
		Итого материалов:				**325,28**	**6483**
		НР первого уровня	%	60,9		[illegible]	3067
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	626
		Накладные расходы	%	–		185,30	3693
		Сметная прибыль	%	8		61,80	1232
		Сметная стоимость:				**834,32**	**16628**
234	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**19,9300**		**349,02**	**6956**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,350768	683,56	240
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,041853	2934,68	123
		Итого оплата труда:				**18,19**	**363**

1	2	3	4	5	6	7	8
234.3	31-010101-0200	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0028	1,85	11,77	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
234.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,167412	279,81	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,167412	733,67	123
		Итого эксплуатации машин:				12,68	253
234.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,406572	15897,22	6463
		Итого материалов:				324,30	6463
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	221
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	204
		Накладные расходы	%	–		26,35	525
		Сметная прибыль	%	8		30,03	598
		Сметная стоимость:				405,39	8079
		Л					
237	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,3040		22725,08	188709
237.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	30,393	702,74	21358
		Итого оплата труда:				2572,03	21358
237.2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,986	11,77	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатации машин:				5,65	47
237.3	21-010101-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,574	2787,52	6970
237.4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,47	7476,07	148024
237.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,006384	14375,42	119
237.6	21-110050-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для краевых работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	16,608	729,15	12110
237.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	2,906	28,00	81
		Итого материалов:				20147,40	167304
		НР первого уровня	%	60,9		1666,47	11082
		НР второго уровня	%	4,24		1829,96	8553
		Накладные расходы	%	–		2596,22	21569
		Сметная прибыль	%	8		2095,21	16822
		Сметная стоимость:				27347,11	227090
238	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,8000		587,22	60954
238.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	30,953	683,56	25259
238.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,318	733,67	967
		Итого оплата труда:				252,66	26227
238.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	9,115	11,77	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
238.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,318	1379,81	1819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,318	733,67	967
		Итого эксплуатации машин:				18,59	1930
238.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,118	15897,22	33663
238.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,633	28,00	102
		Итого материалов:				325,28	33764
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	15972
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	3262
		Накладные расходы	%	–		185,30	19234
		Сметная прибыль	%	8		61,80	6415
		Сметная стоимость:				834,32	86602
239	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	103,8000		349,02	36228
239.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	1,827	683,56	1249
239.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,21798	2934,68	640
		Итого оплата труда:				18,19	1888
239.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	9,633	11,77	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
239.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,87192	1379,81	1203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,87192	733,67	640
		Итого эксплуатации машин:				12,68	1216
239.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,118	15897,22	33663
		Итого материалов:				324,30	33663
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	1150
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	1585
		Накладные расходы	%	–		26,35	2735
		Сметная прибыль	%	8		30,03	3117
		Сметная стоимость:				405,39	42080
		1-этаж блок С					
Тип Л							
242	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	27,1160		22725,08	616213
242.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	99,745	702,74	69743
		Итого оплата труда:				2572,03	69743
242.2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	13,016	11,77	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатации машин:				5,65	153
242.3	21-010101-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	8,406	2787,52	22159
242.4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	27,658	17476,07	483359
242.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,027116	14375,42	390

1	2	3	4	5	6	7	8
242. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30407-95	кг	2	54,272	729,15	39543
242. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	9,491	28,00	265
		Итого материалов:				**20147,40**	**546317**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	42474
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	27928
		Накладные расходы	%	—		2596,32	70402
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	54925
		Сметная стоимость:				**27347,11**	**741544**
243	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**338,9500**		**587,22**	**199039**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=683,56)	чел-ч	0,356	120,666	683,56	82483
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,305	733,67	2158
		Итого оплата труда:				**253,66**	**85641**
243. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	30,742	11,77	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
243. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,305	1375,81	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,305	733,67	2158
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**6301**
243. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,915	15897,22	109923
243. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	11,863	28,00	332
		Итого материалов:				**525,28**	**110255**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	52155
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	10651
		Накладные расходы	%	—		185,30	62800
		Сметная прибыль	%	8		61,80	20948
		Сметная стоимость:				**831,32**	**282792**
[illegible]	**1-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**338,9500**		**349,02**	**118299**
244.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	5,966	683,56	4078
244. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,711795	2931,68	2089
		Итого оплата труда:				**18,19**	**6167**
244. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	31,455	11,77	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
244. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,847	1379,81	3929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,847	733,67	2089
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**4299**
244. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,915	15897,22	109923
		Итого материалов:				**324,30**	**109923**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	3756
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	1175
		Накладные расходы	%	—		26,35	8931
		Сметная прибыль	%	8		30,03	10178
		Сметная стоимость:				**405,39**	**137408**
		ТНП Па					
250	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,3080**		**22725,08**	**63812**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	10,277	702,74	7222
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**7222**
250. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,348	11,77	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**16**
2[illegible]	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,87048	2707,52	2357
250. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,864	17476,07	50054
250. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002808	14375,42	40
250. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	5,616	729,15	4095
250. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,9828	28,00	28
		Итого материалов:				**20147,40**	**56574**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	4398
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	2892
		Накладные расходы	%	—		2596,32	7290
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	5688
		Сметная стоимость:				**27347,11**	**76791**
251	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**35,1000**		**587,22**	**20611**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	12,496	683,56	8541
251. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,44577	733,67	327
		Итого оплата труда:				**253,66**	**8869**
251. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,184	11,77	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
251. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,44577	1379,81	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,44577	733,67	327
		Итого эксплуатация машин:				**3,59**	**653**
251. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,71[illegible]	15897,22	11[illegible]
251. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,[illegible]	28,00	34
		Итого материалов:				**325,28**	**11417**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	5[illegible]
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	1103
		Накладные расходы	%	—		83,30	6504
		Сметная прибыль	%	8		61,80	2169

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**834,32**	**29285**
252	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**35,1000**		**349,02**	**12250**
252.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,61776	683,56	422
252.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,07321	2934,68	216
		Итого оплата труда:				**18,19**	**639**
252.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,247	11,77	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
252.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,29484	1379,81	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,29484	733,67	216
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**445**
252.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,71604	15897,22	11383
		Итого материалов:				**324,30**	**11383**
		НР первого уровня	%	60,9		1,08	389
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	536
		Накладные расходы	%	–		26,35	925
		Сметная прибыль	%	8		30,03	1054
		Сметная стоимость:				**405,39**	**14229**
		Подвал блок Д					
		С					
256	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**7,5635**		**9909,29**	**74949**
256.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,44	25,018	733,67	19089
256.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	3,404	790,45	2690
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**21779**
256.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	2,042	3370,50	6883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	2,042	828,31	1691
2[illegible]	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1,361	1379,81	1879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,361	733,67	999
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**8762**
256.5	21-010302-0102	Гравий керамзитовый М100, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	8,32	5660,97	47098
		Итого материалов:				**6227,07**	**47098**
		НР первого уровня	%	60,9		1753,63	13264
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	3740
		Накладные расходы	%	–		2248,14	17004
		Сметная прибыль	%	8		972,59	7356
		Сметная стоимость:				**13130,03**	**99309**
257	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**151,2700**		**587,22**	**88829**
257.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	53,852	683,56	36811
257.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,921	733,67	1409
		Итого оплата труда:				**252,66**	**38221**
257.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	13,72	11,77	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
257.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,921	1379,81	2651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,921	733,67	1409
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**2812**
257.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,086	15897,22	49057
257.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	5,294	28,00	148
		Итого материалов:				**325,28**	**49206**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	23276
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	4753
		Накладные расходы	%	–		185,30	28030
		Сметная прибыль	%	8		61,80	9349
		Сметная стоимость:				**834,32**	**126207**
258	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**151,2700**		**349,02**	**52796**
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	2,662	683,56	1820
258.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,317667	2934,68	932
		Итого оплата труда:				**18,19**	**2752**
258.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	14,038	11,77	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
258.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,271	1379,81	1753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,271	733,67	932
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**1919**
258.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,086	15897,22	49057
		Итого материалов:				**324,30**	**49057**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	1676
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	2310
		Накладные расходы	%	–		26,35	3986
		Сметная прибыль	%	8		30,03	4543
		Сметная стоимость:				**405,39**	**61324**
		К1					
261	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,3830**		**9909,29**	**3795**
261.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,44	1,318	733,67	967
261.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,17233	790,45	136
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**1103**
261.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,10341	3370,50	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,10341	828,31	85

1	2	3	4	5	6	7	8
261 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,13	0,06894	1379,81	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,13	0,06894	733,67	51
		Итого эксплуатации машин:				**1158,40**	**444**
261 5	21-010402-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	0,42[illegible]	[illegible]	2385
		Итого материалов:				**6227,07**	**2385**
		НР первого уровня	%	60,9		1753,63	672
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	189
		Накладные расходы	%	–		2248,14	861
		Сметная прибыль	%	8		972,39	373
		Сметная стоимость:				**13150,03**	**5029**
262	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,6128**		**22725,08**	**13926**
262 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=702,71)	чел.-ч	3,66	2,243	702,71	1576
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**1576**
262 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,294144	11,77	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатации машин:				**5,65**	**3**
262 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,189968	2707,52	514
262 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,625056	17476,07	10924
262 5	31-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорт ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000613	[illegible]	9
262 6	2[illegible]-10501-0501	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	2	1,226	725,15	894
262 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,21448	28,00	6
		Итого материалов:				**20147,40**	**12346**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	960
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	631
		Накладные расходы	%	–		2596,32	1591
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	1241
		Сметная стоимость:				**27347,11**	**16758**
263	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,6600**		**587,22**	**4498**
263 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел.-ч	0,356	2,727	683,56	1864
263 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,097282	733,67	71
		Итого оплата труда:				**252,66**	**1935**
263 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,694762	11,77	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
263 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,097282	1379,81	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,097282	733,67	71
		Итого эксплуатации машин:				**18,59**	**142**
263 5	21-020101-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,156264	15897,22	2484
263 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,2681	28,00	8
		Итого материалов:				**325,28**	**2492**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	1179
		НР второго уровня	%	4,24		31,43	241
		Накладные расходы	%	–		185,30	1419
		Сметная прибыль	%	8		61,80	473
		Сметная стоимость:				**834,32**	**6391**
264	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**7,6600**		**349,02**	**2673**
264 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,134816	683,56	92
264 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,016086	2934,68	47
		Итого оплата труда:				**18,19**	**139**
[illegible]	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,710848	11,77	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
264 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,064344	1379,81	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,064344	733,67	47
		Итого эксплуатации машин:				**12,68**	**97**
264 5	21-020101-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,156264	15897,22	2484
		Итого материалов:				324,30	2484
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	85
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	17
		Накладные расходы	%			26,33	202
		Сметная прибыль	%	8		30,03	230
		Сметная стоимость:				405,39	3105
265	**11-110104-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,6600**		**1021,07**	**7821**
265 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=[illegible])	чел-ч	0,416	3,187	[illegible]	3089
265 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,075068	790,65	59
		Итого оплата труда:				411,00	3148
265 3	31-030[illegible]	Термос 200 л	маш.-ч	0,06	0,4596	12,86	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
265 4	32-0[illegible]	Автогудронатор [illegible]	маш.-ч	0,0805	0,61663	477,18	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
265 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,029874	1379,81	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,029874	733,67	22
265 6	[illegible]	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,045194	1767,51	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,045194	828,31	37
		Итого эксплуатации машин:				**54,99**	**421**

1	2	3	4	5	6	7	8
265. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	8,579	229,47	1969
265. 8	21-130101-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,026504	58561,22	1552
265. 9	21-130401-0002	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	–	0,00014	0,001072	31967,82	34
265.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0383	84,66	3
265.11	21-130816-1301	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,017695	20254,14	358
265.12	22-0400-1-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,007277	54217,98	395
		Итого материалов:				**562,83**	**4311**
		НР первого уровня	%	60,9		250,30	1517
		НР второго уровня	%	4,24		53,91	413
		Накладные расходы	%	–		304,20	2330
		Сметная прибыль	%	8		106,02	812
		Сметная стоимость:				**1431,30**	**10964**
		К					
268	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**4,7285**		**9909,29**	**46856**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел.-ч	3,44	16,266	733,67	11934
268. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,45	2,128	790,15	1682
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**13616**
268. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,277	3370,50	4303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,27	1,277	828,31	1058
268. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,85113	1379,81	1174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,18	0,85113	733,67	624
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**5477**
268. 5	21-010302-0403	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	5,201	5660,97	29445
		Итого материалов:				**6227,07**	**29445**
		НР первого уровня	%	60,9		1753,64	8292
		НР второго уровня	%	4,24		491,51	2338
		Накладные расходы	%	–		2248,14	10630
		Сметная прибыль	%	8		972,59	4399
		Сметная стоимость:				**13130,03**	**62085**
269	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**94,5700**		**587,22**	**55534**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=683,56)	чел.-ч	0,356	33,667	683,56	23013
269. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0127	1,201	733,67	881
		Итого оплата труда:				**252,66**	**23895**
269. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,577	11,77	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
269. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,201	1379,81	1657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0127	1,201	733,67	881
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**1758**
269. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,929	15897,22	30669
269. 6	21-130703-1105	Вода техническая	м3	0,035	3,31	28,00	93
		Итого материалов:				**325,28**	**30762**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	14552
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	2972
		Накладные расходы	%	–		185,30	17523
		Сметная прибыль	%	8		61,80	5845
		Сметная стоимость:				**834,32**	**78902**
270	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=-1**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**94,5700**		**349,02**	**33007**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел.-ч	0,0176	1,664	683,56	1138
270. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0021	0,198597	2934,68	583
		Итого оплата труда:				**18,19**	**1721**
270. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	8,776	11,77	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
270. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,794388	1379,81	1096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0084	0,794388	733,67	583
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**1199**
270. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,929	15897,22	30669
		Итого материалов:				**324,30**	**30669**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	1048
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	1444
		Накладные расходы	%	–		26,35	2492
		Сметная прибыль	%	8		30,03	2840
		Сметная стоимость:				**405,39**	**38338**
		Л					
273	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,0445**		**9909,29**	**10350**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел.-ч	3,44	3,593	733,67	2636
273. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,45	0,470025	790,15	372
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**3008**
273. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,282015	3370,50	951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,27	0,282015	828,31	234
273. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,18801	1379,81	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,18	0,18801	733,67	138
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**1210**
273. 5	21-010302-0403	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	1,149	5660,97	6504
		Итого материалов:				**6227,07**	**6504**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		1753,63	1832
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	517
		Накладные расходы	%	–		2248,14	2348
		Сметная прибыль	%	8		972,59	1016
		Сметная стоимость:				**13130,03**	**13714**
274	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,8900**		**587,22**	**12267**
274.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	7,437	683,56	5084
274.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,265303	733,67	195
		Итого оплата труда:				**252,66**	**5278**
274.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,895	11,77	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
274.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,265303	1379,81	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,265303	733,67	195
		Итого эксплуатации машин:				**18,59**	**388**
274.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,426156	15897,22	6775
274.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,73[illegible]15	28,00	20
		Итого материалов:				**325,28**	**6795**
		НР первого уровня	%	60,9		53,87	3314
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	650
		Накладные расходы	%	–		185,30	3871
		Сметная прибыль	%	8		61,80	1291
		Сметная стоимость:				**834,32**	**17425**
275	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**20,8900**		**349,02**	**7291**
275.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,367664	683,56	251
[illegible]	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,043869	2934,68	129
		Итого оплата труда:				**18,19**	**380**
275.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,939	11,77	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
275.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,175476	1379,81	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,175476	733,67	129
		Итого эксплуатации машин:				**12,68**	**265**
275.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,426156	15897,22	6775
		Итого материалов:				**324,30**	**6775**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	231
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	319
		Накладные расходы	%	–		26,35	550
		Сметная прибыль	%	8		30,01	627
		Сметная стоимость:				**405,39**	**8469**
		Б					
278	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**78,0000**		**587,22**	**45803**
278.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	27,768	683,56	18981
278.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,9906	733,67	727
		Итого оплата труда:				**252,66**	**19708**
278.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,075	11,77	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
278.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,9906	1379,81	1367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,9906	733,67	727
		Итого эксплуатации машин:				**18,59**	**1450**
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,591	15897,22	25296
278.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,73	28,00	76
		Итого материалов:				**325,28**	**25372**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	12002
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	2451
		Накладные расходы	%	–		185,30	14453
		Сметная прибыль	%	8		61,80	4821
		Сметная стоимость:				**834,32**	**65077**
279	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**78,0000**		**349,02**	**27223**
279.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	1,373	683,56	938
279.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,1638	2934,68	481
		Итого оплата труда:				**18,19**	**1419**
279.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	7,238	11,77	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
279.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,6552	1379,81	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,6552	733,67	481
		Итого эксплуатации машин:				**12,68**	**989**
279.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,591	15897,22	25296
		Итого материалов:				**324,30**	**25296**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	864
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	1191
		Накладные расходы	%	–		26,35	2055
		Сметная прибыль	%	8		30,03	2342
		Сметная стоимость:				**405,39**	**31621**
280	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**78,0000**		**985,99**	**76907**
280.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,36[illegible]	28,158	683,56	19245

1	2	3	4	5	6	7	8
280.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	2,215	800,65	1774
		Итого оплата труда:				**269,50**	**21021**
280.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,936	3370,50	3155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,936	828,31	775
280.4	31-040501-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	3,089	11,77	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
280.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,6318	1874,05	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,6318	828,3[illegible]	523
280.6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,6474	1379,81	893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,6474	733,67	475
		Итого эксплуатация машин:				**67,54**	**5268**
280.7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,387	2707,52	6462
280.8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	2,387	19210,77	45852
280.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,73	28,00	76
		Итого материалов:				**671,68**	**52391**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	12802
		НР второго уровня	%	4,24		48,76	3804
		Накладные расходы	%	–		212,89	16606
		Сметная прибыль	%	8		95,91	7481
		Сметная стоимость:				**1294,79**	**100994**
281	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**78,0000**		**-107,80**	**-8408**
281.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0104	0,8112	-683,56	-555
281.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,1482	-733,67	-109
		Итого оплата труда:				**-8,50**	**-663**
281.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	0,6318	-11,77	-7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
[illegible]	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,1482	-1379,81	-204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,1482	-733,67	-109
		Итого эксплуатация машин:				**-2,72**	**-212**
281.5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,3978	-19210,77	-7642
		Итого материалов:				**-97,97**	**-7642**
		НР первого уровня	%	60,9		-5,18	-404
		НР второго уровня	%	4,24		-4,79	-374
		Накладные расходы	%	–		-9,97	-778
		Сметная прибыль	%	8		-9,42	-735
		Сметная стоимость:				**-127,19**	**-9921**
282	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**78,0000**		**256,43**	**20001**
282.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,289	22,542	828,31	18672
282.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0234	828,31	19
		Итого оплата труда:				**239,63**	**18691**
282.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0234	1767,51	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0234	828,31	19
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**41**
282.4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,0546	17348,88	947
282.5	21-130803-1001	Ветонит	кг	0,05	3,9	84,66	330
282.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,39	28,00	11
		Итого материалов:				**16,52**	**1288**
		НР первого уровня	%	48,5		116,22	9065
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	1232
		Накладные расходы	%	–		132,02	10298
		Сметная прибыль	%	8		31,08	2424
		Сметная стоимость:				**419,53**	**32723**
		1 этаж блок Д					
К2							
283	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,6640**		**9909,29**	**36308**
283.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,44	12,604	733,67	9247
283.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,649	790,45	1303
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**10551**
283.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,98928	3370,50	3334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,98928	828,31	819
283.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,65952	1379,81	910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,65952	733,67	484
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**4244**
283.5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	4,03	5660,97	22816
		Итого материалов:				**6227,07**	**22816**
		НР первого уровня	%	60,9		1753,63	6425
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	1812
		Накладные расходы	%	–		2248,14	8237
		Сметная прибыль	%	8		972,59	3564
		Сметная стоимость:				**13130,03**	**48108**
284	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**91,6000**		**624,38**	**57193**
284.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	32,61	683,56	[illegible]
284.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,163	733,67	[illegible]
		Итого оплата труда:				253,66	23144
284.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,308	11,77	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
284.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,163	1379,81	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,163	733,67	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				18,59	1703
284.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,869	17718,65	33110
284.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,206	28,00	90
		Итого материалов:				362,44	33200
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	14095
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	4023
		Накладные расходы	%	–		186,87	17117
		Сметная прибыль	%	8		64,60	5915
		Сметная стоимость:				876,15	80255
285	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	91,6000		**386,17**	**35374**
285.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	1,612	683,56	1102
285.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,19256	2954,68	565
		Итого оплаты труда:				18,19	1667
285.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	8,5	11,77	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
285.4	31-060502-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0081	0,7694	1379,81	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0084	0,76944	722,67	556
		Итого эксплуатация машин:				12,68	1162
285.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,869	17718,65	33110
		Итого материалов:				361,46	33110
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	1015
		НР второго уровня	%	4,24		16,84	1543
		Накладные расходы	%	–		27,92	2558
		Сметная прибыль	%	8		33,13	3035
		Сметная стоимость:				447,22	40966
[illegible]	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	91,6000		**1021,07**	**93530**
286.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=969,33)	чел-ч	0,416	38,106	969,33	36938
286.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,89768	790,63	710
		Итого оплаты труда:				411,00	37647
286.3	31-030305-0901	Тележки 100 л	маш-ч	0,06	5,496	12,86	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
286.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-ч	0,0805	7,374	477,18	3519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
286.5	31-060502-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0039	0,35724	1379,81	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0039	0,35724	733,67	262
286.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0059	0,54044	1767,51	955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0059	0,54044	828,31	448
		Итого эксплуатация машин:				54,99	5037
286.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	102,592	229,47	23542
286.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,316936	58564,52	18561
286.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,012824	31967,82	410
286.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,458	84,66	39
286.11	21-130816-1501	Мука асбестовая хлоритопесчаная, марка А	т	0,00231	0,211596	20234,14	4280
286.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,08702	54217,08	4718
		Итого материалов:				562,83	51555
		НР первого уровня	%	60,9		250,30	22927
		НР второго уровня	%	4,24		53,91	4938
		Накладные расходы	%	–		304,20	27865
		Сметная прибыль	%	8		106,02	9712
		Сметная стоимость:				1431,30	131107
К1							
289	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	3,2072		**22725,08**	**72884**
289.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	11,738	702,74	8249
		Итого оплата труда:				2572,03	8249
289.2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,48	1,539	11,77	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатации машин:				5,65	18
289.3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,994232	2707,52	2692
289.4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,271	17476,07	57170
289.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003207	14375,42	46
289.6	21-130301-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	6,414	729,15	4677
289.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,123	28,00	31
		Итого материалов:				20147,40	64617
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	5024
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	3303
		Накладные расходы	%	–		2596,32	8327
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	6497
		Сметная стоимость:				27347,11	87708
290	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	40,0900		**587,22**	**23542**
290.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	14,272	683,56	9756

1	2	3	4	5	6	7	8
290.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,509143	733,67	374
		Итого оплата труда:				**252,66**	**10129**
290.3	31-010101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0907	3,036	11,77	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
290.4	31-050603-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0127	0,509143	1379,81	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,509143	733,67	374
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**745**
290.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,817836	15897,22	13001
290.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,402	28,00	39
		Итого материалов:				**325,28**	**13041**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	6169
		НР второго уровня	%	4,24		41,42	1260
		Накладные расходы	%	–		85,40	3428
		Сметная прибыль	%	8		61,80	2478
		Сметная стоимость:				**834,32**	**33448**
291	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**40,0900**		**349,02**	**13992**
291.1	1	Затраты труда рабочих строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,705584	683,56	462
291.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,084167	2914,68	247
		Итого оплата труда:				**18,19**	**729**
291.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	3,72	11,77	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
291.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0084	0,336756	1379,81	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,336756	733,67	247
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**508**
291.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,817836	15897,22	13001
		Итого материалов:				**324,30**	**13001**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	444
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	612
		Накладные расходы	%	–		26,35	1056
		Сметная прибыль	%	8		30,02	1204
		Сметная стоимость:				**405,39**	**16252**
292	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,0900**		**1021,07**	**40935**
292.1	1	Затраты труда рабочих строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,416	16,677	969,35	16166
292.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,392882	700,65	311
		Итого оплата труда:				**411,00**	**16477**
292.3	31-030307-0901	Термос 100 л	маш-ч	0,06	2,405	17,86	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
292.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш-ч	0,0805	4,227	477,18	1540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
292.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0039	0,156351	1379,81	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,156351	733,67	115
292.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0059	0,236531	1767,51	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,236531	828,31	196
		Итого эксплуатация машин:				**54,99**	**2205**
292.7	21-130401-0101	Рубероид кровельный с круглосерпистой посыпкой РКК 350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	44,901	229,47	10303
292.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,138711	58564,32	8124
292.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-50	т	0,00014	0,005613	31967,82	179
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,20045	84,65	17
292.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,092608	20254,14	1876
292.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,038086	54217,08	2065
		Итого материалов:				**562,83**	**22564**
		НР первого уровня	%	60,9		250,30	10034
		НР второго уровня	%	4,24		53,91	2161
		Накладные расходы	%	–		304,20	12196
		Сметная прибыль	%	8		106,92	4250
		Сметная стоимость:				**1431,50**	**57381**
		К					
295	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,3712**		**22725,08**	**31161**
295.1	1	Затраты труда рабочих строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,56	5,049	702,74	3527
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**3527**
295.2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,48	0,658176	11,77	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**8**
295.3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,426077	2707,52	1151
295.4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,399	19475,07	24442
295.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00137	14375,42	20
295.6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,742	729,15	2000
295.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,47992	28,00	13
		Итого материалов:				**20147,40**	**27626**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	2148
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	1412
		Накладные расходы	%	–		2596,32	3560

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	2778
		Сметная стоимость:				27347,41	37498
296	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**17,1400**		**587,22**	**10065**
296.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	6,102	683,56	4171
296.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,217678	733,67	160
		Итого оплата труда:				**252,66**	**4331**
296.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0907	1,555	11,77	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
296.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0127	0,217678	1379,81	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,217678	733,67	160
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**319**
296.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,349656	15897,22	5559
296.6	21-130703-1105	Вода техническая	м3	0,035	0,5999	28,00	17
		Итого материалов:				**325,28**	**5575**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	2637
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	539
		Накладные расходы	%	–		185,30	3176
		Сметная прибыль	%	8		61,80	1059
		Сметная стоимость:				**834,32**	**14300**
297	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**17,1400**		**349,02**	**5982**
297.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,301664	683,56	206
297.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,035994	2934,68	106
		Итого оплата труда:				**18,19**	**312**
297.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	1,591	11,77	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0084	0,143976	1379,81	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,143976	733,67	106
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**217**
297.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,349656	15897,22	5559
		Итого материалов:				**324,30**	**5559**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	190
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	262
		Накладные расходы	%	–		26,35	452
		Сметная прибыль	%	8		30,03	515
		Сметная стоимость:				**405,39**	**6948**
		К3					
300	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,3880**		**9909,29**	**3845**
300.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,44	1,335	733,67	979
300.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,1746	790,45	138
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**1117**
300.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,27	0,10476	3370,30	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,10476	828,31	87
300.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,18	0,06984	1379,81	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,06984	733,67	51
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**449**
300.5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	0,4268	5660,97	2416
		Итого материалов:				**6227,07**	**2416**
		НР первого уровня	%	60,9		1753,63	680
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	192
		Накладные расходы	%	–		2248,14	872
		Сметная прибыль	%	8		972,59	377
		Сметная стоимость:				**13130,93**	**5094**
301	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,7600**		**587,22**	**4557**
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	2,763	683,56	1888
301.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,098552	733,67	72
		Итого оплата труда:				**252,66**	**1961**
301.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0907	0,703832	11,77	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
301.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0127	0,098552	1379,81	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,098552	733,67	72
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**144**
301.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,158304	15897,22	2517
301.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,2716	28,00	8
		Итого материалов:				**325,28**	**2524**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	1194
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	244
		Накладные расходы	%	–		185,30	1438
		Сметная прибыль	%	8		61,80	480
		Сметная стоимость:				**834,32**	**6474**
302	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**7,7600**		**349,02**	**2708**
302.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,136575	683,56	93
302.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,016299	2934,68	47
		Итого оплата труда:				**18,19**	**141**
302.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	0,720168	11,77	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
304. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,065184	1379,81	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0084	0,065184	733,67	48
		Итого эксплуатация машин:				12,68	98
304. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,158301	15897,22	2517
		Итого материалов:				324,30	2517
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	86
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	118
		Накладные расходы	%	–		26,35	204
		Сметная прибыль	%	8		30,03	233
		Сметная стоимость:				405,39	3146
		С					
305	11-110101-0603 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,5418		9909,29	5369
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,44	1,864	733,67	1367
305. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,24381	790,45	193
		Итого оплата труда:				2879,53	1560
305. 3	31-030501-0102	Автосамосвалы, 5 т	маш.-ч	0,27	0,146286	1360,50	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,27	0,146286	828,31	121
305. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,097524	1379,81	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,18	0,097524	733,67	72
		Итого эксплуатация машин:				1158,40	628
305. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М100, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1	0,55398	6060,99	3374
		Итого материалов:				6227,07	3374
		НР первого уровня	%	60,9		1753,63	950
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	268
		Накладные расходы	%	–		2248,14	1218
		Сметная прибыль	%	8		972,59	527
		Сметная стоимость:				13130,03	7114
306	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	7,7400		587,22	4545
306. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	2,755	683,56	1884
306. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,098298	733,67	72
		Итого оплата труда:				252,66	1956
306. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0927	0,702018	11,77	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
306. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,098298	1379,81	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0127	0,098298	733,67	72
		Итого эксплуатация машин:				18,59	144
306. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,157896	15897,22	2510
306. 6	21-130704-0405	Вода техническая	м3	0,035	0,2709	28,00	8
		Итого материалов:				325,28	2518
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	1191
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	243
		Накладные расходы	%	–		185,30	1434
		Сметная прибыль	%	8		61,80	478
		Сметная стоимость:				834,32	6458
307	11-110101-1103 РСНБ РК 2015 K=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения **толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	7,7400		349,02	2701
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,136224	683,56	93
307. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,016254	2934,68	48
		Итого оплата труда:				18,19	141
307. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,718272	11,77	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
307. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,065016	1379,81	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0084	0,065016	733,67	48
		Итого эксплуатация машин:				12,68	98
307. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,157896	15897,22	2510
		Итого материалов:				324,30	2510
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	86
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	118
		Накладные расходы	%	–		26,35	204
		Сметная прибыль	%	8		30,03	232
		Сметная стоимость:				405,39	3138
308	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2 поверхности	7,7400		256,43	1985
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,289	2,237	828,31	1853
308. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,002322	828,29	2
		Итого оплата труда:				239,63	1855
308. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,002322	1767,51	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0003	0,002322	828,31	2
		Итого эксплуатация машин:				0,53	4
308. 4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,005418	17348,88	94
308. 5	21-130803-0101	[illegible]	кг	0,55	4,257	44,66	33
308. 6	21-130704-0405	Вода техническая	м3	0,005	0,0387	28,00	
		Итого материалов:				16,52	128
		НР первого уровня	%	48,5		16,22	900
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	122
		Накладные расходы	%	–		132,02	1022
		Сметная прибыль	%	8		31,19	241
		Сметная стоимость:				419,53	3247
		Л					

1	2	3	4	5	6	7	8
309	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**32,9760**		**9909,29**	**326769**
309.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,44	113,437	733,67	83226
309.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	14,839	790,45	11736
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**94955**
309.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	8,904	3370,50	30019
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,27	8,904	828,31	7376
309.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	5,936	1379,81	8190
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,18	5,936	733,67	4356
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**38199**
309.5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	36,274	5660,97	205344
		Итого материалов:				**6227,07**	**205344**
		НР первого уровня	%	60,9		753,64	57828
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	16307
		Накладные расходы	%	–		2248,14	74135
		Сметная прибыль	%	8		972,50	32072
		Сметная стоимость:				**13130,03**	**432976**
310	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**412,2000**		**624,38**	**257369**
310.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	146,743	683,56	100308
310.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,235	733,67	3841
		Итого оплата труда:				**252,66**	**104149**
310.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	37,387	11,77	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
310.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,235	1379,81	7223
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,235	733,67	3841
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**7663**
3	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	8,409	1778,50	14994
310.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	14,427	28,00	404
		Итого материалов:				**362,44**	**149398**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	63426
		НР второго уровня	%	1,2		33,00	13602
		Накладные расходы	%	–		186,87	77028
		Сметная прибыль	%	8		64,90	26752
		Сметная стоимость:				**876,15**	**361149**
311	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**412,2000**		**349,02**	**143865**
311.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	7,255	683,56	4959
311.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,86562	2934,68	2540
		Итого оплата труда:				**18,19**	**7499**
311.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	38,252	11,77	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
311.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,462	1379,81	4778
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,462	733,67	2540
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**5228**
311.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	8,409	15897,22	133678
		Итого материалов:				**324,30**	**133678**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	4567
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	6294
		Накладные расходы	%	–		26,35	10861
		Сметная прибыль	%	8		30,03	12378
		Сметная стоимость:				**405,39**	**167103**
			Л2				
314	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**6,4915**		**9909,29**	**64326**
314.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,44	22,331	733,67	16383
314.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,921	790,45	2309
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**18692**
314.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,753	3370,50	5907
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,27	1,753	828,31	1452
314.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1,168	1379,81	1612
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,18	1,168	733,67	857
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**7520**
314.5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	7,141	5660,97	40423
		Итого материалов:				**6227,07**	**40423**
		НР первого уровня	%	60,9		1753,63	11384
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	3210
		Накладные расходы	%	–		2248,14	14594
		Сметная прибыль	%	8		972,50	6314
		Сметная стоимость:				**13130,03**	**85234**
315	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**129,8300**		**587,22**	**76239**
315.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	46,219	683,56	31594
315.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,649	733,67	1210
		Итого оплата труда:				**252,66**	**32803**
315.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,776	11,77	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
315.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,649	1379,81	2275
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,649	733,67	1210
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**2414**

1	2	3	4	5	6	7	8
315.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,020	2,649	15897,22	4710
315.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,541	28,00	12
		Итого материалов:				325,28	42232
		ТР первого уровня	%	60,9		153,87	19977
		ТР второго уровня	%	4,24		31,42	4080
		Накладные расходы	%	–		185,30	24057
		Сметная прибыль	%	8		61,80	8024
		Сметная стоимость:				834,32	108320
316	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	129,8300		349,02	45313
316.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	2,286	683,56	1562
316.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,272643	2934,68	800
		Итого оплата труда:				18,19	2362
316.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	12,048	11,77	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
316.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0084	1,091	1379,81	1505
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,091	733,67	800
		Итого эксплуатация машин:				12,68	1647
316.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,649	15897,22	42104
		Итого материалов:				324,30	42104
		ТР первого уровня	%	60,9		1 ,08	1138
		ТР второго уровня	%	4,24		15,27	1982
		Накладные расходы	%	–		26,35	3421
		Сметная прибыль	%	8		30,03	3899
		Сметная стоимость:				405,39	52632
		К/р					
317	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	16,1350		9909,29	159886
317.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=732,67)	чел-ч	3,44	55,501	732,67	40722
317.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,49	7,261	790,65	5739
		Итого оплата труда:				2379,53	46461
317.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,27	4,156	3129,50	14683
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,27	4,156	528,31	3668
317.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,18	2,904	1379,81	4007
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,18	2,904	733,67	2131
		Итого эксплуатация машин:				1158,40	18691
317.5	21-0.0202-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм ГОСТ РК 948-92	м3	1,1	17,768	5660,97	100274
		Итого материалов:				6227,07	100474
		НР первого уровня	%	60,9		1753,63	28283
		НР второго уровня	%	4,24		404,51	7979
		Накладные расходы	%	–		2248,14	36274
		Сметная прибыль	%	8		972,59	15693
		Сметная стоимость:				13136,03	211853
320	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	332,7000		587,22	189496
320.1		Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	5,854	683,56	78528
320.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,698	2934,68	2007
		Итого оплата труда:				252,46	80535
320.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	29,269	11,77	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
320.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0084	2,698	1379,81	5655
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,674	733,67	3007
		Итого эксплуатация машин:				16,59	5999
320.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м2	0,0204	6,583	15897,22	104653
320.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	11,295	28,00	316
		Итого материалов:				325,28	104969
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	49655
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	10140
		Накладные расходы	%	–		185,30	59795
		Сметная прибыль	%	8		61,80	19943
		Сметная стоимость:				834,32	269239
321	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	322,7000		349,02	112628
321.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	5,68	683,56	3882
321.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,67767	2934,68	1989
		Итого оплата труда:				18,19	5871
321.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	29,947	11,77	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
321.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0084	2,711	1379,81	3740
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,711	733,67	1989
		Итого эксплуатация машин:				12,68	4093
321.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,583	15897,22	104653
		Итого материалов:				324,30	104653
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	3575
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	4927
		Накладные расходы	%			26,35	8502
		Сметная прибыль	%	8		30,03	9690
		Сметная стоимость:				405,39	130821
		К/р2					

1	2	3	4	5	6	7	8
324	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,5773**		**9909,29**	**15629**
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,44	5,426	733,67	3981
324. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,709762	790,45	561
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**4542**
324. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,425858	3370,50	1435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,425858	828,31	353
324. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,283905	1379,81	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,283905	722,67	208
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**1827**
324. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	1,1[illegible]	5660,97	9822
		Итого материалов:				**6227,07**	**9822**
		НР первого уровня	%	60,9		1753,63	2766
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	780
		Накладные расходы	%	–		2248,14	3546
		Сметная прибыль	%	8		972,59	1534
		Сметная стоимость:				**13130,03**	**20709**
325	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**35,0500**		**587,22**	**20582**
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	12,478	683,56	8529
325. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,445135	733,67	327
		Итого оплата труда:				**252,66**	**8856**
325. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,179	11,77	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
325. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,445135	1379,81	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,445135	733,67	327
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**652**
7	31-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,71502	15897,22	11367
325. 6	21-130202-1401	Вода техническая	м3	0,035	1,227	28,00	34
		Итого материалов:				**325,28**	**11401**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	5393
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	1101
		Накладные расходы	%	–		185,30	6495
		Сметная прибыль	%	8		61,80	2166
		Сметная стоимость:				**834,53**	**29243**
326	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**35,0500**		**349,02**	**12233**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,61688	683,56	422
326. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,073605	2934,58	216
		Итого оплата труда:				**18,19**	**638**
326. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	3,253	11,77	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
326. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,29442	1379,81	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,29442	733,67	216
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**445**
326. 5	21-020101-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,71502	15897,22	11367
		Итого материалов:				**324,30**	**11367**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	388
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	535
		Накладные расходы	%	–		26,35	923
		Сметная прибыль	%	8		30,03	1053
		Сметная стоимость:				**405,39**	**14209**
		Блок Д 2-этаж					
329	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**10,5090**		**9909,29**	**104137**
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,44	36,151	733,67	26523
329. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	4,729	790,45	3738
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**30261**
329. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	2,837	3370,50	9564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	2,837	828,31	2350
329. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1,892	1379,81	2610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,892	733,67	1388
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**12174**
329. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	11,56	5660,97	65440
		Итого материалов:				**6227,07**	**65440**
		НР первого уровня	%	60,9		1753,63	18429
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	5197
		Накладные расходы	%	–		2248,14	23626
		Сметная прибыль	%	8		972,59	10221
		Сметная стоимость:				**13130,03**	**137983**
330	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**210,1800**		**587,22**	**123422**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	74,824	683,56	51147
330. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,669	733,67	1958
		Итого оплата труда:				**252,66**	**53105**
330. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	19,063	11,77	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
330. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,669	379,81	3683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,669	733,67	1958
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**3907**

1	2	3	4	5	6	7	8
330.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,288	15897,22	68162
330.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,356	28,00	206
		Итого материалов:				**325,28**	**68368**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	32341
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	6604
		Накладные расходы	%	–		185,30	38945
		Сметная прибыль	%	8		61,80	12989
		Сметная стоимость:				**834,32**	**175357**
331	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**210,1800**		**349,02**	**73356**
331.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	3,699	683,56	2529
331.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,441	2934,68	1295
		Итого оплата труда:				**18,19**	**3824**
331.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	19,505	11,77	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
331.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0084	1,766	1379,81	2436
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,766	733,67	1296
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**2666**
331.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,288	15897,22	68162
		Итого материалов:				**324,30**	**68162**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	2329
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	3209
		Накладные расходы	%	–		26,35	5538
		Сметная прибыль	%	8		30,03	6312
		Сметная стоимость:				**405,39**	**85206**
		Л2					
	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляционные засыпки керамзитовые. Устройство**	**м3 изоляции**	**24,1885**		**9909,29**	**239691**
334.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	3,44	83,208	733,67	61048
334.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	10,885	790,45	8604
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**69651**
334.3	31-050501-0101	Автомобили-краны, 5 т	маш-ч	0,27	6,531	3370,50	22012
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,27	6,531	826,31	5410
334.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,18	4,354	1379,81	6008
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,18	4,354	733,67	3194
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**28020**
334.5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	26,607	5660,97	150623
		Итого материалов:				**6227,07**	**150623**
		НР первого уровня	%	60,9		1753,63	42418
		НР второго уровня	%	4,24		494,51	11961
		Накладные расходы	%	–		2248,14	54379
		Сметная прибыль	%	8		972,59	23526
		Сметная стоимость:				**13130,03**	**317596**
335	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**483,7700**		**587,22**	**284080**
335.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	172,222	683,56	117724
335.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	6,144	733,67	4508
		Итого оплата труда:				**252,66**	**122232**
335.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0907	43,878	11,77	516
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
335.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0127	6,144	1379,81	8477
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0127	6,144	733,67	4508
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**8994**
335.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,869	15897,22	156888
335.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	16,932	28,00	474
		Итого материалов:				**325,28**	**157362**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	74439
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	15201
		Накладные расходы	%	–		185,30	89640
		Сметная прибыль	%	8		61,80	29898
		Сметная стоимость:				**834,32**	**403618**
336	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**483,7700**		**349,02**	**168844**
336.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	8,514	683,56	5820
336.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,016	2934,68	2981
		Итого оплата труда:				**18,19**	**8801**
336.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	44,894	11,77	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
336.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0084	4,064	1379,81	5607
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0084	4,064	733,67	2982
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**6135**
336.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,869	15897,22	156888
		Итого материалов:				**324,30**	**156888**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	5360
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	7386
		Накладные расходы	%	–		26,35	12745
		Сметная прибыль	%	8		30,03	14532
		Сметная стоимость:				**405,39**	**196117**
		К2					

1	2	3	4	5	6	7	8
339	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**2,0805**		**9909,29**	**20616**
339. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел.-ч	3,41	7,157	733,67	5251
339. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,45	0,936225	790,65	740
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**5991**
339. 3	31-050701-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,561735	1370,50	1893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,27	0,561735	828,51	465
339. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,37449	1379,81	517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,18	0,37449	733,67	275
		Итого эксплуатация машин:				**1158,40**	**2410**
339. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	2,239	5660,97	12955
		Итого материалов:				**6227,07**	**12955**
		НР первого уровня	%	60,9		1753,62	3648
		НР второго уровня	%	4,24		491,51	1029
		Накладные расходы	%	–		2248,14	4677
		Сметная прибыль	%	8		972,39	2023
		Сметная стоимость:				**13130,03**	**27317**
340	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**41,6100**		**587,22**	**24434**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел.-ч	0,356	14,813	683,56	10126
340. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0127	0,528447	733,67	388
		Итого оплата труда:				**252,66**	**10513**
340. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,774	11,77	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
340. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,528447	1379,81	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0127	0,528447	733,67	388
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**774**
340. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,848844	15897,22	13494
340. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,456	28,00	41
		Итого материалов:				**325,28**	**13535**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	6403
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	1307
		Накладные расходы	%	–		185,30	7710
		Сметная прибыль	%	8		61,80	2572
		Сметная стоимость:				834,32	34716
341	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**41,6100**		**349,02**	**14523**
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел.-ч	0,0176	0,732336	683,56	501
341. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0021	0,087381	2934,68	256
		Итого оплата труда:				**18,19**	**757**
341. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	3,861	11,77	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
341. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,349524	1379,81	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0084	0,349524	733,67	256
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**528**
341. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,848844	15897,22	13494
		Итого материалов:				**324,30**	**13494**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	461
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	635
		Накладные расходы	%	–		26,35	1096
		Сметная прибыль	%	8		30,03	1250
		Сметная стоимость:				**405,39**	**16868**
342	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**41,6100**		**1021,07**	**42487**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=969,35)	чел.-ч	0,416	17,31	969,35	16779
342. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0098	0,407778	790,65	322
		Итого оплата труда:				**411,00**	**17102**
342. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	2,497	12,86	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
342. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	3,35	477,18	1598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
342. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,162279	1379,81	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0039	0,162279	733,67	119
342. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,245499	1767,51	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0059	0,245499	828,51	203
		Итого эксплуатация машин:				**54,99**	**2288**
342. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	46,605	229,17	10681
342. 8	21-130104-0854	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0036	0,14979	58[illegible]	8[illegible]
342. 9	21-130101-0302	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки [illegible]	т	0,00017	0,00[illegible]	31[illegible],82	1[illegible]
342. 10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,20805	84,60	18
342. 11	21-130[illegible]	Мука доломитовая известняковая, марка А	т	0,00037	0,015[illegible]	[illegible]	1947
342. 12	22-010601-030[illegible]	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00[illegible]	0,03[illegible]	[illegible],08	2143
		Итого материалов:				5[illegible],35	23119
		НР первого уровня	%	60,9		250,[illegible]	[illegible]
		НР второго уровня	%	4,21		53,91	22[illegible]
		Накладные расходы	%	–		304,29	12[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		105,02	1412
		Сметная стоимость:				1431,30	19556
		К3					
345	11-110101-0805 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,2745		9909,29	12629
345.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,44	4,384	733,67	3217
345.2	01-010102-0100	Затра ы труда машинистов	чел-ч	0,45	0,573525	790,15	453
		Итого оплата труда:				2879,53	3670
345.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,27	0,344115	3370,50	1160
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,27	0,344115	928,31	319
345.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,18	0,22954	1379,81	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,18	0,22954	733,67	68
		Итого эксплуатация машин:				1158,40	1476
345.5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	1,402	5660,97	7938
		Итого материалов:				6227,07	7936
		ПР первого уровня	%	60,9		1753,63	2233
		ПР второго уровня	%	4,24		494,51	630
		Накладные расходы	%	–		2248,14	2867
		Сметная прибыль	%	8		972,59	1240
		Сметная стоимость:				13130,03	16734
346	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,4900		587,22	14968
346.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,336	8,5702	683,56	5858
346.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,324721	733,67	238
		Итого оплата труда:				252,66	6440
346.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0903	2,312	11,77	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
346.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0127	0,325723	1379,81	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,325723	733,67	238
		Итого эксплуатация машин:				18,59	474
346.5	21-020401-2504	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,519996	15897,22	8266
346.6	21-150703-2405	Вода техническая	м3	0,035	0,89235	28,03	25
		Итого материалов:				324,38	8291
		ПР первого уровня	%	60,9		154,87	3922
		ПР второго уровня	%	4,24		31,42	801
		Накладные расходы	%	–		185,59	4723
		Сметная прибыль	%	8		61,86	1575
		Сметная стоимость:				831,32	21267
347	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	25,4900		349,02	8896
347.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	0,448621	683,56	307
347.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,053539	2934,68	157
		Итого оплата труда:				18,19	464
347.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0928	2,365	11,77	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
347.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0084	0,214116	1379,81	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,214116	733,67	157
		Итого эксплуатация машин:				12,68	323
347.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,519996	15897,22	8266
		Итого материалов:				324,38	8266
		ПР первого уровня	%	60,9		11,08	282
		ПР второго уровня	%	4,24		15,27	389
		Накладные расходы	%	–		26,35	672
		Сметная прибыль	%	8		30,03	765
		Сметная стоимость:				405,29	10333
		К=2					
350	11-110101-0805 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	12,3206		9909,29	122083
350.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,44	42,383	733,67	31095
350.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	5,544	790,45	4382
		Итого оплата труда:				2879,53	35477
350.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,27	3,327	3370,50	11212
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,27	3,327	928,31	3256
350.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,18	2,218	1379,81	3060
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,18	2,218	733,67	1627
		Итого эксплуатация машин:				1158,40	14272
350.5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	13,553	5660,97	76721
		Итого материалов:				6227,07	76721
		ПР первого уровня	%	60,9		1753,63	21606
		ПР второго уровня	%	4,24		494,51	6093
		Накладные расходы	%	–		2248,14	27698
		Сметная прибыль	%	8		972,59	11983
		Сметная стоимость:				13130,03	161769
351	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	273,7900		587,22	160775
351.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,336	97,469	683,56	66626
351.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,477	733,67	2551
		Итого оплата труда:				252,66	69177
351.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0903	24,722	11,77	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
351. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,477	1379,81	4798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,477	733,67	2551
		Итого эксплуатации машин:				**18,59**	**5090**
351. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,585	15897,22	88791
351. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	9,583	28,00	268
		Итого материалов:				**325,28**	**89059**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	42129
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	8603
		Накладные расходы	%	–		185,30	50732
		Сметная прибыль	%	8		61,80	16921
		Сметная стоимость:				**834,32**	**228428**
352	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**273,7900**		**349,02**	**95557**
352. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел.-ч	0,0176	4,819	683,56	3294
352. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,574959	2934,68	1687
		Итого оплата труда:				**18,19**	**4981**
352. 3	31-040101-0201	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,0928	25,408	11,77	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
352. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,3	1379,81	3173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,3	733,67	1687
		Итого эксплуатации машин:				**12,68**	**3472**
352. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,585	15897,22	88791
		Итого материалов:				**324,30**	**88791**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	3034
		НР второго уровня	%	4,24		15,27	4180
		Накладные расходы	%	–		26,35	7214
		Сметная прибыль	%	8		30,03	8222
		Сметная стоимость:				**405,39**	**110993**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ

Итого прямые затраты	Тенге	**24659590**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**1573887**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**310080**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**114968**
материалов, изделий и конструкций	Тенге	**22775624**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**1025723**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**25685313**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**1089057**
ИТОГО	Тенге	**26774370**
Сметная прибыль	Тенге	**2141950**
ИТОГО по смете	Тенге	**28916320**

Итого по Ф-2	248 008 439
сметная зарплата	21 580 899
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,5%	3 720 127
сметная зарплата(к-0,141)	524 538
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	251 728 566
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	3 398 336
сметная зарплата(к-0,46)	1 563 234
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	10 186 810
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	265 313 712
сметная заработная плата	23 668 671
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	265 313 712
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	5 306 274
Итого:	270 619 986
Итого с понижающим коэффициентом закрытия 0,99638512	269 641 747
НДС - 12 %	32 357 007
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	301 998 754

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Утегенов Ж.

Подрядчик:
ТОО "Саят-Сар"
Абубакиров Н.С.

Исполнитель:
ТОО "Каймар Инжиниринг"
Смаилов Е.