1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			240113	4920			263
			Тенге			45126	1894			9
		Накладные расходы -	Тенге			60186				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			318317				
11	Е0118-6-1 18-6-1	Установка чугунных радиаторов РД-90	2150,98	1711,44	35,77	3681276	76945	344443	0,70	1511
		1кВт		111,70	13,40	240272	28824	128	0,07	141
12	Е0116-15-1 16-15-1	Установка терморегулирующих кранов,диаметром до 25 мм	593	473,47	39,24	280768	23269	204941	1,47	872
		1шт		254,25	15,75	150770	9340	128	0,07	42
13	С130903-358 9-3-358 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий PN 25, DN15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	57	34212,00	--	1950084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130903-364 9-3-364 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	536	39601,00	--	21226136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0118-22-5 18-22-5	Установка кранов воздушных	245	62,81	--	15387	--	7268	0,12	30
		комплект		23,18	--	5678	--	128	--	--
16	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, диаметром до 25 мм	376	473,47	39,24	178025	14754	129946	1,47	553
		1шт		254,25	15,75	95598	5922	128	0,07	26
17	С130901-49 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	90	367,00	--	33030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130901-50 9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	252	437,00	--	110124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130901-51 9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	34	502,00	--	17068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, диаметром до 50 мм	46	473,47	39,24	21780	1805	15898	1,47	68
		1шт		254,25	15,75	11696	724	128	0,07	3
21	С130901-52 9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	26	656,00	--	17056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
22	С130901-53 9-1-53	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм**								
			16	919,00	--	14704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130901-54 9-1-54	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**								
			4	1120,00	--	4480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**27549917**	**116773**			**3033**
			Тенге			**504014**	**44810**			**212**
		Накладные расходы -	Тенге			**702494**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1695145**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**29947556**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27790030**	**121693**			**3297**
			Тенге			**549139**	**46704**			**221**
		Накладные расходы -	Тенге			**762680**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1713163**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**30265873**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3899**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**710246**			

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-572-4 8-572-4	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм - монтаж корпуса 1-1ШР**								
			22,5	2849,00	178,00	64103	4005	11254	3,00	68
		шт		486,00	40,50	10935	911	95	0,23	5
2	75-6-426 75-6-426 Изм. и доп. вып. 21	**Пункт навесной**								
			22,5	56859,00	--	1279328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-407-1 8-407-1	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**								
			81	125,60	64,10	10174	5192	4402	0,26	21
		м		41,40	15,80	3353	1280	95	0,09	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 25 мм								
			9000	34,20	1,20	307800	10800	200070	0,14	1260
		м		23,20	0,20	208800	1800	95	--	10
5	Ц0108-410-2 8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм								
			54	39,00	1,50	2106	81	1339	0,16	9
		м		25,90	0,20	1399	11	95	--	--
6	С130806-44 8-6-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм								
			81	204,00	--	16524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 25, 32 мм								
			1,656	86200,00	--	142747	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 25, 32 мм								
			7398	158,00	--	1168884	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			12379,5	27,70	2,10	342912	25997	237563	0,10	1238
		м		19,70	0,50	243876	6190	95	--	36
10	С151601-341 16-1-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			11,3175	32123,00	--	363552	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-342 16-1-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,054	50586,00	--	2732	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-591 16-1-591 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,738	57847,00	--	42691	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-592 16-1-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,117	92659,00	--	10841	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-593 16-1-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,054	144297,00	--	7792	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-594 16-1-594 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,099	203125,00	--	20109	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
16	Ц0108-591-9 8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрыт проводке							
			574,2	62,70	0,20	36002	115	31584	0,34	195
		шт		57,80	0,10	33189	57	95	--	--
17	Ц0108-591-8 8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке							
			16,2	64,00	1,00	1037	16	903	0,36	6
		шт		58,50	0,20	948	3	95	--	--
18	С151801-151 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С							
			574,2	145,00	--	83259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151801-144 18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220УЗ							
			16,2	105,00	--	1701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-591-2 8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке							
			20,7	47,00	0,20	973	4	897	0,29	6
		шт		45,50	0,10	942	2	95	--	--
21	С151801-12 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220							
			20,7	156,00	--	3229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-524-1 8-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А							
			0,9	1514,60	39,60	1363	36	352	2,00	2
		шт		405,00	6,80	365	6	95	0,04	--
23	С151803-189 18-3-189	Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВШ-3-100, трехполюсный на 100А							
			0,9	8350,00	--	7515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой							
			90	373,80	--	33642	--	6737	--	--
		проход		78,80	--	7092	--	95	--	--
25	Ц0108-158-15 8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2							
			2070	273,20	--	565524	--	393300	1,00	2070
		шт		200,00	--	414000	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С151610-63 16-10-63 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240								
			2070	5620,00	--	11633400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	С151801-132 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
			0,5895	16300,00	--	9609	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0110-698-1 10-698-1	Коробка ответвительная на стене								
			648	92,40	--	59875	--	52488	0,50	324
		шт		90,00	--	58320	--	90	--	--
29	С151803-49 18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2								
			0,513	16100,00	--	8259	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151803-53 18-3-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2								
			135	244,00	--	32940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16260623	46246			5198
			Тенге			983218	10261			60
	Стоимость оборудования -		Тенге			1279328				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1279328				
		Накладные расходы -	Тенге			940889				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			875642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79689				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18156843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5728
		Сметная заработная плата -	Тенге				1134612			

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ

31	Е0118-22-1 18-22-1	Установка указателей уровня кранового типа								
			14,4	163,37	1,62	2353	23	2691	0,30	12
		комплект		146,00	--	2102	--	128	--	--
32	С130903-356 9-3-356 Изм. и доп.вып.19	Терморегулятор DEVIREG 316 электронный со степенью защиты IP20 напряжением 180-250В								
			14,4	19568,00	--	281779	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-146-1 8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг								
			171,9	66,80	18,10	11483	3111	3936	0,12	21
		м		20,30	3,80	3490	653	95	0,02	4
34	С151601-154 16-1-154 Изм. и доп. вып. 20	Кабели нагревательные DTIE 10/100								
			0,081	24426,00	--	1979	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
			км		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-155 16-1-155 Изм. и доп. вып. 20	Кабели нагревательные DTIE 10/400									
				0,072	39060,00	--	2812	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
36	С151601-153 16-1-153 Изм. и доп. вып. 20	Кабели нагревательные DTIP 18/134									
				0,0189	19530,00	--	369	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0126-35-1 26-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex									
				9	72,96	16,85	657	152	386	0,21	2
			м		38,59	4,33	347	39	100	0,03	--
38	С11031-241 1-3-241 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77									
				9,9	457,00	--	4524	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
39	С11031-548 1-3-548 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата шириной 25 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77									
				0,9	1440,00	--	1296	--	--	--	--
			рулон		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0127-81-4 27-81-4	Устройство сигнальной ленты									
				2,88	4,08	--	12	--	16	0,03	--
			м2		4,07	--	12	--	133	--	--
41	С11011-332 1-1-332	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм									
				180	55,00	--	9900	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**317163**	**3286**			**34**
				Тенге			**5951**	**692**			**4**
		Накладные расходы -		Тенге			**3936**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**1235**				
		Накладные расходы -		Тенге			**402**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**1007**				
		Накладные расходы -		Тенге			**2691**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**17209**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			**343643**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**7698**			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.								
42	Ц0108-572-4 8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм - монтаж корпуса 1-1ШР								
			8,1	2849,00	178,00	23077	1442	4051	3,00	24
		шт		486,00	40,50	3937	328	95	0,23	2
43	75-6-426 75-6-426 Изм. и доп. вып. 21	Пункт навесной								
			8,1	56859,00	--	460558	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-407-1 8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			828	125,60	64,10	103997	53075	44994	0,26	215
		м		41,40	15,80	34279	13082	95	0,09	76
45	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			3379,5	34,20	1,20	115579	4055	75126	0,14	473
		м		23,20	0,20	78404	676	95	--	4
46	С130806-44 8-6-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм								
			828	204,00	--	168912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 25, 32 мм								
			0,2115	86200,00	--	18231	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 25, 32 мм								
			3168	158,00	--	500544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			5301	27,70	2,10	146838	11132	101726	0,10	530
		м		19,70	0,50	104430	2651	95	--	15
50	С151601-341 16-1-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			3,33	32123,00	--	106970	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
51	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			1,629	50893,00	--	82905	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
52	С151601-591 16-1-591 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,342	57847,00	--	19784	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой								
			63	373,80	--	23549	--	4716	--	--
		проход		78,80	--	4964	--	95	--	--
54	Ц0108-158-15 8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2								
			550,8	273,20	--	150479	--	104652	1,00	551
		шт		200,00	--	110160	--	95	--	--
55	С151610-63 16-10-63 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240								
			550,8	5620,00	--	3095496	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5016917	69704			1794
			Тенге			336174	16737			97
	Стоимость оборудования -		Тенге			460558				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			460558				
		Накладные расходы -	Тенге			335266				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252236				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41261				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5645681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2058
		Сметная заработная плата -	Тенге				403201			

РАЗДЕЛ 4.МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ

56	Ц0108-572-4 8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм - монтаж корпуса 1-1ШР								
			3,6	2849,00	178,00	10256	641	1801	3,00	11
		шт		486,00	40,50	1750	146	95	0,23	1
57	75-6-426 75-6-426 Изм. и доп. вып. 21	Пункт навесной								
			3,6	56859,00	--	204692	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0121-23-1 21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств								
			1,8	2070,00	--	3726	--	2362	6,98	13
		шкаф		1215,00	--	2187	--	108	--	--
59	75-6-42 75-6-42 Изм. и доп. вып. 21	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012								
			0,9	54577,00	--	49119	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
60	75-6-47 75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, ко[illegible]тво и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012								
			0,9	57699,00	--	51929	--	--	--	-
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
61	75-6-54 75-6-54 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012								
			0,9	25653,00	--	23088	--	--	--	-
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
62	Ц0108-526-1 8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			6,3	501,20	13,20	3158	83	1372	1,00	0
		шт		227,00	2,30	1430	14	95	0,01	--
63	Ц0108-526-2 8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			7,2	862,00	28,00	6206	202	2356	2,00	14
		шт		340,00	4,50	2448	32	95	0,03	--
64	Ц0108-526-3 8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А								
			8,1	1008,70	32,70	8170	265	3428	2,00	16
		шт		441,00	4,50	3572	36	95	0,03	--
65	Ц0108-526-5 8-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 1000 А								
			4,5	1827,60	57,60	8224	259	3253	4,00	18
		шт		752,00	9,00	3384	41	95	0,05	--
66	С151801-517 18-1-517 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический 3Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			6,3	2278,00	--	14351	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	С151801-534 18-1-534 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический 34Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			7,2	3036,00	--	21859	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	С151801-766 18-1-766 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель автоматический 3Р 250А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			1,8	6350,00	--	11430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	С151801-983 18-1-983 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель автоматический 3Р 160А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			6,3	3917,00	--	24677	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С151801-1679 18-1-1679 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический 3Р 1000А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			1,8	66878,00	--	120380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С151801-1646 18-1-1646 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель секционный 3Р 630А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			1,8	20655,00	--	37179	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-529-2 8-529-2	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 400 А								
			0,9	2010,90	45,90	1810	41	666	4,00	4
		шт		772,00	6,80	695	6	95	0,04	--
73	С151801-1188 18-1-1188 Изм. и доп. вып. 22	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5265, 265 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК								
			0,9	14170,00	--	12753	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-545-1 8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
			0,9	843,50	19,50	759	18	412	3,00	3
		шт		479,00	2,30	431	2	95	0,01	--
75	С151803-199 18-3-199	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, размер 600x400x200 мм, тип К657-У2								
			0,9	3840,00	--	3456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0108-530-4 8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А								
			0,9	782,90	17,90	705	16	333	3,00	3
		шт		387,00	2,30	348	2	95	0,01	--
77	С151801-80 18-1-80	Пускатель нереверсивный катушечный ПМЛ 2210								
			0,9	4100,00	--	3690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-146-1 8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг								
			4212	66,80	18,10	281362	76237	96433	0,12	505
		м		20,30	3,80	85504	16005	95	0,02	93
79	С151601-29684 16-1-29684 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4x120+1x70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,009	3515251,00	--	31637	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-29683 16-1-29683 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4x95+1x50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,063	2770258,00	--	174526	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-29682 16-1-29682 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4x70+1x35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,1125	2049199,00	--	230535	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151601-29716 16-1-29716 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5x50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,1125	1627712,00	--	183118	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
			км		--	--	--	--	--	--	--
83	С151601-29563 16-1-29563 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				0,117	741227,00	--	86724	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
84	С151601-29562 16-1-29562 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				0,486	506157,00	--	245992	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
85	С151601-30601 16-1-30601 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				0,9045	323851,00	--	292923	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
86	С151601-30601 16-1-30601 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				0,9045	323851,00	--	292923	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
87	С151601-29553 16-1-29553 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				0,3915	197141,00	--	77181	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
88	С151601-632 16-1-632 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВЪбШв 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				1,7505	189947,00	--	332502	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
89	С151601-592 16-1-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
				0,297	92659,00	--	27520	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой									
				117	373,80	--	43735	--	8759	--	--
			проход		78,80	--	9220	--	95	--	--
91	Ц0108-158-15 8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2									
				108	273,20	--	29506	--	20520	1,00	108
			шт		200,00	--	21600	--	95	--	--
92	Ц0108-158-17 8-158-17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2									
				54	345,20	--	18641	--	13954	2,00	108
			шт		272,00	--	14688	--	95	--	--
93	С151610-63 16-10-63 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240									
				162	5620,00	--	910440	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0108-152-4 8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг								
			40,5	71,50	5,70	2896	231	1720	0,24	10
		шт		43,70	1,00	1770	41	95	0,01	--
95	С151803-86 18-3-86	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151 УЗ								
			0,0405	96400,00	--	3904	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3887683**	**77993**			**818**
			Тенге			**149026**	**16326**			**95**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**328829**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**328829**				
		Накладные расходы -	Тенге			**157368**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**222973**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**4268024**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**992**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**188957**			

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК 5

96	Ц0108-599-2 8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг								
			4,5	1135,10	42,10	5108	189	2396	3,00	14
		шт		556,00	4,50	2502	20	95	0,03	--
97	С151803-149 18-3-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ								
			4,5	10900,00	--	49050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			3906	34,20	1,20	133585	4687	86830	0,14	547
		м		23,20	0,20	90619	781	95	--	5
99	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм								
			0,486	86200,00	--	41893	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диаметр до 50 мм								
			3420	158,00	--	540360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц0108-407-1 8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			333	125,60	64,10	41825	21345	18095	0,26	87
		м		41,40	15,80	13786	5261	95	0,09	31

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
102	С130806-43 8-6-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с ре /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм									
				333	144,00	--	47952	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
103	П0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг									
				3960	27,70	2,10	109692	8316	75992	0,10	396
			м		19,70	0,50	78012	1980	95	--	11
104	С151601-341 16-1-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				--	32123,00	--	--	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
105	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
				2,52	50893,00	--	128250	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
106	С151601-342 16-1-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				--	50586,00	--	--	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
107	С151601-29527 16-1-29527 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				0,252	73862,00	--	18613	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
108	С151601-29551 16-1-29551 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				0,108	90977,00	--	9826	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
109	С151601-29550 16-1-29550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				1,08	59553,00	--	64317	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1190471	34538			1043
				Тенге			184919	8043			47
		Накладные расходы -		Тенге			183314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			44615				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			37812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1456213				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1181
		Сметная заработная плата -		Тенге				220459			

РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК 6

110	П0108-599-2 8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг									
				5,4	1135,10	42,10	6130	227	2875	3,00	16
			шт		556,00	4,50	3002	24	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С151803-149 18-3-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ	5,4	10900,00	--	58860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	4446	34,20	1,20	152053	5335	98835	0,14	622
		м		23,20	0,20	103147	889	95	--	5
113	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм	0,486	86200,00	--	41893	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
114	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диаметр до 50 мм	3960	158,00	--	625680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0108-407-1 8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	333	125,60	64,10	41825	21345	18095	0,26	87
		м		41,40	15,80	13786	5261	95	0,09	31
116	С130806-43 8-6-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	333	144,00	--	47952	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4320	27,70	2,10	119664	9072	82901	0,10	432
		м		19,70	0,50	85104	2160	95	--	13
118	С151601-341 16-1-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	--	32123,00	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
119	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	2,79	50893,00	--	141991	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
120	С151601-342 16-1-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	--	50586,00	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
121	С151601-29527 16-1-29527 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,252	73862,00	--	18613	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
122	С151601-29551 16-1-29551 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,108	90977,00	--	9826	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
123	Ц151601-29550 16-1-29550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			1,17	59553,00	--	69677	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1334164	35980			1157
			Тенге			205040	8335			48
		Накладные расходы -	Тенге			202706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42932				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1629082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1307
		Сметная заработная плата -	Тенге				243781			

РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК 7

124	Ц0108-599-2 8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг								
			5,4	1135,10	42,10	6130	227	2875	3,00	16
		шт		556,00	4,50	3002	24	95	0,03	--
125	С151803-149 18-3-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ								
			5,4	10900,00	--	58860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			4446	34,20	1,20	152053	5335	98835	0,14	622
		м		23,20	0,20	103147	889	95	--	5
127	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм								
			0,486	86200,00	--	41893	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
128	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диаметр до 50 мм								
			3960	158,00	--	625680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	Ц0108-407-1 8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			333	125,60	64,10	41825	21345	18095	0,26	87
		м		41,40	15,80	13786	5261	95	0,09	31
130	С130806-43 8-6-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм								
			333	144,00	--	47952	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			4320	27,70	2,10	119664	9072	82901	0,10	432
		м		19,70	0,50	85104	2160	95	--	13

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
132	С151601-341 16-1-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		--	32123,00	--	--	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
133	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		2,79	50893,00	--	141991	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
134	С151601-342 16-1-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		--	50586,00	--	--	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
135	С151601-29527 16-1-29527 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,252	73862,00	--	18613	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
136	С151601-29551 16-1-29551 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,108	90977,00	--	9826	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
137	С151601-29550 16-1-29550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,17	59553,00	--	69677	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1334164	35980			1157
				Тенге			205040	8335			48
		Накладные расходы -		Тенге			202706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			49281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			42932				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1629082				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1307
		Сметная заработная плата -		Тенге				243781			

РАЗДЕЛ 8.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК 8

138	Ц0108-599-2 8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг		4,5	1135,10	42,10	5108	189	2396	3,00	14
			шт		556,00	4,50	2502	20	95	0,03	--
139	С151803-149 18-3-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ		4,5	10900,00	--	49050	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм		3906	34,20	1,20	133585	4687	86830	0,14	547
			м		23,20	0,20	90619	781	95	--	5
141	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм		0,486	86200,00	--	41893	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диаметр до 50 мм								
			3420	158,00	--	540360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	Ц0108-407-1 8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			333	125,60	64,10	41825	21345	18095	0,26	87
		м		41,40	15,80	13786	5261	95	0,09	31
144	С130806-43 8-6-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм								
			333	144,00	--	47952	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
145	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			3960	27,70	2,10	109692	8316	75992	0,10	396
		м		19,70	0,50	78012	1980	95	--	11
146	С151601-341 16-1-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			--	32123,00	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
147	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			2,52	50893,00	--	128250	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
148	С151601-342 16-1-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			--	50586,00	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
149	С151601-29527 16-1-29527 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,252	73862,00	--	18613	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
150	С151601-29551 16-1-29551 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,108	90977,00	--	9826	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
151	С151601-29550 16-1-29550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			1,08	59553,00	--	64317	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1190471	34538			1043
			Тенге			184919	8043			47
		Накладные расходы -	Тенге			183314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44615				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1456213				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1181
		Сметная заработная плата -	Тенге				220459			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			30531657	338265			12245
			Тенге			2254288	76771			445
	Стоимость оборудования -		Тенге			2068714				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2068714				
		Накладные расходы -	Тенге			2209499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1539877				
		Накладные расходы -	Тенге			402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1007				
		Накладные расходы -	Тенге			2691				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299648				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34584781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13796
		Сметная заработная плата -	Тенге				2662948			

СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	8101-77 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 77	**Мини АТС на 130 N MP80 Максиком**								
			1	136000,00	--	136000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
2	Ц0110-122-1 10-122-1	**Оборудование станции: устройство центральное управляющее**								
			1	15165,40	18,40	15165	18	12545	79,00	79
		устройс		13930,00	9,00	13930	9	90	0,05	--
3	Ц0110-122-2 10-122-2	**Оборудование станции: устройство автоматического ввода программ**								
			1	6189,40	29,40	6189	29	5071	32,00	32
		устройст		5625,00	9,00	5625	9	90	0,05	--
4	Ц0110-122-3 10-122-3	**Комплект абонентского оборудования емкостью до 256 номеров**								
			1	77339,00	163,00	77339	163	65663	407,00	407
		компл		72900,00	58,50	72900	59	90	0,34	--
5	Ц0110-122-10 10-122-10	**Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции при количестве линий до 256**								
			1	83363,70	67,70	83364	68	70089	435,00	435

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		компл		77850,00	27,00	77850	27	90	0,16	--
6	Ц0110-122-12 10-122-12	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммуникации, количество линий до 256								
			1	230603,00	353,00	230603	353	195320	1221,00	1221
		компл		216900,00	122,00	216900	122	90	0,71	1
7	Ц0110-123-1 10-123-1	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства								
			1	49564,00	--	49564	--	44145	236,00	236
		компл		49050,00	--	49050	--	90	--	--
8	Ц0110-124-1 10-124-1	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии, комплект абонентского оборудования станции емкостью до 256 номеров								
			1	29556,00	--	29556	--	26325	161,00	161
		компл		29250,00	--	29250	--	90	--	--
9	Ц0110-124-8 10-124-8	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии, комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции при количестве линий до 256								
			1	35701,00	--	35701	--	31797	195,00	195
		компл		35330,00	--	35330	--	90	--	--
10	Ц0110-124-10 10-124-10	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии, комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации при количестве линий до 256								
			1	64350,00	--	64350	--	57312	352,00	352
		компл		63680,00	--	63680	--	90	--	--
11	Ц0110-100-1 10-100-1	Устройства телефонные /концентраторы/								
			2	5511,00	--	11022	--	9558	31,00	62
		шт		5310,00	--	10620	--	90	--	--
12	8101-84 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 84	Системный телефон STA36								
			2	27110,00	--	54220	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-111-1 10-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС								
			102	978,90	--	99848	--	86935	7,00	714
		шт		947,00	--	96594	--	90	--	--
14	8102-8 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 8	Телефонный аппарат ТА-1128								
			102	6042,00	--	616284	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151802-22 18-2-22	Телефонная розетка LINK								
			102	222,00	--	22644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-591-9 8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
			102	62,70	0,20	6395	20	5611	0,34	35

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
			шт		57,80	0,10	5896	10	95	--	--
17	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг									
				360	27,70	2,10	9972	756	6908	0,10	36
			м		19,70	0,50	7092	180	95	--	1
18	С151604-83 16-4-83 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТПТЭп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012									
				0,1	59465,00	--	5947	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
19	С151604-84 16-4-84 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТПТЭп 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012									
				0,03	97527,00	--	2926	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151604-85 16-4-85 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТПТЭп 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012									
				0,23	139824,00	--	32160	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-55-3 10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг									
				3900	72,90	--	284310	--	187083	0,33	1287
			м		53,30	--	207870	--	90	--	--
22	С151606-28 16-6-28 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонной связи, UTP емкостью 2х2х0,52 ГОСТ 31943-2012									
				3,9	125645,00	--	490016	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-898-12 10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке									
				18	742,00	305,00	13356	5490	9306	2,00	36
			коробка		398,00	72,00	7164	1296	110	0,42	8
24	С151802-13 18-2-13	Телефонная коробка LSA-PLUS-1/10									
				18	526,00	--	9468	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-14-1 10-14-1	Монтаж кросс-панели емкостью 200 пар									
				1	1481,00	--	1481	--	1144	7,00	7
			стрейф		1271,00	--	1271	--	90	--	--
26	С151802-42 18-2-42	Кросс настенный емкостью 200 пар									
				1	15200,00	--	15200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-1-12 10-1-12	Монтаж плинтов									
				20	11,30	--	226	--	203	0,07	1
			рамка		11,30	--	226	--	90	--	--
28	Ц0110-898-20 10-898-20	Разные работы: защитная полоса, емкость 25х2 кабели в пластмассовой оболочке									
				20	461,50	--	9230	--	9218	2,43	49
			шт		419,00	--	8380	--	110	--	--
29	С151801-25 18-1-25	Плинт на 10 пар жил LSA-PLUS-1/10									
				20	250,00	--	5000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2417535	6898			5345
				Тенге			909628	1712			10

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			806504				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			806504				
		Накладные расходы -	Тенге			824232				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3387883				

РАЗДЕЛ 2.ОПЕРАТИВНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

30	8101-69 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 69	**Коммутатор директорской связи КД-18**								
			1	247879,00	--	247879	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0110-99-3 10-99-3	**Коммутатор диспетчерской или директорской связи емкостью до 25 номеров**								
			18	668,80	--	12038	--	10433	3,00	54
		номер		644,00	--	11592	--	90	--	--
32	С151606-28 16-6-28 Изм. и доп.вып.19	**Кабели телефонной связи, UTP емкостью 2х2х0,52 ГОСТ 31943-2012**								
			2	125645,00	--	251290	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-55-3 10-55-3	**Прокладка кабеля по стене кирпичной,масса 1 м до 1 кг**								
			2000	72,90	--	145800	--	95940	0,33	660
		м		53,30	--	106600	--	90	--	--
34	8101-92 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 92	**Телефонный аппарат ТА-1128**								
			6	9138,00	--	54828	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0110-111-1 10-111-1	**Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС**								
			6	978,90	--	5873	--	5114	7,00	42
		шт		947,00	--	5682	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			717709	--			756
			Тенге			123874	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			302707				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			302707				
		Накладные расходы -	Тенге			111487				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			860785				

РАЗДЕЛ 3.РАДИОФИКАЦИЯ

36	Е0134-132-1 34-132-1	**Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В**								
			3	2929,68	--	8789	--	3846	6,53	20
		стойка		1165,50	--	3497	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0134-133-1 34-133-1	Установка траверс дополнительных сверходной на напряжение до 240 В								
			3	757,78	--	2273	--	267	0,46	1
		траверс		81,00	--	243	--	110	--	--
38	Е0134-136-1 34-136-1	Разные работы установка люков на крышах								
			3	10296,78	--	30890	--	11657	23,00	69
		устр-во		3532,50	--	10598	--	110	--	--
39	Е0134-136-2 34-136-2	Разные работы установка предохранительных канатов								
			3	517,78	--	1553	--	475	0,87	3
		устр-во		144,00	--	432	--	110	--	--
40	С151801-1448 18-1-1448 Изм. и доп. вып. 22	Трансформатор абонентский ТАМУ-251								
			3	2513,00	--	7539	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0110-386-5 10-386-5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке								
			3	399,40	--	1198	--	1024	1,90	6
		шт		338,00	--	1014	--	101	--	--
42	5557-8 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 57, п. 8	Радиоприемник								
			95	17024,00	--	1617280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0110-386-7 10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении								
			95	332,40	--	31578	--	30416	2,00	190
		шт		317,00	--	30115	--	101	--	--
44	С151802-18 18-2-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15								
			60	70,00	--	4200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151802-21 18-2-21	Коробка универсальная УК-II								
			32	59,00	--	1888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0110-698-1 10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене								
			92	92,40	--	8501	--	7452	0,50	46
		шт		90,00	--	8280	--	90	--	--
47	С151606-35 16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм								
			0,2	20800,00	--	4160	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-412-1 8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
			100	8,50	0,10	850	10	694	0,05	5
		м		7,30	--	730	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц0108-412-9 8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2								
			100	5,40	0,10	540	10	352	0,02	2
		м		3,70	--	370	--	95	--	--
50	С151606-34 16-6-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм								
			2	16300,00	--	32600	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0110-55-5 10-55-5	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной								
			2000	72,10	--	144200	--	109440	0,38	760
		м		60,80	--	121600	--	90	--	--
52	С151801-840 18-1-840 Изм. и доп. вып. 21	Розетка телефонная двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РТ12-КБ, типа ИЭК								
			95	81,00	--	7695	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-591-9 8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
			95	62,70	0,20	5957	19	5225	0,34	32
		шт		57,80	0,10	5491	10	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1911692	39			1134
			Тенге			182369	10			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1617280				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1617280				
		Накладные расходы -	Тенге			154603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24330				
		Накладные расходы -	Тенге			16246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2110456				

РАЗДЕЛ 4.ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА СС

54	С151803-97 18-3-97	Шкаф слаботочных устройств KRONECTION BOX-II								
			1	14700,00	--	14700	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0110-901-5 10-901-5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм								
			18	554,90	13,90	9988	250	7613	2,00	36
		шт		380,00	4,50	6840	81	110	0,03	--
56	Ц0108-409-2 8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм								
			2300	147,30	73,00	338790	167900	148142	0,29	667
		м		49,50	18,30	113850	42089	95	0,11	244
57	Ц0108-409-1 8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			1500	108,60	48,90	162900	73350	73815	0,22	330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м	39,60	12,20	59400	18300	95	0,07	106
58	С151803-54 18-3-54	Коробка протяжная 150х150 мм								
			500	381,00	--	190500	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
59	С151803-55 18-3-55	Коробка протяжная 250х250 мм								
			70	505,00	--	35350	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0110-901-8 10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размеромдо 200х200 мм								
			500	254,80	12,50	127400	6250	128700	1,00	500
			шт	234,00	--	117000	--	110	--	--
61	Ц0110-901-9 10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм								
			70	295,80	30,40	20706	2128	19427	2,00	140
			шт	250,00	2,30	17500	161	110	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			900334	249878			1673
			Тенге			314590	60631			352
		Накладные расходы -	Тенге			377698				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1354714				

РАЗДЕЛ 5.МОНТАЖ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

62	С151804-3207 18-4-3207 Изм. и доп. вып. 22	Контрольная панель пожарной сигнализации "Аккорд-512"								
			1	14601,00	--	14601	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0110-667-2 10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей								
			1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
			шт	7155,00	--	7155	--	90	--	--
64	С151804-3219 18-4-3219 Изм. и доп. вып. 22	Пульт управления центральный ПУЦ								
			1	8191,00	--	8191	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0110-683-10 10-683-10	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164: пульт управления выносной ВПУ								
			1	2009,00	--	2009	--	1661	2,00	2
			шт	1845,00	--	1845	--	90	--	--
66	С151804-3220 18-4-3220 Изм. и доп. вып. 22	Блок выносных индикаторов БВИ								
			1	10683,00	--	10683	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0110-667-6 10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей								
			1	3100,60	1,60	3101	2	2673	16,00	16
			шт	2970,00	--	2970	--	90	--	--
68	С151804-3264 18-4-3264 Изм. и доп. вып. 22	Блок расширитель охранно-пожарный БРП								
			1	32050,00	--	32050	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
69	С151804-3121 18-4-3121 Изм. и доп. вып. 22	Блок расширитель охранно-пожарный БРРВ	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				4	20476,00	--	81904	--	--	--	--
70	Ц0110-667-1 10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				17	4487,60	1,60	76289	27	65408	23,00	391
71	С151804-3196 18-4-3196 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М с УС-02	шт		4275,00	--	72675	--	90	--	--
				399,5	463,00	--	184969	--	--	--	--
72	Ц0110-668-2 10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				399,5	369,90	1,60	147775	639	124764	2,00	799
73	С151804-3190 18-4-3190 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	шт		347,00	--	138627	--	90	--	--
				236,5	926,00	--	218999	--	--	--	--
74	Ц0110-668-1 10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				236,5	153,50	--	36303	--	30650	1,00	237
75	С151804-3213 18-4-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт		144,00	--	34056	--	90	--	--
				29	534,00	--	15486	--	--	--	--
76	Ц0110-668-1 10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				29	153,50	--	4452	--	3758	1,00	29
77	С151804-3147 18-4-3147 Изм. и доп. вып. 22	Пьезо-сирена LD-96	шт		144,00	--	4176	--	90	--	--
				46	855,00	--	39330	--	--	--	--
78	Ц0110-683-13 10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				46	3220,00	--	148120	--	81972	25,00	1150
79	С151804-3222 18-4-3222 Изм. и доп. вып. 22	Аккумулятор 12В 7.0 А/ч	шт		1980,00	--	91080	--	90	--	--
				28	2885,00	--	80780	--	--	--	--
80	Ц0108-121-6 8-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				28	938,00	--	26264	--	21014	5,00	140
			шт		790,00	--	22120	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
81	С151605-66 16-5-66	Кабель КСПВ 2х0,22	0,3	39400,00	--	11820	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
82	С151605-69 16-5-69	Кабель CQR-4	8,58	70500,00	--	604890	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0110-671-3 10-671-3	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям								
			2690	73,70	1,30	198253	3497	142597	0,33	888
		м		58,70	0,20	157903	538	90	--	3
84	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			1750	27,70	2,10	48475	3675	33583	0,10	175
		м		19,70	0,50	34475	875	95	--	5
85	С151802-21 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	31	59,00	--	1829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0110-698-1 10-698-1	Коробка ответвительная на стене	31	92,40	--	2864	--	2511	0,50	16
		шт		90,00	--	2790	--	90	--	--
87	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм								
			1,75	86200,00	--	150850	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-409-1 8-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			1750	108,60	48,90	190050	85575	86118	0,22	385
		м		39,60	12,20	69300	21350	95	0,07	124
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2347846**	**93417**			**4265**
			Тенге			639172	22763			132
		Накладные расходы -	Тенге			603147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168009				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9051				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3128052				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8295115**	**350232**			**13172**
			Тенге			**2169632**	**85116**			**494**
	Стоимость оборудования -		Тенге			2726491				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2726491				
		Накладные расходы -	Тенге			2071166				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			446726				
		Накладные расходы -	Тенге			16246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3585				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9051				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10841890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14709

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			2567860			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**85 250 360**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						41230
		Сметная заработная плата -	Тенге			7628528			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		**4795205**				
		Временные здания и сооружения 1,8%х0,8			**1 158 554**				
		ИТОГО:			**81 613 709**				
		Зимнее удорожание 1,5% с к=0,9			**1 101 785**				
		Выслуга лет 1%			**816 137**				
		Дополнительные отпуска 0,4%			**326 455**				
		Затраты на дополнительную оплату труда			**3 571 904**				
		ИТОГО:			**92 225 195**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года , коэф МРП= 2,557			**235 819 824**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			**4 716 396**				
		ИТОГО:			**240 536 221**				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,928336990726132			**223 298 671**				
		НДС 12%			**26 795 841**				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)			**250 094 512**				

Заказчик:
КФ "Қызылорда Иггілігі"

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"