ДОГОВОР № 19

г. Астана **« 28 » мая 2011 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания-НурайСтрой», именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора **Мамбетжанова Б.А.**., действующего на основании устава, с одной стороны и **ТОО «Строй-Мамлют-СК»** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора **Коркина А.Н.**, действующего на основании устава с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение работ (Далее по
тексту «Работ») по объекту «**Реконструкция водопроводных сетей с. Заречное Нуринского района**» Работы проводятся согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Генподрядчик может поручить, а **Субподрядчик** может принять на себя выполнение дополнительных работ, перечень которых определяется дополнительным соглашением Сторон к Договору, в письменной форме и оплачивается дополнительно, согласно предоставленной **Субподрядчиком** сметной документацией.

2. Стоимость работ, порядок расчётов.

2.1 Общая стоимость Работ составляет: 40 230 202 **(сорок миллионов двести тридцать тысяч двести две) тенге,** с учетом НДС 12%.

2.2.Оплата стоимости Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком, этапами:

2.2.1. *Первый этап*: Генподрядчик осуществляет авансовый платёж Субподрядчику в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости Договора в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Договора обеими Сторонами.

2.2.2 *Второй этап:* Оплата за выполненные объёмы работ производятся Генподрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания актов по форме №2В и №3КС-3, с учётом пропорционального погашения произведённого авансового платежа.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Началом работ является дата получения авансового платежа Генподрядчика Субподрядчику.

3.2.В случае, если в ходе выполнения Работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения Работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться дополнительным соглашением к Договору.

3.3. Окончание выполнения Работ фиксируется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

3.4. Генподрядчик обязуется в течение 10 *(десяти)* рабочих дней с момента предъявления Субподрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ подписать его либо заявить мотивированный отказ с полным перечнем замечаний, которые отражаются в двустороннем промежуточном Акте и устраняются за счет Субподрядчика в сроки, согласованные Сторонами. В этом случае Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после устранения Субподрядчиком всех дефектов (недоделок) в выполненных Работах.

3.5.В случае если Акты не будут подписаны Генподрядчиком, в течение 10 (десяти) дней, а мотивированные отказы соответственно не будут заявлены в обусловленные сроки,

выполненные Работы считаются принятыми и подлежат оплате в установленном Договором порядке.

4. Обязательства Сторон

4.1. Обязательства Генподрядчика:

4.1.1. Осуществлять оплату выполняемых Субподрядчиком Работ в соответствии с гл.3 Договора.

4.1.2. Обеспечить пропуск ИТР и рабочих на территорию объекта по предъявлению списков рабочих Субподрядчиком.

4.1.3. Обеспечить все необходимые разрешения на производство Работ.

4.1.4. Обеспечить снабжение Субподрядчика электроэнергией и водой на весь период производства Работ. Выставлять счета по истечении каждого календарного месяца

4.1.5. Обеспечить первичными средствами пожаротушения строительную площадку.

4.1.6. Предоставить Субподрядчику место для временного складирования материалов, вспомогательного Оборудования и инструментов на время проведения работ площадью не менее 50 (пятидесяти) кв.м.

4.1.7. Обеспечить за свой счет охрану выполненных и незавершенных Работ на Объекте.

4.1.8. В случае консервации объекта не по вине Субподрядчика Генподрядчик должен произвести оплату Субподрядчику в объеме фактически выполненных Работ до момента приостановления Работы.

4.1.9. Осуществить приемку работ в соответствии с требованиями СНиП и в соответствии с условиями Договора.

4.1.10. Выполнять в полном объеме все принятые на себя обязательства установленные Договором.

4.1. Обязательства Субподрядчика:

4.1.11. Для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе производства Работ, а также контроля над производством Работ, приемки и оплаты выполненных Работ, назначить ответственное лицо с правом подписи всех необходимых документов, в ходе ведения работ и приемки. Все документы, подписанные указанным лицом, считаются оформленными Субподрядчиком. Ответственное лицо назначается приказом. Копия приказа передается Генподрядчику.

4.1.12. Выполнить Работы своими и привлечёнными силами с надлежащим качеством и в сроки, согласно графику Работ. Привлечение субподрядных организаций Субподрядчиком производится по согласованию с Генподрядчиком.

4.1.13. Обеспечить выполнение Работ в полном объёме в соответствии с технологическими нормами, правилами и техническими условиями.

4.1.14. При строительной заделке или замоноличивании инженерных систем представитель Субподрядчика обязан присутствовать и осуществлять контроль и фиксировать нарушения, порчу и вывод из строя уже смонтированных систем с составлением дефектного Акта.

4.1.15. Производить сдачу скрытых Работ только с участием представителя Генподрядчика с составлением Акта промежуточной приемки и испытаний.

4.1.16. Письменно за 5 *(пять)* календарный дней до начала сдачи скрытых Работ известить Генподрядчика об их готовности.

4.1.17. Обеспечить соблюдение техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении Работ по Договору.

4.1.18. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.1.19. Письменно предупредить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении независящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.20. Вести журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и непосредственно влияющие на выполнение Субподрядчиком своих обязательств.

4.1.21. Вести всю исполнительную документацию в соответствии со СНиП (Акты скрытых работ, Акты испытания инженерных сетей и Оборудования и пр.).

4.1.22. Передать по окончании Работ Генподрядчику исполнительную документацию на выполненные Работы и необходимую техническую документацию на Оборудование, представляемую заводом-изготовителем.

4.1.23. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

4.1.24. Сдавать под охрану склад временного хранения и установленное Оборудование.

5. Ответственность Сторон

5.1.При нарушении по вине Субподрядчика окончательного срока выполнения Работ оговоренных в Графике работ, Субподрядчик выплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,01% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Договора.

5.2. За несвоевременное осуществление платежей, предусмотренных разделом 3 Договора, Генподрядчик выплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.

5.3. Выплата штрафных санкций не освобождает Генподрядчика и Субподрядчика от выполнения обязательств по Договору.

5.4. Стороны оставляют за собой право не применять по отношению друг к другу штрафных санкций.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), а также за действия Сторон при их возникновении.

6. Форс-мажор

6.1. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, а именно: военных действий, стихийных бедствий, забастовок, массовых беспорядков, запретительных и ограничительных законодательных решений государственных органов, наступивших после подписания Договора и препятствующих полному или частичному исполнению каких-либо обязательств по Договору, срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право отказаться от Договора. При этом Субподрядчик обязан в установленные Генподрядчиком сроки возвратить Генподрядчику разницу между полученными в качестве аванса деньгами и стоимостью фактически выполненных Подрядчиком, принятых, но не оплаченных Генподрядчиком Работ.

6.2. Сторона, для которой в силу обстоятельств, указанных в подпункте 11.1. Договора, создается невозможность исполнения каких-либо обязательств по Договору, обязана не позднее 10 *(десяти)* календарных дней известить об этом другую Сторону. Факты, содержащиеся в извещении, должны быть документально подтверждены.

6.3. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших чрезвычайных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на какое-либо из них в

качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение договорных обязательств.

7. Сроки действия Договора

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

7.2. Договор действует до полного выполнения обязательств обеими Сторонами.

7.3. Договор, может быть, расторгнут в двустороннем порядке по письменному соглашению Сторон.

7.4. Расторжение Договора может произойти по инициативе одной из Сторон при условии существенного невыполнения другой Стороной своих обязательств по Договору. При этом Сторона, намеренная расторгнуть Договор, должна письменно уведомить о своем намерении другую Сторону в срок, не менее чем за 15 *(пятнадцать)* календарных дней до срока предполагаемого расторжения, обосновав причину расторжения Договора.

8. Прочие условия

8.1. Договор является отражением полного соглашения между Сторонами и отменяет все предшествующие устные и письменные соглашения в отношении положений содержащихся в нем.

8.2. Претензии, споры и другие вопросы между Сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий — передаются в судебные органы Республики Казахстан. В период судебного разбирательства Субподрядчик обязан продолжать выполнение условий Договора, а Генподрядчик — оплачивать выполненные Работы, если иное не будет предусмотрено соглашением в письменном виде.

8.3. Договор составлен в 2 (*двух*) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Генподрядчик:
ТОО **«Компания-НурайСтрой»,**

Адрес:
010000 г. Астана, ул. Беймбет-Майлина д.16/10
БИН 0400840003535
Банковские реквизиты:
Р/С KZ048560000000182863
в ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана
БИК KCJBKZKX

Директор **Мамбетжанов Б.А.**

Субподрядчик:
ТОО «Строй-Мамлют-СК»

Адрес:
150900 СКО, г. Мамлютка,
Ул. Скачкова, 41
БИН 030140007312
Банковские реквизиты
Р/С KZ33319Y010000363541
АО «БТА Банк» г. Петропавловск
БИК ABKZKZKX

Директор **Коркин А.Н.**

Форма2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Строй-Мамлют-СК"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

Акт
выполненных работ за ИЮНЬ 2011г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	574,99	1,66	--	954	--	926	0,01	7
		м3		1,66	--	954	--	97	0,03	14
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35,53	1083,90	152,52	38509	5419	9738	1,02	36
		м3		153,68	57,15	5460	2030	130	0,28	10
5	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,0371	76877,39	5202,86	2853	193	3490	413,00	15
		км		70416,50	1925,06	2613	71	130	121,05	4
6	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,0706	309142,18	115368,43	21818	8142	19958	857,00	60
		км		162000,00	55530,00	11433	3919	130	271,21	19
7	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	73,4	9520,00	--	698749	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0117	115636,32	31953,19	1353	374	1193	360,00	4
		км		66375,00	12071,25	777	141	130	58,95	1
9	С130806-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 4,0 мм	14,19	1130,00	--	16035	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
10	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0375	70153,47	10674,97	2631	400	2577	270,00	10
		км		48825,00	4032,00	1831	151	130	19,69	1
11	С130806-81 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм	39	571,00	--	22269	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0315	64249,36	8122,48	2024	256	2005	254,00	8
		км		45900,00	3069,00	1446	97	130	14,99	--
13	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	32,76	472,00	--	15463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	6	2070,39	1086,01	12422	6516	8354	3,86	23
		шт		661,50	409,50	3969	2457	130	2,00	12
15	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	21	1230,66	466,78	25844	9802	18796	3,04	64
		шт		513,00	175,50	10773	3686	130	0,86	18
16	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	18	585,99	36,99	10548	666	7740	1,93	35
		шт		317,25	13,50	5711	243	130	0,07	1
17	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм	12	405,40	16,15	4865	194	3650	1,36	16
		шт		227,25	6,75	2727	81	130	0,03	--
18	Е0122-34-2	Установка тройников и отводов, переходов	54	109,01	1,23	5887	66	7218	0,61	33
		шт		102,38	0,45	5529	24	130	0,33	18
19	С130810-188	Тройники, отводы чугунные	5,05	68300,00	--	344642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-8-10	Укладка футляра из стальной трубы	0,1377	270167,88	115634,50	37202	15923	30375	662,00	91
		км		126000,00	43681,50	17350	6015	130	213,34	29
21	С130806-296 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	137,7	8260,00	--	1137402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130809-98	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 315 ГОСТ 12816-80	30	15500,00	--	465000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	9	870,46	17,71	7834	159	8213	3,30	30
		фланец		695,25	6,75	6257	61	130	0,03	--
24	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 225 мм	21	418,70	6,95	8793	146	10135	1,73	36
		фланец		369,00	2,25	7749	47	130	0,01	--
25	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	36	203,38	5,38	7322	194	8529	0,90	32
		фланец		180,00	2,25	6480	81	130	0,01	--
26	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	30	136,57	1,57	4097	47	4914	0,60	18
		фланец		126,00	--	3780	--	130	--	--
27	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	9	103,95	1,57	936	14	1132	0,46	4
		фланец		96,75	--	871	--	130	--	--
28	С130809-45	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	9	5060,00	--	45540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130809-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	21	1480,00	--	31080	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	36	881,00	--	31716	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	30	572,00	--	17160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	9	412,00	--	3708	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-83	Отводы приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	30	711,00	--	21330	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130810-76	Отводы приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	227,00	--	1362	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-96	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	10600,00	--	63600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Колодцы диаметром 1,5м-4шт						
36	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	75,12	9427,34	1686,97	708182	126725	244028	11,16	838
		м3		1867,05	631,80	140253	47461	130	3,09	232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	32	11500,00	--	368000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-773	Скобы ходовые	384	221,00	--	84864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,99	6,07	0,05	36	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
40	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,99	8,60	0,04	52	--	45	0,04	--
		м2		8,32	--	50	--	90	--	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	79,2	46,24	3,82	3662	303	3625	0,21	17
		м2		37,35	1,44	2958	114	118	0,01	1
				Колодец прямоугольный 4000х2500						
42	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,34	2319,50	--	7747	--	2181	3,24	11
		м3		531,00	--	1774	--	123	--	--
43	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,34	7358,77	66,01	24578	220	774	1,35	5
		м3		195,75	24,93	654	83	105	0,12	--
44	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	32,4	15560,54	482,30	504161	15627	76669	9,07	294
		м3		1638,00	182,25	53071	5905	130	0,89	29
45	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	3,44	19800,00	--	68112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-10	4	5210,00	--	20840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Колодец прямоугольный 3000х2500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,34	2319,50	--	7747	--	2181	3,24	11
		м3		531,00	--	1774	--	123	--	--
48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,34	7358,77	66,01	24578	220	774	1,35	5
		м3		195,75	24,93	654	83	105	0,12	--
49	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	32,4	15560,54	482,30	504161	15627	76669	9,07	294
		м3		1638,00	182,25	53071	5905	130	0,89	29
50	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	3,44	19800,00	--	68112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-10	4	5210,00	--	20840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Гильзы						
52	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	20	315,46	149,23	6309	2985	4452	0,95	19
		отверст.		166,23	56,36	3325	1127	100	0,28	6
53	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,01	309142,18	115368,43	3091	1154	2828	857,00	9
		км		162000,00	55530,00	1620	555	130	271,21	3
54	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	10,4	9520,00	--	99008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5635028	211372			2025
			Тенге			354947	80338			442
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2252965				
	Материалы -		Тенге			539821				
	Всего заработная плата -		Тенге				435285,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84864				
	Местные материалы -		Тенге			1061961				
		Накладные расходы -	Тенге			563201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84480,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2985135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2749
		Сметная заработная плата -	Тенге				519765,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3382063				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3382063				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202924				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3584987				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6570122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2749
		Сметная заработная плата -	Тенге				519765,00			
		Итого по акту в тек. ценах 2011г				12818308,02				
		Скидка 15%				1089556 1,82				
		НДС(12%)				1307467,418				
		Всего по акту с НДС				14 125 775				

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____

Типовая межведомственная форма № КС – 3

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994 г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Строй-Мамлют-СК"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2011 г.

Код заказчик	Код подрядчика	Договору		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№19	28.05.11				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ в т.ч.								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчётный месяц включительно	из гр. 1							
		В отчётном месяце	строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входивших в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.)	доп. затраты		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	21 022 095								
В отчётном месяце		14 125 775							1 513 476

Генподрядчик: Мамбетжанов Б.А.

Субподрядчик: Коркин А.Н.

Форма2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Строй-Мамлют-СК"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

Акт
выполненных работ за ИЮЛЬ 2011г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-71-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами , при перемещении грунта 1 группы до 5 м	412,44	7,41	7,41	3057	3057	133	--	--
		м3		--	0,33	--	137	97	--	--
2	E0101-105-1	Перемещение лишнего грунта 1-2 группы тележками по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%, на расстояние до 100 м, при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	471,06	33,24	33,24	15658	15658	4027	--	--
		м3		--	8,81	--	4151	97	0,03	14
3	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35,53	1083,90	152,52	38509	5419	9738	1,02	36
		м3		153,68	57,15	5460	2030	130	0,28	10
4	E0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,0371	199229,36	127554,83	7393	4734	4771	413,00	15
		км		70416,50	28479,01	2613	1057	130	121,05	4
5	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,0706	309142,18	115368,43	21818	8142	19958	857,00	60
		км		162000,00	55530,00	11433	3919	130	271,21	19
6	C130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	73,4	9520,00	--	698749	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0117	115636,32	31953,19	1353	374	1193	360,00	4
		км		66375,00	12071,25	777	141	130	58,95	1
8	С130806-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 4,0 мм	14,19	1130,00	--	16035	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0375	70153,47	10674,97	2631	400	2577	270,00	10
		км		48825,00	4032,00	1831	151	130	19,69	1
10	С130806-81 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм	39	571,00	--	22269	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0315	64249,36	8122,48	2024	256	2005	254,00	8
		км		45900,00	3069,00	1446	97	130	14,99	--
12	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	32,76	472,00	--	15463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	3	2070,39	1086,01	6211	3258	4177	3,86	12
		шт		661,50	409,50	1985	1228	130	2,00	6
14	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	10,5	1230,66	466,78	12922	4901	9398	3,04	32
		шт		513,00	175,50	5387	1843	130	0,86	9
15	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	9	585,99	36,99	5274	333	3870	1,93	17
		шт		317,25	13,50	2855	121	130	0,07	1
16	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм	6	405,40	16,15	2432	97	1825	1,36	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		227,25	6,75	1364	41	130	0,03	--
17	Е0122-34-2	Установка тройников и отводов, переходов	27	440,21	332,43	11886	8976	6643	0,61	16
		шт		102,38	86,87	2764	2345	130	0,33	9
18	С130810-188	Тройники, отводы чугунные	2,52	68300,00	--	172321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-8-10	Укладка футляра из стальной трубы	0,0688	270167,88	115634,50	18601	7961	15187	662,00	46
		км		126000,00	43681,50	8675	3007	130	213,34	15
20	С130806-296 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	68,85	8260,00	--	568701	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130809-98	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 315 ГОСТ 12816-80	15	15500,00	--	232500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	4,5	986,32	133,57	4438	601	4107	3,30	15
		фланец		695,25	6,75	3129	30	130	0,03	--
23	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 225 мм	10,5	481,59	69,84	5057	733	5068	1,73	18
		фланец		369,00	2,25	3875	24	130	0,01	--
24	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	18	231,52	33,52	4167	603	4265	0,90	16
		фланец		180,00	2,25	3240	41	130	0,01	--
25	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	15	156,43	21,43	2346	321	2457	0,60	9
		фланец		126,00	--	1890	--	130	--	--
26	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	4,5	118,85	16,47	535	74	566	0,46	2
		фланец		96,75	--	435	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130809-45	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	4,5	5060,00	--	22770	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130809-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	10,5	1480,00	--	15540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	18	881,00	--	15858	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	15	572,00	--	8580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	4,5	412,00	--	1854	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-83	Отводы приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	15	711,00	--	10665	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-76	Отводы приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	227,00	--	681	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130810-96	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	10600,00	--	31800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы диаметром 1,5м-4шт								
35	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	37,56	12153,74	1686,97	456494	63363	122014	11,16	419
		м3		1867,05	631,80	70126	23730	130	3,09	116
36	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	16	11500,00	--	184000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-773	Скобы ходовые	192	221,00	--	42432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,80	0,05	65	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	17	--	90	--	--
39	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3	51,30	0,04	154	--	22	0,04	--
		м2		8,32	--	25	--	90	--	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	39,6	245,44	3,82	9719	151	1813	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1479	57	118	0,01	--
		Колодец прямоугольный 4000х2500								
41	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,67	2319,50	--	3874	--	1091	3,24	5
		м3		531,00	--	887	--	123	--	--
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,67	7358,77	66,01	12289	110	387	1,35	2
		м3		195,75	24,93	327	42	105	0,12	--
43	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	16,2	24769,04	482,30	401258	7813	38334	9,07	147
		м3		1638,00	182,25	26536	2952	130	0,89	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,72	19800,00	--	34056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-10	2	5210,00	--	10420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Колодец прямоугольный 3000х2500						
46	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,67	2319,50	--	3874	--	1091	3,24	5
		м3		531,00	--	887	--	123	--	--
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,67	7358,77	66,01	12289	110	387	1,35	2
		м3		195,75	24,93	327	42	105	0,12	--
48	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	16,2	24769,04	482,30	401258	7813	38334	9,07	147
		м3		1638,00	182,25	26536	2952	130	0,89	14
49	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,72	19800,00	--	34056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-10	2	5210,00	--	10420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Гильзы						
51	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	10	315,46	149,23	3155	1492	2226	0,95	10
		отверст.		166,23	56,36	1662	564	100	0,28	3
52	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,005	309142,18	115368,43	1546	577	1414	857,00	4
		км		162000,00	55530,00	810	278	130	271,21	1
53	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	5,2	9520,00	--	49504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3670962	147330			1077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**188776**	**50981**			**239**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1603673**				
	Материалы -		Тенге			**603208**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**239757,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**42432**				
	Местные материалы -		Тенге			**621928**				
		Накладные расходы -	Тенге			**309092**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46364,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**114766**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2027531**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286121,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2067289**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2067289**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**124037**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2191327**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4218857**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286121,00**			

Итого по акту в тек. ценах 2011г	**8230990,007**
Скидка 15%	**6996341,506**
НДС(12%)	**839560,9807**
Всего по акту с НДС	**9 070 551**

Генподрядчик _____ **Субподрядчик** _____

Типовая межведомственная форма № КС – 3

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994 г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Строй-Мамлют-СК"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2011 г.

Код заказчик	Код подрядчика	Договору		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№19	28.05.11				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ в т.ч.								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчётный месяц включительно	из гр. 1							
		В отчётном месяце	строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входивших в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.)	доп. затраты		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	30 092 646								
В отчётном месяце		9 070 551							971 845

Генподрядчик: _____ Мамбетжанов Б.А.

Субподрядчик: _____ Коркин А.Н.