ДОГОВОР № 31

г. АСТАНА **« 23 » мая 2014 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания-НурайСтрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Директора **Мамбетжанова Б.А**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО "СК MEGARON"** в лице Директора **Искаковой М.Т.,** действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

- **Договорная документация** – Договор, изменения и дополнительные соглашения к нему, приложения и иные документы, подписанные Сторонами, и являющиеся неотъемлемой частью Договора.
- **Представитель Генподрядчика** – лицо или лица, письменно уполномоченные (назначенные) Генподрядчиком для выполнения технического контроля за Работами, проверки исполнительной документации и осуществления иных действий, в том числе подписания документов от имени Генподрядчика и/или по его поручению, связанных с исполнением Договора и Договорных документов.
- **Представитель Субподрядчика** – лицо или лица, уполномоченные (назначенные) в установленном порядке Субподрядчиком для осуществления от имени и/или по его поручению действий по вопросам, связанным с реализацией условий Договора и Договорных документов.
- **Исполнительная документация:** акт сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте, акты и прочая документация в соответствии с действующими СНиПами РК.
- **Оборудование и материалы** – все оборудование и все материалы, использованные при выполнении Работ в соответствии с действующими сертификатами калибровки и поверки.
- **Скрытые Работы** – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа конструкций и оборудования.
- **Акт выполненных Работ** – (форма №2, №3) документ, оформленный Сторонами, определяющий объем и стоимость выполненных Субподрядчиком Работ по Договору.
- **Нормативные документы** – нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные акты, содержащие технические и технологические нормы и стандарты в области строительства.
- **Дефекты/недостатки** – допущенные Субподрядчиком в ходе выполнения Работ, нарушения требований Договора, договорной документации, нормативных и иных документов РК.
- **Гарантийный срок** – это период, в течение которого в случае обнаружения недостатка в выполненной Работе, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения дефектов/недостатков в выполненной Работе.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Согласно настоящему Договора, Субподрядчик обязуется, по заданию Генподрядчика выполнить объем строительно-монтажных работ по объекту: «**Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района "** в соответствии с Приложением, (далее – «работы») представленной Генподрядчиком, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2 Стоимость работ по настоящему Договору, согласно Приложения, составляет: **19 833 840 (девятнадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи восемьсот сорок) тенге, с учетом НДС.**

Субподрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ (согласно п.1.1.), согласно установленных сроков.

1.3. Генподрядчик принимает выполненные Субподрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Генподрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора, обязуется оплатить Субподрядчику аванс в размере **20 %** от суммы Договора.

Далее оплата производится по факту выполнения работ (после подписания актов Ф-2 и Ф-3) за минусом выплаченного аванса, в течении 5 (пяти) рабочих дней.

2.2. Субподрядчик предъявляет Генподрядчику Ф-2 (акты выполненных работ) с предоставлением документов подтверждающих качество материалов и оборудования, отраженных в актах выполненных работ, рассчитанные согласно законодательству Республики Казахстан (далее РК) и Ф-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат) за фактически выполненные объемы работ.

Оплате Генподрядчиком подлежат все работы, выполненные Субподрядчиком, в соответствии с Приложением и подтвержденные актами приема выполненных работ Ф-2 и Ф-3, подписанными обеими сторонами.

2.4. Генподрядчик рассматривает и подписывает предъявленные Субподрядчиком формы Ф-2 и Ф-3 в течение 3-х дней, либо представляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ в течение 3-х дней. В случае мотивированного отказа Генподрядчика от подписания Акта выполненных работ, сделанного им в срок, установленный п.2.4. Договора, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок (устранения замечаний) и сроков их устранения. После устранения всех доработок Субподрядчик повторно направляет Генподрядчику Акт выполненных работ.

2.5. Если Субподрядчик в процессе выполнения работ использует оборудование и материалы, не вошедшие в общую стоимость проектно-сметной документации (пере согласование проекта), то они будут оплачиваться Генподрядчиком дополнительно с заключением Дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполнять своими силами Работы в объемах и в сроки, предусмотренные Договором и Договорными документами, в полном соответствии с нормативными документами РК, разрешительной и проектной документацией, и сдавать выполненные Работы Генподрядчику согласно графика производства Работ.

3.1. Обеспечить поставку необходимых материалов и оборудования, отвечающих требованиям Генподрядчика.

3.2. Представлять Генподрядчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме Ф-2 и Ф-3 на проверку 25-го числа отчетного месяца.

3.3. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земель, соблюдению санитарных норм во время проведения работ.

3.4. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.5. Обеспечивать сохранность оборудования и инженерных коммуникаций, находящихся на объекте.

3.6. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при проведении своих работ должен обеспечивать защиту других работ по объекту, а также защищать собственность и принадлежащие Генподрядчику сооружения, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества от каких-либо видов повреждений.

3.7. Генподрядчик не несёт ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо

повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик, без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

3.8. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Не при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

3.9. Сдать объект Генподрядчику в сроки, установленные п.п. 1.2, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.10. Субподрядчик устраняет обнаруженные Генподрядчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта приемочной комиссии, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных приемочной комиссией, представляет Генподрядчику справку эксплуатирующей организации об их устранении.

3.11. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания строительства, известить Генподрядчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Субподрядчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Генподрядчик предоставляет места для складирования материалов, оборудования Субподрядчика.

4.2. Произвести оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. Субподрядчик вправе приостановить работы в случае неоплаты со Стороны Генподрядчика в течение 15-ти дней, либо не предоставления разрешения на строительства объекта.

4.5. За свой счет и без какого-либо возмещения оплачивать расходы по использованию в период выполнения Работ водоканализации, электро, водо и теплоснабжения, а также охрану объекта и материалов, согласно полученных счетов на оплату.

4.6. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.7. Принять от Субподрядчика, по акту выполненный объем работ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантированный срок на выполненные работы, после подписания сторонами Акта приемочной комиссии, составляет 12 месяцев.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

5.3. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов Субподрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и

сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5-и (пять) дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

5.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения, Генподрядчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

5.6. В случае не устранения недостатков, дефектов и недоделок, Генподрядчик вправе поручить исправление работ третьему лицу за счет средств Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаруженных недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий или обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. При нарушении одной из сторон условий договора, другая сторона вправе приостановить выполнение своих обязательств.

6.3. При нарушении Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Субподрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ.

6.4. При нарушении Субподрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от невыполненных объемов работ, за каждый день просрочки, но не более 10 % от невыполненных объемов работ.

6.5. Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.6. Субподрядчик обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ, в объемах своих поставок.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Генподрядчик может при нарушении Субподрядчиком условий Договора вправе расторгнуть Договор полностью или частично, уведомив об этом Субподрядчика за десять календарных дней, до предполагаемой даты расторжения в следующем случае:

- нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

В этом случае Субподрядчик незамедлительно прекращает Работу, и Стороны осуществляют взаиморасчеты за фактически выполненные Работы.

7.2. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующем случае:

- нарушение Генподрядчиком сроков оплаты по Договору, по подписанным и принятым Актам выполненных работ согласно Формы-2 и КС-3;

7.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы на Объекте и передать его Генподрядчику в установленном порядке.

7.4. Если Договор расторгается по инициативе одной из Сторон, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.

7.5. Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения.

7.6. После расторжения Договора Субподрядчик передает Генподрядчику всю предусмотренную Договором документацию, а так же все оборудование и материалы, находящиеся во владении или переданные Субподрядчику, которые Генподрядчик оплатил или возместил Субподрядчику.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Субподрядчик не имеет права передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика за исключением Субподрядных организаций.

8.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком.

8.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

8.4. Материальную ответственность за сохранность приобретенных материалов несет Субподрядчик.

8.5. Субподрядчик не имеет право вносить изменения в Работы, если эти изменения в проекте не согласованы и не разрешены в соответствии с требованиями государственных уполномоченных органов в письменном виде. В противном случае для восстановления до норм и требований СНиП и законодательства РК все связанные с этим расходы и ущерб Субподрядчик берет на себя.

8.6. Если в процессе выполнения Работ выяснится, что возникла необходимость в выполнении дополнительного объема работ (пересогласование проекта), который нельзя было предусмотреть заранее, то данные отношения должны быть урегулированы путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.7. Если Работы Субподрядчика будут остановлены уполномоченными государственными органами по вине Генподрядчика, то срок настоящего Договора продлевается на срок остановки Работ.

8.8. В случае объявления Правительством РК девальвации, и увеличением стоимости материалов, Стороны обязаны пересмотреть сметную стоимость материалов.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению «Сторонами» обязательств по договору.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

10.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней с даты их возникновения информировать другую «Сторону» о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении 6 (шести) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента двухстороннего подписания и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти (пяти) дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ГЕНПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
ТОО **«Компания-НурайСтрой»** 010000 г. Астана, ул. Беймбет-Майлина д.16/10 БИН 0400840003535 Р/С KZ048560000000182863 в ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана БИК KCJBKZKX Директор _____ Мамбетжанов Б.А. М.П.	**ТОО " СК MEGARON "** 020000 г. Кокшетау пр. Абылай хана д. 1 БИН 030140007312 в Акмолинском фл. АО «Цеснабанк» ИИК KZ60998JTB0000154364 БИК TSESKZKA Директор _____ Искакова М.Т.. М.П.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Наименование объекта -Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района

Акт

выполненных работ за июнь 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья** м3	291	35,47	33,85	10323	9850	3032	0,01	3
				1,56	9,18	455	2671	97	0,03	9
2	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** т	509,25	21,67	--	11035	--	2207	0,09	46
				4,33	--	2207	--	100	--	--
3	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов** м3	291	3,08	2,66	897	774	373	--	1
				0,39	0,93	113	271	97	--	1
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья** м3	15582	25,70	24,29	400381	378442	113695	0,01	152
				1,41	6,11	21939	95272	97	0,02	331
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	495	302,12	--	149551	--	168993	2,13	1052
				302,12	--	149551	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	156	289,53	--	45167	--	51039	2,04	318
		м3		289,53	--	45167	--	113	--	--
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншеи	8439	289,15	289,15	2440103	2440103	1527599	--	--
		м3		--	186,62	--	1574844	97	0,86	7241
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14609,7	3,35	3,35	48966	48966	16479	--	--
		м3		--	1,16	--	16988	97	--	56
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14609,7	21,55	4,52	314781	65978	241339	0,11	1578
		м3		17,03	--	248803	--	97	--	--
		Трубопровод								
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	161,196	1234,60	152,52	199013	24586	44180	1,02	164
		м3		153,68	57,15	24773	9212	130	0,28	45
11	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,29	139706,75	90794,12	180222	117124	113965	286,00	369
		км		48375,00	19582,83	62404	25262	130	84,07	108
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1608	58881,69	25695,31	9468	4132	8338	194,00	31
		км		33075,00	6813,45	5318	1096	130	26,38	4
13	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	12	1230,66	466,78	14768	5601	10741	3,04	36
		шт		513,00	175,50	6156	2106	130	0,86	10
14	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	12	16300,00	--	195600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
		шт		231,75	6,75	1391	41	130	0,03	--
16	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480,00	--	38880	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	24	391,37	57,24	9393	1374	9477	1,43	34
		фланец		301,50	2,25	7236	54	130	0,01	--
18	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	156,43	21,43	1877	257	1966	0,60	7
		фланец		126,00	--	1512	--	130	--	--
19	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	24	1140,00	--	27360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	492,00	--	5904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	18075,87	36,99	108455	222	2352	1,82	11
		шт		288,00	13,50	1728	81	130	0,07	--
22	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	15	471,00	--	7065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	6	2095,11	394,36	12571	2366	6862	3,64	22
		врезка		731,25	148,50	4388	891	130	0,73	4
24	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	1,29	10651,88	--	13741	--	16150	61,80	80
		км		9630,00	--	12423	--	130	--	--
25	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	6	2095,11	394,36	12571	2366	6862	3,64	22
		врезка		731,25	148,50	4388	891	130	0,73	4
26	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,1608	8097,13	--	1302	--	1679	51,50	8
		км		8032,50	--	1292	--	130	--	--
		Колодец диам.1,5м-5шт								
27	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	73,65	95,30	2,62	7019	193	1042	0,07	5
		м2		10,51	0,99	774	73	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	22,95	26455,84	2104,76	607161	48304	89087	13,90	319
		м3		2362,50	623,48	54219	14309	130	2,48	57
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,9	27300,00	--	270270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	27	6950,00	--	187650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки /К-7-9/	12	3640,00	--	43680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки /К-7-3/	6	2090,00	--	12540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,3	19600,00	--	5880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича	0,24	5114,71	386,73	1228	93	594	10,40	2
		м3		1953,00	144,00	469	35	118	0,71	--
35	С11011-773	Скобы ходовые	132	221,00	--	29172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	15	13400,00	--	201000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0127-83-1	**Указатель месторасположения ПГ**	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,20	19
		шт		506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
38	С151704-3	**Указатель ПГ**	6	441,00	--	2646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0110-50-1	**Устройство деревянных крышек с плитным утеплителем**	3,48	1383,55	35,45	4815	123	271	0,34	1
		м2		51,75	13,17	180	46	120	0,06	--
		Устройство отмостки								
40	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**	80,1	432,05	14,09	34608	1129	4558	0,24	19
		м2		38,03	4,75	3046	381	133	0,02	2
41	Е0127-56-2К=-2 к объему	**Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя**	160,2	-32,63	--	-5227	--	-177	-0,01	-1
		м2		-0,83	--	-133	--	133	--	--
42	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	80,1	52,13	--	4176	--	2637	0,14	12
		м2		24,75	--	1982	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5672967	3152967			4321
			Тенге			664818	1744691			7874
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2646				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2646				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2805				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5194512				
		Материалы -	Тенге			329503				
		Всего заработная плата -	Тенге				2409510			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29172				
		Местные материалы -	Тенге			1009224				
		Транспортные расходы -	Тенге			11035				
		Накладные расходы -	Тенге			2451463				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				367719			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8104734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13421
		Сметная заработная плата -	Тенге				2777229			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			475809				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			475809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28549				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			504358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8611896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13421
		Сметная заработная плата -	Тенге				2777229			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5672967	3152967			4321
			Тенге			664818	1744691			7874
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2646				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2646				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2805				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5194512				
	Материалы -		Тенге			329503				
	Всего заработная плата -		Тенге				2409510			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29172				
	Местные материалы -		Тенге			1009224				
	Транспортные расходы -		Тенге			11035				
		Накладные расходы -	Тенге			2451463				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				367719			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8104734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13421
		Сметная заработная плата -	Тенге				2777229			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			475809				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			475809				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28549				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			504358				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8611896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13421
		Сметная заработная плата -	Тенге				2777229			

Итого по акту в тек. ценах 2013г	19234669,72
Скидка 15%	16349469,26
НДС(12%)	1961936,311
Всего по акту с НДС	21 196 606

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2014года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		31	**23.05.2014**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**21 196 606**	**18 925 541**							**2 271 065**	**21 196 606**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Форма2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района

Акт
выполненных работ за июль 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	97	35,47	33,85	3441	3283	1011	0,01	1
		м3		1,56	9,18	152	890	97	0,03	3
2	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	169,75	21,67	--	3678	--	736	0,09	15
		т		4,33	--	736	--	100	--	--
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	97	3,08	2,66	299	258	124	--	--
		м3		0,39	0,93	38	90	97	--	--
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	5194	25,70	24,29	133460	126147	37898	0,01	51
		м3		1,41	6,11	7313	31757	97	0,02	110
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	165	302,12	--	49850	--	56331	2,13	351
		м3		302,12	--	49850	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	52	289,53	--	15056	--	17013	2,04	106
		м3		289,53	--	15056	--	113	--	--
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншеи	2813	289,15	289,15	813368	813368	509200	--	--
		м3		--	186,62	--	524948	97	0,86	2414
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4869,9	3,35	3,35	16322	16322	5493	--	--
		м3		--	1,16	--	5663	97	--	19
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4869,9	21,55	4,52	104927	21993	80446	0,11	526
		м3		17,03	--	82934	--	97	--	--
		Трубопровод								
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	53,732	1234,60	152,52	66338	8195	14727	1,02	55
		м3		153,68	57,15	8258	3071	130	0,28	15
11	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,43	139706,75	90794,12	60074	39041	37988	286,00	123
		км		48375,00	19582,83	20801	8421	130	84,07	36
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0536	58881,69	25695,31	3156	1377	2779	194,00	10
		км		33075,00	6813,45	1773	365	130	26,38	1
13	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12
		шт		513,00	175,50	2052	702	130	0,86	3
14	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	16300,00	--	65200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
16	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	8	391,37	57,24	3131	458	3159	1,43	11
		фланец		301,50	2,25	2412	18	130	0,01	--
18	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
19	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	1140,00	--	9120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
22	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	471,00	--	2355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2095,11	394,36	4190	789	2287	3,64	7
		врезка		731,25	148,50	1463	297	130	0,73	1
24	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,43	10651,88	--	4580	--	5383	61,80	27
		км		9630,00	--	4141	--	130	--	--
25	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2095,11	394,36	4190	789	2287	3,64	7
		врезка		731,25	148,50	1463	297	130	0,73	1
26	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0536	8097,13	--	434	--	560	51,50	3
		км		8032,50	--	431	--	130	--	--
		Колодец диам.1,5м-5шт								
27	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	24,55	95,30	2,62	2340	64	347	0,07	2
		м2		10,51	0,99	258	24	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	7,65	26455,84	2104,76	202387	16101	29696	13,90	106
		м3		2362,50	623,48	18073	4770	130	2,48	19
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,3	27300,00	--	90090	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	9	6950,00	--	62550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки /К-7-9/	4	3640,00	--	14560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки /К-7-3/	2	2090,00	--	4180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,1	19600,00	--	1960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича	0,08	5114,71	386,73	409	31	198	10,40	1
		м3		1953,00	144,00	156	12	118	0,71	--
35	С11011-773	Скобы ходовые	44	221,00	--	9724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	13400,00	--	67000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0127-83-1	Указатель месторасположения ПГ	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
38	С151704-3	Указатель ПГ	2	441,00	--	882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0110-50-1	Устройство деревянных крышек с плитным утеплителем	1,16	1383,55	35,45	1605	41	90	0,34	--
		м2		51,75	13,17	60	15	120	0,06	--
		Устройство отмостки								
40	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	26,7	432,05	14,09	11536	376	1519	0,24	6
		м2		38,03	4,75	1015	127	133	0,02	1
41	Е0127-56-2К=-2 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	53,4	-32,63	--	-1742	--	-59	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-44	--	133	--	--
42	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	26,7	52,13	--	1392	--	879	0,14	4
		м2		24,75	--	661	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1890989	1050989			1440
			Тенге			221606	581564			2625
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			882				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			882				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			935				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1731504				
		Материалы -	Тенге			109834				
		Всего заработная плата -	Тенге				803170			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9724				
		Местные материалы -	Тенге			336408				
		Транспортные расходы -	Тенге			3678				
		Накладные расходы -	Тенге			817154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122573			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2701578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4474
		Сметная заработная плата -	Тенге				925743			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158603				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9516				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			168119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2870632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4474
		Сметная заработная плата -	Тенге				925743			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1890989	1050989			1440
			Тенге			221606	581564			2625
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			882				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			882				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			935				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1731504				
	Материалы -		Тенге			109834				
	Всего заработная плата -		Тенге				803170			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9724				
	Местные материалы -		Тенге			336408				
	Транспортные расходы -		Тенге			3678				
		Накладные расходы -	Тенге			817154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122573			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2701578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4474
		Сметная заработная плата -	Тенге				925743			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			158603				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9516				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			168119				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2870632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4474
		Сметная заработная плата -	Тенге				925743			

Итого по акту в тек. ценах 2013г	6411556,572
Скидка 15%	5449823,086
НДС(12%)	653978,7703
Всего по акту с НДС	7 065 535

Генподрядчик **Субподрядчик**

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2014года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		31	**23.05.2014**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**42 393 212**	**18 925 541**							**2 271 065**	**21 196 606**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: