1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
162.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,48	14000,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,96	10248,22	363,41	9838	349	9,49	9
					1573,20	137,30	1510	132	0,67	1
164.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	1319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	1005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	58600,00	--	393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,15	10543,48	1399,48	1603	213	36,11	5
					6831,00	527,85	1038	80	2,59	0
171.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,15	151200,00	--	22982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	17381,36	330,85	348	7	99,48	2
					16327,12	116,44	327	2	0,56	0
173.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,02	147100,00	--	2942	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	3,07	9329,92	196,51	28662	604	5,96	18
					931,50	74,23	2862	228	0,36	1
175.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,31	7204,23	75,91	16656	176	1,55	4
					225,11	28,67	520	66	0,14	0
176.	Е0106-1-1 6	Устройство основания камеры	м3	6,94	8131,74	226,11	56402	1568	2,06	14
					313,09	85,41	2172	592	0,42	3
177.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,71	50900,00	--	36010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	23,12	61,08	18,33	1412	424	0,28	6
					39,85	6,85	921	158	0,03	1
179.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	88,40	260,82	21,57	23056	1907	0,56	49
					112,31	8,07	9928	714	0,04	3
180.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	23,12	188,05	10,54	4348	244	0,08	2
					14,10	3,94	326	91	0,02	0
181.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	37,88	78,00	--	2955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	18,82	6262,20	908,40	117855	17096	9,51	179
					1612,01	313,66	30338	5903	1,20	23
183.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	13,33	9690,00	--	129168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	3,60	16700,00	--	60120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С143015-3	Ригели, прогоны и балки для	м3	1,15	14000,00	--	16100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3			--	--	--	--	--	--
186.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,64	10248,22	363,41	6559	233	9,49	6
					1573,20	137,30	1007	88	0,67	0
187.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48	1399,48	801	106	36,11	3
					6831,00	527,85	519	40	2,59	0
194.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00	--	11491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,48	1
					16327,12	116,44	163	1	0,56	0
196.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0106-16-	Устройство монолитных участков,	м3	0,10	9329,92	196,51	933	20	5,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	толщиной до 500 мм			931,50	74,23	93	7	0,36	0
198.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,94	7204,23	75,91	13947	147	1,55	3
					225,11	28,67	436	56	0,14	0
199.	Е0106-1-1 6	Устройство основания камеры	м3	5,81	8131,74	226,11	47229	1313	2,06	12
					313,09	85,41	1818	496	0,42	2
200.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,58	50900,00	--	29750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	19,36	61,08	18,33	1182	355	0,28	5
					39,85	6,85	771	133	0,03	1
202.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	61,60	260,82	21,57	16066	1329	0,56	34
					112,31	8,07	6918	497	0,04	2
203.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	19,36	188,05	10,54	3641	204	0,08	2
					14,10	3,94	273	76	0,02	0
204.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	26,56	78,00	--	2072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	11,99	6262,20	908,40	75084	10892	9,51	114
					1612,01	313,66	19328	3761	1,20	14
206.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	9,55	9690,00	--	92540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00	--	14696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22	363,41	4919	174	9,49	5
					1573,20	137,30	755	66	0,67	0
210.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48	1399,48	801	106	36,11	3
					6831,00	527,85	519	40	2,59	0
217.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00	--	11491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,48	1
					16327,12	116,44	163	1	0,56	0
219.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,84	9329,92	196,51	7837	165	5,96	5
					931,50	74,23	782	62	0,36	0
221.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23	75,91	8328	88	1,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					225,11	28,67	260	33	0,14	0
222.	Е0106-1-1 6	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74	226,11	28201	784	2,06	7
					313,09	85,41	1086	296	0,42	1
223.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08	18,33	706	212	0,28	3
					39,85	6,85	461	79	0,03	0
225.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82	21,57	11528	954	0,56	25
					112,31	8,07	4964	357	0,04	2
226.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05	10,54	2174	122	0,08	1
					14,10	3,94	163	46	0,02	0
227.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	16,61	78,00	--	1296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	23,24	6262,20	908,40	145533	21111	9,51	221
					1612,01	313,66	37463	7290	1,20	28
229.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	17,24	9690,00	--	167056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,76	16700,00	--	29392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,48	14000,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,96	10248,22	363,41	9838	349	9,49	9
					1573,20	137,30	1510	132	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	1319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	1005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	58600,00	--	393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,15	10543,48	1399,48	1603	213	36,11	5
					6831,00	527,85	1038	80	2,59	0
240.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,15	151200,00	--	22982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	17381,36	330,85	348	7	99,48	2
					16327,12	116,44	327	2	0,56	0
242.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	2,80	9329,92	196,51	26124	550	5,96	17
					931,50	74,23	2608	208	0,36	1
244.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,31	7204,23	75,91	16656	176	1,55	4
					225,11	28,67	520	66	0,14	0
245.	Е0106-1-1	Устройство основания камеры	м3	6,94	8131,74	226,11	56402	1568	2,06	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6				313,09	85,41	2172	592	0,42	3
246.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,71	50900,00 / --	-- / --	36010 / --	-- / --	-- / --	-- / --
247.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	23,12	61,08 / 39,85	18,33 / 6,85	1412 / 921	424 / 158	0,28 / 0,03	6 / 1
248.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	88,40	260,82 / 112,31	21,57 / 8,07	23056 / 9928	1907 / 714	0,56 / 0,04	49 / 3
249.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	23,12	188,05 / 14,10	10,54 / 3,94	4348 / 326	244 / 91	0,08 / 0,02	2 / 0
250.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	32,49	78,00 / --	-- / --	2534 / --	-- / --	-- / --	-- / --
251.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	23,04	6262,20 / 1612,01	908,40 / 313,66	144281 / 37141	20930 / 7227	9,51 / 1,20	219 / 28
252.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	17,55	9690,00 / --	-- / --	170060 / --	-- / --	-- / --	-- / --
253.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	3,60	16700,00 / --	-- / --	60120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
254.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,64	10248,22 / 1573,20	363,41 / 137,30	6559 / 1007	233 / 88	9,49 / 0,67	6 / 0
255.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	1,15	14000,00 / --	-- / --	16100 / --	-- / --	-- / --	-- / --
256.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00 / --	-- / --	6720 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48	1399,48	801	106	36,11	3
					6831,00	527,85	519	40	2,59	0
263.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00	--	11491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,48	1
					16327,12	116,44	163	1	0,56	0
265.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,10	9329,92	196,51	933	20	5,96	1
					931,50	74,23	93	7	0,36	0
267.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,94	7204,23	75,91	13947	147	1,55	3
					225,11	28,67	436	56	0,14	0
268.	Е0106-1-16	Устройство основания камеры	м3	5,81	8131,74	226,11	47229	1313	2,06	12
					313,09	85,41	1818	496	0,42	2
269.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,58	50900,00	--	29750	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
270.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	19,36	61,08	18,33	1182	355	0,28	5
					39,85	6,85	771	133	0,03	1
271.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	61,60	260,82	21,57	16066	1329	0,56	34
					112,31	8,07	6918	497	0,04	2
272.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	19,36	188,05	10,54	3641	204	0,08	2
					14,10	3,94	273	76	0,02	0
273.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	30,78	78,00	--	2401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	11,83	6262,20	908,40	74094	10748	9,51	113
					1612,01	313,66	19073	3711	1,20	14
275.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	9,20	9690,00	--	89148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00	--	14696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22	363,41	4919	174	9,49	5
					1573,20	137,30	755	66	0,67	0
279.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48	1399,48	801	106	36,11	3
					6831,00	527,85	519	40	2,59	0
286.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00	--	11491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,48	1
					16327,12	116,44	163	1	0,56	0
288.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	1,03	9329,92	196,51	9628	203	5,96	6
					931,50	74,23	961	77	0,36	0
290.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23	75,91	8328	88	1,55	2
					225,11	28,67	260	33	0,14	0
291.	Е0106-1-16	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74	226,11	28201	784	2,06	7
					313,09	85,41	1086	296	0,42	1
292.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08	18,33	706	212	0,28	3
					39,85	6,85	461	79	0,03	0
294.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82	21,57	11528	954	0,56	25
					112,31	8,07	4964	357	0,04	2
295.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05	10,54	2174	122	0,08	1
					14,10	3,94	163	46	0,02	0
296.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	16,46	78,00	--	1284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	11,87	6262,20	908,40	74332	10783	9,51	113
					1612,01	313,66	19135	3723	1,20	14
298.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	9,55	9690,00	--	92540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00	--	14696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22	363,41	4919	174	9,49	5
					1573,20	137,30	755	66	0,67	0
302.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,01	53000,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм								
305.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48	1399,48	801	106	36,11	3
					6831,00	527,85	519	40	2,59	0
309.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00	--	11491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,48	1
					16327,12	116,44	163	1	0,56	0
311.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,72	9329,92	196,51	6718	141	5,96	4
					931,50	74,23	671	53	0,36	0
313.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23	75,91	8328	88	1,55	2
					225,11	28,67	260	33	0,14	0
314.	Е0106-1-16	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74	226,11	28201	784	2,06	7
					313,09	85,41	1086	296	0,42	1
315.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08	18,33	706	212	0,28	3
					39,85	6,85	461	79	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82	21,57	11528	954	0,56	25
					112,31	8,07	4964	357	0,04	2
318.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05	10,54	2174	122	0,08	1
					14,10	3,94	163	46	0,02	0
319.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	16,49	78,00	--	1287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								10886228

ИТОГО: 17075037 1596579 12036

1564384 417244 4031

Накладные расходы :

На монтажные работы	179411
На общестроительные работы	2051525
На металломонтажные работы	2220
На сантехнические работы	99708
Всего накладных расходов:	2332863
Итого с накладными	19407901

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	1164474
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20572375
Итого с временными, 2,48 %	21082570
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	21556928
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21641258
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21852084
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	45621512
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	912430
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	46533942
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5584073
Итого с НДС	52118015

Принял: Сдал: