1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015 прим.	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	27,072	44752,00	--	1211526	--	1211526	--	1308448
		СП - 8%			--	--	--	--		96922	
43	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,224	8186,23	1491,81	1834	334	900	694	2730
		НР - 94%; СП - 8%			2678,40	619,30	600	139		202	
44	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3 конструкции	0,56	3178,53	552,49	1780	309	413	1075	3084
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	1058	124		228	
45	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м 2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,48	4283,41	2908,44	2056	1396	95	1114	3424
		НР - 108%; СП - 8%			1177,50	971,66	565	466		254	
46	С121-040302-0609 2104-0302-0609 РСНБ РК 2015 прим.	**Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПТ 75.150.12-6, размерами 740 мм х 1480 мм х 120 мм СТ РК 937-92**	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2250022	109412	1815637	358276	2816963
							324974	37396	--	208663	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2250022				
	Материалы		Тенге				265960				
	Всего заработная плата		Тенге					362370			
	Местные материалы		Тенге				1549676				
		Накладные расходы	Тенге				358276				
		Сметная прибыль	Тенге				208664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2816963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					362370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2816963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					362370			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9589177	578330	8134121	1007761	11438134
							767849	199716	--	841192	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9344565				
	Материалы		Тенге				680503				
	Всего заработная плата		Тенге					955567			
	Местные материалы		Тенге				7314911				
	Транспортные расходы		Тенге				26880				
		Накладные расходы	Тенге				999482				
		Сметная прибыль	Тенге				827524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11171570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								886
		Сметная заработная плата	Тенге					955567			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				162614				
	Материалы		Тенге				3518				
	Всего заработная плата		Тенге					11998			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135187				
		Накладные расходы	Тенге				8279				
		Сметная прибыль	Тенге				13671				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				184564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11998			
	Стоимость прочих работ		Тенге				81998				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81998				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				81998				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				11438132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
		Сметная заработная плата	Тенге					967565			
		ОТДЕЛ 2. Скважина									
		РАЗДЕЛ 4. Вертикальная планировка (55130)									
61	Е11-010105-0801 1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	**Срезка раститаельного грунта. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	450	617,42 320,54	296,22 74,71	277839 144245	133300 33618	294	128062 32472	438373
62	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка (ВСЕ)бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	723,15	1,35 --	1,35 0,47	973 --	973 340	--	245 97	1316
63	Е11-010102-0201 1101-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3/НЕДОСТАТОК ГРУНТА/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	334	60,93 4,85	56,03 25,63	20350 1620	18714 8561	16	7330 2214	29894
64	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	534,4	140,00 --	-- --	74816 --	-- --		-- 5985	80801
65	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	449	175,92 3,02	172,90 48,72	78989 1355	77634 21876	--	16727 7657	103373
66	Е11-010203-0302 1101-0203-0302 РСНБ РК 2015	**Откосы насыпей. Устройство. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта уступа	11	996,76 948,29	48,47 18,49	10964 10431	533 203	--	7657 1490	20111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	460	59,59	59,59	27409	27409	--	7342	37531
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	10197		2780	
68	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	460	77,60	66,55	35697	30613	1380	7217	46347
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	3704	6319		3433	
69	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью(Насыпь) 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	450	44,22	44,22	19898	19898	--	5011	26902
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	6960		1993	
70	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	450	35,03	35,03	15763	15763	--	3970	21311
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,25	--	5514		1579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				562699	324838	1690	183561	805959
							161355	93590	--	59700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				562699				
	Материалы		Тенге				1690				
	Всего заработная плата		Тенге					254945			
	Транспортные расходы		Тенге				74816				
		Накладные расходы	Тенге				183560				
		Сметная прибыль	Тенге				59701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				805959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					254945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				805959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					254945			
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение (55130)									
71	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	15,575	2206,40	--	34365	--	--	24743	63836
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	34365	--		4729	
72	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	15,575	22130,91	1114,41	344689	17357	255441	68615	446369
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	71891	3510		33064	
73	Е11-070111-0102 1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	м оград	266	2349,96	1346,30	625090	358117	25397	439717	1149991
		НР - 118%; СП - 8%			908,18	492,73	241576	131066		85185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	95,76	35478,00	--	3397373	--	3397373	--	3669163
		СП - 8%			--	--	--	--		271790	
75	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	23,94	31406,00	--	751860	--	751860	--	812008
		СП - 8%			--	--	--	--		60149	
76	С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013**	шт.	89	10749,00	--	956661	--	956661	--	1033194
		СП - 8%			--	--	--	--		76533	
77	С СТ У1-33-5	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы**	м ограды	266	96,94	--	25785	--	--	--	25785
					--	--	--	--		--	
78	С СТ У1-33-6	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций**	м ограды	266	176,39	--	46920	--	--	--	46920
					--	--	--	--		--	
				Ворота							
79	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Каркасы ворот зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	т конструкций	0,197	139221,62	72057,21	27427	14195	3518	8279	38562
		НР - 69%; СП - 8%			49307,40	11597,04	9714	2285		2856	
80	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	0,197	686229,00	--	135187	--	135187	--	146002
		СП - 8%			--	--	--	--		10815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6345356	389669	5525437	541354	7431830
							357545	136861	--	545121	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6110037				
	Материалы		Тенге				280838				
	Всего заработная плата		Тенге					482408			
	Местные материалы		Тенге				5105894				
		Накладные расходы	Тенге				533075				
		Сметная прибыль	Тенге				531449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7174561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	Тенге					482408			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				162614				
	Материалы		Тенге				3518				
	Всего заработная плата		Тенге					11998			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135187				
		Накладные расходы	Тенге				8279				
		Сметная прибыль	Тенге				13671				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				184564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11998			
	Стоимость прочих работ		Тенге				72705				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72705				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				72705				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7431830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					494406			
	РАЗДЕЛ 6. Здание с бактерицидными установками Общестроительные работы (55030)										
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**4,84**	**44,22**	**44,22**	**214**	**214**	**--**	**54**	**289**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,47**	**--**	**75**		**21**	
2	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**79,54**	**154,45**	**148,74**	**12285**	**11831**	**--**	**2753**	**16241**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,71**	**42,37**	**454**	**3370**		**1203**	
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**2,46**	**1681,68**	**--**	**4137**	**--**	**--**	**2979**	**7685**
		НР - 72%; СП - 8%			**1681,68**	**--**	**4137**	**--**		**569**	
4	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**17,28**	**404,26**	**402,86**	**6986**	**6961**	**3**	**1536**	**9203**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,28**	**122,17**	**22**	**2111**		**682**	
5	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/до 10м/**	**м3**	**29,232**	**30,99**	**30,99**	**906**	**906**	**--**	**228**	**1225**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,84**	**--**	**317**		**91**	
6	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,248**	**730,94**	**--**	**2374**	**--**	**--**	**1709**	**4410**
		НР - 72%; СП - 8%			**730,94**	**--**	**2374**	**--**		**327**	
7	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**29,232**	**77,60**	**66,55**	**2268**	**1945**	**88**	**459**	**2945**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,05**	**13,74**	**235**	**402**		**218**	
8	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**29,232**	**135,12**	**63,84**	**3950**	**1866**	**--**	**2122**	**6558**
		НР - 72%; СП - 8%			**71,28**	**29,56**	**2084**	**864**		**486**	
		Фундамент									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,112	18252,95	1063,69	20297	1183	17931	1283	23307
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1183	227		1726	
10	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	6,84	22799,31	1960,37	155947	13409	117963	24548	194935
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	24575	2401		14440	
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02887	197773,00	--	5710	--	5710	--	6166
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01281	201312,00	--	2579	--	2579	--	2785
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,52	828,67	20,45	12861	317	8898	3423	17587
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	3646	35		1303	
14	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	5,6	634,08	10,01	3551	56	1480	1898	5884
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	2015	25		436	
		Стены									
15	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	12,1128	34954,81	2338,40	423401	28325	345858	50846	512187
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	49218	5456		37940	
16	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	35	-246,59	--	-8631	--	--	-8027	-17990
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-8631	--		-1333	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,02338	328056,71	2120,51	7670	50	6304	1237	9620
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	1316	14		713	
18	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Парапет. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,5536	35043,13	2338,40	89486	5971	73139	10719	108222
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	10376	1150		8016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рамы РМ-1 Монтаж	т конструкций	0,0649	56800,73	24100,22	3686	1564	953	1171	5245
		НР - 69%; СП - 8%			18006,30	8132,05	1169	528		389	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	201312,00	--	2778	--	2778	--	3000
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
21	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0511	439279,00	--	22447	--	22447	--	24243
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
		Перемычки									
22	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,32	41779,28	4254,44	13369	1361	7979	3887	18637
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	4029	243		1381	
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0062	17006,34	1252,44	105	8	1	89	210
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	96	2		16	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001851	197773,00	--	366	--	366	--	395
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036234	189311,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/отдельный стержени/	т	0,003024	201312,00	--	609	--	609	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		Покрытие									
27	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4010,49	950,19	16042	3801	4780	9665	27764
		НР - 118%; СП - 8%			1865,28	182,41	7461	730		2057	
28	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12	5458,00	--	65496	--	65496	--	70736
		СП - 8%			--	--	--	--		5240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	12	344,45	2,50	4133	30	76	4767	9613
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	4027	14		712	
30	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00324	225836,35	1947,36	732	6	615	103	901
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	111	2		67	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	201312,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
		Пояс обязки антисейсмопояс									
32	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,76	30563,60	4601,97	23228	3497	13361	6363	31959
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	6370	622		2367	
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0530645	17006,34	1252,44	902	66	15	762	1798
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	821	17		133	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086773	201312,00	--	1747	--	1747	--	1887
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0397312	197773,00	--	7858	--	7858	--	8486
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
36	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,004656	36630,35	1947,36	171	9	2	148	344
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	160	3		25	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004656	201312,00	--	937	--	937	--	1012
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		Проемы									
		Двери									
38	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,4	2444,35	520,69	5866	1250	2344	2303	8823
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	2272	287		654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,4	479,82 337,24	0,25 0,11	1152 809	1 --	342	729 150	2031
40	С121-090102-0203 2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	2,4	17367,00 --	-- --	41681 --	-- --	41681	-- 3334	45015
41	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	4	490,00 --	-- --	1960 --	-- --	1960	-- 157	2117
42	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	2	3420,00 --	-- --	6840 --	-- --	6840	-- 547	7387
		Окна									
43	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,54	3430,55 1666,24	451,33 108,59	1852 900	244 59	708	863 217	2932
44	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *СП - 8%*	м2	0,54	14151,00 --	-- --	7642 --	-- --	7642	-- 611	8253
		Отделочные работы									
45	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,48	586,63 449,10	5,81 2,83	5561 4257	55 27	1249	3427 719	9708
46	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,66	1056,45 672,75	65,30 50,11	27109 17263	1676 1286	8170	14839 3356	45303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38,2	87,35	0,69	3337	27	274	2439	6238
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	3036	12		462	
48	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,876	2775,31	39,88	2431	35	715	1358	4093
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	1681	17		303	
		Полы									
49	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	9,48	239,82	28,10	2273	266	1420	641	3147
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	587	94		233	
50	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,948	20032,61	8,16	18991	8	15985	2818	23554
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2998	--		1745	
51	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм./20мм/ Устройство	м2 покрытия	9,48	943,05	87,43	8940	829	5308	2906	12794
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	2803	289		948	
52	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	9,48	-479,72	-19,08	-4548	-181	-3963	-459	-5408
		НР - 94%; СП - 8%			-42,59	-8,95	-404	-85		-401	
53	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	9,954	145,96	1,00	1453	10	277	1100	2757
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	1166	4		204	
		Наружная отделка									
54	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,964	1071,46	27,73	37463	970	12438	19876	61926
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	24055	790		4587	
55	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	32,636	45,01	0,54	1469	18	154	1044	2714
		НР - 80%; СП - 8%			39,75	0,23	1297	7		201	
56	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	7,5	487,18	0,77	3654	6	946	2162	6281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	2702	--		465	
		Кровля									
57	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	13,5	320,59	13,40	4328	181	2512	1558	6356
		НР - 92%; СП - 8%			121,10	4,31	1635	58		471	
58	С121-100403-0604 2110-0403-0604 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	15,525	592,00	--	9191	--	9191	--	9926
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
59	С121-100403-0504 2110-0403-0504 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	м2	15,525	405,00	--	6288	--	6288	--	6791
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
60	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	13,5	599,63	97,69	8095	1319	4191	2650	11604
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	2585	295		860	
61	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	13,5	277,19	21,63	3742	292	3306	195	4252
		НР - 92%; СП - 8%			10,64	5,07	144	68		315	
62	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01968	12860,66	1251,94	253	25	--	216	507
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	228	10		38	
63	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01968	269649,00	--	5307	--	5307	--	5731
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
64	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	5,8	12526,90	1644,66	72656	9539	50731	13438	92981
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	12386	2220		6888	
65	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	13,5	669,91	26,34	9044	356	6407	2142	12080
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	2281	47		895	
		Прочие работы									
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,15	20032,61	8,16	63103	26	53116	9363	78263
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	9961	--		5797	
67	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	3,15	1084,75	2,66	3417	8	2923	528	4261
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	486	3		316	
		УСТАНОВКА ФИЛЬТРА									
68	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	фильтр	1	30358,70	483,93	30359	484	28075	1868	34805
		НР - 98%; СП - 8%			1799,78	106,85	1800	107		2578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1302843	100818	987848	212726	1636813
							214174	24203	--	121248	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1237551				
		Материалы	Тенге				768051				
		Всего заработная плата	Тенге					234773			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94029				
		Местные материалы	Тенге				65496				
		Накладные расходы	Тенге				209686				
		Сметная прибыль	Тенге				115779				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1563016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					234773			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				34934				
		Материалы	Тенге				954				
		Всего заработная плата	Тенге					1696			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31247				
		Накладные расходы	Тенге				1171				
		Сметная прибыль	Тенге				2888				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1696			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				30359				
		Материалы	Тенге				28075				
		Всего заработная плата	Тенге					1907			
		Сдача и испытание	Тенге				67				
		Накладные расходы	Тенге				1868				
		Сметная прибыль	Тенге				2578				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				34805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1636814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					238376			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Здание с бактерицидными установками ОВ (55090)									
		ОТОПЛЕНИЕ									
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	6	2422,87	84,87	14537	509	--	10218	26736
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	27,34	14028	164		1980	
2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Энергопромснаб"	Печь электрическая	шт	6	6138,39	--	36830	--		--	36830
					--	--	--	--	36830	--	
		Вентиляция									
3	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	2	3392,81	68,59	6786	137	437	6110	13928
		НР - 98%; СП - 8%			3105,77	11,82	6212	24		1032	
4	С123-050301-2210 2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	2	11250,00	--	22500	--	22500	--	24300
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
5	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	2	2978,68	8,20	5957	16	362	5472	12343
		НР - 98%; СП - 8%			2789,26	2,36	5579	5		914	
6	С123-050310-0303 2305-0310-0303 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-13 диаметром 315 мм	шт.	2	46418,00	--	92836	--	92836	--	100263
		СП - 8%			--	--	--	--		7427	
7	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,4	1178,00	--	471	--	471	--	509
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
8	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметрдо 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,36	4808,79	48,38	16158	163	10676	5272	23144
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	5319	60		1714	
9	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	685,00	--	2740	--	2740	--	2959
		СП - 8%			--	--	--	--		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16**	м2	4	257,28	1,84	1029	7	966	40	1154
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,34	56	1		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				199844	833	130988	27112	242166
							31193	254	36830	15210	
	Стоимость оборудования		Тенге				36830				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				36830				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14537				
	Всего заработная плата		Тенге					14192			
		Накладные расходы	Тенге				10218				
		Сметная прибыль	Тенге				1980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				26736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14192			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1500				
	Материалы		Тенге				965				
	Всего заработная плата		Тенге					58			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				471				
		Накладные расходы	Тенге				40				
		Сметная прибыль	Тенге				123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1663				
		Сметная заработная плата	Тенге					58			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				146977				
	Материалы		Тенге				11475				
	Всего заработная плата		Тенге					17198			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118076				
	Сдача и испытание		Тенге				830				
		Накладные расходы	Тенге				16854				
		Сметная прибыль	Тенге				13106				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				176937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					17198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				242167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					31448			
		РАЗДЕЛ 8. Здание с бактерицидными установками ТХ (55080)									
1	Ц13-320109-0101 1332-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для очистки воды, автоматизированная. Монтаж оборудования**	комплект	2	143654,68	17075,48	287309	34151	854	161436	484644
		НР - 61%; СП - 8%			126152,00	6172,20	252304	12344		35900	
2	Прайс-лист ТОО "ЭЙКОС"	**Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ**	шт	3	714839,29	--	2144518	--		--	2144518
					--	--	--	--	2144518	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-120101-0211 1312-0101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	15	2576,01	1279,22	38640	19188	197	14739	57650
		НР - 61%; СП - 8%			1283,64	327,22	19255	4908		4270	
4	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20	2727,80	1342,78	54556	26856	451	20839	81427
		НР - 61%; СП - 8%			1362,46	345,69	27249	6914		6032	
5	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	4349,00	--	86980	--	86980	--	93938
		СП - 8%			--	--	--	--		6958	
6	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	3204,00	--	48060	--	48060	--	51905
		СП - 8%			--	--	--	--		3845	
7	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2338,62	125,15	9354	501	1348	7653	18368
		НР - 99%; СП - 8%			1876,24	56,30	7505	225		1361	
8	С123-040102-0306 2304-0102-0306 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	66003,00	--	264012	--	264012	--	285133
		СП - 8%			--	--	--	--		21121	
9	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2646,37	175,21	7939	526	1420	6167	15234
		НР - 99%; СП - 8%			1997,55	78,82	5993	236		1128	
10	С123-040102-0307 2304-0102-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	82496,00	--	247488	--	247488	--	267287
		СП - 8%			--	--	--	--		19799	
11	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4736,97	1611,52	9474	3223	1070	6030	16744
		НР - 99%; СП - 8%			2590,38	455,10	5181	910		1240	
12	С123-041001-0309 2304-1001-0309 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	74475,00	--	148950	--	148950	--	160866
		СП - 8%			--	--	--	--		11916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ,ОТВОДЫ,ПЕРЕХОДЫ/**	т фасонных частей	0,1009	893724,56	454333,60	90177	45842	1898	54634	156396
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	42437	12749		11585	
14	С123-020101-0632 2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	5303,00	--	21212	--	21212	--	22909
		СП - 8%			--	--	--	--		1697	
15	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	3101,00	--	9303	--	9303	--	10047
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
16	С123-020101-0222 2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	12	3390,00	--	40680	--	40680	--	43934
		СП - 8%			--	--	--	--		3254	
17	С123-020101-0212 2302-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	7	1500,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
18	С123-020101-1049 2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	3	1324,00	--	3972	--	3972	--	4290
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
19	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	24	2156,00	--	51744	--	51744	--	55884
		СП - 8%			--	--	--	--		4140	
20	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80**	шт.	60	2804,00	--	168240	--	168240	--	181699
		СП - 8%			--	--	--	--		13459	
21	Е11-160901-0505 1116-0901-0505 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка**	счетчик (водомер)	3	11753,78	254,30	35261	763	25832	8592	47361
		НР - 98%; СП - 8%			2888,50	33,78	8666	101		3508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-030301-0410 2303-0301-0410 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики горячей воды СТВ-125**	шт.	3	57736,00	--	173208	--	173208	--	187065
		СП - 8%			--	--	--	--		13857	
23	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	8	514,53	0,94	4116	8	1162	2360	6994
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	2946	3		518	
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ЗАГЛУШКА/**	т фасонных частей	0,015	893724,56	454333,60	13406	6815	282	8122	23250
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	6309	1895		1722	
25	С123-020103-2710 2302-0103-2710 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12836-67**	шт.	2	3296,00	--	6592	--	6592	--	7119
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
26	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	35	73,03	1,22	2556	43	14	2449	5405
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	2499	--		400	
27	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ,ВОДОМЕРЫ, Устройство**	м3	8	21223,74	1420,73	169790	11366	131973	26096	211556
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	26451	2225		15671	
28	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2481,43	--	4963	--	4433	519	5921
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	530	--		439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4153001	149280	1451875	319636	4658884
							407323	42513	2144518	186249	
	Стоимость оборудования		Тенге				2144518				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2144518				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				380506				
	Материалы		Тенге				1503				
	Всего заработная плата		Тенге					322974			
		Накладные расходы	Тенге				197014				
		Сметная прибыль	Тенге				46202				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				623722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					322974			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				304256				
	Материалы		Тенге				139155				
	Всего заработная плата		Тенге					115066			
		Накладные расходы	Тенге				111061				
		Сметная прибыль	Тенге				33225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				448543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					115066			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1323721				
	Материалы		Тенге				30281				
	Всего заработная плата		Тенге					11795			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1280941				
	Сдача и испытание		Тенге				15				
		Накладные расходы	Тенге				11559				
		Сметная прибыль	Тенге				106822				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1442103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4658885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					449836			
		РАЗДЕЛ 9. Здание с бактерицидными установками ЭОМ (55100)									
		Электрооборудование									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		452	
2	51-080401-0104 5108-0401-0104 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	61433,00	--	61433	--		--	61433
					--	--	--	--	61433	--	
3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		452	
4	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4315,10	111,98	4315	112	1987	1615	6405
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-070204-0939 2307-0204-0939 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190	--	9190	--	9925
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2461,72	26,21	17232	183	9293	5584	24642
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	7756	--		1825	
8	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
9	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	429,00	--	2145	--	2145	--	2317
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	139	298,07	139,79	41432	19431	6350	15164	61124
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	15651	5410		4528	
11	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	169802,00	--	8490	--	8490	--	9169
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
12	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	268610,00	--	10744	--	10744	--	11604
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
13	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	283977,00	--	2840	--	2840	--	3067
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
14	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	687860,00	--	6879	--	6879	--	7429
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
15	С123-060144-1004 2306-0144-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	996150,00	--	2988	--	2988	--	3228
		СП - 8%			--	--	--	--		239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,011	233832,00	--	2572	--	2572	--	2778
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
17	С123-060201-0104 2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	363927,00	--	5459	--	5459	--	5896
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
18	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	125	300,45	9,47	37556	1183	13210	16948	58864
		НР - 72%; СП - 8%			185,30	3,01	23163	376		4360	
19	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	125	29,00	--	3625	--	3625	--	3915
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
20	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	13	240,37	9,06	3125	118	1023	1456	4948
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	3,01	1984	39		366	
21	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	13	44,00	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
22	С124-040201-0646 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	13,6	229,00	--	3114	--	3114	--	3364
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
23	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	431,89	4,20	1728	17	28	1215	3178
		НР - 72%; СП - 8%			420,84	1,09	1683	4		235	
24	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-ми заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	423,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
25	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	1	7619,00	--	7619	--	7619	--	8229
		СП - 8%			--	--	--	--		610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
27	51-080401-0241 5108-0401-0241 РСНБ РК 2015 прим.	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	76503,00	--	76503	--		--	76503
					--	--	--	--	76503	--	
28	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Датчик температуры. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	592,48	--	592	--	7	438	1113
		НР - 75%; СП - 8%			584,50	--	585	--		82	
29	С123-051401-0105 2305-1401-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Датчик температуры ДТКБ-53	шт.	1	10089,00	--	10089	--	10089	--	10896
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
30	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	10974,80	961,39	21950	1923	15351	3760	27767
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	4676	547		2057	
31	51-080401-0244 5108-0401-0244 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	59488,00	--	118976	--		--	118976
					--	--	--	--	118976	--	
32	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	249,84	22,00	3748	330	802	1940	6142
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	2616	78		455	
33	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0118	274740,00	--	3242	--	3242	--	3501
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
34	Ц13-080206-1602 1308-0206-1602 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные. Монтаж оборудования	т	0,001125	568838,78	51542,99	640	58	285	217	926
		НР - 72%; СП - 8%			263780,00	4565,78	297	5		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015 прим.	Скобы металлические/Держатель шин заземления К-1888У2/	кг	1,125	155,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
36	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	25	389,17	51,88	9729	1297	1347	5332	16267
		НР - 72%; СП - 8%			283,40	12,85	7085	321		1205	
37	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	226,00	--	5673	--	5673	--	6126
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
		Электроосвещение									
38	Ц13-080305-0302 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	5	2316,71	759,70	11584	3799	4687	4150	16992
		НР - 72%; СП - 8%			619,57	533,08	3098	2665		1259	
39	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60/24 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1495,00	--	5980	--	5980	--	6458
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
40	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60/18 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1495,00	--	1495	--	1495	--	1615
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
41	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1	1297,00	--	1297	--	1297	--	1401
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
42	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	4	652,00	--	2608	--	2608	--	2817
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
43	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
44	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10шт.	0,1	802,00	--	80	--	80	--	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
45	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**	шт.	1	1353,04	165,84	1353	166	18	881	2413
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	1169	55		179	
46	С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	11361,00	--	11361	--	11361	--	12270
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
47	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	50	712,77	332,41	35639	16621	12262	8527	47699
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	6756	5088		3533	
48	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	157077,00	--	7854	--	7854	--	8482
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
49	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	3	911,64	17,24	2735	52	298	1723	4814
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	2385	8		357	
50	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором брызгозащищенный А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	449,00	--	1347	--	1347	--	1455
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
51	С123-070202-0512 2307-0202-0512 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели У-409**	шт.	3	445,00	--	1335	--	1335	--	1442
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				601595	48749	207798	74830	709988
							88133	15776	256912	33561	
	Стоимость оборудования		Тенге				256912				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				256912				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				318193				
	Материалы		Тенге				74754				
	Всего заработная плата		Тенге					103908			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106557				
		Накладные расходы	Тенге				74832				
		Сметная прибыль	Тенге				31442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				424467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					103908			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6531				
		Сметная прибыль	Тенге				522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7053				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19959				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19959				
		Сметная прибыль	Тенге				1597				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				709987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					103908			
		РАЗДЕЛ 10. Здание с бактерицидными установками АТХ (55110)									
1	Ц13-110201-0103 1311-0201-0103 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Монтаж датчика реле уровня	шт.	2	2474,37	--	4949	--	133	3612	9246
		НР - 75%; СП - 8%			2408,14	--	4816	--		685	
2	прайс лист ООО "Технолайн стр .11"П Установка датчика уровня	Датчик реле РОС102-121И в комплекте:из первичных преобразоователь L 0,5,L	шт	2	41517,56	--	83035	--		--	83035
					--	--	--	--	83035	--	
3	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П Установка датчика уровня	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонныхчастей/заглушка/	0,000245	1237168,56	454333,60	303	111	89	133	471
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	103	31		35	
4	СпрайсП СТПРАЙС Установка датчика уровня	Бобышка БМ27-1555	шт	1	2531,25	--	2531	--	--	--	2531
					--	--	--	--		--	
5	С124-010104-0105 2401-0104-0105 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	(прим)Прокладка резинова пластина 1ТКМЩ	1000 шт.	0,001	666544,00	--	667	--	667	--	720
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
6	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Коробка соединительная КС-10	шт.	3	7619,00	--	22857	--	22857	--	24686
		СП - 8%			--	--	--	--		1829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	13	101,68	3,24	1322	42	288	724	2210
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	992	14		164	
8	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	35	712,77	332,41	24947	11634	8584	5969	33390
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	4729	3561		2473	
9	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	298,07	139,79	2385	1118	366	873	3518
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	901	311		261	
10	С123-060217-1401 2306-0217-1401 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Кабели контрольные АКВБбШв 10х 2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,035	416772,00	--	14587	--	14587	--	15754
		СП - 8%			--	--	--	--		1167	
11	С123-060217-1201 2306-0217-1201 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Кабели контрольные АКВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,013	284292,00	--	3696	--	3696	--	3991
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
12	С123-060201-0203 2306-0201-0203 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,008	286210,00	--	2290	--	2290	--	2473
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
13	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	376,72	15,15	1130	45	366	524	1787
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	719	9		132	
14	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм	м	3	44,00	--	132	--	132	--	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
15	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	11	389,17	51,88	4281	571	593	2346	7157
		НР - 72%; СП - 8%			283,40	12,85	3117	141		530	
16	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	11	168,00	--	1848	--	1848	--	1996
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		Установка нулевого электрода									
17	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9П Установка датчика уровня	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 8(6мм) мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	5,4684685	338,50	15,53	1851	85	753	741	2800
		НР - 72%; СП - 8%			185,30	3,01	1013	16		207	
18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П Установка датчика уровня	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонныхчастей/заглушка/	0,000307	1237168,56	454333,60	380	139	112	166	590
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	129	39		44	
19	С121-130201-0301 2113-0201-0301 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,082	228,00	--	19	--	19	--	20
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
20	С121-130203-0102 2113-0203-0102 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	**Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,0031	748,00	--	2	--	2	--	3
					--	--	--	--		--	
21	С124-010104-0105 2401-0104-0105 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	**(прим)Прокладка резинова пластина 1ТКМЩ**	1000 шт.	0,002	666544,00	--	1333	--	1333	--	1440
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				174544	13747	58715	15088	197961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							16520	4123	83035	8326	
	Стоимость оборудования		Тенге				83035				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				83035				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				86142				
	Материалы		Тенге				11080				
	Всего заработная плата		Тенге					20342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45277				
		Накладные расходы	Тенге				14791				
		Сметная прибыль	Тенге				8075				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				109007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20342			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2704				
	Материалы		Тенге				200				
	Всего заработная плата		Тенге					302			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2021				
		Накладные расходы	Тенге				299				
		Сметная прибыль	Тенге				240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3243				
		Сметная заработная плата	Тенге					302			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				132				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132				
		Сметная прибыль	Тенге				11				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				143				
	Стоимость прочих работ		Тенге				2531				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2531				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				2531				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				197959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20644			
		РАЗДЕЛ 11. Насосная станция 1-го подъема ТХ (55160)									
8	С123-030301-0308 2303-0301-0308 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	**Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч**	шт.	1	334756,00	--	334756	--	334756	--	361536
		СП - 8%			--	--	--	--		26780	
9	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6П Установка датчика уровня	**Манометры . Установка**	комплект	2	283,43	--	567	--	37	519	1173
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	530	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2198,00	--	4396	--	4396	--	4748
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
11	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6П Установка датчика уровня	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1916,01	93,98	3832	188	601	3004	7383
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	3043	23		547	
12	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1287,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П Установка датчика уровня	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ОТВОДЫ,Троиники/	т фасонных частей	0,0144	1237168,56	454333,60	17815	6542	5217	7797	27661
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	6056	1819		2049	
14	С123-020101-0720 2302-0101-0720 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1690,00	--	6760	--	6760	--	7301
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
15	С123-020101-0615 2302-0101-0615 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1495,00	--	2990	--	2990	--	3229
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
16	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	884,00	--	5304	--	5304	--	5728
		СП - 8%			--	--	--	--		424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1762,79	75,09	17628	751	3304	13771	33911
		НР - 99%; СП - 8%			1357,28	33,78	13573	338		2512	
18	С123-040102-1903 2304-0102-1903 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	35729,00	--	357290	--	357290	--	385873
		СП - 8%			--	--	--	--		28583	
19	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1762,79	75,09	3526	150	661	2754	6782
		НР - 99%; СП - 8%			1357,28	33,78	2715	68		502	
20	С123-041001-1903 2304-1001-1903 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	75415,00	--	150830	--	150830	--	162896
		СП - 8%			--	--	--	--		12066	
21	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	1942,82	50,06	3886	100	433	3364	7830
		НР - 99%; СП - 8%			1676,70	22,52	3353	45		580	
22	С123-041011-0104 2304-1011-0104 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	114286,00	--	228572	--	228572	--	246858
		СП - 8%			--	--	--	--		18286	
23	С123-020101-2008 2302-0101-2008 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм	шт.	2	5805,00	--	11610	--	11610	--	12539
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
24	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	22	718,58	53,19	15809	1170	1028	13475	31627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	–	13611	–		2343	
25	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1673,00	–	36806	–	36806	–	39750
		СП - 8%			–	–	–	–		2944	
26	Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6П Установка датчика уровня	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	2	1038,84	–	2078	–	235	1806	4195
		НР - 98%; СП - 8%			921,50	–	1843	–		311	
27	С123-051501-1701 2305-1501-1701 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Индикатор уровня заполнения оптический HK LVA 10 T M12	шт.	2	6467,00	–	12934	–	12934	–	13969
		СП - 8%			–	–	–	–		1035	
28	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Монтаж оголовака Монтаж	т конструкций	0,18	49222,60	2569,56	8860	463	496	5503	15512
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	7901	73		1149	
29	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	(ОГОЛОВОК)Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18	491547,00	–	88478	–	88478	–	95557
		СП - 8%			–	–	–	–		7078	
30	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11П Установка датчика уровня	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	52	962,20	64,29	50034	3343	3449	43417	100928
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	43242	1061		7476	
31	С123-010302-0335 2301-0302-0335 РСНБ РК 2015 П Установка датчика уровня	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 9941-81	м	40	20963,00	–	838520	–	838520	–	905602
		СП - 8%			–	–	–	–		67082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015 II Установка датчика уровня	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	2190,00	–	26280	–	26280	–	28382
		СП - 8%			–	–	–	–		2102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				2232134	12707	2123561	95410	2513750
							95868	3427	–	186203	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58663				
		Материалы	Тенге				10641				
		Всего заработная плата	Тенге					41578			
		Накладные расходы	Тенге				41163				
		Сметная прибыль	Тенге				7986				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				107812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					41578			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				97339				
		Материалы	Тенге				496				
		Всего заработная плата	Тенге					7975			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				88478				
		Накладные расходы	Тенге				5503				
		Сметная прибыль	Тенге				8227				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				111068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7975			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2076133				
		Материалы	Тенге				4322				
		Всего заработная плата	Тенге					49742			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2019622				
		Сдача и испытание	Тенге				69				
		Накладные расходы	Тенге				48747				
		Сметная прибыль	Тенге				169990				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2294870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					49742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2513750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					99295			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				15572016	1040641	10487912	1469717	18197351
							1372111	320746	2521295	1155618	
		Стоимость оборудования	Тенге				2521295				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2521295				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				799378				
		Материалы	Тенге				87337				
		Всего заработная плата	Тенге					461417			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				151835				
		Накладные расходы	Тенге				296855				
		Сметная прибыль	Тенге				87699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015 II Установка датчика уровня	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	2190,00	--	26280	--	26280	--	28382
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		РАЗДЕЛ 6. Благоустройство									
		Проезды,заезды и площадки ТИП1-335+135м2									
30	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	194,957	1679,28	27,74	327387	5408	196105	138104	502730
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	125874	2000		37239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				327387	5408	196105	138104	502730
							125874	2000	--	37239	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				327387				
		Материалы	Тенге				196105				
		Всего заработная плата	Тенге					127874			
		Накладные расходы	Тенге				138104				
		Сметная прибыль	Тенге				37239				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				502730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					127874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				502730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					127874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2232134	12707	2123561	95410	2513750
							95868	3427	--	186203	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58663				
		Материалы	Тенге				10641				
		Всего заработная плата	Тенге					41578			
		Накладные расходы	Тенге				41163				
		Сметная прибыль	Тенге				7986				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				107812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					41578			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				97339				
		Материалы	Тенге				496				
		Всего заработная плата	Тенге					7975			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				88478				
		Накладные расходы	Тенге				5503				
		Сметная прибыль	Тенге				8227				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				111068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7975			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2076133				
		Материалы	Тенге				4322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					49742			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2019622				
	Сдача и испытание		Тенге				69				
		Накладные расходы	Тенге				48747				
		Сметная прибыль	Тенге				169990				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2294870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					49742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2513750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					99295			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				15899403	1046048	10684017	1607821	18700081
							1497985	322746	2521295	1192857	
	Стоимость оборудования		Тенге				2521295				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2521295				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				799378				
	Материалы		Тенге				87337				
	Всего заработная плата		Тенге					461417			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151835				
		Накладные расходы	Тенге				296855				
		Сметная прибыль	Тенге				87699				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1183932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					461417			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8611328				
	Материалы		Тенге				1397645				
	Всего заработная плата		Тенге					1257004			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103052				
	Местные материалы		Тенге				5171390				
	Транспортные расходы		Тенге				74816				
		Накладные расходы	Тенге				1216987				
		Сметная прибыль	Тенге				786265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10614581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1218
		Сметная заработная плата	Тенге					1257004			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				294886				
	Материалы		Тенге				4968				
	Всего заработная плата		Тенге					21669			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				254913				
		Накладные расходы	Тенге				14952				
		Сметная прибыль	Тенге				24787				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				334625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21669			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3597280				
	Материалы		Тенге				74153				
	Всего заработная плата		Тенге					80641			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3438730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				981				
		Накладные расходы	Тенге				79028				
		Сметная прибыль	Тенге				294105				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3970413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					80641			
	Стоимость прочих работ		Тенге				75236				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75236				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				75236				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				18700081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1700
		Сметная заработная плата	Тенге					1820732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30138214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2265835				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1624378			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					522462			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18818138		
		- Перевозка грузов	Тенге				101696				
		- Прочие затраты	Тенге				157234				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2521295		
		- Накладные расходы	Тенге							2615582	
		- Сметная прибыль	Тенге							2034049	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					44889034				
		Оборудование					2521295				
		Без учета оборудования					42367739				
		Временные здания и сооружения 1,3 %					550781				
		Итого					42918520				
		Зимнее удорожание 0,91 %					390559				
		Итого					43309078				
		Итого с оборудованием					45830373				
		Непредвиденные затраты 2%					916607				
		Итого					46746981				
		Итого в текущих ценах на 2019 г (К=1,0498961)					49079473				
		НДС 12%					5889537				
		Итого с НДС					54969009				
		Итого с понижающим коэфф. 0,99999983693					54969000				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Бинас Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ **Т.Т.Ермеков**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ **Д.М.Аширбаев**