1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пуска (УПП)								
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
5	Ц0108-401-1-3	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	25 шт	175,2	75,7	4380	1893	2216	0,44	11
				72,7	20,6	1818	515	95	0,12	3
6	Ц0108-147-1-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	10 м	65,5	9,5	655	95	485	0,31	3
				49,3	1,7	493	17	95	0,01	-
7	Ц0108-591-3-	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1 м	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
				115	0,2	115	-	95	-	-
8	Ц0108-594-2-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	1 шт	342,8	134	343	134	186	0,99	1
				158	37,8	158	38	95	0,22	-
9	Ц0108-593-6-	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1 шт	313	131	313	131	148	0,75	1
				119	36,9	119	37	95	0,21	-
		Щит управления ШУ,тип ЩМП-3 IP54 разм.650х500х220мм шт=1	шт							
10	Ц0108-572-4-	Щит управления/шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х600 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
11	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "ЮГ-Электрокомплект" 2013г. стр.25	Стоимость щита,ЩМП-3 IP54,размером 650х500х220 цена:9900:Ф1	1 шт	3421,15	-	3421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Прайс лист ТОО "GETECH" 2013 стр.28	Счетчик многотарифный тип,"Меркурий 230-ART-01PGC/R/SIGDN,5" цена:89830была:Ф2	1 шт	34879,46	-	34879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
14	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
				347	4,5	1041	14	95	0,03	-
		шт								
15	Прайс-лист ТОО "МК Домстрой" 2013г. стр.17	-Трансформатор тока Т-0,66 200/5- цена:1926:Ф2	3	747,83	-	2243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Ц0108-526-3-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,7	32,7	2017	65	846	2	4
				441	4,5	882	9	95	0,03	-
		шт								
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЮГ-Электрокомплект" 2013стр.21	-Выключатель автоматический ;типа 3Р ВА88-35-200А цена:13390:Ф1	1	4627,19	-	4627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЮГ-Электрокомплект" 2013стр.21	-Выключатель автоматический ;типа 3Р ВА88-33-160А цена:10170:Ф1	1	3514,45	-	3514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
		шт								
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЮГ-Электрокомплект" 2013стр.20	-Выключатель автоматический;типа 3Р ВА47-29 16А цена:575:Ф1	3	198,7	-	596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЮГ-Электрокомплект" 2013стр.19	-Выключатель автоматический; типа 1Р ВА47-29 16А цена:195:Ф1	2	67,39	-	135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Ц0108-82-1	-Зажим наборный	4	85,4	0,2	342	1	269	0,4	2
				70,9	-	284	-	95	-	-
		шт								
23	СПРАЙС-ЛИСТ	-Зажим наборный для жилы	4	135,81	-	543	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "ЮГ-Электрокомплект" 2013стр.27	сечением 70 мм2 тип ЗНИ-70 мм2 цена:393:Ф1		-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	40	36,7	0,9	1468	36	958	0,15	6
		шт		25	0,2	1000	8	95	-	-
25	Ц0108-574-4	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 70 мм2	26	141	3,9	3666	101	1976	0,39	10
		жил		79,4	0,6	2064	16	95	-	-
		Материалы, не учтенные ценником								
26	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0255	32123	-	819	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"МК Домстрой" 2013г. стр.16	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2 цена:4978:Ф1	10,2	1720,25	-	17547	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215	-	215	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С151702-11	Светильники для люминисцентных ламп,тип ЛСП18-2х36-001-УХЛ4	1	4770	-	4770	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С151701-14	Светильники, тип НПП03-100-001-УХЛ4	1	871	-	871	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2	14	-	28	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С151706-80	Лампы люминисцентные 36 Вт	2,04	101	-	206	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	С151706-10	Лампы накаливания, тип Б230-240-60	1,02	33	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	шт 0,001	18000	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С11011-769	Скобы К142 У2	1000шт 0,0014	201100	-	282	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		Заземление								
36	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,24	218,93	-	490	-	554	1,54	3
				218,93	-	490	-	113	-	-
37	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 2,24	134,1	-	300	-	339	0,97	2
				134,1	-	300	-	113	-	-
38	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м3 30	88,9	3,1	2667	93	804	0,16	5
				27,9	0,3	837	9	95	-	-
39	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м 30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
				23	0,4	690	12	95	-	-
			м							

ИТОГО:

						343080	3130			72
						12641	763			4

Смета: 4-1-2 Кабельные сети и наружное освещение по площадке с заменой трансформатора

Раздел: Демонтажные,монтажные работы и оборудование

1	Ц0108-62-1 к=0,5	Демонтаж трансформатора силового 63кВа	1	2424,5	770,5	2425	771	1733	9,5	10
				1654	170	1654	170	95	0,99	1
2	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт 1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
			т	3308	340,01	3308	340	95	1,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	75-3-5 Изм. и доп. вып. 20	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200x900x1550 мм	1	264803	-	264803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А (шт)	1	1008,7	32,7	1009	33	423	2	2
				441	4,5	441	4	95	0,03	-
5	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЮГ-Электрокомплект" 2013г стр.21	-Выключатель автоматический 3-х полюсной 400В; 50Гц; 250А; типа ВА88-35 цена:13390:Ф2 (шт)	1	4627,19	-	4627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-142-1	-Устройство постели из местного мелко-просеянного грунта при одном кабеле в траншее (шт)	340	36,7	27,8	12478	9452	5605	0,06	20
				8,8	6,9	2992	2346	105	0,04	14
7	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 (м)	80	11,2	7,9	896	632	445	0,02	2
				3,3	2	264	160	105	0,01	1
8	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее (м)	340	32,4	23,7	11016	8058	5177	0,06	20
				8,6	5,9	2924	2006	105	0,03	12
9	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 (м)	80	18,8	14,2	1504	1136	672	0,03	2
				4,5	3,5	360	280	105	0,02	2
10	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб (м)	0,033	220848,38	-	7288	-	996	175	6
				27450	-	906	-	110	-	-
11	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (кан.-км)	18	27,7	2,1	499	38	382	0,1	2
				19,7	0,5	355	9	105	-	-
12	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг (м)	15	60,4	15,6	906	234	669	0,24	4
				38,7	3,8	581	57	105	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0108-141-1	м -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	270	26,4 19,1	3,1 0,5	7128 5157	837 135	5557 105	0,11 -	30 1
14	Ц0108-141-4	м -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	25	44 29	10,6 2,3	1100 725	265 57	822 105	0,18 0,01	5 -
15	Ц0108-147-1-3	м -Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	30	65,5 49,3	9,5 1,7	1965 1479	285 51	1607 105	0,31 0,01	9 -
16	Ц0108-147-1-0	м -Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	72	34,1 25	2,7 0,4	2455 1800	194 29	1920 105	0,15 -	11 -
17	Ц0108-148-1	м -Кабели до 35 кВ в проложенных опорах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7 19,7	2,1 0,5	1385 985	105 25	1061 105	0,1 -	5 -
18	Ц0108-405-2	м -Провода по стальным конструкциям сечение до 35 мм2	300	67 60,1	3,5 0,8	20100 18030	1050 240	19183 105	0,35 -	105 1
19	Ц0108-165-2 прим	м -Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	2300,7 844	1439 317	9203 3376	5756 1268	4876 105	5 1,84	20 7
20	Ц0108-573-4	шт Ящик металлический ЩМП -Установка ящика металлического,герметичного: высота, ширина и глубина до 600x600x220 мм	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	288 105	2 0,12	2 -
21	СПРАЙС лист ТОО "ЮГ-Электрокомплект" 2013г стр.25	шт -Стоимость ящика металлического, герметичного пыле-влагозащ.IP54,тип ЩМП-3-074 (650x500x250) цена:9900:Ф1	1	3421,15 -	- -	3421 -	- -	- -	- -	- -
22	Ц0108-82-1	шт -Зажимы клемные	9	85,4	0,2	769	2	670	0,4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		70,9	-	638	-	105	-	-
23	СПРАЙС лист ТОО "220 VOLT" 2013г стр.27	-Зажимы клемные,тип ЗНИ-70 цена:393:Ф1	5	135,81	-	679	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СПРАЙС лист ТОО "220 VOLT" 2013г стр.27	-Зажимы клемные,тип ЗНИ-95 цена:915:Ф1	41	316,2	-	12964	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу: Демонтажные,монтажные работы и оборудование 377030

Раздел: УСТАНОВКА ОПОР 5шт

25	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1	218,93	-	219	-	247	1,54	2
		м3		218,93	-	219	-	113	-	-
26	Е0101-24-2	-Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м по месту	1	9,24	9,24	9	9	3	-	-
		м3		-	3	-	3	97	0,01	-
27	Е0106-1-2	-Замоноличивание опор	1	9416,45	98,32	9416	98	769	4,41	4
		м3		695,25	37,15	695	37	105	0,18	-
28	Е0133-204-1	-Установка стальных опор массой до 0,5 т	5	4796,83	1831,4	23984	9157	13664	12	60
		опора		1977,75	625,01	9889	3125	105	2,34	12
29	Е0133-254-1	-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,233	2680,92	2005,12	3306	2472	884	2,14	3
		т		360	322,92	444	398	105	1,04	1
30	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	-Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами Днат	5	964,71	440,84	4824	2204	1967	1,46	7
		шт		283,24	91,46	1416	457	105	0,53	3

Итого по разделу: УСТАНОВКА ОПОР 5шт 41758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Материалы, не учтенные ценником								
31	С151601-702 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2 1000м	0,0408	1937911 -	- -	79067 -	- -	- -	- -	- -
32	С151601-701 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2 1000м	0,0306	1420404 -	- -	43464 -	- -	- -	- -	- -
33	С151601-631 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,1734	128691 -	- -	22315 -	- -	- -	- -	- -
34	С151601-606 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,1632	96675 -	- -	15777 -	- -	- -	- -	- -
35	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,051	32123 -	- -	1638 -	- -	- -	- -	- -
36	С151603-193 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,0306	85663 -	- -	2621 -	- -	- -	- -	- -
37	СПРАЙС лист ТОО "ЭПС" 2012г стр.14	-Стоимость провода ВПП-1х35 мм2 цена:770:Ф1 м	306	266,09 -	- -	81423 -	- -	- -	- -	- -
38	С12021-246	-Стоимость опор из круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т т	1,233	162200 -	- -	199993 -	- -	- -	- -	- -
39	С151703-12	-Светильники тип РКУ16-250-011-У1	5	4800	-	24000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЮГ-Электр окомплект" 2013г стр.24	шт -Лампы высокого давления, тип ДНАТ-2501 цена:1180:Ф1	5	407,77	-	2039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	шт -Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	1,374	12200	-	16763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПРАЙС лист ТОО "ЮГ-Электр окомплект" 2013г стр.22	1000шт -Муфта концевая для кабеля сеч.70 мм2 4КВТп 1x70-120 цена:4450:Ф1	2	1537,79	-	3076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	СПРАЙС лист ТОО "ЮГ-Электр окомплект" 2013г стр.22	шт -Муфта концевая для кабеля сеч.50 мм2 4КВТп 1x35-50 цена:4050:Ф1	2	1399,56	-	2799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт Итого по разделу: Материалы, не учтенные ценником								494975
		Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
44	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	57,6	218,93	-	12610	-	14250	1,54	89
				218,93	-	12610	-	113	-	-
45	Е0101-166-2-	м3 Подсыпка вручную из мелкой земли	19,2	134,1	-	2575	-	2909	0,97	19
				134,1	-	2575	-	113	-	-
46	Е0101-166-2-	м3 Засыпка и подсыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,4	134,1	-	5149	-	5819	0,97	37
				134,1	-	5149	-	113	-	-
		м3 Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								20335
	ИТОГО:					934097		44433		497
						79225		11217		58
	Смета: 4-1-3 Доп смета на Трансформаторную подстанцию КТПН-160-10/0,4 кВ(1шт)									
1	Е0133-117-1-	Демонтаж комплектных	1	1790,48	1394,48	1790	1394	798	2,4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам		396	363,53	396	364	105	1,81	2
2	Е0133-117-2-	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам (шт)	1	2921,24	1168,04	2921	1168	2212	9,68	10
				1753,2	353,34	1753	353	105	1,9	2
3	Е0133-109-2-	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 (шт)	0,01	19744,7	13624,7	197	136	99	34,96	-
				6120	3279,74	61	33	105	15,13	-
4	Е0133-117-1-	Строительные работы по КТПН-160-10/0,4КВ (1км)	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
5	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 2 группы под ТП вручную на площади 4х5 м (шт)	20	17,03	-	341	-	330	0,11	2
				17,03	-	341	-	97	-	-
6	Е0108-3-3	-Подсыпка гравийно-песчаной смеси (м3)	2	1219,27	100,89	2439	202	382	0,85	2
				123,75	38,25	248	77	118	0,18	-
7	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные (м3)	2	1400	-	2800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0101-85-2	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (м3)	2	12,34	12,34	25	25	7	-	-
				-	3,5	-	7	97	0,01	-
9	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (м3)	7,2	33,67	32,1	242	231	97	0,01	-
				1,57	12,33	11	89	97	0,05	-
10	Е0101-27-3	-Обратная засыпка грунта 3 группы (для заземления)бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м (м3)	7,2	7,57	7,57	55	55	17	-	-
				-	2,46	-	18	97	0,01	-
11	Е0133-117-2-	Монтажные работы по КТПН-160-10/0,4КВ (м3)	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2	
12	75-4-37 Изм. и доп. вып. 20	-КТПН-160-10/0,4КВ шт.	1	1330000 / -	- / -	1330000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13	Ц0108-6-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ компл	1	6210 / 2813	2570 / 574,01	6210 / 2813	2570 / 574	3218 / 95	16 / 3,33	16 / 3
14	СПРАЙС/ЛЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 220В	-Транформатор тока 0,66 шт	1	892,36 / -	- / -	892 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9 / 158	5,4 / 2,3	167 / 158	5 / 2	152 / 95	1 / 0,01	1 / -
16	СПРАЙС/Л Электротехнический 220 В	-Счетчик "Меркурий"230 АРТ-01 шт	1	6969,22 / -	- / -	6969 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	8	330,1 / 116	24,1 / 2,5	2641 / 928	193 / 20	901 / 95	0,7 / 0,01	6 / -
18	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	36	51,7 / 27,5	2,8 / 0,3	1861 / 990	101 / 11	951 / 95	0,16 / -	6 / -
19	Е0133-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,01	25922,88 / 7650	17030,88 / 4099,68	259 / 77	170 / 41	123 / 105	43,7 / 15,13	- / -
20	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 т	0,006	199540 / -	- / -	1197 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	ИТОГО:						1367342 / 10462	9454 / 2485		60 / 12

Итого по объекту: 2644522

Объект:7-1 Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: 7-1-1 Благоустройство территории водораспределительной площадки								
		Раздел: Устройство тротуаров и проездов								
1	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм под тротуары	43	19,95	15,58	858	670	373	0,01	-
				1,03	5,5	44	237	133	0,03	1
2	Е0127-82-2	м2 -Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм под проезды	2094	33,43	29,06	70002	60852	31443	0,01	19
				1,03	10,26	2157	21484	133	0,05	105
3	Е0127-14-1	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10 см	213,9	1596,76	68,13	341547	14573	9713	0,14	31
				21,38	12,76	4573	2730	133	0,04	9
4	Е0127-26-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см (10 см) из щебня под тротуары	43	350,92	34,29	15090	1474	847	0,04	2
				6,01	8,79	258	378	133	0,03	1
5	Е0127-26-3 к=2	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 под тротуары	43	-53,92	-2,73	-2319	-118	-57	-	-
				-0,2	-0,8	-9	-34	133	-	-
6	Е0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	43	451,03	-	19394	-	1415	0,14	6
				24,75	-	1064	-	133	-	-
7	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 к=4	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	43	284,54	-	12235	-	910	0,09	4
				15,92	-	685	-	133	-	-
8	Е0127-22-1	м2 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня под проезды	2094	453,06	33,28	948711	69692	45916	0,03	69
				5	11,49	10470	24053	133	0,04	85
9	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см (8 см) из горячих асфальтобетонных смесей	2094	565,09	15,35	1183302	32146	30635	0,03	70
				5,94	5,06	12438	10596	133	0,02	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3 м2								
10	Е0127-54-9 к=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более м2	2094	541,84 0,08	- -	1134613 168	- -	223 133	- -	2 -
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	1281	592,92 108,68	6,63 1,76	759537 139219	8494 2250	188154 133	0,7 0,01	894 8
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий м	73	529,07 108,68	6,63 1,76	38622 7934	484 128	10722 133	0,7 0,01	51 -
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Камни бетонные бортовые М-300 м3	58,8	25300 -	- -	1487640 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		ИТОГО:					0 / 0	0 / 0		0 / 0
		Смета: 2-1-2/1 Дополнительные Колодцы по внутрипоселковой водопроводной сети-29 колодцев								
		Раздел: Круглые колодцы - 29 шт(диам 200 см - 29 шт)								
		Раздел: Арматура,фасонные части,металлоизделия								
		ИТОГО:					0 / 0	0 / 0		0 / 0
		Смета: 2-1-1/2 Добавить по внутрипоселковой водопроводной сети - 2056 м								
		Раздел: Земляные работы								
11	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9148,55	23,7 / 18,73	4,97 / -	216827 / 171380	45447 / -	166238 / 97	0,12 / -	1087 / -
		м3								
12	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	5927,68	28,21 / 22,3	5,91 / -	167225 / 132169	35056 / -	128204 / 97	0,14 / -	841 / -
		м3								
13	Е0101-170-1-	Дробление валунов отбойными молотками	293,28	962,78 / 556,88	405,9 / -	282363 / 163320	119042 / -	184552 / 113	3,85 / -	1129 / -
		м3								
14	Е0101-17-28-	Погрузка лишнего грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1618,48	89,87 / 2,34	87,16 / 11,75	145459 / 3792	141065 / 19018	22125 / 97	0,01 / 0,04	23 / 65
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м3								
15	Е010333-А10-1-	Перевозка лишнего грунта 4 группы	3706,33	84,26	84,26	312295	312295	62459	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	-	16,85	-	62459	100	0,35	1312
		Итого по разделу: Земляные работы								1124170
		Раздел: Монтаж труб								

ИТОГО:	1124170	652906	3080
	470661	81477	1377

Итого по объекту: 1124170

Итого по стройке: 32360708

Накладные расходы :

На монтажные работы	136032
На общестроительные работы	5125926
На металломонтажные работы	92112
На сантехнические работы	232315
Всего накладных расходов:	5586385
Итого с накладными	37947088

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2159186
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	40106274
Итого с временными, 1,92 %	40838670
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	41643445
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,888 %	42377462
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	42532974
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	42921754
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	109768908
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2195378
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	111964286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13435714
Итого с НДС	125400000

Принял: Руководитель
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Исаев М.

Сдал: Директор
ТОО «Техно Снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Тех.надзор: ТОО «Сәулет»

Дюсекеев М.