				45,45	–	2136	–	113	–	–
Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы										
11	Е22-41-1	Устройство колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	10,45	3607,98	1879,87	37703	19645	26816	8,86	93
				1435,5	538,43	15001	5627	130	2,061	22
12	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1 *шт*	12	746		8952				
13	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м , Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=6,000; *м*	1,74	2630		4576				
14	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=9,000; *м*	8,01	5500		44055				
15	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=4,000; *м*	3,56	6870		24457				
16	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	4,8	22100		106080				
17	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=1,020; *м3*	0,4896	4174		2044				
18	30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)К=1,020; *м3*	1,4076	4452		6267				

19	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020; *м3*	1,4076	223		314			
20	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020; *м3*	1,4076	259		365			
21	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловиныК=6,000; *м3*	3,3	8896,49	132,02	29358	436	852	1,35	4
				195,75	49,86	646	165	105	0,1218	–

Раздел 3 Трубопроводная арматура

22	Е16-15-6	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм *шт*	2	2466,8	234,95	4934	470	3589	7,76	16
				1314	87,75	2628	176	128	0,43	1
23	9-2-112	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80 °C, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 13547-79 *шт*	2	72207		144414				
24	Е16-15-8	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм *шт*	3	4032,19	422,15	12097	1266	8243	11,4	34
				1989	157,5	5967	473	128	0,77	2
25	9-2-114	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80 °C, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 13547-79 *шт*	3	125719		377157				
26	Е16-15-10	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм *шт*	3	6219,24	687,15	18658	2061	11181	15,3	46
				2655	256,5	7965	770	128	1,26	4
27	9-2-116	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80 °C, PN 16, DN 400 мм ГОСТ 13547-79 *шт*	3	211817		635451				

28	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0443	247994,13	49389,75	10986	2188	4690	312,7	14
		т фасонных частей		62775	18657	2781	827	130	91,12	4
29	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,4957	204796,82	39324,82	101518	19493	29146	147,7	73
		т фасонных частей		30375	14854,5	15057	7363	130	72,55	36
30	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	4	904		3616				
		шт								
31	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм	12	1877		22524				
		шт								
32	8-9-19	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 400 мм	6	3532		21192				
		шт								
	Раздел 4 Прочие работы									
33	1-1-774	Скобы ходовыеК=6,000;	8,16	129		1053				
		кг								
34	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,11212	151200		16953				
		т								
35	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,03162	162700		5145				
		т								
36	1-1-881	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	0,16848	49389		8321				
		т								
37	99-22-33(пл)	Люк тяжелый тип "Т" с шарниром и замком полимерно-песчаный	6	5274		31644				
		шт								
38	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	8,1	36,09	0,09	292	1	32	0,0218	–

		м2								
39	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76		4,39	0,05	36	–	90	0,0002	–
			8,1	16,92	0,02	137	–	31	0,0213	–
		м2								
40	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности покрытием мастерсеал в два слоя		4,14	–	34	–	90	–	–
			82,4	91,24	7,38	7518	608	7412	0,536	44
		м2								
41	99-41-19(пл)	Гидроизоляционный материал Masterseal-501 (Терморок)К=2,000;		83,7	2,79	6897	230	104	0,0136	1
			164,8	117		19282				
		кг								

	Всего прямые затраты	3709026	58699	366
		63420	18892	80
	В том числе стоимость: материалов, тенге	3586908		
	Накладные расходы, тенге	101713		
	- заработная плата, тенге	15257		
	- трудоемкость, чел-ч	51		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	228644		
	Всего	4039383		
	Временные здания и сооружения (2,58 %)	104216		
	- сметная заработная плата, тенге	14694		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	83		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	85773		
	- сметная заработная плата, тенге	39456		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	240		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	41436		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16574		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 287 271**		

39

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	11 734 260
- материалы, тенге	9 817 367
- сметная заработная плата, тенге	574 028
- нормативная трудоемкость, чел-ч	820
Налог (2 %)	234 685
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	11 968 946
НДС (12 %)	1 436 273
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	13 405 219
Всего со скидкой 3,1%	12 989 657

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"
Наименование объекта: Водопроводная сеть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №2-3-1

Водопровод из п/э труб SDR-21 Д110 мм L=5,387км, Д225мм L=0,248км, стальных труб Д114х4,0мм - L=0,64 км, Д219х5мм L=0,08 км, Д57х3,5мм L=0,395 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Водопровод 220 мм									
26	Е22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм / *км трубопровода*	0,08	536486	86374,62	42919	6910	4417	53,4	4
				9855	32629,5	788	2610	130	159,36	13
27	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм / *км трубопровода*	0,328	17743,26	–	5820	–	4107	61,8	20
				9630	–	3159	–	130	–	–
	Раздел 3 Водопровод 110 мм									
32	Е22-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,64	264493,88	23641,25	169276	15130	28583	145	93

		км трубопровода								
33	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм		25425	8930,25	16272	5715	130	43,62	28
		км трубопровода	6,027	10056,83	–	60613	–	62936	51,5	310
				8032,5	–	48412	–	130	–	–
	Раздел 4 водопровод 50 мм									
36	Е22-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм								
		км трубопровода	0,395	156300,92	20295,54	61739	8017	15317	126	50
37	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм		22162,5	7665,75	8754	3028	130	37,44	15
		км трубопровода	0,395	8541,28	–	3374	–	4125	51,5	20
				8032,5	–	3173	–	130	–	–
	Всего прямые затраты					343741	30057			497
	В том числе стоимость: материалов, тенге					80558	11353			56
	Накладные расходы, тенге					233126				
	- заработная плата, тенге					119485				
	- трудоемкость, чел-ч					17923				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					60				
	Всего					27794				
						491020				
	Временные здания и сооружения (2,58 %)					12668				
	- сметная заработная плата, тенге					1786				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					10				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					10426				
	- сметная заработная плата, тенге					4796				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					29				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					5037				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2015
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**521166**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1426431**
- материалы, тенге	638066
- сметная заработная плата, тенге	337932
- нормативная трудоемкость, чел-ч	652
Налог (2 %)	28529
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1454960**
НДС (12 %)	174595
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1629555**
Всего со скидкой 3,1%	1 579 039

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Сергенов Н.М.

36