КОПИЯ
КӨШІРМЕ

ДОГОВОР
о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой

385 –Управление автомобильных дорог города Алматы
003 - Развитие транспортной инфраструктуры
015 - За счет средств местного бюджета
432 – Строительство дорог
168 – Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам

город Алматы **№24-ГЗ** 3 мая 2013 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, в лице директора Кошелева М.В,, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-17 от 25 апреля 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству пешеходных переходов**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству пешеходных переходов** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ **по лоту № 3** - Строительство надземного пешеходного перехода по **пр.Рыскулова-восточнее ул.Казыбаева** на сумму **89 838 235** (восемьдесят девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч двести тридцать пять) тенге, из которых, по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 80 212 710 (восемьдесят миллионов двести двенадцать тысяч семьсот десять) тенге,

385003015168 – в размере 9 625 525 (девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот двадцать пять) тенге.

2. Работы выполняются по Проекту: «Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – восточнее ул.Казыбаева №02-0935/12 от 21 декабря 2012 года» .

Генеральный проектировщик: ТОО «Инжтранском».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация.

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере **3 (три) %** от общей цены договора со сроком действия превышающем срок выполнения работ не менее чем 60 календарных дней предусмотренного п. 69 по форме согласно приложению 9 Правил проведения электронных государственных закупок, за исключением случаев, когда Договором предусмотрена выплата аванса. В случае, если Договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов и не более 30 процентов от общей суммы договора

Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

9. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных Законом

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них

участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены

скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан получить:

1) Разрешение на эмиссию в окружающую среду;

2) Разрешение на снос зеленых насаждений.

29. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

30. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

32. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

33. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

34. Форма оплаты: безналичный расчет.

35. **Виды и сроки выплат:**

35.1. Оплата производится за фактически выполненные Подрядчиком работы согласно акту выполненных работ.

35.2. Расчеты по Договору производятся в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания документов на оплату согласно плана финансирования по платежам.

35.3. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по мере выделения бюджетных средств;

35.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Подрядчик ежемесячно до 25 числа за отчетный месяц предоставляет Заказчику информацию по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет

36. Необходимые документы, предшествующие оплате: акты выполненных работ, составленных по форме №2, форме №3, подписываемые и удостоверяемые печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Подрядчика.

37. Заказчик при наличии бюджетных средств может произвести авансовый платеж (предоплату) Подрядчику для выполнения работ по настоящему договору в размере **не более 30%** от цены договора, указанной в п. 1 договора, в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора равного размеру аванса. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

38. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ

39. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент

неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

40. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

41. В случае, предусмотренном п. 72 Договора, удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

42. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы сроком на 2 (два) года со дня приемки объекта в эксплуатацию.

43. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

44. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 календарных дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

45. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

46. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

47. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

48. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

49. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

50. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

51. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

52. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты,

понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

53. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

54. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

55. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

56. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

57. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

58. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

59. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

60. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

61. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

62. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

63. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

64. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

65. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

66. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки от полной суммы договора о государственных закупках за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору о государственных закупках.

67. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках Заказчик не позднее десяти рабочих дней по истечении финансового года принимает меры по взысканию неустойки в доход соответствующего бюджета

68. Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

69. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – сентябрь 2013 года.

70 Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии) и предоставлять информацию Заказчику об объемах местного содержания при государственных закупках работ до 25 числа за отчетный месяц.

71. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

72. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает **5%** стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после предъявления акта рабочей комиссии или акта государственной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта (далее - Окончательная оплата).

73. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов при этом срок окончательной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

74. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

75. Подрядчик обязуется не раскрывать, без предварительного письменного согласия Заказчика третьим лицам содержание условий настоящего Договора или его отдельных положений, а также Технической документации, планов, чертежей, или иной информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением персонала, привлеченного Подрядчиком для выполнения условий

настоящего Договора. Указанная информация может предоставляться персоналу Подрядчика конфиденциально, в объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком своих договорных обязательств.

76. Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры для защиты и охраны конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты, кражи, опубликования или любых других действий, которые могут привести к раскрытипо и/или её утере.

77. Подрядчик обязуется предъявлять акты выполненных работ (форма № 2, форма № 3) не позднее 20 числа ежемесячно, за отчетный месяц.

78. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в Департаменте Казначейства города Алматы и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора. Договор действует по 31 декабря 2013 года.

79. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой Стороны

80. По уведомлениям, направляемым в виде писем, телеграмм, телексов, e-mail или факсов, Стороны обязуются в последующем предоставлять оригиналы уведомлений

81. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
юр. Адрес: 050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
почт адрес: 050010, г.Алматы,
ул. Фурманова, 174-б
БИН 001 040 001 387
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г.Астаны»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A
КБе 12
Руководитель

_____ **В.П. Меренков**

Подрядчик
ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскелепская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17
Директор

_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №1
к Договору о государственных закупках работ №24-ГЗ
от 3 мая 2013 года

город Алматы

13 декабря 2013 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В,, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-17 от 25 апреля 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству пешеходных переходов**, в связи с внесением изменений в проект, на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 69. Договора изложить в следующей редакции:

«69. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – **май 2014 года**».

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику после подписания настоящего Дополнительного соглашения изменение и дополнение к обеспечению исполнения Договора со сроком продления действия **до момента полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору**, согласно приложению 9 Правил проведения электронных государственных закупок.

2. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН 001 040 001 387
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г.Астаны»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12
Руководитель

_____**Меренков В.П.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17»
Директор

_____**М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №2
к Договору о государственных закупках работ № 24-ГЗ
от 3 мая 2013 года

город Алматы 31 марта 2014 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В,, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-17 от 25 апреля 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству пешеходных переходов**, на основании решения XXIV-ой сессии маслихата г.Алматы V-го созыва №201 от 18 февраля 2014 года, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки по строительству пешеходных переходов для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ по лоту № 3 - Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Казыбаева на сумму 89 838 235 (восемьдесят девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч двести тридцать пять) тенге, в том числе из средств, предусмотренных в бюджете 2014 года составляет **26 951 471** (двадцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят один) тенге».

2. Сумма настоящего дополнительного соглашения на 2014 год по бюджетной программе **385003015432** составляет 26 951 471 (двадцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят один) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН 001 040 001 387
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г.Астаны»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12

Руководитель

_____ **Меренков В.П.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17

Директор

_____ **М. В. Кошелев**

Жетісу ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№ 82

«30» 05 20 14 ж.

Рыскулов данғылы – Қазыбаев көшесінің шығысы
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» казан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **В. Меренков** — **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
А. Масабаев — **«Жетісу ауданының әкімдігі» – Жетісу ауданы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
М. Кошелев — **«ДСУ-13» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Г. Юрченко — **«ИнжТрансКом» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«МСЭЖКД» директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **«ОКД» басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**
(ұйымның атауы) (наименование организации)

А № 0005976

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Рысқұлов даңғылы бойындағы – Қазыбаев көшесінің шығысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Жетісу ауданы, Рысқұлов даңғылы – Қазыбаев көшесінің шығысы**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және баска) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2012 жылғы 09 сәуірдегі № 2/259 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
2013 жылғы 19 наурыздағы № 1/195 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 22 мамырда берілген белгілі іс-кимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 315/ЗТ-5098 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
« ДСУ-13» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии/қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетілді) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
«ИнжТрансКом» ЖШС
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде қосымшасы көрсетілді) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің такырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде қосымшасы көрсетілді)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, кайта кабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 020-РП-ИС-06
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган атауы
көрсетілді) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2013 жылғы 09 кантардағы №4-Н бұйрығы**
(нысанға (кезекті, іске косу кешені) құжатты бекіткен (кайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 02-0935/12 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **маусым 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **маусым 2014 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің ұзындығы	м	54,4		54,4	
жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің габариты	м	3,0		3,0	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға кабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін,өрт қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен көріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт аландарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы 89 838 235 теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 67 533 579 теңге,
всего 89 838 235 теңге, в том числе: строительно-монтажных работ 67 533 579 теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар 10 175 111 теңге
оборудования, инструмента и инвентаря 10 175 111 теңге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны - теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны - теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны - теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Рысқұлов даңғылы бойындағы – Қазыбаев көшесінің шығысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы»
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Г. Токбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

В. Меренков
(қолы) (подпись)

Е. Дүрімбетов
(қолы) (подпись)

А. Масабаев
(қолы) (подпись)

Б. Кутпанов
(қолы) (подпись)

М. Кошелев
(қолы) (подпись)

М. Отыншиев
(қолы) (подпись)

Г. Юрченко
(қолы) (подпись)

А № 0005976

Экземпляр ДСУ-13

Счет-фактура № 00000000164 от 31 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 24-ГЗ от 03.05.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",г.Алматы пл.Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, г.Алматы пл.Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFK2A

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова-восточнее ул. Казыбаева за июль 2013 г.	тен.	1	14 072 836,61	14 072 836,61	12%	1 688 740,39	15 761 577,00	0	
Всего по счету:					**14 072 836,61**		**1 688 740,39**	**15 761 577,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Поставщик: ТОО "ДСУ-13"

Договор №24-ГЗ от 03 мая 2013 года о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой "Развитие транспортной инфраструктуры"

СПРАВКА
о выполненных работах за июль 2013 года

Объект: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул. Казыбаева**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава1,2.Объекты основного строительства				
		Восстановление оси перехода			1,726	1,726
		Опоры моста	860,756			860,756
		Объекты энергетического хозяйства	1 513,032			1 513,032
		Распределительная сеть	3 292,275			3 292,275
		Озеленение	22,970			22,970
		Всего по главе	5 689,033	-	1,726	5 690,759
		Итого по гл.1-9	5 689,033	-	1,726	5 690,759
		Глава 8 Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения 4,8%	273,074			273,074
		Итого по гл.8	273,074			273,074
		Итого по главам 1-8	5 962,107	-	1,726	5 963,833
		Глава 9 Дополнительные затраты на строительство				
		Зимнее удорожание	128,546			128,546
		Выслуга лет 1%			59,638	59,638
		Дополнительные отпуска 0,4%			23,855	23,855
		Итого по главе 9	128,546	-	83,494	212,040

		Итого по сметному расчету:		-	-	
2		- в базовых ценах 2001 года МРП-775	6 090,653	-	85,220	6 175,872
3		- в текущих ценах 2013 года МРП-1731	13 606,518	-	190,381	13 796,899
4		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			275,938	275,938
5		Сметная стоимость в текущем уровне цен	13 606,518	-	466,319	14 072,836
6		НДС 12%			1 688,740	1 688,740
7		Стоимость строительства	13 606,518	-	2 155,059	15 761,577

ВСЕГО к оплате **15 761,577**

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г Алматы"

Поставщик: ТОО "ДСУ-13"

Договор №24-ГЗ от 3 мая 2013 года о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой "Развитие транспортной инфраструктуры"

Объект: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - восточнее ул. Казыбаева**

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сборник цен на изыск.работы для кап строительства табл.114.п.2	Восстановление оси моста и опор	0,1	17262,20	--	1726	--	--	--	--
		1км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1726	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1726				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1726				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1726				
		ОПОРЫ МОСТА								
1	Е0105-48-7	Бурение скважин диаметром 250, 300 мм ударно-канатным способом диаметром 300 мм в грунтах группы 1-2	120	816,48	522,51	97978	62702	45834	1,17	141
		м		209,59	122,54	25151	14705	115	0,43	51
2	Е0105-1-4	Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	24	6786,39	5293,63	162873	127047	47108	4,76	114
		м3		835,76	871,06	20058	20905	115	2,50	60
3	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	24	636,30	349,08	15271	8378	11498	1,63	39
		1 свая		287,21	129,37	6893	3105	115	0,60	14
4	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм	192	2210,00	--	424320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	24	298,00	--	7152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			707594	198127			294
			Тенге			52102	38716			125
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			707594				
	Материалы -		Тенге			25894				
	Всего заработная плата -		Тенге				90818			
	Местные материалы -		Тенге			431472				
		Накладные расходы -	Тенге			104440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15666			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48722				
	ВСЕГС. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			860756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата -	Тенге				106484			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			860756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата -	Тенге				106484			
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.Вырубка деревьев								
1	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня(клен-1шт,вяз-2шт,яблоня-1шт,ясень-5шт)	9	11,30	0,79	102	7	68	0,06	1
		дерево		10,51	0,29	95	3	70	--	--
2	Е0101-191-2	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня (клен-3шт,шелковница-1шт,вяз-4шт,ясень-2шт)	10	14,05	0,95	141	10	94	0,07	1
		дерево		13,10	0,37	131	4	70	--	--
3	Е0101-191-3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня (клен-1шт,ясень-3шт)	4	18,09	1,14	72	5	49	0,10	--
		дерево		16,95	0,44	68	2	70	--	--
4	Е0101-191-4	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня (вяз-1шт)	1	21,56	1,38	22	1	14	0,12	--
		дерево		20,18	0,52	20	1	70	--	--
5	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня(клен-1шт,вяз-1шт,ясень-2шт,тополь-2шт)	6	43,80	2,92	263	18	176	0,24	1
		дерево		40,88	1,09	245	7	70	0,01	--
6	Е0101-193-1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса(вяз-1шт,яблоня-1шт,ясень-3шт)	5	11,99	0,40	60	2	41	0,07	--
		дерево		11,59	0,16	58	1	70	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-193-2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса(клен-1шт,вяз-шт,ясень-2шт)	4	25,33	1,53	101	6	68	0,15	1
		дерево		23,81	0,58	95	2	70	--	--
8	Е0101-193-3	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса(вяз-4шт,клен-3шт,ясень-2шт, шелковница-1шт)	10	40,79	2,50	408	25	275	0,25	2
		дерево		38,30	0,93	383	9	70	0,01	--
9	Е0101-193-4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса(клен-1шт,ясень-3шт)	4	55,49	3,47	222	14	149	0,33	1
		дерево		52,01	1,30	208	5	70	0,01	--
10	Е0101-193-5	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса(вяз-1шт)	1	74,69	4,57	75	5	50	0,44	--
		дерево		70,13	1,71	70	2	70	0,01	--
11	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса(клен-1шт,вяз-1шт,ясень-2шт,тополь-2шт)	6	156,08	7,81	936	47	635	0,93	6
		дерево		148,27	2,92	890	18	70	0,02	--
12	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	23	23,45	23,45	539	539	126	--	--
		пень		--	7,81	--	180	70	0,03	1
13	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	1	39,71	39,71	40	40	9	--	--
		пень		--	13,23	--	13	70	0,04	--
14	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	6	64,43	64,43	387	387	90	--	--
		пень		--	21,47	--	129	70	0,07	--
15	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках	17,556	153,06	--	2687	--	600	0,72	13
		т		34,18	--	600	--	100	--	--
16	С01031-А19-2	Разгрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках	17,556	145,64	--	2557	--	571	0,68	12
		т		32,52	--	571	--	100	--	--
17	С010332-А30-1	Перевозка леса и пней/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	17,556	169,36	--	2973	--	664	0,79	14
		т		37,82	--	664	--	100	--	--
18	Е0101-166-2	Засыпка ям в грунтах 2 группы	19,5	154,22	--	3007	--	3398	1,12	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		154,22	--	3007	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			14591	1104			74
			Тенге			7105	374			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14591				
	Всего заработная плата -		Тенге				7479			
	Транспортные расходы -		Тенге			8217				
		Накладные расходы -	Тенге			7079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1062			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				8540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				8540			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14591	1104			74
			Тенге			7105	374			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14591				
	Всего заработная плата -		Тенге				7479			
	Транспортные расходы -		Тенге			8217				
		Накладные расходы -	Тенге			7079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1062			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				8540			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				8540			
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРЕХОДА И ПОДЪЕМНИКА								
1	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	101	447,64	--	45211	--	51089	2,85	288
		м3		447,64	--	45211	--	113	--	--
2	Е0134-101-1 т.ч. п-3.7 К=1,2	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий вблизи действующих кабелей**	0,081	240336,38	--	19467	--	3375	241,50	20
		кан.-км		37881,00	--	3068	--	110	--	--
3	Е0101-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы**	100,514	219,17	--	22029	--	24893	1,59	160
		м3		219,17	--	22029	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	48	469,33	195,05	22528	9363	17809	1,78	86
		м3		274,28	4,58	13165	225	133	0,02	1
5	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	40	1192,19	78,35	47688	3134	2089	0,17	7
		м3		24,59	14,58	983	587	133	0,05	2
6	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	160	216,03	39,43	34565	6309	3623	0,05	7
		м2		6,91	10,11	1106	1618	133	0,03	6
7	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	160	380,23	6,77	60837	1083	2122	0,05	8
		м2		8,07	1,93	1292	304	133	0,01	1
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	248	42,19	31,97	10463	7929	4254	0,07	17
		м		10,12	7,93	2510	1968	95	0,05	11
9	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	258	35,60	8,63	9184	2225	6032	0,14	36
		м		22,77	1,84	5875	475	95	0,01	3
10	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	81	50,84	7,71	4118	624	2991	0,22	18
		м		37,03	1,84	2999	149	95	0,01	1
11	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	10	102,94	37,15	1029	371	418	0,23	2
		м		36,00	8,05	360	81	95	0,05	--
12	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг по стойке пешеходного перехода и по опоре	4	104,74	37,15	419	149	174	0,23	1
		м		37,79	8,05	151	32	95	0,05	--
13	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ПО МОСТУ	340	143,81	73,72	48894	25063	22016	0,30	102
		м		49,99	18,17	16997	6178	95	0,11	36
14	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг, по конструкции надземного пешеходного перехода	340	52,69	7,71	17913	2620	13153	0,22	74
		м		38,88	1,84	13220	626	95	0,01	4
15	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	14	303,20	--	4245	--	3059	1,15	16
		шт		230,00	--	3220	--	95	--	--
16	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	1704,74	1,84	1705	2	1143	6,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1202,90	--	1203	--	95	--	--
17	С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,025	216900,00	--	5423	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-508 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25 мм2	0,285	254700,00	--	72590	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	С151601-122	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,01	136100,00	--	1361	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист ТОО "KAZINTER VECTOr GrOuP"	Муфта СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ SMOE-81522	1	1679,33	--	1679	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист ОАО "Завод электромонтажных изделий"	Сжим ответвительный У734М У3	1	26,73	--	27	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С143008-92	Песок природный	23	990,00	--	22770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			454143	58871			848
			Тенге			133390	12241			65
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			179048				
	Материалы -		Тенге			12453				
	Всего заработная плата -		Тенге				56042			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81079				
		Накладные расходы -	Тенге			53240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7986			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13937				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			246226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				64028			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			275095				
	Материалы -		Тенге			16662				
	Всего заработная плата -		Тенге				89589			
	Местные материалы -		Тенге			151688				
		Накладные расходы -	Тенге			104999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22806				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			402900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							637
		Сметная заработная плата -	Тенге				105339			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			649126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							991
		Сметная заработная плата -	Тенге				169367			
ВЫНОС СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ										
1	Е0133-251-13	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 3 при глубине бурения 3 м	2	1685,42	1183,44	3371	2367	1726	3,12	6
		опора		501,98	319,82	1004	640	105	1,21	2
2	Е0133-219-1	Установка к опорам металлических подкосов	2	4336,16	2443,13	8672	4886	3188	6,05	12
		подкос		1006,54	511,75	2013	1024	105	2,12	4
3	Е0133-252-11	Земляные работы при установке металлических подкосов с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	2	937,84	821,40	1876	1643	684	0,75	1
		подкос		116,44	209,43	233	419	105	0,82	2
4	Е0133-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	16	6480,28	152,38	103684	2438	11389	3,81	61
		м3		621,00	56,93	9936	911	105	0,28	4
5	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,20192	68200,00	--	13771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12021-246 п.4.10	Опора трубчатая с покрытием горячее цинкование с однорожковым кронштейном 0,1 до 0,5 т	0,308	192624,00	--	59328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 60х3 мм	16	279,00	--	4464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 50х3 мм	3	231,00	--	693	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-259	Однорожковый кронштейн	0,052	162700,00	--	8460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21	447,64	--	9400	--	10622	2,85	60
		м3		447,64	--	9400	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0134-101-1 т.ч. п-3.7 К=1,2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий вблизи действующих кабелей	0,09	240336,38	--	21630	--	3750	241,50	22
		кан.-км		37881,00	--	3409	--	110	--	--
12	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	20,46	219,17	--	4484	--	5067	1,59	32
		м3		219,17	--	4484	--	113	--	--
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	37	42,19	31,97	1561	1183	635	0,07	3
		м		10,12	7,93	374	294	95	0,05	2
14	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	37	12,88	9,09	477	336	214	0,02	1
		м		3,80	2,30	140	85	95	0,01	--
15	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	74	35,60	8,63	2634	638	1730	0,14	10
		м		22,77	1,84	1685	136	95	0,01	1
16	Е0134-101-1 т.ч. п-3.7 К=1,2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий в близи действующих кабелей	0,09	240336,38	--	21630	--	3750	241,50	22
		кан.-км		37881,00	--	3409	--	110	--	--
17	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	90	50,84	7,71	4575	693	3323	0,22	20
		м		37,03	1,84	3333	166	95	0,01	1
18	Ц0108-146-4	Кабель (по опоре), масса 1 м до 3 кг	20	102,94	37,15	2059	743	837	0,23	5
		м		36,00	8,05	720	161	95	0,05	1
19	Ц0108-88-3	Защита кабеля уголком	0,0151	103692,50	2150,50	1566	32	141	59,80	1
		т		9522,00	310,51	144	5	95	1,80	--
20	Е0133-115-2	Установка светильников ЖКУ16-250	2	2007,02	1622,94	4014	3246	1383	2,31	5
		шт		382,95	275,83	766	552	105	0,93	2
21	Прайс-лист ТОО "Компания "Казахский Свет"	СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ С ЛАМПОЙ ЖКУ16-250-001	2	6047,50	--	12095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист ТОО "Компания "Казахский Свет"	ЛАМПА НАТРИЕВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДНаТ-250	2	551,15	--	1102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,09	8317,78	4957,40	749	446	425	18,52	2
		1км		3156,75	1344,88	284	121	105	5,12	--
24	прайс ТОО "Альянс"	Самонесущий изолированный провод СИП-4 сечение 4х25 мм2	90	93,15	--	8384	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2321,25	1431,75	4643	2864	2253	4,60	9
		шт		869,40	316,24	1739	632	95	1,83	4
26	Прайс-лист ТОО "KAZINTER VECTOr GrOuP"	Муфта термоусаживаемая ЕРКТ 0031-L12-CEE01	2	5130,77	--	10262	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-544 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,19	309900,00	--	58881	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,014	4150,00	--	58	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	С143008-92	Песок природный	5	990,00	--	4950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление опор								
30	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	65,85	3,80	658	38	256	0,16	2
		м		26,45	0,46	265	5	95	--	--
31	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1,75	447,64	--	783	--	885	2,85	5
		м3		447,64	--	783	--	113	--	--
32	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1,75	192,26	--	336	--	380	1,39	2
		м3		192,26	--	336	--	113	--	--
33	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	457,19	24,84	914	50	332	1,04	2
		шт		171,35	3,34	343	7	95	0,02	--
		Линейная арматура								
34	ПРАЙС-ЛИСТ ЭНСТО	Крюк SOT 21.16	2	799,19	--	1598	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
35	ПРАЙС-ЛИСТ ЭНСТО	Крюк SOT 21.1	2	870,90	--	1742	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
36	ПРАЙС-ЛИСТ ЭНСТО	Крюк накручивающийся PD 2.3	2	909,34	--	1819	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
37	ПРАЙС-ЛИСТ ЭНСТО	Зажим поддерживащий SO-130	4	850,94	--	3404	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
38	ПРАЙС-ЛИСТ ЭНСТО	Дистанционный бандаж SO 79.1	2	653,91	--	1308	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
39	ПРАЙС-ЛИСТ ЭНСТО	Зажим натяжной SO 158.1	2	289,81	--	580	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
40	ПРАЙС-ЛИСТ ЭНСТО	Зажим ответвительный SLIP 22.1	2	487,20	--	974	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
41	ПРАЙС-ЛИСТ ЭНСТО	Зажим ответвительный SLIP 22.127	6	478,70	--	2872	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
42	ПРАЙС-ЛИСТ ЭНСТО	Зажим заземляющий SM 2.24	6	782,92	--	4698	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
43	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000288	493900,00	--	142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	1889,32	1885,36	5668	5656	801	4,32	13
		комплект		3,15	303,73	9	911	87	1,22	4
45	ПРАЙС-ЛИСТ ЭНСТО	Ограничитель напряжения SE 46.128-5	6	2753,91	--	16523	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
46	Е0133-253-3	Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1 т	2	824,26	625,03	1649	1250	766	1,18	2
		опора		199,24	165,60	398	331	105	0,58	1
47	Е0133-108-1 т.ч. п-3.106 К=1,15	Демонтаж существующего провода СИП4-4х25мм2	0,11	2799,38	1710,30	308	188	179	6,39	1
		км		1089,08	463,98	120	51	105	1,77	--
48	Е0133-115-2	ДЕМОНТАЖ существующего светильника	2	601,77	486,88	1204	974	415	0,69	1
		шт		114,89	82,75	230	165	105	0,28	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3160	2412			4
			Тенге			748	548			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1511				
	Всего заработная плата -		Тенге				566			
		Накладные расходы -	Тенге			594				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				655			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1649				
Всего заработная плата -			Тенге				730			
		Накладные расходы -	Тенге			766				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1500			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			426653	29671			299
			Тенге			45559	6614			29
Стоимость монтажных работ -			Тенге			162627				
Материалы -			Тенге			3790				
Всего заработная плата -			Тенге				13442			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			131599				
		Накладные расходы -	Тенге			12925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1939			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10533				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			186085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				15380			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			182546				
Материалы -			Тенге			36220				
Всего заработная плата -			Тенге				33321			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13771				
Местные материалы -			Тенге			96482				
		Накладные расходы -	Тенге			36529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13144				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			232219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				38801			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			81480				
Материалы -			Тенге			1568				
Всего заработная плата -			Тенге				5410			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			67789				
Местные материалы -			Тенге			205				
		Накладные расходы -	Тенге			5680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				852			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5230				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			92390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6262			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			510695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				60443			
		ВЫНОС КЛ-6 кВ								
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22	447,64	--	9848	--	11128	2,85	63
		м3		447,64	--	9848	--	113	--	--
2	Е0134-101-1 т.ч. п-3.7 К=1,2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий вблизи действующих кабелей	0,078	240336,38	--	18746	--	3250	241,50	19
		кан.-км		37881,00	--	2955	--	110	--	--
3	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	21,532	219,17	--	4719	--	5333	1,59	34
		м3		219,17	--	4719	--	113	--	--
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	50	42,19	31,97	2110	1599	858	0,07	3
		м		10,12	7,93	506	397	95	0,05	2
5	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	50	12,88	9,09	644	454	290	0,02	1
		м		3,80	2,30	190	115	95	0,01	1
6	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	22	35,60	8,63	783	190	514	0,14	3
		м		22,77	1,84	501	40	95	0,01	--
7	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	78	50,84	7,71	3965	601	2880	0,22	17
		м		37,03	1,84	2888	144	95	0,01	1
8	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	72	37,25	27,25	2682	1962	1141	0,07	5
		м		9,89	6,79	712	489	95	0,04	3
9	С151601-217	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,1	1588700,00	--	158870	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,072	11600,00	--	835	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С143008-92	Песок природный	5	990,00	--	4950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-167-10	**Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2**	4	3257,68	23,23	13031	93	10346	13,80	55
		шт		2717,45	5,17	10870	21	95	0,03	--
13	Прайс-лист ТОО "KAZINTER VECTOr GrOuP"	**Муфта СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ GUSJ 12/150-240**	4	19074,03	--	76296	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			297479	4899			201
			Тенге			33189	1205			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			258380				
	Материалы -		Тенге			2648				
	Всего заработная плата -		Тенге				16872			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			235166				
		Накладные расходы -	Тенге			16028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2404			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16465				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			290873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				19276			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39099				
	Материалы -		Тенге			15695				
	Всего заработная плата -		Тенге				17522			
	Местные материалы -		Тенге			5881				
		Накладные расходы -	Тенге			19711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2957			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				20479			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			353211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				39755			
		Вынос сетей телекоммуникации из зоны строительства пешеходного перехода								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для шурфов**	1,9	447,64	--	851	--	961	2,85	5
		м3		447,64	--	851	--	113	--	--
2	Е0101-163-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м для колодца**	14,75	641,70	--	9465	--	10696	3,88	57
		м3		641,70	--	9465	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	5,6	24400,00	--	136640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	2	13717,71	751,62	27435	1503	4438	10,64	21
		колодец		1826,78	190,70	3654	381	110	0,77	2
5	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	3	11051,04	661,88	33153	1986	5088	7,95	24
		колодец		1373,96	167,93	4122	504	110	0,68	2
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы для колодца	1,9	192,26	--	365	--	413	1,39	3
		м3		192,26	--	365	--	113	--	--
7	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для трубопровода	78,4	553,73	--	43412	--	49056	3,20	251
		м3		553,73	--	43412	--	113	--	--
8	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,072	24721,88	--	1780	--	1894	152,95	11
		кан.-км		23908,50	--	1721	--	110	--	--
9	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,304	23065,88	--	7012	--	7441	142,60	43
		кан.-км		22252,50	--	6765	--	110	--	--
10	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	37,6	6470,00	--	243272	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	6,3	482,00	--	3037	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	11,7	181,69	--	2126	--	475	0,85	10
		Т		40,57	--	475	--	100	--	--
13	С143008-105	Смеси песчанно-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 15 до 25	34	620,00	--	21080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			529628	3489			425
			Тенге			70829	885			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			286356				
	Материалы -		Тенге			48697				
	Всего заработная плата -		Тенге				71714			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			158653				
	Транспортные расходы -		Тенге			2126				
		Накладные расходы -	Тенге			80461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12069			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				83784			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			243272				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14596				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			257868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			646694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				83784			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
14	Ц0110-927-1	**Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода**	920	62,59	26,97	57586	24810	41815	0,16	148
		м кабеля		34,47	6,85	31708	6306	110	0,04	37
15	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8**	1	8274,30	7189,23	8274	7189	1835	4,49	4
		кабель		1085,07	583,20	1085	583	110	3,38	3
16	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16**	1	15298,22	13378,48	15298	13378	3306	7,94	8
		кабель		1919,74	1085,28	1920	1085	110	6,29	6
17	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 24**	1	22405,62	19567,74	22406	19568	4868	11,73	12
		кабель		2837,88	1587,36	2838	1587	110	9,21	9
18	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 32**	1	29513,01	25757,00	29513	25757	6430	15,53	16
		кабель		3756,02	2089,43	3756	2089	110	12,12	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 48	1	43727,81	38135,52	43728	38136	9554	23,12	23
		кабель		5592,29	3093,59	5592	3094	110	17,94	18
20	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	2	5729,98	4978,78	11460	9958	2541	3,11	6
		участок		751,20	403,88	1502	808	110	2,34	5
21	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	3	10597,57	9178,63	31793	27536	7140	5,87	18
		участок		1418,94	744,58	4257	2234	110	4,32	13
22	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	3	15381,69	13378,48	46145	40135	10192	8,28	25
		участок		2003,21	1085,28	6010	3256	110	6,29	19
23	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	1	20249,28	17578,34	20249	17578	4507	11,04	11
		участок		2670,94	1425,97	2671	1426	110	8,27	8
24	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	1	29984,46	25978,04	29984	25978	6725	16,56	17
		участок		4006,42	2107,36	4006	2107	110	12,22	12
25	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 на проложенной строительной длине	2	5156,98	4480,90	10314	8962	2287	2,79	6
		участок		676,08	363,50	1352	727	110	2,11	4
26	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16 на проложенной строительной длине	3	9537,81	8260,77	28613	24782	6426	5,28	16
		участок		1277,05	670,12	3831	2010	110	3,89	12
27	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24 на проложенной строительной длине	3	13843,52	12040,63	41531	36122	9173	7,45	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32 на проложенной строительной длине		1802,89	976,75	5409	2930	110	5,67	17
		участок	1	18224,35	15820,50	18224	15821	4056	9,94	10
		участок		2403,85	1283,37	2404	1283	110	7,44	7
29	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48 на проложенной строительной длине		1	26986,01	23380,24	26986	23380	6053	14,90	15
		участок		3605,77	1896,63	3606	1897	110	11,00	11
30	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8		4	25781,10	22147,47	103124	88590	22569	12,42	50
		муфта		3004,81	2124,49	12019	8498	110	12,32	49
31	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16		6	41064,49	35967,56	246387	215805	51418	17,94	108
		муфта		4340,28	3450,28	26042	20702	110	20,01	120
32	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24		6	56337,25	49777,04	338024	298662	68976	23,46	141
		муфта		5675,76	4775,10	34055	28651	110	27,70	166
33	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32		2	71542,47	63518,15	143085	127036	28830	28,98	58
		муфта		7011,23	6093,11	14022	12186	110	35,34	71
34	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48		2	102150,85	91203,03	204302	182406	40549	40,02	80
		муфта		9682,17	8749,08	19364	17498	110	50,74	101
35	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля ТППэПЗ 10х2, 20х2, 30х2, 50х2 в подземной канализации		0,856	42828,50	13248,00	36661	11340	22147	131,10	112
		км		20803,50	2717,43	17808	2326	110	15,76	13
36	Ц0110-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2		8	1596,10	519,80	12769	4158	10181	5,75	46
		шт		1035,00	121,90	8280	975	110	0,71	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц0110-893-18	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	2	1955,50	627,90	3911	1256	3107	6,90	14
		шт		1265,00	147,20	2530	294	110	0,85	2
38	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	6	2257,25	725,65	13544	4354	10709	8,05	48
		шт		1451,30	171,35	8708	1028	110	0,99	6
39	Ц0110-893-20	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	4	3022,20	954,50	12089	3818	9381	10,35	41
		шт		1906,70	225,40	7627	902	110	1,31	5
40	Ц0110-877-1	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке	10	1176,55	886,65	11766	8867	4756	0,23	2
		измерен.		287,50	144,90	2875	1449	110	0,84	8
41	Ц0110-877-2	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце	10	27,24	22,20	272	222	95	0,03	--
		изм		4,95	3,68	49	37	110	0,02	--
42	Ц0110-877-3	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце	10	44,49	36,34	445	363	154	0,05	--
		изм		8,05	5,98	81	60	110	0,03	--
43	Ц0110-877-3	Измерение уровня сигнала на дальнем конце	10	44,49	36,34	445	363	154	0,05	--
		изм		8,05	5,98	81	60	110	0,03	--
44	Ц0110-897-19	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 100х2	10	11779,90	3957,15	117799	39572	92788	44,85	449
		кабель		7503,75	931,51	75038	9315	110	5,40	54
45	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	250	27,85	--	6963	--	7274	0,15	37
		пар		26,45	--	6613	--	110	--	--
46	Ц0110-891-10	Установка консолей ККЧ-3	26	305,41	48,19	7941	1253	1704	0,35	9
		шт		49,22	10,35	1280	269	110	0,06	2
47	Ц0110-897-34	Окольцовка кабеля	80	45,50	--	3640	--	2965	0,23	18
		шт		33,70	--	2696	--	110	--	--
		Неучтенные материалы								
48	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Кабель ИКСЛ-М4П-А8-2,5	184	48,42	--	8910	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Кабель ИКСЛ-М4П-А16-2,5	276	58,77	--	16222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Кабель ИКСЛ-М4П-А24-2,5 м	276	69,49	--	19180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Кабель ИКСЛ-М4П-А32-2,5 м	92	82,06	--	7550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Кабель ИКСЛ-М4П-А48-2,5 м	92	106,09	--	9760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Кабель ТППэп3 10х2х0,4 м	340	39,55	--	13448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Кабель ТППэп3 20х2х0,4 м	86	68,39	--	5881	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Кабель ТППэп3 30х2х0,4 м	258	88,35	--	22793	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Кабель ТППэп3 50х2х0,4 м	172	146,01	--	25114	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Муфта оптическая универсальная на 12 порта шт	4	4879,40	--	19518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Муфта оптическая универсальная на 24 порта шт	12	5507,81	--	66094	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Муфта оптическая универсальная на 48 порта шт	4	5729,60	--	22918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Муфты ССК-10(арм)-1э шт	8	1145,92	--	9167	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Муфты ССК-20(арм)-1э шт	2	2240,09	--	4480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Муфты ССК-30(арм)-1э шт	6	2331,39	--	13988	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Муфты ССК-50(арм)-1э шт	4	2563,53	--	10254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайслист ТОО "DAnA TEIECOM"	Консоль ККЧ-3 шт	26	408,47	--	10620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1991167	1347156			1570
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			321113	137572			798
		Материалы -	Тенге			1991167				
		Всего заработная плата -	Тенге			37000				
							458785			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			285899				
		Накладные расходы -	Тенге			504663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149750				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2645581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2621
		Сметная заработная плата -	Тенге				534484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2645581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2621
		Сметная заработная плата -	Тенге				534484			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2520795	1350645			1996
			Тенге			391942	138558			802
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1991167				
		Материалы -	Тенге			37000				
		Всего заработная плата -	Тенге				458785			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			285899				
		Накладные расходы -	Тенге			504663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149750				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2645581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2621
		Сметная заработная плата -	Тенге				534484			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286356				
		Материалы -	Тенге			48697				
		Всего заработная плата -	Тенге				71714			
		Местные материалы -	Тенге			158653				
		Транспортные расходы -	Тенге			2126				
		Накладные расходы -	Тенге			80461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12069			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22009				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			388826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				83784			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243272				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			243272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14596				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			257868				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3292275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3090
		Сметная заработная плата -	Тенге				618268			
		Временные здания и сооружения 4,8%	тенге			5690759				
		Итого:	тенге			273 074				
						5 963 833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание	тенге			128 546				
		Выслуга лет 1%	тенге			59 638				
		Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			23 855				
		Итого в базовых ценах-	Тенге			6 175 872				
		Итого в текущих ценах 2013 года-	Тенге			13 796 899				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%-	Тенге			275 938				
		Итого-				14 072 837				
		НДС 12%				1 688 740				
		Итого:				**15 761 577**				

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Счет-фактура № 00000000190 от 31 августа 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012
ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 24-ГЗ от 03.05.2013 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4
ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFK2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова-восточнее ул. Казыбаева за август 2013 г.	тен.	1	10 667 844,64	10 667 844,64	12%	1 280 141,36	11 947 986,00	0	
Всего по счету:					**10 667 844,64**		**1 280 141,36**	**11 947 986,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Казыбаева г.Алматы

Договор : Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №24-ГЗ от 03 мая 2013года

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №3-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова- восточнее ул.Казыбаева	27 709 563	11 947 986	10 024 165	4 322 284					1 280 141	11 947 986

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Мерешков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

М.В. Кошелев

560

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"

Субподрядчик

Договор №24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование обьекта: Основные объекты строительства.**Опоры моста.2-1-1И**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0105-48-7	Бурение скважин диаметром 250, 300 мм ударно-канатным способом диаметром 300 мм в грунтах группы 1-2	м	30,00	816,48 / 209,59	522,51 / 122,54	24494 / 6288	15675 / 3676	1,17 / 0,43	35 / 13
2.	E0105-1-4	Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	м3	6,00	6786,39 / 835,76	5293,63 / 871,06	40718 / 5015	31762 / 5226	4,76 / 2,50	29 / 15
3.	E0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1свая	6,00	636,30 / 287,21	349,08 / 129,37	3818 / 1723	2094 / 776	1,53 / 0,50	10 / 4
4.	C143014-7	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм	м	48,00	2210,00 / --	-- / --	106080 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,00	298,00 / --	-- / --	1788 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	E0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	83,00	87,80 / 1,69	86,11 / 13,09	7288 / 140	7147 / 1085	0,01 / 0,05	1 / 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79	м3	83,00	6,91	6,91	573	573	--	--
					--	2,40	--	199	0,01	1
8.	Е0101-24-14	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79	м3	83,00	5,47	5,47	454	454	--	--
					--	1,90	--	157	0,01	1
9.	Е0101-18-11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	84,00	121,80	117,55	10231	9874	0,03	2
					4,12	19,67	346	1653	0,07	6
10.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на расстояние 30 км, класс груза 1	т	147,00	202,86	202,86	29820	29820	--	--
					--	40,57	--	5964	0,85	125
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	84,00	4,33	3,73	363	313	0,00	0
					0,55	1,29	46	108	0,00	0
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	9,00	5827,23	75,91	52445	683	1,55	14
					225,11	28,67	2026	258	0,14	1
13.	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б ростверков из бетона В25 F200 W6	м3	83,40	7690,99	611,90	641429	51032	2,93	245
					499,39	151,63	41649	12645	0,50	42
14.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	85,068	298,00	--	25350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	6,962	9508,21	--	66196	--	55,66	388
					9263,25	--	64491	--	--	--
16.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,238	65900,00	--	81584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,728	61200,00	--	105754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,40	58700,00	--	140880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	1,596	56200,00	--	89695	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
25.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	138,00	338,87 / 118,25	15,76 / 5,80	46765 / 16319	2174 / 800	0,70 / 0,03	96 / 4
27.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	83,00	3,85 / --	3,85 / 1,34	320 / --	320 / 111	-- / 0,00	-- / 0
28.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	83,00	5,11 / --	5,11 / 1,77	424 / --	424 / 147	-- / 0,01	-- / 0
29.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	83,00	24,78 / 19,58	5,19 / --	2057 / 1626	431 / --	0,12 / --	10 / --
		ИТОГО:					1478526 / 139669	152776 / 32807		829 / 215

Накладные расходы :

На общестроительные работы

Всего накладных расходов:	188059
Итого с накладными	188059
	1666585

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	99995
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1766580
Итого с временными, 4,8 %	1851376
Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %	1887515
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1894921
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1913435
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	4274614
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	85492

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 4360106
Налог на добавленную стоимость, 12 % 523213
Итого с НДС 4883319

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"
Субподрядчик
Договор №24-ГЗ от 03 мая 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование объекта: Основные объекты строительства.Пешеходная часть моста. 2-1-4И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	11,69684	22600,00	--	264349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	264349	--
	--	--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	264349

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15861
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	280210
Итого с временными, 4,8 %	293660
Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %	299392
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	300567
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	303503
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	678026

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						13561		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						691587		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						82990		
		Итого с НДС						774577		

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA profi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"

Субподрядчик

Договор №24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование объекта: Основные объекты строительства. Опоры лестничных сходов (ОЛС) 2-1-2И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0105-48-7	Бурение скважин диаметром 250, 300 мм ударно-канатным способом диаметром 300 мм в грунтах группы 1-2	м	60,00	816,48 / 209,59	522,51 / 122,54	48989 / 12575	31351 / 7353	1,17 / 0,43	70 / 26
2.	E0105-1-4	Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	м3	14,00	6786,39 / 835,76	5293,63 / 871,06	95009 / 11701	74111 / 12195	4,76 / 2,50	67 / 35
3.	E0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1свая	14,00	636,30 / 287,21	349,08 / 129,37	8908 / 4021	4887 / 1811	1,63 / 0,60	23 / 8
4.	C143014-7	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм	м	112,00	2210,00 / --	-- / --	247520 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	C143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	14,00	298,00 / --	-- / --	4172 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	E0101-18-11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с	м3	78,00	121,80 / 4,12	117,55 / 19,67	9500 / 321	9169 / 1535	0,03 / 0,07	2 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ковшом вместимостью 0,25 м3								
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта на расстояние 30 км, класс груза 1	т	136,50	202,86 / --	202,86 / 40,57	27690 / --	27690 / 5538	-- / 0,85	-- / 116
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	78,00	4,33 / 0,55	3,73 / 1,29	337 / 43	291 / 100	0,00 / 0,00	0 / 0
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	4,40	5827,23 / 225,11	75,91 / 28,67	25640 / 990	334 / 126	1,55 / 0,14	7 / 1
10.	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б ростверков из бетона В25 F200 W6	м3	17,00	7690,99 / 499,39	611,90 / 151,63	130747 / 8490	10402 / 2578	2,93 / 0,50	50 / 8
11.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	17,34	298,00 / --	-- / --	5167 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	1,746	9508,21 / 9263,25	-- / --	16601 / 16174	-- / --	55,66 / --	97 / --
13.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,318	65900,00 / --	-- / --	20956 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,428	58700,00 / --	-- / --	83824 / --	-- / --	-- / --	-- / --

ИТОГО:

	725060 / 54315	158236 / 31236
		316 / 200

Накладные расходы :

На общестроительные работы

Всего накладных расходов: 95446

Итого с накладными 95446

820506

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 49230

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 869736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 4,8 %						911483		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %						929275		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						932921		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						942036		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						2104508		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						42090		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2146598		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						257592		
		Итого с НДС						2404190		

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"

Субподрядчик

Договор №24-ГЗ от 03 мая 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование обьекта: Основные объекты строительства

Лестничные сходы 2-1-5И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ										
2.	С12021-14 Косоуры (с поправкой на сталь09Г2С т.ч п.3,7) 6		т	10,45	126932,00	--	1326186	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ			--	--	--	--	--	--		1326186

ИТОГО: 1326186 -- -- -- -- -- 1326186

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

Итого с накладными 1326186

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 79571

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1405757

Итого с временными, 4,8 % 1473233

Итого с зимними удорожаниями, 1,952 % 1501991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1507884		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1522616		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						3401524		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						68030		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3469554		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						416346		
		Итого с НДС						3885900		

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Счет-фактура № 00000000278 от 30 ноября 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 24-ГЗ от 03.05.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова-восточнее ул. Казыбаева за ноябрь 2013г.	тен.	1	5 168 141,07	5 168 141,07	12%	620 176,93	5 788 318,00	0	
Всего по счету:					**5 168 141,07**		**620 176,93**	**5 788 318,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Мусинова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Типовая межведомственная форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Казыбаева г.Алматы

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Договор : Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №24-ГЗ от 03 мая 2013года

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №3-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова- восточнее ул.Казыбаева	33 497 881	5 788 318	12 118 138	2 093 972					620 177	5 788 318

Заказчик

Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик

Директор ТОО "ДСУ-13"

М.В. Кошелев

560

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор№24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование обьекта: Основные объекты строительства

Пешеходная часть моста.2-1-4И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0130-39-1	Устройство пешеходной части моста из сборных ж.б. плит B30 F300 W8	м3	21,90	3826,40	638,85	83798	1399	9,00	197
					1565,44	199,19	34283	4362	0,84	18
2.	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса B22,5: плоские прямоугольные	м3	10,20316	22600,00	--	230591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	21,90	129,00	--	2825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	21,90	140,00	--	3066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	21,90	160,00	--	3504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	21,90	128,00	--	2803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	21,90	596,00	--	13052	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
8.	С11011-10 0	Герметик	кг	220,00	411,00	--	90420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	Итого:						430059	13991		197
		Накладные расходы :					34283	4362		18

На общестрсительные работы 42123

Всего накладных расходов: 42123

Итого с накладными 472182

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 28331

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 500513

Итого с временными, 4,8 % 524538

Итого с зимними удорожаниями, 3,15 % 541061

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 543159

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 548404

Пересчет в текущих ценах, К-2,234 1225135

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 24503

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1249638
Налог на добавленную стоимость, 12 %	149957
Итого с НДС	1399595

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"

Субподрядчик

Договор №24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование обьекта: Основные объекты строительства Лестничные сходы.2-1-5И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ										
1.	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	т	10,448	15142,85	6297,25	158212	65794	33.24	347		
					5796,00	1785,80	60557	18658	6.28	66		
6.	Е0130-76-1	Установка сборных ж/б маршей, ступеней и площадок и ступеней	м3	24,82	10160,58	5110,00	252186	126830	15.76	391		
					2665,13	1546,81	66148	38392	6.34	157		
7.	С143021-5	Лестничные марши из бетона В30 F300 W8	м2	84,80	2550,00	--	216240	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
8.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	16,00	185,00	--	2960	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
9.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	16,00	925,00	--	14800	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
10.	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с	м2	59,230769	2050,00	--	121423	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонным полом, не требующим дополнительной отделки			--	--	--	--	--	--
11.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	7,70	185,00 ---	-- --	1424 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	7,70	925,00 ---	-- --	7122 ---	-- --	-- --	-- --
13.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	27,20	888,00 ---	-- --	24154 ---	-- --	-- --	-- --
14.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1,12	185,00 ---	-- --	207 ---	-- --	-- --	-- --
15.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1,12	925,00 ---	-- --	1036 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ								799765

ИТОГО:

	799764	192624	738
Накладные расходы :	126705	57050	223
На общестроительные работы		113949	
На металломонтажные работы		71293	
Всего накладных расходов:		185242	
Итого с накладными		985006	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		59100	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1044106	
Итого с временными, 4,8 %		1094223	
Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %		1115582	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1119959	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1130901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,234	2526433
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50529
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2576962
Налог на добавленную стоимость, 12 %	309235
Итого с НДС	**2886197**

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA profi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

ПодрядчикТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор №24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование объекта: Основные объекты строительства
ОПОРЫ ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ (ОЛС) 2-1-2И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	E0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона стоек тела опор из бетона B30 F200 W6	м3	2,80	8924,96	1077,94	24990	3018	5,61	16
					1055,70	317,23	2956	888	1,26	4
16.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,912	298,00	--	868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,226	68800,00	--	15549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	C12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,908	59900,00	--	54389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона насадок из бетона B30 F200 W6	м3	2,20	8924,96	1077,94	19635	2371	5,61	12
					1055,70	317,23	2323	698	1,26	3
20.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,288	298,00	--	682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона насадок из бетона B30 F200 W8	м3	19,50	8924,96	1077,94	174037	21020	5,61	109
					1055,70	317,23	20586	6186	1,26	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	20,28	596,00 ---	-- --	12087 ---	-- --	-- ---	-- --
23.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	71100,00 ---	-- --	6399 ---	-- --	-- ---	-- --
24.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,298	68800,00 ---	-- --	20502 ---	-- --	-- ---	-- --
25.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,858	64400,00 ---	-- --	55255 ---	-- --	-- ---	-- --
26.	С12041-11 9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,06	59100,00 ---	-- --	3546 ---	-- --	-- ---	-- --
27.	Е0106-11- 8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,203	71934,76 --- 11126,25	349,88 --- 131,96	14603 --- 2259	71 --- 27	66,70 --- 0,64	14 --- 0
28.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	58,00	338,87 --- 118,25	15,76 --- 5,80	19655 --- 6859	914 --- 336	0,70 --- 0,03	40 --- 2
29.	Е0130-83- 1	Окраска бетонных поверхностей не засыпаемых грунтом перхлорвиниловыми красками	м2	55,00	95,86 --- 34,42	5,42 --- 1,99	5272 --- 1893	298 --- 109	0,18 --- 0,01	10 --- 1
30.	Е0127-14- 2	Обратная засыпка котлованов дренирующим грунтом с послойным уплотнением	м3	39,00	878,35 --- 24,59	84,82 --- 13,42	34256 --- 959	3308 --- 523	0,17 --- 0,05	6 --- 2
		ИТОГО:					461725 --- 37835	30999 --- 8757		208 --- 35

Накладные расходы :

На общестроительные работы 51060

Всего накладных расходов: 51060
Итого с накладными 512785

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30767
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	543552
Итого с временными, 4,8 %	569642
Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %	580761
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	583040
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	588736
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1315236
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26305
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1341541
Налог на добавленную стоимость, 12 %	160985
Итого с НДС	1502526

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA profi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Счет-фактура № 00000000314 от 31 декабря 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 24-ГЗ от 03.05.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова-восточнее ул. Казыбаева за декабрь 2013г.	тен.	1	26 240 074,11	26 240 074,11	12%	3 148 808,89	29 388 883,00	0	
Всего по счету:					**26 240 074,11**		**3 148 808,89**	**29 388 883,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Казыбаева г.Алматы

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Договор : Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №24-ГЗ от 03 мая 2013года

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №3-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова- восточнее ул.Казыбаева	62 886 764	29 388 883	22 749 811	10 631 673					3 148 809	29 388 883

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____ В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

_____ М.В. Кошелев

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор№24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование объекта: Основные объекты строительства

Опоры моста 2-1-1И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
20.	E0130-11-1	Сооружение монолитного железобетонного тела опор из бетона B30 F200 W6	м3	61,60	11141,49	1738,80	686316	107110	4,75	293		
					742,61	509,44	45745	31381	2,03	125		
21.	C143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	62,832	298,00	--	18724	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
22.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	2,416	9508,21	--	22972	--	55,66	134		
					9263,25	--	22380	--	--	--		
23.	C12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	2,416	68800,00	--	166221	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
24.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,54	179558,97	616,47	96962	333	332,35	179		
					54596,25	232,87	29482	126	1,14	1		
	ИТОГО:						991195	107443		607		
							97607	31507		126		
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы						139550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	139550
Итого с накладными	1130745
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	67845
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1198590
Итого с временными, 4,8 %	1256122
Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %	1280642
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1285666
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1298227
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	2900239
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	58005
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2958244
Налог на добавленную стоимость, 12 %	354989
Итого с НДС	3313233

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA profi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор№24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование обьекта: Основные объекты строительства
Лестничные сходы.2-1-5И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика обсрудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел2: Устройство кровли над лестничными сходами								
23.	E0109-32-1примен.	Устройство кровли над лестничными сходами	т	6,561	15452,19	5283,51	101382	34665	19,67	129
					3337,88	1773,15	21900	11634	6,84	45
24.	C12021-24-3	Стоимость металлоконструкций кровли из стали 3сп5	т	6,561	156885,00	--	1029322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство кровли над лестничными сходами								1130704
ИТОГО:							1130704	34665		129
		Накладные расходы :					21900	11634		45
		На металломонтажные работы						30180		
		Всего накладных расходов:						30180		
		Итого с накладными:						1160884		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	69653
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1230537
Итого с временными, 4,8 %	1289603
Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %	1314776
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1319934
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1332830
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	2977545
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	59551
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3037096
Налог на добавленную стоимость, 12 %	364451
Итого с НДС	**3401547**

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор №24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование объекта: Основные объекты строительства

Пролетное строение.2-1-3И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов под временные опоры	м3	3,60	1987,74	1060,88	7156	3819	2,81	10
					457,99	275,83	1649	993	0,94	3
2.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные под временные опоры из бетона кл.Б15	м3	3,60	20800,00	--	74880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0130-6-1	Демонтаж сборных фундаментов под временные опоры	м3	3,60	1215,09	848,70	4374	3055	2,24	8
					366,39	220,66	1319	794	0,75	3
4.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные под временные опоры	м3	-3,60	20800,00	--	-74880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	9,00	175,72	175,72	1581	1581	--	--
					--	123,00	--	1107	2,59	23
6.	Е010332-А 18-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 18 км, класс груза 1 /фундаменты временных опор/	т	9,00	127,93	127,93	1151	1151	--	--
					--	25,59	--	230	0,54	5
7.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	9,00	161,00	161,00	1449	1449	--	--
					--	112,70	--	1014	2,37	21
8.	Е0130-88-	Сборка временных опор из	т	2,10	75693,05	1463,88	158955	3074	36,46	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	инвентарных элементов для монтажа пролетного строения			6210,00	350,45	13041	736	1,18	2
9.	Е0130-88-3	Разборка временных опор из инвентарных элементов для монтажа пролетного строения	т	2,10	3687,45	1927,95	7744	4049	10,70	22
					1759,50	442,77	3695	930	1,43	3
10.	С11011-874	Возврат стоимости проката листового, из углеродистой стали Ст3кп	т	-2,10	63600,00	--	-133560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	т	32,9416	22085,43	9457,76	727529	311554	34,27	1129
					5925,38	2171,30	195191	71526	9,12	300
12.	С12021-246	Металлоконструкции пролетного строения с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	32,9416	182307,00	--	6005484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-54	Болты высокопрочные	т	0,0636	319700,00	--	20333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, соединяемые на сварке	т	0,144	154700,00	--	22277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-860	Антивандальная труба из нержавеющей стали толщина 2 мм	т	0,153	166500,00	--	25474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	т	32,9416	1011,71	--	33327	--	5,52	182
					1011,71	--	33327	--	--	--
17.	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	т	32,9416	5854,92	403,21	192871	13282	8,90	293
					1656,00	147,49	54551	4853	0,72	24
18.	СПрайс	Стоимость краски "Политон-Ур"	кг	104,808791	887,16	--	92983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Стоимость краски "Политон-Ур	кг	104,808791	1315,96	--	137924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							7307052	343014		1721
							302773	82188		385

Накладные расходы :

На общестроительные работы	108618
На металломонтажные работы	310780
Всего накладных расходов:	419398
Итого с накладными	7726450

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	476094
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8202544
Итого с временными, 4,8 %	8596266
Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %	8764065
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8798450
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8884413
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	19847779
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	396956
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20244735
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2429368
Итого с НДС	22674103

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Счет-фактура № 00000000119 от 31 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 24-ГЗ от 03.05.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова-восточнее ул. Казыбаева за май 2014г.	тен.	1	24 063 813,39	24 063 813,39	12%	2 887 657,61	26 951 471,00		
Всего по счету:					**24 063 813,39**		**2 887 657,61**	**26 951 471,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Типовая межведомственная форма №КС-3

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Казыбаева г.Алматы

Договор : Дополнительное соглашение №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №24-ГЗ от 03 мая 2013года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №3-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова- восточнее ул.Казыбаева	26 951 471	26 951 471	9 749 919	9 749 919					2 887 658	26 951 471

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____ В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

_____ М.В. Кошелев

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору №24-ГЭ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование обьекта: Основные объекты строительства

Пешеходная часть моста.2-1-4И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0123-2-2	Укладка пластиковых лотков размером 260х203 мм RECYFIX SUPER 200	км	0,006	143349,35	22847,00	860	137	431,25	3
					72301,90	8556,87	437	51	41,79	0
10.	Е0111-29-2	Укладка решеток чугунных размером 500х245х27 мм RECYFIX SUPER D	м2	1,47	153,86	36,12	226	53	0,72	1
					116,70	13,54	172	20	0,07	0
11.	СПрайс	Стоимость пластикового канала размером 1000х260х235 мм RECYFIX SUPER 200 KS	шт	6,00	5617,30	--	39704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Стоимость решеток чугунных размером 500х245х27 мм RECYFIX SUPER 200	шт	12,00	3643,09	--	43717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Стоимость торцевой заглушки для RECYFIX SUPER 200 KS	шт	4,00	1436,37	--	5745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэласт МОСТ С	м2	143,00	2902,02	207,21	414990	29631	3,35	479
					551,14	76,28	78813	10908	0,37	53
15.	СПрайс	Стоимость материала Техноэласт МОСТ С	м2	143,00	494,59	--	70727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0127-55-	Устройство асфальтобетонного	м2	143,00	402,91	--	57616	--	0,17	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	покрытия пешеходной части из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			28,46	--	4070	--	--	--
17.	E0127-44-1	Устройство штрабы 20х30мм в асфальтобетоне с заполнением мастикой Технониколь	м	95,00	647,64	631,26	61526	59970	0,09	8
					12,42	93,81	1180	8912	0,33	36
18.	СПрайс	Стоимость мастики "ТЕХНОНИКОЛЬ"	кг	145,00	121,62	--	17634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва	м	6,80	856,17	61,07	5822	415	2,52	17
					437,29	22,48	2974	153	0,11	1
20.	C11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщина 3 мм /компенсаторы/	кг	40,00	83,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	C11011-100	Герметик	кг	80,00	411,00	--	32880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
Водосливные устройства										
22.	E0116-21-3	Установка воронок сливных диам.100 мм	1воронка	4,00	196,44	1,81	786	7	0,95	4
					155,25	--	621	--	--	--
23.	C131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	4,00	7790,00	--	31160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	E0116-7-8	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	28,00	1098,19	14,04	30749	393	0,64	18
					106,87	5,26	2992	147	0,03	1
25.	C130810-46	Держатель трубы d76	100шт	0,28	9630,00	--	2696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							820158	90607		553
							91259	20191		91

Накладные расходы :

На общестроительные работы	120673
На металломонтажные работы	235
На сантехнические работы	4813
Всего накладных расходов:	125722
Итого с накладными	945879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	56753
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1002632
Итого с временными, 4,8 %	1050758
Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %	1071269
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1075472
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1085980
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	2426079
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48522
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2474601
Налог на добавленную стоимость, 12 %	296952
Итого с НДС	2771553

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору №24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование обьекта: Основные объекты строительства

Перильное ограждение.2-1-6И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0109-35-1	Установка перильного ограждения	т	8,961144	20161,14	721,83	180667	6468	99,48	891		
					16327,12	116,44	146310	1043	0,56	5		
2.	C12021-268	Сварная решетка ограждения	т	8,961144	134000,00	--	1200793	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	C11011-2104	Анкерный болт стальной оцинкованный HilTi HIT-RE M12x250 мм	шт	168,00	46,22	--	7765	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	C11011-54	Болты высокопрочные	т	0,144	319700,00	--	46037	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	C11011-1649	Метизы разные M12	кг	35,00	231,95	--	8118	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	E0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей полимерно-порошковой краской за 2 раза	м2	391,3305	338,14	0,12	132326	45	0,05	19		
					9,52	0,05	3726	18	0,00	0		
	ИТОГО:						1575706	6513		911		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					150036	1061		5
		На общестроительные работы						3370		
		На металломонтажные работы						132618		
		Всего накладных расходов:						135988		
		Итого с накладными						1711694		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						102702		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1814396		
		Итого с временными, 4,8 %						1901487		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %						1938604		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1946210		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1965225		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						4390313		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						87806		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4478119		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						537374		
		Итого с НДС						5015493		

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору №24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование обьекта: Основные объекты строительства

Лестничные сходы.2-1-5И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
3.	Е0130-84-1	Окраска элементов косоуров	т	10,448	1011,71	--	10570	--	5,52	58
					1011,71	--	10570	--	--	--
4.	СПРАЙС	Стоимость краски "Политон-УР"	кг	52,185925	931,52	--	48612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПРАЙС	Стоимость краски "Политон-УР	кг	52,185925	1381,76	--	72108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0130-83-1	Окраска ж/б конструкций перхлорвиниловыми красками	м2	195,00	95,86	5,42	18692	1056	0,18	36
					34,42	1,99	6712	388	0,01	2
Стойки для светильников										
17.	Е0133-204-1	Установка стоек для светильника	шт	8,00	4971,93	2106,11	39775	16849	13,80	110
					2274,41	718,76	18195	5750	2,69	22
18.	С130806-22	Стоимость стоек из труб диаметром 102х5 мм	м	32,00	858,00	--	27456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-2104	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку	шт	32,00	46,22	--	1479	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М12х16х200 мм			--	--	--	--	--	--
20.	С11011-86 7	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,10	88800,00	--	8791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ								227487
		Раздел: Устройство кровли над лестничными сходами								
23.	Е0109-32-1примен.	Устройство кровли над лестничными сходами	т	С,350753	15452,19	5283,51	5420	1853	19,67	7
					3337,88	1773,15	1171	622	6,84	2
24.	С12021-24 3	Стоимость металлоконструкций кровли из стали 3сп5	т	0,350753	156885,00	--	55028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11011-54	Болты высокопрочные, (метизы)	т	0,02	319700,00	--	6074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0112-7-3	Устройство кровли над лестничными сходами из светопрозрачного материала "Данпалон"	м2	250,0С	130,89	6,65	32722	1662	0,48	120
					78,92	2,48	19731	621	0,01	3
27.	СПРАЙС	Стоимость сотового поликарбоната толщ.10мм	м2	275,00	909,46	--	250102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-10 40	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	т	0,С01638	92100,00	--	151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПРАЙС	Стоимость термошайбы	шт	800,00	29,57	--	23658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПРАЙС	Стоимость резиновой шайбы	шт	800,00	22,18	--	17743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	СПРАЙС	Стоимость профиля торцевого длиной 2,1м	м	110,00	52,81	--	5809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПРАЙС	Стоимость профиля соединительного неразъемного длиной 6м	м	420,00	184,83	--	77627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей полимерно-порошковой краской за 2 раза	м2	252,153	338,14	0,12	85264	29	0,05	12
					9,52	0,05	2401	12	0,00	0
		Итого по разделу: Устройство кровли над лестничными сходами								559598
		Раздел: НАКЛОННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ								
34.	Ц0103-575-2	Установка и наладка наклонных подъемников с направляющими на лестничных сходах	шт	2,00	9878,85	742,90	19758	1486	44,85	90
					7788,95	167,90	15578	336	0,97	2
35.	СКоммерческое	Стоимость наклонной платформы СПМ-300	шт	2,00	2272618,98	--	4545238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАКЛОННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ								4564996

ИТОГО:

	5352079	22935	433
	74358	7729	31

Накладные расходы :

На монтажные работы	14322
На общестроительные работы	45651
На металломонтажные работы	26756
Всего накладных расходов:	86729
Итого с накладными	5438808

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53614
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5492422
Итого с временными, 4,8 %	5537887
Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %	5557264
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5561235
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5571161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,234	12388859
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	247777
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12636636
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1516396
Итого с НДС	14153032

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору **№24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов**

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Озеленение.7-2И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2: Посадка деревьев								
19.	Е0147-32-4	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	1,00	1601,24	75,16	1601	75	4,28	4
					778,32	19,07	778	19	0,08	0
20.	С01031-А9-1	Погрузка выкопанных деревьев	т	0,06	169,23	--	10	--	0,79	0
					37,79	--	2	--	--	--
21.	С010332-А1-1	Перевозка выкопанных деревьев, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	0,06	22,80	--	1	--	0,11	0
					5,09	--	--	--	--	--
22.	С01031-А9-2	Разгрузка выкопанных деревьев	т	0,06	161,81	--	10	--	0,76	0
					36,13	--	2	--	--	--
23.	Е0147-11-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	яма	83,00	498,94	17,41	41412	1445	1,35	112
					188,89	6,60	15678	548	0,03	2
24.	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	м3	7,885	1240,00	--	9777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0147-9-3	Посадка выкопаных деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	1,00	482,26	187,83	482	188	1,44	1
					253,57	46,16	254	46	0,19	0
26.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы	шт	82,00	174,24	--	14287	--	0,94	77
					172,33	--	14131	--	--	--
27.	С143012-3-5	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, каратач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	шт	82,00	972,00	--	79704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Посадка деревьев								147285

ИТОГО:

	147284	1708	195
	30845	613	2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	40580
Всего накладных расходов:	40580
Итого с накладными	187864

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11272
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	199136
Итого с временными, 4,8 %	208695
Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %	212769
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	213604
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	215691
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	481854
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9637

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	491491
Налог на добавленную стоимость, 12 %	58979
Итого с НДС	**550470**

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

_____

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

_____

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор_____**Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору №24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-восточнее ул.Казыбаева

Наименование обьекта: Благоустройство и озеленение территории

Дорожные знаки и ограждения.7-1И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТРОТУАРЫ								
1.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	200,00	0,23	0,23	47	47	--	--
					--	0,08	--	16	0,00	0
2.	Е0127-14-2	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси под бордюр	м3	3,00	878,35	84,82	2635	254	0,17	0
					24,59	13,42	74	40	0,05	0
3.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	70,00	836,69	7,63	58568	534	0,80	56
					124,98	2,02	8749	141	0,01	0
4.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	53,00	167,85	14,40	8896	763	0,28	15
					43,73	5,05	2318	268	0,02	1
5.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	м2	53,00	31,21	--	1654	--	0,02	1
					2,86	--	152	--	--	--
6.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, М-II толщиной 3 см	м2	53,00	399,87	--	21193	--	0,17	9
					28,46	--	1509	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	53,00	245,79	--	13027	--	0,11	6
					18,31	--	970	--	--	--
		Итого по разделу: ТРОТУАРЫ								106020
		Раздел: БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ								
8.	Е0127-59-5	Установка барьерных ограждений из стали, столбы металлические	м	108,00	3773,50	24,87	407538	2686	1,30	140
					213,73	6,09	23083	658	0,02	3
9.	СКом.пред л.	Стоимость заполнения перильного ограждения из кованного металла	м2	88,20	4066,17	--	358636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ								766174
		Раздел: ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
10.	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	0,30	1056,69	38,95	317	12	2,23	1
					302,74	14,34	91	4	0,07	0
11.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов Ф-1 под знаки	м3	0,70	22787,74	1060,88	15951	743	2,81	2
					457,99	275,83	321	193	0,94	1
12.	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,16	5827,23	75,91	932	12	1,55	0
					225,11	28,67	36	5	0,14	0
13.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2,00	845,73	168,12	1691	336	3,68	7
					582,19	32,45	1164	65	0,13	0
14.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на мосту	шт	4,00	175,52	--	702	--	0,79	3
					136,88	--	548	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Стоимость металлической стойки СКМ 2.30	шт	2,00	1549,95	--	3100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-лист	Стоимость знаков II типоразмера 700x700	шт	4,00	2665,19	--	10661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-ли	Стоимость знаков II типоразмера	шт	2,00	2665,19	--	5330	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ст	Д700				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								38685
ИТОГО:							910878	5385		241
							39015	1390		5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	53573
Всего накладных расходов:	53573
Итого с накладными	964451

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	57867
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1022318
Итого с временными, 4,8 %	1071389
Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %	1092303
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1096589
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1107303
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	2473715
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	49474
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2523189
Налог на добавленную стоимость, 12 %	302783
Итого с НДС	**2825972**

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору №24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование обьекта: Основные объекты строительства
Опоры моста

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	E0130-33-1	Окраска бетонных поверхностей не засыпаемых грунтом перхлорвиниловыми красками	м2	56,00	95,86 / 34,42	5,42 / 1,99	5368 / 1927	303 / 111	0,18 / 0,01	10 / 1
	ИТОГО:						5368 / 1927	303 / 111		10 / 1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2222
Всего накладных расходов:	2222
Итого с накладными	7590

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	455
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8045
Итого с временными, 4,8 %	8431
Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %	8596
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8630
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8714
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	19467
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19856		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2383		
		Итого с НДС						22239		

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

ПодрядчикТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору №24-ГЗ от 03 мая 2013 года по строительству пешеходных переходов

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешехсдный переход по пр.Рыскулова - восточнее ул.Казыбаева

Наименование обьекта: Объекты энергетического хозяйства

Электроснабжение и освещение перехода и подъемника.4-1И

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Щит распределительный ЩРн-12з-0 74 У2										
23.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1357,10 / 364,55	78,55 / 15,53	1357 / 365	79 / 16	2,30 / 0,09	2 / 0
24.	Т	Щит распределительный металлический, навесной с замком, размером 240х330х120 ЩРн-12з-С 74 У2	шт	1,00	1276,98 / --	-- / --	1277 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	537,23 / 261,05	15,18 / 2,64	537 / 261	15 / 3	1,15 / 0,02	1 / 0
26.	Т	Автомат 1Р/16А	шт	1,00	124,99 / --	-- / --	125 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Т	Шинки	шт	1,00	109,71 / --	-- / --	110 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	537,23 / 261,05	15,18 / 2,64	537 / 261	15 / 3	1,15 / 0,02	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА21-29-101110-54 У2	ШТ	1,00	1261,22	--	1261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	1357,10	78,55	1357	79	2,30	2
					364,55	15,53	365	16	0,09	0
31.	Т	Щит учетный настенный ЩУ-3/1-0-74 У1 размером 395x310x150	шт	1,00	3195,38	--	3195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	191,41	6,21	191	6	1,15	1
					181,70	2,65	182	3	0,02	0
33.	Т	Счетчик электронный трехфазный СА4-Э720	шт	1,00	2742,82	--	2743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	1357,10	78,55	1357	79	2,30	2
					364,55	15,53	365	16	0,09	0
35.	Т	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕСНОЙ РАЗМЕРОМ 240X330X120 IP54 ЩРН-12з-1	ШТ	1,00	1276,98	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	537,23	15,18	537	15	1,15	1
					261,05	2,64	261	3	0,02	0
37.	Т	Автомат 3Р/16А	шт	1,00	244,89	--	245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Т	Шинки	шт	1,00	109,71	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-595 -2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА ПО МОСТУ	шт	14,00	892,26	325,45	12492	4556	2,85	40
					532,51	93,15	7455	1304	0,54	8
40.	Ц0108-595 -2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	2,00	866,90	325,45	1734	651	2,85	6
					507,15	93,15	1014	186	0,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Т	СВЕТИЛЬНИК С НАТРИЕВОЙ ЛАМПОЙ ЖКУ16-250-001	шт	8,00	6047,50	--	48380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Т	СВЕТИЛЬНИК С НАТРИЕВОЙ ЛАМПОЙ ЖСУ09-150-001	шт	2,00	8649,85	--	17300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Т	ЛАМПА НАТРИЕВАЯ ДНаТ-250	шт	8,00	551,15	--	4409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Т	ЛАМПА НАТРИЕВАЯ ДНаТ-150	шт	2,00	530,45	--	1061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Т	Подвес трубчатый К980 У3	шт	2,00	261,51	--	523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	15,00	48,94	22,76	734	341	0,16	2
					26,19	8,59	393	129	0,04	1
47.	Ц0108-409-1	ГОФРОТРУБА по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	15,00	121,88	56,24	1828	844	0,25	4
					45,54	14,03	683	210	0,08	1
48.	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	10,00	102,94	37,15	1029	371	0,23	2
					36,00	8,05	360	81	0,05	0
49.	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,25	42000,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151601-185	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,13	67700,00	--	8801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Т	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	км	3,00	114797,55	--	344393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	340,00	148,00	--	50320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Т	Гофрированная труба Д 20мм код 91920	шт	15,00	15,53	--	233	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
54.	Т	Муфта код 50820	шт	15,00	11,09	--	166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0110-901 -8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	20,00	291,78	14,38	5836	288	1,15	23
					269,10	--	5382	--	--	--
56.	С151803-5 3	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	20,00	244,00	--	4880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-88- 3	Защита кабеля уголком	т	0,02	103692,50	2150,50	1566	32	59,80	1
					9522,00	310,51	144	5	1,80	0

ИТОГО:

	532401	7377	89
	17491	1975	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	18800
На общестроительные работы	522
Всего накладных расходов:	19322
Итого с накладными	551723

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32483
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	584206
Итого с временными, 4,8 %	611751
Итого с зимними удорожаниями, 1,952 %	623490
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	625896
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	631910
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1411687
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28234

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1439921
Налог на добавленную стоимость, 12 % 172791
Итого с НДС 1612712

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA proffi"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

09 АПР 2016

«____» _____ 20____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің қазақтың түпнұсқасымен сәйкес екендігін куәландырамын, сызуда тазартулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған қателіктер болған жоқ.

09 АПР 2016 20____ г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг министерства юстиции РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № _____ тізілімде тіркелді

Нотариусқа төленгені туралы _____ теңге

Сумма, оплаченная нотариусу _____

Нотариус _____

Пронумеровано и прошнуровано
нөмірленген және т.ігілген
на 5 (пяти) листах
Нотариус _____ страницах/бетте