КОПИЯ
КӨШІРМЕ

ДОГОВОР
о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой

385 – Управление автомобильных дорог города Алматы
003 - Развитие транспортной инфраструктуры
015 - За счет средств местного бюджета
432 – Строительство дорог
411- Приобретение земли

город Алматы **№43-ГЗ** 16 июня 2014 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-27 от 11 июня 2014 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **628 992 700** (шестьсот двадцать восемь миллионов девятьсот девяносто две тысячи семьсот) тенге, (с учетом суммы НДС), (далее цена договора), из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 582 074 860 (пятьсот восемьдесят два миллиона семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят) тенге, в том числе сумма НДС 62 214 420 (шестьдесят два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста двадцать) тенге,

385003015411 – в размере 46 917 840 (сорок шесть миллионов девятьсот семнадцать тысяч восемьсот сорок) тенге (НДС не облагается), в том числе по лотам:

Лот № 8 – строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Ахрименко, на сумму 138 877 510 (сто тридцать восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот десять) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 136 916 170 (сто тридцать шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч сто семьдесят) тенге, в том числе сумма НДС 14 669 590 (четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто) тенге,

385003015411 – в размере 1 961 340 (один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча триста сорок) тенге (НДС не облагается),

Лот № 9 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Туркебаева, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 163 290 545 (сто шестьдесят три миллиона двести девяносто тысяч пятьсот сорок пять) тенге, в том числе сумма НДС 17 495 415 (семнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч четыреста пятнадцать) тенге,

Лот № 10 – строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Тлендиева, на сумму 202 686 246 (двести два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести сорок шесть) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 157 729 746 (сто пятьдесят семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч семьсот сорок шесть) тенге, в том числе сумма НДС 16 899 616 (шестнадцать миллионов восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестнадцать) тенге,

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

385003015411 – в размере 44 956 500 (сорок четыре миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге (НДС не облагается),

Лот № 11 – строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-восточнее ул.Саина, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 124 138 399 (сто двадцать четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч триста девяносто девять) тенге, в том числе сумма НДС 13 149 799 (тринадцать миллионов сто сорок девять тысяч семьсот девяносто девять) тенге.

2. Работы выполняются по Проекту: «Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Ахрименко, №02-1004/13 от 28 декабря 2013 года, Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Туркебаева, №02-1005/13 от 28 декабря 2013 года, Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Тлендиева, №02-1006/13 от 28 декабря 2013 года, Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-восточнее ул.Саина, №02-1014/13 от 28 декабря 2013 года».

Генеральный проектировщик: ТОО «Дорстройпроект НС», ТОО «НПО Транском».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи.

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере **3 (три) %** от общей цены договора со сроком действия до полного исполнения обязательств данного договора предусмотренного п. 70 по форме согласно приложению 9 Правил проведения электронных государственных закупок, за исключением случаев, когда Договором предусмотрена выплата аванса. В случае, если Договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов и не более 30 процентов от общей суммы договора

Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных Законом

9. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по

Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан получить:

1) Разрешение на эмиссию в окружающую среду;

2) Разрешение на снос зеленых насаждений.

29. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

30. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

32. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

33. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

34. Форма оплаты: безналичный расчет.

35. **Виды и сроки выплат:**

35.1. Оплата производится за фактически выполненные Подрядчиком работы согласно акту выполненных работ.

35.2. Расчеты по Договору производятся в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания документов на оплату согласно плана финансирования по платежам.

35.3. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по мере выделения бюджетных средств;

35.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Подрядчик ежемесячно до 25 числа за отчетный месяц предоставляет Заказчику информацию по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет

36. Необходимые документы, предшествующие оплате: акты выполненных работ, составленных по форме №2, форме №3, подписываемые и удостоверяемые печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Подрядчика.

37. Заказчик при наличии бюджетных средств может произвести авансовый платеж (предоплату) Подрядчику для выполнения работ по настоящему договору в размере **не более 30%** от цены договора, указанной в п. 1 договора, в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора равного размеру аванса. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

38. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ

39. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

40. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

41. В случае, предусмотренном п. 72 Договора, удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

42. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы сроком на 2 (два) года со дня приемки объекта в эксплуатацию.

43. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

44. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 календарных дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

45. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

46. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

47. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

48. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

49. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

50. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

51. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

52. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

53. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

54. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

55. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

56. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

57. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

58. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

59. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

60. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

61. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

62. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

63. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

64. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

65. После подписания Акта государственной комиссии Подрядчик предоставляет Заказчику (по его требованию) технический паспорт установленного образца, подлежащий регистрации в БТИ.

66. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

67. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору о государственных закупках в размере неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства.

68. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках Заказчик не позднее десяти рабочих дней по истечении финансового года принимает меры по взысканию неустойки в доход соответствующего бюджета

69. Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

70. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок - декабрь 2014 года.

71. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

72. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает **5%** стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

73. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов при этом срок окончательной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

74. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

75. Подрядчик обязуется не раскрывать, без предварительного письменного согласия Заказчика третьим лицам содержание условий настоящего Договора или его отдельных положений, а также Технической документации, планов, чертежей, или иной информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением персонала, привлеченного Подрядчиком для выполнения условий настоящего Договора. Указанная информация может предоставляться персоналу Подрядчика конфиденциально, в объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком своих договорных обязательств.

76. Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры для защиты и охраны конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты, кражи, опубликования или любых других действий, которые могут привести к раскрытию и/или её утере.

77. Подрядчик обязуется предъявлять акты выполненных работ (форма № 2, форма № 3) не позднее 20 числа ежемесячно, за отчетный месяц.

78. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в Департаменте Казначейства города Алматы и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора. Договор действует по 31 декабря 2014 года.

79. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой Стороны

80. По уведомлениям, направляемым в виде писем, телеграмм, телексов, e-mail или факсов, Стороны обязуются в последующем предоставлять оригиналы уведомлений

81. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
г. Алматы, пл. Республики, 4
БИН 001 040 001 387
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A
КБе 12
Руководитель

_____ В.П. Меренков

Подрядчик
ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17»
Директор

_____ М. В. Кошелев

Дополнительное соглашение №1
к Договору о государственных закупках работ №43-ГЗ
от 16 июня 2014 года

город Алматы 10 ноября 2014 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-27 от 11 июня 2014 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, в связи с уменьшением объемов работ, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. **Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:**

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 504 854 301 (пятьсот четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста один) тенге, (с учетом суммы НДС), (далее цена договора), из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 457 936 461 (четыреста пятьдесят семь миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят один) тенге, в том числе сумма НДС 49 064 621 (сорок девять миллионов шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать один) тенге,

385003015411 – в размере 46 917 840 (сорок шесть миллионов девятьсот семнадцать тысяч восемьсот сорок) тенге (НДС не облагается), в том числе по лотам:

Лот № 8 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Ахрименко, на сумму 138 877 510 (сто тридцать восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот десять) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 136 916 170 (сто тридцать шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч сто семьдесят) тенге, в том числе сумма НДС 14 669 590 (четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто) тенге,

385003015411 – в размере 1 961 340 (один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча триста сорок) тенге (НДС не облагается),

Лот № 9 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Туркебаева, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 163 290 545 (сто шестьдесят три миллиона двести девяносто тысяч пятьсот сорок пять) тенге, в том числе сумма НДС 17 495 415 (семнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч четыреста пятнадцать) тенге,

Лот № 10 – строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Тлендиева, на сумму 202 686 246 (двести два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести сорок шесть) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 157 729 746 (сто пятьдесят семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч семьсот сорок шесть) тенге, в том числе сумма НДС 16 899 616 (шестнадцать миллионов восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестнадцать) тенге,

385003015411 – в размере 44 956 500 (сорок четыре миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге (НДС не облагается)».

2. **Уменьшение суммы Договора** по бюджетной программе **385003015432** составляет в размере 124 138 399 (сто двадцать четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч триста девяносто девять) тенге, в том числе сумма НДС 13 149 799 (тринадцать миллионов сто сорок девять тысяч семьсот девяносто девять) тенге.

3. По бюджетной программе **385003015432**:

Сумма исполненных обязательств – 98 467 602 (девяносто восемь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот два) тенге, в том числе сумма НДС составляет 10 550 100 (десять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто) тенге.

Сумма неисполненных обязательств – 483 607 258 (четыреста восемьдесят три миллиона шестьсот семь тысяч двести пятьдесят восемь) тенге, в том числе сумма НДС составляет 51 815 063 (пятьдесят один миллион восемьсот пятнадцать тысяч шестьдесят три) тенге.

4. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г.Алматы.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН 001040001387
ИИК KZ32070102KSN6001000
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A, КБе 12

Руководитель

_____ **Меренков В.П.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17

Директор

_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №2
к Договору о государственных закупках работ №43-ГЗ
от 16 июня 2014 года

город Алматы 18 ноября 2014 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-27 от 11 июня 2014 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании Постановления акимата города Алматы «О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 27 декабря 2013 года №4/1114 «О реализации решения XXIII-й сессии маслихата города Алматы V-го созыва «О бюджете города Алматы на 2014-2016 годы», на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. **Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:**

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 504 854 301 (пятьсот четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста один) тенге, (с учетом суммы НДС), (далее цена договора), из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 457 936 461 (четыреста пятьдесят семь миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят один) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 370 486 587 (триста семьдесят миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) тенге,

оставшаяся сумма в размере 87 449 874 (восемьдесят семь миллионов четыреста сорок девять тысяч восемьсот семьдесят четыре) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году,

385003015411 – в размере 46 917 840 (сорок шесть миллионов девятьсот семнадцать тысяч восемьсот сорок) тенге (НДС не облагается), в том числе по лотам:

Лот № 8 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Ахрименко, на сумму 138 877 510 (сто тридцать восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот десять) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 136 916 170 (сто тридцать шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч сто семьдесят) тенге, в том числе из средств

предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 95 948 347 (девяносто пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч триста сорок семь) тенге,

оставшаяся сумма в размере 40 967 823 (сорок миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать три) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году,

385003015411 – в размере 1 961 340 (один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча триста сорок) тенге (НДС не облагается),

Лот № 9 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Туркебаева, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 163 290 545 (сто шестьдесят три миллиона двести девяносто тысяч пятьсот сорок пять) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 147 088 176 (сто сорок семь миллионов восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят шесть) тенге,

оставшаяся сумма в размере 16 202 369 (шестнадцать миллионов двести две тысячи триста шестьдесят девять) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году,

Лот № 10 – строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Тлендиева, на сумму 202 686 246 (двести два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести сорок шесть) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 157 729 746 (сто пятьдесят семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч семьсот сорок шесть) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 127 450 064 (сто двадцать семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч шестьдесят четыре) тенге,

оставшаяся сумма в размере 30 279 682 (тридцать миллионов двести семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят два) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году,

385003015411 – в размере 44 956 500 (сорок четыре миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге (НДС не облагается)».

2. Уменьшение суммы 2014 года по бюджетной программе 385003015432 – 87 449 874 (восемьдесят семь миллионов четыреста сорок девять тысяч восемьсот семьдесят четыре) тенге, в том числе сумма НДС – 9 369 629 (девять миллионов триста шестьдесят девять тысяч шестьсот двадцать девять) тенге.

3. Сумма исполненных обязательств – 98 467 602 (девяносто восемь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот два) тенге, в том числе сумма НДС – 10 550 100 (десять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто) тенге.

4. Сумма неисполненных обязательств – 483 607 258 (четыреста восемьдесят три миллиона шестьсот семь тысяч двести пятьдесят восемь) тенге, в том числе сумма НДС – 51 815 063 (пятьдесят один миллион восемьсот пятнадцать тысяч шестьдесят три) тенге.

5. Пункт 70. Договора изложить в следующей редакции:

«70. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – **май 2015 года**.»

6. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы,	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
пл. Республики, 4	БИН 050 740 009 374
БИН 001040001387	БИК EURIKZKA
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ4194800KZT22030887
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	АО "Евразийский Банк"
код 3853751	КБЕ 17
БИК KKMFKZ2A, КБе 12	
Руководитель	**Директор**
_____ **Меренков В.П.**	_____ **М.В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №3
к Договору о государственных закупках работ №43-ГЗ
от 16 июня 2014 года

город Алматы 19 января 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-27 от 11 июня 2014 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. **Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:**

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 504 854 301 (пятьсот четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста один) тенге, (с учетом суммы НДС), (далее цена договора), из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 457 936 461 (четыреста пятьдесят семь миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят один) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года составляет 87 449 874 (восемьдесят семь миллионов четыреста сорок девять тысяч восемьсот семьдесят четыре) тенге,

385003015411 – в размере 46 917 840 (сорок шесть миллионов девятьсот семнадцать тысяч восемьсот сорок) тенге (НДС не облагается), в том числе по лотам:

Лот № 8 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Ахрименко, на сумму 138 877 510 (сто тридцать восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот десять) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 136 916 170 (сто тридцать шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч сто семьдесят) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года составляет 40 967 823 (сорок миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать три) тенге,

385003015411 – в размере 1 961 340 (один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча триста сорок) тенге (НДС не облагается),

Лот № 9 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Туркебаева, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 163 290 545 (сто шестьдесят три миллиона двести девяносто тысяч пятьсот сорок пять) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года составляет 16 202 369 (шестнадцать миллионов двести две тысячи триста шестьдесят девять) тенге,

Лот № 10 – строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Тлендиева, на сумму 202 686 246 (двести два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести сорок шесть) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 157 729 746 (сто пятьдесят семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч семьсот сорок шесть) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года 30 279 682 (тридцать миллионов двести семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят два) тенге,

385003015411 – в размере 44 956 500 (сорок четыре миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге (НДС не облагается)».

2. **Сумма настоящего дополнительного соглашения на 2015 год** по бюджетной программе 385003015432 – 87 449 874 (восемьдесят семь миллионов четыреста сорок девять тысяч восемьсот семьдесят четыре) тенге, в том числе сумма НДС – 9 369 629 (девять миллионов триста шестьдесят девять тысяч шестьсот двадцать девять) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Договор действует по 31 декабря 2015 года.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы,	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
пл. Республики, 4	БИН 050 740 009 374
БИН 001040001387	БИК EURIKZKA
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ4194800KZT22030887
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	АО "Евразийский Банк"
код 3853751	КБЕ 17
БИК KKMFKZ2A, КБе 12	
Руководитель	**Директор**
_____ **Меренков В.П.**	_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №4
к Договору о государственных закупках работ №43-ГЗ
от 16 июня 2014 года

город Алматы 28 мая 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-27 от 11 июня 2014 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 70. Договора изложить в следующей редакции:
«70. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – **июль 2015 года**.»
2. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Договор действует по 31 декабря 2015 года.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
050001, г. Алматы, пл. Республики, 4
БИН 001040001387
ИИК KZ32070102KSN6001000
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан» код 3853751
БИК KKMFKZ2A, КБе 12
Руководитель

Меренков В.П.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17

Директор

М. В. Кошелев

Дополнительное соглашение №5
к Договору о государственных закупках работ №43-ГЗ
от 16 июня 2014 года

город Алматы 28 мая 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-27 от 11 июня 2014 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 70. Договора изложить в следующей редакции:

«70. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – **июль 2015 года**.»

2. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Договор действует по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы, пл. Республики, 4	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 001040001387	БИН 050 740 009 374
ИИК KZ32070102KSN6001000	БИК EURIKZKA
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан» код 188 3751	ИИК KZ4194800KZT22030887
БИК KKMFKZ2A КБе 17	АО "Евразийский Банк"
	КБЕ 17
Руководитель	**Директор**
_____ **Меренков В.П.**	_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №6
к Договору о государственных закупках работ №43-ГЗ
от 16 июня 2014 года

город Алматы 29 мая 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-27 от 11 июня 2014 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, в связи с перераспределением средств с лота №10 на лот №8, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. **Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:**

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 504 854 301 (пятьсот четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста один) тенге, (с учетом суммы НДС), (далее цена договора), из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 457 936 461 (четыреста пятьдесят семь миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят один) тенге,

в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 370 486 587 (триста семьдесят миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) тенге,

в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года составляет 87 449 874 (восемьдесят семь миллионов четыреста сорок девять тысяч восемьсот семьдесят четыре) тенге,

385003015411 – в размере 46 917 840 (сорок шесть миллионов девятьсот семнадцать тысяч восемьсот сорок) тенге (НДС не облагается), в том числе по лотам:

Лот № 8 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Ахрименко, на сумму 147 869 771 (сто сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот семьдесят один) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 136 916 170 (сто тридцать шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч сто семьдесят) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года составляет 40 967 823 (сорок миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать три) тенге,

385003015411 – в размере 10 953 601 (десять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот один) тенге (НДС не облагается),

Лот № 9 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Туркебаева, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 163 290 545 (сто шестьдесят три миллиона двести девяносто тысяч пятьсот сорок пять) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года составляет 16 202 369 (шестнадцать миллионов двести две тысячи триста шестьдесят девять) тенге,

Лот № 10 – строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Тлендиева, на сумму 193 693 985 (сто девяносто три миллиона шестьсот девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят пять) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 157 729 746 (сто пятьдесят семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч семьсот сорок шесть) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года 30 279 682 (тридцать миллионов двести семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят два) тенге,

385003015411 – в размере 35 964 239 (тридцать пять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи двести тридцать девять) тенге (НДС не облагается)».

2. **Уменьшение суммы по лоту №10 по бюджетной программе 385003011411 составляет** 8 992 261 (восемь миллионов девятьсот девяносто две тысячи двести шестьдесят один) тенге (НДС не облагается).

Увеличение суммы по лоту №8 по бюджетной программе 385003011411 составляет 8 992 261 (восемь миллионов девятьсот девяносто две тысячи двести шестьдесят один) тенге (НДС не облагается).

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы и действует по 31 декабря 2015 года.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН 001040001387
ИИК KZ32070102KSN6001000
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A, Кбе 12
Руководитель

Меренков В.П.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17

Директор

М. В. Кошелев

Дополнительное соглашение №7
к Договору о государственных закупках работ №43-ГЗ
от 16 июня 2014 года

город Алматы 29 мая 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-27 от 11 июня 2014 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании Протокола заседания технического совета, в связи с уменьшением объемов работ, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. **Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:**

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 503 303 280 (пятьсот три миллиона триста три тысячи двести восемьдесят) тенге, (с учетом суммы НДС), (далее цена договора), из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 456 385 440 (четыреста пятьдесят шесть миллионов триста восемьдесят пять тысяч четыреста сорок) тенге,

в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 370 486 587 (триста семьдесят миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) тенге,

в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года составляет 85 898 853 (восемьдесят пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят три) тенге,

385003015411 – в размере 46 917 840 (сорок шесть миллионов девятьсот семнадцать тысяч восемьсот сорок) тенге (НДС не облагается), в том числе по лотам:

Лот № 8 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Ахрименко, на сумму 146 949 031 (сто сорок шесть миллионов девятьсот сорок девять тысяч тридцать один) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 135 995 430 (сто тридцать пять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч четыреста тридцать) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года составляет 40 047 083 (сорок миллионов сорок семь тысяч восемьдесят три) тенге,

385003015411 – в размере 10 953 601 (десять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот один) тенге (НДС не облагается),

Лот № 9 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Туркебаева, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 162 983 550 (сто шестьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят три тысяч пятьсот пятьдесят) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года составляет 15 895 374 (пятнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста семьдесят четыре) тенге,

Лот № 10 – строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Тлендиева, на сумму 193 370 699 (сто девяносто три миллиона триста семьдесят тысяч шестьсот девяносто девять) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 157 406 460 (сто пятьдесят семь миллионов четыреста шесть тысяч четыреста шестьдесят) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года 29 956 396 (двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч триста девяносто шесть) тенге,

385003015411 – в размере 35 964 239 (тридцать пять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи двести тридцать девять) тенге (НДС не облагается)».

2. **Уменьшение суммы Договора** – 1 551 021 (один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча двадцать один) тенге, в том числе сумма НДС – 166 181 (сто шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят один) тенге, в том числе:

Сумма исполненных обязательств – 85 898 853 (восемьдесят пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят три) тенге, в том числе сумма НДС – 9 203 449 (девять миллионов двести три тысячи четыреста сорок девять) тенге.

Сумма неисполненных обязательств – 1 551 021 (один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча двадцать один) тенге, в том числе сумма НДС – 166 181 (сто шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят один) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы и действует по 31 декабря 2015 года.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы,	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
пл. Республики, 4	БИН 050 740 009 374
БИН 001040001387	БИК EURIKZKA
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ4194800KZT22030887
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан», код 3853751	АО "Евразийский Банк"
БИК KKMFKZ2A, КБе 12	КБЕ 17
Руководитель	**Директор**
Меренков В.П.	**М. В. Кошелев**

Алатау, Әуезов аудандары

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№ 111

«16» 07 2015г.

Райымбек даңғылы – Ахриненко көшесі
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қауды және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» қазан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **В. Меренков** — **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Б. Карбозов — **«Алатау ауданы әкімдігі» - әкімнің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А. Омаров — **«Әуезов ауданы әкімдігі» - әкімнің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
М. Қошелев — **«ДСУ-13» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Н. Килыбаев — **«Дорстройпроект НС» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отышиев — **«Алматы қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0010025

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование организации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Райымбек даңғылы – Ахрименко көшесінің жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алатау, Әуезов аудандары, Райымбек даңғылы – Ахрименко көшесі**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2013 жылғы 14 мамырдағы № 2/418 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2015 жылғы 29 қаңтарда берілген белгілі іс-кимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы үйғарым қабылдау № 22/226 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

« ДСУ-13» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«Дорстройпроект НС» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш төбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 111

(жоба нөмірі, тоттама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық ысан бойын орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2014 жылғы 26 наурыздағы № 73-н бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2013 жылғы 28 желтоқсандағы № 02-1004/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **маусым 2014 ж.;** жұмыстың аяқталуы **шілде 2015 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Жаяу жүргінші өткелінің жалпы ұзындығы	**м**	**78,14**		**78,14**	
Жаяу жүргіншілер өткелінің ені	**м**	**2,25**		**2,25**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части			
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, гимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **138 877 510** теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **117 067 290** теңге,
всего **138 877 510** теңге, в том числе: строительно-монтажных работ **117 067 290** тыс тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **1 193 400** теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **1 193 400** теңге

17. Пайдалануға қабылданатынныегізгі қордың сметалық құны теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию теңге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к приемке
«Райымбек даңғылы – Ахриненко көшесінің жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы».
(нысанның аты) (наименование объекта)
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии **Б. Сауранбаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **С. Токсеитов**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

Н. Килыбаев (қолы) (подпись)

А. Омаров (қолы) (подпись)

Б. Кутпанов (қолы) (подпись)

Б. Карбозов (қолы) (подпись)

М. Оныпбаев (қолы) (подпись)

М. Кошелев (қолы) (подпись)

А № 0010025

Счет-фактура № 00000000079 от 31 мая 2015 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 43-ГЗ от 16.06.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Райымбека- ул. Ахрименко	тен.	1	35 756 324,11	35 756 324,11	12%	4 290 758,89	40 047 083,00		
Всего по счету:					**35 756 324,11**		**4 290 758,89**	**40 047 083,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Кугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр - получателю, второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход через ул.Ахрименко в г.Алматы**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на Надземный пешеходный переход через ул.Ахрименко в г.Алматы 2-1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сооружение овор								
1	E0130-3-1	**Устройство подготовки из щебня**	5	2031,07	38,67	10155	193	1770	1,99	10
		м3		310,5	14,24	1553	71	109	0,07	0
2	E0130-84-1	**Окраска металла**	23,49	15278,72	0	358897	0	27030	5,76	135
		т		1055,7	0	24798	0	109	0	0
3	E0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	88	317,51	13,7	27941	1206	10347	0,6	53
		м2		102,83	5,04	9049	444	109	0,02	2
4	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	85	39,73	37,82	3377	3214	1061	0,01	1
		м3		1,87	11	159	935	97	0,04	3
5	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	153	176,4	176,4	26989	26989	5398	0	0
		т		0	35,28	0	5398	100	0,74	113
6	E0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	85	6,83	6,83	580	580	154	0	0
		м3		0	1,87	0	159	97	0,01	1
7	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	85	21,55	4,52	1831	384	1404	0,11	9
		м3		17,03	0	1448	0	97	0	0
8	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	85	14,12	12	1200	1020	360	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	138	233	97	0,01	1
9	E0130-7-1	Устройство бетонного покрытия площадки толщиной 40мм на опорах №1 и №2	0,35	5783,48	532,08	2024	186	216	2,55	1
		м3		434,25	131,85	152	46	109	0,43	0
10	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1915	8299,96	0	1589	0	1681	48,4	9
		т		8055	0	1543	0	109	0	0
11	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0335	68800		2305				
		т								
12	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,158	64400		10175				
		т								
13	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0315	63800		2010				
		т								
14	E0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек С-1, бетон В25 F200,W6	0,25	10080,37	1512	2520	378	297	4,13	1
		м3		645,75	442,99	161	111	109	1,76	0
15	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,25	185		46				
		м3								
16	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0035	64700		226				
		т								
17	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0035	64400		225				
		т								
18	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,041	59900		2456				
		т								
19	E0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек С-2, бетон В25 F200,W6	0,35	10080,37	1512	3528	529	415	4,13	1
		м3		645,75	442,99	226	155	109	1,76	1
20	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,35	185		65				
		м3								
21	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0045	64700		291				
		т								
22	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0035	64400		225				
		т								
23	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0485	59900		2905				
		т								
24	E0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона ригеля класс бетона В30 /М-300/	1,9	8279,03	937,34	15730	1781	2472	4,88	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		918	275,85	1744	524	109	1,1	2
25	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,9	185		352				
		м3								
26	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12	71100		8532				
		т								
27	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0425	64400		2737				
		т								
28	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1175	62100		7297				
		т								
29	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,013	59100		768				
		т								
30	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,053	63800		3381				
		т								
31	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	43,5	317,51	13,7	13812	596	5115	0,6	26
		м2		102,83	5,04	4473	219	109	0,02	1
32	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	201,5	39,73	37,82	8005	7620	2515	0,01	3
		м3		1,87	11	377	2216	97	0,04	8
33	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	362,7	176,4	176,4	63980	63980	12796	0	0
		т		0	35,28	0	12796	100	0,74	269
34	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	201,5	6,83	6,83	1375	1375	365	0	0
		м3		0	1,87	0	376	97	0,01	1
35	E0101-28-8 K=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	201,5	16,45	16,45	3315	3315	879	0	0
		м3		0	4,5	0	906	97	0	1
36	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	201,5	21,55	4,52	4342	910	3329	0,11	22
		м3		17,03	0	3432	0	97	0	0
37	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	201,5	14,12	12	2845	2417	853	0,01	2
		м3		1,62	2,75	326	553	97	0,01	2
38	E0130-83-1	Окраска поверхностей опор	22,8	39,04	4,71	890	107	787	0,16	4
		м2		29,93	1,73	682	39	109	0,01	0
39	E0130-83-2	Устройство подмостей для окраски	22,8	106,01	14,71	2417	335	1057	0,2	5
		м2		37,13	5,42	847	124	109	0,03	1
40	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под ж.б.плиты	30	2031,07	38,67	60932	1160	10619	1,99	60
		м3		310,5	14,24	9315	427	109	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0130-35-5	Укладка плит, с перестановкой 4 раза	24,3	2228,46	411,4	54151	9997	20439	3,92	95
		м3		670,5	101,17	16293	2458	109	0,37	9
42	30-23-143	Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	36	5400		194400				
		шт								
43	Е0130-88-1	Сборка стальных технологических опор из инвентарных конструкций с перестановкой 4 раза	120	10161,51	1272,94	1219381	152753	746180	31,7	3804
		т		5400	304,74	648000	36569	109	1,03	124
44	Е0130-88-3	Разборка стальных технологических опор из инвентарных конструкций	120	3206,48	1676,48	384778	201178	250485	9,3	1116
		т		1530	385,02	183600	46202	109	1,24	149
45	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (20%)	21,475	147100		3158920				
		т								
46	1-2-45	Пиломатериал	12	6210		74520				
		м3								
47	Е0130-35-5#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж сборных плит	1	1263,56	287,98	1264	288	516	2,35	2
		м3		402,3	70,82	402	71	109	0,26	0
		Итого по разделу: Сооружение опор				5749687				
		Раздел: Лестничные сходы №1,2								
48	Е0130-73-1	Установка металлических перил с окраской	2,5	17298,09	124,87	43245	312	29369	61	153
		т		10732,5	45	26831	113	109	0,22	1
49	2-1-96	Стоимость перильного ограждения	2,5	177400		443500				
		т								
50	С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п3.3	Добавка на корректировку марки стали С255	2,5	3385		8463				
		т								
51	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций -в три слоя	26,815	17987,87	0	482341	0	38570	7,2	193
		т		1319,63	0	35385	0	109	0	0
52	Е0111-27-1	Устройство покрытий из тактильной плитки	2,7	211,19	16,79	570	45	391	0,73	2
		м2		111,6	6,28	301	17	123	0,03	0
53	30-3-28	Тактильная плитка	2,754	530		1460				
		м2								
54	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровли над лестничными сходами из ПОЛИКАРБОНАТа сотового 8мм,6000х2100мм	175	119,73	5,78	20952	1012	14742	0,42	73
		м2		68,63	2,16	12010	378	119	0,01	2
55	Цена завода	ПОЛИКАРБОНАТ сотовый 8мм,6000х2100мм	192	850,46		163287				
		м2								
56	1-1-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	0,0011	92100		101				
		т								
57	Цена завода	Стоимость термошайбы	349	27,65		9651				
		шт								
58	Цена завода	Стоимость резиновой шайбы	349	20,74		7238				
		шт								
59	Цена завода	Стоимость профиля торцевого	103	49,38		5086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
60	Цена завода	Стоимость профиля соединительного	287	172.83		49603				
		м								
		Итого по разделу: Лестничные сходы №1,2				1235499				
		Раздел: Пролетные строения								
61	E0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений-в три слоя	30,06	17987,87	0	540715	0	43238	7,2	216
		т		1319,63	0	39668	0	109	0	0
62	E0130-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	30,06	5586,33	350,62	167925	10540	51384	7,74	233
		т		1440	128,25	43286	3855	109	0,63	19
63	E0130-23-8	Монтаж металлических пролетных строений	1	34717,35	11285,13	34717	11285	6132	21	21
		шт		3712,5	1913,61	3713	1914	109	6,32	6
64	E0130-84-1	Окраска металлической вставки фермы-в три слоя	0,25	17987,87	0	4497	0	360	7,2	2
		т		1319,63	0	330	0	109	0	0
65	E0130-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	0,25	5586,33	350,62	1397	88	427	7,74	2
		т		1440	128,25	360	32	109	0,63	0
66	E0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,0756	39376,59	339,59	2977	26	14	0,58	0
		т		0	140,94	0	11	133	0,58	0
67	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	108	404,15	0	43648	0	3555	0,14	16
		м2		24,75	0	2673	0	133	0	0
68	E0127-55-2к=2 к объему	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (до толщ. 4 см)	108	63,51	0	6859	0	572	0,02	3
		м2		3,98	0	430	0	133	0	0
69	E0130-73-1	Установка металлических перил	2,263	17298,09	124,87	39145	283	26584	61	138
		т		1632,5	45	24287	102	109	0,22	0
70	2-1-96	Стоимость перильного ограждения	2,263	177400		401450				
		т								
71	E0130-84-1	Окраска стальных конструкций -в три слоя	2,263	17987,87	0	40706	0	3255	7,2	16
		т		1319,63	0	2986	0	109	0	0
		Итого по разделу: Пролетные строения				1284036				
		Раздел: Дорожная часть								
72	E0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	25	840,43	21,85	21011	546	5271	1,05	26
		м2		166,97	9,18	4174	229	119,7	0,04	1
73	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом для установки тротуарного бетонного бордюра	16,9	19,4	0	328	0	318	0,12	2
		м2		19,4	0	328	0	97	0	0
74	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,69	864,08	73,75	1460	125	74	0,14	0
		м3		21,38	11,67	36	20	133	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых камней тротуарных	250	435,52	6,63	108879	1658	36720	0,7	175
		м		108,68	1,76	27170	439	133	0,01	2
76	30-3-9	Камни бортовые М-300	4	26700		106800				
		м3								
77	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом для установки тротуарного бетонного бордюра	105	19,4	0	2037	0	1976	0,12	13
		м2		19,4	0	2037	0	97	0	0
78	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,05	864,08	73,75	907	77	46	0,14	0
		м3		21,38	11,67	22	12	133	0,04	0
79	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых камней дорожных	35	435,52	6,63	15243	232	5141	0,7	24
		м		108,68	1,76	3804	61	133	0,01	0
80	30-3-10	Камни бортовые М-400	1,575	27400		43155				
		м3								
81	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под основание тротуара	464,5	19,4	0	9011	0	8741	0,12	57
		м2		19,4	0	9011	0	97	0	0
82	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	44,55	864,08	73,75	38495	3286	1958	0,14	6
		м3		21,38	11,67	952	520	133	0,04	2
83	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	625,5	375,59	0	234930	0	20590	0,14	90
		м2		24,75	0	15481	0	133	0	0
84	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см	625,5	234,69	0	146797	0	13244	0,09	58
		м2		15,92	0	9955	0	133	0	0
85	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	0,77	78,35	72,93	60	56	24	0,04	0
		м3		5,42	26,97	4	21	97	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,04	252,72	0	11	0	12	1,85	0
		м3		252,72	0	11	0	113	0	0
87	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	1,386	99,84	0	138	0	156	0,62	1
		м3		99,84	0	138	0	113	0	0
88	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	1,386	176,4		244				
		т								
89	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под лоток	0,13	864,08	73,75	112	10	6	0,14	0
		м3		21,38	11,67	3	2	133	0,04	0
90	Е0130-64-1	Монтаж блоков лотков из бетона В25 F200	1,768	2938,05	945	5194	1671	1250	2,46	4
		м3		402,75	245,7	712	434	109	0,84	1
91	30-18-2	Блоки лотков из тяжелого бетона класса В15	1,768	16100		28465				
		м3								
92	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,03	78,35	72,93	237	221	95	0,04	0
		м3		5,42	26,97	16	82	97	0,11	0
93	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,303	27,1	0	144	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
94	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	5,303	176,4		935				
		т								
95	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,57	864,08	73,75	493	42	25	0,14	0
		м3		21,38	11,67	12	7	133	0,04	0
96	Е0122-2-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0043	454032,61	1984,82	1952	9	261	270	1
		км		45900	749,25	197	3	130	3,66	0
97	Е0127-14-2	Обратная засыпка труб песчано-гравийной смесью	2,04	864,08	73,75	1763	150	90	0,14	0
		м3		21,38	11,67	44	24	133	0,04	0
98	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг решеток	0,3156	408,11	169,61	129	54	102	1,55	0
		м3		238,5	4,07	75	1	133	0,01	0
99	Е0123-24-1#К=0,6#СНРК 8.02-05-2002	Демонтаж решеток	2	146,8	21,25	294	43	347	0,79	2
		шт		125,55	8,1	251	16	130	0,04	0
100	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,706	27,1		19				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е010333-А30-1#к=0,9	Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км	0,706	176,4	176,4	125	125	35	0	0
		т		0	35,28	0	25	100	0,74	1
102	Е0107-1-1	Устройство бетонных подкладок под решетки	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
103	30-18-41	Бетонные подкладки	4	2270		9080				
		шт								
104	Е0123-24-1	Установка решеток б/у	2	281,41	35,42	563	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
105	Е0111-2-9	Омоноличивание решеток бетоном	0,1292	6181,22	0	799	0	90	3,66	0
		м3		567	0	73	0	123	0	0
106	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	2,2	864,08	73,75	1901	162	97	0,14	0
		м3		21,38	11,67	47	26	133	0,04	0
107	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,2	5563,57	66,01	12240	145	515	1,35	3
		м3		195,75	24,93	431	55	105	0,12	0
108	Е0107-1-5	Укладка фундаментов	6	595,71	397,26	3574	2384	2817	1,21	7
		шт		198,45	136,87	1191	821	140	0,52	3
109	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	2,1	20800		43680				
		м3								
110	Е0130-7-1	Омоноличивание бетоном В15	0,5	6108,86	532,08	3054	266	309	2,55	1
		м3		434,25	131,85	217	66	109	0,43	0
111	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,6	4830,19	66,01	2898	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	0
112	Е0127-83-1	Установки дорожных знаков	6	601,67	0	3610	0	4040	3,2	19
		шт		506,25	0	3038	0	133	0,11	1
113	С11011-953прим	Стоимость дор знака 5.17.3-5.17.4(А700)	2	5046,76		10094				
		шт								
114	С11011-953прим	Стоимость дор знака разм. 600х600мм (3.3)	0,72	13695,39		9861				
		м2								
115	2-1-96	Стоимость стоек	0,0164	177400		2909				
		т								
		Итого по разделу: Дорожная часть				874841				
		ИТОГО:				9144055	518240			6941
						1181612	120630			731
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				380784				
		На металломонтажные работы				1052618				
		Всего накладных расходов:				1433402				
		Итого с накладными				10577457				
		- заработная плата				215010				
		- трудоемкость				717				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				634648				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11212105				
		Итого с временными, 4,8 %				11750286				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %				12120420				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12167421				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12284924				
		ИТОГО:				12284924				
		Сметная заработная плата				1517252				
		Нормативная трудоемкость				8389				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				29356491				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				587129				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29943621				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3593234				
		Итого с НДС				33536855				

ПРИНЯЛ:

"Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Ахрименко**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на освещение 4-1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,097	21603,38	0	2096	0	2218	133	13
		км		20790	0	2017	0	110	0	0
2	8-4-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	9,7097	2900		28158				
		10м								
3	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	313	31,5	7,5	9860	2348	6363	0,12	38
		м		19,8	1,6	6197	501	95	0,01	3
4	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	77	45	6,7	3465	516	2472	0,19	15
		м		32,2	1,6	2479	123	95	0,01	1
5	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	10	46,2	5,3	462	53	335	0,22	2
		м		34,4	0,9	344	9	95	0,01	0
6	16-1-544	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,408	309900		126439				
		1000м								
7	Ц0108-165-1	Муфта концевая	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		756	275	1512	550	95	1,59	3
8	16-10-28	Муфты концевые	2	19100		38200				
		шт								
9	2-1-237	Метизы и металлоконструкции	0,04144	154400		6398				
		т								
10	Ц0108-160-4	Наконечники кабельные	8	767	0	6136	0	5236	3	24
		шт		689	0	5512	0	95	0	0
11	18-3-208	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3	8	333		2664				
		шт								
12	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	5	46,2	5,3	231	27	168	0,22	1
		м		34,4	0,9	172	4	95	0,01	0
13	16-1-472	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0,0051	121000		617				
		1000м								
14	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	34	29,64	28,03	1008	953	286	0,01	0
		м3		1,61	7,06	55	240	97	0,02	1
15	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	26,92935	6,83	6,83	184	184	49	0	0
		м3		0	1,87	0	50	97	0,01	0
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,92935	21,55	4,52	580	122	445	0,11	3
		м3		17,03	0	459	0	97	0	0
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	26,92935	14,12	12	380	323	114	0,01	0
		м3		1,62	2,75	44	74	97	0,01	0
18	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	90	36,7	27,8	3303	2502	1342	0,06	5
		м		8,8	6,9	792	621	95	0,04	4
19	30-8-92	Песок природный	7	990		6930				
		м3								
20	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,009	21603,38	0	194	0	206	133	1
		км		20790	0	187	0	110	0	0
21	8-4-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,9009	2900		2613				
		10м								
22	2-1-237	Защита кабеля уголком	0,0736	154400		11364				
		т								
23	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	81	31,5	7,5	2552	608	1647	0,12	10
		м		19,8	1,6	1604	130	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	9	45	6,7	405	60	289	0,19	2
		м		32,2	1,6	290	14	95	0,01	0
25	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	40	46,2	5,3	1848	212	1341	0,22	9
		м		34,4	0,9	1376	36	95	0,01	0
26	16-1-544	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,1326	309900		41093				
		1000м								
27	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
		шт		116	2,5	464	10	95	0,01	0
28	Е0133-219-1	Установка к опорам металлических подкосов	4	3886,2	2124,46	15545	8498	5545	5,26	21
		подкос		875,25	445	3501	1780	105	1,84	7
29	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	36	131		4716				
		м								
30	8-6-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	36	320		11520				
		м								
31	2-1-237	Метизы и металлоконструкции	0,00075	154400		116				
		т								
32	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	4	85,4	0,2	342	1	269	0,4	2
		шт		70,9	0	284	0	95	0	0
33	18-4-1937	Зажимы ответвительные	4	2413		9652				
		шт.								
34	Ц0108-102-1	Установка шкафов	4	3089	497	12356	1988	9055	13	52
		шкаф		2273	110	9092	440	95	0,64	3
35	75-6-65	Ящик автоматического включения резерва	1	79200		79200				
		комплект								
		Отпускная цена		79200		79200				
		Сметная стоимость оборудования				*79200*				
36	75-6-12	Ящик силовой с предохранителями на 25А 1пл.вст-20А	1	36900		36900				
		шт								
		Отпускная цена		36900		36900				
		Сметная стоимость оборудования				*36900*				
37	75-6-108	Шкаф управления наружным освещением	1	223200		223200				
		шт								
		Отпускная цена		223200		223200				
		Сметная стоимость оборудования				*223200*				
38	75-6-109	Щит дистанционного управления	1	107700		107700				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		107700		107700				
		Сметная стоимость оборудования				*107700*				
39	75-6-59	Щит распределительный ЩРн	1	52400		52400				
		шт								
		Отпускная цена		52400		52400				
		Сметная стоимость оборудования				*52400*				
40	Е0133-204-1	Установка стойки для антенны	1	4400,56	1831,4	4401	1831	2733	12	12
		опора		1977,75	625,01	1978	625	105	2,34	2
41	8-6-219	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	10	669		6690				
		м								
42	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	20	46,2	5,3	924	106	671	0,22	4
		м		34,4	0,9	688	18	95	0,01	0
43	16-5-1	Кабели для монтажа в шкафу	0,02	353900		7078				
		1000м								
44	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	1	578,1	31,1	578	31	390	2,09	2
		шт		403	7,6	403	8	95	0,04	0
45	18-3-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	1	244		244				
		шт								
46	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	10	85,4	0,2	854	2	674	0,4	4
		шт		70,9	0	709	0	95	0	0
47	18-4-1937	Зажимы наборные	10	2413		24130				
		шт.								
48	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
		шт		158	2,3	316	5	95	0,01	0
49	ТОО "SAiMAn"	Электросчетчик 3-х фазный однотарифный СА4-720 3х220/380	2	2385,11		4770				
		шт								
50	Ц0108-102-1	Установка щита распределительного	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
51	Е0133-204-1	Установка торшеров	9	4400,56	1831,4	39605	16483	24596	12	108
		опора		1977,75	625,01	17800	5625	105	2,34	21
52	Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Установка светильников	9	1583,29	979,88	14250	8819	4853	1,87	17
		шт		362,78	204,88	3265	1844	95	1,19	11
53	См/л АО КЗЭО	Стоимость торшеров	9	15873,1		142858				
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	17-1-74	Стоимость светильников	9	10200		91800				
		шт								
55	17-6-65	Стоимость ламп	9	164		1476				
		шт								
56	E0134-103-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм	0,31	21603,38	0	6697	0	7089	133	41
		км		20790	0	6445	0	110	0	0
57	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	240,96	111		26747				
		м								
58	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	240	46,2	5,3	11088	1272	8048	0,22	53
		м		34,4	0,9	8256	216	95	0,01	1
59	16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,1632	47500		7752				
		1000м								
60	16-1-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,0816	84200		6871				
		1000м								
61	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0306	30200		924				
		1000м								
62	8-4-28	Трубы из полиэтилена Dн 20 мм	0,9	664		598				
		10м								
63	8-4-35	Муфта, d 20 мм	0,9	80		72				
		10шт								
64	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	23	578,1	31,1	13296	715	8972	2,09	48
		шт		403	7,6	9269	175	95	0,04	1
65	18-3-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	23	244		5612				
		шт								
66	1-1-775	Скоба для крепления труб	270	2360		637200				
		шт								
67	2-1-237	Метизы и металлоконструкции	0,06032	154400		9313				
		т								
		ИТОГО:				1925438	50746			513
						87781	13208			60
		Всего прямые затраты:				1925440				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				1287508				
		- оборудования				499400				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				57105				
		На общестроительные работы				10407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы				32874				
		Всего накладных расходов:				100386				
		Итого с накладными				2025826				
		- заработная плата				15058				
		- трудоемкость				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				91585				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2117409				
		Итого с временными, 4,8 %				2195076				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %				2248490				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2255273				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2272230				
		ИТОГО:				2272230				
		Сметная заработная плата				116049				
		Нормативная трудоемкость				629				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				5429897				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				108598				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5538495				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				664619				
		Итого с НДС				6203114				

ПРИНЯЛ:

ГКУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Ахрименко

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на 4-2 электроснабжение

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-599-4	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг**	2	1616,1	98,1	3232	196	1783	5	10
		шт		925	13,5	1850	27	95	0,08	0
2	С75-6-67	**Пункт/шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3014-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм**	1	36500		36500				
		комплект								
		Отпускная цена		36500		36500				
		Сметная стоимость оборудования				*36500*				
3	С75-6-72	**Пункт/шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3050-214У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм**	1	38000		38000				
		комплект								
		Отпускная цена		38000		38000				
		Сметная стоимость оборудования				*38000*				
4	Ц0108-58-1	**Выключатель нагрузки с приводом ручным**	1	1424,8	48,8	1425	49	1095	6	6
		шт		1141	11,3	1141	11	95	0,07	0
5	18-1-58	**Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП3-16/Н2 М1 56, 67, латунь**	1	3800		3800				
		шт								
6	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	**Контрольные и приемосдаточные испытания**	1	12737,66	4203,36	12738	4203	8643	289	289
		объект		8534,3	1069,2	8534	1069	90	6,2	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				95695	4447			305
						11525	1107			6
		Всего прямые затраты:				95695				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				5223				
		- оборудования				74500				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				11521				
		Всего накладных расходов:				11521				
		Итого с накладными				107216				
		- заработная плата				1728				
		- трудоемкость				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1963				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				109179				
		Итого с временными, 4,8 %				110844				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %				111989				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				112134				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				112497				
		ИТОГО:				112497				
		Сметная заработная плата				14360				
		Нормативная трудоемкость				318				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				268832				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5377				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				274209				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				32905				
		Итого с НДС				307114				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Счет-фактура № 00000000221 от 30 сентября 2014 г.

Экз. СУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 43-ГЗ от 16.06.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Райымбека- ул. Ахименко за сентябрь 2014г.	тен.	1	10 729 176,79	10 729 176,79	12%	1 287 501,21	12 016 678,00		
Всего по счету:					**10 729 176,79**		**1 287 501,21**	**12 016 678,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жунисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"**

Поставщик: ТОО "ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного пешеходного перехода перехода на пересечении пр. Райымбека - ул. Ахрименко

Договор №43-ГЗ от 16 июня 2014 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застрйщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов объектов и комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1 (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц вкл НДС	в отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	на приобретен материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №8 Строительство надземного пешеходного перехода перехода на пересечении пр. Райымбека - ул. Ахрименко	12 016 678	12 016 678	4 310 656	4 310 656					1 287 501	12 016 678

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"
В.Н. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"
М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход через ул.Ахрименко в г.Алматы

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2014 года

на 2-1 Надземный пешеходный переход через ул.Ахрименко в г.Алматы

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**С Сб.цен на изыск.работы РДС РК8.02-03-2002 ТБ10 стр.353**	**Разбивка оси моста**	**0,1**	**21793**	**0**	**2179**	**0**	**0**	**0**	**0**
		км		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
2	**Е0101-24-6**	**Срезка растительного грунта толщ. слоя 20см бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**270,6**	**6,01**	**6,01**	**1625**	**1625**	**547**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,08**	**0**	**564**	**97**	**0,01**	**2**
3	**Е0101-24-10**	**Срезка растительного грунта толщ. слоя 20см грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м**	**270,6**	**31,64**	**31,64**	**8562**	**8562**	**2696**	**0**	**0**
		м3		**0**	**10,27**	**0**	**2780**	**97**	**0,04**	**11**
		Итого по разделу: Подготовительные работы				**12367**				
		Раздел: Сооружение опор								
4	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**185**	**39,73**	**37,82**	**7350**	**6996**	**2309**	**0,01**	**2**
		м3		**1,87**	**11**	**346**	**2035**	**97**	**0,04**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(во временный отвал)	333	176,4	176,4	58741	58741	11748	0	0
		т		0	35,28	0	11748	100	0,74	247
6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	185	3,77	3,24	697	600	287	0	1
		м3		0,48	1,12	89	207	97	0	1
7	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(для замены грунта)	120	32,23	30,77	3868	3692	1137	0,01	1
		м3		1,42	8,34	170	1001	97	0,03	3
8	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	216	176,4	176,4	38102	38102	7620	0	0
		т		0	35,28	0	7620	100	0,74	160
9	E0130-3-2	Замена грунта	120	990,12	33,87	118814	4064	36064	1,94	233
		м3		263,25	12,47	31590	1496	109	0,06	7
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	120	21,55	4,52	2586	542	1982	0,11	13
		м3		17,03	0	2044	0	97	0	0
11	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	120	14,12	12	1694	1440	508	0,01	1
		м3		1,62	2,75	194	329	97	0,01	1
12	E0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	7	2031,07	38,67	14217	271	2478	1,99	14
		м3		310,5	14,24	2174	100	109	0,07	0
13	E0130-7-1	Устройство монолитного фундамента Ф-1 из бетона В25, F200, W6	33,8	7073,78	532,08	239094	17984	20856	2,55	86
		м3		434,25	131,85	14678	4457	109	0,43	15
14	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	33,8	185		6253				
		м3								
15	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,696	8299,96	0	14077	0	14891	48,4	82
		т		8055	0	13661	0	109	0	0
16	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,696	64400		109222				
		т								
17	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,538	63800		34324				
		т								
18	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	85	39,73	37,82	3377	3214	1061	0,01	1
		м3		1,87	11	159	935	97	0,04	3
19	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	153	176,4	176,4	26989	26989	5398	0	0
		т		0	35,28	0	5398	100	0,74	113
20	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	85	6,83	6,83	580	580	154	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	1,87	0	159	97	0,01	1
21	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	85	21,55	4,52	1831	384	1404	0,11	9
		м3		17,03	0	1448	0	97	0	0
22	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	85	14,12	12	1200	1020	360	0,01	1
		м3		1,62	2,75	138	233	97	0,01	1
23	E0130-7-1	Устройство бетонного покрытия площадки толщиной 40мм на опорах №1 и №2	0,35	5783,48	532,08	2024	186	216	2,55	1
		м3		434,25	131,85	152	46	109	0,43	0
24	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,375	39,73	37,82	730	695	229	0,01	0
		м3		1,87	11	34	202	97	0,04	1
25	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(во временный отвал)	33,075	176,4	176,4	5834	5834	1167	0	0
		т		0	35,28	0	1167	109	0,74	25
26	E0101-26-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18,375	3,77	3,24	69	60	29	0	0
		м3		0,48	1,12	9	21	97	0	0
27	E0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	3,8	2031,07	38,67	7718	147	1345	1,99	8
		м3		310,5	14,24	1180	54	109	0,07	0
28	E0130-7-1	Устройство монолитного фундамента Ф-3 из бетона B25, F200, W6	9	7073,78	532,08	63664	4789	5853	2,55	23
		м3		434,25	131,85	3908	1187	109	0,43	4
29	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	9	185		1665				
		м3								
30	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,665	8299,96	0	5519	0	5839	48,4	32
		т		8055	0	5357	0	109	0	0
31	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6155	64400		39638				
		т								
32	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0495	59900		2965				
		т								
33	E0130-7-1	Устройство монолитного фундамента Ф-4 из бетона B25, F200, W6	2,4	7073,78	532,08	16977	1277	1481	2,55	6
		м3		434,25	131,85	1042	316	109	0,43	1
34	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,4	185		444				
		м3								
35	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1915	8299,96	0	1589	0	1681	48,4	9
		т		8055	0	1543	0	109	0	0
36	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0335	68800		2305				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,158	64400		10175				
		т								
38	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0315	63800		2010				
		т								
39	E0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек С-1, бетон В25 F200,W6	0,25	10080,37	1512	2520	378	297	4,13	1
		м3		645,75	442,99	161	111	109	1,76	0
40	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,25	185		46				
		м3								
41	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0035	64700		226				
		т								
42	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0035	64400		225				
		т								
43	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,041	59900		2456				
		т								
44	E0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек С-2, бетон В25 F200,W6	0,35	10080,37	1512	3528	529	415	4,13	1
		м3		545,75	442,99	226	155	109	1,76	1
45	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,35	185		65				
		м3								
46	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0045	64700		291				
		т								
47	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0035	64400		225				
		т								
48	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0485	59900		2905				
		т								
49	E0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона ригеля класс бетона В30 /М-300/	1,9	8279,03	937,34	15730	1781	2472	4,88	9
		м3		918	275,85	1744	524	109	1,1	2
50	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,9	185		352				
		м3								
51	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12	71100		8532				
		т								
52	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0425	64400		2737				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	**4-1-117**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0,1175**	**62100**		**7297**				
		т								
54	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,013	59100		768				
		т								
55	**4-1-129**	**Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали**	**0,053**	**63800**		**3381**				
		т								
56	7.0130-35-5 Ст.п. п.3.2 Сборник 2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	**Демонтаж** сборных опор	24,3	1263,56	287,93	30705	6998	12685	2,35	57
		м3		402,3	70,02	9576	1721	109	0,26	6
57	E0130-88-3	Разборка стальных технологических опор из инвентарных конструкций	17,335	3206,48	1676,48	55583	29061	36184	9,3	161
		т		1530	395,02	26522	6674	109	1,24	21
58	E0101-24-6	Восстановление растительного грунта толщ. слоя 20см бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	270,6	6,01	6,01	1625	1625	547	0	0
		м3		0	2,08	0	564	97	0,01	2
59	E0101-24-10	Восстановление растительного грунта толщ. слоя 20см грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при **перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м**	270,6	31,64	31,64	8562	8562	2696	0	0
		м3		0	10,27	0	2780	97	0,04	11
		Итого по разделу: Сооружение опор				994106				
		Раздел: Лестничные сходы №1,2								
60	**2-1-96**	**Стоимость металлоконструкций**	**13,784**	**177400**		**2445282**				
		т								
61	**С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п3.3**	**Добавка на корректировку марки стали С255**	**8,742**	**3385**		**29590**				
		т								
62	**С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п3.7**	**Добавка на корректировку марки стали С345-3**	**6,758**	**18432**		**124570**				
		т								
		Итого по разделу: Лестничные сходы №1,2				**2599442**				
		ИТОГО:				**3605908**	**236730**			**754**
						118345	**54584**			**646**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**148001**				
		На металломонтажные работы				**36184**				
		Всего накладных расходов:				**184184**				
		Итого с накладными				**3790093**				
		- заработная плата				**27628**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				92				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				227275				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4017368				
		Итого с временными, 4,8 %				4210202				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %				4342823				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4359664				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4401766				
		ИТОГО:				4401766				
		Сметная заработная плата				200557				
		Нормативная трудоемкость				1492				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				10518801				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				210376				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10729177				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1287501				
		Итого с НДС				12016678				

ПРИНЯЛ:

ГКУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО " ДОУ-13"

Кошелев

Счет-фактура № 00000000243 от 31 октября 2014 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 43-ГЗ от 16.06.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Райымбека- ул. Ахрименко за октябрь 2014г.	тен.	1	2 384 900,00	2 384 900,00	12%	286 188,00	2 671 088,00		
Всего по счету:					**2 384 900,00**		**286 188,00**	**2 671 088,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Поставщик: ТОО "ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного пешеходного перехода перехода на пересечении пр. Райымбека - ул. Ахрименко

Договор №43-ГЗ от 16 июня 2014 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застрйщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов объектов и комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1 (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц вкл НДС	в отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	н а приобретен материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №8 Строительство надземного пешеходного перехода перехода на пересечении пр. Райымбека - ул. Ахрименко	14 687 766	2 671 088	958 180	958 180					286 188	2 671 088

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.Н. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход через ул.Ахрименко в г.Алматы**

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2014 года

на Надземный пешеходный переход через ул.Ахрименко в г.Алматы 2-1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сооружение опор								
1	30-1-9	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010**	**3,2**	**5147**		**16470**				
		м3								
2	30-1-57	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	**3,2**	**369**		**1181**				
		м3								
3	E0130-3-2	**Замена грунта**	64,3	990,12	33,87	63665	2178	19324	1,94	125
		м3		263,25	12,47	16927	802	109	0,06	4
4	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	59,282	39,73	37,82	2355	2242	740	0,01	1
		м3		1,87	11	111	652	97	0,04	2
5	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(во временный отвал)**	106,708	176,4	176,4	18823	18823	3765	0	0
		т		0	35,28	0	3765	100	0,74	79
6	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	59,282	3,77	3,24	223	192	92	0	0
		м3		0,48	1,12	28	66	97	0	0
7	E0130-3-1	**Устройство щебеночных подушек под ж.б.плиты**	7,625	2031,07	38,67	15487	295	2699	1,99	15
		м3		310,5	14,24	2368	109	109	0,07	1
8	E0101-165-2	**Разборка щебеночной подготовки**	30	402,75	0	12083	0	13653	2,8	84
		м3		402,75	0	12083	0	113	0	0
9	E0130-88-3	**Разборка стальных технологических опор из инвентарных конструкций**	102,667	3206,48	1676,48	329200	172119	214304	9,3	955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1530	385,02	157081	39529	109	1,24	127
10	1-2-45	Пиломатериал	2,169	6210		13469				
		м3								
11	Е0130-35-5#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж сборных плит	41,4	1263,56	287,98	52311	11922	21350	2,35	97
		м3		402,3	70,82	16655	2932	109	0,26	11
12	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	19,08	176,4		3366				
		т								
		Итого по разделу: Сооружение опор				528633				
		Раздел: Дорожная часть								
13	Е0127-20-1	Демонтаж бетонных бордюров	28	122,85	0	3440	0	4575	0,77	21
		м		122,85	0	3440	0	133	0	0
14	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,72	27,1	0	20	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
15	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	0,72	176,4		127				
		т								
16	Е0127-18-4	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на тротуаре толщиной 5см	2,1	408,11	169,61	857	356	677	1,55	3
		м3		238,5	4,07	501	9	133	0,01	0
17	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,6	27,1	0	98	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
18	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	3,6	176,4		635				
		т								
19	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом для установки тротуарного бетонного бордюра	32	19,4	0	621	0	602	0,12	4
		м2		19,4	0	621	0	97	0	0
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3,2	864,08	73,75	2765	236	141	0,14	0
		м3		21,38	11,67	68	37	133	0,04	0
21	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под основание тротуара	161	19,4	0	3123	0	3030	0,12	20
		м2		19,4	0	3123	0	97	0	0
22	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	18	864,08	73,75	15554	1328	791	0,14	3
		м3		21,38	11,67	385	210	133	0,04	1
		Итого по разделу: Дорожная часть				27239				
		ИТОГО:				555872	209693			1346
						214215	48111			225
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				72265				
		На металломонтажные работы				214304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				286569				
		Итого с накладными				842441				
		- заработная плата				42985				
		- трудоемкость				143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				50546				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				892987				
		Итого с временными, 4,8 %				935850				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %				965329				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				969072				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				978431				
		ИТОГО:				978431				
		Сметная заработная плата				305311				
		Нормативная трудоемкость				1714				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				2338137				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				46763				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2384900				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				286188				
		Итого с НДС				2671088				

ПРИНЯЛ:

ГКУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО " ДОУ-13"

М.Б.Кошелев

Счет-фактура № 00000000287 от 31 декабря 2014 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 43-ГЗ от 16.06.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Райымбека- ул. Ахрименко за декабрь 2014г.	тен.	1	72 554 090,18	72 554 090,18	12%	8 706 490,82	81 260 581,00		
Всего по счету:					**72 554 090,18**		**8 706 490,82**	**81 260 581,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жунисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"**

Поставщик: ТОО "ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного пешеходного перехода перехода на пересечении пр. Райымбека - ул. Ахрименко

Договор №43-ГЗ от 16 июня 2014 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застрйщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов объектов и комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1 (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц вкл НДС	в отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	н а приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №8 Строительство надземного пешеходного перехода перехода на пересечении пр. Райымбека - ул. Ахрименко	95 948 347	81 260 581	29 150 023	29 150 023					8 706 491	81 260 581

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"
В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"
М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход через ул.Ахрименко в г.Алматы**

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Надземный пешеходный переход через ул.Ахрименко в г.Алматы 2-1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сооружение опор								
1	E0130-73-1	**Установка сбарьерного ограждения из стали, столбы металлические**	2,85	17298,09	124,87	49300	356	33480	61	174
		т		10732,5	45	30588	128	109	0,22	1
2	2-1-96	**Стоимость столбов ограждения и колесоотбойного заполнения**	2,85	177400		505590				
		т								
3	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	185	39,73	37,82	7350	6996	2309	0,01	2
		м3		1,87	11	346	2035	97	0,04	7
4	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(во временный отвал)**	333	176,4	176,4	58741	58741	11748	0	0
		т		0	35,28	0	11748	100	0,74	247
5	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	185	3,77	3,24	697	600	287	0	1
		м3		0,48	1,12	89	207	97	0	1
6	E0130-7-1	**Устройство монолитного фундамента Ф-2 из бетона В25, F200, W6**	38,5	7073,78	532,08	272341	20485	23756	2,55	98
		м3		434,25	131,85	16719	5076	109	0,43	17
7	30-1-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	38,5	185		7123				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,838	8299,96	0	15255	0	16138	48,4	89
		т		8055	0	14805	0	109	0	0
9	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,838	64400		118367				
		т								
10	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,538	63800		34324				
		т								
11	E0109-17-7	Монтаж металлической стойки опоры №1 и №2	23,49	5284,8	2795,42	124140	65664	49319	9,71	228
		т		1620	712,87	38054	16745	90	2,55	60
12	2-1-96	Стоимость металлической стойки опоры №1 и №2	23,49	177400		4167126				
		т								
13	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	282,843	39,73	37,82	11237	10696	3530	0,01	4
		м3		1,87	11	529	3111	97	0,04	11
14	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(во временный отвал)	509,217	176,4	176,4	89826	89826	17965	0	0
		т		0	35,28	0	17965	100	0,74	377
15	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	282,843	3,77	3,24	1065	918	439	0	1
		м3		0,48	1,12	136	317	97	0	1
16	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(для замены грунта)	128,6	32,23	30,77	4145	3957	1218	0,01	1
		м3		1,42	8,34	183	1073	97	0,03	4
17	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	231,48	176,4	176,4	40833	40833	8167	0	0
		т		0	35,28	0	8167	100	0,74	171
18	E0130-3-2	Замена грунта ПГС	64,3	990,12	33,87	63665	2178	19324	1,94	125
		м3		263,25	12,47	16927	802	109	0,06	4
19	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	128,6	21,55	4,52	2771	581	2124	0,11	14
		м3		17,03	0	2190	0	97	0	0
20	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	128,6	14,12	12	1816	1543	544	0,01	2
		м3		1,62	2,75	208	353	97	0,01	2
21	E0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	3,8	2031,07	38,67	7718	147	1345	1,99	8
		м3		310,5	14,24	1180	54	109	0,07	0
22	E0130-7-1	Устройство монолитного фундамента Ф-3 из бетона В25, F200, W6	9	7073,78	532,08	63664	4789	5553	2,55	23
		м3		434,25	131,85	3908	1187	109	0,43	4
23	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	9	185		1665				
		м3								
24	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,665	8299,96	0	5519	0	5839	48,4	32
		т		8055	0	5357	0	109	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6155	64400		39638				
		т								
26	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0495	59900		2965				
		т								
27	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента Ф-4 из бетона В25, F200, W6	2,4	7073,78	532,08	16977	1277	1481	2,55	6
		м3		434,25	131,85	1042	316	109	0,43	1
28	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,4	185		444				
		м3								
29	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под ж.б.плиты	22,375	2031,07	38,67	45445	865	7920	1,99	45
		м3		310,5	14,24	6947	319	109	0,07	2
30	Е0101-165-2	Разборка щебеночной подготовки	30	402,75	0	12083	0	13653	2,8	84
		м3		402,75	0	12083	0	113	0	0
31	Е0130-35-5	Укладка плит, с перестановкой 4 раза	24,3	2228,46	411,4	54151	9997	20439	3,92	95
		м3		670,5	101,17	16293	2458	109	0,37	9
32	30-23-143	Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	36	5400		194400				
		шт								
33	Е0130-35-5#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж сборных плит	24,3	1263,56	287,98	30704	6998	12532	2,35	57
		м3		402,3	70,82	9776	1721	109	0,26	6
34	Е0130-88-1	Сборка стальных технологических опор из инвентарных конструкций с перестановкой 4 раза	120	10161,51	1272,94	1219381	152753	746189	31,7	3804
		т		5400	304,74	648000	36569	109	1,03	124
35	Е0130-88-3	Разборка стальных технологических опор из инвентарных конструкций		3206,48	1676,48	0	0	0	9,3	0
		т		1530	385,02	0	0		1,24	0
36	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (20%)	26,525	147100		3901880				
		т								
37	1-2-45	Пиломатериал	9,831	6210		61051				
		м3								
38	Е0130-35-5	Укладка плит, длиной с перестановкой 3 раза	42,4	2228,46	411,4	94487	17443	35663	3,92	166
		м3		670,5	101,17	28429	4290	109	0,37	16
39	30-23-115	Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/	6	62800		376800				
		шт								
		Итого по разделу: Сооружение опор				11704685				
		Раздел: Лестничные сходы №1,2								
40	Е0109-30-1	Монтаж металлоконструкций лестничных сходов	19,643	14359,66	5522,03	282064	108468	130775	35,9	705
		т		6075	1322,37	119330	25975	90	4,73	93
41	2-1-96	Стоимость металлоконструкций	5,859	177400		1039351				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п3.3	Добавка на корректировку марки стали С255	3,746	3385		12680				
		т								
43	С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п3.7	Добавка на корректировку марки стали С345-3	2,897	18432		53394				
		т								
		Итого по разделу: Лестничные сходы №1,2				1387489				
		Раздел: Пролетные строения								
44	Е0130-43-1	Изготовление пролетного строения из индивидуального металла длиной L=38м, В=2,7м	30,06	19900,5	8213,61	598209	246901	230728	29,8	896
		т		5152,5	1889,3	154884	56792	109	7,93	238
45	2-1-154	Стоимость металлического пролетного строения	30,06	129900		3904794				
		т								
46	С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п4.2 т.4, п.4.3 т.4	Добавка на корректировку марки стали и подготовку поверхностей к окраске	30,06	47820		1437469				
		т								
47	С Прайс-лист ТОО "ТНУssEnKIruPP"	Лифтовое оборудование	2	1978025,96		3956052				
		шт								
		Итого по разделу: Пролетные строения				9896524				
		ИТОГО:				22988696	853013			6659
						1128002	197408			1394
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				211977				
		На металломонтажные работы				1190482				
		Всего накладных расходов:				1402458				
		Итого с накладными				24391155				
		- заработная плата				210369				
		- трудоемкость				701				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1463469				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25854624				
		Итого с временными, 4,8 %				27095646				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %				27949159				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				28057542				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				28328498				
		ИТОГО:				28328498				
		Сметная заработная плата				1535779				
		Нормативная трудоемкость				8754				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				67695972				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1353919				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				69049891				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8285987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				77335884				

ПРИНЯЛ:

ГКУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО " ДОУ-13"

М.Т.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека-ул.Ахрименко**

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на электроснабжение 4-2

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	330	29,64	28,03	9781	9249	2774	0,01	4
		м3		1,61	7,06	531	2328	97	0,02	8
2	E0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	235,787508	6,83	6,83	1609	1609	427	0	0
		м3		0	1,87	0	440	97	0,01	1
3	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	235,787508	21,55	4,52	5080	1065	3895	0,11	25
		м3		17,03	0	4015	0	97	0	0
4	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	235,787508	14,12	12	3329	2829	998	0,01	3
		м3		1,62	2,75	382	647	97	0,01	3
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	670	36,7	27,8	24589	18626	9993	0,06	40
		м		8,8	6,9	5896	4623	95	0,04	27
6	30-8-92	Песок природный	90	990		89100				
		м3								
7	E0134-103-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,024	21603,38	0	518	0	549	133	3
		км		20790	0	499	0	110	0	0
8	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	8,032	1803		14482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
9	8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	16,064	2145		34457				
		м								
10	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий		813,38	0	0	0	0	133	0
		укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		0	0	0	0		0	0
11	8-4-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	33,2332	2900		96376				
		10м								
12	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	1118	31,5	7,5	35217	8385	22729	0,12	134
		м		19,8	1,6	22136	1789	95	0,01	10
13	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	292	45	6,7	13140	1956	9376	0,19	55
		м		32,2	1,6	9402	467	95	0,01	3
14	16-1-544	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,816	309900		252878				
		1000м								
15	16-1-545	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,6834	370300		253063				
		1000м								
16	Ц0108-167-1	Муфта соединительная	4	1547,6	1,6	6190	6	3975	6	24
		шт		1046	0	4184	0	95	0	0
17	16-10-32	Муфты соединительные	4	23100		92400				
		шт								
18	Ц0108-165-1	Муфта концевая	8	2021,1	1245	16169	9960	7836	4	32
		шт		756	275	6048	2200	95	1,59	13
19	16-10-28	Муфты концевыешт	8	19100		152800				
		шт								
20	Ц0108-160-4	Наконечники кабельные	32	767	0	24544	0	20946	3	96
		шт		689	0	22048	0	95	0	0
21	18-3-208	Наконечники кабельные	32	333		10656				
		шт								
22	Ц0108-58-2	Выключатель автоматический на 16А	3	2178,6	66,6	6536	200	5694	11	33
		шт		1980	18	5940	54	95	0,1	0
23	18-1-31	Выключатели и переключатели пакетные открытые	3	429		1287				
		шт								
24	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
		шт		116	2,5	1160	25	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				1147503	54126			457
						82241	12573			66
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				81674				
		На общестроительные работы				8643				
		Всего накладных расходов:				90317				
		Итого с накладными				1237820				
		- заработная плата				13548				
		- трудоемкость				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				74269				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1312089				
		Итого с временными, 4,8 %				1375069				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %				1418384				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1423884				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1437635				
		ИТОГО:				1437635				
		Сметная заработная плата				108362				
		Нормативная трудоемкость				568				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3435484				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				68710				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3504194				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				420503				
		Итого с НДС				3924697				

ПРИНЯЛ:

ГКУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО " ДОУ-13"

Кошелев

09 АПР 2016

_____ 20____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен сейкес екендігін куәландырамын,сонлыда тазартулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.

09 АПР 2016

_____ 20____ г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических [illegible] МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких - либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 3-2018 тізілімде тіркелді

Нотариус телефон сома

Сумма, означенная нотариусу _____ тенге

Нотариус _____

Пронумеровано и прошнуровано
нөмірленген және тігілген
на 18 21 (сто)
девяносто
Нотариус _____