			Накладные расх			*1705,37*	*6395*
			Сметная прибыль			*389,12*	*1459*
5	5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	8,850	1872,67	16573
			Накладные расходы			*60,25*	*533*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1228*
6	6	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	375,000	1174,71	440515
			Накладные расходы			*432,74*	*162276*
			Сметная прибыль			*87,02*	*32631*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	40,500	1872,67	75843
			Накладные расходы			*60,25*	*2440*
			Сметная прибыль			*138,72*	*5618*
8	8	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	105,000	1174,71	123344
			Накладные расходы			*432,74*	*45437*
			Сметная прибыль			*87,02*	*9137*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,032	1872,67	7551
			Накладные расходы			*60,25*	*243*
			Сметная прибыль			*138,72*	*559*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
10	10	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,730	20190,77	14739
			Накладные расходы			*5493,91*	*4011*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*1092*
			Раздел: Бортовой камень				
11	11	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	535,000	2483,70	1328778
			Накладные расходы			*700,47*	*374752*
			Сметная прибыль			*183,98*	*98428*
12	12	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	23,005	45405,22	1044547
			Накладные расходы			*1460,91*	*33608*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*77374*
			Раздел: Поребрик				
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	307,000	2483,70	762495
			Накладные расходы			*700,47*	*215045*

			Сметная прибыль			*183,98*	*56481*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,912	45405,22	223030
			Накладные расходы			*1460,91*	*7176*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*16521*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1				
15	15	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС	м3	125,700	4252,75	534571
			Накладные расходы			*355,40*	*44674*
			Сметная прибыль			*315,02*	*39598*
16	16	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,985	141434,00	280719
			Накладные расходы			*5066,92*	*10057*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*20794*
17	17	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	209,500	1337,41	280186
			Накладные расходы			*73,81*	*15463*
			Сметная прибыль			*99,07*	*20755*
18	18	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	2095,000	1396,41	2925482
			Накладные расходы			*75,71*	*158603*
			Сметная прибыль			*103,44*	*216702*
19	19	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	4190,000	150,60	630996
			Накладные расходы			*5,02*	*21037*
			Сметная прибыль			*11,16*	*46740*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /тип 3/				
20	20	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	8,800	3455.02	30404
			Накладные расходы			*1258,22*	*11072*
			Сметная прибыль			*255,93*	*2252*
21	21	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,800	24,14	212
			Накладные расходы			*5,37*	*47*
			Сметная прибыль			*1,79*	*16*
22	22	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	88,000	936,97	82453
			Накладные расходы			*207,24*	*18237*
			Сметная прибыль			*69,40*	*6108*
23	23	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	88,000	1066,91	93888

			Накладные расх			*211,42*	*18605*
			Сметная прибыль			*79,03*	*6955*
24	24	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	88,000	731,13	64340
			Накладные расходы			*200,62*	*17654*
			Сметная прибыль			*54,16*	*4766*
25	25	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	88,000	736,37	64801
			Накладные расходы			*262,21*	*23074*
			Сметная прибыль			*54,55*	*4800*
26	26	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	88,000	2029,44	178590
			Накладные расходы			*65,30*	*5746*
			Сметная прибыль			*150,33*	*13229*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип 2/				
27	27	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	41,900	3455,02	144765
			Накладные расходы			*1258,22*	*52719*
			Сметная прибыль			*255,93*	*10723*
28	28	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	125,700	90,58	11385
			Накладные расходы			*16,95*	*2131*
			Сметная прибыль			*6,71*	*843*
29	29	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	104,750	4252,75	445476
			Накладные расходы			*355,40*	*37228*
			Сметная прибыль			*315,02*	*32998*
30	30	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	419,000	1352,41	566661
			Накладные расходы			*142,99*	*59913*
			Сметная прибыль			*100,18*	*41975*
31	31	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1676,000	210,80	353302
			Накладные расходы			*22,71*	*38068*
			Сметная прибыль			*15,61*	*26171*
32	32	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	419,000	728,76	305352
			Накладные расходы			*266,62*	*111715*
			Сметная прибыль			*53,98*	*22619*

33	33	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детс[illegible]игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	2	419,000	13269,74	5560019
			Накладные расходы			*426,95*	*178894*
			Сметная прибыль			*982,94*	*411853*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
34	34	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	66,000	3881,34	256169
			Накладные расходы			*1413,48*	*93289*
			Сметная прибыль			*287,51*	*18975*
35	35	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,056	6431,18	6791
			Накладные расходы			*998,47*	*1054*
			Сметная прибыль			*476,38*	*503*
36	36	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,970	19548,77	58060
			Накладные расходы			*1367,36*	*4061*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*4301*
37	37	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,148	32338,99	4792
			Накладные расходы			*6955,04*	*1031*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*355*
38	38	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,143	218634,30	31313
			Накладные расходы			*7034,57*	*1007*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2319*
39	39	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,005	237793,42	1177
			Накладные расходы			*7651,01*	*38*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*87*
40	40	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,985	246226,91	242432
			Накладные расходы			*80605,28*	*79363*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*17958*
41	41	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,985	94681,23	93222
			Накладные расходы			*32963,57*	*32456*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*6905*
42	42	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,642	167880,73	107810
			Накладные расходы			*5401,57*	*3469*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*7986*

43	43	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколисто[illegible] холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,342	237793,42	81422
			Накладные расходы			*7651,01*	*2620*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*6031*
44	44	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,800	107,95	5700
			Накладные расходы			*24,47*	*1292*
			Сметная прибыль			*8,00*	*422*
45	45	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,600	94,65	9995
			Накладные расходы			*16,03*	*1692*
			Сметная прибыль			*7,01*	*740*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
46	46	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м огряд	36,000	4378,94	157642
			Накладные расходы			*1342,35*	*48325*
			Сметная прибыль			*324,37*	*11677*
47	47	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,928	387529,56	359472
			Накладные расходы			*12468,78*	*11566*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*26628*
48	48	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	101,520	94,65	9609
			Накладные расходы			*16,03*	*1627*
			Сметная прибыль			*7,01*	*712*
49	49	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	6,500	8688,23	56474
			Накладные расходы			*3164,01*	*20566*
			Сметная прибыль			*643,57*	*4183*
50	50	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,234	7504,51	1756
			Накладные расходы			*1033,00*	*242*
			Сметная прибыль			*555,89*	*130*
51	51	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,585	19548,77	11436
			Накладные расходы			*1367,36*	*800*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*847*
52	52	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	45951,23	137854
			Накладные расходы			*12739,79*	*38219*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*10211*
53	53	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский рукоход код 6705/001	шт	1,000	266155,66	266156

			Накладные расх.			*9248,65*	*9249*
54	54	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Турник код 6705/004	шт	1,000	226014,15	226014
			Накладные расходы			*7853,77*	*7854*
55	55	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Брусья параллельные код 6720/003	шт	1,000	89882,08	89882
			Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
56	56	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	13,500	8688,23	117291
			Накладные расходы			*3164,01*	*42714*
			Сметная прибыль			*643,57*	*8688*
57	57	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,486	7504,51	3647
			Накладные расходы			*1033,00*	*502*
			Сметная прибыль			*555,89*	*270*
58	58	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,215	19548,77	23752
			Накладные расходы			*1367,36*	*1661*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1759*
59	59	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	54780,44	109561
			Накладные расходы			*15047,10*	*30094*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*8116*
60	60	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Шахматный стол со скамьями без навеса код 2605/002	шт	2,000	260919,81	521840
			Накладные расходы			*9066,71*	*18133*
61	61	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	6,000	45951,23	275707
			Накладные расходы			*12739,79*	*76439*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*20423*
62	62	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Домик-лабиринт 6 секций код 4398	шт	1,000	424976,42	424976
			Накладные расходы			*14767,52*	*14768*
63	63	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Дерево знаний код 4327	шт	1,000	365200,47	365200
			Накладные расходы			*12690,36*	*12690*
64	64	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс код 6173	шт	1,000	150094,34	150094
			Накладные расходы			*5215,63*	*5216*

65	65	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский песочный . рик код 4256	..т	1,000	251757,08	251757
			Накладные расходы			*8748,32*	*8748*
66	66	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет код 4114	шт	1,000	122169,81	122170
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
67	67	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155	шт	1,000	213797,17	213797
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивные площадки/				
68	68	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	158,000	821,64	129819
			Накладные расходы			*282,59*	*44649*
			Сметная прибыль			*60,86*	*9616*
69	69	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2	158,000	2356,13	372269
			Накладные расходы			*75,81*	*11978*
			Сметная прибыль			*174,53*	*27575*
70	70	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	238,000	50,39	11992
			Накладные расходы			*18,96*	*4513*
			Сметная прибыль			*3,73*	*888*
71	71	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Трос d3	м	94,050	282,74	26591
			Накладные расходы			*9,10*	*856*
			Сметная прибыль			*20,94*	*1970*
72	72	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Талреп	шт	7,000	1884,91	13194
			Накладные расходы			*60,65*	*425*
			Сметная прибыль			*139,62*	*977*
73	73	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Коуш	шт	7,000	282,74	1979
			Накладные расходы			*9,10*	*64*
			Сметная прибыль			*20,94*	*147*
74	74	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Зажим для троса	шт	7,000	263,89	1847
			Накладные расходы			*8,49*	*59*

			Сметная прибыль			*19,55*	*137*
75	75	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Хомут	шт	316,000	18,85	5956
			Накладные расходы			*0,61*	*192*
			Сметная прибыль			*1,40*	*441*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				
76	76	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	24,000	1623,79	38971
			Накладные расходы			*348,76*	*8370*
			Сметная прибыль			*120,28*	*2887*
77	77	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,768	7504,51	5763
			Накладные расходы			*1033,00*	*793*
			Сметная прибыль			*555,89*	*427*
78	78	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	3,840	19548,77	75067
			Накладные расходы			*1367,36*	*5251*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*5561*
79	79	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	1,620	32338,99	52387
			Накладные расходы			*6955,04*	*11267*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*3881*
80	80	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,612	218634,30	352487
			Накладные расходы			*7034,57*	*11341*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*26110*
81	81	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,008	225317,57	1714
			Накладные расходы			*7249,60*	*55*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*127*
82	82	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	3,792	246226,91	933811
			Накладные расходы			*80605,28*	*305694*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*69171*
83	83	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	3,792	94681,23	359077
			Накладные расходы			*32963,57*	*125014*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*26598*
84	84	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,782	215868,84	168896
			Накладные расходы			*6945,59*	*5434*

			Сметная прибыль			*15990,28*	*12511*
85	85	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,910	218634,30	198870
			Накладные расходы			*7034,57*	*6399*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*14731*
86	86	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,648	167880,73	108746
			Накладные расходы			*5401,57*	*3499*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*8055*
87	87	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,001	171321,74	171418
			Накладные расходы			*5512,28*	*5515*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*12698*
88	88	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,088	225317,57	19900
			Накладные расходы			*7249,60*	*640*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*1474*
89	89	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	120,000	981,48	117778
			Накладные расходы			*31,58*	*3790*
			Сметная прибыль			*72,70*	*8724*
90	90	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,139	171321,74	23889
			Накладные расходы			*5512,28*	*769*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*1770*
91	91	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	134,400	107,95	14509
			Накладные расходы			*24,47*	*3288*
			Сметная прибыль			*8,00*	*1075*
92	92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	268,800	94,65	25443
			Накладные расходы			*16,03*	*4308*
			Сметная прибыль			*7,01*	*1885*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
93	93	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2,000	8688,23	17376
			Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
			Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
94	94	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,064	7504,51	480

			Накладные расходы			*1033,00*	*66*
			Сметная прибыль			*555,89*	*36*
95	95	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,320	19548,77	6256
			Накладные расходы			*1367,36*	*438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
96	96	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,024	246226,91	5863
			Накладные расходы			*80605,28*	*1919*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*434*
97	97	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	225317,57	3184
			Накладные расходы			*7249,60*	*102*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*236*
98	98	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	171321,74	1658
			Накладные расходы			*5512,28*	*53*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*123*
99	99	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,119	32338,99	3850
			Накладные расходы			*6955,04*	*828*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*285*
100	100	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,116	218634,30	25292
			Накладные расходы			*7034,57*	*814*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1873*
101	101	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	225317,57	143
			Накладные расходы			*7249,60*	*5*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*11*
102	102	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,350	246226,91	86129
			Накладные расходы			*80605,28*	*28195*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*6380*
103	103	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,350	94681,23	33119
			Накладные расходы			*32963,57*	*11530*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*2453*
104	104	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,046	215868,84	9934

			Накладные расходы			*6945,59*	*320*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*736*
105	105	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,146	218634,30	31859
			Накладные расходы			*7034,57*	*1025*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2360*
106	106	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,054	167880,73	9062
			Накладные расходы			*5401,57*	*292*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*671*
107	107	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,083	171321,74	14285
			Накладные расходы			*5512,28*	*460*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*1058*
108	108	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	225317,57	1658
			Накладные расходы			*7249,60*	*53*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*123*
109	109	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10,000	981,48	9815
			Накладные расходы			*31,58*	*316*
			Сметная прибыль			*72,70*	*727*
110	110	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,012	171321,74	1991
			Накладные расходы			*5512,28*	*64*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*147*
111	111	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,200	107,95	1209
			Накладные расходы			*24,47*	*274*
			Сметная прибыль			*8,00*	*90*
112	112	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Устройство стритбольной площадке				
113	113	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	15,800	3455,02	54589
			Накладные расходы			*1258,22*	*19880*
			Сметная прибыль			*255,93*	*4044*

114	114	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ...щепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	100 м3 уплотненного грунта	47,400	90,58	4293
			Накладные расходы			*16,95*	*803*
			Сметная прибыль			*6,71*	*318*
115	115	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,500	4252,75	167984
			Накладные расходы			*355,40*	*14038*
			Сметная прибыль			*315,02*	*12443*
116	116	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	158,000	1352,41	213681
			Накладные расходы			*142,99*	*22592*
			Сметная прибыль			*100,18*	*15828*
117	117	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	632,000	210,80	133226
			Накладные расходы			*22,71*	*14355*
			Сметная прибыль			*15,61*	*9869*
118	118	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	158,000	728,76	115145
			Накладные расходы			*266,62*	*42127*
			Сметная прибыль			*53,98*	*8529*
119	119	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	158,000	13269,74	2096618
			Накладные расходы			*426,95*	*67459*
			Сметная прибыль			*982,94*	*155305*
120	120	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	0,500	8688,23	4344
			Накладные расходы			*3164,01*	*1582*
			Сметная прибыль			*643,57*	*322*
121	121	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,018	7504,51	135
			Накладные расходы			*1033,00*	*19*
			Сметная прибыль			*555,89*	*10*
122	122	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,045	19548,77	880
			Накладные расходы			*1367,36*	*62*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*65*
123	123	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	60556,64	60557
			Накладные расходы			*16206,88*	*16207*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*4486*

124	124	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Баскетбольное кол. со щитом и сеткой для детей от 6 до 14 лет код 6500	шт	1,000	101226,42	101226
			Накладные расходы			*3517,52*	*3518*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
125	125	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	31,000	8688,23	269335
			Накладные расходы			*3164,01*	*98084*
			Сметная прибыль			*643,57*	*19951*
126	126	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,116	7504,51	8375
			Накладные расходы			*1033,00*	*1153*
			Сметная прибыль			*555,89*	*620*
127	127	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,790	19548,77	54541
			Накладные расходы			*1367,36*	*3815*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*4040*
128	128	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
129	129	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет код 5106	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
130	130	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1,000	758325,47	758325
			Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
131	131	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	54780,44	219122
			Накладные расходы			*15047,10*	*60188*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*16231*
132	132	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Шахматный стол со скамьями без навеса код 2605/002	шт	2,000	260919,81	521840
			Накладные расходы			*9066,71*	*18133*
133	133	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше код 4398	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
134	134	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4195	шт	1,000	259174,53	259175

			Накладные расх			*9006,06*	*9006*
135	135	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	45951,23	183805
			Накладные расходы			*12739,79*	*50959*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*13615*
136	136	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет код 4114	шт	1,000	122169,81	122170
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
137	137	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	1,000	89882,08	89882
			Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
138	138	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155	шт	1,000	213797,17	213797
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
139	139	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Дерево знаний код 4327	шт	1,000	365200,47	365200
			Накладные расходы			*12690,36*	*12690*
140	140	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	3277,13	3277
			Накладные расходы			*877,88*	*878*
			Сметная прибыль			*242,75*	*243*
141	141	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	199642,32	199642
			Сметная прибыль			*14788,32*	*14788*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
142	142	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна "Сатурн"	шт.	5,000	553,35	2767
			Накладные расходы			*68,51*	*343*
			Сметная прибыль			*40,99*	*205*
143	143	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"	шт.	5,000	9477,00	47385
			Сметная прибыль			*702,00*	*3510*
144	144	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	11,000	1173,66	12910
			Накладные расходы			*137,03*	*1507*

			Сметная прибыль			*86,94*	*956*
145	**145**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**11,000**	**26518,32**	**291702**
			Сметная прибыль			*1964,32*	*21608*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
146	**146**	**11-470120-0101 РСНБ РК 2015**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	**1 дерево**	**4,000**	**1996,28**	**7985**
			Накладные расходы			*707,63*	*2831*
			Сметная прибыль			*147,87*	*591*
			ИТОГО:				**33123519**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3477034**
			Сметная прибыль				**1986214**
			Итого с временными		**1,04 %**	**273262,00**	**33396781**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**358404,00**	**33755185**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**35778413**
			Итого с НДС		**12 %**	**4293410,00**	**40071823**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**88151**
			Итого с тендерной скидкой				**39 983 672**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Туркисбского района города Алматы"

Заместитель Акима Туркисбского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Туркисбского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Туркисбского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Туркисбского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Майлина, д. 95-99**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г**., **№2** от **28.05.2018г**., **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**11-270302-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**1419,961**	**69,41**	**98564**
			Накладные расходы			***7,79***	***11061***
			Сметная прибыль			***5,14***	***7301***
2	**2**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**163,295**	**88,39**	**14434**
			Накладные расходы			***2,84***	***464***
			Сметная прибыль			***6,55***	***1069***
3	**3**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**163,295**	**713,82**	**116564**
			Накладные расходы			***22,97***	***3750***
			Сметная прибыль			***52,88***	***8634***
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
4	**4**	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**4,650**	**5253,10**	**24427**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1705,37*	*7930*
			Сметная прибыль			*389,12*	*1809*
5	5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	10,974	1872,67	20551
			Накладные расходы			*60,25*	*661*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1522*
6	6	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	465,000	1174,71	546239
			Накладные расходы			*432,74*	*201222*
			Сметная прибыль			*87,02*	*40462*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	50,220	1872,67	94045
			Накладные расходы			*60,25*	*3026*
			Сметная прибыль			*138,72*	*6966*
8	8	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	130,000	1174,71	152712
			Накладные расходы			*432,74*	*56256*
			Сметная прибыль			*87,02*	*11312*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,992	1872,67	9348
			Накладные расходы			*60,25*	*301*
			Сметная прибыль			*138,72*	*692*
			Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм				
10	10	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований стоек МАФ	м3	0,756	21527,70	16275
			Накладные расходы			*6135,98*	*4639*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*1206*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
11	11	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	2,560	20190,77	51688
			Накладные расходы			*5493,91*	*14064*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*3829*
			Раздел: Бортовый камень				
12	12	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	520,000	2483,70	1291523

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*700,47*	*364245*
			Сметная прибыль			*183,98*	*95668*
13	13	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,360	45405,22	1015261
			Накладные расходы			*1460,91*	*32666*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*75205*
			Раздел: Поребрик				
14	14	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	389,000	2483,70	966158
			Накладные расходы			*700,47*	*272483*
			Сметная прибыль			*183,98*	*71567*
15	15	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,224	45405,22	282602
			Накладные расходы			*1460,91*	*9093*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*20933*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1				
16	16	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС	м3	107,520	4252,75	457256
			Накладные расходы			*355,40*	*38213*
			Сметная прибыль			*315,02*	*33871*
17	17	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,698	141434,00	240118
			Накладные расходы			*5066,92*	*8602*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*17787*
18	18	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	179,200	1337,41	239663
			Накладные расходы			*73,81*	*13226*
			Сметная прибыль			*99,07*	*17753*
19	19	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1792,000	1396,41	2502369
			Накладные расходы			*75,71*	*135665*
			Сметная прибыль			*103,44*	*185361*
20	20	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	3584,000	150,60	539735
			Накладные расходы			*5,02*	*17994*
			Сметная прибыль			*11,16*	*39980*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**3,200**	**432,91**	**1385**
			Накладные расходы			***98,56***	***315***
			Сметная прибыль			***32,07***	***103***
22	**22**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**5,440**	**1872,67**	**10187**
			Накладные расходы			***60,25***	***328***
			Сметная прибыль			***138,72***	***755***
23	**23**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,200**	**24,14**	**77**
			Накладные расходы			***5,37***	***17***
			Сметная прибыль			***1,79***	***6***
24	**24**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчаный слой Н=20см. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,000**	**1039,88**	**16638**
			Накладные расходы			***210,55***	***3369***
			Сметная прибыль			***77,03***	***1232***
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
25	**25**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,035**	**5068,65**	**5246**
			Накладные расходы			***901,46***	***933***
			Сметная прибыль			***375,46***	***389***
26	**26**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,056**	**14885,13**	**15714**
			Накладные расходы			***478,93***	***506***
			Сметная прибыль			***1102,60***	***1164***
27	**27**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**3,000**	**1058,44**	**3175**
			Накладные расходы			***377,26***	***1132***
			Сметная прибыль			***78,40***	***235***
28	**28**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**3,000**	**2881,64**	**8645**
			Накладные расходы			***1008,93***	***3027***
			Сметная прибыль			***213,46***	***640***
29	**29**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,000**	**17959,71**	**53879**
			Накладные расходы			***577,85***	***1734***
			Сметная прибыль			***1330,35***	***3991***
30	**30**	**41-310103-0301 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,210**	**421,82**	**89**
			Накладные расходы			***13,57***	***3***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,25*	*7*
31	**31**	**41-310103-0302 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,210**	**421,82**	**89**
			Накладные расходы			*13,57*	*3*
			Сметная прибыль			*31,25*	*7*
32	**32**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,210**	**1872,67**	**393**
			Накладные расходы			*60,25*	*13*
			Сметная прибыль			*138,72*	*29*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип 2/				
33	**33**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**30,800**	**3455,02**	**106415**
			Накладные расходы			*1258,22*	*38753*
			Сметная прибыль			*255,93*	*7883*
34	**34**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**92,400**	**90,58**	**8369**
			Накладные расходы			*16,95*	*1566*
			Сметная прибыль			*6,71*	*620*
35	**35**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**77,000**	**4252,75**	**327462**
			Накладные расходы			*355,40*	*27366*
			Сметная прибыль			*315,02*	*24256*
36	**36**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**308,000**	**1352,41**	**416543**
			Накладные расходы			*142,99*	*44041*
			Сметная прибыль			*100,18*	*30855*
37	**37**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1232,000**	**210,80**	**259707**
			Накладные расходы			*22,71*	*27983*
			Сметная прибыль			*15,61*	*19238*
38	**38**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**308,000**	**728,76**	**224459**
			Накладные расходы			*266,62*	*82120*
			Сметная прибыль			*53,98*	*16627*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**39**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**308,000**	**13269,74**	**4087079**
			Накладные расходы			***426,95***	***131502***
			Сметная прибыль			***982,94***	***302747***
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
40	**40**	**12-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**89,000**	**3881,34**	**345439**
			Накладные расходы			***1413,48***	***125799***
			Сметная прибыль			***287,51***	***25588***
41	**41**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,424**	**6431,18**	**9158**
			Накладные расходы			***998,47***	***1422***
			Сметная прибыль			***476,38***	***678***
42	**42**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**4,005**	**19548,77**	**78293**
			Накладные расходы			***1367,36***	***5476***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***5799***
43	**43**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,200**	**32338,99**	**6461**
			Накладные расходы			***6955,04***	***1390***
			Сметная прибыль			***2395,48***	***479***
44	**44**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,193**	**218634,30**	**42225**
			Накладные расходы			***7034,57***	***1359***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***3128***
45	**45**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/**	**т**	**0,007**	**237793,42**	**1587**
			Накладные расходы			***7651,01***	***51***
			Сметная прибыль			***17614,33***	***118***
46	**46**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,328**	**246226,91**	**326916**
			Накладные расходы			***80605,28***	***107020***
			Сметная прибыль			***18239,03***	***24216***
47	**47**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**1,328**	**94681,23**	**125708**
			Накладные расходы			***32963,57***	***43766***
			Сметная прибыль			***7013,42***	***9312***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,866	167880,73	145380
			Накладные расходы			*5401,57*	*4678*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*10769*
49	49	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,462	237793,42	109797
			Накладные расходы			*7651,01*	*3533*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*8133*
50	50	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,200	107,95	7686
			Накладные расходы			*24,47*	*1742*
			Сметная прибыль			*8,00*	*569*
51	51	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	142,400	94,65	13479
			Накладные расходы			*16,03*	*2282*
			Сметная прибыль			*7,01*	*998*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
52	52	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м огряд	21,000	4378,94	91958
			Накладные расходы			*1342,35*	*28189*
			Сметная прибыль			*324,37*	*6812*
53	53	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,541	387529,56	209692
			Накладные расходы			*12468,78*	*6747*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*15533*
54	54	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,220	94,65	5605
			Накладные расходы			*16,03*	*949*
			Сметная прибыль			*7,01*	*415*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
55	55	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	54,500	8688,23	473509
			Накладные расходы			*3164,01*	*172439*
			Сметная прибыль			*643,57*	*35075*
56	56	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,962	7504,51	14724
			Накладные расходы			*1033,00*	*2027*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*555,89*	*1091*
57	57	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	4,905	19548,77	95887
			Накладные расходы			*1367,36*	*6707*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*7103*
58	58	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	60556,64	242227
			Накладные расходы			*16206,88*	*64828*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*17943*
59	59	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет код 5106	шт	2,000	650554,25	1301108
			Накладные расходы			*22606,13*	*45212*
60	60	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	2,000	758325,47	1516651
			Накладные расходы			*26351,08*	*52702*
61	61	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	10,000	54780,44	547804
			Накладные расходы			*15047,10*	*150471*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*40578*
62	62	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Шахматный стол со скамьями без навеса код 2605/002	шт	4,000	260919,81	1043679
			Накладные расходы			*9066,71*	*36267*
63	63	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше код 4398	шт	2,000	595577,83	1191156
			Накладные расходы			*20695,75*	*41392*
64	64	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет код 4204	шт	2,000	391816,04	783632
			Накладные расходы			*13615,23*	*27230*
65	65	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4192	шт	2,000	259174,53	518349
			Накладные расходы			*9006,06*	*18012*
66	66	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	45951,23	229756
			Накладные расходы			*12739,79*	*63699*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3403,79*	*17019*
67	67	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет код 4114	шт	1,000	122169,81	122170
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
68	68	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	2,000	89882,08	179764
			Накладные расходы			*3123,32*	*6247*
69	69	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155	шт	2,000	213797,17	427594
			Накладные расходы			*7429,25*	*14858*
70	70	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	3277,13	3277
			Накладные расходы			*877,88*	*878*
			Сметная прибыль			*242,75*	*243*
71	71	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	199642,32	199642
			Сметная прибыль			*14788,32*	*14788*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
72	72	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна "Сатурн"	шт.	9,000	553,35	4980
			Накладные расходы			*68,51*	*617*
			Сметная прибыль			*40,99*	*369*
73	73	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"	шт.	9,000	9477,00	85293
			Сметная прибыль			*702,00*	*6318*
74	74	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	14,000	1173,66	16431
			Накладные расходы			*137,03*	*1918*
			Сметная прибыль			*86,94*	*1217*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	**75**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**14,000**	**26518,32**	**371256**
			Сметная прибыль			***1964,32***	***27500***
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
76	**76**	**11-470120-0101 РСНБ РК 2015**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	**1 дерево**	**4,000**	**1996,28**	**7985**
			Накладные расходы			***707,63***	***2831***
			Сметная прибыль			***147,87***	***591***
			ИТОГО:				**25121343**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2607252**
			Сметная прибыль				**1336092**
			Итого с временными		**1,04 %**	**180763,00**	**25302106**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**237084,00**	**25539190**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**27069966**
			Итого с НДС		**12 %**	**3248396,00**	**30318362**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**66695**
			Итого с тендерной скидкой				**30 251 667**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Туркисбского района города Алматы"

Заместитель Акима Туркисбского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Туркисбского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Суюнбая, д.263/23,27, д.263/16,26**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**11-270302-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**3801,509**	**69,41**	**263874**
			Накладные расходы			***7,79***	***29613***
			Сметная прибыль			***5,14***	***19546***
2	**2**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**437,174**	**88,39**	**38642**
			Накладные расходы			***2,84***	***1243***
			Сметная прибыль			***6,55***	***2862***
3	**3**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**437,174**	**713,82**	**312065**
			Накладные расходы			***22,97***	***10041***
			Сметная прибыль			***52,88***	***23116***
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				

4	4	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асв[illegible]обетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, Ь[illegible]0см, Н=10см	м3 конструкции	6,7	5253,10	32727
			Накладные расходы			*1705,37*	*10624*
			Сметная прибыль			*389,12*	*2424*
5	5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	14,703	1872,67	27533
			Накладные расходы			*60,25*	*886*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2040*
6	6	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	623,000	1174,71	731843
			Накладные расходы			*432,74*	*269594*
			Сметная прибыль			*87,02*	*54211*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	67,284	1872,67	126001
			Накладные расходы			*60,25*	*4054*
			Сметная прибыль			*138,72*	*9333*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
8	8	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	4,720	20190,77	95300
			Накладные расходы			*5493,91*	*25931*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*7059*
			Раздел: Бортовый камень				
9	9	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	775,000	2483,70	1924865
			Накладные расходы			*700,47*	*542865*
			Сметная прибыль			*183,98*	*142583*
10	10	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	33,325	45405,22	1513129
			Накладные расходы			*1460,91*	*48685*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*112084*
			Раздел: Поребрик				
11	11	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	620,000	2483,70	1539892

			Накладные расходы			*700,47*	*434292*
			Сметная прибыль			*183,98*	*114066*
12	12	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,920	45405,22	450420
			Накладные расходы			*1460,91*	*14492*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*33364*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1				
13	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС	м3	285,000	4252,75	1212034
			Накладные расходы			*355,40*	*101289*
			Сметная прибыль			*315,02*	*89780*
14	14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,500	141434,00	636474
			Накладные расходы			*5066,92*	*22802*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*47146*
15	15	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	475,000	1337,41	635268
			Накладные расходы			*73,81*	*35058*
			Сметная прибыль			*99,07*	*47057*
16	16	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	4750,000	1396,41	6632954
			Накладные расходы			*75,71*	*359602*
			Сметная прибыль			*103,44*	*491330*
17	17	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	9500,000	150,60	1430659
			Накладные расходы			*5,02*	*47696*
			Сметная прибыль			*11,16*	*105975*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип2/				
18	33	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	86,300	3455,02	298168
			Накладные расходы			*1258,22*	*108584*
			Сметная прибыль			*255,93*	*22087*

19	34	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицеп[illegible]ми катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	258[illegible]	90,58	23450
			Накладные расходы			*16,95*	*4388*
			Сметная прибыль			*6,71*	*1737*
20	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	215,750	4252,75	917531
			Накладные расходы			*355,40*	*76677*
			Сметная прибыль			*315,02*	*67965*
21	36	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	30,272	1352,41	40940
			Накладные расходы			*142,99*	*4329*
			Сметная прибыль			*100,18*	*3033*
22	37	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	121,086	210,80	25525
			Накладные расходы			*22,71*	*2750*
			Сметная прибыль			*15,61*	*1891*
			Раздел: Выкорчевка деревьев				
23	85	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Выкорчевка деревьев	дерево	8,000	5785,53	46284
			Накладные расходы			*2007,94*	*16064*
			Сметная прибыль			*428,56*	*3428*
			ИТОГО:				**18955577**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2171562**
			Сметная прибыль				**1404117**
			Итого с временными		**1,04 %**	**197138,00**	**19152715**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**258562,00**	**19411277**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**20574756**
			Итого с НДС		**12 %**	**2468971,00**	**23043727**

			Тендерная скидка (0,21998 8%)				**50692**
			Итого с тендерной скидкой				**22 993 035**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Туркисбского района города Алматы"

Заместитель Акима Туркисбского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Туркисбского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Суюнбая, д.263/1,2**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Бортовый камень				
1	**9**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**62,074**	**2483,70**	**154173**
			Накладные расходы			***700,47***	***43481***
			Сметная прибыль			***183,98***	***11420***
2	**10**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,669**	**45405,22**	**121195**
			Накладные расходы			***1460,91***	***3899***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***8977***
			Раздел: Поребрик				
3	**11**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**614,000**	**2483,70**	**1524990**
			Накладные расходы			***700,47***	***430090***
			Сметная прибыль			***183,98***	***112962***
4	**12**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**9,824**	**45405,22**	**446061**
			Накладные расходы			***1460,91***	***14352***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***33042***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1				
5	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС	м3	92,100	4252,75	391678
			Накладные расходы			*355,40*	*32732*
			Сметная прибыль			*315,02*	*29013*
6	14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,454	141434,00	205682
			Накладные расходы			*5066,92*	*7369*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*15236*
7	15	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	153,500	1337,41	205292
			Накладные расходы			*73,81*	*11329*
			Сметная прибыль			*99,07*	*15207*
8	16	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1535,000	1396,41	2143491
			Накладные расходы			*75,71*	*116208*
			Сметная прибыль			*103,44*	*158777*
9	17	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	3070,000	150,60	462329
			Накладные расходы			*5,02*	*15413*
			Сметная прибыль			*11,16*	*34247*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип 2/				
10	18	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	83,500	3455,02	288494
			Накладные расходы			*1258,22*	*105061*
			Сметная прибыль			*255,93*	*21370*
11	19	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	250,500	90,58	22689
			Накладные расходы			*16,95*	*4246*
			Сметная прибыль			*6,71*	*1681*
12	20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	208,750	4252,75	887761
			Накладные расходы			*355,40*	*74190*
			Сметная прибыль			*315,02*	*65760*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**21**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**835,000**	**1352,41**	**1129264**
			Накладные расходы			***142,99***	***119397***
			Сметная прибыль			***100,18***	***83649***
14	**22**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**3340,000**	**210,80**	**704075**
			Накладные расходы			***22,71***	***75863***
			Сметная прибыль			***15,61***	***52154***
15	**23**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**835,000**	**728,76**	**608517**
			Накладные расходы			***266,62***	***222631***
			Сметная прибыль			***53,98***	***45075***
16	**24**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резин овой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**835,000**	**13269,74**	**11080229**
			Накладные расходы			***426,95***	***356507***
			Сметная прибыль			***982,94***	***820758***
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
17	**25**	**12-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**149,000**	**3881,34**	**578320**
			Накладные расходы			***1413,48***	***210608***
			Сметная прибыль			***287,51***	***42839***
18	**26**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**2,384**	**6431,18**	**15332**
			Накладные расходы			***998,47***	***2380***
			Сметная прибыль			***476,38***	***1136***
19	**27**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**6,705**	**19548,77**	**131074**
			Накладные расходы			***1367,36***	***9168***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***9709***
20	**28**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,335**	**32338,99**	**10818**
			Накладные расходы			***6955,04***	***2326***
			Сметная прибыль			***2395,48***	***801***
21	**29**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,323**	**218634,30**	**70691**
			Накладные расходы			***7034,57***	***2274***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16195,13*	*5236*
22	30	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,011	237793,42	2657
			Накладные расходы			*7651,01*	*86*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*197*
23	31	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	2,223	246226,91	547309
			Накладные расходы			*80605,28*	*179168*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*40541*
24	32	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	2,223	94681,23	210456
			Накладные расходы			*32963,57*	*73271*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*15589*
25	33	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,450	167880,73	243388
			Накладные расходы			*5401,57*	*7831*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*18029*
26	34	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,773	237793,42	183817
			Накладные расходы			*7651,01*	*5914*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*13616*
27	35	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	119,200	107,95	12868
			Накладные расходы			*24,47*	*2917*
			Сметная прибыль			*8,00*	*953*
28	36	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	238,400	94,65	22566
			Накладные расходы			*16,03*	*3821*
			Сметная прибыль			*7,01*	*1672*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
29	37	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	77,000	4378,94	337178
			Накладные расходы			*1342,35*	*103361*
			Сметная прибыль			*324,37*	*24976*
30	38	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,933	387529,56	748901
			Накладные расходы			*12468,78*	*24096*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*55474*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**39**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**211,500**	**94,65**	**20019**
			Накладные расходы			***16,03***	***3390***
			Сметная прибыль			***7,01***	***1483***
			Раздел: Заградительная сетка на спортивные площадки				
32	**40**	**11-150207-0202 РСНБ РК 2015**	**Покрытия сеткой заградительной**	**м2**	**127,000**	**821,64**	**104348**
			Накладные расходы			***282,59***	***35888***
			Сметная прибыль			***60,86***	***7730***
33	**41**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"**	**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	**м2**	**127,000**	**2356,13**	**299229**
			Накладные расходы			***75,81***	***9628***
			Сметная прибыль			***174,53***	***22165***
34	**42**	**11-140203-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвеска троса**	**м**	**69,000**	**50,39**	**3477**
			Накладные расходы			***18,96***	***1308***
			Сметная прибыль			***3,73***	***258***
35	**43**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"**	**Трос d3**	**м**	**75,900**	**282,74**	**21460**
			Накладные расходы			***9,10***	***690***
			Сметная прибыль			***20,94***	***1590***
36	**44**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"**	**Талреп**	**шт**	**6,000**	**1884,91**	**11309**
			Накладные расходы			***60,65***	***364***
			Сметная прибыль			***139,62***	***838***
37	**45**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"**	**Коуш**	**шт**	**6,000**	**282,74**	**1696**
			Накладные расходы			***9,10***	***55***
			Сметная прибыль			***20,94***	***126***
38	**46**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"**	**Зажим для троса**	**шт**	**6,000**	**263,89**	**1583**
			Накладные расходы			***8,49***	***51***
			Сметная прибыль			***19,55***	***117***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**47**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"**	**Хомут**	**шт**	**635,000**	**18,85**	**11969**
			Накладные расходы			***0,61***	***385***
			Сметная прибыль			***1,40***	***887***
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				
40	**48**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**22,000**	**1623,79**	**35723**
			Накладные расходы			***348,76***	***7673***
			Сметная прибыль			***120,28***	***2646***
41	**49**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,704**	**7504,51**	**5283**
			Накладные расходы			***1033,00***	***727***
			Сметная прибыль			***555,89***	***391***
42	**50**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**3,520**	**19548,77**	**68812**
			Накладные расходы			***1367,36***	***4813***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***5097***
43	**51**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения Монтаж**	**т конструкций**	**1,485**	**32338,99**	**48021**
			Накладные расходы			***6955,04***	***10328***
			Сметная прибыль			***2395,48***	***3557***
44	**52**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,478**	**218634,30**	**323114**
			Накладные расходы			***7034,57***	***10396***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***23934***
45	**53**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,007**	**225317,57**	**1571**
			Накладные расходы			***7249,60***	***51***
			Сметная прибыль			***16690,19***	***116***
46	**54**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**3,476**	**246226,91**	**855993**
			Накладные расходы			***80605,28***	***280219***
			Сметная прибыль			***18239,03***	***63407***
47	**55**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**3,476**	**94681,23**	**329154**
			Накладные расходы			***32963,57***	***114596***
			Сметная прибыль			***7013,42***	***24382***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	**56**	**21-050206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,717**	**215868,84**	**154821**
			Накладные расходы			***6945,59***	***4981***
			Сметная прибыль			***15990,28***	***11468***
49	**57**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,834**	**218634,30**	**182297**
			Накладные расходы			***7034,57***	***5865***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***13504***
50	**58**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,594**	**167880,73**	**99684**
			Накладные расходы			***5401,57***	***3207***
			Сметная прибыль			***12435,61***	***7384***
51	**59**	**21-050304-0109 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,917**	**171321,74**	**157133**
			Накладные расходы			***5512,28***	***5056***
			Сметная прибыль			***12690,50***	***11639***
52	**60**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,081**	**225317,57**	**18242**
			Накладные расходы			***7249,60***	***587***
			Сметная прибыль			***16690,19***	***1351***
53	**61**	**21-050308-9901 РСНБ РК 2015**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	**м2**	**110,000**	**981,48**	**107963**
			Накладные расходы			***31,58***	***3474***
			Сметная прибыль			***72,70***	***7997***
54	**62**	**21-050304-0109 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/**	**т**	**0,128**	**171321,74**	**21898**
			Накладные расходы			***5512,28***	***705***
			Сметная прибыль			***12690,50***	***1622***
55	**63**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**123,200**	**107,95**	**13300**
			Накладные расходы			***24,47***	***3014***
			Сметная прибыль			***8,00***	***985***
56	**64**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**246,400**	**94,65**	**23323**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,03*	*3949*
			Сметная прибыль			*7,01*	*1728*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
57	65	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2,000	8688,23	17376
			Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
			Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
58	66	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,064	7504,51	480
			Накладные расходы			*1033,00*	*66*
			Сметная прибыль			*555,89*	*36*
59	67	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,320	19548,77	6256
			Накладные расходы			*1367,36*	*438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
60	68	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,024	246226,91	5863
			Накладные расходы			*80605,28*	*1919*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*434*
61	69	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	225317,57	3184
			Накладные расходы			*7249,60*	*102*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*236*
62	70	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	171321,74	1658
			Накладные расходы			*5512,28*	*53*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*123*
63	71	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,119	32338,99	3850
			Накладные расходы			*6955,04*	*828*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*285*
64	72	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,116	218634,30	25292
			Накладные расходы			*7034,57*	*814*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1873*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	**73**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,001**	**225317,57**	**143**
			Накладные расходы			***7249,60***	***5***
			Сметная прибыль			***16690,19***	***11***
66	**74**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,350**	**246226,91**	**86129**
			Накладные расходы			***80605,28***	***28195***
			Сметная прибыль			***18239,03***	***6380***
67	**75**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,350**	**94681,23**	**33119**
			Накладные расходы			***32963,57***	***11530***
			Сметная прибыль			***7013,42***	***2453***
68	**76**	**21-050206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,046**	**215868,84**	**9934**
			Накладные расходы			***6945,59***	***320***
			Сметная прибыль			***15990,28***	***736***
69	**77**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,146**	**218634,30**	**31859**
			Накладные расходы			***7034,57***	***1025***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***2360***
70	**78**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,054**	**167880,73**	**9062**
			Накладные расходы			***5401,57***	***292***
			Сметная прибыль			***12435,61***	***671***
71	**79**	**21-050304-0109 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,083**	**171321,74**	**14285**
			Накладные расходы			***5512,28***	***460***
			Сметная прибыль			***12690,50***	***1058***
72	**80**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,007**	**225317,57**	**1658**
			Накладные расходы			***7249,60***	***53***
			Сметная прибыль			***16690,19***	***123***
73	**81**	**21-050308-9901 РСНБ РК 2015**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**10,000**	**981,48**	**9815**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*31,58*	*316*
			Сметная прибыль			*72,70*	*727*
74	82	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,012	171321,74	1991
			Накладные расходы			*5512,28*	*64*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*147*
75	83	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,200	107,95	1209
			Накладные расходы			*24,47*	*274*
			Сметная прибыль			*8,00*	*90*
76	84	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Устройство стритбольной площадке				
77	85	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	12,700	3455,02	43879
			Накладные расходы			*1258,22*	*15979*
			Сметная прибыль			*255,93*	*3250*
78	86	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	38,100	90,58	3451
			Накладные расходы			*16,95*	*646*
			Сметная прибыль			*6,71*	*256*
79	87	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31,750	4252,75	135025
			Накладные расходы			*355,40*	*11284*
			Сметная прибыль			*315,02*	*10002*
80	88	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	127,000	1352,41	171756
			Накладные расходы			*142,99*	*18160*
			Сметная прибыль			*100,18*	*12723*
81	89	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	508,000	210,80	107087
			Накладные расходы			*22,71*	*11538*
			Сметная прибыль			*15,61*	*7932*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	90	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	127,000	728,76	92553
			Накладные расходы			*266,62*	*33861*
			Сметная прибыль			*53,98*	*6856*
83	91	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	127,000	13269,74	1685256
			Накладные расходы			*426,95*	*54223*
			Сметная прибыль			*982,94*	*124834*
84	92	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	0,500	8688,23	4344
			Накладные расходы			*3164,01*	*1582*
			Сметная прибыль			*643,57*	*322*
85	93	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,018	7504,51	135
			Накладные расходы			*1033,00*	*19*
			Сметная прибыль			*555,89*	*10*
86	94	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,045	19548,77	880
			Накладные расходы			*1367,36*	*62*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*65*
87	95	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	60556,64	60557
			Накладные расходы			*16206,88*	*16207*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*4486*
88	96	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Баскетбольное кольцо со щитом и сеткой для детей от 6 до 14 лет код 6500	шт	1,000	101226,42	101226
			Накладные расходы			*3517,52*	*3518*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
89	97	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	53,000	8688,23	460476
			Накладные расходы			*3164,01*	*167693*
			Сметная прибыль			*643,57*	*34109*
90	98	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,908	7504,51	14319
			Накладные расходы			*1033,00*	*1971*
			Сметная прибыль			*555,89*	*1061*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	**99**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**4,770**	**19548,77**	**93248**
			Накладные расходы			*1367,36*	*6522*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*6907*
92	**100**	**13-370102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5,000**	**60556,64**	**302783**
			Накладные расходы			*16206,88*	*81034*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*22428*
93	**101**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет код 5106**	**шт**	**2,000**	**650554,25**	**1301108**
			Накладные расходы			*22606,13*	*45212*
94	**102**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337**	**шт**	**2,000**	**758325,47**	**1516651**
			Накладные расходы			*26351,08*	*52702*
95	**103**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Комплекс для детей от 14 лет и старше код 6453**	**шт**	**1,000**	**1227370,28**	**1227370**
			Накладные расходы			*42649,93*	*42650*
96	**104**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5,000**	**54780,44**	**273902**
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
97	**105**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Турник двойной для детей 6441**	**шт**	**1,000**	**237794,81**	**237795**
			Накладные расходы			*8263,14*	*8263*
98	**106**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4195**	**шт**	**2,000**	**259174,53**	**518349**
			Накладные расходы			*9006,06*	*18012*
99	**107**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**7,000**	**45951,23**	**321659**
			Накладные расходы			*12739,79*	*89178*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*23827*
100	**108**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105**	**шт**	**2,000**	**89882,08**	**179764**
			Накладные расходы			*3123,32*	*6247*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	**109**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет код 4114**	**шт**	**1,000**	**122169,81**	**122170**
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
102	**110**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Качалка на пружине "Джип" код 4118**	**шт**	**1,000**	**206379,72**	**206380**
			Накладные расходы			*7171,50*	*7171*
103	**111**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Дерево знаний код 4327**	**шт**	**1,000**	**365200,47**	**365200**
			Накладные расходы			*12690,36*	*12690*
104	**112**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155**	**шт**	**2,000**	**213797,17**	**427594**
			Накладные расходы			*7429,25*	*14858*
105	**113**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м**	**яма**	**6,500**	**8688,23**	**56474**
			Накладные расходы			*3164,01*	*20566*
			Сметная прибыль			*643,57*	*4183*
106	**114**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**0,234**	**7504,51**	**1756**
			Накладные расходы			*1033,00*	*242*
			Сметная прибыль			*555,89*	*130*
107	**115**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,585**	**19548,77**	**11436**
			Накладные расходы			*1367,36*	*800*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*847*
108	**116**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**3,000**	**45951,23**	**137854**
			Накладные расходы			*12739,79*	*38219*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*10211*
109	**117**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет код 4114**	**шт**	**2,000**	**122169,81**	**244340**
			Накладные расходы			*4245,28*	*8491*
110	**118**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет код 5106**	**шт**	**1,000**	**650554,25**	**650554**
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	**119**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1,000**	**54780,44**	**54780**
			Накладные расходы			***15047,10***	***15047***
			Сметная прибыль			***4057,81***	***4058***
112	**120**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4195**	**шт**	**1,000**	**259174,53**	**259175**
			Накладные расходы			***9006,06***	***9006***
113	**121**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1,000**	**45951,23**	**45951**
			Накладные расходы			***12739,79***	***12740***
			Сметная прибыль			***3403,79***	***3404***
114	**122**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105**	**шт**	**1,000**	**89882,08**	**89882**
			Накладные расходы			***3123,32***	***3123***
115	**123**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**2,000**	**3277,13**	**6554**
			Накладные расходы			***877,88***	***1756***
			Сметная прибыль			***242,75***	***486***
116	**123.1**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**2,000**	**199642,32**	**399285**
			Сметная прибыль			***14788,32***	***29577***
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
117	**124**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**12,000**	**553,35**	**6640**
			Накладные расходы			***68,51***	***822***
			Сметная прибыль			***40,99***	***492***
118	**124.1**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**12,000**	**9477,00**	**113724**
			Сметная прибыль			***702,00***	***8424***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	**125**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**12,000**	**1173,66**	**14084**
			Накладные расходы			***137,03***	***1644***
			Сметная прибыль			***86,94***	***1043***
120	**125.1**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**12,000**	**26518,32**	**318220**
			Сметная прибыль			***1964,32***	***23572***
			Раздел: Выкорчевка деревьев				
121	**126**	**12-180101-0101 РСНБ РК 2015**	**Выкорчевка деревьев**	**дерево**	**6,000**	**5785,53**	**34713**
			Накладные расходы			***2007,94***	***12048***
			Сметная прибыль			***428,56***	***2571***
			ИТОГО:				**39098341**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3772705**
			Сметная прибыль				**2344502**
			Итого с временными		**1,04 %**	**320523,00**	**39418864**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**420391,00**	**39839255**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**42227152**
			Итого с НДС		**12 %**	**5067258,00**	**47294410**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**104040**
			Итого с тендерной скидкой				**47 190 370**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Туркисбского района города Алматы"

Заместитель Акима Туркисбского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Туркисбского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Волочаевская , 377 А, Б и В**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**15,000**	**5129,66**	**76945**
			Накладные расходы			***1243,92***	***18659***
			Сметная прибыль			***379,98***	***5700***
2	**2**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**15,000**	**72506,51**	**1087598**
			Накладные расходы			***2332,90***	***34993***
			Сметная прибыль			***5370,85***	***80563***
3	**3**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**341,000**	**538,08**	**183486**
			Накладные расходы			***155,05***	***52872***
			Сметная прибыль			***39,86***	***13592***
4	**4**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,341**	**306616,05**	**104556**
			Накладные расходы			***9865,38***	***3364***
			Сметная прибыль			***22712,30***	***7745***
5	**5**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,000**	**188,53**	**5656**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,07*	*182*
			Сметная прибыль			*13,97*	*419*
6	**6**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**39,000**	**610,49**	**23809**
			Накладные расходы			*19,64*	*766*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1764*
7	**7**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**89,000**	**50,94**	**4534**
			Накладные расходы			*1,64*	*146*
			Сметная прибыль			*3,77*	*336*
8	**8**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,000**	**508,48**	**8136**
			Накладные расходы			*16,36*	*262*
			Сметная прибыль			*37,66*	*603*
9	**9**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25,000**	**2933,69**	**73342**
			Накладные расходы			*94,39*	*2360*
			Сметная прибыль			*217,31*	*5433*
10	**10**	**24-040207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**4196,45**	**62947**
			Накладные расходы			*135,02*	*2025*
			Сметная прибыль			*310,85*	*4663*
11	**11**	**24-040207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**806,06**	**12091**
			Накладные расходы			*25,94*	*389*
			Сметная прибыль			*59,71*	*896*
12	**12**	**24-040207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**930,39**	**13956**
			Накладные расходы			*29,94*	*449*
			Сметная прибыль			*68,92*	*1034*
13	**13**	**24-040207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,000**	**1352,28**	**40568**
			Накладные расходы			*43,51*	*1305*
			Сметная прибыль			*100,17*	*3005*
14	**14**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,000**	**932,44**	**22379**
			Накладные расходы			*30,00*	*720*
			Сметная прибыль			*69,07*	*1658*
15	**15**	**24-040202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3136,58**	**3137**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
16	**16**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25,000**	**1879,27**	**46982**
			Накладные расходы			*60,47*	*1512*
			Сметная прибыль			*139,21*	*3480*
17	**17**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
18	**18**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**13,000**	**3631,96**	**47215**
			Накладные расходы			*780,39*	*10145*
			Сметная прибыль			*269,03*	*3497*
19	**19**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**4550,18**	**4550**
			Накладные расходы			*1000,24*	*1000*
			Сметная прибыль			*337,05*	*337*
20	**20**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,700**	**806,23**	**19914**
			Накладные расходы			*25,94*	*641*
			Сметная прибыль			*59,72*	*1475*
21	**21**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,900**	**806,23**	**1532**
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
22	**22**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**3,718**	**78,43**	**292**
			Накладные расходы			*11,08*	*41*
			Сметная прибыль			*5,81*	*22*
23	**23**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,286**	**78,43**	**22**
			Накладные расходы			*11,08*	*3*
			Сметная прибыль			*5,81*	*2*
24	**24**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**14,000**	**340,52**	**4767**
			Накладные расходы			*107,21*	*1501*
			Сметная прибыль			*25,22*	*353*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**14,000**	**20112,54**	**281576**
			Накладные расходы			***5638,56***	***78940***
			Сметная прибыль			***1489,82***	***20857***
26	**26**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**46,200**	**1760,86**	**81352**
			Накладные расходы			***56,66***	***2617***
			Сметная прибыль			***130,43***	***6026***
27	**27**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**46,200**	**1366,51**	**63133**
			Накладные расходы			***43,97***	***2031***
			Сметная прибыль			***101,22***	***4677***
28	**28**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**58,758**	**78,43**	**4608**
			Накладные расходы			***11,08***	***651***
			Сметная прибыль			***5,81***	***341***
29	**29**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**3,500**	**24579,32**	**86028**
			Накладные расходы			***3048,63***	***10670***
			Сметная прибыль			***1820,69***	***6372***
30	**30**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,100**	**4200,97**	**8822**
			Накладные расходы			***637,28***	***1338***
			Сметная прибыль			***311,18***	***653***
31	**31**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,560**	**5085,77**	**2848**
			Накладные расходы			***826,92***	***463***
			Сметная прибыль			***376,72***	***211***
32	**32**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**52,500**	**288,50**	**15146**
			Накладные расходы			***68,84***	***3614***
			Сметная прибыль			***21,37***	***1122***
33	**33**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,015**	**68598,21**	**1029**
			Накладные расходы			***2207,15***	***33***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***76***
34	**34**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,038**	**172009,60**	**6450**
			Накладные расходы			***5534,41***	***208***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***478***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**523990,66**	**432**
			Накладные расходы			***16859,42***	***14***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***32***
36	**36**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**159**
			Накладные расходы			***17077,99***	***5***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***12***
37	**37**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**80**
			Накладные расходы			***17077,99***	***3***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***6***
38	**38**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,150**	**608,89**	**91**
			Накладные расходы			***19,59***	***3***
			Сметная прибыль			***45,10***	***7***
39	**39**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,025**	**663,24**	**17**
			Накладные расходы			***21,34***	***1***
			Сметная прибыль			***49,13***	***1***
			ИТОГО:				**2436065**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**235232**
			Сметная прибыль				**180449**
			Итого с временными		**1,04 %**	**25335,00**	**2461400**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**33229,00**	**2494629**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2644153**
			Итого с НДС		**12 %**	**317298,00**	**2961451**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**6515**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с тендерной скидкой				**2 954 936**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Туркисбского района города Алматы"

Заместитель Акима Туркисбского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Туркисбского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Суюнбая д.263/23,27, 263/16,26**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**16,000**	**5129,66**	**82075**
			Накладные расходы			***1243,92***	***19903***
			Сметная прибыль			***379,98***	***6080***
2	**2**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**16,000**	**72506,51**	**1160104**
			Накладные расходы			***2332,90***	***37326***
			Сметная прибыль			***5370,85***	***85934***
3	**3**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**207,000**	**538,08**	**111383**
			Накладные расходы			***155,05***	***32096***
			Сметная прибыль			***39,86***	***8251***
4	**4**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,207**	**306616,05**	**63470**
			Накладные расходы			***9865,38***	***2042***
			Сметная прибыль			***22712,30***	***4701***
5	**5**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,000**	**188,53**	**3394**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,07*	*109*
			Сметная прибыль			*13,97*	*251*
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,400	610,49	14286
			Накладные расходы			*19,64*	*460*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1058*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53,000	50,94	2700
			Накладные расходы			*1,64*	*87*
			Сметная прибыль			*3,77*	*200*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	508,48	8136
			Накладные расходы			*16,36*	*262*
			Сметная прибыль			*37,66*	*603*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	2933,69	38138
			Накладные расходы			*94,39*	*1227*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2825*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	4196,45	37768
			Накладные расходы			*135,02*	*1215*
			Сметная прибыль			*310,85*	*2798*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	806,06	12897
			Накладные расходы			*25,94*	*415*
			Сметная прибыль			*59,71*	*955*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	930,39	14886
			Накладные расходы			*29,94*	*479*
			Сметная прибыль			*68,92*	*1103*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	1352,28	24341
			Накладные расходы			*43,51*	*783*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1803*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	932,44	11189
			Накладные расходы			*30,00*	*360*
			Сметная прибыль			*69,07*	*829*
15	15	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
16	**16**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,000**	**1879,27**	**24431**
			Накладные расходы			*60,47*	*786*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1810*
17	**17**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
18	**18**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2,000**	**3631,96**	**7264**
			Накладные расходы			*780,39*	*1561*
			Сметная прибыль			*269,03*	*538*
19	**19**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**7,000**	**4550,18**	**31851**
			Накладные расходы			*1000,24*	*7002*
			Сметная прибыль			*337,05*	*2359*
20	**20**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,800**	**806,23**	**3064**
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
21	**21**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,300**	**806,23**	**10723**
			Накладные расходы			*25,94*	*345*
			Сметная прибыль			*59,72*	*794*
22	**22**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,572**	**78,43**	**45**
			Накладные расходы			*11,08*	*6*
			Сметная прибыль			*5,81*	*3*
23	**23**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**2,002**	**78,43**	**157**
			Накладные расходы			*11,08*	*22*
			Сметная прибыль			*5,81*	*12*
24	**24**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**9,000**	**340,52**	**3065**
			Накладные расходы			*107,21*	*965*
			Сметная прибыль			*25,22*	*227*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**9,000**	**20112,54**	**181013**
			Накладные расходы			*5638,56*	*50747*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*13408*
26	**26**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**29,700**	**1760,86**	**52298**
			Накладные расходы			*56,66*	*1683*
			Сметная прибыль			*130,43*	*3874*
27	**27**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**29,700**	**1366,51**	**40585**
			Накладные расходы			*43,97*	*1306*
			Сметная прибыль			*101,22*	*3006*
28	**28**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**37,773**	**78,43**	**2962**
			Накладные расходы			*11,08*	*418*
			Сметная прибыль			*5,81*	*219*
29	**29**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,250**	**24579,32**	**55303**
			Накладные расходы			*3048,63*	*6859*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*4097*
30	**30**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,350**	**4200,97**	**5671**
			Накладные расходы			*637,28*	*860*
			Сметная прибыль			*311,18*	*420*
31	**31**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,360**	**5085,77**	**1831**
			Накладные расходы			*826,92*	*298*
			Сметная прибыль			*376,72*	*136*
32	**32**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**56,000**	**288,50**	**16156**
			Накладные расходы			*68,84*	*3855*
			Сметная прибыль			*21,37*	*1197*
33	**33**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,016**	**68598,21**	**1098**
			Накладные расходы			*2207,15*	*35*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*81*
34	**34**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,040**	**172009,60**	**6880**
			Накладные расходы			*5534,41*	*221*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*510*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**523990,66**	**225**
			Накладные расходы			***16859,42***	***7***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***17***
36	**36**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**96**
			Накладные расходы			***17077,99***	***3***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***7***
37	**37**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**41**
			Накладные расходы			***17077,99***	***1***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***3***
38	**38**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,090**	**608,89**	**55**
			Накладные расходы			***19,59***	***2***
			Сметная прибыль			***45,10***	***4***
39	**39**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,013**	**663,24**	**9**
			Накладные расходы			***21,34***	***0***
			Сметная прибыль			***49,13***	***1***
			ИТОГО:				**2068606**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**175102**
			Сметная прибыль				**153230**
			Итого с временными		**1,04 %**	**21514,00**	**2090120**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**28217,00**	**2118337**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2245307**
			Итого с НДС		**12 %**	**269437,00**	**2514744**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**5532**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с тендерной скидкой				**2 509 212**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

Б. Байдильдаев

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

А.Х. Бекетаев

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

М.В. Кошелев

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

Мырзамуратов М.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Суюнбая д.263/1,2**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**9,000**	**5129,66**	**46167**
			Накладные расходы			***1243,92***	***11195***
			Сметная прибыль			***379,98***	***3420***
2	**2**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**9,000**	**72506,51**	**652559**
			Накладные расходы			***2332,90***	***20996***
			Сметная прибыль			***5370,85***	***48338***
3	**3**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**143,000**	**538,08**	**76946**
			Накладные расходы			***155,05***	***22172***
			Сметная прибыль			***39,86***	***5700***
4	**4**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,143**	**306616,05**	**43846**
			Накладные расходы			***9865,38***	***1411***
			Сметная прибыль			***22712,30***	***3248***
5	**5**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**188,53**	**2262**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,07*	*73*
			Сметная прибыль			*13,97*	*168*
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,600	610,49	9524
			Накладные расходы			*19,64*	*306*
			Сметная прибыль			*45,22*	*705*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,000	50,94	1834
			Накладные расходы			*1,64*	*59*
			Сметная прибыль			*3,77*	*136*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	508,48	6102
			Накладные расходы			*16,36*	*196*
			Сметная прибыль			*37,66*	*452*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	2933,69	26403
			Накладные расходы			*94,39*	*850*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1956*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	4196,45	37768
			Накладные расходы			*135,02*	*1215*
			Сметная прибыль			*310,85*	*2798*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	806,06	7255
			Накладные расходы			*25,94*	*233*
			Сметная прибыль			*59,71*	*537*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	930,39	8374
			Накладные расходы			*29,94*	*269*
			Сметная прибыль			*68,92*	*620*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	1352,28	16227
			Накладные расходы			*43,51*	*522*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1202*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	932,44	8392
			Накладные расходы			*30,00*	*270*
			Сметная прибыль			*69,07*	*622*
15	15	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	1879,27	16913

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*60,47*	*544*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1253*
16	**16**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДИ до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
17	**17**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**3631,96**	**3632**
			Накладные расходы			*780,39*	*780*
			Сметная прибыль			*269,03*	*269*
18	**18**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**4,000**	**4550,18**	**18201**
			Накладные расходы			*1000,24*	*4001*
			Сметная прибыль			*337,05*	*1348*
19	**19**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,900**	**806,23**	**1532**
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
20	**20**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,600**	**806,23**	**6127**
			Накладные расходы			*25,94*	*197*
			Сметная прибыль			*59,72*	*454*
21	**21**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,286**	**78,43**	**22**
			Накладные расходы			*11,08*	*3*
			Сметная прибыль			*5,81*	*2*
22	**22**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**1,144**	**78,43**	**90**
			Накладные расходы			*11,08*	*13*
			Сметная прибыль			*5,81*	*7*
23	**23**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**5,000**	**340,52**	**1703**
			Накладные расходы			*107,21*	*536*
			Сметная прибыль			*25,22*	*126*
24	**24**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**5,000**	**20112,54**	**100563**
			Накладные расходы			*5638,56*	*28193*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*7449*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,500**	**1760,86**	**29054**
			Накладные расходы			***56,66***	***935***
			Сметная прибыль			***130,43***	***2152***
26	**26**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,500**	**1366,51**	**22547**
			Накладные расходы			***43,97***	***725***
			Сметная прибыль			***101,22***	***1670***
27	**27**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**20,985**	**78,43**	**1646**
			Накладные расходы			***11,08***	***232***
			Сметная прибыль			***5,81***	***122***
28	**28**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,250**	**24579,32**	**30724**
			Накладные расходы			***3048,63***	***3811***
			Сметная прибыль			***1820,69***	***2276***
29	**29**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,750**	**4200,97**	**3151**
			Накладные расходы			***637,28***	***478***
			Сметная прибыль			***311,18***	***233***
30	**30**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,200**	**5085,77**	**1017**
			Накладные расходы			***826,92***	***165***
			Сметная прибыль			***376,72***	***75***
31	**31**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**31,500**	**288,50**	**9088**
			Накладные расходы			***68,84***	***2169***
			Сметная прибыль			***21,37***	***673***
32	**32**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,009**	**68598,21**	**617**
			Накладные расходы			***2207,15***	***20***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***46***
33	**33**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,023**	**172009,60**	**3870**
			Накладные расходы			***5534,41***	***125***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***287***
34	**34**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**523990,66**	**156**
			Накладные расходы			***16859,42***	***5***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***12***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**64**
			Накладные расходы			***17077,99***	***2***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***5***
36	**36**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**29**
			Накладные расходы			***17077,99***	***1***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***2***
37	**37**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,060**	**608,89**	**37**
			Накладные расходы			***19,59***	***1***
			Сметная прибыль			***45,10***	***3***
38	**38**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,009**	**663,24**	**6**
			Накладные расходы			***21,34***	***0***
			Сметная прибыль			***49,13***	***0***
			Раздел: Дополнительные работы				
39	**39**	**13-080305-0601 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с лампой мощностью 60 Вт. Установка**	**шт.**	**2,000**	**4087,49**	**8175**
			Накладные расходы			***870,76***	***1742***
			Сметная прибыль			***302,78***	***606***
40	**40**	**23-070106-0505 РСНБ РК 2015**	**Прожектор , мощность 60 Вт,**	**шт.**	**2,000**	**51575,57**	**103151**
			Накладные расходы			***1659,45***	***3319***
			Сметная прибыль			***3820,41***	***7641***
41	**41**	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Шкаф ШМП.1 размером 400х300х200мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**6699,08**	**6699**
			Накладные расходы			***1222,97***	***1223***
			Сметная прибыль			***496,23***	***496***
42	**42**	**23-070201-0912 РСНБ РК 2015**	**Шкаф ШУНО**	**шт.**	**1,000**	**43615,18**	**43615**
			Накладные расходы			***1403,32***	***1403***
			Сметная прибыль			***3230,75***	***3231***
43	**43**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2,000**	**4550,18**	**9100**
			Накладные расходы			***1000,24***	***2000***
			Сметная прибыль			***337,05***	***674***
44	**44**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,800**	**806,23**	**3064**
			Накладные расходы			***25,94***	***99***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
45	**45**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,572**	**78,43**	**45**
			Накладные расходы			*11,08*	*6*
			Сметная прибыль			*5,81*	*3*
46	**46**	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель ВВГ 3х1,5. Подвешивание**	**м кабеля**	**29,000**	**1124,90**	**32622**
			Накладные расходы			*179,56*	*5207*
			Сметная прибыль			*83,33*	*2416*
47	**47**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**85,000**	**288,50**	**24522**
			Накладные расходы			*68,84*	*5852*
			Сметная прибыль			*21,37*	*1816*
48	**48**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,114**	**172009,60**	**19609**
			Накладные расходы			*5534,41*	*631*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*1453*
49	**49**	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**85,000**	**494,28**	**42014**
			Накладные расходы			*111,36*	*9465*
			Сметная прибыль			*36,61*	*3112*
50	**50**	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**85,000**	**28,61**	**2432**
			Накладные расходы			*0,92*	*78*
			Сметная прибыль			*2,12*	*180*
51	**51**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**188,53**	**754**
			Накладные расходы			*6,07*	*24*
			Сметная прибыль			*13,97*	*56*
52	**52**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**5,200**	**610,49**	**3175**
			Накладные расходы			*19,64*	*102*
			Сметная прибыль			*45,22*	*235*
53	**53**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**50,94**	**509**
			Накладные расходы			*1,64*	*16*
			Сметная прибыль			*3,77*	*38*
54	**54**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**508,48**	**1017**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,36*	*33*
			Сметная прибыль			*37,66*	*75*
55	**55**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**2933,69**	**5867**
			Накладные расходы			*94,39*	*189*
			Сметная прибыль			*217,31*	*435*
56	**56**	**24-040207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**4196,45**	**8393**
			Накладные расходы			*135,02*	*270*
			Сметная прибыль			*310,85*	*622*
57	**57**	**24-040207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**806.06**	**6449**
			Накладные расходы			*25,94*	*207*
			Сметная прибыль			*59,71*	*478*
58	**58**	**24-040207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**930.39**	**7443**
			Накладные расходы			*29,94*	*239*
			Сметная прибыль			*68,92*	*551*
59	**59**	**24-040207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**1352.28**	**10818**
			Накладные расходы			*43,51*	*348*
			Сметная прибыль			*100,17*	*801*
60	**60**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**932,44**	**1865**
			Накладные расходы			*30,00*	*60*
			Сметная прибыль			*69,07*	*138*
61	**61**	**24-040202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**3136,58**	**6273**
			Накладные расходы			*100,92*	*202*
			Сметная прибыль			*232,34*	*465*
62	**62**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**1879,27**	**3759**
			Накладные расходы			*60,47*	*121*
			Сметная прибыль			*139,21*	*278*
63	**63**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**2,000**	**8970,37**	**17941**
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
			ИТОГО:				**1599638**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**137324**
			Сметная прибыль				**118492**
			Итого с временными		**1,04 %**	**16636,00**	**1616274**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**21820,00**	**1638094**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1736279**
			Итого с НДС		**12 %**	**208353,00**	**1944632**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**4278**
			Итого с тендерной скидкой				**1 940 354**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Туркисбского района города Алматы"

Заместитель Акима Туркисбского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Туркисбского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20180731-69189024	1.1. Номер учетной системы 00000000136
2. Дата выписки 31.07.2018	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.07.2018	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374	6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)	
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"	7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия 60001	9.2. Номер 0042671
11. Дополнительные сведения	

10. Категория поставщика

- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [G] ☐ Экспортер
- [H] ☐ Международный перевозчик
- [I] ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA	15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 981140001829	16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)	
17. Получатель коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Шолохова, д. 9	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

20. Категория получателя

- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент
- [G] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] ☐ Доверитель
- [I] ☐ Розничная реализация
- [J] ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000	22. Код товаров, работ, услуг 410040
23. Назначение платежа Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/ помещений	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 050740009374	26.1 ИИН/БИН 981140001829

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"	26.2 Наименование коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Туркисбского района города Алматы"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Шолохова, д. 9
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 99 27.4. Дата 10.04.2018	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 136 32.2 Дата 25.07.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Туркисбского района			Одна услуга			105423766.96			105423766.96	12%	12650852.04	118074619.00			1	
							Всего по счету:	**105423766.96**		**0.00**	**105423766.96**		**12650852.04**	**118074619.00**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	pGxZX9OXz6cdpVjhfcAp9yzMpycA011AnIb0S+Q0FKU031gRQyKnBfDlgslYXouK+1xGSGkOUNvmCIymtMT1Vw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акимаТурксибского района города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г.№73

Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			99	2018-04-10		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района	**118 074 619,00**	**105 423 766,96**							**12 650 852,04**	**118 074 619,00**

М.П. **Заказчик:** **Аким КГУ "Аппарат акимаТурксибского района города Алматы"** **П.С. Кулагин**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"** **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Суюнбая, д.263/23,27, д.263/16,26**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /тип 3/				
1	**18**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**8,200**	**3455,02**	**28331**
			Накладные расходы			***1258,22***	***10317***
			Сметная прибыль			***255,93***	***2099***
2	**19**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**8,200**	**24,14**	**198**
			Накладные расходы			***5,37***	***44***
			Сметная прибыль			***1,79***	***15***
3	**20**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**82,000**	**936,97**	**76831**
			Накладные расходы			***207,24***	***16994***
			Сметная прибыль			***69,40***	***5691***
4	**21**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	**м2**	**82,000**	**1066,91**	**87487**
			Накладные расходы			***211,42***	***17337***
			Сметная прибыль			***79,03***	***6481***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**22**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**82,000**	**731,13**	**59953**
			Накладные расходы			***200,62***	***16451***
			Сметная прибыль			***54,16***	***4441***
6	**23**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**82,000**	**736,37**	**60383**
			Накладные расходы			***262,21***	***21501***
			Сметная прибыль			***54,55***	***4473***
7	**24**	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**82,000**	**2029,44**	**166414**
			Накладные расходы			***65,30***	***5354***
			Сметная прибыль			***150,33***	***12327***
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки/добавить/				
8	**25**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,610**	**5068,65**	**8161**
			Накладные расходы			***901,46***	***1451***
			Сметная прибыль			***375,46***	***604***
9	**26**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,642**	**14885,13**	**24444**
			Накладные расходы			***478,93***	***786***
			Сметная прибыль			***1102,60***	***1811***
10	**27**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**7,000**	**1058,44**	**7409**
			Накладные расходы			***377,26***	***2641***
			Сметная прибыль			***78,40***	***549***
11	**28**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**7,000**	**2881,64**	**20171**
			Накладные расходы			***1008,93***	***7062***
			Сметная прибыль			***213,46***	***1494***
12	**29**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**7,000**	**17959,71**	**125718**
			Накладные расходы			***577,85***	***4045***
			Сметная прибыль			***1330,35***	***9312***
13	**30**	**41-310103-0301 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,490**	**421,82**	**207**
			Накладные расходы			***13,57***	***7***
			Сметная прибыль			***31,25***	***15***
14	**31**	**41-310103-0302 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,490**	**421,82**	**207**
			Накладные расходы			***13,57***	***7***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,25*	*15*
15	**32**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,490**	**1872,67**	**918**
			Накладные расходы			*60,25*	*30*
			Сметная прибыль			*138,72*	*68*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип2/				
16	**36**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**832,729**	**1352,41**	**1126192**
			Накладные расходы			*142,99*	*119072*
			Сметная прибыль			*100,18*	*83422*
17	**37**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**3330,914**	**210,80**	**702160**
			Накладные расходы			*22,71*	*75657*
			Сметная прибыль			*15,61*	*52012*
18	**38**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**863,000**	**728,76**	**628922**
			Накладные расходы			*266,62*	*230097*
			Сметная прибыль			*53,98*	*46587*
19	**39**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**863,000**	**13269,74**	**11451782**
			Накладные расходы			*426,95*	*368461*
			Сметная прибыль			*982,94*	*848280*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
20	**40**	**12-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**93,000**	**3881,34**	**360965**
			Накладные расходы			*1413,48*	*131453*
			Сметная прибыль			*287,51*	*26738*
21	**41**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,488**	**6431,18**	**9570**
			Накладные расходы			*998,47*	*1486*
			Сметная прибыль			*476,38*	*709*
22	**42**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**4,185**	**19548,77**	**81812**
			Накладные расходы			*1367,36*	*5722*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*6060*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**43**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,209**	**32338,99**	**6752**
			Накладные расходы			***6955,04***	***1452***
			Сметная прибыль			***2395,48***	***500***
24	**44**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,202**	**218634,30**	**44123**
			Накладные расходы			***7034,57***	***1420***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***3268***
25	**45**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/**	**т**	**0,007**	**237793,42**	**1659**
			Накладные расходы			***7651,01***	***53***
			Сметная прибыль			***17614,33***	***123***
26	**46**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,387**	**246226,91**	**341609**
			Накладные расходы			***80605,28***	***111830***
			Сметная прибыль			***18239,03***	***25304***
27	**47**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**1,387**	**94681,23**	**131358**
			Накладные расходы			***32963,57***	***45733***
			Сметная прибыль			***7013,42***	***9730***
28	**48**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,905**	**167880,73**	**151914**
			Накладные расходы			***5401,57***	***4888***
			Сметная прибыль			***12435,61***	***11253***
29	**49**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/**	**т**	**0,483**	**237793,42**	**114732**
			Накладные расходы			***7651,01***	***3691***
			Сметная прибыль			***17614,33***	***8499***
30	**50**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**74,400**	**107,95**	**8032**
			Накладные расходы			***24,47***	***1820***
			Сметная прибыль			***8,00***	***595***
31	**51**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**148,800**	**94,65**	**14085**
			Накладные расходы			***16,03***	***2385***
			Сметная прибыль			***7,01***	***1043***
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**52**	**11-070111-0110 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**219,000**	**4378,94**	**958988**
			Накладные расходы			***1342,35***	***293975***
			Сметная прибыль			***324,37***	***71036***
33	**53**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**5,643**	**387529,56**	**2186791**
			Накладные расходы			***12468,78***	***70360***
			Сметная прибыль			***28705,89***	***161984***
34	**54**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**617,580**	**94,65**	**58457**
			Накладные расходы			***16,03***	***9897***
			Сметная прибыль			***7,01***	***4330***
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
35	**55**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м**	**яма**	**58,500**	**8688,23**	**508262**
			Накладные расходы			***3164,01***	***185095***
			Сметная прибыль			***643,57***	***37649***
36	**56**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**2,106**	**7504,51**	**15804**
			Накладные расходы			***1033,00***	***2176***
			Сметная прибыль			***555,89***	***1171***
37	**57**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**5,265**	**19548,77**	**102924**
			Накладные расходы			***1367,36***	***7199***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***7624***
38	**58**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4,000**	**54780,44**	**219122**
			Накладные расходы			***15047,10***	***60188***
			Сметная прибыль			***4057,81***	***16231***
39	**59**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше код 4398**	**шт**	**1,000**	**595577,83**	**595578**
			Накладные расходы			***20695,75***	***20696***
40	**60**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет код 6712**	**шт**	**1,000**	**146167,45**	**146167**
			Накладные расходы			***5079,18***	***5079***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	**61**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4195**	**шт**	**2,000**	**259174,53**	**518349**
			Накладные расходы			***9006,06***	***18012***
42	**62**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**9,000**	**45951,23**	**413561**
			Накладные расходы			***12739,79***	***114658***
			Сметная прибыль			***3403,79***	***30634***
43	**63**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105**	**шт**	**2,000**	**89882,08**	**179764**
			Накладные расходы			***3123,32***	***6247***
44	**64**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет код 4114**	**шт**	**2,000**	**122169,81**	**244340**
			Накладные расходы			***4245,28***	***8491***
45	**65**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Качалка на пружине "Джип" код 4118**	**шт**	**1,000**	**206379,72**	**206380**
			Накладные расходы			***7171,50***	***7171***
46	**66**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155**	**шт**	**2,000**	**213797,17**	**427594**
			Накладные расходы			***7429,25***	***14858***
47	**67**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Дерево знаний код 4327**	**шт**	**2,000**	**365200,47**	**730401**
			Накладные расходы			***12690,36***	***25381***
48	**68**	**13-370102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**7,000**	**60556,64**	**423897**
			Накладные расходы			***16206,88***	***113448***
			Сметная прибыль			***4485,68***	***31400***
49	**69**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет код 5106**	**шт**	**2,000**	**650554,25**	**1301108**
			Накладные расходы			***22606,13***	***45212***
50	**70**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Комплекс для детей 6453**	**шт**	**2,000**	**1227370,28**	**2454741**
			Накладные расходы			***42649,93***	***85300***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	**71**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Детский игровой комплекс код 5155**	**шт**	**1,000**	**1661945,75**	**1661946**
			Накладные расходы			***57751,01***	***57751***
52	**72**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337**	**шт**	**2,000**	**758325,47**	**1516651**
			Накладные расходы			***26351,08***	***52702***
53	**73**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м**	**яма**	**10,000**	**8688,23**	**86882**
			Накладные расходы			***3164,01***	***31640***
			Сметная прибыль			***643,57***	***6436***
54	**74**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**0,360**	**7504,51**	**2702**
			Накладные расходы			***1033,00***	***372***
			Сметная прибыль			***555,89***	***200***
55	**75**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,900**	**19548,77**	**17594**
			Накладные расходы			***1367,36***	***1231***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***1303***
56	**76**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**54780,44**	**109561**
			Накладные расходы			***15047,10***	***30094***
			Сметная прибыль			***4057,81***	***8116***
57	**77**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Шахматный стол со скамьями без навеса код 2605/002**	**шт**	**2,000**	**260919,81**	**521840**
			Накладные расходы			***9066,71***	***18133***
58	**78**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4,000**	**45951,23**	**183805**
			Накладные расходы			***12739,79***	***50959***
			Сметная прибыль			***3403,79***	***13615***
59	**79**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Детский рукоход "Зигзаг" код 6461**	**шт**	**1,000**	**169292,45**	**169292**
			Накладные расходы			***5882,75***	***5883***
60	**80**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Турник код 6432**	**шт**	**1,000**	**194599,06**	**194599**
			Накладные расходы			***6762,13***	***6762***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	**81**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."**	**Брусья параллельные код 6720/003**	**шт**	**1,000**	**89882,08**	**89882**
			Накладные расходы			***3123,32***	***3123***
62	**82**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**2,000**	**3277,13**	**6554**
			Накладные расходы			***877,88***	***1756***
			Сметная прибыль			***242,75***	***486***
63	**82.1**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**2,000**	**199642,32**	**399285**
			Сметная прибыль			***14788,32***	***29577***
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
64	**83**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**7,000**	**553,35**	**3873**
			Накладные расходы			***68,51***	***480***
			Сметная прибыль			***40,99***	***287***
65	**83.1**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**7,000**	**9477,00**	**66339**
			Сметная прибыль			***702,00***	***4914***
66	**84**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**7,000**	**1173,66**	**8216**
			Накладные расходы			***137,03***	***959***
			Сметная прибыль			***86,94***	***609***
67	**84.1**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**7,000**	**26518,32**	**185628**
			Сметная прибыль			***1964,32***	***13750***
			ИТОГО:				**32759370**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2564536**
			Сметная прибыль				**1614869**
			Итого с временными		**1,04 %**	**219955,00**	**32979325**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**288487,00**	**33267812**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**35261830**
			Итого с НДС		**12 %**	**4231420**	**39493250**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**86879**
			Итого с тендерной скидкой				**39 406 371**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050740009374-20180929-40799089		1.1 Номер учетной системы: 00000000186	
2. Дата выписки: 29.09.2018	2.1. Дата выписки на бумажном носителе:	3. Дата совершения оборота: 25.09.2018	
4. Исправленный: ☐	4.1 Дата:	5. Дополнительный: ☐	5.1 Дата:
4.2 Номер:	4.3 Регистрационный номер:	5.2 Номер:	5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050740009374	6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурной единицы (филиала):	
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"	7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия: 60001	9.2. Номер: 0042671
11. Дополнительные сведения:	

10. Категория поставщика

- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [G] ☐ Экспортер
- [H] ☐ Международный перевозчик
- [I] ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ4194800KZT22030887
14. БИК: EURIKZKA	15. Наименование банка: АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 981140001829	16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурной единицы (филиала):	
17. Получатель: коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Шолохова, д. 9	
18.1. Код страны: KZ	
19. Дополнительные сведения:	

20. Категория получателя

- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент
- [G] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] ☐ Доверитель
- [I] ☐ Розничная реализация
- [J] ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070102KSN6001000	22. Код товаров, работ, услуг: 410040
23. Назначение платежа: Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/	24. БИК: KKMFKZ2A

помещений

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 050740009374 25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13" 25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 981140001829 26.2 Наименование коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Туркисбского района города Алматы" 26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Шолохова, д. 9 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 98 27.4. Дата 10.04.2018	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 186 32.2 Дата 25.09.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Туркисбского района			Одна услуга			187824500.29			187824500.29	12%	22538940.03	210363440.33			1	
							Всего по счету:	187824500.29		0.00	187824500.29		22538940.03	210363440.33				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	VOh7XuLf0jgce1CEX3Y3BQ0XMywt8PyEQPUHlxC/Iyas/syR7ozeZHdVhucMeoQa0m5FYZi1wU0mHzT+uVhMFw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акимаТурксибского района города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			99	2018-04-10		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района	**210 363 440,33**	**187 824 500,29**							**22 538 940,04**	**210 363 440,33**

М.П. **Заказчик:** **Аким КГУ "Аппарат акимаТурксибского района города Алматы"** **П.С. Кулагин**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"** **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Суюнбая д. 659,663**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г, №3** от **11.06.2018г., №2** от **28.05.2018г., №1** от **26.04.2018г.** к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	8,000	5129,66	41037
			Накладные расходы			*1243,92*	*9951*
			Сметная прибыль			*379,98*	*3040*
2	2	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	8,000	72506,51	580052
			Накладные расходы			*2332,90*	*18663*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*42967*
3	3	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	129,000	538,08	69413
			Накладные расходы			*155,05*	*20002*
			Сметная прибыль			*39,86*	*5142*
4	4	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,129	306616,05	39553
			Накладные расходы			*9865,38*	*1273*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*2930*
5	5	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	188,53	2262
			Накладные расходы			*6,07*	*73*
			Сметная прибыль			*13,97*	*168*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	менование работ и затрат	Един... измере...я	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,600	610,49	9524
			Накладные расходы			*19,64*	*306*
			Сметная прибыль			*45,22*	*705*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,000	50,94	1834
			Накладные расходы			*1,64*	*59*
			Сметная прибыль			*3,77*	*136*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	2933,69	29337
			Накладные расходы			*94,39*	*944*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2173*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	4196,45	25179
			Накладные расходы			*135,02*	*810*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1865*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	806,06	6449
			Накладные расходы			*25,94*	*207*
			Сметная прибыль			*59,71*	*478*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	930,39	7443
			Накладные расходы			*29,94*	*239*
			Сметная прибыль			*68,92*	*551*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	1352,28	16227
			Накладные расходы			*43,51*	*522*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1202*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	932,44	9324
			Накладные расходы			*30,00*	*300*
			Сметная прибыль			*69,07*	*691*
15	15	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	1879,27	18793
			Накладные расходы			*60,47*	*605*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1392*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1 шт, Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
17	17	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	3631,96	14528
			Накладные расходы			*780,39*	*3122*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1076*
18	18	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	4550,18	9100
			Накладные расходы			*1000,24*	*2000*
			Сметная прибыль			*337,05*	*674*
19	19	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,600	806,23	6127
			Накладные расходы			*25,94*	*197*
			Сметная прибыль			*59,72*	*454*
20	20	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
21	21	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,144	78,43	90
			Накладные расходы			*11,08*	*13*
			Сметная прибыль			*5,81*	*7*
22	22	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,572	78,43	45
			Накладные расходы			*11,08*	*6*
			Сметная прибыль			*5,81*	*3*
23	23	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	6,000	340,52	2043
			Накладные расходы			*107,21*	*643*
			Сметная прибыль			*25,22*	*151*
24	24	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	6,000	20112,54	120675
			Накладные расходы			*5638,56*	*33831*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*8939*
25	25	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,800	1760,86	34865
			Накладные расходы			*56,66*	*1122*
			Сметная прибыль			*130,43*	*2583*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	менование работ и затрат	Един[illegible] измере[illegible]	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	19,800	1366,51	27057
			Накладные расходы			*43,97*	*871*
			Сметная прибыль			*101,22*	*2004*
27	27	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	25,182	78,43	1975
			Накладные расходы			*11,08*	*279*
			Сметная прибыль			*5,81*	*146*
28	28	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,500	24579,32	36869
			Накладные расходы			*3048,63*	*4573*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*2731*
29	29	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,900	4200,97	3781
			Накладные расходы			*637,28*	*574*
			Сметная прибыль			*311,18*	*280*
30	30	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,240	5085,77	1221
			Накладные расходы			*826,92*	*198*
			Сметная прибыль			*376,72*	*90*
31	31	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,000	288,50	8078
			Накладные расходы			*68,84*	*1928*
			Сметная прибыль			*21,37*	*598*
32	32	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	68598,21	549
			Накладные расходы			*2207,15*	*18*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*41*
33	33	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	172009,60	3440
			Накладные расходы			*5534,41*	*111*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*255*
34	34	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	523990,66	173
			Накладные расходы			*16859,42*	*6*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*13*
35	35	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	64
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*5*
36	36	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	32

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
37	37	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,060	608,89	37
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*3*
38	38	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	663,24	7
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				1170195
			В том числе :				
			Накладные расходы				104834
			Сметная прибыль				86681
			Итого с временными		1,04 %	12170,00	1182365
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	15962,00	1198327
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		1270153
			НДС				152418
			Всего с НДС				**1422571**
			скидка		0,219983188%		3129
			ВСЕГО со скидкой				**1419442**
			в том числе НДС:				152083

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Суюнбая д.663**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**4,000**	**5129,66**	**20519**
			Накладные расходы			***1243,92***	***4976***
			Сметная прибыль			***379,98***	***1520***
2	**2**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**4,000**	**72506,51**	**290026**
			Накладные расходы			***2332,90***	***9332***
			Сметная прибыль			***5370,85***	***21483***
3	**3**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**237,000**	**538,08**	**127526**
			Накладные расходы			***155,05***	***36747***
			Сметная прибыль			***39,86***	***9446***
4	**4**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,237**	**306616,05**	**72668**
			Накладные расходы			***9865,38***	***2338***
			Сметная прибыль			***22712,30***	***5383***
5	**5**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**188,53**	**754**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,07*	*24*
			Сметная прибыль			*13,97*	*56*
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8,595	610,49	5247
			Накладные расходы			*19,64*	*169*
			Сметная прибыль			*45,22*	*389*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	50,94	968
			Накладные расходы			*1,64*	*31*
			Сметная прибыль			*3,77*	*72*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	508,48	2542
			Накладные расходы			*16,36*	*82*
			Сметная прибыль			*37,66*	*188*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2933,69	8801
			Накладные расходы			*94,39*	*283*
			Сметная прибыль			*217,31*	*652*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4196,45	8393
			Накладные расходы			*135,02*	*270*
			Сметная прибыль			*310,85*	*622*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	806,06	2418
			Накладные расходы			*25,94*	*78*
			Сметная прибыль			*59,71*	*179*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	930,39	2791
			Накладные расходы			*29,94*	*90*
			Сметная прибыль			*68,92*	*207*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	1352,28	6761
			Накладные расходы			*43,51*	*218*
			Сметная прибыль			*100,17*	*501*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	932,44	4662
			Накладные расходы			*30,00*	*150*
			Сметная прибыль			*69,07*	*345*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			***288,62***	***1154***
			Сметная прибыль			***664,47***	***2658***
16	**16**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**5,000**	**3631,96**	**18160**
			Накладные расходы			***780,39***	***3902***
			Сметная прибыль			***269,03***	***1345***
17	**17**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,500**	**806,23**	**7659**
			Накладные расходы			***25,94***	***246***
			Сметная прибыль			***59,72***	***567***
18	**18**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**1,430**	**78,43**	**112**
			Накладные расходы			***11,08***	***16***
			Сметная прибыль			***5,81***	***8***
19	**19**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**10,000**	**340,52**	**3405**
			Накладные расходы			***107,21***	***1072***
			Сметная прибыль			***25,22***	***252***
20	**20**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**10,000**	**20112,54**	**201125**
			Накладные расходы			***5638,56***	***56386***
			Сметная прибыль			***1489,82***	***14898***
21	**21**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**33,000**	**1760,86**	**58108**
			Накладные расходы			***56,66***	***1870***
			Сметная прибыль			***130,43***	***4304***
22	**22**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**33,000**	**1366,51**	**45095**
			Накладные расходы			***43,97***	***1451***
			Сметная прибыль			***101,22***	***3340***
23	**23**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**41,970**	**78,43**	**3292**
			Накладные расходы			***11,08***	***465***
			Сметная прибыль			***5,81***	***244***
24	**24**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,500**	**24579,32**	**61448**
			Накладные расходы			***3048,63***	***7622***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1820,69*	*4552*
25	25	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,500	4200,97	6301
			Накладные расходы			*637,28*	*956*
			Сметная прибыль			*311,18*	*467*
26	26	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,400	5085,77	2034
			Накладные расходы			*826,92*	*331*
			Сметная прибыль			*376,72*	*151*
27	27	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16,500	288,50	4760
			Накладные расходы			*68,84*	*1136*
			Сметная прибыль			*21,37*	*353*
28	28	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	68598,21	343
			Накладные расходы			*2207,15*	*11*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*25*
29	29	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	172009,60	1978
			Накладные расходы			*5534,41*	*64*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*147*
30	30	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	104
			Накладные расходы			*16859,42*	*3*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*8*
31	31	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	42
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
32	32	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	19
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
33	33	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	608,89	24
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*2*
34	34	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	663,24	4
			Накладные расходы			*21,34*	*0*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***49,13***	***0***
			ИТОГО:				**1003974**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**131474**
			Сметная прибыль				**74368**
			Итого с временными		**1,04 %**	**10441,00**	**1014415**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**13695,00**	**1028110**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1089733**
			Итого с НДС		**12 %**	**130768,00**	**1220501**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**2685**
			Итого с тендерной скидкой				**1 217 816**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Туркисбского района города Алматы"

Заместитель Акима Туркисбского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Туркисбского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**