Келісім шарт №66

Қызылорда қаласы **2012 жыл «18» қазан**

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «№4 қалалық емханасы» атынан, Ереже негізінде әрекет ететін бас дәрігер Құдайбергенов Жайлыбай Аккенжеұлы атынан бір тараптан және бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын ЖШС «Гемакасес» атынан, Жарғы негізінде әрекет ететін директор Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич екінші тараптан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (бұдан әрі - Заң) және мемлекеттік сатып алуды бір көзден сатып алу тәсілімен өткізген. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты :

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Тауарды, қызметті, жұмысты (бұдан әрі – Тауар)жұмыс көрсетеді , ал Тапсырыс беруші көрсетілген жұмысты қабылдайды:

Р/с	Жұмыстың атауы (қызмет)	Өлшем бірлігі	Саны	Бағасы	Жалпы құны
1	Ғимараттың шатырына күрделі жөндеу жұмысын жасау.	Жұмыс	1	5097000	5097000,00
	Барлығы:				**5097000,00**

2. Келісім шарттың бағасы

2.1. Келісім шарттың жалпы сомасы 5097000 **(бес миллион тоқсан жеті мың)** теңгені 00 тиын құрайды және Қызметті толық орындауға байланысты барлық шығыстарды, Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді қоса қамтиды және ұлғаю жағына өзгертілуге жатпайды.

2.2. Тапсырыс беруші бюджет қаражаты лимитінің бөлінгені бойынша, келісім шарт талаптарына сай нақты жеткізілген Тауарлар үшін, шот-фактураның негізінде және келісім шарт нысаны бойынша жеткізілген Жұмысты қабылдау-беру актісіне Тараптар қол қойғаннан кейін 2012 жылдың 20 желтоқсан айына дейін төлем жүргізеді.

2.3. Алдыңғы есептесуге қажетті құжаттар:

1) көрсетілген жұмысқа қабылдау-беру актісі форма 2 екі данада;

2) шот-фактура.

2.4. Келісім шарт бойынша көрсетілген жұмыстың жалпы көлемі келісім шарт бағасынан аспауы тиіс.

3.Тараптардың құқықтары мен міндеттері.

3.1. Өнім беруші:

3.1.1. Келісім шартына сәйкес жұмысты орындауды;

3.1.2. Тапсырыс берушінің алғашқы талабымен келісім шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындалу туралы ақпаратты беруге;

3.1.3. Тапсырыс берушіге Өнім берушінің келісім шарттың шарттарын тиісті емес орындауынан және/немесе басқа да заңсыз әрекеттерінен туындаған, оған келтірілген барлық залалдарды толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

3.2. Тапсырыс беруші Жұмысты келісім шартта көзделген тәртіп пен шарттарда қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

3.3. Тапсырыс беруші тиісті емес сападағы Жұмысты орындаған жағдайда, Жеткізу Жұмыстың барлық кемшіліктерін жойғанға дейін Қабылдау-беру актісіне қол қоймауға және төлем жүргізбеуге құқықты.

3.4. Тараптар бір-бірінен келісім шарт бойынша міндеттемелерді тиісті орындауды талап етуге құқылы.

3.5. Тараптар келісім шарттағы 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қабылдау-беру актісіне қол қояды.

4.Орындалған жұмыстың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру

4.1. Тапсырыс беруші және оның өкілдері келісім шарттың (техникалық ерекшелік) көрсетілген талаптарға сай Өнім берушінің орындалмаған немесе орындалған Жұмыстардың сәйкестілігіне бақылау және тексеру жүргізе алады. Осы тексерулер бойынша бар шығынды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы мақсат үшін анықталған өз өкілдері туралы жазбаша түрде және мезгілінде хабарлауы тиіс.

4.2. Егер тексеру қорытындысы бойынша келісім шарттың көрсетілген талаптарға сай орындалған Жұмыс сәйкес болмаса, Өнім беруші тексеру аяқталған кезеңнен кейін 7 (жеті) күнтізбелік күні ішінде Тапсырыс берушінің тарабынан қосымша шығын шығармайтын техникалық ерекшелігінің талаптарының сәйкессіздігін жою бойынша шаралар қолданады.

4.3. Жоғарыда көрсетілген бірде-бір тармақ Өнім берушіні келісім шарт бойынша кепілдіктен немесе басқа да міндеттемелерде босатпайды.

5.Кепілдік

5.1. Өнім беруші келісім шарт бойынша орындалған Жұмыстың ақаулары болмайтынына да кепілдік береді. Өнім беруші келісім шарт бойынша орындалған Жұмыстың сапасына пайдаланылған құрылыс материалдарын жасаушы зауыттың стандарттарына сәйкес кепілдік береді

5.2. Тапсырыс беруші осы кепілдікпен байланысты барлық наразылықтары туралы Өнім берушіге жазбаша түрде жедел хабарлауы тиіс, бұдан соң Өнім беруші өз есебінен, көлік шығыстарын қоса алғанда, Жұмысты орындауға тиіс.

5.3. Тапсырыс беруші Өнім берушіге Ғимарат шатырының күрделі жөндеу жұмысына мынандай жағдайда кепілдік етеді:

1) Ғимарат шатырының желден ұшып кетпеуіне;

2) Шатырдан ғимаратқа су ақпауына;

3) Басқа да жерлеріне залал келген жағдайда Өнім беруші кепілдік етеді;

5.4 Кепілдік мерзімі 3 жыл.

6.Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Жұмыстардың келісім шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған немесе тыңғылықты емес орындаған кезінде, тиісті Тарапқа Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершілік жүктеледі.

6.2. Егер Өнім беруші келісім шартта белгіленген мерзімде Жұмысты орындамаса және/немесе Жұмысты келісім шарттағы талапқа сай емес орындаса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тұрақсыздық айыбы ретінде келісім шарт бағасынан әрбір күні үшін 0,1% (нөл бүтін оннан бір) пайызға баламалы соманы төлейді.

6.3. Өнім беруші Жұмысты тыңғылықты емес сапада орындаған жағдайда, Өнім берушіге табылған кемшіліктері туралы хабарламаны жіберген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде, Өнім беруші өздігінен орындалған Жұмыстардың бар кемшілігін жояды.

6.4. Тұрақсыздық айыбын төлеу Өнім берушіні келісім шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

6.5. Өз еркімен тұрақсыздық айбын төлемеген жағдайда сот арқылы қаралады.

7. Талаптардың орындалмауынан келісім шарт талаптарын орындаудан біржақты бас тарту

7.1. Егер Өнім беруші:

- Келісім шарттың көзделген мерзімдерінде Жұмысты орындамаса ;
- Келісім шарт бойынша қандай да болмасын өзге де міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, келісім шарт талаптарын бұзғандығы үшін Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарландыру жіберіп, Тапсырыс беруші келісім шарт талаптарын орындаудан толық немесе ішінара біржақты түрде бас тартуы мүмкін.

7.2. Хабарламада келісім шарт талаптарын орындаудан бас тарту себебі көрсетілуі, келісім шарт бойынша орындалмаған міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ келісім шарттың бұзылған күні айтылуы керек.

7.3. Келісім шарт ішінара және толық орындалмаған жағдайда ҚР заңнамалары қолданып, сот арқылы шешіледі.

8. Төлеуге қабілетсіздігінен келісім шарт талаптарын орындаудан біржақты бас тарту

8.1. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, кез келген уақытта келісім шарттың талаптарын орындаудан біржақты түрде бас тарта алады. Бұл жағдайда келісім шартты бұзу тез арада жүзеге асады және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.

9. Орындалуының орынсыздығынан келісім шарт талаптарын орындаудан біржақты бас тарту

9.1. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай, яғни келісім шартта көрсетілген міндеттер орындалмағанда кез келген уақытта келісім шартты бұза алады. Хабарламада келісім шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ келісім шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.

9.2 Осындай жағдаяттардың себебінен келісім шарт бұзылған жағдайда, Өнім беруші келісім шарт талаптарын орындау бойынша жұмсалған нақты шығындарды ғана төлеуді талап етуге құқығы бар.

9.3. Тапсырыс беруші келісім шартты өз еркімен ҚР Азаматтық кодексінің талаптарын қолданбай-ақ бұза алады.

10. Қолданылып жүрген заңдардың өзгерген жағдайда келісім шарт талаптарын орындаудан біржақты бас тарту

10.1. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, қолданылып жүрген заңдардың өзгеруіне орай кез келген уақытта келісім шартты орындаудан бас тарта алады. Хабарламада келісім шарт талаптарының орындаудан бас тарту себебі, негізі, сондай-ақ келісім шарттың бұзылуы күшіне енген күн көрсетілуге тиіс.

11. Дауларды шешу

11.1. Тараптардың арасындағы келісім шарт бойынша барлық даулар тікелей келіссөздер үдерісінде сотқа дейінгі тәртіппен шешіледі.

11.2. Егер Тараптар келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде өзара келісімге келе алмаса, даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен шешіледі.

12. Форс-мажор

12.1. Өнім беруші егер Тауарларды жеткізту кезінде форс-мажор жағдайының салдарынан тыңғылықты орындалуы мүмкін емесін екендігін дәлелдей алмаса, міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті орындай алмағаны үшін, мүліктік жауапкершілік жүктеп алады.

12.2. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде Тараптар мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы бірін-біріне тез арада жазбаша хабарлауы тиіс.

13. Хабарлама

13.1. Келісім шарт бойынша бір Тарап екінші тарапқа жіберетін кез-келген хабарлама хат, жедел хат немесе факс түрінде, оған ілесе түп нұсқасы жіберіледі.

13.2. Хабарлама жеткізілген уақыттан немесе онда көрсетілген күшіне енетін күнінен, олардың қай күні кешірек болғанына байланыссыз, сол күннен бастап күшіне енеді.

14. Басқа да талаптар

14.1. Тараптардың қайта құрылу кезеңінде, Тараптың әрқайсысының құқығы мен міндеттерінің құқық мирасқорлығы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келісім шарт бойынша жүргізіледі.

14.2. Келісім шарт Тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі, толықтырылуы немесе бұзылуы мүмкін. Келісім шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жүзеге асырылған, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған және мөрмен бекітілген жағдайда ғана жарамды деп есептеледі.

14.3. Келісім шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

14.4. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.

14.5. Келісім шартқа барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады.

14.6. Келісім шартта көзделмеген қалған барлық жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14.7. Келісім шарт Қызылорда қаласында Тараптардың әрқайсысы үшін қазақ тілде бір-бір данадан, әрқайсысының бірдей заңды күші бар екі данада мемлекеттік тілде жасалды.

15.Келісім шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талабы

17.1. Келісім шарттың ерте бұзылуы келесі жағдайларда:

1) Тараптардың келісімі бойынша;

2) Шарттың 6, 8, 9 жұмыстарды көрсетілген жағдайларда тек Тараптардың өзара есепайырысуларын өткізгеннен кейін болуы ықтимал.

4. Тараптардың мекен-жайлары және деректемелері

Тапсырыс беруші: **Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығында «№4 қалалық емханасы»мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны** **Қызылорда қаласы ,Тасбугет кенті,Есенова №5** **СТН: 331000047030** **БЕК: HSBKKZKX** **ЖСК:KZ396010201000019950** **«Қазақстан Халық Банкі» АҚ** **Бас дәрігер: Ж.А. Құдайбергенов** **(қолы)** ***М.П.***	**Қызмет көрсетуші:** **ЖШС «Гемакасес »** **Кызылорда қаласы, Мкр Акмешит 9а/ 5** **СТН 330100227293** **ЖСК KZ898560000004121085** **БСН KCJBKZKX** **АО « Банк Центр Кредит»** **Бастығы : Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич** ***(колы)*** ***М.П.***

Акт
приемочной комиссии

г.Кызылорда «*21*» *декабря* 2012г.

Приемочная комиссия, назначенная главным врачом городской поликлиники №4 г.Кызылорды Ж.Кудайбергеновым.
Приказом от «20» декабря 2012г. № 78-Н
В составе:
Председателя комиссии – представитель заказчика (инвестора, застройщика)
Кудайбергенов Ж.А. — главный врач
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Членов комиссии – представителей:
генерального подрядчика
Пазылов Ж.С. — директор ТОО «Гемакасес»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Субподрядных организаций
Генерального проектировщика
_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Прманова Б. — завхоз
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Арыстанова Г. — материальный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Жолмырзаев Е. — специалист по кадрам
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Уримбаев С. — технадзор
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Нуралиев С. — авторский надзор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком

Произведен капитальный ремонт здания поликлиники №4 в п.Тасбугет. Устройство чердачной кровли
(наименование организации и ее ведомственная подчиненнность)
Предьявленного (ых) к приемке в эксплуатацию построенного (ых) объекта (ов)
поликлиники №4, г.Кызылорда, п.Тасбугет
(наименование объекта, его местоположение или адрес)
2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предостановления) о предостановлении соответствующего права на землю
От «___» ____ _____ г. № _____ *Акт на право постоянного (временного) землепользования*
(наименование органа вынесшего решения
Разрешения на производство строительно-монтажных работ
От «_____» _____ *2012* г № _____

ТОО «Гемакасес»
3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,

Выполнившим *капитальный ремонт здания поликлиники №4 в п.Тасбугет. Устройство чердачной кровли.*

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана
ТОО «Талгат», гослицензия ГСЛ №003220
Проектная (проектно сметная) документация утверждена

« _____» _____ *20*_____*г.* № _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *21 октября 2012 г.* окончание работ *20 декабря 2012 г.*
при продолжительности строительства, мест
по норме или по ПОС _____, фактически _____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: *сметная документация, акты выполненных работ формы Ф-2, сертификаты соответствия используемых материалов*

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность производительность и т.д.	Единица изм.	По проекту		фактически	
		Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очередн	Общая с (учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	фактически
Общая площадь	кв м	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	м куб	---	---
В том числе подземной части	м куб	---	---
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м куб	---	---

Показатели	По проекту			фактически		
	Число комнат	Площадь квартир, кВ м		Число комнат	Площадь комнат кВ м	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего комнат в том числе	---	---	---	---	---	---
Однокомнатных	---	---	---	---	---	---
Двухкомнатных	---	---	---	---	---	---
трехкомнатных	---	---	---	---	---	---
Четырехкомнатных	---	---	---	---	---	---
И более	---	---	---	---	---	---

10. Трехкомнатные и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными: ---------

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении --- к настоящему акту) в количестве:

по проекту --- единиц

фактически --- единиц

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом *на период проведения строительно-монтажных работ были соблюдены требования норм охраны труда и техники безопасности, элекро-пожарной безопасности и экологической безопасности*

Характеристика мероприятий приведена в приложении --- к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении --- к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **5201,9** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4491,44** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс. тенге, прочих затрат **710,46** тыс. тенге. Договорная стоимость **5097,0** тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *«Капитальный ремонт здания поликлиники №4 в п.Тасбугет. Устройство чердачной кровли» соответствует требованиям строительных норм и правил.*

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии: Кудайбергенов Ж.А.
(подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

Пазылов Ж.С.
(подпись, дата, печать)

Орманова Б.
(подпись, дата, печать)

Арыстанова Г.
(подпись, дата, печать)

Жолмырзаев Е.
(подпись, дата, печать)

Уримбаев С.
(подпись, дата, печать)

Нуралиев С.
(подпись, дата, печать)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь-месяц 2012г.

Заказчик: ГКП "Городская поликлиника №4"
Подрядчик: ТОО "Гемакасес"
Договор №66 от "18" октября 2012 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт поликлиники №4 в п.Тасбугет. Устройство чердачной кровли

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего/ СМР		Выполнено с начала года всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт поликлиники №4 в п.Тасбугет. Устройство чердачной кровли	5 201 900	2 181 059	5 097 000	2 181 059	5 097 000	2 181 059	5 097 000	2 181 059	5 097 000	2 181 059
Итого к оплате в тенге									**5 097 000**	

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская поликлиника №4"
Главный врач_____Ж.А.Кудайбергенов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор_____Назылов Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бах-Нур Кызылорда LTD"
_____

Заказчик: ГКП "Городская поликлиника №4"

Подрядчик: ТОО "Гемакасес"
Договор №66 от "18" октября 2012 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт поликлиники №4 в п.Тасбугет. Устройство чердачной кровли

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
"Капитальный ремонт поликлиники №4 в п.Тасбугет. Устройство чердачной кровли"
за декабрь-месяц 2012г.

№	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР	Оборудование	Прочие	Всего в тенге
5	Акт Ф2	Общестроительные работы	2 092 550			2 092 550
	СНИП4. 08-91	Временные здания и сооружения - 1,44%	30 133			30 133
		Итого:	2 122 682			2 122 682
	СНИП4. 06-91	Зимнее удорожание -1,35%	28 659			28 659
		Выслуга лет-1%			21 227	21 227
		Доп.отпуска-0,4%			8 491	8 491
		Итого в базовых ценах 2001 г.	2 151 341		29 718	**2 181 059**
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,08774	4 491 442		62 043	4 553 484
		Понижающий коэффициент К=0,9798343	4 400 869		60 791	4 461 660
		Налоги обязательные платежи -2%			89 233	89 233
		ИТОГО:	4 400 869		150 025	4 550 893
		НДС 12%			546 107	546 107
		ИТОГО:	4 400 869		696 132	**5 097 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская поликлиника №4"
Главный врач_____ Ж.А.Кудайбергенов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор_____ Назылов Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бах-Нур Кызылорда LTD"

Заказчик: ГКП "Городская поликлиника №4"
Подрядчик: ТОО "Гемакасес"
Договор №66 от "18" октября 2012 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт поликлиники №4 в п.Тасбугет. Устройство чердачной кровли

Акт №1
выполненных работ за декабрь-месяц 2012 г.
(локальная смета №02-01-001)

на Общестроительные работы

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0108-16-1**	**Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м**	**12,3**	**3690,21**	**362,08**	**45390**	**4454**	**27755**	**11,28**	**139**
		м3		**1989,79**	**135,00**	**24474**	**1661**	**106,2**	**0,66**	**8**
2	**С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75**	**2,8659**	**9750,00**		**27943**				
		1000шт								
3	**С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	**1,93**	**10800,00**		**20856**				
		1000шт								
4	**Е0158-16-4**	**Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике**	**6**	**233,94**	**0,87**	**1404**	**5**	**72**	**0,07**	
		м2		**11,09**	**0,14**	**67**	**1**	**107,2**		
5	**Е0112-15-3**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**21**	**127,07**	**1,24**	**2668**	**26**	**310**	**0,08**	**2**
		м2		**13,33**	**0,47**	**280**	**10**	**107,1**		
6	**Е0110-14-1**	**Установка стропил**	**9,35**	**22051,71**	**417,85**	**206183**	**3907**	**41045**	**25,42**	**238**
		м3		**3907,13**	**157,50**	**36532**	**1473**	**108**	**0,78**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,35	599,34	35,14	5604	329	1571	0,90	8
		м3		142,31	13,23	1331	124	108	0,07	1
8	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	741	1311,80	10,25	972041	7595	252164	1,97	1457
		м2		313,89	3,85	232594	2853	107,1	0,02	14
9	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	741	21,41	1,14	15866	843	4647	0,03	25
		м2		5,38	0,42	3988	315	108	0,00	2
10	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	73	803,87	9,43	58682	688	19743	1,64	120
		м2		246,85	3,57	18020	261	108	0,02	1
11	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	3265,29	102,01	13061	408	4954	6,99	28
		шт		1107,45	39,37	4430	157	108	0,19	1
12	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	4,32	2130,00		9202				
		м2								
13	С12069-45	Рейки для жалюзи	16	74,00		1184				
		м								
14	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	4,32	519,94	2,06	2246	9	160	0,25	1
		м2		38,30	0,79	165	3	94,5		
15	С11011-819	Петля накладная	8	40,00		320				
		шт								
16	С11011-813	Задвижка накладная	4	142,00		568				
		шт								
17	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308,00		1232				
		шт								
18	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	125	570,21	1,53	71276	191	6865	0,32	40
		м		50,72	0,56	6339	70	107,1		
19	Е0158-19-2	Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	72	410,46	0,69	29553	50	6038	0,44	32
		м		78,19	0,11	5630	8	107,1		
20	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	141	547,69	3,11	77225	439	1855	0,07	10
		м		11,13	1,15	1570	162	107,1	0,01	1
21	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	73	249,57	3,38	18219	246	8745	0,75	55
		м2		125,5	1,26	9161	92	94,5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	56	194,36	0,09	10884	5	6574	0,74	42
		м2		124,20	0,02	6955	1	94,5		
		Итого прямые затраты по смете	Тенге			1 591 607		382 497		2 195
		Накладные расходы	Тенге			382 497				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			118 446				
		Итого по смете:	Тенге			2 092 550				

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская поликлиника №4"
Главный врач _____ Ж.А.Кудайбергенов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бах-Нур Кызылорда LTD"
_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гемакасес"
Директор _____ Ж.Пазылов