	м2 покрытия								
			52,43	5,54	786	83	111	0,027	–
176 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15 мм	100	51,07	0,69	5107	69	5806	0,332	33
	м								
			50,38	0,11	5038	11	115	0,001	–
177 Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 32 мм	100	88,41	1,24	8841	124	10048	0,569	57
	м								
			87,17	0,2	8717	20	115	0,0017	–
178 Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100	118,01	1,59	11801	159	13417	0,688	69
	м								
			116,42	0,25	11642	25	115	0,0022	–
179 Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100	145,63	3,27	14563	327	16431	0,853	85
	м								
			142,36	0,52	14236	52	115	0,0044	–
180 Е65-3-1	Демонтаж смесителя	17	293,06	0,56	4982	10	5721	1,66	28
	шт								
			292,5	0,09	4973	2	115	0,0007	–
181 Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	244,84	6,45	1469	39	1651	1,43	9
	комплект								
			238,39	1,04	1430	6	115	0,0088	–
182 Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	11	101,59	3,33	1117	37	1250	0,608	7
	комплект								
			98,26	0,54	1081	6	115	0,0045	–
183 Е17-3-5	Демонтаж чаш (унитазов) напольных	9	189,44	28,34	1705	255	1779	0,956	9
	комплект								
			161,1	10,8	1450	97	115	0,052	–

2-1-4 Электромонтажные работы

Электротехническое оборудование

184 Ц8-573-4	Установка шкафа металлического	1	514	105	514	105	236	2	2
	шт								
			254	20,3	254	20	86	0,118	–
185 99-5-1(пл)	Стоимость щита ЩРВ-П-24	1	2107,7		2108				
	шт								
186 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	18	862	28	15516	504	5333	2	36
	шт								
			340	4,5	6120	81	86	0,026	–

127

187	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29		14	343		4802			
			шт							
188	99-5-2(пл)	Стоимость автоматического выключателя АД-12		4	684,14		2737			
			шт							
189	Ц8-573-4	Установка шкафа металлического		1	514	105	514	105	236	2	2
			шт							
					254	20,3	254	20	86	0,118	–
190	99-5-3(пл)	Стоимость щита ЩРВ-П-4		1	501,01		501			
			шт							
191	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне		3	862	28	2586	84	889	2	6
			шт							
					340	4,5	1020	14	86	0,026	–
192	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29		3	343		1029			
			шт							
193	Ц8-573-4	Установка шкафа металлического		1	514	105	514	105	236	2	2
			шт							
					254	20,3	254	20	86	0,118	–
194	99-5-1(пл)	Стоимость щита ЩРВ-П-24		1	2107,7		2108			
			шт							
195	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне		13	862	28	11206	364	3852	2	26
			шт							
					340	4,5	4420	59	86	0,026	–
196	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29		9	343		3087			
			шт							
197	99-5-2(пл)	Стоимость автоматического выключателя АД-12		4	684,14		2737			
			шт							
198	Ц8-573-4	Установка шкафа металлического		1	514	105	514	105	236	2	2
			шт							
					254	20,3	254	20	86	0,118	–
199	99-5-1(пл)	Стоимость щита ЩРВ-П-24		1	2107,7		2108			
			шт							
200	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне		13	862	28	11206	364	3852	2	26
			шт							
					340	4,5	4420	59	86	0,026	–
201	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29		9	343		3087			
			шт							

126

202	99-5-2(пл)	Стоимость автоматического выключателя АД-12	4	684,14		2737				
		шт								
203	99-5-1(пл)	Стоимость щита ЩРВ-П-24	1	2107,7		2108				
		шт								
204	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	15	862	28	12930	420	4444	2	30
		шт		340	4,5	5100	68	86	0,026	–
205	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	12	343		4116				
		шт								
206	99-5-2(пл)	Стоимость автоматического выключателя АД-12	3	684,14		2052				
		шт								
207	Ц8-573-4	Установка шкафа металлического	1	514	105	514	105	236	2	2
		шт		254	20,3	254	20	86	0,118	–
208	**99-5-3(пл)**	**Стоимость щита ЩРВ-П-4**	**1**	**501,01**		**501**				
		шт								
209	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	3	862	28	2586	84	889	2	6
		шт		340	4,5	1020	14	86	0,026	–
210	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	3	343		1029				
		шт								
211	Ц8-573-4	Установка шкафа металлического	1	514	105	514	105	236	2	2
		шт		254	20,3	254	20	86	0,118	–
212	99-5-4(пл)	Стоимость щита ЩРВ-П-12	1	1202,42		1202				
		шт								
213	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	8	862	28	6896	224	2370	2	16
		шт		340	4,5	2720	36	86	0,026	–
214	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	6	343		2058				
		шт								
215	99-5-2(пл)	Стоимость автоматического выключателя АД-12	2	670,32		1341				
		шт								
216	Ц8-573-4	Установка шкафа металлического	1	514	105	514	105	236	2	2
		шт		254	20,3	254	20	86	0,118	–

127

217	99-5-1(пл)	Стоимость щита ЩРВ-П-24	1	2107,7		2108				
		шт								
218	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	15	862	28	12930	420	4444	2	30
		шт		340	4,5	5100	68	86	0,026	–
219	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	11	343		3773				
		шт								
220	99-5-2(пл)	Стоимость автоматического выключателя АД-12	4	670,32		2681				
		шт								
221	Ц8-573-4	Установка шкафа металлического	1	514	105	514	105	236	2	2
		шт		254	20,3	254	20	86	0,118	–
222	99-5-4(пл)	Стоимость щита ЩРВ-П-12	1	1202,42		1202				
		шт								
223	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	8	862	28	6896	224	2370	2	16
		шт		340	4,5	2720	36	86	0,026	–
224	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	6	343		2058				
		шт								
225	99-5-2(пл)	Стоимость автоматического выключателя АД-12	2	670,32		1341				
		шт								
		Светотехническое оборудование								
226	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	240	342,8	134	82272	32160	40413	0,99	238
		шт		158	37,8	37920	9072	86	0,221	53
227	17-2-27	Светильники, тип ЛП0-2-2х36-УХЛ4	240	2480		595200				
		шт								
228	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	480	101		48480				
		шт								
229	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	480	17		8160				
		шт								
		Электроустановочные изделия								
230	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	102	34,7	–	3539	–	2917	0,188	19
		шт								

			29,48	–	3007	–	97	–	–
231	18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	102	126		12852			
		шт							
232	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	100	35,4	–	3540	–	2860	0,187	19
		шт							
				29,48	–	2948	–	97	–	–
233	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	100	156		15600			
		шт							
		Изоляционные и крепежные изделия							
234	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм	15000	36,51	–	547650	–	383102	0,162	2430
		м труб							
				26,33	**–**	**394950**	**–**	**97**	**–**	**–**
235	Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм	484	53,13	–	25715	–	12995	0,172	83
		м труб							
				27,68	–	13397	–	97	–	–
236	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	48,4	999		48352			
		10м							
237	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	461	54,48	–	25115	–	12982	0,18	83
		м труб							
				29,03	–	13383	–	97	–	–
238	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	46,1	2130		98193			
		10м							
239	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм	615	78,15	8,23	48062	5061	40440	0,388	239
		м труб							
				63,68	4,11	39163	2528	97	0,0188	12
240	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, д=20 мм	615	116		71340			
		м							

Кабельные изделия

241	Ц6-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах									
		м кабеля	2000	45	6,7	90000	13400	58136	0,19	380	
				32,2	1,6	64400	3200	86	0,009	18	
242	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2									
		1000м	2	52100		104200					
243	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2									
		1000м	0,198	248700		49243					
244	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2									
		1000м	0,286	360600		103132					
		Всего прямые затраты				**12285572**	**346901**			**18331**	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**2940451**	**119685**			**666**	
		Накладные расходы, тенге				8998219					
		- заработная плата, тенге				3088822					
		- трудоемкость, чел-ч				463323					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1544					
		Всего				922464					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				**16296858**					
		- сметная заработная плата, тенге				220008					
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				101204					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				616					
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				162969					
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				65187					
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**16745022**					
		- материалы, тенге				**40015244**					
		- сметная заработная плата, тенге				21505743					
						9208237					

Налог (2 %)	800305
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**40815549**
НДС (12 %)	4897866
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45713415**

Заказчик

Тех.надзор

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт СШ №4 г.Талдыкорган Алматинской области

Договор № 74 от 11 апреля 2014 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2-1-1 Общестроительные работы									
	Раздел 1. Усиление блок А									
	РМ-4 1шт									
1	Е51-2-1	Разработка грунта на глубину до 1,5 м при устройстве фундаментов под металлические рамы	2	967,13	0,07	1934	–	1744	5,87	12
		м3 грунта		855	0,03	1710	–	102	0,0002	–
2	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,155	6560	98,32	7577	114	804	4,41	5
		м3		695,25	37,15	803	43	95	0,1814	–
3	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,22608	64092,87	304,24	14490	69	740	20	5
		т		3330	114,75	753	26	95	0,56	–
4	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	8,64	245,44	3,82	2121	33	355	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	323	12	106	0,007	–
5	Е9-17-1	Монтаж стоек цельного сечения многоэтажных зданий высотой до 25 м, массой до 1 т	2,29356	4646,85	2285,57	10658	5242	4081	9,35	21
		т конструкций		1579,5	617,13	3623	1415	81	2,34	5
6	2-1-117	Стойки	2,29356	113100		259402				

		т							
7	Е9-18-2	Монтаж ригелей массой до 2 т	1,4182	5644,29	2678,41	8005	3799	2917	10,8	15
		т конструкций								
				1804,5	734,68	2559	1042	81	2,7	4
8	2-1-118	Ригели	1,4182	110400		156569				
		т								
9	Е7-20-1	Установка стальных стяжных болтов	0,2816	89308,57	2434,57	25149	686	11663	170	48
		т стальных элементов								
				31950	920,25	8997	259	126	4,49	1
10	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,22717	172357,31	536,06	39154	122	10289	289	66
		т								
				47475	202,5	10785	46	95	0,99	–
11	99-1-1	Окраска металлоконструкций эмалью за 2 раза металлических рам	8,71148	2970		25873				
		тн								
12	Е6-11-7	Установка накладных деталей весом до 4 кг	0,28498	93997,62	304,24	26787	87	8986	198	56
		т								
				33075	114,75	9426	33	95	0,56	–
13	Е6-11-8	Установка накладных деталей весом до 20 кг	0,359	70437,87	304,24	25287	109	3338	58	21
		т								
				9675	114,75	3473	41	95	0,56	–
Раздел 2. Усиление блок 1										
		РМ-1 1шт								
14	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назнаяения объемом до 3 м3 под колонны	0,77	6560	98,32	5051	76	536	4,41	3
		м3								
				695,25	37,15	535	29	95	0,1814	–
15	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,15072	64092,87	304,24	9660	46	493	20	3
		т								
				3330	114,75	502	17	95	0,56	–
16	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	5,76	245,44	3,82	1414	22	236	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	215	8	106	0,007	–
17	Е9-17-1	Монтаж стоек цельного сечения многоэтажных зданий высотой до 25 м, массой до 1 т	2,48192	4646,85	2285,57	11533	5673	4416	9,35	23
		т конструкций								
				1579,5	617,13	3920	1532	81	2,34	6
18	2-1-117	Стойки	2,48192	113100		280705				
		т								
19	Е9-18-2	Монтаж ригелей массой до 2 т	3,0292	5644,29	2678,41	17098	8113	6230	10,8	33
		т конструкций								

				1804,5	734,68	5466	2225	81	2,7	8
20	2-1-118	М/конструкции ригелей	3,0292	110400		334424				
		т								
21	Е7-20-1	Установка стальных стяжных болтов	0,2816	89308,57	2434,57	25149	686	11663	170	48
		т стальных элементов								
				31950	920,25	8997	259	126	4,49	1
22	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,22717	172357,31	536,06	39154	122	10289	289	66
		т								
				47475	202,5	10785	46	95	0,99	–
23	99-1-1	Окраска металлоконструкций эмалью за 2 раза металлических рам	12,31817	2970		36585				
		тн								
24	Е6-11-7	Установка накладных деталей весом до 4 кг	0,2749	93997,62	304,24	25840	84	8668	198	54
		т								
				33075	114,75	9092	32	95	0,56	–
25	Е6-11-8	Установка накладных деталей весом до 20 кг	0,37307	70437,87	304,24	26278	114	3469	58	22
		т								
				9675	114,75	3609	43	95	0,56	–
		РМ-2 1шт								
26	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,77	6560	98,32	5051	76	536	4,41	3
		м3								
				695,25	37,15	535	29	95	0,1814	–
27	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,15072	64092,87	304,24	9660	46	493	20	3
		т								
				3330	114,75	502	17	95	0,56	–
28	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	5,76	245,44	3,82	1414	22	236	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	215	8	106	0,007	–
29	Е9-17-1	Монтаж стоек цельного сечения многоэтажных зданий высотой до 25 м, массой до 1 т	3,12456	4646,85	2285,57	14519	7141	5559	9,35	29
		т конструкций								
				1579,5	617,13	4935	1928	81	2,34	7
30	2-1-117	Стойки	3,12456	113100		353388				
		т								
31	Е9-18-2	Монтаж ригелей массой до 2 т	1,64312	5644,29	2678,41	9274	4401	3379	10,8	18
		т конструкций								
				1804,5	734,68	2965	1207	81	2,7	4
32	2-1-118	М/конструкции ригелей	1,64312	110400		181400				
		т								
33	Е7-20-1	Установка стальных стяжных болтов	0,2816	89308,57	2434,57	25149	686	11663	170	48

87

	т стальных эл. ..ентов								
			31950	920,25	8997	259	126	4,49	1
34 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,22717	172357,31	536,06	39154	122	10289	289	66
	т								
			47475	202,5	10785	46	95	0,99	–
35 99-1-1	Окраска металлоконструкций эмалью за 2 раза металлических рам	10,83129	2970		32169				
	тн								
36 Е6-11-7	Установка накладных деталей весом до 4 кг	0,2749	93997,62	304,24	25840	84	8668	198	54
	т								
			33075	114,75	9092	32	95	0,56	–
37 Е6-11-8	Установка накладных деталей весом до 20 кг	0,37307	70437,87	304,24	26278	114	3469	58	22
	т								
			9675	114,75	3609	43	95	0,56	–
	РМ-3 2шт								
38 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,77	6560	98,32	5051	76	536	4,41	3
	м3								
			695,25	37,15	535	29	95	0,1814	–
39 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,15072	64092,87	304,24	9660	46	493	20	3
	т								
			3330	114,75	502	17	95	0,56	–
40 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	5,76	245,44	3,82	1414	22	236	0,212	1
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	215	8	106	0,007	–
41 Е9-17-1	Монтаж стоек цельного сечения многоэтажных зданий высотой до 25 м, массой до 1 т	3,12456	4646,85	2285,57	14519	7141	5559	9,35	29
	т конструкций								
			1579,5	617,13	4935	1928	81	2,34	7
42 2-1-117	Стойки	3,12456	113100		353388				
	т								
43 Е9-18-2	Монтаж ригелей массой до 2 т	0,89968	5644,29	2678,41	5078	2410	1850	10,8	10
	т конструкций								
			1804,5	734,68	1623	661	81	2,7	2
44 2-1-118	М/конструкции ригелей	0,89968	110400		99325				
	т								
45 Е7-20-1	Установка стальных стяжных болтов	0,5632	89308,57	2434,57	50299	1371	23325	170	96
	т стальных элементов								
			31950	920,25	17994	518	126	4,49	3
46 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,20932	172357,31	536,06	36078	112	9480	289	60

		т		47475	202,5	9937	42	95	0,99	–
47	99-1-1	Окраска металлоконструкций эмалью за 2 раза металлических рам	10,00674	2970		29720				
		тн								
48	Е6-11-7	Установка накладных деталей весом до 4 кг	0,54979	93997,62	304,24	51679	167	17335	198	109
		т		33075	114,75	18184	63	95	0,56	–
49	Е6-11-8	Установка накладных деталей весом до 20 кг	0,42934	70437,87	304,24	30242	131	3993	58	25
		т		9675	114,75	4154	49	95	0,56	–
		Обрамление дверного проема Пр-1шт								
50	Е46-4-2	Усиление дверных проемов стальными обоймами	0,59508	40774,63	3209,4	24264	1910	17877	179,48	107
		т		32166	1212,75	19141	722	90	5,92	4
51	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,3282	59200		19429				
		т								
52	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 18	0,209	69700		14567				
		т								
53	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 5-8 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0403	49389		1990				
		т								
54	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02042	172357,31	536,06	3520	11	924	289	6
		т		47475	202,5	969	4	95	0,99	–
55	Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное перемычек	0,72	907,84	4,92	654	4	133	1,15	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	139	1	95	0,0091	–
		Армирование стены								
56	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м толщ 250мм	4,5	5825,46	337,41	26215	1518	3799	4,38	20
		м3 кладки		670,5	126	3017	567	106	0,62	3
57	Е8-12-1	Армирование кладки стен	0,0204	8679,65	422,15	177	9	181	56,4	1

	т металлических изделий		8257,5	157,5	168	3	106	0,77	–
58 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0204	41200		840				
	т								
59 Е8-12-1	Армирование кладки стен каркасами Кр-1	0,0228	8679,65	422,15	198	10	204	56,4	1
	т металлических изделий		8257,5	157,5	188	4	106	0,77	–
60 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0204	67700		1381				
	т								
61 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0024	65000		156				
	т								
62 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0321	93997,62	304,24	3017	10	1013	198	6
	т		33075	114,75	1062	4	95	0,56	–
63 99-1-1	Окраска металлоконструкций закладных деталей эмалью за 2 раза	0,0642	2970		191				
	тн								
64 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню стен	36	275,04	4,07	9901	147	4673	0,74	27
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	4884	35	95	0,0517	2
Раздел 3. Полы блок А 1									
Тип пола 1									
65 Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	430,3	441,83	2,61	190119	1123	19294	0,3136	135
	м2 стяжки		46,73	0,97	20108	417	94	0,0035	2
66 Е11-11-10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, на каждые 1 мм изменения толщины слоя	2151,5	83,43	0,53	179500	1140	6310	0,0189	41
	м2 стяжки		3,1	0,02	6670	43	94	0,0007	2
67 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	430,3	894,97	11,72	385106	5043	84097	1,06	456
	м2 покрытия		171,68	4,39	73874	1889	111	0,0214	9
68 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	460,42	136,46	0,32	62829	147	21332	0,236	109

	м плинтусов								
			41,63	0,11	19167	51	111	0,0006	–
	Тип пола 3								
69 Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	22,4	449,49	3,26	10069	73	1157	0,36064	8
	м2 стяжки								
			53,74	1,21	1204	27	94	0,00438	–
70 Е11-11-10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, на каждые 1 мм изменения толщины слоя	112	84,03	0,66	9411	74	379	0,02174	2
	м2 стяжки								
			3,57	0,03	400	3	94	0,00088	–
71 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	22,4	923,65	14,65	20690	328	5045	1,219	27
	м2 покрытия								
			197,43	5,49	4422	123	111	0,02675	1
72 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	70,94	142,78	0,4	10129	28	3781	0,2714	19
	м плинтусов								
			47,87	0,14	3396	10	111	0,00075	–
	Тип пола 4								
73 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	92,4	894,97	11,72	82695	1083	18059	1,06	98
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	15863	406	111	0,0214	2
74 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	98,87	136,46	0,32	13492	32	4581	0,236	23
	м плинтусов								
			41,63	0,11	4116	11	111	0,0006	–
Раздел 5. Полы блок А 3									
	Тип пола 5								
75 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе (плитка б/у)	330,6	261,55	11,72	86468	3875	64611	1,06	350
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	56757	1451	111	0,0214	7
76 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	479,8	136,46	0,32	65474	154	22230	0,236	113
	м плинтусов								
			41,63	0,11	19974	53	111	0,0006	–
Раздел 6. Проемы блок А 1									

77	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	150	379,3	23,59	56895	3539	33191	1,17691	177
		м2 проемов		196,66	8,22	29499	1233	108	0,04013	6
78	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	150	5206		780900				
		м2								
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	-150	2800		-420000				
		м2								
80	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	150	4963		744450				
		м2								
81	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	21,06	510,23	23,76	10745	500	5871	1,49845	32
		м2 проемов		250,39	7,73	5273	163	108	0,03775	1
82	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	21,06	5206		109638				
		м2								
83	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	-21,06	2800		-58968				
		м2								
84	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	21,06	4963		104521				
		м2								
85	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	1,2	460,2	24,15	552	29	287	1,27892	2
		м2 проемов		213,7	7,99	256	10	108	0,039	–

86	6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками *м2*	1,2	5206		6247				
87	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм *м2*	-1,2	2800		-3360				
88	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001) *м2*	1,2	4963		5956				
89	Е10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах высота проема до 2 м *м2 проемов*	150	244,86	6,98	36729	1047	17952	0,6739	101
				108,16	2,65	16224	398	108	0,01288	2
90	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм *м*	75,3	2860		215358				
91	Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	99,015	446,86	128,16	44246	12690	23418	1,03385	102
				174,4	44,59	17268	4415	108	0,17413	17
92	Е10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 *м2 проемов*	20,7	365,39	103,92	7564	2151	4385	0,92115	19
				159,65	36,46	3305	755	108	0,14613	3
93	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние *м2*	2,73	3540		9664				
94	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 21-11П внутренние *м2*	4,83	3760		18161				
95	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние *м2*	52,5	4010		210525				
96	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-8,5П внутренние *м2*	18,795	4010		75368				
97	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние *м2*	20,16	4250		85680				

98	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-15П внутренние	20,7	3760		77832			
		м2							
99	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	51	1380		70380			
		комплект							
100	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500		9000			
		комплект							
101	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	379,71	40,1	797	84	744	1,7135	4
		м2 проемов							
				313,09	15,16	657	32	108	0,074	–
102	2-2-1	Двери металлические однопольные утепленные огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100			
		шт							
	Раздел 11. Кровля блок А 2									
103	Е58-4-1	Разборка деревянных коньков	120	14,39	1,29	1727	155	1712	0,091	11
		м							
				13,1	0,23	1572	28	107	0,0012	–
104	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1200	48,37	4,36	58044	5232	57382	0,2875	345
		м2 кровли							
				44,01	0,68	52812	816	107	0,005	6
105	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	1200	24,15	2,64	28980	3168	28197	0,1516	182
		м2 кровли							
				21,51	0,45	25812	540	107	0,0046	6
106	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки	1200	20,49	0,91	24588	1092	6506	0,029	35
		м2 обработанной поверхности							
				4,68	0,34	5616	408	108	0,00168	2
107	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	1200	131,98	0,55	158376	660	8657	0,0403	48
		м2 покрытий по фермам							
				6,48	0,2	7776	240	108	0,001	1
108	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции под металлочерепицу	1200	12,58	0,99	15096	1188	15369	0,0694	83
		м2 изолируемой поверхности							
				11,59	0,38	13908	456	107	0,0018	2
109	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,2	30400		36480			
		1000м2							
110	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1200	910,92	8,2	1093104	9840	354423	1,71	2052
		м2 кровли							

			272,95	3,08	327540	3696	107	0,015	18
111 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	142	13,42	2,49	1906	354	1611	0,059	8
	м ограждения								
			9,68	0,92	1375	131	107	0,0045	1
112 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06248	52400		3274				
	т								
113 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,88608	50900		45101				
	т								
114 Е9-49-1	Постановка стяжных болтов с гайками и шайбами	284	20,14	0,23	5720	65	4601	0,119	34
	болт								
			19,91	0,09	5654	26	81	0,0004	–
115 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,09996	149300		14924				
	т								
116 99-1-1	Окраска ограждения эмалью за 2 раза	2,0966	2970		6227				
	тн								
117 Е58-18-4	Устройство конька из листовой стали	120	190,3	0,56	22836	67	4717	0,2612	31
	м								
			40,86	0,09	4903	11	96	0,0009	–
118 Е12-9-2	Устройство снегозадержателей	44	464,22	1,22	20426	54	2097	0,278	12
	м желобов								
			44,1	0,45	1940	20	107	0,0022	–
119 Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	113	767,86	7,54	86768	852	26544	1,43	162
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	24255	323	108	0,0139	2
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	113	196,11	2,7	22160	305	11824	0,654	74
	м2 окрашиваемой поверхности								
			109,13	1,01	12332	114	95	0,005	1
121 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	3081,19	81,61	12325	326	4296	6,08	24
	слуховое окно								
			963	31,5	3852	126	108	0,15	1
122 Е58-18-4	Устройство конька из листовой стали	11,8	190,3	0,56	2246	7	517	0,2612	3
	м								
			40,86	0,09	482	1	107	0,0009	–
123 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	6	568,05	1,55	3408	9	1135	1,1178	7
	м2 покрытия								
			176,21	0,59	1057	4	107	0,00288	–

124 6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,08	3960		12197				
	м2								
125 1-1-813	Шпингалет	4	142		568				
	шт								
126 1-1-819	Навесы	8	40		320				
	шт								
127 Е10-38-1	Устройство деревянных лестниц - стремянок	9,6	581,81	6,44	5585	62	3459	1,9435	19
	м ограждений		331,2	2,43	3180	23	108	0,01188	–
Раздел 13. Отделочные работы блок А 1									
128 Е46-22-2	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15 м3	36,72	6107,63	154,03	224272	5656	37031	7,1	261
	м3		1062	58,5	38997	2148	90	0,28	10
129 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	1986,47	175,8	3,94	349221	7827	195508	0,5535	1100
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	202838	2960	95	0,00729	14
130 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1986,47	257,14	2,33	510801	4628	84034	0,26	516
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	86709	1748	95	0,0043	9
131 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	3843,29	146,88	3,43	564502	13182	273981	0,4552	1749
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	283366	5035	95	0,0063	24
132 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	2543,92	248,56	1,88	632317	4783	95824	0,231	588
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	99035	1832	95	0,0035	9
133 Е15-176-6	Покрытие масляными и спиртовыми лаками шкаф стены из ламинированного ДСП за 1 раз	39,28	111,29	–	4371	–	575	0,084	3
	м2 покрытия		15,39	–	605	–	95	–	–
134 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	1299,37	173,11	1,88	224934	2443	97543	0,468	608
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	101741	936	95	0,0035	5

135	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	340,88	217,32	6,12	74080	2086	46539	0,8056	275
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	48197	791	95	0,01132	4
136	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	340,88	251,66	1,88	85786	641	12839	0,231	79
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	13270	245	95	0,0035	1
137	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	138,29	1007,46	2,1	139322	290	43852	2	277
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	46051	109	95	0,0039	1
	Раздел 14. Отделочные работы блок А									
138	Е62-18-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	353,3	290	0,07	102457	25	14593	0,261	92
		м2		43,46	0,02	15354	7	95	0,0001	–
139	Е62-17-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	410,44	277,51	0,07	113901	29	13050	0,2009	82
		м2		33,45	0,02	13729	8	95	0,0001	–
140	Е62-7-1	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	264,02	68,83	0,07	18172	18	10364	0,247	65
		м2		41,3	0,02	10904	5	95	0,0001	–
	Раздел 15. Отделочные работы блок А 2									
141	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	56,4	81,77	5,83	4612	329	4684	0,5297	30
		м2		75,94	0,95	4283	54	108	0,0084	–
142	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях обшитых с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией толщиной 80 мм	56,4	2219,7	17,38	125191	980	22937	2,208	125
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		370,01	6,55	20869	369	108	0,032	2

143	Е55-1-6	Разборка панелей из ламинированных плит	17,88	81,77	5,83	1462	104	1485	0,5297	9
		м2								
				75,94	0,95	1358	17	108	0,0084	–
144	Е59-5-1	Разборка металлических лестничных решеток ограждения	36,4	74,17	4,98	2700	181	2064	0,473	17
		м решетки								
				69,19	0,79	2519	29	81	0,0067	–
145	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	36,4	84,93	5,89	3091	214	3394	0,415	15
		м ограждений								
				71,78	2,23	2613	81	126	0,0109	–
146	99-1-5	Перильное ограждение	36,4	3876		141086				
		м								
147	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	1342,81	175,8	3,94	236066	5291	132159	0,5535	743
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	137114	2001	95	0,00729	10
148	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1342,81	257,14	2,33	345290	3129	56806	0,26	349
		м2 окрашиваемой поверхности								
				43,65	0,88	58614	1182	95	0,0043	6
149	Е62-36-1	Очистка вручную поверхностей стен от известковой окраски	1804,46	25,7	–	46375	–	44056	0,178	321
		м2								
				25,7	–	46375	–	95	–	–
150	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	848,51	37,04	–	31429	–	29858	0,257	218
		м2								
				37,04	–	31429	–	95	–	–
151	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	2652,97	146,88	3,43	389668	9100	189124	0,4552	1208
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	195603	3475	95	0,0063	17
152	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	1804,46	248,56	1,88	448517	3392	67970	0,231	417
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	70248	1299	95	0,0035	6
153	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	848,51	173,11	1,88	146886	1595	63697	0,468	397
		м2 окрашиваемой поверхности								

			78,3	0,72	66438	611	95	0,0035	3
154	Е62-36-1	Очистка вручную поверхностей откосов от известковой окраски	373,23	25,7	–	9592	–	9112	0,178	66
		м2		25,7	–	9592	–	95	–	–
155	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	373,23	217,32	6,12	81110	2284	50955	0,8056	301
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	52771	866	95	0,01132	4
156	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	373,23	251,66	1,88	93927	702	14059	0,231	86
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	14530	269	95	0,0035	1
157	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	95,71	133,16	23,58	12745	2257	10342	0,743	71
		м2		109,58	4,16	10488	398	95	0,0234	2
158	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	95,71	1007,46	2,1	96424	201	30350	2	191
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	31871	76	95	0,0039	–
	Раздел 17. Фасад блок А									
159	Е8-4-2	Гидроизоляция у основания цоколя оклеечная в 1 слой толью	528	390,52	7,14	206195	3770	13869	0,143	76
		м2 поверхности		22,1	2,68	11669	1415	106	0,0131	7
160	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	338	703,51	0,85	237786	287	37771	0,816	276
		м2		117,5	0,13	39715	44	95	0,0013	–
161	Е15-79-3	Отделка фасадов состав с наполнителем из среднезернистого минерала, размер зерна до 3 мм (Мюнхенская штукатурка)	338	1058,83	3,33	357885	1126	36303	0,5401	183
		м2 отделываемой поверхности		111,8	1,26	37788	426	95	0,00614	2
162	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	2038	101,33	1,65	206511	3363	34366	0,0924	188
		м2 окрашиваемой поверхности		17,12	0,63	34891	1284	95	0,003	6

	Входная группа								
163	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из ракушечных плит	88	544,19	41,18	47889	3624	42659	3,194	281
		м2		503,01	7,26	44265	639	95	0,041	4
164	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	338	703,51	0,85	237786	287	37771	0,816	276
		м2		117,5	0,13	39715	44	95	0,0013	–
165	Е15-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из среднезернистого минерала, размер зерна до 3 мм (Мюнхенская штукатурка)	88	1058,83	3,33	93177	293	9452	0,5401	48
		м2 отделываемой поверхности		111,8	1,26	9838	111	95	0,00614	1
	Раздел 19. Фасад блок А 3									
166	Е8-4-2	Гидроизоляция у основания цоколя оклеечная в 1 слой толью	240	390,52	7,14	93725	1714	6304	0,143	34
		м2 поверхности		22,1	2,68	5304	643	106	0,0131	3
167	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса толщиной 20 мм	2535	867,79	4,92	2199848	12472	469416	1,15	2915
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	489382	4740	95	0,0091	23
168	Е61-24-1	Левкас штукатурки фасадов сухой растворной смесью	2535	183,9	15,63	466187	39622	299827	0,575	1458
		м2		112,55	11,95	285314	30293	95	0,0621	157
169	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	2535	101,33	1,65	256872	4183	42746	0,0924	234
		м2 окрашиваемой поверхности		17,12	0,63	43399	1597	95	0,003	8
	2-1-2 Отопление									
	Блок А 4									
	Демонтажные работы									
170	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	647	52,6	0,71	34032	459	34990	0,34196	221
		м		51,89	0,11	33573	71	104	0,00103	1
171	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 32-40 мм	702	91,07	1,28	63931	899	65707	0,58607	411
		м		89,79	0,21	63033	147	104	0,00175	1
172	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	14	120,4	1,86	1686	26	1731	0,77662	11
		м								

			118,54	0,3	1660	4	104	0,00268	–
173	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 89 мм на сварке	14	170,82	2,05	2391	29	2463	0,76766	11
		м		168,77	0,33	2363	5	104	0,00278	–
174	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	133	203,12	16,44	27015	2187	26181	1,24208	165
		шт		186,68	2,6	24828	346	104	0,02235	3
175	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	86	229,27	103	19717	8858	12784	0,748	64
		шт		126,27	38,9	10859	3345	90	0,19	16
176	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках	76	59,11	28,22	4492	2145	2843	0,1767	13
		отверстие		30,89	10,67	2348	811	90	0,0521	4
177	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	86	196,52	2,32	16901	200	12671	1,09	94
		отверстие		163,35	0,36	14048	31	90	0,0022	–
178	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	76	287,44	3,8	21845	289	14464	1,32	100
		отверстие		210,85	0,61	16025	46	90	0,0044	–
Монтажные работы										
179	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	647	345,17	4,08	223325	2640	41146	0,30591	198
		м трубопровода		53,77	1,53	34789	990	115	0,00752	5
180	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	298	424,17	4,08	126403	1216	18951	0,30591	91
		м трубопровода		53,77	1,53	16023	456	115	0,00752	2
181	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	404	474,17	4,08	191565	1648	25692	0,30591	124
		м трубопровода		53,77	1,53	21723	618	115	0,00752	3
182	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	14	608,51	8,19	8519	115	1135	0,38316	5
		м трубопровода		67,44	3,06	944	43	115	0,01494	–

			11,01	–	15007	–	115	–	–
197	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	14	11,45	–	160	–	177	0,0516	1
		м трубопровода								
				11,01	–	154	–	115	–	–
198	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	651	148,39	0,07	96602	46	66805	0,646	421
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	70308	13	95	0,0001	–

2-1-3 Водопровод и канализация

Раздел 2. Блок секция 2

Канализация

199	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	7	1218,62	10,58	8530	74	1191	0,77	5
		м трубопровода								
				144	3,96	1008	28	115	0,0194	–
200	Е15-179-5	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	3,36	45,41	–	153	–	125	0,231	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				39,15	–	132	–	95	–	–
201	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	104	748,88	1,43	77884	149	12310	0,56	58
		м трубопровода								
				102,38	0,54	10648	56	115	0,0026	–
202	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	93	620,54	0,64	57710	60	11385	0,584	54
		м трубопровода								
				106,2	0,25	9877	23	115	0,0012	–
203	Е6-1-2	Устройство бетонных упоров	0,05	5635,88	98,32	282	5	35	4,41	–
		м3								

2-1-4 Электромонтажные работы

Электротехническое оборудование

204	Ц8-573-4	Установка шкафа металлического	1	514	105	514	105	236	2	2
		шт								
				254	20,3	254	20	86	0,118	–
205	99-5-1(пл)	Стоимость щита ЩРВ-П-24	1	2107,7		2108				
		шт								

206	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	14	862	28	12068	392	4148	2	28
		шт								
207	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	11	340 343	4,5	4760 3773	63	86	0,026	–
		шт								
208	99-5-2(пл)	Стоимость автоматического выключателя АД-12	3	684,14		2052				
		шт								
209	Ц8-573-4	Установка шкафа металлического	1	514	105	514	105	236	2	2
		шт								
210	99-5-3(пл)	Стоимость щита ЩРВ-П-4	1	254 501,01	20,3	254 501	20	86	0,118	–
		шт								
211	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	3	862	28	2586	84	889	2	6
		шт								
212	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	3	340 343	4,5	1020 1029	14	86	0,026	–
		шт								
213	Ц8-573-4	Установка шкафа металлического	1	514	105	514	105	236	2	2
		шт								
214	99-5-1(пл)	Стоимость щита ЩРВ-П-24	1	254 2107,7	20,3	254 2108	20	86	0,118	–
		шт								
215	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	13	862	28	11206	364	3852	2	26
		шт								
216	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	9	340 343	4,5	4420 3087	59	86	0,026	–
		шт								
217	99-5-2(пл)	Стоимость автоматического выключателя АД-12	4	684,14		2737				
		шт								
218	Ц8-573-4	Установка шкафа металлического	1	514	105	514	105	236	2	2
		шт								
219	99-5-5(пл)	Стоимость щита ЩРВ-П-18	1	254 1566,95	20,3	254 1567	20	86	0,118	–
		шт								
220	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	12	862	28	10344	336	3555	2	24
		шт								

				340	4,5	4080	54	86	0,026	–
221	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	9	343		3087				
		шт								
222	99-5-2(пл)	Стоимость автоматического выключателя АД-12	3	684,14		2052				
		шт								
223	Ц8-573-4	Установка шкафа металлического	1	514	105	514	105	236	2	2
		шт								
				254	20,3	254	20	86	0,118	–
224	99-5-5(пл)	Стоимость щита ЩРВ-П-18	1	1566,95		1567				
		шт								
225	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	12	862	28	10344	336	3555	2	24
		шт								
				340	4,5	4080	54	86	0,026	–
226	18-1-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	10	343		3430				
		шт								
227	99-5-2(пл)	Стоимость автоматического выключателя АД-12	2	684,14		1368				
		шт								
	Светотехническое оборудование									
228	Ц8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами с 2 лампами в светильнике	300	342,8	134	102840	40200	50516	0,99	297
		шт								
				158	37,8	47400	11340	86	0,221	66
229	17-2-27	Светильники, тип ЛП0-2-2х36-УХЛ4	300	2480		744000				
		шт								
230	17-2-19	Светильники, тип ЛП0-50-2Х36-УХЛ4 с защитной решеткой	52	3550		184600				
		шт								
231	17-2-4	Светильники, тип ЛСП-44-2х36-УХЛ4	15	3050		45750				
		шт								
232	Ц8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, с 1 лампой в светильнике	142	269,9	98	38326	13916	18440	0,76	108
		шт								
				122	29	17324	4118	86	0,17	24
233	17-2-36	Светильники, тип ASM/S	142	1500		213000				
		шт								
	Электроустановочные изделия									
234	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,81	22300		18063				
		1000шт								
235	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,75	16300		12225				

			)00шт							
	Кабельные изделия									
236	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах	5000	45	6,7	225000	33500	145340	0,19	950
		м кабеля		32,2	1,6	161000	8000	86	0,009	45
237	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1107	26,92	–	29800	–	26576	0,152	168
		м провода		24,75	–	27398	–	97	–	–
238	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,77	28900		22253				
		1000м								
239	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	5	52100		260500				
		1000м								
		Всего прямые затраты				**21839069**	**374335**			**26583**
						4455178	**137034**			**681**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				17080930				
		Накладные расходы, тенге				4493898				
		- заработная плата, тенге				674085				
		- трудоемкость, чел-ч				2247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1584260				
		Всего				**27917227**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				377846				
		- сметная заработная плата, тенге				173809				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1058				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				279886				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				111954				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**28686913**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**68561722**				
		- материалы, тенге				40823423				
		- сметная заработная плата, тенге				13938351				
		Налог (2 %)				1371234				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**69932956**				

НДС (12 %) 391955

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **78324911**

Заказчик

Тех.надзор

Подрядчик

107